


Ritning I.
Plantorna.



Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- den 12/11 1953.
NÄMNDEN
LANTBRUKS-
STYRELSEN den / 19....





Arbetets utförande godkänt
den / 19.... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Dr. Borgeby 17 och 19 orår 1950
I Borgeby
UPPRÄTTAT ÅR 1950
ORIGINAL
KÖPA
M
2-1052
ANTAL RITN. ST. 2

SOCKEN(NAMN) AV Malmhåus LÄN
SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
001
b. d. Malmhåus
(NAMN)
Stortens lantbruksingenjör.
(TITEL)
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4751-1

Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.



LANTRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

DF. Borgeby 17 och 19 orör 1950

I *Borgeby* SOCKEN(NAMN) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) *1950* (ÅTTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL RITN.Nr *002* *C.B. Hallin*

KOPIA (NAMN)

M *2*1052* *Statens lantbruksingenjör*

ANTAL RITN. ST. *2* KUNGL. LANTBRUKS- Nr *4751-2*
STYRELSENS ARKIV

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dickningsföretaget
"Borgeby 17 och 19 av år 1950"
i Borgeby socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angäen-
de torrläggning av marker till Borgeby nr 17
och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmö-
hus län.

År 1950 den 14 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bernhard Radby, Raby gård, Stävieby och Nils Ferdinand Nilsson, Borgeby 11, Flädie, i Borgeby skolas gymnastiksal, Borgeby, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 23 oktober 1950 översänt till pastorsämbetet i Borgeby församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 29 oktober 1950 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 23 oktober 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 oktober 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Trädgårdsmästaren Evald Larsson, Borgeby 16 per Flädie; äg. 17/128 mtl. Borgeby 19²

(lgf. 8/2 1939 § 57), 5197/519680 mtl., Borgeby av 17⁷ (lgf. 14/1 1942 nr 20),

2567/1484800 mtl. Borgeby av 17⁷ (lgf. 29/4 1942 nr 250), 3/16 mtl. Borgeby 20¹
(lgf. 14/10 1942 nr 685) och 5/32 mtl. Borgeby 16⁵.

Per Hanssons dödsbo, Borgeby 17 per Flädie; äg. 1387/3712 mtl. Borgeby 17²⁸ /lgf.

27/8 1917 § 72) och lägenheten Borgeby 17⁵⁹ (lgf. d. 26/1 1944 nr 46) genom sterb-
husdelägaren Harald Hansson.

Trädgårdsmästaren Hans Bengtsson, Borgeby 17 per Flädie; äg. tillsammans med Anna

Hanssons dödsbo och Elsa Hanssons dödsbo 47/5394 mtl. Borgeby av 17⁴ och 95/3712
mtl. Borgeby 17⁵ (lgf. 17/11 1928 § 237).

f. Lantbrukaren Johan Persson, Borgeby 17; äg. 30/3712 mtl. Borgeby 17²⁹ i Borgeby
socken (lgf. d. 22/9 1948 nr 787).

Lantbrukaren Albin Olsson, Gamlegård, Hohög; äg. 13/32 mtl. Borgeby 14² och 13/32 mtl.
Borgeby 14³ i Borgeby socken (lgf. d. 9/4 1947 nr 270) genom lantbr. Knut Lars-
son utan fullmakt.

Lantbrukaren Knut Larsson, Borgeby 14; arrenderande Albin Olsson tillhöriga fastig-
heterna Borgeby 14² och 14³.

Fröken Hedvig Nilsson, Borgeby 17; äg. avst. Soldattorpet 1¹ i Borgeby socken (lgf.
d. 5/5 1943 nr 310/.

Tegelbruksarbetaren Agne Åkesson, Borgeby 17; äg. avst. Soldattorpet 1² i Borgeby
socken (lgf. d. 27/10 1943 nr 783).

f. Lantbrukaren Edvard Olsson, Borgeby 17; äg. avs. Borgeby 17³⁴.

Byggnadssnickaren Folke Hallberg, Borgeby 17; äg. avs. Borgeby 17³⁵ i Borgeby socken (lgf. d. 5/4 1944 nr 287).

Eternitarbetaren Odert Mörin, Borgeby 17; äg. avs. Borgeby 17³⁰ i Borgeby socken (lgf. d. 30/10 1946 nr 1082) genom trädgårdsmästaren Evald Larsson (bil. 4).

Änkefru Ingeborg Olsson, Borgeby 17; äg. en från Borgeby 17⁵ fränsåld tomt genom fru Hildur Olsson utan fullmakt..

Köpmännen Hans Hansson och Gert Hansson; äg. tillsammans avs. Borgeby 17⁴¹ /lgf. 28/6 § 1944 § 523) genom Hans Hansson.

Trädgårdsmästaren Fritz Larsson, Borgeby 15; äg. 845/3712 mtl. Borgeby 15² (lgf. 12/9 1945 nr 730) samt 141/14848 mtl. Borgeby av 17⁶ (lgf. d. 17/5 1944 nr 421).

Lantbr. John August Larsson, Borgeby 17; äg. 47/5952 mtl. Borgeby av 17⁴ och 141/14848 mtl. Borgeby av 17⁶ i Borgeby socken (lgf. 8/3 1950 nr 152), som han köpt av Per Johansson.

Smedmästaren Emil Hansson, Borgeby 17; äg. avs. Borgeby 17⁴² i Borgeby socken (lgf. d. 26/1 1944 nr 45).

Trädgårdsmästaren Yngve Larsson, Borgeby 17; äg. 47/5394 mtl. Borgeby av 17⁴ i Borgeby socken (lgf. d. 20/2 1946 nr 196 A) samt arr. Julius Håkanssons fastighet 27/3712 mtl. Borgeby av 15⁶.

Lantbrukaren Oskar Jönsson och fröken Selma Jönsson; äg. 29/3712 mtl. Borgeby 15²⁰, 29/3712 mtl. Borgeby 15²³ och 29/3712 mtl. Borgeby 15²⁴ (lgf. 7/2 1940 nr 56

och 57).

Lantbrukaren Hans Persson, Borgeby 15; äg. 29/3712 mtl. Borgeby 15²¹ (lgf. d. 11/3 1918 § 149), 18/3712 mtl. Borgeby av 15⁶, 29/3712 mtl. Borgeby 15²² (lgf. d. 9/1 1922 § 60) och 29/3712 mtl. Borgeby 15¹⁹ (vilande lagfart sökt d. 9/1 1922 § 60).

Trädgårdsarbetaren Gunnar Larsson, Borgeby 15; äg. 45/3712 mtl. Borgeby av 15⁶ i Borgeby socken (lgf. d. 13/12 1944 nr 1019)..

Lantbrukaren Otto Bengtsson, Borgeby 15; äg. avs. Borgeby 15²⁶ (lgf. d. 9/1 1946 nr 24).

Grovarbetaren Yngve Helgesson, Borgeby 15; äg. avst. Borgeby 15⁴² (lgf. d. 10/3 1943 nr 140) genom f. lantbr. Martin Svensson. (bil. 5).

Hemmansägaren Martin Svensson, Borgeby skola, arrenderande 350 m² av den Fritz Larsson tillhöriga fastigheten Borgeby 15².

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 6).

Kungl. Telegrafverket genom ingenjören Hugo Welanders (bil. 7).

Lantbrukaren Otto Persson, Flädie, för Borgeby dikningsföretag 1936.

Lantbrukaren Per Ingvar Larsson, Borgeby 16; äg. 3/16 mtl. Borgeby 21¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i

jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att av de ursprungliga sökandena till syneförrättningen Per Hansson avlidit och Artur Hansson sålt sin fastighet till f. lantbrukaren Johan Persson. Per Hanssons dödsbo och Johan Persson hade därför nu att som sökande tillträda förrättningen.

§ 6.

Upplystes att delägare i Per Hanssons dödsbo voro barnen Harald, John, Hugo och Betty Hansson, samtliga boende i Borgeby 17²⁸ samt Maria Hansson, lärarinna, Limhamn, Gerda Olsson f. Hansson, N.Nöbbelev 3, Artur Hansson, lantbr. Stävie 13 och Bror Hansson, chaufför, Löddeköpinge. Alla sterbhusdelägarna myndiga.

§ 7.

Ombudet för Per Hanssons dödsbo, Harald Hansson, samt Johan Persson underteck-

nade handling med förklaring att de förenade sig med sökandena, vilket av synemännen vitsordades (bil. 8).

§ 8.

Sökandena förklarade, att vissa delar av deras fastigheter voro dåligt avdikade och i stort behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i lämplig sträckning från avvägningspunkten 9+57 vid avloppet för torrlägningsföretaget "nr 4, 8 och 16 Borgeby av år 1894" norr och väster ut till avvägningspunkten 0+00 = 20+00.

§ 9.

Hans Bengtsson framhöll, att den av honom brukade fastigheten i Borgeby 17 liksom ett flertal andra fastigheter vid östra sidan av allmänna vägen genom tätbebyggelsen i Borgeby 15 och 17 besvärades av vatten, som från vägen rinner ner över fastigheterna. Då vägdike nu saknades, ansåg Bengtsson, att Vägförvaltningen borde åläggas upptaga dike utmed vägen samt avleda det i diket samlade vägvattnet till avloppet för det nu planerade torrlägningsföretaget.

§ 10.

Ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen, förklarade att Vägförvaltningen skulle, när medel därtill ställdes till förfogande, vidtaga åtgärder till förhindrande av skada genom vägvatten. Däremot bestred Danielsson skyldighet för Vägförvaltningen att avleda det i ett eventuellt vägdike samlade vägvattnet. Ej heller vore Vägförvaltningen enligt Danielsson skyldig att som delägare inträda i det nu planerade diknings-

företaget.

§ 11.

På fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen villig att som sökande biträda syneförrättningen.

§ 12.

Upplystes, att det fanns källare under bostadshusen till de fastigheter, som ägdes och beboddes av följande personer:

Hedvig Nilsson,

Edvard Olsson,

Folke Hallberg,

Odert Mörin,

Gert och Hans Hansson,

Hans Bengtsson,

John August Larsson (förut Per Johansson),

Emil Hansson,

Yngve Larsson,

Oskar och Selma Jönsson,

Gunnar Larsson och

Sigvard Anderberg.

§ 13.

Förrättningsmannen upplyste, att den nuvarande rörtrumman vid 2+12 för all-

männa vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919 måste ombyggas, enär den ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle ombygga trumman till det djup och av rör med de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen, samt även utföra nya anslutningsbrunnar vid den ombyggda trummans ändpunkter. I ersättning för arbetet fordrade Vägförvaltningen ersättning med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

§ 14.

Förrättningsmannen upplyste, att det nu planerade nya avloppet komme att korsas en Kungl. Telegrafverket tillhörig kabel mellan avvägningpunkterna 3+50 och 4+00. I anledning härav förklarade ingenjör Welanders, att Telegrafverket skulle i egen regi och på egen bekostnad ändra kabelns läge i höjdlid och även utföra för kabelns skydd möjligen erforderliga åtgärder. För att förebygga skadegörelse på kabeln, ^{måste} ~~härvid~~ företagets styrelse innan arbete påbörjades i närheten av kabeln ^{göra} ~~anmäla~~ till Telegrafverkets linjemästare Esbjörnsson, adress Överdragsstationen, Telegrafverket, Malmö, telefon Malmö 12070.

§ 15.

Upplystes att Evald Larsson och Per Hanssons dödsbo brukade 24 respektive 27 ha åker samt att alla övriga jordägare, som kunde komma att beröras av det planerade företaget, brukade mindre än 10 ha åker.

§ 16.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, meddelades att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i gymnastiksalen i Borgeby skola tisdagen den 12 december 1950 kl. 9,30.

Borgeby den 14 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Nils Ferd. Nilsson
Nils Ferd. Nilsson

Bernh. Radby
Bernh. Radby

Gode män.

W.H. H.

År 1950 den 12 december inställdes sig sym-
~~posittimen~~ i gymnastiksalen i Borgarfjörðsskolan
 för föreläsning handläggning av symförelä-
 ringen.

Följande sällskaps hade tillstådeskommit:

- ✓ Trädgårdsm. Ewald Larsson.
- ✓ Pär Hanssons dödsbo gm. Larsen. Henrich Hansson.
- ✓ Trädgårdsm. Hans Bengtsson.
- ✓ L. Hansson. Johan Persson.
- ✓ Riksmannen Hans Hansson.
- ej Hansson. John August Larsson.
- ej Smådm. Erid Hansson.
- ej Trädgårdsm. Gyrgus Larsson.
- ej Hansson. Oskar Jönsson.
- ej Tröskan Selma Jönsson.
- ✓ Trädgårdsm. Gunnar Larsson.
- ✓ L. Hansson. Edvard Olsson.
- ✓ Byggnadsniskan Folke Hallberg.

§ 18.

Protokollet från sammanködet den 14 novem-
 ber 1950 upplästes och godkändes.

§ 19.

Förvärdningsmannen meddelade, att han in-
lämnat yttrande från Vägförvaltningen (bil
9-11).

§ 20.

Redogjorde förvärdningsmannen för det av
honon uppräntade förslaget till delningsför-
slaget utförande. Förslagshandlingarna bilades
protokollet;

- värderingslängden bil. A
- kostnadsförslaget bil. B
- Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 21.

Utgavs symmannens uttalande (bil. D), var-
efter kostnadsfördelningsskikten (bil. E) upp-
lästes.

§ 22.

Redogjorde förvärdningsmannen för bestä-
melsena rörande bidrag och lån av stats-
medel till anläggningsskikten.

§ 23.

Delägarna överenskommit att gemensamt an-
söka om bidrag från statens avdelningsanslag
till kostnaderna för förslaget utförande. De
uppgjorde åt stadsstyrelsemedlemmen Ewald Larsson,
Borgeby 16 och vid församlingen för honom åt lant-
brukaren Harald Hennson, Borgeby 17, båda
med postadress Flådie;

ä hos Kungl. Lantbruksskylskan ansöka om bidrag,

ä " om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksskylskan avsluta kontakt om föreläsning utgörande samt revideras och mot-laga beviljas bidrag.

§ 24.

Sedan närvarande delägare föreläsat sig berätta ä omedelbart inför styrelsen, valdes till ledamöter i styrelsen för föreläsningsbidgärdsmästarerna Ewald Larsson, Borgby 16, ordförande och verksamhetsledaren, lantbrukaren Harald Hansson, Borgby 17 och bidgärdsmästarerna Hans Bengtsson, Borgby 17, alla med föradress Flädie.

§ 25.

Till protokollet antecknades, ä kostnaderna för brantlangning m. m. under symföreläsningen belöpte till 210.50 kr., varav Ewald Larsson förskötats 121,25 kr. och Per Hanssons dödsbo 89,25 kr.

§ 26.

Utförades ersätningarna till skiftesgodemönnens sålunda:

Nils Ferd. Nilsson	25.60 kr.
Johan. Rudby	28.80 "
<u>Summa</u>	<u>54.40 kr.</u>

Ersätningarna utbetalades av Ewald Larsson.

§ 27.

Meddelade förädlingsmannen, att di-
ningsföreläggelsens exemplar av synförelä-
ningshandlingar och förslagsritningar skulle
senast inom 30 dagar överlämnas till
styrelsens ordförande, stadsrådsmästaren
Ewald Larsson, Borggata 16, Fläddis.

§ 28.

Då inget ytterligare förkom, upp-
lästes och godkändes protokollet från
dagens sammanträde, varefter förä-
dlingsföreläggelsens avslutad och
sammanträdet upplöstes.

Borggata den 12 december 1950.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm

Stadsrådets kansliingenjör.

Wigfrid Larsson. Bluh. Rastby.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 16/9 1943

Bil. 1.

Bil. 1.

Påminn d. 19/78

247/1943

~~34~~ 34
~~194~~ 1940

44

Ek.D. nr 670 1943.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 september 1943.

Eric Sverne

Eric Sverne

E. Kvistberg

E. Kvistberg

Bräns 23/12 - 43

Till Länstyransen i Malmöhus län

Malmö

Undertecknade anhålla om förordnande
av Statens lantbruksingenjör att förrätta
läge syn å arlottsdel ^{för lagläggning av mark} från Per Hanssons
egendom F=14, Hans Bengtssons egendom F=14,
Samt Arthur Hanssons egendom F=14 genom
ägor tillhörande egendommen F=19 Borgetz, Borgetz Sn.
samt till Bächen vid denna egendoms gräns.

Borgetz den 4-9-1943

Rudolf Larsson

184 Bjärred

Per Hansson

Arthur Hansson *)

Telefon 253 Bjärred

Hans Bengtsson

Egenhändiga namnteckningar beviljas.

Magnus Larsson

Johan Persson

*) Rätt om givt till Johan Persson


den 21,, 19 50.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Borgeby n:r 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Borgeby skolas gymnastiksal tisdagen den 14 november 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Borgeby nr 14, 15, 17, 19, 20, 21 samt Soldattorpet 1 i Borgeby socken, dels dikningsföretaget nr 4, 8 och 16 Borgeby av år 1894, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, dels allmänna vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919.


Malmö den 21 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Borgeby församling söndagen den 29 oktober 1950 betygar:


p. l.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Borgeby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Borgeby församling /kungörelse/	Löddeköpinge	23/10 1950
Skiftesgodemannen Nils Ferdinand Nilsson,		
Borgeby nr 11,	Flädie	" "
Skiftesgodemannen Lorentz Nilsson, Borgeby,	"	" "
Trädgårdsmäst. Hans Bengtsson, Borgeby 17,	Flädie	28/10 "
Fröken Anna Hansson, " "	"	" "
" Elsa Hanssons dödsbo " "	"	" "
Köpmannen Hans Hansson, Löddeköpinge,	Löddeköpinge	" "
" Gert Hansson, "	"	" "
Husägaren Frans Hyll, Borgeby 17,	Flädie	" "
Trädgårdsarb. Erik Moberg, Borgeby 17,	"	" "
Trädgårdsmäst. Yngve Larsson, " "	"	" "
Eternitarb. Sigvard Anderberg, " "	"	" "
Byggnadssnickaren Folke Hallberg, Borgeby 17,	"	" "
f. Lantbrukaren Edvard Olsson, " "	"	" "
Husägaren Andreas Kollman, " "	"	" "
Tegelbruksarbetaren Agne Åkesson, " "	"	" "
Fröken Hedvig Nilsson, " "	"	" "

1.

2.

3.

Lantbr. Oskar Jönsson, Borgeby 15,	Flädie	28/10	1950
Fröken Selma Jönsson, " "	"	"	"
Änkefru Ingeborg Olsson, " 17,	"	"	"
Trädgårdsmäst. Julius Håkansson, Borgeby 15,	"	"	"
Lantbr. Otto Bengtsson, Borgeby 15,	"	"	"
Per Hanssons dödsbo, Borgeby 17,	"	"	"
Smedmästaren Emil Hansson, Borgeby 17,	"	"	"
Lantarb. Olof Helgesson, Borgeby 15,	"	"	"
Trädgårdsarb. Gunnar Larsson, Borgeby 15,	"	"	"
Grovarb. Yngve Helgesson, Borgeby 15,	"	"	"
Hemmansäg. Martin Svensson, Borgeby skola,	"	"	"
Trädgårdsmäst. Fritz Larsson, Borgeby 15,	"	"	"
" Evald Larsson, Borgeby 16,	"	"	"
Fröken Gertrud Nilsson, Borgeby 15,	"	"	"
Lantbr. Per Johansson, Borgeby 17,	"	"	"
" Hans Persson, Borgeby 15,	"	"	"
Trädgårdsmäst. Erik Andersson, Borgeby 15,	"	"	"
f. Lantbr. Johan Persson, Borgeby 17,	"	"	"
Lantbr. Albin Olsson, Gamlegård,	Hohög	"	"
Lantbr. Knut Larsson, Borgeby 14,	Flädie	"	"

1.	2.	3.
Eternitarb. Odert Mörin, Borgeby 17,	Flädie	28/10 1950
Lantbr. Bror Johannesson, Borgeby 15,	"	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Styresmannen för dikningsföretaget nr 4, 8 och		
16 Borgeby av år 1894, lantbr. Axel Anders-		
son, Borgeby,	Flädie	" "
Styresmannen för Borgeby dikningsföretag av år		
1936, lantbr. Otto Persson, Flädie 23,	"	" "

Malmö den 28 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemännen Bernhard Radby, Raby gård, Stävieby 25/10 1950.

Malmö den 25 oktober 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*ent
H. P.*

Plat. 4.

Ullmark

för Herr Ewald Larsson, Borgelen,
 all vid sammankommandet i Borgelen
 Skola den 14/11 1930 från min färd
 utspändt i Borgelen
 skolan.

Borgelen den 14 nov 1930

Odor Mören.

Egentligen sammankommandet i Borgelen.

Abel Mören.
 Borgelen.

Siege Mören.
 Borgelen.

21
Rel. 5.

Bergdag 14/11 1950

Tillsmakt för
Martin Grensörs Bergdag
att föra miss Helen och
sammanbände i Bergdagsholm.
den 14/11 1950

Göran Högesson

berättas

Otto Bengtson Sofia Bengtson.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 5431-43/50


22
Mil. b.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 13 november 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/BH



23
[Handwritten signature]

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Ral/AE

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören H Gustafsson, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe, att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 m.fl. hemman i Borgeby socken den 14 november 1950, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 31 oktober 1950.

[Handwritten signature: Jan Brundstedt]

Bevittnas:

[Handwritten signature: Hugo Welander]

[Handwritten signature: Beril Rosengren]

Ingenjör Hugo Welander förordnas härmed att föra telegrafverkets talan vid ovan angivna syneförrättning. Malmö den 1 november 1950.

Bevittnas:

[Handwritten signature: Tor Övermark]

[Handwritten signature: H. Gustafsson]
[Handwritten signature: Ruth Persson]

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Borgeby nr 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län.

Borgeby den 14 november 1950.

Harald Larsson. Johan Persson
från den Skanska Årsk

L. J. Miller
 His mess.
 High School
 Bury. Radby.

Ref. 9.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Borgeby 17 och 19 av år 1950 i Borgeby socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas delägarna vid sammanträde i Borgeby skola tisdagen den 12 december 1950 kl. 9,30. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 27 november 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


Dikningsföretaget Borgeby 17 och 19 av år 1950.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 2+12 och 2+6 allmänna vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. öster om vägskelet i Rutsborg /vägarna 2 och 919/ finnes nu en 30 cm. (12") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,10 m. och bottnen i trumman på höjden + 8,85 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. (12") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 8,24 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5965-43/50.

Till


Statens lantbruksingenjör,

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Borgeby 18 och 19 av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 november 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 december 1950.


W. Mannerfelt.

SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Borgeby s:n.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Borgeby 19², 17/128 mtl.</u>							
Evald Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	1	0,49		1900	4000	2100	1029
" "	2	0,87		2100	4000	1900	1653
" "	3	0,35		3800	4000	200	70
" "	4	0,20		2800	4000	1200	240
" "	5	0,22		2300	4000	1700	374
" "	6	0,38		3300	4000	700	266
" "	7	0,42		3500	4000	500	210
" "	8	0,23		1800	4000	2200	506
" "	9	0,15		2000	4000	2000	300
" "	10	0,23		3600	4000	400	92
" "	11	0,07		3800	4000	200	14
" "	12 a	0,03		3800	4000	200	6
A - summa		3,64					4760
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ägofigurerna	7-12 a	1,13					
"	12 b	0,16					
"	13	0,41					
B - summa		1,70				330	561
<u>Totalsumma kronor</u>							5321
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Borgeby 17²⁸, 1387/3712 mtl.</u>							
Per Hanssons dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	14	0,84		3200	4000	800	672
" "	15	0,31		2500	3600	1100	341
" "	16	1,53		2900	3600	700	1071
" "	17	1,57		2400	4000	1600	2512
" "	18	0,47		2800	4000	1200	564
Tomt och trädgård	19	0,14		3200	3600	400	56
Åker, m.p. lättlera	20	0,17		3600	4000	400	68
Äng "	21		0,22	800	2500	1700	374
" "	22		0,03	500	2500	2000	60
" "	23		0,04	500	2500	2000	80
Överföres		5,03	0,29				5798

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört.		5,03	0,29				5798
Åker, m.p. lättlera	24	0,24		2800	4000	1200	288
" "	25	0,14		2600	4000	1400	196
" "	26	0,73		2400	4000	1600	1168
" "	27	0,56		3400	4000	600	336
A - summa		6,70	0,29				7786
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	14	0,84					
"	17-18	2,04					
"	21-27	1,96					
"	28	1,34					
"	29	0,12					
"	30	1.-					
B- summa		7,30				260	1898
Totalsumma kronor							9684
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Borgeby 17²⁸, 1387/3712 mtl.</u>							
Per Hanssons dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lättlera	31	0,44		3600	4000	400	176
" "	32	0,25		3200	4000	800	200
" "	33	0,17		3000	4000	1000	170
A - summa		0,86					546
<u>Totalsumma kronor</u>							546
<u>Borgeby 17²⁹, 30/3712 mtl.</u>							
Johan Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	34	0,02		2900	4000	1100	22
" "	35	0,80		2900	4000	1100	880
Tomt och trädgård	36	0,12		3000	4000	1000	120
A - summa		0,94					1022
<u>Totalsumma kronor</u>							1022
<u>Borgeby 17⁵, 95/3712 mtl.</u>							
Hans Bengtsson, Anna Hanssons							
dödsbo och Elsa Hanssons							
dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Trädgård m.p. lättlera	37 b	0,42		2800	4000	1200	504
Överföres		0,42					504



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,42					504
Åker, m.p. lättlera	38	0,63		2800	4000	1200	756
Trädgård, m.p. lättlera	39	0,06		3000	4000	1000	60
Åker "	40	1,10		3200	4000	800	880
A - summa		2,21					2200
<u>Totalsumma kronor</u>							2200
<u>Borgeby av 17⁴, 47/5394 mtl.</u>							
Hans Bengtsson, Anna Hanssons							
dödsbo och Elsa Hanssons							
dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	41	0,30		3200	4000	800	240
" "	42	0,01		2900	4000	1100	11
" "	43	0,12		2900	4000	1100	132
Tomt och trädgård	44	0,22		3000	4000	1000	220
A - summa		0,65					603
<u>Totalsumma kronor</u>							603
<u>Borgeby 17⁴¹, avs.</u>							
Hans Hansson och Gert Hansson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	45	0,09		3000	8000	5000	450
A - summa		0,09					450
<u>Totalsumma kronor</u>							450
<u>Borgeby av 17⁴, 47/5952 mtl.</u>							
John August Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	46 a	0,20		3200	3900	700	140
" "	46 b	0,04		2900	3900	1000	40
" "	47	0,11		2900	3900	1000	110
Tomt och trädgård	48	0,09		3000	3900	900	81
A - summa		0,44					371
<u>Totalsumma kronor</u>							371
<u>Borgeby 17⁴², avs.</u>							
Emil Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	49	0,05		3000	7000	4000	200
A - summa		0,05					200
<u>Totalsumma kronor</u>							200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Borgeby av 17⁴, 47/5394 mtl.</u>							
Yngve Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	50 a	0,11		2900	3800	900	99
Tomt och trädgård	50 b	0,18		3100	3800	700	126
Åker, m.p. lättlera	51	0,07		2900	3800	900	63
" "	52	0,16		3300	3800	500	80
A - summa		0,52					368
<u>Totalsumma kronor</u>							368
<u>Borgeby 15²⁴, 29/3712 mtl.</u>							
Oskar Jönsson och Selma Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Trädgård, m.p. lättlera	53	0,06		3200	3700	500	30
" "	54	0,05		2900	3700	800	40
" "	55	0,02		2900	3700	800	16
" "	56	0,18		2900	3700	800	144
A - summa		0,31					230
<u>Totalsumma kronor</u>							230
<u>Borgeby 15²³, 29/3712 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Oskar Jönsson och Selma Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	57	0,15		3000	3600	600	90
Trädgård, m.p. lättlera	58	0,02		2900	3600	700	14
" "	59	0,06		3100	3600	500	30
" "	60	0,01		3300	3600	300	3
A - summa		0,24					137
<u>Totalsumma kronor</u>							137
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Borgeby socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Borgeby 19², 17/128 mtl.</u>							
Evald Larsson	1-12 a	3,64					5321
Summa för avd. 1		3,64					5321
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Borgeby 17²⁸, 1387/3712 mtl.</u>							
Per Hanssons dödsbo	14-27	6,70	0,29				9684
Summa för avd. 2		6,70	0,29				9684

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Borgeby 17²⁸</u> , 1387/3712 mtl.							
Per Hanssons dödsbo	31-33	0,86					546
<u>Borgeby 17²⁹</u> , 30/3712 mtl.							
Johan Persson	34-36	0,94					1022
<u>Borgeby 17⁵</u> , 95/3712 mtl.							
Hans Bengtsson, Anna Hanssons dödsbo, Elsa Hanssons döds- bo	37-40	2,21					2200
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5394 mtl.							
Hans Bengtsson, Anna Hanssons dödsbo, Elsa Hanssons döds- bo	41-44	0,65					603
<u>Borgeby 17⁴¹</u> , avs.							
Hans Hansson och Gert Hansson	45	0,09					450
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5952 mtl.							
John August Larsson	46 a-48	0,44					371
<u>Borgeby 17⁴²</u> , avs.							
Emil Hansson	49	0,05					200
Överföres		5,24					5392

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,24					5392
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5394 mtl.							
Yngve Larsson	50a-52	0,52					368
<u>Borgeby 15²⁴</u> , 29/3712 mtl.							
Oskar Jönsson och Selma Jöns- son	53-56	0,31					230
<u>Borgeby 15²³</u> , 29/3712 mtl.							
Oskar Jönsson och Selma Jöns- son	57-60	0,24					137
<u>Summa för avd. 3.</u>		6,31					6127
<u>Summa för hela företaget</u>		16,65	0,29				21132
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							18673
<u>Summa bruksningsbåtnad</u>							2459
<i>I förtroende utgivet 3.03.50, som endast gäller brukningsbåtnad.</i>		Borgeby den 12 december 1950. Å tjänstens vägnar:  C.H. Waller Statens lantbruksingenjör  Bernh. Radby					
 Nils Ferd. Nilsson Gode män.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-Aa-B.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
12+00-9+57.	243	<u>Ingår i dikningsföretaget nr 4,</u> 8 och 16 Borgeby av år 1894 och skall liksom hittills underhållas av detta företag			-	
9+57-7+78	179	<u>Cementrör; 15"</u> m	179	6,50	1164	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	179	5,25	940	2104
<u>Tills.</u>	422 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 9+57 samt sten- sättning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enligt typritning st.	1		400	
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 7+78 st.	1		95	
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %			501	996
			Summa			3100
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+78-6+12	166	Cementrör; 12" m	166	5.-	830	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning	166	5.-	830	
6+12-5+67	45	Cementrör; 15" m	45	6,50	293	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	45	7.-	315	2268
<u>Tills.</u>	<u>211 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunn 32" med kopplingar; vid 6+12 st.	1		95	
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					487	582
					<u>Summa</u>	<u>2850</u>
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+67-5+63	4	Cementrör; 15" m	4	6,50	26	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning samt vägbanans iordningställande m	4	14.-	56	
5+63-4+73	90	Cementrör; 15" m	90	6,50	585	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övf.	94	Överföres			667	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	94	Överfört			667	
		ning, höljning m	90	6,25	563	
4+73-3+45	128	Cementrör; 12" m	128	5.-	640	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	128	5.-	640	
3+45-2+50	95	Cementrör; 12" m	95	5.-	475	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	95	6,50	618	
2+50-2+12	38	Cementrör; 12" m	38	5.-	190	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	38	5,75	219	4012
Tills. 355 m.						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 5+63 och 3+45			st.	2	95.-	190
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dagvatten;						
vid 4+73			st.	1		130
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 2+50			st.	1		70
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					898	1288
Summa						5300

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+12-2+6	- 6	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen från Rutsborg till Borgeby eller väg 919. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen, som därvid äger att beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 8,24 m.				
2+6-0+98	108	<u>Cementrör; 9"</u>	m 108	3,50	378	
		<u>Schakthing, stämpling, rörläggning, höljning</u>	m 108	5,50	594	
0+98- 0+00	98	<u>Cementrör; 8"</u>	m 98	3.-	294	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning</u>	m 98	4,50	441	1707
<u>Tills.</u>	212 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströms-</u>				
		Överföres				1707

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1707
sidorna av ny trumma för allm. vägen Rutsborg-Bor-						
geby eller väg 919; vid 2+12 och 2+06; utföras av						
Vägförvaltningen			st. 2		-	
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 0+98 och 0+00			st. 2	70.-	140	
<u>Ersättningar.</u>						
<u>Ersättning till Vägförvaltningen för nya anslut-</u>						
ningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna						
av trumman för allm. vägen Rutsborg-Borgeby eller						
väg 919					250	
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					353	743
				<u>Summa</u>		2450
		<u>Sammandrag.</u>				
	422	Dikessträckan A-Aa-B			3100	
	211	" B-C			2850	
	355	" C-D-E			5300	
	<u>212</u>	" E-F			2450	
<u>Summa</u>	1200 meter.		<u>Summa kostnad</u>		13700	
		Borgeby den 12 december 1950.				
		Å tjänstens vägnar:				

coll.
H/

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 3/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar, kraftledningar och telefonledningar.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och där-
efter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rör-
graven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givet-
vis ej köras över densamma.
- 10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnads-
fritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola,
om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören
men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i full-

gott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även ut-

föras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bliwande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Borgeby den 12 december 1950.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

call
H. J. J.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 september 1943 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 och 19 m.fl. hemman i Borgeby socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger omedelbart öster om tätbebyggelsen i Borgeby 17 och c:a 2 km. söder om Borgeby kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Borgeby nr 15, 17 och 19 i Borgeby socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Det område, om vars torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som avleder vattnet söder och öster ut till det öppna avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget "nr 4, 8 och 16 Borgeby av år 1894". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det ~~amma~~^{en}, besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggning^{en} mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Flädie socken (kartbladet Lund) anges sålunda: "Flädie kyrka. I kyrkans östra mot landsvägen vättande gavel, 0,45 m. söder om trappan till sakristian och 0,36 m. över marken; mst. + 8,29 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägningsområdet. Enligt förslaget skall företaget omfatta utförande av dikessträckan Aa-

-B-C-E-F från avvägningpunkten 9+57 vid avloppet för torrlägningsföretaget "nr 4, 8 och 16 Borgeby av år 1894" till avvägningpunkten 0+00.

Av profilritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan hava de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen frändetsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönt genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid nor-

mala flöden uppgår till 1,15 å 1,25 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 2+12 och 2+06 allmänna vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. öster om vägskelet i Rutsborg (vägarna 2 och 919), finnes nu en 30 cm. (12") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,10 m. och botten i trumman på höjden + 8,85 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. (12") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 8,24 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor ej byggas för de enskilda vägar, som korsas av avloppen. Det åligger dock dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telegrafkabel.

Det nya avloppet kommer att mellan avvägningspunkterna 3+50 och 4+00 korsa en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, som antagligen måste ändras i höjdläge. Det skall åligga Telegrafverket att på egen bekostnad verkställa ändringen och även vidtaga de andra åtgärder, som möjligen erfordras för att skydda kabeln.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Telegrafverkets linjemästare, adress Överdragsstationen, Telegrafverket, Malmö, när företaget kommer att utföra arbeten, som beröra kabeln.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselma-

terial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbete, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar för allmänna vägen Rutsborg-
~~Näsby~~-Borgeby eller väg 919 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 250 kr.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 13700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som bruksbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en ej obetydlig bruksbåtnad därigenom att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder

för jordens brukning, kommer att ersättas med täckt ledning. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av det öppna avlopp inom fastighetens område, som skall ersättas med täckt ledning. Värdet har i förevarande fall bestämts till 4 å 5 kr. per m. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 8"-12" 16 kg. och 15" 18 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Mellan dikningssamfällighetens olika delar förekomma betydande nivåskillnader.

Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A. varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5321 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5950 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 14-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9684 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6600 (5300+1300) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 31-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6127 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 6600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9050 (2450+6600) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5321 kr.	A-Aa-B-C	5950 kr.	1,118211
2.	9684 "	C-D-E	5300 "	0,547295
3.	6127 "	E-F	2450 "	0,399869

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
21132 kr.	13700 kr.	0,648306

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5321 kr.	5950 kr.	1,118211
2.	9684 "	6600 "	0,681537
3.	6127 "	9050 "	1,477069

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	15005 kr.	11250 kr.	0,749750
2+3	15811 "	9050 "	0,572386

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas så-

lunda:

Avdelningarna 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15811 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 9050 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,572386.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 5321 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 4650 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,873896.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts

med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till

dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. Deras lägen i plan och höjd hava antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Allmänna vägen Rutsborg-Borgeby eller väg 919. Vägtrumma c:a 115 m. VNV

om avvägningspunkten 9+57. Fixpunkt utmärkt med järndubb i kors i södra frontmurens översida; jb. + 6,62 m.

Fixpunkt 2. Pumphus å fastigheten Borgeby 20¹, omkring 80 m. söder om avvägningspunkten

7+50. Fixpunkt utmärkt med järndubb i kors i grunden till västra gaveln, 0,50 m.

från NV hörnet och 0,05 m. under sockelns överkant; jb. + 6,89 m.

Fixpunkt 3. Loge å fastigheten Borgeby 17²⁸, omkring 70 m. söder om avvägningspunkten

2+50. Fixpunkt utmärkt med järndubb i kors i grunden till logen, östra långsidan,

0,40 m. söder om NÖ hörnet; jb. + 10,97 m.

Borgeby

Fixpunkt 4. Uthus å fastigheten/17⁴, omkring 75 m. väster om avvägningspunkten 0+00=
 = 20+00 = 30+00. Fixpunkt utmärkt med järndubb i kors i husets södra gavel mitt
 emellan SV och SÖ hörnen; jst. + 10,19 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då
 låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid all-
 mänt sammanträde utse en styrelse, bestående av tre personer, av vilka en skall vara
 ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån
 så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings-
 och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola av-
 slutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas höran-
 de och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till

sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Borgeby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 31,70 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Borgeby 17 och 19 av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej är att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid ^{Torna och Bara} häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.


Borgeby den 12 december 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Nils Ferd. Nilsson


Bernh. Radby

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Borgeby socken.</u>						
<u>Borgeby 19²</u> , 17/128 mtl.						
Evald Larsson	S					
<u>Avd. 1</u>		5321		4650.-	33,942	✓
<u>Borgeby 17²⁸</u> , 1387/3712 mtl.						
Per Hanssons dödsbo	S					
<u>Avd. 2.</u>		9684	5542,99			
<u>Avd. 3.</u>		546	312,52	5855,51	42,741	✓
<u>Borgeby 17²⁹</u> , 30/3712 mtl.						
Johan Persson	S					
<u>Avd. 3</u>		1022		584,98	4,267	✓
<u>Borgeby 17⁵</u> , 95/3712 mtl.						
Hans Bengtsson, Anna Hanssons dödsbo och Elsa Hanssons dödsbo	S					
<u>Avd. 3</u>		2200		1259,25	9,192	✓
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5394 mtl.						
Hans Bengtsson, Anna Hanssons dödsbo och Elsa Hanssons						
Överföres		18773		12349,74	90,142	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets- andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18773		12349,74	90,142	
dödsbo	<u>Avd. 3.</u> S	✓ 603		512.14 345,15	✓ 2,520	l*
<u>Borgeby 17⁴¹</u> , avs.						
Hans Hansson och Gert Hansson						
<u>Avd. 3.</u>		450		257,57	1,880	ej l
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5952 mtl.						
John August Larsson.	<u>Avd. 3.</u>	371		212,35	✓ 1,550	ej l
<u>Borgeby 17⁴²</u> , avs.						
Emil Hansson.						
<u>Avd. 3.</u>		200		114,48	✓ 0,836	ej l
<u>Borgeby av 17⁴</u> , 47/5394 mtl.						
Yngve Larsson.						
<u>Avd. 3.</u>		368		210,64	✓ 1,538	ej l
<u>Borgeby 15²⁴</u> , 29/3712 mtl.						
Oskar Jönsson och Selma Jönsson.						
<u>Avd. 3.</u>		230		131,65	✓ 0,961	ej l
<u>Borgeby 15²³</u> , 29/3712 mtl.						
Oskar Jönsson och Selma Jönsson.						
<u>Avd. 3.</u>		137		78,42	✓ 0,573	
Summa		21132		13700.-	100.-	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Borgeby den 12 december 1950. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>Nils Ferd. Nilsson</i> Nils Ferd. Nilsson <i>Bernh. Radby</i> Bernh. Radby. Gode män.						
<i>H/2</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent