Blad 1.

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande


Hönteg ården och Dybäcks gård m. fl. hemman

uti Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Emil Kempe

Statens lantbruksingenjör.



Afskrift.

Enum Kungl. Majts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställes detta syneförrättning vid anteckning härunder.

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Extrahtus
ex officio
Emil Kempe

RHTh.Nr 007

M 3*0106

1

No 116 Malmöhus 3 rite

Bilaga 2.


Förslag till torrläggning av mark tillhörande Hörlegården och Dybäcksgård m. fl. hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län; upprättat vid laga syne förrättning år 1925 av

Emum Rupp


Statens landtbruksingenjör.


Anmärkning:
Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 Juni 1927 fastställdes denna syneförrättning och arbetet utfördes Stadfästes den 8 aug. 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
t. f. byråchef
ex officio
Emum Rupp

Förslag till inlagningsbrunnar. Sk. 1:50.



Förslag till inlag. Sk. 1:50.





Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200

Skala 1:50.

0,5 0 1 2 3 m.

RTH. Nr 002

M 3×6106 2

Ra 116 Malmöhus 3 pr.


Förslag till torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl. hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Blad 3.


Statens lantbruksingenjör

Anteckning:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 juni 1927 fastställd och efter rättelse vid ordinarie utsyningsstämma den 8 augusti 1927 fastställd Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith:
Vidimeras
ex officio


Förslag till vägtrumma vid (10+21)-(10+28) Skala 1:50.




Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100.





Längdskala 1:4000.






Förslag till vägtrumma vid O, Skala 1:50.







Kart.Nr 003

M 3-0106 3

Sn 116 Malmöhus 3 mtr

M 3•0106

2145

24 JAN.1928

147.27 Kanb

Handlingar

angående torrläggning av mark till HÖRTEGÅRDEN och DYBÄCKS gård m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån och statsbidrag år 1926.

Innehåller femtiotre (53) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman av år 1925", avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Dybäck n:r 41, 14 och 15 uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.sydväst om Skivarps järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter däröm gjord ansökan förordnades undertecknad den 30 juli 1924 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 30 oktober samma år och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 19 mars 1926.

Enligt en emellan delägarne den 8 mars 1926 ingången förening

hava samtliga beslutat att ansöka om ett anslag från allmänna avdikningsanslaget och ett lån ur odlingslånefonden till arbetets utförande.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åkerjord med en areal av 21.24 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera, delvis möjligen kvicksand.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att dikningen utföres i det läge och till det djup samt med de dimensioner, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva vare sig hela dikessträckan A-B-C som öppet eller som täckt å dikessträckan A-B enligt bestämmelsen i utlåtandet.

Endast en allmän väg vid A ingår i företaget. Emot rörledningen under densamma har ordföranden i Vemmenhögs härads vägstyrelse ej något att erinra enligt efterstående intyg. - Enligt bestämmelsen i utlåtandet får dock ej något arbete under den allmänna vägen företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.

I övrigt ingår endast en byväg i företaget, vilken även varit nödig att föreskriva till ombyggnad enligt upprättad rätning.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Dikningsarbetet bör kunna utföras under en tid av ett år.

Då samtliga delägare önska erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till ---------- 22.912:20 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till -------- 7.520:12 "

varför vinsten skulle bliva 15.392:08 kr.

Då företaget synes mycket lönande,får jag tillstyrka att sökanden måtte beviljas ett statsunderstöd för arbetets utförande med ett anslag av ---------- 1.880:- kr.

och ett lån av ---------- 5.640:- "

eller tillsammans 7.520:- kr.

Lund i april 1926

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets nummer.	Hemmanets mantal.	Jordregisternummer.	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal. Åker. har	ar	Till odling föreslagen mark. har	ar	Annan mark. har	ar	Summa. har	ar	jordförbättr. värde. Genom avdikningen. kr	ö	genom odlingen och tegdikningen. pr. har. kr	ö	å hemmanet el. lägenheten. kr	ö
41	3/64	41/43	Dybäck, Nils Persson		39.5						39.5	474	-				
41	26/512	41/16	do Lars Andersson		40.5						40.5	364	50				
41	3/64	41/16	do A. Svensson		56.-						56.-	522	-				
41	38/512	41/16	do A. Sandell		86.-						86.-	822	-				
41	1/8	41/13	do do		107.5						107.5	961	50				
41	5/144	41/18	do Jöns Sörensson		97.5						97.5	772	50				
41	1/24	41/25	do do		132.-						132.-	801	-				
41	3 275/512	41/30	do Alb. Alwén		29.-						29.-	381	-				
41	1 1/4	41/13	do do		322.5						322.5	5062	50				
14	1/2	14/1	do do		276.5						276.5	2976	40				
15	1/2	15/1	do (Hörtegården) Fru Eva Hansen		937.-						937.-	9774	80				
			Summa		2124.-						2124.-	22912	20				

Lund i april 1926

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Låne- och anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr	ö.	har	ar	kr	ö
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	21	24.-			21	24.-		
Äng och annan mark	-	-			-	-		
Summa	21	24.-	37032	80	21	24.-	37032	80
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	21	24.-			21	24.-		
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	-	-			-	-		
Summa	21	24.-	59945	-	21	24.-	59945	-

Lund i april 1926

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag:

Dikessträckan A-B-C (öppet dike) ----------	6900:-	kr.
Laga syneförrättningskostnaden ----------	484:12	"
Betänkande med bilagor ----------	136:-	
	7520:12	kr.
b) Odling och tegdikning	- -	
Summa kronor	7520:12	

Lund i april 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.520 kronor 12 öre .

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
Mantal.	Jordebokens nummer.	Jordregistrets nummer.	
3/64	41	41 43	Dybäck, Nils Persson
26/512	41	41 16	do Lars Andersson
3/64	41	41 16	do A.Svensson
38/512	41	41 16	do A.Sandell
5/144	41	41 18	do Jöns Sörensson
2/24	41	41 25	do do
1/8	41	41 13	do A.Sandell
3 275/512	41	41 30	do Alb.Alwén
1 1/4	41	41 13	do do
1/2	14	14 1	do do
1/2	15	15 1	do (Hörtegården) Fru Eva Hansen

Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		10 % av förbättringsvärdet.		Deltager i kostn. Diktesträckan A-B-C.		Lagasynefrättningskostnaden.		Beträffande mad bilagor.		Summa kostnad.		Anslag.		Lån.	
	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö
1,2	474	–	331	80	142	83	10	02	2	82	155	67	38	92	116	75
4	364	50	255	15	109	71	7	70	2	16	119	57	29	89	89	68
5-6b	522	–	365	40	157	32	11	04	3	10	171	46	42	87	128	59
7-9	822	–	575	40	247	71	17	38	4	88	269	97	67	49	202	48
11-13	772	50	540	75	232	53	16	31	4	58	253	42	63	35	190	07
14-16	801	–	560	70	241	50	16	94	4	76	263	20	65	80	197	40
18,20-22	961	50	673	05	289	80	20	33	5	71	315	84	78	96	236	88
26,27	381	–	266	70	114	54	8	04	2	26	124	84	31	21	93	63
28-35	5062	50	3543	75	1524	21	106	94	30	04	1661	19	415	30	1245	89
36-39	2976	40	2083	48	896	31	62	89	17	67	976	87	244	22	732	65
41a,b,43-48	9774	80	6842	36	2943	54	206	53	58	02	3208	09	802	02	2406	07
Summa	22912	20	16038	54	6900	–	484	12	136	–	75201	21	1880	03	5640	09

Lund i april 1926

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad" av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till arbetets utförande, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Hörtegården den 8 mars 1926

Nils Persson. August Svensson.

Jöns Sörensson. Alb.Alwén.

Lars Andersson. A.H.Sandell.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Svante Nilsson. Axel Persson.

Eva Hansson.

Bevittnas:

Axel Andersson. S.Hallqvist.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift

Att jag ej har något att erinra emot den vid laga syneförrättningen angående "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman av år 1925" föreslagna rörledningen under den i företaget ingående allmänna vägen får jag härmed intyga.

Bramstorp pr.Södra Åby den 9 april 1926

Axel Persson.

ordf.i Vemmenhögs härads vägstyrelse.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll

hållet vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad" av Malmöhus län, den 8 mars 1926.

§:1.

Förklarades sammanträdet öppnat.

§:2.

Godkändes kallelsen till sammanträdet.

§:3.

Till ordförande för dagen valdes herr Valdemar Hansen, Hörtegården.

§:4.

Till styrelse valdes: Waldemar Hansen, A.Alwén och Jöns Sörensson.

§:5.

Beslöts uppdraga åt styrelsen att upplåna erforderliga medel för företagets utförande.

§:6.

Beslöts enhälligt att företaget skulle utföras enligt lantbruksingeniörens förslag med täckt dike, alternativt förslag.

§:7.

Uppdrogs åt styrelsen att så fort ske kan föranstalta om företagets utlysande på entreprenad och infordra anbud. Annonsen införes i Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet. Entreprenören skall

ställa godkänd borgen för arbetets utförande.

§:8.

Att justera dagens protokoll valdes:A.H.Sandell och Svante Nilsson.

Hörtegården den 8 mars 1926

Waldemar Hansen.

Justeras:

Svante Nilsson. A.H.Sandell.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Dybäcks gård och Hörtegården m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhögs socken, Vemmenhögs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ----------		3:-
" 10 st.kallelser à 50 öre ----------		5:-
" 2 st.sammanträdesdagar den 17/10 och 30/10 -25 ----------		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 2.9 km.à 3:- kr. ----------		8:70
" 41 st.ägofig.åker, medelareal 0.52 har à 36 öre ----		14:76
" 21.24 har " " " " à 54 " ----		11:47
" 10 st.ägofig.imp. " 0.08 " à 5 " ----		0:50
" 0.79 har imp. " " " à 78 " ----	0:62	27:35
" rubrik, skala m.m. ----------		4:-
För ytavvägning 22.03 har à 66 öre ----------		14:54
" 158 punkter à 2 öre ----------	3:16	17:70
" begränsningskurva 2.9 km.à 2:50 kr. ----------		7:25
" längdavvägning och jordundersökningar den 8/9 -25 ----------		12:-
För arealuträkning, skala 1:4000: 51 fig.à 5 öre --------		2:55
" " " " 22.03 har à 10 " --------	2:20	4:75
För ägobeskrivning ----------		1:53
" jordregisters utrönande ----------		6:-
" gradtabell ----------		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 41 fig.à 6 öre ----------		2:46
	Trpt.	127:74

	Trpt.	127:74
För bestämmande av värdet före och efter 41 fig.à 12 öre ----------		4:92
" profilkartan 2.8 km.à 3:50 kr. ----------		9:80
" sektioner 50 st.à 0.28 öre ----------	14:-	
" " 10 st.à 0:17 " ----------	1:70	
" 2 st.brotrummor à 5+3 kr. ----------	16:-	
" 3 st.brunnar,intag och ommurning à 3:- kr. ----------	9:-	40:70
" skalor,rubrik m.m. ----------		6:-
För hydrografisk utredning ----------		2:-
" bestämmande av dimensioner ----------		10:- / 3:50
" dikenas insättande å kartan ----------		1:90
" grävningstabell ----------		7:-
" kostnadsberäkning 2 km.à 4:50 kr. ----------		9:-
därtill 0.1% av kostnaderna ----------		15:60
" införande av höjdsiffror 158 st.à 1 öre ----------		1:58
" ersättningslängd ----------		4:50
" utlåtande ----------		30:-
" kostnadsfördelningslängd den 29/10 ----------		6:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik,skalor m.m. ----------		7:-
" 51 fig.à 7 öre ----------	3:57	
" 22.03 har à 14 öre ----------	3:08	6:65
därtill 25% ----------		1:66
" 158 st.höjdlägestal à 2 öre ----------		3:16
	Trpt.	298:71

Trpt.	298:71
För diken å plankartan	3:25
" profilen 2.8 km. à 6:- kr.	16:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	34:70
därtill 30%	10:41
" rubrik, skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	28:-
	394:87
För gode männen	54:-
" kallelsekostnad	5:25
" dagsverken	30:-
Summa kr.	484:12

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader häreftер klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Dybäck den 30 oktober 1925

Ernst Berggren.

394:87 kvitteras Ernst Berggren

27:- " Per Olsson

27:- " Peter Norrman.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman".

För översiktskarta ----------		4:-
" betänkande ----------		9:-
" tabellers upprättande den 1/4 -26 ----------		12:-
" jordregisters åsättande 1/10 -25 ----------		3:-
" avskrift av handlingar med inbindn.----------		29:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.----------		7:-
" 51 fig.à 7 öre ----------	3:57	
" 22.03 har à 14 öre ----------	3:08	6:65
" 158 st.höjdlägestal à 2 öre ----------		3:16
" diken å plankartan ----------		3:25
" kopia av profilkartan 2.8 km.à 6:- kr. ----------	16:80	
" rubrik,skalor m.m. ----------	6:-	
" tvärsektioner och brotrummor ----------	34:70	
därtill 30% ----------	10:41	
	67:91	
avgår 25% för profilritn.å kalkeräv ----------	16:97	50:94
" fastställelsebevis med kommissionsarvode ----------		5:-
" skrivelser ----------		3:-
	Summa	136:- kr.

Kvitteras

Lund den

16 april 1926

Ernst Berggren.

Fortsättes nästa (19) sidan
sidor, vidimeras, exspreio
Reinhold Lampa

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Dybäcks gård och Hörtegården m.fl.

År 1925 den 17 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Godsägare Alb.Alvèn å Dybäcks gård för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Dybäcks gård och Hörtegården m.fl. hemman uti Ö.Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus läh; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Albin Alvèn för Dybäcks gård och

Eva Hansson " Hörtegården genom sonen arr.Valdemar Hansson

och av övriga sakägare:

Nils Persson för Dybäck n:r 41

Lars Andersson för do. n:r 41 genom hustrun Ingrid Andersson

August Svensson " do. n:r 41

A.Sandell " do. n:r 41

Jöns Sörensson " do. n:r 41

Som gode män Herrar Per Olsson i Tofthög och Petter Norrman i Ölöv vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt till märkvägen vid 10+20. Torrläggningen av jorden yrkades för höjande av jordens alstringsförmåga. - Särskilt ville de framhålla att dikesslänten hade mycket svårt att bliva stående emellan avvägningspålarna 8-10.

§:5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökandena.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 30 denna månad kl.10 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman Per Olsson

Den 30 oktober 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Albin Alvèn för Dybäcks gård

Fru Eva Hansson för Hörtegården genom sonen Valdemar Hansson enligt fullmakt Bil.B.

Nils Persson för Dybäck n:r 41

Lars Andersson för Dybäck n:r 41 genom hustrun Ingrid Anderson

A.Svensson för Dybäck n:r 41

A.Sandell " do. n:r 41

Jöns Sörensson för Dybäck n:r 41

§:8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avlagdes följande utlåtande Bil.C.

§:10

Herr Valdemar Hansson å Hörtegården skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort ochtid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman. Per Olsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig färrättningaman att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Dybäcks gård och Hörtegården m.fl.hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad.

Dybäck pr.Tofthög den 17 juli 1924

Albin Alvèn
adr.Dybäck pr.Tofthög

Eva Hansson
adr.Hörtegården pr.Skivarp.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören m.m. E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 juli 1924

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler T.Kinnman

Bil.B.

Fullmakt

för min son Valdemar Hansen att vid sammanträden med delägarna i dikningsföretaget "Dybäck,Hörtegården m.fl.hemman" min talan föra och min rösträtt utöva,godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Skivarp den 28 okt. 1925

Eva Hansson

Bevittnas:

Asta Lindh Valborg Sjögren

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Dybäcks gård och Hörtegården m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat erhås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderings-

längden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadaa,sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot,som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skal äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen,har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatts blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan be-

skrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 och vid synegången och utgör nygrävningen av diksträckan å plan och profilkartan betecknad med litt. A-B-C.

Ehuru det synes synemännen önskvärt att diket skulle utföras som täckt från A-B i enlighet med flertalets av delägarne önskan och på grund av det framtida underhållet sannolikt blir ganska dyrbart, kunna synemännen ej föreskriva det som täckt från A-B utan som öppet å hela sträckan, då detta enligt kostnadsförslaget blir betydligt billigare om ej de som önska täckt dike å föreskrivna sträcka själva gälda skillnaden emellan kostnaden för täckt och öppet dike.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med tvänne parallella linier. Kommer den täckta ledningen till utförande skall dock en rätning av diket verkställas emellan 5+92-6+50 vilken å plankartan angives med en röd streckad linie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med

det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 60 hektar

" 4 ---------- 114 "

" 5+5 ---------- 156 "

" 5+92 ---------- 160 "

" 8+20 ---------- 175 "

" 9+85 ---------- 210 "

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=k^1(1+0,5\sqrt{\frac{R+\log.R}{2}})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1=62,5$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle med förefintliga fallförhållanden följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan A-3 ett 30 cm.(12") rör

" " 3-5+5 " 37,5 cm.(15") "

för dikessträckan 5+5-5+92 ett 45 cm.(18") rör

" " 5+92-8+20 " 52 cm. (21") "

" " 8+20-10+28 " 60 cm. (24") "

För öppet dike är en bottenbredd av 0,3 m. med sidoslänt 1:1,5 fullt tillräcklig för hela dikessträckan.

För förledningen äro intagningsbrunnar av betong med botten 0,5 m.under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida beräknade att insättas vid 0-5,0,0+72,1+85,3,4,8+20 och 9+85 de sex förstnämnda med en inre diam.av 0,6 m.och de tio sistnämnda med en inre diam.i nedre delen av 1,0 m.med konisk övergång till 0,6 m. - Vid 5+5 och 5+92 insättes intag av betong med snett stående galler enl.upprättade ritningar. - Vid 10+28 kringmuras röret av betong,varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter till 1,0 m.vertikal höjd.

I rörledningen får ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt oavanstående beskrivning där insättas.

En allmän och en enskild väg ingå i företaget.

För öppet dike är det nödigt att ombygga dessa vägtrummor den allmänna vid (0-5)-0 och den enskilda vid (10+21)-(10+28) som rörtrummor enligt upprättade ritningar den förstnämnda med ett 0,6 m. och den senare med ett 1,0 m.cementrör. - Under allmän väg

får ej något arbete företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet. För öppet dike är även nödigt att förstärka slänten och botten med stensättning till 1,0 m. vertikal höjd vid 5+90,6+10,4 och 5+5.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för öppet dikes utvidgning gäldas med fulla värdet och likaledes ersättning gäldas med fulla värdet för skada och intrång som orsakas av de uppkastade dikesvallarnas upplagsplats. Detta senare värde hava av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet å det område som beräknats åtgå för upplaget. Dessa ersättningar finnes upptagna i en särskild ersättningslängd.

Enligt bestämmelsen i 11 kap.95:§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller tjugotvå (22) kronor 91 öre.

Enligt 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivne lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag

som öppet dike, eller med föreskrivet villkor som täckt i nog-
grann överensstämmelse med det upprättade förslaget såväl med
hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit la-
ga kraft och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delä-
garna gäldas efter vars och ens båtnads eller förbättrings-
värde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnads-
fördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud överlämnas till
utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämp-
lig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med
bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande hand-
lingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd
borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika del
å varje varjämte även dikesjorden upplägges till hälften
å varje; gränsar väg intill diket får ej intrång å denna
göras vare sig genom utvidgning eller upplag för dikesval-
len;

att dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kant än 0,6 m.
och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där

så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av det öppna diket och för det alternativa förslaget av brunnar, intag och avlopp när så kräves skola verkställas. Uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp skall detta genast undanskaffas och botten och doceringar om så kräves stensättas eller förses med risflätning;

att de nya vägtrummorna nu skola bekostas av dikeslaget men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat;

att om det alternativa förslaget kommer till utförande för rören ej nedläggas och rörsträngen ej täckas förr än lantbruksingeniören därtill lämnat sitt medgivande;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl. hemman av år 1925";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaderna skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas:

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande,ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Dybäcks gård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman Per Olsson

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
3/64	mtl.Dybäck reg.n:41 43															
	Nils Persson															
1	åker		31	-												
2	tomt & trädgård		08	50												
3	väg imp.								39	50					03	-
26/512	mtl.Dybäck reg.n:41 16															
	Lars Andersson															
4	åker		40	50					40	50						
3/68	mtl.Dybäck 41 16															
	A.Svensson															
5	tomt & trädgård		03	50												
6a	åker		50	50												
b	do.		02						56	-						
38/512	mtl.Dybäck 41 16															
	A.Sandell															
7	tomt & trädgård		03	50												
8	åker		47	50												
9	do.		35	-					86	-						
5/144	mtl.Dybäck reg.n:41 18															
	Jöns Sörensson															
10	väg imp.														03	-
11	åker		10	50												
	Trpt.		10	50				2	22	-					06	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		10	50				2	22	-					06	-
12	åker		56	-												
13	do.		31	-					97	50						
	1/24 mtl. Dybäck 41 25															
	Jöns Sörensson															
14	åker		67	-												
15	do.		60	-												
16	tomt & trädg.		05	-												
17	åker backe imp.							1	32	-					05	50
	1/8 mtl. Dybäck reg.n:41 13															
	A. Sandell															
18	åker		26	-												
19	väg imp.														04	50
20	åker		10	50												
21	do.		26	-												
22	do.		45	-												
23a	väg imp.														20	-
b	dike imp.														21	-
24	väg imp.														05	50
25	do. imp.							1	07	50					01	50
	27/35 1/2 mtl. Dybäck reg.n:41 30															
	Alb. Alvèn, sök.															
	Trpt.							5	59	-					64	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							5	59	-					64	-
26	åker		09	-												
27	do.		20	-					29	-						
1/14	mtl.Dybäck reg.n: 41[13]															
	Alb.Alvèn sök.															
28	åker		18	-												
29	do.		30	50												
30	do.		32	-												
31	do.		17	-												
32	do.		25	-												
33	do.		45	-												
34	do.	1	35	-												
35	do.		20	-				3	22	50						
	½ mtl.Dybäck reg.n:14[1]															
	Alb.Alvèn sök.															
36	åker	1	70	-												
37	do.		41	-												
38	do.		45	-												
39	do.		20	50												
40	dike imp.							2	76	50					10	50
	½ mtl.Dybäck reg.n:15[1]															
	Hörtegården kallat															
	Trpt.							11	87	-					74	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							11	87	-					74	50
	Fru Eva Hansson, sök.															
41a	åker	1	98	-												
b	dö.		02	-												
42	vattenhåla imp.														04	50
43	åker		41	-												
44	do.		16	-												
45	do.		45	-												
46	do.		50	-												
47	do.		45	-												
48	do.	5	40	-				9	37	-						
	Sma.							21	24	-					79	-

Dybäcks gård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
3/64	mtl.Dybäck reg.n:41 43																
	Nils Persson																
1	åker		31	-	3000	06	1800	558	-	1	3000	930	-	372	-		
2	tomt & trädgård		08	50	3000	06	1800	153	-	1	3000	255	-	102	-		
	Sma.		39	50				711	-			1185	-	474	-	474	-
26/512	mtl.Dybäck reg.n:41 16																
	Lars Andersson																
4	åker		40	50	3000	07	2100	850	50	1	3000	1215	÷	364	50		
	Sma.		40	50				850	50			1250	-	364	50	364	50
3/64	mtl.Dybäck n:41 16																
	A.Svensson																
5	tomt & trädgård		03	50	3000	07	2100	73	50	1	3000	105	-	31	50		
6a	åker		50	50	3000	07	2100	1060	50	1	3000	1515	-	454	50		
b	do.		02	-	3000	02	600	12	-	08	2400	48	-	36	-		
	Sma.		56	-				1146	-			1668	-	522	-	522	-
38/512	mtl.Dybäck 41 16																
	A.Sandell																
7	tomt & trädg.		03	50	3000	06	1800	63	-	1	3000	105	-	42	-		
8	åker		47	50	3000	06	1800	855	-	1	3000	1425	-	570	-		
9	do.		35	-	3000	08	2400	840	-	1	3000	1050	-	210	-		
	Sma.		86	-				1758	-			2580	-	822	-	822	-
5/144	mtl.Dybäck reg.n:41 18																
	Trpt.															2182	50

Ljusfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2182	50
	Jöns Sörensson																
11	åker		10	50	3000	04	1200	126	-	09	2700	283	50	157	50		
12	do.		56	-	3000	08	2400	1344	-	1	3000	1680	-	336	-		
13	do.		31	-	3000	07	2100	651	-	1	3000	930	-	279	-		
	Sma.		97	50				2121	-			2893	50	772	50	772	50
	1/24 mtl.Dybäck n:41 25																
	Jöns Sörensson																
14	åker		67	-	3000	09	2700	1809	-	1	3000	2010	-	201	-		
15	do.		60	-	3000	07	2100	1260	-	1	3000	1800	-	540	-		
16	tomt & trädg.		05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-		
	Sma.	1	32	-				3159	-			3960	-	801	-	801	-
	4/8 mtl.Dybäck reg.n:41 13																
	A.Sandell																
18	åker		26	-	3000	06	1800	468	-	1	3000	780	-	312	-		
20	do.		10	50	3000	09	2700	283	50	1	3000	315	-	31	50		
21	do.		26	-	3000	09	2700	702	-	1	3000	780	-	78	-		
22	do.		45	-	3000	06	1800	810	-	1	3000	1350	-	540	-		
	Sma.	1	07	50				2263	50			3225	-	961	50	961	50
	27/35/12 mtl.Dybäck reg.n:41 30																
	Alb.Alvèn, sök.																
26	åker		09	-	3000	07	2100	189	-	1	3000	270	-	81	-		
	Trpt.		09	-				189	-			270	-	81	-	4717	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		09	-				189	-			270	-	81	-	471	50
27	åker		20	-	3000	0,4	1200	240	-	0,9	2700	540	-	300	-		
	Sma.		29	-				429	-			810	-	381	-	381	-
1/4 mtl. Dybäck reg.n:41		13															
	Alb. Alwèn, sök.																
28	åker		18	-	3000	0,4	1200	216	-	0,9	2700	486	-	270	-		
29	do.		30	50	3000	0,4	1200	366	-	0,9	2700	823	50	457	50		
30	do.		32	-	3000	0,4	1200	384	-	0,9	2700	864	-	480	-		
31	do.		17	-	3000	0,4	1200	204	-	0,9	2700	459	-	255	-		
32	do.		25	-	3000	0,5	1500	375	-	1	3000	750	-	375	-		
33	do.		45	-	3000	0,5	1500	675	-	1	3000	1350	-	675	-		
34	do.	1	35	-	3000	0,4	1200	1620	-	1	3000	4050	-	2430	-		
35	do.		20	-	3000	0,8	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-		
	Sma.	3	22	50				4320	-			9382	50	5062	50	5062	50
1/4 mtl. Dybäck reg.n:14		1															
	Alb. Alwèn, sök.																
36	åker	1	70	-	2800	0,3	840	1428	-	0,8	2240	3808	-	2380	-		
37	do.		41	-	2800	0,8	2240	918	40	1	2800	1148	-	229	60		
38	do.		45	-	2800	0,8	2240	1008	-	1	2800	1260	-	252	-		
39	do.		20	50	2800	0,8	2240	459	20	1	2800	574	-	114	80		
	Sma.	2	76	50				3813	60			6790	-	2976	40	2976	40
1/4 mtl. Dybäck reg.n:15																	
	Trpt.															1313	40

Lgfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fastställd. förrättn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläg-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															13137	50
	Hörtegården kallad																
	Fru Eva Hansson, sök.																
41a	åker	1	98	-	2800	05	1400	2772	-	1	2800	5544	-	2772	-		
b	do.		02	-	2800	08	2240	44	80	1	2800	56	-	1120			
43	do.		41	-	2800	09	2520	1033	20	1	2800	1148	-	1148	80		
44	do.		16	-	2800	09	2520	403	20	1	2800	448	-	448	0		
45	do.		45	-	2800	08	2240	1008	-	1	2800	1260	-	252	-		
46	do.		50	-	2800	08	2240	1120	-	1	2800	1400	-	280	-		
47	do.		45	-	2800	08	2240	1008	-	1	2800	1260	-	252	-		
48	do.	5	40	-	2800	06	1680	9072	-	1	2800	15120	-	6048	-		
	Sma.	9	37					16461	20			26236	-	9774	80	9774	80
														Summa		22912	20

Dybäcksgård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman

Per Olsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikesstr.A-B-C (öppet dike)						
0-5-8	805	mylla på grus och lera kbm.	3000	0,70	2100	-		
8-12+50	450	" " sand & grus(kvick) "	1500	0,80	1200	-		
4 & 5+5	1255	stensättning å botten & slänter	3300					
		till 1,0 m.vertikal höjd på en						
		sträcka av 5 m. kvm.	40	3:-	120	-		
5+90 & 6+10		stensättning i krökarna "	40	3:-	120	-		
0-5-0		skiftesvägtrumma 5 m.bred:						
		för rivning av gamla trumman &						
		grävning utöver dikessekt. 15:-						
		5 m.60 cm.(24") cementrör						
		à 12:-60:-						
		för rörens läggning 10:-						
		frontmurar 8 m².à 25:- 200:-						
		stensättning i botten &						
		slänter 10 m² à 3:- 30:-						
		vägbanans iordningsställan-						
		de 35		350	350	-		
10+21-10+28		skiftesvägtrumma 5 m.bred						
		för rivning av gamla trumman &						
		grävn.utöver dikessekt. 30:-						
		8 m.1,0 m.(40") cementrör						
		Trpt. 30:-			3890	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt. 30:-			3890	-		
		à 25:- 200:-						
		för rörens läggning 40:-						
		frontmurar 30 m.à 25:- 750:-						
		stensättning i botten &						
		slänter 22 m.à 3:- 66:-						
		fyllning och vägbanans						
		iordningsställande 64:-		1150	1150	-	5040	-
		för jordersättningar			800	60		
		" ersättning för vallar			561	50	1362	10
					Sma.		6402	10
		för oförutsedda fall m.m.					497	90
		Summa					6900	-
		Alternativt förslag.						
		Dikesstr.A-B-C (huvudsakligen täckt)						
0-4-à	305	30 cm.(12") rör lm.	305	2,50	762	50		
		för grävning rörens läggning &						
		igenfyllning lm.	304	1:-.	304	-		
3-5+5	205	37,5 cm.(15") rör "	205	3,25	666	25		
		för grväning m.m. "	205	1,50	307	50		
5+5-5+92	87	45 cm.(18") rör "	87	4,50	391	50		
		Trpt.			2431	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.		antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
			Trpt.			243	75		
		för grväning m.m.	lm.	87	2:-	174	-		
5+92-8+20	215	52 cm.(21") rör	"	215	6,25	1343	75		
		för grävning m.m.	"	215	2,75	591	25		
8+20-10+28	208	60 cm.(24") rör	"	208	8:-	1664	-		
		för grävning m.m.	"	208	3:-	624	-		
0-5,0,0+72 1+85,3 & 4		intagningsbrunnar av betong av							
		0,6 m.inre diam.med botten 0,5							
		m.under rörets underkant och							
		försedda med lock av armerade							
		betongskivor med falsar och ngt.							
		kupig översida	st.	6	50:-	300	-		
8+20,9+85		intagningsbrunnar lika föregående							
		men med en inre diam.av 1,0 m.							
		å nedre delen med konisk överdel							
		till 0,6 m.	st.	2	90:-	180	-		
5+5,5+92		intag av betong med snett stående galler med lock enl.upprättad ritning	st.	2	80:-	160	-		
10+28		ommurning av rör i betong med stensättning i dikets botten & slänter enl.ritn.	st.	1	60:-	60	-		
			Trpt.			2528	75		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			7528	75		
10+21-10+28		för försvårat arbete under väg			15	-		
10+28-12	172	mylla på sand & grus kbm.	375	0,70	262	50	7806	25
		ersättning för jord till diket			68	-		
		" " dikesvallarna			42	50	110	50
		för oförutsedda fall m.m.					783	25
		Summa					8700	-

Dybäcks gård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträ. A-B-C (öppet dike)							
	0-5		1:1,5	1,80	0,3	5,7	F.P.=10,00
	+50	55	"	2,05	"	6,45	
	1	50	"	1,85	"	5,85	
	+50	50	"	1,85	"	5,85	
	2	50	"	1,60	"	5,10	
	+50	50	"	1,50	"	4,80	
	3	50	"	1,50	"	4,80	
	+50	50	"	1,90	"	6:-	
	4	50	"	2,00	"	6,30	
	+50	50	"	1,50	"	4,80	
	5	50	"	1,55	"	4,95	
	+50	50	"	1,60	"	5,10	
	6	50	"	2,10	"	6,60	
	+50	50	"	1,75	"	5,55	
	7	50	"	1,55	"	4,95	
	+50	50	"	1,60	"	5,10	
	8	50	"	1,70	"	5,40	
	+50	50	"	1,90	"	6:-	
	9	50	"	2,15	"	6,75	
	+50	50	"	2:-	"	6,30	
	+85	35	"	1,85	"	5,85	
Trpt.		990					

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		990					
"	10	15	1:1,5	2,45	0,3	7,65	
"	+50	50	"	2,40	"	7,50	
"	11	50	"	2,25	"	7,05	
"	+50	50	"	1,70	"	5,40	
"	12	50	"	1,40	"	4,50	
"	Sma.	1205					
Alternativt förslag							
Dikessatr.A-B-C (A-B täckt dike)							
"	0-5			1,70			F.P.=10,00
"	0+50	55		2,00			
"	1	50		1,85			
"	+50	50		1,80			
"	2	50		1,55			
"	+50	50		1,40			
"	3	50		1,40			
"	+50	50		1,80			
"	4	50		1,95			
"	+50	50		1,50			
"	5	50		1,55			
"	+5	5		1,55			
"	+50	45		1,50			
Trpt.		555					

30 cm. (12") här

37,5 cm. (15") här

45 cm. (18") här

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		555					
	+92	42		1,90	45cm (18") rör		
	6+50	45	2	1,60			
	7	50		1,40			
	+50	50		1,50			
	8	50		1,65	51 cm (21") rör		
	+20	20		1,70			
	+50	30		1,75			
	9	50		2,00			
	+50	50		2,00			
	+85	35		1,80			
	10	15		2,35	60 cm (24") rör		
	+28	28		2,55			
			1:1,5		0,3		
	+50	22	"	2,60	"	8,10	
	11	50	"	2,40	"	7,50	
	+50	50	"	1,90	"	6:-	
	12	50	"	1,50	"	4,80	
	Sma.	1192					

Dybäck den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

GRÄVNINGSLISTA för torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcksgården upprättad med nyutsatta nabbar i enlighet med laga synen av år 1925.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
A-B-C.	0			1.51			Fix = 10.00
	+50			1.63			
	1			1.72			
	+50			1.50			30 cm (12") rör
	2			1.44			
	+50			1.38			
	3			1.37			
	+50			1.73			
	4			1.92			
	+50			1.54			375 mm (15") rör
	5			1.41			
	+10			1.46			
	+50			1.35			
	6			1.95			
	+50			1.50			
	7			1.45			52 cm (21") rör.
	+50			1.35			
	8			1.67			
	+20						
	+50			1.77			
	9			2.00			
	+50			2.00			60 cm (24") rör.
	10			2.29			
	+29			2.81			

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidolutning	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
	+29		1:1.5	2.95	0.3	9.20	
	+50		"	2.60	"	8.10	
	11		"	2.40	"	7.50	
	+50		"	1.90	"	6.00	
	12		"	1.60	"	5.10	

Lund den 3 maj 1926.

Roman Persson

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr	Hemmanets namn	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: à kronor	Ersättning för jord: Ersättning kr	Ersättning för jord: Ersättning öre	Ersättning för jord: Summa Ersättning kr	Ersättning för jord: Summa Ersättning öre	Ersättning för vallar: ar	Ersättning för vallar: à kronor	Ersättning för vallar: Ersättning kr	Ersättning för vallar: Ersättning öre	Ersättning för vallar: Summa Ersättning kr	Ersättning för vallar: Summa Ersättning öre
			Öppet dike.												
1/4	41	Dybäck	Alb.Alwèn	11,4	30:-	342				36:-	7,50	270	-	270	-
1/2	14	do.	do.	6,4	28:-	179	20			17:-	7:-	119	-		
	14	do.	do.	3,4	20:-	68	-	589	20	8,5	5:-	42	50	431	50
1/8	41	do.	A.Sandell	0,7	30:-			21	-	2,4	7,50			18	-
	15	Hörtegården	Fru Eva Hansen	6,8	28:-			190	40	16:-	7:-			112	-
						Sma.		800	60			Sma.		561	50
			Täckt dike.												
	14	Dybäck	Alb.Alwèn	3,4	20:-			68	-	8,5	5:-			42	50
						Sma.		68	-			Sma.		42	50

Dybäcks gård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman Per Olsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets Jordregisternr	mtl.	nr	namn:	Ägarens namn	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde ö.	Deltagningsprocent	Dikningskostnad kr.	Dikningskostnad ö.	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
41/43	3/64	41	Dybäck	Nils Persson	474	-	2,07	142	83	10	02
41/16	26/512	41	do.	Lars Andersson	364	50	1,59	109	71	7	70
41/16	3/64	41	do.	A.Svensson	522	-	2,28	157	32	11	04
41/16	38/512	41	do.	A.Sandell	822	-	3,59	247	71	17	38
41/16	5/144	41	do.	Jöns Sörensson	772	50	3,37	232	53	16	31
41/25	1/24	41	do.	" "	801	-	3,50	241	50	16	94
41/35	1/8	41	do.	A.Sandell	961	50	4,20	289	80	20	33
41/30	3 175/512	41	do.	Alb.Alwèn, sök.	381	-	1,66	114	54	8	04
41/13	1/4	41	do.	" " "	5062	50	22,09	1524	21	106	94
14/1	1/2	14	do.	" " "	2976	40	12,99	896	31	62	89
15/1	1/2	15	do.(Hörtegården)	Fru Eva Hansen, sök.	9774	80	42,66	2943	54	206	53
				Sma.	22912	20	100:-	6900	-	484	12

Dybäcks gård den 30 oktober 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Peter Norrman Per Olsson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Dybäcks gård lördagen den 17 instund.oktober kl.10 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Dybäcks gård och Hörtegården m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhög socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 29 september 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Dybäcks säteri	Nils Persson	Nils Persson
do.	Lars Andersson	Lars Andersson
do.	A.Svensson	A.Svensson
do.	Sandell	A.Sandell
do.	Jöns Sörensson	Jöns Sörensson
Hörtegården	Fru Eva Hansen	Eva Hansen
do.	arr.Valdemar Hansson	Valdemar Hansen

Att ovanskrivna personer blivit delgivande denna kallelse intyga:

Östra Vemmenhög den 4 okt.1925

Bernt Bengtsson

Kronofjärdingsman.

Kallelsen (33) under sidan anslagen

ex officio


Ernst Persson

Att, såvitt framgår av härstädes förd, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förenämnde Syneförrättning, det varder härmed till bevis meddelat Stockholm i Södermalms rättsnämnds kansli den 19 mars 1926.

Et officio:

S. Lidbom

Lösen jedov. jm ptpl 0:50
5 Stämpel 1:-
S:a kr. 1:50



Lantbruksingenjör E. Berggren

218
27

147

M 3*0106

2145

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
24 JAN. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 **för**

"torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl. hemman av år 1925" i Östra Vemmenhögs socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren **vid syneförrättning år** 1925 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** sextusenetthundranittio /6.190/ **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** ettusentrehundratrettio /1.330/ **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha~~r~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a*... och förbind*a*... oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hörtegården den 25 augusti 1927.

A. Alwén Waldemar Hansen

Jöns Sörensson

Att Herrar Waldemar Hansen, A. Alwén och Jöns Sörensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Wilsson Arvid Hansson

Adress Högsta Skiftesp. Adress Möllemyr Schivarp

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 27 januari 1928.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Hugo Waldemar Hansen, A. Alwin och Jöns Jönsens

genom ett av dem den 25 augusti 1927 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande det företag, som avser "torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl. hemman av år 1925" i Östra Vemmenhögs socken av MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 27 juni 1927 beviljat dels *lån* med 6.190 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 1.330 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för sig och sig för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Hörtegården den 25 aug. 1927

Hugo Waldemar Hansen

Jöns Jönsson

Herman Andersson
Östra Vemmenhög 4:28
Tåstahög

Per Olsson
Vemmenhög
Tofsebo pr Tåstahög
ägare av d:76, 11:16 och
1/4 m.fl. 5/12 11:22 Ö. Vemmenhög

Att Lars Herman Axelsson alla Per

Alsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

August Svensson Axel Persson

Adress Dybeck Löteri Skivarp Adress Hörtegård Skivarp

Att löftesmännen Herman Andersson och Per Olsson anses var för sig vederhäftiga för fullgörande av sin omstående förbindelse;betygar. Östra Torp i landsfiskalskontoret den 17 januari 1928

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.*
Stockholm den 27 januari *19* 28

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Statens Reproduktionsanstalt
46026

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

218/27

Godk. 27/1 1928

2146

Kungl. Lantbruksakademien
24 JAN. 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörtegården och Dybäcks gård m.fl.hemman av år 1925" uti Östra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 27 juni 1927.

Statsunderstöd:

lån med 6.190:- kronor från statens avdikningslånefond

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.330:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 23 januari 1928

Erwin Ruppert



Stämpel en krona.