





Ej utfört!

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1954
DIARIE Nr.
SÄK Nr.

FÖRSLAG TILL	
Välluv's dikningsföretag år 1953	
1 Välluv's	SÖCKEN HUS AV Malmåhus LRM
UPPRÄTTAT ÅR 1953-1953 (JAN) SAMBAND MED SYNÖVERSKATTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
KUN. Nr. 001 Erik Olsson	
ORIGINAL	
KOPIA	
M	5*1066 Lantbruksingenjör
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV	Nr 4921-1

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr.

Förslag till

Välluvs dikningsföretag år 1953

i *Välluv*s socken-(par) av *Malmöhus* län

upprättat år(-en) 1952-1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

REF. N: 003

Erk. Alström

(Name

M 5* 1066

(Namn)
Lantbruksingenjör.


(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



4921-5





LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förlag till	Välluvs dikningsföretag år 1953	
I	Välluvs	socken(-när) av Malmöhus län
upprättat år(-en)	1952-1953 {utan}	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	WIT.Nr 004	Erik Olsson
Kopia		(Nomm)
M	5*1006	Lantbruksingenjör
		(Titel)
Antal rikt. st. 5	Arkivnummer	4921-4


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+72




Förslag till brunnar vid allm. vägen nr 1370




Förslag till 40" brunn




Förslag till rörintag vid 13+14




Sektion B-B




Sektion C-C



Förslag till 24" brunn vid 40+28



Planskiss för rörintag och galler vid 13+14



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN 1954
DIARIENR
5-1066

Förslag till	
Välluvs dikningsföretag år 1953	
1 Välluvs	socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952-1953 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original Kopie	STN.Nr 005 Erik Alström (Namn)
M	5-1066 Lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st. 5	Arkivnummer 4921-5

4921-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1954

DIARIE Nr

SÄK Nr

M

5*1066

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

VÄLLUVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Välluvs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1952-1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

VÄLLUVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Välluvs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1952-1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 12		" 9-28
Värderingslängd	Bil. A.	" 29-35
Kostnadsförslag	" B.	" 36-38
Arbetsbeskrivning	" C.	" 39-42
Utlåtande	" D.	" 43-55
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 56-57

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneför-
rättning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastig-
heter i Välluvs socken av Malmöhus län.

År 1952 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, järte
skiftesgodemännen Charles Bengtsson och Folke Henfeld i Folkets Hus, Påarp, för
att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneför-
rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl.
fastigheter i Välluvs socken. Kungörelse angående förrättningens företagande
denna dag hade av förrättningsmannen den 28 januari 1952 översänts till pastors-
ämbetet i Välluvs socken och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat
bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling söndagarna den 3 och 10
februari 1952. Kungörelsen hade därjämte den 30 januari 1952 varit införd i
Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 januari
1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kal-
lelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3)

Förutom synemännen hade följande tillståndscommit:

Sökandena till förrättningen:

- Lantbrukare Folke Jönsson, arr. 3/4 mtl. Välluv 6¹ (äg. Bårslövs pastorat)
- " Emil Nilsson, äg. 1/7 mtl. Välluv 3¹² enl. lagf. den 16/2 1938 § 164
- " Nils Månsson, arr. 3/64 mtl. Välluv 3²⁸ (äg. Anders Månsson)
- " Gösta Hansson, arr. 1 mtl. Välluv 1¹ (äg. Kungl. Domänstyrelsen)

Lantbrukare Viktor Nilsson, äg. 339/1000 mtl. Välluv 4¹⁵ enl. lagf.

" Gunnar Johansson, äg. 55/256 mtl. Påarp 4⁹ enl. lagf. den 29/3 1939
§ 244.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Anders Månsson, äg. 3/64 mtl. Välluv 3²⁸ enl. lagf. den 2/9 1918 § 37

" Sven Olsson, äg. 1/8 mtl. Välluv 8¹ enl. lagf. den 24/11 1948 nr och den
7/12 1949 nr 868

Trädgårdsmäst. Thorsten Löfgren, äg. 1/28 mtl. Välluv 3⁹ enl. lagf. den 27/2
1937 § 277.

" E. Artur Nilsson, äg. 1/32 mtl. Påarp 1¹³ enl. lagf.

Bärslövs pastorat, äg. 3/4 mtl. Välluv 6¹ genom Edvard Nilsson, Artur Assar-
son enligt fullmakt, bilaga 4

Tjuvamossens df år 1930 genom lantbrukare Harry Hansson

Tjuvamossens vägsamfällighet genom trädgårdsmäst. Erik Jönsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

~~Distriktschefen i I distriktet, Telegrafverket~~

Domänverket genom Gösta Hansson enligt fullmakt, bilaga 5

Lands Stiftensråd genom boställs nämnde ordföranden Rinar Malmström enl. fullmakt,
bilaga 6.

§ 1

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades pro-
tokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller
stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt

föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemin.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påverkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Disputerandes företags utförande så de närvarande soro beaktas om företaget skulle komma till utförande eller ej, bestäts att ärendet skulle beslutas till vidare

§ 6.

Uppställes och godkännes lagens protokoll och uppgifts sammanträdet.

Beslut den 19 februari 1952

Erik Alster

Landshövdingen

Fruen Högberg

[Signature]

År 1953 den 18 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Charles Bengtsson och Erik H. Nilsson i Folkets Hus, Pärarp, för att åter handlägga synsförrättningen.

Förutom synmännen hade följande tillståndsökammit:

Folke Jönsson

Hail Nilsson

Mils Månsson

Gösta Hansson

Gunnar Johansson

Even Olsson

E. Artur Nilsson

Märalövs pastorat genom

Tjuvamosens df år 1930 genom

Tjuvamosens vägsamfundlighet genom

Distriktschefen i I distriktet, Telegrafverket

Domänverket genom

Lands Stiftensland genom

§ 7.

Förrättningsmannen redegjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Välluv
nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken
av Malmöhus län.

År 1953 den 18 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftegodemännen Charles Bengtsson och Erik Hj. Nilsson i Folkets Hus, Påarp,
för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående förrättningens för-
retagande denna dag hade av förrättningsmannen den 22 juli 1953 översänts till
pastorsämbetet i Välluvs socken och hade denna kungörelse enligt å densamma
tecknat bevis (bilaga 7) anslagits för vederbörande församling söndagen den
2 augusti 1953. Kungörelsen hade därjämte den 24 juli 1953 varit införd i
Skånska Dagbladet. Till kände äkägare hade förrättningsmannen den 22 och 27
juli 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser,
kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 8).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Folke Jönsson

Emil Nilsson

Nils Månsson

Gösta Hansson

Gunnar Johansson

Sven Olsson

E. Artur Nilsson

Bäralövs pastorat genom kyrkvärden Johan Ericsson enl. fullmakt, bil. 9.

Tjuvamossens df år 1930 genom Harry Hansson

Tjuvamossens vägsanfällighet genom Harry Hansson

Distriktschefen i I distriktet, Telegrafverket tf förste sektionssingenjören B. Möller, enl. fullmakt, bil. 10.

Domänverket genom arrendatorn Gösta Hansson enl. fullmakt, bil. 11

~~Lunds Stiftensämnd genom~~

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B,

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilaga 12.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo
härtil: Folke Jönsson tillika ordförande och verkställ-
lande ledamot samt Nils Månsson och Sven Ohlsson
Till styrelsesuppleant valdes Gösta Hansson
Till revisorer utsågos Emil Nilsson och Artur Nilsson

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till fö-
retaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens
ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Folke Jönsson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem el-
ler taga avskrifter och kopior.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått
till 161:- kr., vilka förskotterats av Folke Jönsson med 101:- kr. och av
Gösta Hansson med 60:- kr. Annonskostnaderna för syneförrättningsammanträ-
dena hade förskotterats av Folke Jönsson med 46:80 kr. Godemännens

räkningar uppgingo till 119:- kr., vilket ^{skulle/}betalas av Folke Jönsson

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kungl. Domänstyrelsen	63 ha
Gösta Hansson	
Eril Nilsson	12 ha
Nils Månsson	2,5 "
Sven Olsson	3 "
Gunnar Johansson	16 "
E. Artur Nilsson	2 "
Bäralövs pastorat	39 "
Folke Jönsson	

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Folke Jönsson, Välluvs prästgård, Påarp, att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län insända ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Gösta Hansson och Folke Jönsson önskade höra med domänintendenten resp. stiftsnämnden om medgivande till företagets utförande. Under förutsättning av att tillstånd lämnas, yrkade de jämte övriga intressenter med undantag för Gunnar Johansson och Artur Nilsson, att företaget skulle igångsättas snarast möjligt samt att erforderliga medel skulle upplånas i bank.

§ 17.

Meddelande skall lämnas skriftligt helst 4 veckor före företagets utförande till förste sektionsingenjören i Hålsingborg.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutat och upplöstes sammanträdet.

Påarp den 18 augusti 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Erik J. Nilsson

Folke Jönsson

ME

55
782

46

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Välluvs
socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet
Välluv.

Malmö den 4 oktober 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Wiström

Herman Wiström

Till Länstyrelsen i Malmös län.

Närstående John Göberg, Pärup

Understärkande fr. hämed redovisat an-
budla om förvärrende fr. vederbörlig föruttnings-
man att handlägga ägreföruttnings enligt vatten-
lagen fr. föruttnings av marker till Vällufs präst-
gård, Välluf nr 8, och Välluf nr 4 i Välluf socken av
Malmös län. Villen fastslått i öfrigt som komma
att bevisas av föruttningen, borde endast komma upp-
givas efter närmare utredningar.

Närmare upplysningar angående förutth-
ningen lämnas av underskrifad konfirmerare
Folke Jonsson, Vällufs prästgård, Pärup, tel. Helsing-
borg 97133.

Välluf den 2 augusti 1946
Folke Jonsson

John Olsson
Välluf nr 8, Pärup.

Emil Olsson
Välluf nr 3 Pärup

Gösta Hansson
Välluf nr 1 Pärup
Karl O. Nilsson kungälv Pärup
Gunnar Johansson nr 4 Pärup

Alf Nilsson
Välluf nr 3
Pärup

K u n g ö r e l s e

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 10.0, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Välluv n:ris 1, 3, 4, 6 och 8 samt Påarp nr 1 och 4 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna nr 1370 Raus-Påarp och nr 1373 Välluv-Kropp, dels Tjuvamosens vägförening, dels Tjuvamosens df år 1930.

Malmö den 28 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning för Välluvs församling den 3 och 10 febr. 1952

betygar: Flure Lindblad, komm.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr:ris 1,3,4, 6 och 8 samt
Påarp nr 1 och 4 i Välluvs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Välluvs församling,	Påarp	28/1 1952
Skiftesgodemannen Charles Bengtsson, Bunketofta,	Mörarp	" "
" Folke Henfeld, Bårslöv,	Gantofta	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
✓ Lantbrukare Gösta Hansson, Välluvs boställe,	Påarp	" "
✓ " Emil Nilsson, Välluv	"	" "
✓ " Anders Månsson, " 3,	"	" "
✓ " Nils Månsson, " 3,	"	" "
✓ " Sven Olsson, "	"	" "
✓ " Folke Jönsson, Välluvs prästgård,	"	" "
✓ Trädgårdsmäst. Thorsten Löfgren, Vedelöf,	"	" "
✓ Lantbrukare Viktor Nilsson, "	"	" "
✓ " Gunnar Johansson, Dalhem,	"	" "
✓ Trädgårdsmäst. E. Artur Nilsson, Box 39,	"	" "
✓ Sysslomannen i Tjuvamossens df år 1930:		
Lantbrukare Harry Hansson, Bårslöv,	Gantofta	" "
✓ Tjuvamossens vägsamfällighet,	"	" "
Trädgårdsmäst. Erik Jönsson, Blekingegatan 12,	Hälsingborg	
✓ Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
✓ Distriktschefen i I distriktet, Telegrafverket,	"	" "

Malmö den 28 januari 1952

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Till

**Bårslövs m.fl.församlingars pastoratsombud
och biträdande pastorats- eller församlingsombud.**

**Sammanträde för synförrättning angående torrläggning
av marker till Välluv nr 6 m.fl.fastigheter i Välluvs socken kom-
mer att hållas i Folkets hus i Pärp tisdagen den 19 februari 1952
kl.10:00,då vederbörande sakkämare hava att tillstädeskomma person-
ligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.Då förrättningen
berör bl.a.lönebostället Välluv nr 6 kallas Ni att i egenskap av
pastoratsombud eller församlingsombud att närvara och kan bifogade
protokollsutdrag gälla som fullmakt för Nier. Vid förhinder för om-
budet bör suppleanten i god tid meddelas därom,så att han i stället
kan infinna sig.**

Bårslöv den 5 febr.1952

Matte Sydmark
Pastoratskyrkordets ordf.

Utdrag av protokoll eid ord.gemensam kyrkostämman med Bårslövs, Fjärestad, Frillestad och Villuvs församlingar den 17 december 1951.

§ 1 .

Att justera protokollet valdes herrar Knut Knutson och Georg Jönsson.

§ 5 .

Till pastoratsombud att närvara och bevaka pastoratets rätt vid syner och förrättningar och normalavkastningsuppskattningar vid prästgårdarna, löneboställena och den tillhörande lägenheter under år 1952 valdes lantbr. Johan Ericsson, Attarp, med lantbr. Artur Assarson, Fjärestad, som ersättare.

Till biträdande pastoratsombud eller församlingsombud vid samma förrättningar för år 1952 valdes:-----

I Villuvs: Agronom Knut Knutson, Långeberga.

Suppleant: Lantbr. Edvard Nilsson, Frillestad.

Som ovan

K.A. Krokstorp.

vice ordf.

Justerat:

Georg Jönsson

Knut Knutson

Rätt utdraget betygar:

Nalle Johansson
Kyrkoherde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Avskrift.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

*Jordbruksdomänen / synes
Malmö d. 4/2 1952
D. i Skåne området*

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken, har sammanträde utsatts att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 10.o. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande

1 mtl. Välluv 1¹ (f.d. häradshövdingeboställe)

3/4 " " 6¹ (kyrkoherdeboställe)

översändes härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 28 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 10.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Välluv n:ris 1, 3, 4, 6 och 8 samt Påarp nr 1 och 4 i Välluvs socken, dels

allmänna vägarna nr 1370 Raus-Påarp och 1373 Välluv-Kropp, dels Tjuvamossens vägförening, dels Tjuvamossens af år 1930.

Malmö den 28 januari 1952.


I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom och iakttagande. Malmö i landskontoret den 1 februari 1952.


På tjänstens vägnar:


E. Olofson

Undertecknad förordnar härmed kronoarrendatorn Gösta Hansson, Välluv, Påarp, att närvara vid omstående förrättning den 19 febr. 1952 för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 4 februari 1952.


DOMÄNINTENDENTEN

SKÅNEOMRÅDET

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken kommer att äga rum tisdagen den 19 februari 1952 kl. 10 i Folkets Hus i Påarp.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet nämligen länebostället Välluv nr 6 i Välluvs socken

Det tillkommer Bårslövs pastorat att vid förrättningen tala och svara för länebostället ifråga.

Boställsnämndens ordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 13 februari 1952.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde i Folkets Hus, Påarp, den 18 aug. 1953 kl. 10.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 18 augusti 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Välluv n:ris 1, 3, 6 och 8 samt Påarp n:ris 1 och 4 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna nr 1370 Raus-Påarp och nr 1373 Välluv-Kropp, dels Tjuvamosens vägförening och dels Tjuvamosens df år 1930.

Malmö den 22 juli 1953


I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning för Välluvs församling den 2 augusti 1953.

betygar: Sture Lundblad, kommunisör.



Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställles till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Välluv n:ris 1, 3, 6 och 8 samt
Påarp n:ris 1 och 4 i Välluvs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Välluvs församling	Påarp	22/7 1953
Skiftesgodemannen Charles Bengtsson, Bunketofta,	Mörarp	" "
" Erik Hj. Nilsson, Hjortshög,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" "
Lantbrukare Gösta Hansson, Välluvs boställe,	Påarp	" " "
" Emil Nilsson, Välluv	"	" "
" Nils Månsson, " nr 3	"	" "
" Sven Olsson, "	"	" "
" Folke Jönsson, Välluvs prästgård,	"	" "
" Gunnar Johansson, Dalhem,	"	" "
Trädgårdsmäst. E. Artur Nilsson, Box 39,	"	" "
Sysslomannen i Tjuvamossens df år 1930:		
Lantbrukare Harry Hansson, Bårslöv,	Gantofta	" "
Tjuvamossens vägsamfällighet,		
Trädgårdsmäst. Erik Jönsson, Blekingegat. 12,	Hälsingborg	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "
Distriktschefen i I distriktet, Telegrafverket,	"	27/7 "

Malmö den 27 juli 1953

Erik Olsson

/Lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll vid ord.gemensam kyrkostämma
med Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs
församlingar den 19 december 1952.

§ 1 .

Att justera protokollet valdes kyrkovårdarna Johan Ericsson och
August Dahl.

§ 3 .

Till pastoratsombud att närvara och bevaka pastoratets rätt vid
syner och förrättningar vid prästgårdarna, löneboställena och dem
tillhörande lägenheter under år 1953 valdes lantbr. Johan Ericsson,
Attarp, med lantbr. Artur Assarsson, Fjärestad, som ersättare.

Som ovan
Malte Sydmark
Ordf.

Justerat:

August Dahl

Johan Ericsson

Justeringen kungjord i pastoratets kyrkor sönd. den 28/12 1952,
betygar Malte Sydmark
Kyrkoherde

Rätt utdraget betygar:

Malte Sydmark
Ordförande.

... ..
... ..
... ..

...

... ..
... ..

...

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

...

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..



TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSHEFEN

Drottninggatan 34

MALMÖ

Ral/DG

1953
13 AUGUSTI

FULLMAKT

för tf förste sektionssingenjören B Möller, Hälsingborg, eller den han förordnar i sitt ställe att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 18 augusti 1953 i Påarp angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. i Välluvs socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 12 augusti 1953.

N. Ericsson
e.f.

Bevittnas:

Anders Hansson

Anders Ericsson

Sändes till

As. H.

Malmö den 19

Telegrafverkets Distriktsbyrå

4. 02. 20. 000



TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN

Drottninggatan 34

MALMÖ

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling
Serie B:6 Kungl. Telegrafstyrelsens Instruk-
tion för Distriktscheferna vid Telegrafverket

=====
=====

44 §.

Distriktschef äger att vid l a n t m ä t e -
r i f ö r r ä t t n i n g (avstyckning, tomt-
mätning m.m.) föra Telegrafverkets talan el-
ler därtill förordna annan tjänsteman.

=====
=====

Ovanstående rätt transumerat intygar:

Herman Isaksson



Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

30 JUL 1953

Till

Distriktschefen i I distriktet,
Telegrafverket,
Malmö.

./. Härmed översändes kungörelse angående torrläggningssammanträde. Torrläggningsföretaget torde även komma att beröra telegrafkabel, som korsar bäck c:a 300 m. norr om Välluvs kyrka (sekt. 50+771.35).

Malmö den 27 juli 1953

I tjänsten:




/Erik Alström/

Översändes Fsi Hs för handläggning

TELEGRAFVERKET, DIVISION/STYRELSE

17. 30. 7. 53



K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 18 augusti 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Välluv n:ris 1, 3, 6 och 8 samt Påarp n:ris 1 och 4 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna nr 1370 Raus-Påarp och nr 1373 Välluv-Kropp, dels Tjuvamossens vägförening och dels Tjuvamossens df år 1930.

Malmö den 22 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Lantbruksingenjör.
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

Ink. 3 1 JUL 1953 till
Domänintendenten
Skåneområdet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken, har sammanträde utsatts att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 18 augusti 1953 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande

1 mtl. Välluv 1¹ (f.d. häradshövdingeboställe)

3/4 " " 6¹ (kyrkoherdeboställe)

översändes härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 27 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Välluv nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Folkets Hus, Påarp, tisdagen den 18 augusti 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Välluv n:ris 1, 3, 6 och 8 samt Påarp n:ris 1 och 4 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna nr 1370 Raus-Påarp och nr 1373 Välluv-Kropp, dels Tjuvamossens vägförening och dels Tjuvamossens df år 1930.

Malmö den 22 juli 1953

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

 Vidimeras

och överlämnas till herr domänintendenten i länet. Malmö i landskontoret den 29 juli 1953.


På tjänstens vägnar:


A. Isaksson

Undertecknad befullmäktigar härmed Kronoarrendatörn Gösta Hansson, Välluv, Påarp, att närvara vid omstående sammanträde för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 31 juli 1953.


Domänintendenten
i Skåneområdet, Höör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 4862-43/53

Till

Lantbruksingenjör E. Ahlström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Välluvs dikningsföretag 1953.

Med anledning av det för granskning överlämnade utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag får jag härmed meddela, att detsamma granskats utan erinran.

Malmö den 20 juli 1953.



W. Mannerfelt.

GL/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VÄLLUVS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Välluv 1¹, 1 mtl.							
Kungl. Domänsstyrelsen							
arr.: Gösta Hansson							
A. Alstringsåtnad.							
Åker	1	0.08		3100	5000	1900	152:-
"	2	0.68		4400	"	600	408:-
"	3	0.05		3100	"	1900	95:-
"	4	0.14		"	"	"	266:-
"	5	0.62		4400	"	600	372:-
"	6	0.06		3100	"	1900	114:-
"	7	0.23		4400	"	600	138:-
"	8	0.03		3100	"	1900	57:-
"	9	0.20		4400	"	600	120:-
A-Summa		2.09					1722:-
B. Brukningsåtnad.							
Ägofigurerna	1-11	17.05				400	6820:-
B-Summa		17.05					6820:-
Totalsumma Kronor							8542:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 2.							
Valluv 3¹², 1/7 mtl.							
Emil Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	14	0.18		4400	5000	600	108:-
"	15	0.11		3100	"	1900	209:-
"	16	0.03		1900	"	3100	93:-
"	17	0.08		"	"	"	248:-
"	18	0.10		3100	"	1900	190:-
"	19	0.15		4400	"	600	90:-
A-Summa		0.65					938:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	12-19	1.87				600	1122:-
B-Summa		1.87					1122:-
Totalsumma Kronor							2060:-
Valluv 3²⁸, 3/64 mtl.							
Hils Månsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	20	0.12		4400	5000	600	72:-
"	21	0.17		3100	"	1900	323:-
"	22	0.03		1900	"	3100	93:-
"	23	0.03		"	"	"	93:-
"	24	0.10		3100	"	1900	190:-
"	25	0.18		4400	"	600	108:-
Överföres A-Summa		0.65					879:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	A-Summa	0.63					879:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	20-27	1.85				600	1110:-
B-Summa		1.85					1110:-
Totalsumma Kronor							1989:-
<u>Valluv 8¹, 1/8 mtl.</u>							
Sven Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	30	0.05		4400	5000	600	30:-
"	31	0.05		3100	"	1900	95:-
"	32	0.19		"	"	"	361:-
"	33	0.27		4400	"	600	162:-
A-Summa		0.56					648:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	28-33	2.06				500	1030:-
B-Summa		2.06					1030:-
Totalsumma Kronor							1678:-
<u>Påarp 4⁹, 55/256 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	34	0.25		4400	5000	600	150:-
"	35	0.25		3100	"	1900	475:-
"	36	0.46		"	"	"	874:-
"	37	0.28		4400	"	600	168:-
Överföres	A-Summa	1.24					1667:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		1.24					1667:-
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	34-40	2.71				800	2168:-
B-Summa		2.71					2168:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3835:-
<u>Påarp 1¹³, 1/32 mtl.</u>							
E. Artur Nilsson							
Äker	41	0.06		3100	5000	1900	114:-
"	42	0.07		4400	"	600	42:-
<u>Summa</u>		0.13					156:-
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Välluv 3¹², 1/7 mtl.</u>							
Emil Nilsson	12-19	0.65					2060:-
<u>Välluv 3²⁸, 3/64 mtl.</u>							
Nils Månsson	20-27	0.63					1989:-
<u>Välluv 8¹, 1/8 mtl.</u>							
Sven Olsson	28-33	0.56					1678:-
<u>Påarp 4⁹, 55/256 mtl.</u>							
Gunnar Johansson	34-40	1.24					3835:-
<u>Påarp 1¹³, 1/32 mtl.</u>							
E. Artur Nilsson	41-42	0.13					156:-
<u>Summa</u>		3.21					9718:-
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			4288:-
				<u>Summa brukningsbåtnad</u>			5430:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Påarp 1¹³, 1/32 mtl.</u>							
E. Artur Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	43	0.22		4400	5000	600	132:-
"	44	0.09		3100	"	1900	171:-
"	45	0.01		"	"	"	19:-
A-Summa		0.32					322:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	43-45	0.32				700	224:-
B-Summa		0.32					224:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							546:-
<u>Välluv 6¹, 3/4 mtl.</u>							
Bärslövs pastorat							
arr.: Folke Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	46	0.02		3100	5000	1900	38:-
"	47	0.05		4400	"	600	30:-
"	49	0.60		"	"	"	360:-
"	50	0.11		3100	"	1900	209:-
"	51	0.28		"	"	"	532:-
"	52	0.54		4400	"	600	324:-
"	53	0.28		"	"	"	168:-
"	54	0.53		"	"	"	318:-
"	55	0.50		"	"	"	300:-
Överföres		2.91					2279:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.91					2279:-
Äker	56	0.36		3100	5000	1900	684:-
"	57	0.58		4400	"	600	348:-
A-Summa		3.85					3311:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	46-52, 56-59	3.34				800	2672:-
B-Summa		3.34					2672:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							5983:-
<u>Sammanställning för avdelning V</u>							
Påarp 1 ¹³ , 1/32 mtl.							
E. Artur Nilsson	43-45	0.32					546:-
Valluv 6 ¹ , 3/4 mtl.							
Bäralövs pastorat							
arr.: Folke Jönsson	46-59	3.85					5983:-
<u>Summa</u>		4.17					6529:-
							<u>Summa alstringsbåtnad</u>
							3633:-
							<u>Summa brukningsbåtnad</u>
							2896:-
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		2.09					8542:-
" 2		3.21					9718:-
" 3		4.17					6529:-
<u>Summa</u>		9.47					24789:-
							<u>Summa alstringsbåtnad</u>
							9643:-
							<u>Summa brukningsbåtnad</u>
							15146:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Påsky den 18 augusti 1953 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Erik H. Petersen</i> <i>Sten H. Petersen</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0 - 0+72	72	Schaktning av lerbl.sand o.grus ₃ m	190	2.50	475:-	
0+72-5+75	503	Betongrör 24" m	503	19:-	9557:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	503	5.50	2766:50	
5+75-5+82	7	Trumma för allmänna vägen nr 1373 Valluv-Kropp, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			-	12798:50
<u>Tills.</u>	<u>582</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning av rörtullopp vid 0+72</u>					200:-	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+60, 3+1, 4+35, 4+72, 5+75 och 5+82 st.</u>					200:-	1400:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						2801:50
					<u>Summa Kronor</u>	<u>17000:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
5+82-6+83	101	Betongrör 24" m	101	19:-	1919:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	101	7:-	707:-	
6+83-7+87	104	Betongrör 24" m	104	19:-	1976:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	104	9:-	936:-	
7+87-8+67	80	Betongrör 24" m	80	19:-	1520:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	7:-	560:-	
8+67-10+56	189	Betongrör 24" m	189	19:-	3591:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	189	6:-	1134:-	12343:-
<u>Tills.</u>	<u>474</u>	<u>meter</u>				12343:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				12343:-
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+83, 7+87, 8+67 och 9+34 st.			4	200:-	800:-	800:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						2657:-
				<u>Summa Kronor</u>		15800:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
30 - 30+4	4	Betongrör 24" m	4	19:-	76:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	6:-	24:-	
30+4-30+14	10	Benämning av trumma för allmänna vägen nr 1370 Raus-Påarp			50:-	
30+14-30+53= =11+6	39	Betongrör 24" m	39	19:-	741:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	39	9:-	351:-	1242:-
<u>Tills.</u>	<u>53</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> enl. ritning vid 30+4 och 30+14 st.			2	300:-	600:-	
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+53 st.			1	200:-	200:-	800:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						458:-
				<u>Summa Kronor</u>		2500:-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
11+6-13+14	208	Betongrör 24" m	208	19:-	3952:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	208	5.50	1144:-	5096:-
<u>Tills.</u>	<u>208</u>	<u>meter</u>				
<u>Omsurning</u> av rörintag vid 13+14 st.			1	250:-	250:-	250:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1054:-
				<u>Summa Kronor</u>		6400:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
40 - 40+28	28	Betongrör 9" m	28	4.50	126:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	28	3.50	98:-	224:-
<u>Tills.</u>	<u>28</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 24"</u> inre diameter, kopplingar, intag m.m. vid 40+28		st.	1	100:-	100:-	100:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 20 %						76:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>400:-</u>
Sammanställning:						
	582	Dikessträckan A - B				17.000:-
	474	-"- B - C				15.800:-
	53	-"- C - D				2.500:-
	208	-"- D - E				6.400:-
	28	-"- D - Da				400:-
<u>Tills.</u>	<u>1345</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>42.100:-</u>
Påarp den 18 augusti 1953						
I tjänsten:						
						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Omkastningarna vid 0+72 och vid 13+14 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbör-

jas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Baskilda rörledningar, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnyttas på längre avstånd från brunnen, skola därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byg-gande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunns-ringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rörren sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckerna skola rothuggas och bort-tagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej hel-ler så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdäm-ning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvän-digt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnen. Elivande entreprenör är skyldig att omedelbart under-sätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärk-ning erfordras.

24/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 34.82 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten vid foten av stor alm, c:a 6 m.

V stängsel som skiljer åker från skog och c:a 15 m. N dike vid sektion 0+60.

Fixp. =+ 40.13 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Valluvs postställe och

Valluv 3¹² (Hjal Nilsson) c:a 2 m. Ö om landsvägen Kropp-Valluv, c:a 11 m. S diket vid sektion 5+82.

Fixp. =+ 43.67 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Valluvs prästgård och

Påarp 1¹³ (Artur Nilsson) c:a 1 m. Ö dike vid sektion 30+33, c:a 19 m. Ö om landsvägskartan.

Fixp. =+ 46.82 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Valluvs prästgård och

Påarp, c:a 108 m. N diket vid sektion 13+50.

Fixp. =+ 48.54 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten strax Ö om gränsen mellan Valluvs

prästgård och Valluv 4¹⁵ (Vedelöf) c:a 20 m. N diket vid sektion 18+92.

Fixp. =+ 47.71 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i gräns mellan Valluvs prästgård

och Valluv 4¹⁵ (Vedelöf) c:a 20 m. N enskilda vägen vid sektion 36+90.

Påarp den 18 augusti 1953



/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Välluv

nr 6 m.fl. fastigheter i Välluvs socken av

Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Välluv m.fl. hemman i Välluvs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Välluv nr:ris 1, 3, 6 och 8 samt Påarp nr:ris 1 och 4 i Välluvs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94 ligger c:a 1 km SV Påarps järnvägsstation på järnvägalinjen Hålsjöholm-Hålsjöborg. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upp-

rättat förelag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenakadade markerna. Enligt förrättningsmannens förelag, vilker närmare framgår av förelagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget evannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den smärning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt symnämndens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsar på 2 olika ställen allmänna vägar.

Mellan sektionerna 5+75 och 5+82 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1373. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betong med 0.87 m. bredd. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +37.65 m. och vid uppströmsidan på höjden +37.72 m. Den nya trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 30 + 4 och 30 + 14 av dikesträckan C - D korsas allmänna vägen nr 1370. Den nuvarande trumman av 1200 mm (48") vägrör bibehålles oförändrad. Brunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Bredtningar.

För skada å växande gräsa, som uppkommer vid utförandet av de nya dike-

sträckerna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synskännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 42.100:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synskännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsansvarligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synskännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagt jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskatt-

ningen återfinnes i värderingalängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingalängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.542:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 17.000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 12 - 42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.718:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 16.100:- (15.800 + 300) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 43 - 59 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.529:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D D - E, D - Da och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10.100:- (9.300 + 800) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlepp inom eget

ensåde framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	8.542:-	A - B	17.000:-	1,990166
2	9.718:-	B - C	15.800:-	1,625849
3	6.529:-	C-D, D-E, D-La	9.300:-	1,424414

Fördelas kostnaderna för dikebyggsamfundningens terrällgning enligt huvudre-
geln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, be-
löper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
24.789:-	42.100:-	1,698334

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelning-
ar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående
belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	8.542:-	17.000:-	1,990166
2	9.718:-	16.100:-	1,656719
3	6.529:-	10.100:-	1,546944

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdel-
ningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efter-
stående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	18.260:-	32.800:-	1,796276
2+3	16.247:-	25.400:-	1,563366

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 8.542:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 300:- kr., som påföres avdelning 2 eller 16.700:- kronor (17.000 - 300). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.955046.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 9.718:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 800:- kr., som påföres avdelning 3 eller 15.300:- kronor (16.100 - 800). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.574398.

Avdelning 3, med ett båtnadsvärde av 6.529:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 10.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,546944.

Särskild kostnadsfördelningsskäl har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bl. Ds). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för diktningaföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskälens

med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omödelbart förakjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, sårest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 56 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlänas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagshandlingarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil frångå närmare av förelagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det samma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det samma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bl. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda öppna diket som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid diket av vederbörande markägare. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkundig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som emföreslås i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets

Andamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikeföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikeföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Välluva dikeföretag år 1953. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Lägga häradshövding.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 37.18 kronor. Avgiften skall av sökanden förakottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mem. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mem. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen
inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Påarp den 18 augusti 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Erik Alström *Stenbjörn*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
VÄLLUVS SOCKEN.						
<u>Välluv 1¹, 1 mtl.</u>						
Kungl. Domänstyrelsen arr.: Gösta Hansson avd. 1, Ägofig. 1-11	8	8542:-	16700:-	16700:-	39,667	
<u>Välluv 3¹², 1/7 mtl.</u>						
Emil Nilsson avd. 2, Ägofig. 12-19	8	2060:-	3243:26	3243:26	7,704	l 40%
<u>Välluv 3²⁸, 3/64 mtl.</u>						
Nils Månsson avd. 2, Ägofig. 20-27	8	1989:-	3131:48	3131:48	7,438	l 40%
<u>Välluv 8¹, 1/8 mtl.</u>						
Sven Olsson avd. 2, Ägofig. 28-33	8	1678:-	2641:84	2641:84	6,275	l 40%
<u>Påarp 4⁹, 55/256 mtl.</u>						
Gunnar Johansson avd. 2, Ägofig. 34-40	8	3835:-	6037:82	6037:82	14,342	l
<u>Påarp 1¹³, 1/32 mtl.</u>						
E. Artur Nilsson avd. 2, Ägofig. 41-42 avd. 3, Ägofig. 43-45		156:- 546:-	245:60 844:63	1090:23	2,590	l
Överföres		19806:-	32844:63	32844:63	78,016	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19806:-	32844:63	32844:63	78,016	
Valluv 6 ¹ / ₂ 3/4 mtl.						
Bäralövs pastorat						
arr. Folke Jönsson	8					
avd. 3, Ägofig. 46-59		5983:-	9255:37	9255:37	21,984	
Summa		24789:-	42100:-	42100:-	100,000	

Påarp den 18 augusti 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Erik J. Nilsson

Arvid J. Nilsson