





Förelag I



8.30
5.98
8.08
6.02

Förelag II



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr


Förelag III
Trollholm-Långaröd-Sonnarps dök-
ringsförelag år 1952
Torråsa, Billings
och Bosarps socken (nål) av Halmöhus län
upprättat år (en) 1952 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


ATTN. Nr 002
M 9*1068
Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4942-2


Förelag III.



Förelag till rörutlopp vid 3+40




Förelag till rörutlopp vid 5+10




Förelag till rörutlopp vid 5+100




Detaljer av galler



Förelag till rörutlopp vid 120+00



Förelag till rörutlopp vid 50+00



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Trollhålm-Långavärd-Sonnarps dräknings
förelag år 1952
Torråsa, Billinge
och Basarps
socken(nar) av
Malmåraus län


upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
län N:o 003

Original
Kopia

M 9-1068
Antal rth. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


4942-3




FÖRSLAG TILL
 Trölleholm-Långaröd-Sonnarps dike-
 ningsförelag år 1952.
 Torrtäxa, Billinge och Bosarps socknar i Malmöhus län
 UPPRÄTTAT AV: [Signature] ANSÖKAN MED SVARFÖRKLARING OCH VATTENLAGEN AV:
 [Signature]
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 ANTALET RITN. ST. 2
 4942-4

Skala 1:100
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m
 M 9.1068
 4942-4


LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 FEB. 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr



Typritning för brunn med inlag



Ritning till galler för inlagbrunn



Sektionsskala 1:100




Brunnsskala 1:50




Skala 1:10



FÖRSLAG TILL
Trolleholm-långaröd-Sonnarps dike-
ningsföretag år 1952
Torrtösa, Billinge och Bosarps socknar, NARV av Mattnäs
UPPRÄTTAT ÅR 1952 SAMBAND MED SYNERFÖRKLÄNNING ENL. VATTENLAGEN AV
S. L. M. J. M.
LANTBRUKSSTYRELSEN
ANTAL RITN. 9
KUNSKAP I ANTERIOR
KONSTRUKTIONEN
Nr 4942-6



120+00-1+97, 120+02-14.5 landsväg




RITN. N: 006

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE N:
SAK N:

M 9-1068

4942-6



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Trälsholm-Långared-Sonnarps dike-
ningsförelag år 1952
Terräsa, Billinge och Basarps socken(nar) av Malmöhus län
UPPRÄTTAT ÅR 1951-1952 (SAM) SAMBAND MED SYNEFÖRKLÄNING ENL. VÄTTELAGEN AV
VTN. Nr 007
ORIGINAL
M 9-1068 Lantbruksingenjör
ANTAL RIT. ST. 9
FUNKEL LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4942-7

95+00

98+30

101+00

95+50

98+50

101+50

96+00

98+84

96+50

102+00

98+91-95 Fågöväg

96+82-86 Bryväg

102+50

99+00

97+00

103+00

99+50

97+50

103+40

100+00

98+00

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:100



FÖRSLAG TILL Trolleholm-Långaröd-Sorruarps

dikringsföretag år 1952

Torråsa, Billinge, Bosarps SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR 1952 (1) SAMBAND MED SYNGFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL RITN. Nr 008



9*1008

landbruksingenjör



Nr 4942-8



Till samtliga betongarbeten skall användas betong 628 220 kg/cm²; 300 kg standard- eller 350 kg E-cement per m³; vattendät.



Typritning för brunnar



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE NR
SAK NR

Förslag till
Trolleholm-Långared-Sommarps dike-
ningsförelag år 1952
i Torrlösa, Billinge socken (när) av Matnöhus län
upprättat år(en) 1951-1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier

RTN.Nr 009
9-1008

Slavholm
(Namn)
Lantbrukssingör
(Titel)

Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 4942-9



LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1954


DIARIE Nr

SAK Nr

M

9*1068

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



8 blad
Saxåns nederbördsområde n:r 93.

Synhandlingar

till

TROFELIÖLN-LÅNGÅRD-SÖNNARPS DIKTINGSFÖRETAG ÅR 1952.

Torrlösa, Sönnarps, Billings socknar, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
54 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen rö-
rande torrläggning av marker till
Trolleholms säteri nr 1 m. fl. fastig-
heter i Torrlösa, Bosarps och Bil-
linge socknar av Malmöhus län.

Fredagen den 13 juli 1951 kl. 9,00 inställde sig undertecknad
lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Nils Andersson i Ask nr 6
och Nils Larsson i N. Multeröd i Trolleholms Skytteskog för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande
påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet kommo följande
sakägare och ombud jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Greve Gustaf Trolle-Bonde, innehavare av Trolleholms säteri, genom
förvaltaren Otto Andersson

Av övriga sakägare:

Arrendatorn Olof Zetterholm,	Norra Hagahus
" Nils Andersson,	Sjövadshus
" Nils Nicklasson,	Sandhagen
" Bertil Svensson,	Erikstorp
" Alfred Ekdahl,	Långaröd
" Sjunne Larsson,	"
" Johan Bengtsson,	Rya
" Maurits Norrman,	Ryahu
" Sven R. Nilsson,	Sonnarp
" Vilgot Håkansson,	Långaröd
" Otto Andersson,	Sjöhus
" Viktor Carlsson,	Horshagsfarm

samtliga arrendator under Trolleholms säteri

Vägförvaltningen i Malmöhus län, genom t.f. ingenjören Gösta Linder
enligt fullmakt (Bil. C.)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. A.).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande uppgrävning av huvudavloppet från en punkt omedelbart sydväst om Trolleholms slott till gränsen mellan Långaröd nr 1 och Långaröd nr 2, sträckan 1 - 43+66, samt sidodiken till detta från Rya, Långaröd och Sonarp, sträckorna 50 - 80+68 och 90 - 104+8.

§ 4.

Sökandeombudet yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Till nedbringande av underhållskostnaden och underlättande av jordens brukning borde avloppen, i den mån så kunde ske utan oskäligen fördyring av företaget, utföras såsom rörledningar.

§ 5.

På frågor upplystes, att av företaget berörd järnväg byggts 1898. Trummorna vid punkterna 26+8 och 51+81 hindrade vattnets lopp, särskilt uppgavs så vara förhållandet med den förstnämnda, och behövde för den skull ombyggas, om ändamålet med dikningen skulle kunna vinnas.

§ 6.

Av de av företaget berörda trummorna och broarna för allmänna vägar uppgavs den vid punkt 8+30 vara byggd omkring år 1900. Beträffande trumman vid punkt 69+20 upplyste Zetterholm, född 1874, att den ombyggts av hans fader, då Zetterholm gick i skolan, troligen år 1885. I fråga om övriga dylika byggnader kunde åldern icke fastställas.

§ 7.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid punkterna 12+88, 19+10 och 41+48.

§ 8.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge för upplåtelse av mark till öppna dikens breddning eller nygrävning samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor.

§ 9.

Sökandeombudet yrkade, att särskilt andelstal skulle fastställas för varje av företaget berörd arrendelott.

§ 10.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras, varefter, då intet vidare var att behandla, sammanträdet avslutades.

Trolleholm den 13 juli 1957.

Trolleholm

Karl Larsson

Nils Arvidsson

Onsdagen den 26 november 1952 kl. 16,00 inställde sig syne-
männen på Trolleholms slott för fortsatt handläggning av förrättnings-
en. Därjämte kommo följande sakägare och ombud tillstädes.

Greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm, genom förvaltaren Otto
Andersson

Statens Järnvägar, genom baningenjören Sven Liedgren, Hälsing-
borg, enligt fullmakt /Bil D. /.

Arrendatorerna Nils Andersson, Sjövadshus, Nils Nicklasson, Sand-
hagen, Bertil Svensson, Erikstorp, Erik Olsson, Långaröd, Sjunne
Larsson, Långaröd, Johan Bengtsson, Maurits Norrman, Ryahus, Sven
R. Nilsson, Sonnarp, Vilgot Håkansson, Långaröd, Edgard Andersson,
Sjöhus, Viktor Carsten, Horshagahus, och Ernst Jeppsson, Killeröd.

§ 11.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och
lämnades utan anmärkning.

§ 12.

beträffande de tekniska detaljerna

Statens Järnvägars ombud meddelade, att järnvägen kunde i
huvudsak godtaga av förrättningsmannen upprättat förslag i de delar
detsamma berörde järnvägstrummorna, dock att, med hänsyn till att
s k järnvägsrör endast tillverkades i vissa dimensioner, 375 mm och
700 mm-ledningarna i stället borde utföras med en inre diameter av
400 resp 800 mm. samt att trumman vid 26+8 skulle flyttas ca 25 m
åt sydväst och den vid 51+81 förläggas 8 å 10 m nordöst om befintlig
trumma.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, kostnadernas
fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. L. /

§ 14.

Till aktförvarare utsågs Trolleholms Godsförvaltning och tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas aktförvararen för att hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 50 kronor för vardera Andersson och Larsson eller tillhopa 100 kronor.

§ 16.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Trolleholm den 26 november 1952.

Eusebius

Stig Larsson

Nils Andersson

Ek.D.nr 35/724-1945

Ankom 1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Lantbruksnämnden i Malmö län
Lantbruksingenjörskontoret

d. 29 JUN. 1949

Dnr.....

den 18/5 1945

37/21-1949

Länstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 15 JUNI 1949

Lantbruksnämnden

R E S O L U T I O N .Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i Länstkansliet den 17 maj 1945

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Beviljat d. 18/5 - 45

35
K. D. 724/1945
Länstyrelsen i Malmöhus län
Mek. 16. MAJ 1945
Landstämman

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Trolleholms säteri nr. 1 m. fl. fastigheter i Torrlösa, Bosarp och Billinge socknar.

Av förrättningen torde endast beröras marker till Trolleholms fideikommiss.

Trolleholm den 15 maj 1945.

Gustaf Trolle-Bonder

Avskrift.Bil. A.Fast.d. 19 - 49/21 År 1949.R e s o l u t i o n

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närläggda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Rätt avskrivet betygar:

Th. Möller

F Ö R T E C K N I N G

över ~~kungörelser~~, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till under Trolleholms säteri lydande N. Hagahus m.fl. i Torrlösa, Bosarps och Billinge socknar av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 29 juni 1951 angående sammanträde i Trolleholms Skytteskog fredagen den 13 juli 1951 kl 9.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask nr 6,

Skåne-Ask

" Nils Larsson, N Hultseröd,

Billinge

Underrättelse till:

Greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholms säteri,

Trolleholm

Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,

"

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Lantbrukaren Olof Zetterhålm, Norra Hagahus,

Trolleholm

" Nils Andersson, Sjövadshus,

"

" Nils Nicklasson, Sandhagen,

"

" Bertil Svensson, Erikstorp,

"

" Alfred Ekdahl, Långaröd,

"

" Sjunne Larsson, Långaröd,

"

" Johan Bengtsson, Rya,

"

" Maurits Norrman, Ryahus,

"

" Sven R. Nilsson, Sonnarp,

"

" Ragnar Olsson, Åkestorp,

"

" Vilgot Håkansson, Långaröd,

"

" Otto Andersson, Sjöhus,

"

" Viktor Carsten, Horshagsfarm,

"

Den 17 november 1952 angående sammanträde på Trolleholms slott onsdagen den

26 november 1952 kl 16.00.

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,

Skåne-Ask

" Lars Larsson, N. Hultseröd,

Billinge

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Statens Järnvägar, III distriktet,

"

Greve Trolle-Bonde, Trolleholms slott,

Trolleholm

Lantbrukaren Olof Zetterholm, Norra Hagahus,

"

" Nils Andersson, Sjövadshus,

"

" Nils Nicklasson, Sandhagen,

"

" Bertil Svensson, Erikstorp,

"

" Erik Olsson, Långaröd,

"

" Sjunne Larsson, Långaröd,

"

" Johan Bengtsson,

"

" Maurits Norrman, Ryahus,

"

" Sven R. Nilsson, Sonnarp,

"

" Edvard Olsson, Åkestorp,

"

" Vilgot Håkansson, Långaröd,

"

" Edgard Andersson, Sjöhus,

"

" Viktor Carsten, Horshagsfarm,

"

" Ernst Jeppsson, Killeröd,

"

I tjänsten:

Eugén Jönsson

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 3610-43/51

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar här-
igenom ~~ingenjören Simon Danielsson~~ *Gösta Linder* att vid sammanträde för
syneförrättning angående torrläggning av marker till N.Hagahus
m.fl. hemman i Bosarps och Billinge socknar av Malmöhus län, ut-
föra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 juli 1951.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S. B. Ryman
S. B. Ryman

SD/BH

STATENS JÄRNVÄGAR

Bil. D.

III DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannenD.-nr 10733/52

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{Benningjören S. Kiedgren} ~~innehavaren härav~~ eller den, han i sitt ställe förordnar,

att vid sammanträdet ang. inläggning av marken

till Hälleholm nr 1 m.fl.

utföra och bevaka Statens järnvägars

~~talán i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 20 nov. 19 52

[Signature]

Bevittnas:



F. Selander

A. L. Ljung

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen a
angående förbättrad torrläggning av marker, till-
hörande Trolleholm nr 1, Långård nr 1-3, Som-
marp nr 1 och Skalleröd nr 1 och 2 i Torrlösa,
Billinge och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Broar och vägar.a) Allmänna vägar.

Sträckan A - B av huvudavloppet skär allmänna vägen nr 1283 vid punkt 3+72, omedelbart söder om Trolleholms slott, samt allmänna vägen nr 1280 dels vid punkt 4+77, omedelbart sydväst om slottet, ävensom vid punkt 8+30 omkr 500 m öster om det-
samma. Sistnämnda väg skäres även av sidodiket C - E vid punkt 69+20 omkr 1200 m
öster om Trolleholms station.

Vid förstnämnda punkt är överfarten utförd med farbana av trä på stenland-
fästen. Övriga överfarter utgöras av välvda stenbroar. Sannolikt måste fördjupas el-
ler helt ombyggas i samband med grävningsarbetena.

Den del av avloppet, som framgår under broarna vid 3+72 och 4+77, skall igen-
läggas med 1000 mm kulvert, vars inre underkant kommer att ligga något över 1,0 m
under avloppets nuvarande botten vid resp brollägen, eller på höjden +5,56 m över fö-
retagets jämförelseplan (+85,56 m.s.h.) vid punkt 3+72 och +5,76 m över samma jämfö-
relseplan vid punkt 4+77. Eftersom broarna ha en fri spännvidd av omkr 2,0 m sy-
nes kulverten kunna utan svårighet inläggas. Arbetet inom vägens område skall utfö-
ras av vägväsendet, såvida detta icke hellre vill överlämna detsamma åt torrlägnings-
företaget, som skall svara för kostnaden.

Bron vid 8+30, som byggts omkring år 1900, bör ersättas av kulvert med en in-
re diam av minst 2000 mm och med kulvertens inre underkant ej högre än +6,00 m över
jämförelseplanet. Alternativt må, om nuvarande brobyggnad skulle anses värd att be-
varas, fördjupning ske genom undergjutning med betong, dock så att avloppets botten
vid bron kan läggas på höjden +6,00 och fria spännvidden i nivå med avloppets nuva-
rande botten icke blir mindre än 140 cm. Eftersom bron är byggd omkring år 1900 skall
arbetet utföras och bekostas av vägväsendet.

På ömse sidor av vägen vid punkt 69+20 skall läggas kulvertledning med en
inre diameter av 600 mm varför ledningen lämpligen bör framgå även genom väghaken.
Bron kan därefter borttagas. På vägens uppströmsida skall ledningens bottenläge va-
ra +14,55 m över jämförelseplanet. Eftersom ifrågakommande del av vägen tillkommit
efter den 1 januari 1980 åligger det vägväsendet att utföra och bekosta ledningen
genom allmänna vägen järte brunn på uppströmsidan av denna samt, om så av vägtekn-

niska skil anses påfallat, även på nedströmsidan.

Arbetets utvärdering.

I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg eller järnväg ska vägförvaltningen eller Statens Järnvägar underrättas. Av dessa myndigheter eller deras ombud lämnade anvisningar ska lämnas till noggrann efterrättelse.

Varlskrona den 24 oktober 1952.

Thore Müller.
Lantbruksingenjör.

Rätt utdraget betygar:

Thore Müller

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3819-43/52

Till

Lantbruksingenjören i
Blekinge län


Thore Möller,

Stenbergsgr. 3,

K a r l s k r o n a.Ang. dikningsföretaget Trolleholm nr 1 m.fl. år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 oktober 1952
får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av
förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats
utan erinran.

Malmö den 27 oktober 1952.


M. Mannerfelt.

SD/AP.

U T L Ä T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen
angående förblittad torrläggning av marker, till-
hörande Trolleholms när 1, Långröd när 1-3, Söms-
narp när 1 och Sällaröd när 1 och 2 i Torrlösa,
Billinge och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Broar och trummar.b) Järnväg.

Järnvägsstrumman vid punkt 26+8, omkr 1200 m nordöst om Trolleholms station på järnvägslinjen Klippan - Eslov, har en fri bredd av 1,1 m och bottenläge, såvitt vid undersökningarna kunnat utrönas, +8,24 m över företagets jämförelseplan (=+88,24 m.s.h.). ~~eller ca 2,6 m under r.u.k.~~ Trumman medger icke torrläggning till lämpligt djup av uppströms dennesa belägna marker. Befintlig stenrumma bör därför ersättas med 1200 mm kulvert, med rännens inre underskant på järnvägens uppströmsida ej högre än +7,90 m över eller ca 2,6 m under r.u.k. jämförelseplanen. Alternativt må för avledande av nedlovsattningen anordnas 375 mm rörledning med ryse angivet bottenläge söder om trumman nedan denna rensas och bibehållas för avledande av flödena.

Järnvägsstrumman vid punkt 51+81, omkr 500 m norr om stationen, har en fri bredd av 1,0 m och bottenläge +9,10 m. Avloppet skall på båda sidor av järnvägen igenläggas med 700 mm kulvert. På grund härav skall genom banvallen anordnas ledning med minst samma inre diameter och bottenläge på järnvägens uppströmsida +8,70 m över företagets jämförelseplan eller ca 3,3 m under r.u.k.

Eftersom föreslagna åtgärder avse torrläggning till 1,2 m djup av åker eller äng och ifrågavarande marker jernvill vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag åligger det Statens Järnvägar att utföra och bekosta under b) angivna arbeten.

Arbetets utförande.

I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg eller järnväg skola vägförvaltningen eller Statens Järnvägar underrättas. Av dessa myndigheter eller deras ombud lämnade anvisningar skola lämnas till noggrann efterrättelse.

Karlskrona den 24 oktober 1952.

Thore Müller.
Lantbrukingenjör.

Rätt utdraget betygar:

Thore Müller

STATENS JÄRNVÄGAR

Malmö 15.12.1952.

III DISTRIKTET

Distriktschefen

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ds 733/52

D.-nr

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Bil. 1 skiss

Lantbruksingenjören i
Blekinge län
KARLSKRONA

Trolleholm, torrlägningsföretag.
Eder skrivelse 24.10.52.

Åberopande det till rubricerade skrivelse fogade förslaget till syneutlåtande jämte situationsplaner får jag anföra följande.


Vattengenomlopp vid punkt 26+8 eller 26+05 enligt situationsplanen (km 29+891) bör utföras medelst 400 mm rörledning, s k järnvägsrör, av betong, vilka icke tillverkas med mindre dimension. Genomloppet bör förslagsvis förläggas c:a 25 m sydväst om befintlig trumma eller vid ungefär km 29+915 enligt bifogade skiss, märkt 12 bs 52 ll 28, och med direkt anslutning till de befintliga bandikena å ömse sidor om spåret. Kostnaderna beräknas till c:a 5.500 kronor.

Vattengenomlopp vid punkt 51+81 (km 30+637). Det nya genomloppet bör för att icke inkräkta på befintlig trumma förläggas c:a 8 å 10 m nordost om trumman eller vid ungefär km 30+629 enligt ovan nämnda skiss och utföras av 800 mm järnvägsrör (700 mm rör tillverkas ej). Kostnaderna för delen inom statens järnvägars område beräknas till c:a 8.500 kronor.

I båda fallen har förutsatts, att rören skola läggas på betongplatta enligt av Kungl. Järnvägsstyrelsen fastställd typritning.


Enär ovan angivna kostnader avsevärt överstiga de av Eder i skrivelse 2.12.52 till baningenjören i Hälsingborg uppgivna beloppen för de skador, som uppstå genom att arbetena icke utföras, vilja statens järnvägar begagna sin rätt enligt bestämmelserna i 7 kap 17 § vattenlagen att i stället för att bekosta arbetena ersätta skadorna. Från statens järnvägars sida möter emellertid intet hinder, att rörngenomloppen utföras på företagets bekostnad.

Jag får anhålla att 2 avskrifter av hela utlåtandet benäget måtte översändas hit i god tid före besvärstidens utgång.


E. Schütz


29+891 (punkt 26-8)

Tr 1.1 x 1.1 x 6.1




30+637 (punkt 51-81)


Tr 1.2 x 1.2 x 7.6



~29+915

Rörtr. ϕ 400 mm

~30+629

Rörtr. ϕ 800 mm

Sektionerna äro icke grundade på avvägning
utan uppritade efter mätning och syftning.

12 bs

Billinge-Trollenholm
Vattengenomlopp via km
~29+915 och ~30+629

Skala 1:100

52 II 28

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>F ö r e t a g I.</u>							
<u>Torrlösa socken</u>							
<u>Trolleholm 1¹ 4 9/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker, förbättras ej	1						
" " "	2						
" " "	3	0,59		2500	3000	500	295:-
tomt	4	0,36		2300	"	700	252:-
Åker	5	0,16		2200	"	800	128:-
"	6	2,15		2700	"	300	645:-
" förbättras ej	7						
"	8	1,07		2200	"	800	856:-
"	9	0,74		1700	"	1300	962:-
"	10	0,96		1000	"	2000	1920:-
"	11	0,98		"	"	"	1960:-
"	12	1,50		1700	"	1300	1950:-
"	13	1,80		2200	"	800	1440:-
"	14	0,18		1800	"	1200	216:-
Äng	15		0,02	800	2000	"	24:-
"	16		0,45	1000	"	1000	450:-
"	17		0,41	1200	"	800	328:-
"	18		0,58	1600	"	400	232:-
"	19		0,65	"	"	"	260:-
Åker	20	1,45		2400	3000	600	870:-
Äng	21		1,00	2000	"	1000	1000:-
"	22		2,50	1000	"	2000	6000:-
"	23		0,41	1500	"	1500	615:-
Åker	24	0,49		1200	"	1800	882:-
"	25	0,94		2000	"	1000	940:-
Transport		13,37	6,02				21225:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		13,37	6,02				21225:-
Åker	26	0,64		2700	3000	300	192:-
"	27	0,78		2500	"	500	390:-
"	28	0,26		1200	"	1800	468:-
Äng	29		0,93	1000	"	2000	1850:-
"	30		0,27	2500	"	500	135:-
Åker	31	0,05		2000	"	1000	50:-
"	32	0,43		2700	"	300	129:-
Äng	33		0,12	2500	"	500	60:-
"	34		0,10	2700	"	300	30:-
"	35		1,04	1000	"	2000	2080:-
"	36		0,35	1800	"	1200	420:-
"	37		0,14	2700	"	300	42:-
Åker	38	0,65		1800	"	1200	780:-
"	39	0,44		2500	"	500	220:-
bruksbåtnad							2000:-
Summa		16,62	8,97				30081:-
<u>Billinge socken</u>							
<u>Sjöhusen (torp) samf. till Källerså 1 och 2</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	49	0,50		1800	3000	1200	600:-
"	50	0,40		"	"	"	480:-
Summa		0,90					1080:-
<u>Kyslösa samf. till Källerså 1 och 2</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	51	0,09		1200	3000	1800	162:-
"	52	0,22		2000	"	1000	220:-
"	53	0,23		2400	"	600	138:-
Transport		0,54					520:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning.	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,54					520:-
äng	54		0,16	1200	3000	1800	288:-
"	55		0,20	2000	"	1000	200:-
"	56		0,48	2400	"	600	288:-
"	57		0,17	1200	"	1800	306:-
"	58		0,28	2000	"	1000	280:-
åker	59	0,15		2700	"	300	45:-
"	60	0,42		2000	"	1000	420:-
"	61	0,22		1200	"	1800	396:-
Summa		1,33	1,29				2743:-
<u>St. Røke soldattorp, samf. till Killerød 1 och 2</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	62	0,68		1800	3000	1200	816:-
"	63	0,32		2700	"	300	96:-
Summa		1,00					912:-
<u>Killerød 2² 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	64	0,54		2700	3000	300	162:-
"	65	0,30		"	"	"	90:-
Summa		0,84					252:-
<u>Killerød 2³ 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	66	0,05		2700	3000	300	15:-
"	67	0,66		1500	"	1500	990:-
"	68	1,00		2400	"	600	600:-
Summa		1,71					1605:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning.	Ägo- figur- nr	Förhållnad merk		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Killeröd 1² 1/6 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	58 a	0,19		2000	3000	1000	190:-
<u>Summa</u>							
<u>Bågarps socken</u> Samf. Långaröd 1, 2 och 3 Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	69	0,26		2500	3000	500	130:-
"	70	0,12		2000	"	1000	120:-
Eng	71		0,29	"	"	"	290:-
Åker	72	0,44		1200	"	1800	792:-
"	73	0,59		800	"	2200	1298:-
"	74	0,57		2500	"	500	285:-
"	75	0,18		1000	"	2000	360:-
<u>Summa</u>		2,16	0,29				3275:-
<u>Långaröd 1² och 1³</u> Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	76	0,10		2700	3000	300	30:-
"	77	0,01		"	"	"	3:-
"	78	0,02		"	"	"	6:-
"	79	0,17		2500	"	500	85:-
"	79 a	0,08		2200	"	800	64:-
<u>Summa</u>		0,38					188:-
<u>Långaröd 1² 1/6 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	114	0,12		2400	3000	600	72:-
"	115	0,46		"	"	"	276:-
"	116	0,05		2700	"	300	15:-
Eng	117		0,24	2300	2500	200	48:-
<u>Transport</u>		0,63	0,24				411:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,63	0,24				411:-
äng	118		0,80	2000	2500	500	400:-
"	119		0,17	1200	"	1300	221:-
Summa		0,63	1,21				1032:-
<u>Långaröd 1³ 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
äng	120		0,76	1200	2500	1300	988:-
"	121		0,30	1800	"	700	210:-
"	122		0,15	2200	"	300	45:-
"	123		0,80	1200	"	1300	1040:-
"	124		0,30	1800	"	700	210:-
"	125		0,25	2200	"	300	75:-
"	126		0,33	1500	"	1000	330:-
"	127		0,72	1700	"	800	576:-
"	128		0,08	2200	"	300	24:-
" stenig	129		0,43	800	1200	400	172:-
"	130		0,42	1000	2500	1500	630:-
"	131		0,25	1300	"	1200	300:-
"	132		0,54	2200	"	300	162:-
skog	133		0,31	1000	1200	200	62:-
"	134		0,50	700	800	100	50:-
Summa			6,14				4874:-
<u>Långaröd 2² 5/22 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde (skogsförvaltn)							
skog	136		0,21	600	800	200	42:-
"	137		1,20	"	"	"	240:-
Summa			1,41				282:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>F ö r e t a g II.</u>							
<u>Torrlösa socken</u>							
<u>Trolleholm 1¹ 4 9/16 mtl</u>							
Gustav Trolle-Bonde							
Åker	40	0,19		2700	3000	300	57:--
"	41	0,26		1500	"	1500	390:--
"	42	0,11		2700	"	300	33:--
"	43	0,31		"	"	"	93:--
"	44	1,00		2400	"	600	600:--
"	45	1,50		2700	"	300	450:--
"	46	0,21		"	"	"	63:--
"	47	0,47		2000	"	1000	470:--
"	48	0,34		2400	"	600	204:--
brukningsbåtnad							5700:--
<u>S u m m a</u>		4,39					8060:--
<u>Rosarp socken</u>							
<u>Långaröd 1² och 1³</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	80	0,07		1200	3000	1800	126:--
"	81	0,02		2700	"	300	6:--
"	82	0,33		1800	"	1200	396:--
"	83	0,18		2700	"	300	54:--
"	84	0,34		"	"	"	102:--
"	85	0,22		"	"	"	66:--
"	86	0,14		1800	"	1200	168:--
"	87	0,24		"	"	"	288:--
brukningsbåtnad							2200:--
<u>S u m m a</u>		1,54					3406:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norra Hagarhus, samf. till</u> <u>Långaröd 1, 2 och 3</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	88	0,05		2500	3000	500	25:-
"	89	0,08		2700	"	300	24:-
"	90	0,28		1800	"	1200	336:-
"	91	0,52		2500	"	500	260:-
"	92	0,08		1200	"	1800	144:-
brukningsbåtnad							1000:-
S u m m a		1,01					1789:-
<u>Erikstorp, samf. till</u> <u>Långaröd 1, 2 och 3</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	93	0,32		800	3000	2200	704:-
"	94	0,44		2400	"	600	264:-
"	95	0,24		1200	"	1800	432:-
"	96	0,49		2700	"	300	147:-
"	97	0,08		2900	"	100	8:-
brukningsbåtnad							2000:-
S u m m a		1,57					3555:-
<u>Långaröd 3¹ 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	98	0,19		1800	3000	1200	228:-
"	99	0,15		800	"	2200	330:-
"	100	1,00		2500	"	500	500:-
"	101	0,08		2700	"	300	24:-
"	102	0,62		1200	"	1800	1116:-
"	103	0,64		"	"	"	1152:-
"	104	0,16		2700	"	300	48:-
"	105	0,89		1400	"	1600	1424:-
Transport		3,73					4822:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3,73					4822:-
Åker	106	0,14		1200	3000	1800	252:-
"	107	0,16		"	"	"	288:-
"	108	0,49		1800	"	1200	588:-
"	109	0,21		2700	"	300	63:-
"	110	1,10		2400	"	600	660:-
"	111	2,43		1800	"	1200	2916:-
"	112	0,37		1200	"	1800	666:-
"	113	0,65		2700	"	300	195:-
bruksningsbåtnad							2000:-
Summa		9,28					12450:-
<u>Långaröd 2³ 5/22 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	135	1,10		2500	3000	500	550:-
<u>Långaröd 2², 2³</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Äng	138		0,16	1800	2500	700	112:-
"	139		0,66	1200	"	1300	858:-
Åker	140	0,47		1500	3000	1500	705:-
"	141	0,30		2200	"	800	240:-
"	142	0,80		1200	"	1800	1440:-
"	143	1,10		"	"	"	1980:-
bruksningsbåtnad							1800:-
Summa		2,67	0,82				7135:-
<u>Rya 1¹ 3/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	144	0,21		2700	3000	300	63:-
"	145	0,62		2200	"	800	496:-
Summa		0,83					559:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rya 2² 3/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	146	0,44		2700	3000	300	132:-
Äng	147		0,11	2300	2500	200	22:-
Åker	148	0,21		1800	3000	1200	252:-
"	149	0,50		2200	"	800	400:-
Äng	150		0,07	2300	2500	200	14:-
"	151		0,71	1300	"	1200	852:-
"	152		0,31	2200	"	300	93:-
"	153		0,31	1300	"	1200	372:-
"	154		0,30	1600	"	900	270:-
"	155		0,16	1000	"	1500	240:-
"	156		0,73	1200	"	1300	949:-
brukningsbåtnad							2200:-
<u>Summa</u>		<u>1,15</u>	<u>2,70</u>				<u>5796:-</u>
<u>F ö r e t a g III.</u>							
<u>Bomårds socken</u>							
<u>Rya 2² 3/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Äng	157		0,38	1800	2500	700	266:-
Åker	158	0,08		1200	3000	1800	144:-
"	159	0,03		1600	"	1400	112:-
brukningsbåtnad							400:-
<u>Summa</u>		<u>0,16</u>	<u>0,38</u>				<u>922:-</u>
<u>Rya 2³ 3/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
Åker	160	0,11		1600	3000	1400	154:-
"	161	0,28		1200	"	1800	504:-
"	162	0,26		2700	"	300	78:-
<u>Transport</u>		<u>0,65</u>					<u>736:-</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,65					736:-
åker	163	0,36		2200	3000	800	288:-
bruksningsbåtnad							1500:-
S u m m a		1,01					2524:-
<u>Samf. Rya 2², 2³</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	164	0,11		2500	3000	500	55:-
"	165	0,21		2700	"	300	63:-
Eng	166		2,60	2000	"	1000	2600:-
bruksningsbåtnad							1000:-
S u m m a		0,32	2,60				3718:-
<u>Samf. Sonnarp 1², 1³</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	167	0,67		2000	3000	1000	670:-
"	168	1,85		2700	"	300	555:-
"	169	0,21		2000	"	1000	210:-
"	170	0,80		2700	"	300	249:-
bruksningsbåtnad							1500:-
S u m m a		3,53					3175:-
<u>Sonnarp 1² 5/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	171	0,40		2700	3000	300	120:-
"	172	0,23		2300	"	700	161:-
"	173	0,21		2700	"	300	63:-
"	174	0,27		"	"	"	81:-
S u m m a		1,11					425:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sonnarp 1³ 5/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde							
åker	175	0,66		2700	3000	300	198:-
"	176	0,84		"	"	"	252:-
brukningsbåtnad							500:-
<u>S u m m a</u>		1,50					950:-
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
Nedan nämnda fastigheter ägas av <u>Gustaf Trolle-Bonde</u>							
<u>F ö r e t a g l.</u>							
<u>Torrlösa socken</u>							
<u>Trolleholm 1¹ 4 9/16 mtl</u>	1-39	16,62	8,97				30081:-
<u>Billinge socken</u>							
<u>Sjöhusen (torp) samf till Killeröd 1 och 2.</u>	49-50	0,90					1080:-
<u>Nysjön, samf. till Kille- röd 1 och 2.</u>	51-61	1,33	1,29				2743:-
<u>St. Röke soldattorp, samf. till Killeröd 1 och 2.</u>	62-63	1,00					912:-
<u>Killeröd 2² 1/6 mtl</u>	64-65	0,84					252:-
<u>Killeröd 2³ 1/6 mtl</u>	66-68	1,71					1605:-
<u>Killeröd 1² 1/6 mtl</u>	68 a	0,19					190:-
<u>Bosarp socken</u>							
<u>Samf. Långaröd 1, 2 och 3</u>	69-75	2,16	0,29				3275:-
<u>Långaröd 1² och 1³</u>	76-79a	0,38					183:-
<u>Långaröd 1² 1/6 mtl</u>	114-119	0,63	1,21				1032:-
<u>Långaröd 1³ 1/6 mtl</u>	120-134		6,14				4874:-
<u>Långaröd 2² 5/22 mtl</u>	136-137		1,41				282:-
<u>S u m m a</u>		25,76	19,31				46514:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Ägare till nedan nämnda fastigheter är Gustaf Trolle-Bonde							
<u>Företag I.</u>							
<u>Trolleholm 1¹ 4 9/16 mtl</u>	360	30	108:-	13400	30	4020:-	
	415	27	112:05	345	20	69:-	
	255	25	63:75				
	285	24	68:40				
	885	22	194:70				
	315	20	63:-				
	55	18	9:90				
	120	17	20:40				
	350	15	52:50				
	375	12	45:-				
	630	10	63:-				4889:70
<u>Siöhusen (torp) samf. till</u>	420	18	75:60	1420	30	426:-	501:60
<u>Killeröd 1 och 2</u>							
<u>Nysjön. samf. till 1 och 2</u>	180	20	36:-	1400	30	420:-	
	320	12	38:40				494:40
<u>Samf. Långaröd 1, 2 och 3</u>	160	25	40:-	960	30	288:-	
	50	10	5:-				333:-
<u>Långaröd 1², 1³</u>	190	27	51:30	1640	30	492:-	
	50	22	11:-				554:30
<u>Killeröd 2² 1/6 mtl</u>	300	27	81:-	2070	30	621:-	762:-
<u>Killeröd 2³ 1/6 mtl</u>	60	30	18:-	2930	30	879:-	
	40	27	10:80				
	120	24	28:80				
	220	20	44:-				980:60
<u>Killeröd 1² 1/6 mtl</u>	20	30	6:-	720	30	216:-	
	80	20	16:-				238:-
<u>Långaröd 1² 1/6 mtl</u>	140	24	33:60				
	90	20	18:-				
	70	12	8:40				
	460	8	36:80				96:80
T r a n s p o r t							8790:40

Fostighet och ägare m. m.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Svårighetsklasser</u> Medelfast jord kan grävas med skyffel. Styv jord måste grävas med spade. Hård jord måste korpas eller spettas. Tillägg för sten och block ingår i schaktningspriserna. Maskingrävning förutsättes.				
		<u>FÖRETAG I.</u> <u>Huvudavloppet A - B - C - D.</u> <u>Dikessträckan A - B.</u>				
1+00 - 2+50	150	Rensning av öppet dike 1m	150	1:-		150:-
2+50 - 3+40	90	Schaktning av styv jord m ³	120	3:-		360:-
3+40 - 5+00	160	Schaktning av rörgrav 1m	160	15:-	2400:-	
		Rör, inre diam 1000 mm "	160	40:-	6400:-	
		Läggning av rören och höljning "	160	5:-	800:-	
		Rörlutlopp vid 3+40			300:-	
		Brunn enl ritning vid 3+94			350:-	
		Rörintag vid 5+00			400:-	
		För extra svårighet vid genomgång av allmänna vägen tillägges			400:-	11050:-
5+00 - 8+45	345	Schaktning av styv jord m ³	1000	3:30	3300:-	
		Ändring av bro vid 8+30 bekostas av vägväsendet			-	3300:-
		Jordersättningar				932:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				2208:-
	745	<u>S u m m a</u>				18.000:-
		<u>Dikessträckan B - C</u>				
8+45 - 13+10	465	Schaktning av styv jord m ³	2250	3:50	7875:-	
		Ägolvstrumma, inre diam 2000 mm vid 12+88			2200:-	10075:-
13+10 - 16+70	360	Schaktning av medelfast jord "	300	1:50	450:-	
		Schaktning av styv jord "	1550	3:20	4960:-	5410:-
		Jordersättningar				2572:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				1943:-
	825	<u>S u m m a</u>				20.000:-

Läge	Längd m.	Arbets, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
16+70 - 21+70	500	Schaktning av medelfast jord	m ³ 280	1:50	420:-	
		Schaktning av styv jord	" 1900	3:20	6080:-	
		Schaktning av styv till hård jord	" 550	3:50	1925:-	
		Trumma inre diam 1500 mm för byväg vid 19+10			1900:-	10325:-
21+70 - 26+00	430	Schaktning av medelfast jord	" 110	1:50	165:-	
		Schaktning av styv jord	" 900	3:20	2880:-	
		Schaktning av styv till hård jord	" 750	3:50	2555:-	5600:-
26+00 - 30+00	400	Schaktning av styv jord	" 500	3:20	1600:-	
		Schaktning av styv till hård jord	" 580	3:50	2050:-	
		Järnvägstrumma			-	3630:-
30+00 - 34+20	420	Schaktning av styv jord	" 250	3:20	800:-	
		Schaktning av styv till hård jord	" 1600	4:-	6400:-	7200:-
34+20 - 39+00	480	Schaktning av styv jord	" 1200	3:-		3600:-
39+00 - 43+66	466	Schaktning av styv jord	" 1200	3:20	3840:-	
		Schaktning av styv till hård jord	" 440	3:50	1540:-	
		Omläggning av ågsvägsbre vid 41+48			200:-	5580:-
		Jordersättningar				6380:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				4627:-
	2696	<u>S u m m a</u>				47.000:-
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
120+00-122+00	192	Schaktning av rörgrav	lm 192	2:40	461:-	
		Rör, inre diam 250 mm (10")	" 192	4:60	883:-	
		Läggning av rören och höljning	" 192	0:70	134:-	
		Rörlutlopp vid 120+00			50:-	
		Brunn 600 mm vid 122+00			89:-	1608:-
122+00-123+59	159	Schaktning av rörgrav	lm 159	1:60	255:-	
		Rör, inre diam 150 mm (6")	" 159	2:30	366:-	
		Läggning av rören och höljning	" 159	0:60	95:-	
		Brunn 600 mm med intag vid 123+59			100:-	816:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				376:-
	351	<u>S u m m a</u>				2.800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
FÖRSTAG II.						
50+00-51+76	176	Dikessträckan C - E.				
		Schaktning av rörgrav 1m	176	3:50	616:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	176	17:-	2992:-	
		Läggning av rören och höljning "	176	2:50	440:-	
		Rörlutlopp vid 50+00			300:-	
		Rörintag vid 51+76			400:-	4748:-
51+76-51+86	10	Järnvägssträcka			-	
51+86-55+40	354	Schaktning av rörgrav "	354	4:-	1416:-	
		Rör inre diam 700 mm (28") "	354	22:-	7788:-	
		Läggning av rören och höljning "	354	3:-	1062:-	
		Rörlutlopp vid 51+86			300:-	
		Brunnar inre diam 1000 mm vid 53+80 och 55+40	st 2	200:-	400:-	10966:-
55+40-60+00	460	Schaktning av rörgrav 1m	460	4:-	1840:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	460	17:-	7820:-	
		Läggning av rören och höljning "	460	2:50	1150:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 57+70 och 59+96	st 2	170:-	340:-	11150:-
60+00-64+00	400	Schaktning av rörgrav 1m	400	5:-	2000:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	400	17:-	6800:-	
		Läggning av rören och höljning "	400	2:50	1000:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 61+00 och 62+34	st 2	170:-	340:-	
		För extra svårighet vid genom- gång av ägoväg vid 63+96 till- lägges			70:-	10210:-
64+00-67+00	300	Schaktning av rörgrav 1m	300	5:50	1650:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	300	17:-	5100:-	
		Läggning av rören och höljning "	300	2:50	750:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 65+35 och 67+00	st 2	170:-	340:-	7840:-
67+00-71+76	469	Schaktning av rörgrav 1m	469	4:50	2111:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	469	17:-	7973:-	
		Läggning av rören och höljning "	469	2:50	1173:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 67+85, 70+04 och 71+76	st 3	170:-	510:-	
		Rörlledning genom väg vid 69+17-24 jämte brunn vid 69+24 bekostas av vägväsendet			-	11767:-
	2169	Transport				56681:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2169	Transport				56681:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges				28191:-
	2169	S U M M A				58.5001:-
		Dikesströckan E - F.				
71+76-75+52	376	Schaktning av rörgrav 1m	376	4:-	1504:-	
		Rör, inre diam 375 mm (15")	376	8:-	3001:-	
		Läggning av rören och höljning "	376	1:-	376:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 73+40, 74+30 och 75+52	st 3	80:-	240:-	5121:-
75+52-80+68	516	Schaktning av rörgrav 1m	516	2:-	1032:-	
		Rör inre diam 375 mm (15")	516	8:-	4128:-	
		Läggning av rören och höljning "	516	1:-	516:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 77+84, 79+28 och 80+68	st 3	80:-	240:-	9916:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				11651:-
	892	S U M M A				12.2001:-
		F Ö R E T A G I I I.				
		Dikesströckan E - G.				
90+00-94+50	450	Schaktning av rörgrav 1m	450	3:-	1350:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	450	10:-	4500:-	
		Läggning av rören och höljning "	450	1:50	675:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 91+28 och 92+88, 94+50	st 3	120:-	360:-	68851:-
94+50-98+96	446	Schaktning av rörgrav 1m	446	4:-	1784:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	446	10:-	4460:-	
		Läggning av rören och höljning "	446	1:50	669:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 96+88, 98+90 och 98+96	st 3	120:-	360:-	
		För extra svårighet vid genom- gång av väg vid 96+84 tillägges			200:-	74751:-
98+96-104+08	512	Schaktning av rörgrav 1m	512	1:-	512:-	
		Rör inre diam 375 mm (15")	512	8:-	4096:-	
		Läggning av rören och höljning "	512	1:-	512:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 100+40, 102+80, 103+40, 104+8	st 4	100:-	400:-	55281:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges				17221:-
	1408	S U M M A				21.6001:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
SAMMANDRAG.						
FÖRETAG I.						
745		Dikessträckan A - B			18000:-	
825		" B - C			20000:-	
2696		" C - D			47000:-	
351		" D - H			2800:-	87.800:-
FÖRETAG II.						
2176		Dikessträckan C - E			59500:-	
892		" E - F			12200:-	71.700:-
FÖRETAG III.						
1408		Dikessträckan E - G				21.600:-
9093		S u m m a				181.100:-
Trolleholm den 26 november 1952.						
Ulf Sköller						

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
Samtliga nedan nämnda fastigheter ägas av <u>Gustaf Trolle-Bonde</u>	s					
<u>F ö r e t a g I.</u>						
<u>Torrlösa socken</u>						
<u>Trolleholm 1¹ 4 9/16 mtl</u>						
Ägofig. 3-26 Trolleholms gods		21417:--		40423:--	46,04	
27-39, arr. Viktor Carsten		8664:--		16357:--	18,63	
<u>Billinge socken</u>						
<u>Sjöhusen (torp) samf. till</u>						
<u>Killeröd 1 och 2</u>						
49, arr. Edgard Andersson		600:--		1132:--	1,29	
50, " Nils Andersson		480:--		904:--	1,03	
<u>Nysjön, samf. till Kille- röd 1 och 2</u>						
51-58, arr Edgard Andersson		1832:--		3556:--	4,05	
59-61 " Nils Andersson		861:--		1625:--	1,85	
<u>St. Röke soldattorp, samf. till Killeröd 1 och 2</u>						
62-63, arr Edgard Andersson		912:--		1721:--	1,96	
<u>Killeröd 2² 1/6 mtl</u>						
64-65, arr Nils Nicklasson		252:--		474:--	0,54	
<u>Killeröd 2³ 1/6 mtl</u>						
66-68, arr Ernst Jeppsson		1605:--		3029:--	3,45	
<u>Killeröd 1² 1/6 mtl</u>						
68 a, arr Ernst Jeppsson		190:--		360:--	0,41	
<u>Bosarps socken</u>						
<u>Samf. Långaröd 1, 2 och 3</u>						
69-75, arr Nils Andersson		3275:--		6181:--	7,04	
<u>Långaröd 1² och 1³</u>						
76, arr Nils Andersson		30:--		53:--	0,06	
77-79a, arr Erik Olsson		158:--		299:--	0,34	
<u>Långaröd 1² 1/6 mtl</u>						
114-119, arr Erik Olsson		1032:--		1949:--	2,22	
<u>Långaröd 1³ 1/6 mtl</u>						
120-132, arr Sjunne Larsson		4762:--		8990:--	10,24	
133-134, " Trolleholms gods		112:--		211:--	0,24	
Transport		46232:--		87264:--	99,39	

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		46232:-		87264:-	99,39	
Långaröd 2 ² 5/22 mtl 136-137, Trolleholms gods		282:-		536:-	0,61	
S u m m a		46514:-		87800:-	100,00	
F ö r e t a g II.						
Torrlösa socken						
Trolleholm 1 ¹ 4 9/16 mtl 40-48, arr Viktor Carsten Trolleholms gods		7360:- 700:-		12189:- 1162:-	17,00 1,62	
Bosarps socken						
Långaröd 1 ² och 1 ³ 80, 83-87, arr Nils Anders- son		2504:- 902:-		4144:- 1491:-	5,78 2,08	
81-82, arr Olof Zetterholm						
Norra Hagahus, samf, till Långaröd 1, 2 och 3 88-92, arr Olof Zetterholm		1789:-		2961:-	4,13	
Erikstorp, samf till Långaröd 1, 2 och 3 93-97, arr Bertil Svensson		3555:-		5887:-	8,21	
Långaröd 3 ¹ 1/6 mtl 98-100, arr Bertil Svensson		1508:-		2495:-	3,48	
101-109, " Erik Olsson		6505:-		10769:-	15,02	
110-113, " Sjunne Larsson		4437:-		7349:-	10,25	
Långaröd 2 ³ 5/22 mtl 135, arr Vilgott Håkansson		550:-		911:-	1,27	
Långaröd 2 ² , 2 ³ 138-143, arr Bertil Svensson		7135:-		11816:-	16,48	
Rya 1 ¹ 3/16 mtl 144-145, arr Johan Bengts- son		559:-		925:-	1,29	
Rya 2 ² 3/32 mtl 146-156, arr Johan Bengts- son		5796:-		9601:-	13,39	
S u m m a		43300:-		71700:-	100,00	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fästighet Ägare m. m.	Söl. o. lita. II S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>F ö r e t a g III.</u>						
<u>Bosarps socken</u>						
<u>Rya 2² 3/32 mtl</u> 157-159, arr Johan Bengts- son		922:-		1700:-	7,87	
<u>Rya 2³ 3/32 mtl</u> 160-163, arr Johan Bengts- son		2524:-		4654:-	21,55	
<u>Samf. Rya 2², 2³</u> 164-166, arr Johan Bengts- son		3718:-		6856:-	31,74	
<u>Samf. Sonnarp 1², 1³</u> 167-170, arr Mauritz Norr- man		3175:-		5854:-	27,10	
<u>Sonnarp 1² 5/32 mtl</u> 171-174, arr Mauritz Norr- man		425:-		784:-	3,63	
<u>Sonnarp 1³ 5/32 mtl</u> 175-176, arr Sven R. Nils- son		950:-		1752:-	8,11	
<u>S u m m a</u>		<u>11714:-</u>		<u>21600:-</u>	<u>100,00</u>	

Trolleholm, den 26 november 1952.

*Sundholm**Karl Larsson**Nils Eriksson*

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Agare m. m.	Sök. o. likst. II	Bärnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader. procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>SAMMANLAGDA DELAKTIGHETSPROCENTEN FÖR DE OLIKA DELÄGARNA</u>						
<u>Företag I.</u>						
Trolleholms gods					46,89	
Viktor Carsten					18,63	
Edgard Andersson					7,30	
Nils Andersson					9,98	
Nils Nicklasson					0,54	
Ernst Jeppsson					3,86	
Erik Olsson					2,56	
Sjunne Larsson					10,24	
Summa					100,00	
<u>Företag II.</u>						
Viktor Carsten					17,00	
Trolleholms gods					1,62	
Nils Andersson					5,78	
Olof Zetterholm					6,21	
Bertil Svensson					28,17	
Erik Olsson					15,02	
Sjunne Larsson					10,25	
Vilgott Håkansson					1,27	
Johan Bengtsson					14,68	
Summa					100,00	
<u>Företag III.</u>						
Johan Bengtsson					61,16	
Mauritz Norrman					30,73	
Sven R. Nilsson					8,11	
Summa					100,00	
Trolleholm, den 26 november 1952.						
<i>Trolleholm</i>						
<i>Sven R. Nilsson</i>						
<i>Nils Andersson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående förbättrad torrläggning av marker, till-
hörande Trolleholm n:r 1, Långaröd n:r 1-3, Son-
narp n:r 1 och Killeröd n:r 1 och 2 i Torrlösa,
Billinge och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

Över de marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. G.).

Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, dels icke kan torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna bättnad genom föreslagna åtgärder.

Avloppen hava delvis en för markens brukning mindre lämplig sträckning. På grund härav har sökanden ansett önskvärt, att desamma skola igenläggas med rör i den mån så kan ske utan oskäligen ökning av kostnaden.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden, komma företagen att omfatta de avloppssträckor, som i hithörande handlingar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D och sidodikena med B - H, C - E - F och E - G. Huvudavloppet skall, med undantag av sträckan 3+40 - 5+00, som framgår genom två allmänna vägar och i närheten av bebyggelse, bibehållas öppet, medan sidodikena skola i sin helhet igenläggas med rör. Med hänsyn till väntad hopsjunkning av markytan och därav be-
tingad framtida fördjupning av det öppna avloppet, skall den för viss del av huvud-
avloppet föreslagna 1000 mm-ledningen, på sätt framgår av profilritningen, läggas 45 cm djupare än det öppna avloppets botten.

På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna mark-
rats såsom röda ringar.

Kartans höjdsiffrer och profilritningarna utvisa, att avsevärda höjdskillnader finnas inom torrlägningsområdet. På grund härav har området uppdelats i tre särskilda samfälligheter, nämligen:

Företag I, omfattande markerna omkring avloppssträckorna A - B - C - D och E - H, Ägofig 3-39, 49-79a, 114-134 och 136-137.

Företag II, omfattande markerna omkring avloppssträcken C - E - F, Ägofig 40-48, 80-113, 135 och 138-156.

Företag III, omfattande markerna omkring avloppssträcken E - G, Ägofig 157-176.

Varje företag skall utföra och bekosta de avlopp, omkring vilka markerna äro belägna.

Ifrågavarande avlopp tillhöra Saxåns källflöden. Företaget ligger således inom Saxåns nederbördsområde nr 93.

Mon.2. Laga hinder allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 juni 1949, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Förslaget har i de delar detsamma berör allmän väg och järnväg tillställts vägförvaltningen resp Statens Järnvägar (Bil. E¹⁻², F¹⁻².).

För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företagen beröras.

Mon.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omfattas i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mon.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjder hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som ligger +80,00 m över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit märke i grundsten i den södra av de båda granitmurade längerna på vardera sidan av uppfarten till Trolleholms slott, västra gaveln, 0,59 m norr om dörrposten, 0,46 m över marken. Höjd +10,98 m (=90,98 m.8.h.).

Till ledning vid arbetena hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägts.

Företag I.

- Fixp. I. Höjd $\pm 5,45$ m, Järndubb i sten en m öster om häck, 25 m norr längdmättningspunkt 0+25.
- Fixp. II. Höjd $\pm 10,98$ m = ovan angiven utgångspunkt för avvägningen.
- Fixp. III. Höjd $\pm 9,65$ m. Järndubb i västra hörnet av betongmur vid skjutvall, 44 m öster längdmättningspunkt 13+00.
- Fixp. IV. Höjd $\pm 10,55$ m. Järndubb i sten i södra kanten av byväg, 35 m väster längdmättningspunkt 19+8.
- Fixp. V. Höjd $\pm 11,25$ m. Järndubb i sten på södra sidan av stenvägg, 30 m öster längdmättningspunkt 28+15.
- Fixp. VI. Höjd $\pm 11,30$ m. Järndubb i sten på norra sidan av stenvägg, 20 m väster längdmättningspunkt 32+30.
- Fixp. VII. Höjd $\pm 12,82$ m. Järndubb i sten på södra sidan om stengärdesgård, 20 m öster längdmättningspunkt 41+40.

Företag II.

- Fixp. VIII. Höjd $\pm 15,05$ m. Off.fixp. Koppardubb på fjärde horisontala stenblocket från söder i lastkajen vid Trolleholms station, 12 m söder godsmagasinet, 200 m söder längdmättningspunkt 55+42.
- Fixp. IX. Höjd $\pm 14,15$ m. Järndubb i sten i åkerkant, 20 m öster längdmättningspunkt 59+30.
- Fixp. X. Höjd $\pm 17,39$ m. Järndubb i sten på sydöstra sidan av stenrös, 8 m öster längdmättningspunkt 63+86.
- Fixp. XI. Höjd $\pm 17,61$ m. Järndubb i sten i åkerkant 17 m nordöst längdmättningspunkt 69+95.
- Fixp. XII. Höjd $\pm 17,53$ m. Järndubb i låg sten i åkerkant 70 m sydöst längdmättningspunkt 75+52.
- Fixp. XIII. Höjd $\pm 17,35$ m. Järndubb på södra sidan av stenvägg, 4 m öster längdmättningspunkt 80+65.

Företag III.

Fixp. XIV. Höjd $\approx 19,57$ m. Järndubb i sten i stenmur 20 m väster längdmättningspunkt 94+30.

Fixp. XV. Höjd $\approx 19,23$ m. Järndubb i sten i stenmur 9 m norr längdmättningspunkt 98+91.

Fixp. XVI. Höjd $\approx 19,67$ m. Järndubb i sten på östra sidan av stenmur, 6 m norr längdmättningspunkt 102+85.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller över-
täckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mem. 5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena skola påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde 760 hektar. Avrinningen har vid normala flöden beräknats uppgå till 0,8 lit/sek/har och torde vid exceptionella tillfällen kunna stiga till 1,2 lit/sek/har. Normala flodvattenmängden uppgår således till $0,6 \text{ m}^3/\text{sek}$ och exceptionella flödena till $0,9 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden under vegetationstiden har uppskattats till 1/10-del av normala flodvattenmängden eller $0,06 \text{ m}^3/\text{sek}$. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0,5:1000, bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,5. Nämda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 1,0 m vid exceptionella flöden, 0,75 m vid normala flöden och 0,3 m vid medelvattenföring.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken nogga uppgåtts. Dimensionerna hava bestämts så, att ledningarna för-
må utan skadlig uppdämning avbörda en vattengång av omkring 1,2 lit/sek/har. Av ef-
terföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, be-
räknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förut-
sättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Vatten mängd lit/sek	Diam & brunnar mm
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

Företag I.

3+40 - 5+00	760	900	1,88:1000	1000 (40)	1000	-
-------------	-----	-----	-----------	-----------	------	---

B - 122+00	12	14,5	1,00:1000	250 (10)	16	600
------------	----	------	-----------	----------	----	-----

- H	10	12	14,5:1000	150 (6)	15	600
-----	----	----	-----------	---------	----	-----

Företag II.

C - 51+76	270	325	6,25:1000	600 (24)	450	-
-----------	-----	-----	-----------	----------	-----	---

- 55+40	260	315	0,85:1000	700 (28)	260	1000
---------	-----	-----	-----------	----------	-----	------

- 62+34	220	265	3,88:1000	600 (24)	355	900
---------	-----	-----	-----------	----------	-----	-----

- 67+00	200	240	1,29:1000	600 (24)	205	900
---------	-----	-----	-----------	----------	-----	-----

- E	165	200	1,05:1000	600 (24)	185	900
-----	-----	-----	-----------	----------	-----	-----

- 75+52	48	58	1,06:1000	375 (15)	55	600
---------	----	----	-----------	----------	----	-----

- F	35	42	0,97:1000	375 (15)	50	600
-----	----	----	-----------	----------	----	-----

Företag III.

E - 94+50	70	84	1,78:1000	450 (18)	110	700
-----------	----	----	-----------	----------	-----	-----

- 98+90	60	72	1,12:1000	450 (18)	88	700
---------	----	----	-----------	----------	----	-----

- G	40	48	1,17:1000	375 (15)	56	600
-----	----	----	-----------	----------	----	-----

Avloppens bottenlängden i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mon. 6. Broar och trummar.a) Allmänna vägar.

Sträckan A - B av huvudavloppet skär allmänna vägen nr 1283 vid punkt 3+72, omedelbart söder om Trolleholms slott, samt allmänna vägen nr 1280 dels vid punkt 4+77, omedelbart sydöst om slottet, ävensom vid punkt 8+30 omkr 500 m öster om det samma. Sistnämnda väg, skäres även av sidodiket C - E vid punkt 99+20 omkr 1200 m öster om Trolleholms station.

Vid förstnämnda punkt är överfarten utförd med farbank av trä på stenlandfästen. Övriga överfarter utgöres av välvda stenbroar. Samtliga måste fördjupas eller

helt ombyggas i samband med grävningsarbetena.

Den del av avloppet, som framgår under broarna vid 3+72 och 4+77, skall igenläggas med 1000 mm kulvert, vars inre underkant kommer att ligga något över 1,0 m under avloppets nuvarande botten vid resp brohågen, eller på höjden +5,56 m över företagets jämförelseplan (+85,56 m.ö.h.) vid punkt 3+72 och +5,76 m över samma jämförelseplan vid punkt 4+77. Eftersom broarna ha en fri spännvidd av omkr 2,0 m synes kulverten kunna utan svårighet inläggas. Arbetet inom vägens område skall utföras av vägväsendet, såvida detta icke hellre vill överlämna detsamma åt torrlägningsföretaget, som skall svara för kostnaden.

Bron vid 8+30, som byggts omkring år 1900, bör ersättas av kulvert med en inre diam av minst 2000 mm och med kulvertens inre underkant ej högre än +6,00 m över jämförelseplanet. Bottenläget är bestämt av samma skäl, som ovan anförts för förläggande på större djup än nu föreslagna dikning nödvändiggör av 1000 mm-ledningen. Alternativt må, om nuvarande brobyggnad skulle anses värd att bevaras, fördjupning ske genom undergjutning med betong, dock så att avloppets botten vid bron kan läggas på höjden +6,00 och fria spännvidden i nivå med avloppets nuvarande botten icke blir mindre än 140 cm. Eftersom bron är byggd omkring år 1900 skall arbetet utföras och bekostas av vägväsendet.

På ömse sidor av vägen vid punkt 69+20 skall läggas kulvertledning med en inre diameter av 600 mm varför ledningen lämpligen bör framgå även genom vägbanken. Bron kan därefter borttagas. På vägens uppströmsida skall ledningens bottenläge vara +14,53 m över jämförelseplanet. Eftersom ifrågavarande del av vägen tillkommit efter den 1 januari 1880 åligger det vägväsendet att utföra och bekosta ledningen genom allmänna vägen jämte brunn på uppströmsidan av denna samt, om så av vägtekniska skäl anses påkallat, även på nedströmsidan.

b) Järnväg.

Järnvägsturman vid punkt 26+8, omkr 1200 m nordöst om Trolleholms station på järnvägalinjen Klippan - Balöv, har en fri bredd av 1,1 m och bottenläge, såvitt vid undersökningarna kunnat utrönas, +8,24 m över företagets jämförelseplan (+88,24 m.ö.h.) eller oca 2,6 m under r.u.k. Turman medger icke torrläggning till lagen-

ligt djup av vissa uppströms densamma belägna marker. Befintlig stentrumma bör därför ersättas med 1200 mm kulvert, med rörens inre underkant på järnvägens uppströms-sida ej högre än +7,90 m över jämförelseplanet. Alternativt må för avledande av medelvattenmängden anordnas 400 mm rörledning med nyss angivet bottenläge c:a 25 m sydväst om trumman, medan denna rensas och bibehålles för avledande av flödena.

Det senare alternativet har av vederbörande distriktschef kostnadsberäknats till 5.500:- kronor. Sysemännen hava icke funnit skäl till anmärkning mot kostnadsberäkningen. Det område, som med befintlig trumma icke kan torrläggas till 1,2 m djup, ägofig 72-75, är beläget på samfällad mark, till Långaröd nr 1, 2 och 3 och omfattar 1,78 hektar åker. Även efter avloppets uppgrävning till de dimensioner trumman medger, kommer ägofig 73 att vid större flöden sättas under vatten och att, till hinder särskilt för värbruket, långsamt torka upp, vilket medför sämre betingelser och ökade kostnader för brukningen jämväl av omgivande, högre belägna marker. På grund härav beräknas skadan enligt följande:

Skada till följd av bristfällig torrläggning:

		Skada	
		kr/har	Summa
Ägofig 72	0,44 har	1000:-	440:- kr
" 73 och 75	0,77 "	2000:-	1540:- "
" 74	0,57 "	300:-	171:- "

Skada till följd av sämre betingelser och ökad kostnad för brukningen

1000:- "

Summa skada

3151:- kr

Järnvägstumman vid punkt 51+81, omkr 500 m norr om Trolleholms station, har en fri bredd av 1,0 m och bottenläge +9,10 m. Avloppet skall på båda sidor av järnvägen igenläggas med kulvert. På grund härav skall genom banvallen anordnas ledning med minst 800 mm diameter och bottenläge på järnvägens uppströmsida +8,70 m över företagets jämförelseplan eller c:a 3,3 m under r.u.k.

Kostnaden för utförande av nytt vattenavlopp i huvudsaklig överensstämmelse med nyss angivet förslag har av chefen för III distriktet beräknats till c:a

8.500:- kronor. Ej heller mot denna beräkning hava synemännen funnit skäl till erinran.

Därest järnvägstrumman bibehålles utan ombyggnad, måste den uppströms järnvägen föreslagna rörledningen läggas något högre än önskligt. Härigenom kommer ett 1,68 hektar stort åkerområde, ågofig 41-44, beläget på 4 9/16 mtl Trolleholm 1^l att icke kunna torrläggas till 1,2 m djup. Risk för översvämning av någon del av området föreligger icke. Ej heller synes ledningens något för ringa djup vålla olägenhet av annat slag.

På grund härav beräknas skadan enligt följande:

Skada till följd av bristfällig torrläggning

		Skada	
		kr/har	Summa
Ågofig 41	0,26 har	1200:-	312:- kr
" 42 och 43	0,42 "	200:-	84:- "
" 44	1,00 "	400:-	400:- "
<u>Summa skada</u>			<u>796:- kr</u>

Eftersom föreslagna åtgärder avse torrläggning till 1,2 m djup av åker eller äng och ifrågavarande marker jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ågoslag, åligger det, jämlikt 7 kap 10 § vattenlagen, Statens Järnvägar att utföra och bekosta under b) angivna arbeten.

Snellertid är i båda fallen kostnaden för utförande av föreslagna arbeten avsevärt större än beloppet av den skada, som uppstår därigenom, att arbetet icke utföres. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap 17 § vattenlagen berättigas därför järnvägens ägare att i stället för bekostande av ifrågavarande avlopp ersätta skadan.

Därest Statens Järnvägar i någotdera eller båda fallen önska begagna sig av denna rätt, skola ersättningsbeloppen, utgörande 3.151:- kronor beträffande trumman vid punkt 26+8 och 796:- kronor beträffande trumman vid punkt 51+81. senast den 26 november 1955 redovisas hos Konungens befallningshavande i Malmöhus län. Av ersättningarna tillkommer den förstnämnda ägaren av samfällid mark till Långaröd nr 1, 2 och 3 i Bosarps socken och den sistnämnda ägarenⁿ av 4 9/16 mtl Trolleholm

1¹ i Torrlösa socken, vilka båda fastigheter tillhålla Trolleholms fideikommiss.

c) Enskilda vägar.

För vägar av enskild natur skola trummor i enlighet med upprättad ritning byggas vid sektionerna 12+88 och 19+10. Dessutom skall trumman vid 41+48, som är utförd av 600 mm rör ombyggas så, att rören komma i nivå med avloppets blivande botten.

Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på resp företags bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till öppna avloppssträckors breddning eller nygrävning samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor skall ersättning utgivas med belopp, som angivas i ersättningslängden (Bil. H.). För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde och för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagens genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningsdagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid utförandet av rörledningarna, har ansetts kunna tälas utan ersättning.

Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför särskild ersättning utgivas.

För övrigt skola inga ersättningar, med undantag av de i mom.6 här ovan nämnda, utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Bättnad och kostnadsfördelning.

Bättnaden för i företagen ingående marker, som i sin helhet, tillhålla sökan- den, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försummande vattenytorna. Vid denna uppskattning har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes

därigenom att ~~det~~ öppna avlopp ersättas med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. G.).

Skäl att hänföra marken inom de olika samfälligheterna till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningsskizzen (Bil. K.) har varje fastighets andel i kostnaden angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrätningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola gäldas efter följande andelstal.

Företag I	48 %
Företag II	40 %
Företag III	12 %

Mem. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslageritningarna.
- 2/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att de uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 3/ Klenare ledningar må utföras av tegelrör enligt svensk standard.
- 4/ Ledningarna skola nedläggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Vid maskinhöljning fylles för hand upp till 30 cm över rörets hjässa.
- 6/ Brunnarna skola föras med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Vid öppet avlopp skola schaktnassorna uppläggas minst 1,0 m från kanten och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidelutning.
- 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidelutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter.

- 9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 10/ Vägförvaltningen och Statens Järnvägar skola i god tid, om möjligt tre månader i förväg, underrättas om, när arbetet beräknas komma att beröra väg- resp järnvägsområde. Av dessa myndigheter eller deras ombud lämnade anvisningar skola lämnas till noggrann efterrättelse.
- 11/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1960.
- 13/ Avsättning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mon.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall försiktighet iakttagas så att företagens brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försømmelse, må uttagas av denna.

I företag I ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att underhålla befintliga överfarter.

Mon.11. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller av företag I 69 kronor 77 öre,

av företag II 64 kronor 95 öre och av företag III 17 kronor 57 öre eller tillhopa 152 kronor 29 öre.

Mon.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Trolleholm-Långaröd-Sonnarps dikningsföretag år 1952".

Mon.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av Trolleholms godsförvaltning.

Mon.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbyglens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.

Mon.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Trolleholm den 26 november 1952.

Eusebius

Karl Larsson

Karl Larsson