




Ritning 1.
Plankarta.



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL	
Df Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950	
I Allerums	SÖCKEN (M) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1950 (1 JAN)	SAMBAND MED SYNERFÖRÄTTNING ENL. VÄTTLÄGGEN AV
ORIGINAL	4-1072
KÖPA	STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4997-1

Ritning 2.
Profiliritningar.



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1954
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till
Df Bröda - Kulla Gunnarstorp av år 1950

i Allerums socken (del) av Malmöhus län


















upprättat år (en) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
SÄK Nr 002

Original
Kopia

M 4-1072 Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4997-2

Ritning 3.
Sektionsritningar.



Skala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1954
DIARIÉ Nr.
SÄK Nr.

Förslag till
Df Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950

Allerums socken (par) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

4-1072 Statens lantbruksingenjör.

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4997-3


Ritning 4.
Typritningar.

Typritningar för brunnar av




Skala 1:50.
1 0.5 0 1 2 3 m.

Typritning för ommurning vid 5+15.



Typritning för ommurning och intag vid 10+32 och 10+73.




LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1954
DIARIENr
SÄK Nr


Förslag till	
Df Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950	
I Allerums	socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Nr 004
Kopia	(Namn)
M	4 1072 Statens lantbruksingenjör.
Antal ritn. st. 4	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4997-4

497-4

M 4*1072



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Handlingar
till
dikningsföretaget
"Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950"
i Allerums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Innehåller 65 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för

syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen an-

gående torrläggning av marker till Kulla Gun-

narstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken.

Malmöhus län.

År 1950 den 31 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ivar Pålsson i Mariedal och Erik Larsson i Fleninge i kommunalrummet i Allerum för att efter Länsstyrelsens, för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 5 januari 1950 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 8 januari 1950 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 9 januari 1950. Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mtl. Bröda 1², hade förrättningsmannen den 5 januari 1950 översänt en avskrift av kungörelsen till Länsstyrelsen. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 11 januari 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen:

Grevinnan Brita Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, såsom innehavare av dispositions-

rätten till Kulla Gunnarstorp ¹ genom inspektoren John Wallhoff (bil. 4).

Övriga sakägare:

Grevinnan Elisabeth Beck-Friis; Börringe Kloster, fröken Charlotte Wachtmeister,

Kulla Gunnarstorp och fröken Barbara Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp; äg. var-

dera $1/4 + 1/3$ av Kulla Gunnarstorp ¹ och Nellåkra ² m.fl. fastigheter /lgf.

3/9 1939, §§ 735, 736 och 737 samt 3/8 1949, n:ris 556, 557 och 558/ genom

grevinnan Brita Wachtmeister, företrädd av inspektoren John Wallhoff /bil. 4-7/.

Fröken Ellen Thorstensson, Bröda; äg. avst. Bröda ⁶ /lgf. 4/3 1942, nr 103/.

Lantbr. Valdemar Johansson, Bröda; arr. kronoegendomen $1/2$ mtl. Bröda ² samt

vissa delar av den under Kulla Gunnarstorp gods lydande fastigheten Kulla Gun-

narstorp ¹.

Lantbr. Bertil Nilsson, Bröda; svaroman för "dikningsföretaget Allerum-Bröda av

år 1939".

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson /bil. 8 /.

Domänintendenten, kapten Elof Hagberth, Klinta gård.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades proto-

kollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå

i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt före-

skriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättnings handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande sökanden till förrättningen påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Inspektoren Wallhoff framhöll, att vissa delar av fastigheten Kulla Gunnarstorp ¹ vore i behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade därför, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta dels utförande av nya täckta avlopp i sträckningarna 12+00=20+00=25+00-25+94=13+20-15+24 (dikessträckan C-D) och 12+00=20+00=25+00-22+00 (dikessträckan C-E), dels uppgrävning av det nuvarande floddiket över kronoegendomen Bröda ² från gränsen mellan Bröda och Kulla Gunnarstorp till den punkt, där tillräckligt avfall erhöles för torrläggning av Kulla Gunnarstorps marker.

§ 6.

Förrättningsmannen framhöll, att det nuvarande floddiket över kronoegendomen Bröda ² måste uppgrävas till ett djup, varierande mellan 60 och 90 cm, ända från gränsen mellan Kulla Gunnarstorp och Bröda vid avvägningpunkten 12+00=20+00=25+00

och till avvägningpunkten 5+10 vid uppströmssidan av rörtrumman för vägen Allerum-Döshult eller över kronoegendomens hela plan. Då kostnaderna för fullständig uppgrävning och breddning av floddiket överslagsvis beräknats motsvara kostnaderna för enbart fördjupning och rörläggning av detsamma och då brukningen av kronoegendomen givetvis komme att avsevärt underlättas, om det nuvarande floddiket, som nu skär planen ungefär på mitten, igenlades, föreslog förrättningsmannen, att det nya avloppet över Bröda 1² skulle utföras som täckt ledning. Vidare föreslog förrättningsmannen, att det planerade dikningsföretaget även skulle omfatta fördjupning och rörläggning av den nu öppna dikessträckan 8+26=30+00-31+05 (105 m. lång), som framgår över marker till Bröda 1² och avleder vatten från dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939. Om även sistnämnda dikessträcka rörlades, skulle alla avlopp över Bröda 1² komma att utgöras av täckta ledningar.

§ 7.

Domänintendenten Hagberth förklarade sig ej hava något att invända mot att avloppen över kronoegendomen Bröda 1² utfördes på sätt förrättningsmannen föreslagit.

§ 8.

Herr Valdemar Johansson, arrendator av kronoegendomen Bröda 1², förklarade sig villig att förränta de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget komme att påföras kronoegendomen och som ej komme att bestridas av eventuellt bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 9.

Fröken Ellen Torstensson, äg. till avst. Bröda 1⁶, framhöll, att hon befarade

att brunnen på hennes fastighet, som endast var c:a 3 m. djup, skulle sina, om det nuvarande floddiket fördjupades. Även under nuvarande förhållanden hade det inträffat att brunnen sinat.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretaget komme att beröra 3 trummor för allmänna vägar, nämligen vid avvägningspunkten 14+23 en 9" rörtrumma för väg 1394, vid avvägningspunkten 10+74 en betongtrumma med 90 cm. öppning för väg 1394 och slutligen vid avvägningspunkten 5+00 en 21" rörtrumma för väg 1397.

§ 11.

Ingenjör Danielsson förklarade, att Vägförvaltningen senare skulle avgiva yttrande beträffande de frågor, som beröra de allmänna vägarna.

§ 12.

Upplystes att kronoegendomen Bröda 1² omfattade 40 ha åker. Arrendatorn av Bröda 1² arrenderade och brukade vidare 10 ha åker av Kulla Gunnarstorp 1¹. Sistnämnda areal hade förut tillhört en särskild arrendegård under Kulla Gunnarstorp, vilkens byggnader emellertid brunnit ner och sedan ej återbyggts.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid undersökningar på fältet belöpte till 196 kr, vilka förskötterats av Kulla Gunnarstorps godsförvaltning.

§ 14.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde för syneförrättningen komme att hållas i Allerums kommunalrum fredagen den 17 februari 1950 kl. 10.-

Allerum den 31 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Eric Larsson

Eric Larsson

Ivar Ph. Pålsson

Ivar Ph. Pålsson

Gode män.

W. M. G.

År 1950 den 17 februari inställde sig
syndmännen i Ålcerums kommunalrum för
att åter handlägga synföreläggningen.

Följande sakägare hade tillståndsbeslut.

✓ kvinnan Elisabet Beck-Fris, fröken Charlotte
Wachmeister och fröken Barbara Wach-
meister genom kvinnan Brita Wach-
meister, företrädd av inspektören John
Wachhoff.

e.
✓ Länsvården Valdemar Johansson.

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 31
januari 1950 upplästes och godkändes.

§ 17.

Föreläggningssmannen meddelade, att han
jämligt bestämmelserna i 10 kap. 5 § Vatten-
lagen inhämtat yttrande från Vägförval-
tningen i länet (bil. 9 - 11).

§ 18.

Ridogjorde föreläggningssmannen för det av
honon uppräskade förslaget sin nya av-
lopp. Förslagshandlingarna upplästes i vissa

delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	bil. A
Kostnadsförslaget	bil. B
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 19.

Utgavs synpunkternas utlåtande (bil. 8), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. 6) upplästes.

§ 20.

Förvaltningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 21.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrago åt inspektören Johan Wallhoff, Kulla Gunnarstorp för Skutarp, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Valdemar Johansson, Bröda för Ålcerum; att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens ordningsanslag; att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-

9

buskstyrelsen tillna kommitté angående
företagets utförande samt rekomm. och
mottaga beviljat bidrag.

§ 22.

Inspektör Wallhoff förlärade, att hans
huvudmän även önskade erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sina
kostnader i företaget, varom särskild
ansökan sändes skulle undertecknas.

§ 23.

Förvällningsmannen meddelade, att till
dikningsföretaget hörande förslagshandlingar
och ritningar för framtiden skulle för-
varas på Kulla tunnansörps gods-kontor
adress Heitarp.

§ 24

Utvaldes ersättningen till skiftes gode-
männen sålunda;

Erik Larsson	43.20 kr
Loar Ph. Pahlsson	35.20 "
<u>Summa</u>	<u>78.40 kr.</u>

Ersättningarna utbetalades av inspektör
Wallhoff.

§ 25.

Så inset ytterligen förhållanden, upplästas
och godkändes protokollet, varefter för-
rättningen förklarades avslutad och sam-
manträdet upplöstes.

Skedd den 17 februari 1950.

A. Hjörsteds vägnar:

E. H. Nilén

Statens lanthushjälpsnämnd.

E. H. Nilén

[Signature]

Seede män

168
1946

Ek.D, nr 98/733 år 1945.

117
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 31, 1946


Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

98
733 45
Länstyrelsen i Malmöhus län
den 28. DEC. 1945
Länshuset

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingenjören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende marker tillhörande Kulla Gunnarstorps gods.

Malmö den 20 december 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Gunnar Nilsson

12 DEC. 1945

Ek.D. nr 98/733 år 1945.


13
15


R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggingsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggingsnämnder.

Malmö i landskansliet den 8 december 1945.

På tjänstens vägnar:


E. Wessman



98
Nr 733 år 1945
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 1 B. DEC. 1945
Länsbibliotek.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Kulla Gunnestorp nr 1 m.fl. under Kulla Gunnarstorps Gods.

Av företaget torde Bröda boställe komma att beröras, allt inom Allerums socken.

Kulla Gunnarstorp, Hittarp den 6 december 1945

Hitt Wachtmeister
Rita

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp n:r 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Allerum tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kulla Gunnarstorp n:r 1, Bröda n:r 1 och Nellåkra n:r 1 i Allerums socken, dels allmänna vägarna Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394 och Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397, dels dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939 i Allerums socken.

Malmö den 5 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Allerums församling söndagen den 8-80 januari 1950 betygar:


1298h.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Allerums församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättel- sens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling		
/kungörelse/	Allerum	5/1 1950
Länsstyrelsen / avskrift av kungörelse/	Malmö	" "
Agronomen Ivar Pålsson / god man/, Mariedal,	Allerum	" "
Lantbrukaren Erik Larsson / god man/, Fleninge,	Kåttarp	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	11/1 "
Domänintendenten Elof Hagberth, Klinta gård,	Snogeröd	" "
Lantbrukaren Valdemar Johansson, Bröda boställe,	Allerum	" "
Fru Elsa Gademan, Nellåkra gård,	"	" "
Fröken Ellen Thorstensson, Bröda,	"	" "
Grevinnan Elisabeth Beck-Friis, Börringekloster, Börringe	"	" "
Fröken Charlotte Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hittarp	"	" "
Fröken Barbara Wachtmeister, " " "	"	" "
Styresmannen för dikningsföretaget Allerum-Bröda		
av år 1939, lantbrukaren Bertil Nilsson,		
Bröda,	Allerum	" "
Grevinnan Brita Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hittarp	"	" "

Malmö den 11 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas inspektor John Wallhoff, att vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län, som hålles i kommunalrummet i Allerum tisdagen den 31 januari 1950, föra min talan.

Kulla Gunnarstorp den 25-/1 1950

John Wallhoff

på grund av fullmakter från Fröken Charlotte Wachtmeister och Grevinnan Elisabeth Beck-Friis och i egenskap av förmyndare för Barbara Wachtmeister.

Bevittnas:

N. Johansson

John Holgren

Avskrift.

18
Bl. 5

Fullmakt

för min moder grevinnan Brita Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp,
att å mina vägnar underskriva köpe- och andra avtal rörande
till Kulla Gunnarstorps gods i Allerums socken hörande fastig-
heter.

Kulla Gunnarstorp den 3 november 1945

Charlotte Wachtmeister

Fröken Charlotte Wachtmeisters egenhändiga namnteckning
bevittnas:

J. Wallhoff

Axel B. Cato

Rätt avskrivet betygar:

J. Wallhoff

Axel B. Cato

Avskrift.

Bil. 6 19

Fullmakt.

Fullmakt för min moder grevinnan Brita Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, att å mina vägnar underskriva köpe- och andra avtal rörande till Kulla Gunnarstorps gods i Ållerums socken hörande fastigheter.

Kulla Gunnarstorp den 3/4 1947

Elisabeth Beck-Friis

född Wachtmeister

Grevinnan Brita Elisabeth Beck-Friis egenhändiga namnteckning bevittnas av:

R. M. Rasmusson

Mogens Treschow

Rätt avskrivet betygar:

J. Wachtmeister

Joel Wachtmeister

Förmynderskapsroteln
Nr D 1041.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet
vid Luggude häradsrätts lagtima höstting i Häl-
singborg den 14 november 1938.

§ 62.

I genom advokaten Bengt Linders i Hälsingborg ingiven skrift anmälde grevinnan Brita Wachtmeister å Kullå Gunnarstorp, att hennes man greve Otto Wachtmeister avlidit den 26 oktober 1938 och såsom bodelägare efterlämnat deras omyndiga barn Eva Ebba Charlotte, född den 30/10 1923, Charlotte Elisabeth, född den 27/12 1924, Brita Elisabeth, född den 27/11 1926, och Barbara, född den 17/4 1938. Brita Wachtmeister anhöll att bliva inskriven såsom förmyndare för sina bemälda omyndiga döttrar och föreslog till medförmyndare den avlidnes broder kabinettskammarherre greve Gustaf Wachtmeister å Vanås, vilken på skriften becknat att han är villig åtaga sig uppdraget.

I anledning härav blev Brita Wachtmeister inskriven såsom förmyndare för sina ovannämnda omyndiga döttrar, varjämte Gustaf Wachtmeister förordnades till medförmyndare för de omyndiga, med rätt för Gustaf Wachtmeister att ifråga om boutredningen efter den avlidne ensam föra de omyndigas talan.


Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Allerrums socken.


Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

J. Hansson.

Rätt avskrivet, betyga:





VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 172-43/50


210
Bil. 8.

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 30 januari 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950 i Allerums socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Allerums kommunalrum fredagen den 17 innevarande februari kl. 10. Då företaget kommer att beröra allmänna vägarna 1394 och 1397, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 4 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan avvägningspunkterna 5+00 och 5+10 korsar avloppet allmänna vägen Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397. I korsningspunkten c:a 700 m. norr om vägskalet i Bröda / vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en 52,5 (21") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 33,85 m. och trummans inre underkant på höjderna + 31,89 m. och + 32,02 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman skall rensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Rensningsarbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Mellan avvägningspunkterna 10+74 och 10+81 korsar det nya täckta avloppet allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394. I korsningspunkten c:a 500 m. väster om vägskalet i Bröda / vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en betongtrumma med rektangulär sektion och 90 cm. fri öppning mellan landfästena. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 37,60 m, trumäckets lägsta höjd på höjden + 36,70 m. och bottnen i trumman på höjden + 35,60 m. Trumman har f.n. ej det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker. Vägmästaren Nilsson i Mörarp har emellertid upplyst, att trumman grundlagts minst 1 m. under den nuvarande bottnen, varför det torde vara möjligt att sänka bottnen i trumman till den höjd + 34,80 m, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms. Är detta riktigt, skall korsningen mellan det nya avloppet och vägen utföras på följande sätt. Den nya täckta ledningen av 37,5 cm. (15") rör, som skall utföras från öster, brytes 1.- å 1,5 m. nerströms trumman, där den kringgjøtes med en betongmur - ommurning - som föres upp till markplanet. Därefter uppgräves floddiket mellan ommurningen och trummans östra frontmur, trumman rensas och befrias från slam, så att bottnen kommer att ligga på höjden + 34,80 m, varefter floddiket uppströms trumman uppgräves till en längd av 1.- å 1,5 m, räknat från trummans västra frontmur. 1.- å 1,5 m. uppströms trumman fortsättes rörläggningen för det nya avloppet och rörmynningen

omgjutes liksom vid nerströmssidan med en betongmur. Botten och slänter för de närmast nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av floddiket skola stensättas. Alla här beskrivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget med undantag för rensningen av trumman, vilken Vägförvaltningen skall utföra och bekosta. Visar det sig omöjligt att sänka botten i trumman till höjden + 34,80 m, skall Vägförvaltningen utföra en ny 45 cm. (18") rörtrumma med anslutningsbrunnar. Den nya trumman kan då lämpligen läggas inuti den nuvarande. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 34,80 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. I ersättning för arbetet äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära 300 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

- 3/ Mellan avvägningpunkterna 14+23 och 14+32 korsar det nya täckta avloppet allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394. I korsningspunkten c:a 700 m. väster om vägskelet i Bröda /vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en 22,5 cm. (9") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 38,05 m. och trummans inre underkant på höjden + 36,56 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 37,5 (15") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 35,54 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

Intressenterna i dikningsföretaget skola i god tid underrätta Vägförvaltningen när de arbeten, som Vägförvaltningen skall ombesörja, lämpligen böra utföras. Även skall intressenterna i god tid underrätta Vägförvaltningen när de själva ämnar utföra arbete, som berör allmän väg.

=====

Malmö i februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

B. B. Maller

Statens lantbruksingenjör

U. G.

den 8/ 1950

M. 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 587-43/50

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Angående dikningsföretaget Bröda - Kulla Gunnarstorp av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 februari 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 6 februari 1950.



W. Mannerfelt.

SD/BA

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 1.</u>										
2											
3	<u>Allerums socken.</u>										
4											
5	<u>Nellåkra 1², 5/16 mtl.</u>										
6	Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
7	Wachtmeister och Barbara Wach-										
8											
9	meister, arr. Elsa Gademan.										
10											
11	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
12	Åker, ej båtnad	1	-	-						-	-
13											
14	" " "	2	-	-						-	-
15											
16	<u>Bröda 1⁶, avst.</u>										
17	Ellen Thorstensson.										
18											
19	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
20											
21	Trädgård, ej båtnad	3	-	-						-	-
22											
23	<u>Bröda 1², 1/2 mtl.</u>										
24											
25	Kungl. Maj:t och Kronan, arr.										
26											
27	Valdemar Johansson.										
28											
29	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
30											
31	Åker, mylla på lättlera	4	22				2800	3500	700	154	-
32											
33	" "	5	14				2800	3500	700	98	-
34											
35	" "	6	13				2400	4000	1600	208	-
36											
37	" "	7	11				2000	4000	2000	220	-
38											
39											
40	Överföres		60							680	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			60						680	-
Åker, mylla på lättlera	8		37			3200	4000	800	296	-
" "	9		21			2800	4000	1200	252	-
" "	10		12			2800	4000	1200	144	-
" "	11		16			3200	4000	800	128	-
" "	12		26			1600	4000	2400	624	-
" "	13		27			2000	4000	2000	540	-
" "	14		33			2400	4000	1600	528	-
" "	15		21			2400	4000	1600	336	-
" "	16		42			2000	4000	2000	840	-
" "	17		20			2000	4000	2000	400	-
" "	18		30			2000	4000	2000	600	-
" "	19		29			2000	4000	2000	580	-
" "	20		83			3200	4000	800	664	-
" "	21		48			3600	4000	400	192	-
" "	22	1	35			2800	4000	1200	1620	-
" "	23	1	52			2400	4000	1600	2432	-
" "	24		82			2400	4000	1600	1312	-
" "	25		30			1600	4000	2400	720	-
" "	26		84			2400	4000	1600	1344	-
" "	27		79			3600	4000	400	316	-
Överföres		10	67						14548	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört		10	67						14548	-
2											
3	Åker, mylla på lättlera	28	50				3200	4000	800	400	-
4	" "	29	57				2800	4000	1200	684	-
5											
6	" "	30	62				2800	4000	1200	744	-
7	" "	31	38				800	4000	3200	1216	-
8											
9	" "	32	21				1600	4000	2400	504	-
10	" "	33	79				800	4000	3200	2528	-
11											
12	" "	34	85				800	4000	3200	2720	-
13											
14	" "	35	33				2400	4000	1600	528	-
15											
16	A - summa		14	92						23872	-
17	2. Brukningsbåtnad.										
18	Ägofigurerna	4-35	14	92							
19											
20	"	36	1	13							
21	"	37	4	10							
22											
23	"	38	23								
24	"	39	3	39							
25											
26	"	40	4	10							
27											
28	"	41	63								
29											
30	B - summa		28	50					120	3420	-
31	Totalsumma kronor									27292	-
32											
33											

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Skog	49			83		300	500	200	166	-
"	50			81		300	500	200	162	-
"	51			47		100	500	400	188	-
"	52			35		100	500	400	140	-
"	53			65		300	500	200	130	-
"	54			24		300	500	200	48	-
A - summa				3	35				834	-
Totalsumma kronor									834	-
Kulla Gunnarstorp 1 ¹ , 1 3/4 mtl.										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister, arr. Valdemar Johansson.										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	45	09				1200	3800	2600	234	-
" "	46	69				800	3800	3000	2070	-
" "	47	16				1200	3800	2600	416	-
" "	48	78				2000	3800	1800	1404	-
" "	55	77				400	3800	3400	2618	-
" "	56	66				800	3800	3000	1980	-
" "	57	11				1600	3800	2200	242	-
Överföres		3	26						8964	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	26						8964	-
Åker, mylla på lättlera	58		38			2000	3800	1800	684	-
" "	59		63			2400	3800	1400	882	-
" "	60		88			2800	3800	1000	880	-
A - summa		5	15						11410	-
Totalsumma kronor									11410	-
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Avdelning 1.</u>										
<u>Allerums socken.</u>										
<u>Nellåkra 1², 5/16 mtl.</u>										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister, arr. Elsa Gademan	1-2	-	-						-	-
<u>Bröda 1⁶, avst.</u>										
Ellen Thorstensson	3	-	-						-	-
<u>Bröda 1², 1/2 mtl.</u>										
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Val-										
demar Johansson	4-35	14	92						27292	-
<u>Kulla Gunnarstorp 1¹, 1 3/4 mtl.</u>										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister.	42		26						936	-
Överföres		15	18						28228	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		15	18						28228	-
Kulla Gunnarstorp 1 ¹ , 1 3/4 mtl.										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister, arr. Valdemar Johansson.	43-44	85							2794	-
Summa för avdelning 1		16	03						31022	-
Avdelning 2.										
Allerums socken.										
Kulla Gunnarstorp 1 ¹ , 1 3/4 mtl.										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister	49-54			3	35				834	-
Kulla Gunnarstorp 1 ¹ , 1 3/4 mtl.										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wacht-										
meister, arr. Vaddemar Johansson.	45-48 55-60	5	15						11410	-
Summa för avdelning 2		5	15	3	35				12244	-
Summa för hela företaget		21	18	3	35				43266	-
Summa alstringsbåtnad									39846	-
Summa brukningsbåtnad									3420	-
Allerum den 17 februari 1950.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tömt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Eric Larsson Eric Larsson										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Ivar Ph. Pålsson

Gode män.

coll.
H. / 89.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
4+00- -4+92	92	<u>Upprensning</u> av det nuvarande floddiket	m	92	0,25	23	-			
4+92- -4+98	6	<u>Den nuvarande 21" rörtrumman</u> för enskild väg bibehålles, Trumman rensas och befrias från slam				10	-			
4+98- -5+00	2	<u>Upprensning</u> av det nuvarande floddiket	m	2	1.-	2	-			
5+00- -5+10	10	<u>Den nuvarande 21" rörtrumman</u> för allm. vägen Bröda-Döshult- Vikens fure eller väg 1397 bi- behålles. Trumman rensas och befrias från slam				10	-			
5+10- -5+15	5	<u>Upprensning</u> av det nuvarande floddiket	m	5	1.-	5	-			
5+15- -6+50	135	<u>Cementrör; 18"</u> <u>Schaktning, stämpling, rör-</u> läggning, höljning	m	135	8,25	1114	-			
6+50- -8+26=30+ +00	176	<u>Cementrör; 18"</u>	m	176	8,25	1452	-			
Övf.	426	Överföres				3021	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	426	Överfört			3021	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	176	10.-	1760	-				
8+26=30+ +00-8+50	24	<u>Cementrör</u> ; 15" m	24	6,50	156	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	24	6.-	144	-				
8+50- -10+73	223	<u>Cementrör</u> ; 15" m	223	6,50	1450	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	223	4.-	892	-				
10+73- -10+74	1	<u>Det nuvarande floddiket upp-</u>								
		gräves och fördjupas. Botten								
		och slänter stensättas.			100	-				
10+74- -10+81	7	<u>Den nuvarande trumman för allm.</u>								
		vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-								
		Allerum eller väg 1394 upp-								
		gräves och fördjupas ner till								
		höjden + 34,80 m. Arbetet ut-								
		föres av Vägförvaltningen			-	-				
10+81- -10+82	1	<u>Det nuvarande floddiket upp-</u>								
		gräves och fördjupas. Slänter								
		och botten stensättas			100	-				
10+82- -12+00= =20+00= =25+00.	118	<u>Cementrör</u> ; 15" m	118	6,50	767	-				
Övf.	800	Överföres			8390	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	800	Överfört			8390	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	118	4,50	531	-	8921	-		
Tills.	800 m.									
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 5+15 samt								
		stensättning av det öppna avloppets botten och slänter	st.	1	200.-	200	-			
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 5+65, 6+59,								
		7+17, 7+57, 7+94, 8+80 och 9+46	st.	7	95.-	665	-			
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 8+26=30+00	st.	1	160.-	160	-			
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenin-								
		tag; vid 12+00=20+00=25+00	st.	1	130.-	130	-			
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 10+73	st.	1	150.-	150	-			
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 10+82	st.	1	150.-	150	-	1455	-	
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					2024	-	12400	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
12+00= =20+00= =25+00= -25+94= =13+20	94	<u>Cementrör; 15"</u>	m	94	6,50	611	-			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	94	6,00	564	-				
13+20- -14+23	103	<u>Cementrör; 12"</u>	m	103	5,00	515	-			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
Övf.	197	Överföres			1690	-			12400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	197	Överfört			1690	-			12400	-
14+23- -14+32	9	läggning, höljning m	103	5,50	567	-				
		Den nuvarande trumman för allm.								
		vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-								
		Allerum eller väg 1394 skall								
		rivas och ersättas med en ny								
		trumma av rör med minst 37,5								
		cm. /15"/ inre diameter.Arbe-								
		tet skall utföras och bekostas								
		av Vägförvaltningen			-	-				
14+32- -15+24	92	Cementrör; 10"	92	3,85	354	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	92	4,50	414	-	3025	-		
Tills. 298 m.										
Diverse arbeten.										
Brunn 32" med kopplingar och dagvattenin-										
		tag; vid 25+94=13+20 st.	1	130.-	130	-				
Anslutningsbrunnar vid nerströms- och										
uppströmssidorna av den nya trumman										
för allm. vägen Kulla Gunnarstorp-Brö-										
da-Allerum eller väg 1394; vid 14+23										
och 14+32. Skola utföras av Vägför-										
Överföres					130	-	3025	-	12400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			130	-	3025	-	12400	-
2										
3		valtningen	st. 2	-	-	-				
4										
5		<u>Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag;</u>								
6		vid 15+24	st. 1	100.-	100	-	230	-		
7										
8		<u>Ersättningar.</u>								
9		<u>Ersättning till Vägförvaltningen för anslut-</u>								
10										
11		ningsbrunnar vid 14+23 och 14+32					200	-		
12										
13		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					645	-	4100	-
14		<u>Sidoavlopp.</u>								
15										
16		<u>Dikessträckan C-E.</u>								
17		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
18										
19	12+00=	200 <u>Cementrör; 9"</u>	m	200.-	3,40	680	-			
20	=25+00=									
21	=20+00-	<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
22	-22+00	<u>laggning, höljning</u>	m	200.-	3,50	700	-	1380	-	
23										
24	<u>Tills. 200 m.</u>									
25		<u>Diverse arbeten.</u>								
26										
27		<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 21+00 och</u>								
28	22+00	st. 2.-	70.-	140	-	140	-			
29										
30		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					280	-	1800	-
31		<u>Dikessträckan B-F.</u>								
32										
33		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
34	8+26=	105 <u>Cementrör; 12"</u>	m	105	5.-	525	-			
35	=30+00-									
	-31+05									
	Övf. 105	Överföres				525	-		18300	-

1944-1945

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen.
- 2/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 3/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,35x0,45 m. få ej användas till stensättning.
- 5/ Ommurningar och intag skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta delägarna i företaget när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar. Delägarna skola sedan därom underrätta vederbörande.
- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför

i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.

13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

15/ Fyllningen får ej innehålla sten.

16/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassor-

na med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återsfällas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.

32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.


26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke

så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Allerum den 17 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

well
H/145

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 29 december 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Kulla Gunnarstorp nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättingens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 95 Vegeån, ligger c:a 1 km. NV Allerums kyrka och 8 km. N. Hälsingborg. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Bröda nr 1 och Kulla Gunnarstorp nr 1 i Allerums socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre

floddike, som avleder vattnet åt norr och öster till Hasslarpsån, ett biflöde till Vegeån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats /ritningar 2 och 3/. Typritningar för brunnar och om-murningar m.m. återfinnas å ritning 4.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Allerums socken /kartbladet Kulla Gunnarstorp/ angives sålunda: "Allerums kyrka invid triangelpunkt; vid tornets NV hörn i flat grundsten, 0,15 m. N om nämnda hörn; kst. + 40,53 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det nu planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 4+00 väster och öster ut till avvägningpunkten 8+26=30+00.

Delsträckan 4+00-4+92 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 4+92-4+98 omfattar en enskild väg till fastigheten Nellåkra 1². Den nuvarande 21" rörtrumman genom vägen skall rensas men i övrigt bibehållas oförändrad.

Delsträckan 4+98-5+00 skall utföras som öppet avlopp genom rensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 5+00-5+10 omfattar vägen Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397. Den nuvarande 21" rörtrumman genom vägen skall rensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad.

Delsträckan 5+10-5+15 skall utföras som öppet avlopp genom rensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 5+15-8+26=30+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningpunkten 5+15 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 5+65, 6+59, 7+17, 7+57, 7+94 och 8+26=30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 8+26=30+00 väster ut till avvägningpunkten 12+00=20+00=25+00.

Delsträckan 8+26=30+00-10+73 skall följa samma sträckning som det nuvarande

floddiket och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 8+80 och 9+46 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 10+73 skall vattenintaget ommuras.

Delsträckan 10+73-10+74 skall utföras som öppet avlopp genom uppgrävning av det nuvarande floddiket. Det uppgrävda dikets botten och slänter skola förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 10+74-10+81 omfattar vägen Kulla Gunnarstorp - Bröda - Allerum eller väg 1394. Den nuvarande trumman skall uppgrävas och fördjupas ner till höjden + 38,80 m. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 10+81-10+82 skall utföras som öppet avlopp genom uppgrävning av det nuvarande floddiket. Det uppgrävda dikets botten och slänter skola förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 10+82-12+00=20+00=25+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 12+00=20+00=25+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 12+00=20+00=25+00 väster och norr ut till avvägningspunkten 15+24.

Delsträckan 12+00=20+00=25+00-25+94=13+20 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 25+94=13+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 25+94=13+20-14+23 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

Delsträckan 14+23-14+32 omfattar vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394. Den nuvarande trumman genom vägen skall rivas och ny trumma med anslutningsbrunnar utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 14+32-15+24 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 15+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan B-F från avvägningspunkten 8+26=30+00 öster ut till avvägningspunkten 31+05. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 31+05 skall den nuvarande ommurningen för dikningsföretaget "Allerum-Bröda" av år 1939" rivas och ersättas med en ny 32" brunn.

5/ Dikessträckan C-E från avvägningspunkten 12+00=20+00=25+00 söder ut till avvägningspunkten 22+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan Kulla Gunnarstorp och Bröda och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+00 och 22+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och

övriga dimensioner, ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras.

Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartan /ritning 1/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönt genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan avvägningspunkterna 5+00 och 5+10 korsar avloppet allmänna vägen Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397. I korsningspunkten c:a 700 m. norr om vägskalet i Bröda / vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en 52,5 /21"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 33,85 m. och trummans inre underkant på höjderna + 31,89 m. och + 32,02 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman skall rensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Rensningsarbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Mellan avvägningspunkterna 10+74 och 10+81 korsar det nya täckta avloppet allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394. I korsningspunkten c:a 500 m. väster om vägskalet i Bröda / vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en betongtrumma med rektangulär sektion och 90 cm. fri öppning mellan landfästena. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 37,60 m, trumdäckets lägsta höjd på höjden + 36,70 m. och bottnen i trumman på höjden + 35,60 m. Trumman har f.n. ej det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker. Vägmästaren Nilsson i Mörrarp har emellertid upplyst, att trumman grundlagts minst 1 m. under den nuvarande bottnen, varför det torde vara möjligt att sänka bottnen i trumman till den höjd + 34,80 m, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms. Är detta riktigt, skall korsningen mellan det nya avloppet och vägen utföras på följande sätt. Den nya täckta ledningen av 37,5 cm. /15"/ rör, som skall utföras från öster,

brytes 1.- å 1.5 m. nerströms trumman, där den kringgjutes med en betongmur - ommurning -, som föres upp till markplanet. Därefter uppgräves floddiket mellan ommurning- en och trummans östra frontmur, trumman rensas och befrias från slam, så att botten kommer att ligga på höjden + 34,80 m., varefter floddiket uppströms trumman uppgräves till en längd av 1.- å 1.5 m., räknat från trummans västra frontmur. 1.- å 1,5 m. uppströms trumman fortsättes rörläggningen för det nya avloppet och rörmynningen omgjutes liksom vid nerströmssidan med en betongmur. Botten och slänter för de närmast nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av floddiket skola stensättas. Alla här beskrivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget med undantag för rensningen av trumman, vilken Vägförvaltningen skall utföra och bekosta. Visar det sig omöjligt att sänka botten i trumman till höjden + 34,80 m, skall Vägförvaltningen utföra en ny 45 cm. /18"/rörtrumma med anslutningsbrunnar. Den nya trumman kan då lämpligen läggas inuti den nuvarande. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 34,80 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. I ersättning för arbetet äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära 300 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

- 3/ Mellan avvägningpunkterna 14+23 och 14+32 korsar det nya täckta avloppet allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Bröda-Allerum eller väg 1394. I korsningspunkten c:a 700 m. väster om vägskalet i Bröda / vägarna 1394 och 1397/ finnes nu en 22,5 cm. /9"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 38,05 m. och trummans inre underkant

på höjden + 36,56 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för tilläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 37,5 /15"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 35,54 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

Intressenterna i dikningsföretaget skola i god tid underrätta Vägförvaltningen när de arbeten, som Vägförvaltningen skall ombesörja, lämpligen böra utföras. Även skall intressenterna i god tid underrätta Vägförvaltningen när de själva ämnar utföra arbete, som berör allmän väg.

Enskilda vägar.

Den nuvarande 21" rörtrumman vid avvägningpunkten 4+92 för enskild väg på fastigheten Nellåkra 1² skall rensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Framtida underhållet av trumman skall ombesörjas och bekostas av den eller dem, vilka trafikera densamma.

Komma

I samband med dikningsföretagets utförande ~~skola~~ komma ett flertal broar och trummor för ägovägar på fastigheten Bröda 1² att rivas. Då de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget eller dess

entreprenör att ordningställa vägbanan så snart nytt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas ~~allmän besättningsföretagets styrelse~~, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besätt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen.

Ersättning för arbeten, som Vägförvaltningen skall utföra, skall utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i mom. 7. här ovan under "allmänna vägar".

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga för-

delning.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det ~~arbete~~, för vilket ersättning skall utgå, blivit slutfört och godkänt.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 19600 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres ~~av~~ av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer fastigheten Bröda 1² även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad, därigenom att en del öppna diken, vilka nu äro till stort hinder

för jordens brukning, komma att ersättas av täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för fastigheten uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av inom fastighetens område rörlagda sträckor, vilket värde med hänsyn till de nuvarande dikenas hinder för brukningen bestämts till i runt tal 5 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden / bil. A/.

Mom. 12. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankart^{an}~~erna~~ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 9" 15 kg. 10" 16 kg, 12" 16 kg, 15" 17 kg. och 18" 19 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 31022 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-E och B-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 45-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12244 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 4400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8500 /4100+4400/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	31022	A-B-C, C-E och B-F	15500	0,49964541
2.	12244	C-D	4100	0,33485788

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper

relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
43266	19600	0,45301160

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	31022	15500	0,49964541
2.	12244	8500	0,69421757

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E. I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-38 §§ vattenlagen,

föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets *delägare.* ~~avsyningsförrättaren~~ Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skola delägarna i företaget reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens

förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger delägarna att instämman den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 17. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägs och befästs på marken. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Dikessträckan B-C korsar mellan avvägningarna 14+23 och 14+32 väg

1394. Fixpunkt i jordfast sten i stengärdesgård mitt för avvägningarna 14+48 och 16 m. norr om vägen. Utmärkt med järndubb i kors, 0,4 m. över marken; jst. + 37,63 m.

Fixpunkt 2. Dikessträckan A-B korsar mellan avvägningarna 10+74 och 10+81 väg

1394. Fixpunkt i brons norra frontmur, 0,85 m. nordväst om frontmurens sydöstra ände. Utmärkt med järndubb i kors i frontmurens överkant; jb. + 37,60 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Nellåkra 1² och Bröda 1²,

12 m. väster om gränslinjens skärning med väg 1397. Utmärkt med järndubb i kors 0,5 m. över marken; jst. + 33,32 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 18. Organisation m.m.

Då delägarna i dikningsföretaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses utan delägarna skola gemensamt handhava företagets angelägenheter.

Mom. 19. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 64,90 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 20. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Bröda-Kulla Gunnarstorp av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid luggude häradsrätt.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på Kulla Gunnarstorp's godskontor och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 22. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföras besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i

tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 23. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 22 här ovan angivna tiden.

Allerum den 17 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Eric Larsson



Ivar Ph. Pålsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Allerums socken.</u>										
<u>Bröda 1², 1/2 mtl.</u>										
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.										
Valdemar Johansson.										
Avd. 1. Ägofig. 4-41		27292	-			12363	59	63,080		
<u>Bröda 1⁶, avst.</u>										
Ellen Thorstensson										
Avd. 1. Ägofig. 3		-	-					-		
<u>Kulla Gunnarstorp 1¹, 1 3/4 mtl.</u>										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wachtmeister	S									
Avd. 1. Ägofig. 42		936	-	424	02					lv
Avd. 2. Ägofig. 49-54		834	-	377	81	801	83	4,091		
<u>Kulla Gunnarstorp 1¹, 1 3/4 mtl.</u>										
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte										
Wachtmeister och Barbara Wachtmeister	S									8
Arr. Valdemar Johansson										
Avd. 1. Ägofig. 43-44		2794	-	1265	72					
Avd. 2. Ägofig. 45-48,55-60		11410	-	5168	86	6434	58	32,829		✓
Överföres		43266	-			19600	-	100,000		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		procent
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		43266	-			19600	-	100,000	
<u>Nellåkra 1², 5/16 mtl.</u>									
Elisabeth Beck-Friis, Charlotte									
Wachtmeister och Barbara Wachtmeister	S								
Arr. Elsa Gademan									
Avd. 1. Ägofig. 1-2		-	-					-	
Summa		43266	-			19600	-	100,000	
Allerum den 17 febr. 1950.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Waller									
Statens lantbruksingenjör									
Eric Larsson									
Ivar Ph. Pålsson									
Gode män.									

all
H/149.

49.65-3

M 3*1071

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MRS 1954

DIARIE Nr.

SAK Nr.

M

3*1072

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Åsum av år 1952"
i S. Åsums socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
1951-
året 1952.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/2 1954
NÄMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS- ☒ Bidr.
STYRELSEN ☒ Län den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

72

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Åsum av år 1952"
i S. Åsums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1952.

Innehåller 72 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap. vatten-

lagen angående torrläggning av marker

till Åsum nr 8, 21 och 30 m.fl. hemman

i Södra Åsums socken, Malmöhus län.

År 1951 den 18 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Lööv i Åsum nr 30 och Nils Nilsson i Åsum nr 29 hos lantbrukaren Gösta Ivarsson i Åsum nr 21 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Åsum nr 8, 21 och 30 m.fl. hemman i Södra Åsums socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 23 november 1951 översänt till pastorsämbetet i Södra Åsums församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 2 december 1951 /bil. 2/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 26 november 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 november 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser /bil. 3/.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökandena till syneförrättningen.

Lantbrukaren Anders Jönsson, Solhällan nr 8, Sjöbo; äg. 1/16 mtl. Åsum 8³ ~~nr 1/16 mtl.~~

~~Åsum 8³~~ och 1/16 mtl. Åsum 8⁴ /lgf. 1936, 8/4 § 137/ i S. Åsums s:n.

Lantbrukaren Gösta Ivarsson, Åsum 21, Sjöbo; arr. Ola Ivarsson tillhöriga 1/16 mtl.

Åsum 8² m.fl. fastigheter inom S. Åsums s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Ola Ivarsson, Åsum 21, Sjöbo; äg. 1/16 mtl. Åsum 8², 1/16 mtl. Åsum

21⁶, 1/16 mtl. Åsum 21⁷, 7/96 mtl. Åsum 33⁴ och 7/96 mtl. Åsum 33⁵ /lgf. 1931

13/2 §.34, 1919, 9/5 § 255 och 1906, 6/6 § 272/ i S. Åsums s:n.

Lantbrukaren Algot Hansson, Åsum nr 30, Sjöbo; äg. 1/16 mtl. Åsum av 30⁵ /lgf. 1947

13/8 § 339/ i S. Åsums s:n.

Lantbrukaren Nils Olsson, Åsum 30, Sjöbo; äg. 1/12 mtl. Åsum 30⁴ /lgf. 1922, 6/4

§ 119/ i Åsums s:n.

Lantbrukaren Johan Nilsson, Åsum 30, Sjöbo; äg. 1/48 mtl. Åsum av 30⁵ /lgf. 1934

30/5 § 201/ i S. Åsums s:n

Lantbrukaren Martin Åkesson, Åsum 25, Sjöbo; äg. 1/12 mtl. Åsum 25⁴ och 1/12 mtl.

Åsum 25⁵ /lgf. 1927, 25/11 § 159 i S. Åsums s:n.

Lantbrukaren Sigfrid Nilsson, Åsum 32, Sjöbo; äg. 1/32 mtl. Åsum av 32⁶ och 1/32 mtl.

Åsum 32⁸ /lgf. 1951, 24/1 nr 24, 1951 14/2 nr 45 och 1932, 2/6 nr 181/ i S. Åsums

s:n.

Lantbrukaren Ola Andersson, Åsum 32, Sjöbo; äg. 1/32 mtl. av Åsum 32⁶ /lgf. 1941,

2/7 nr 256/ i S. Åsums s:n.

Åsums vägsamfällighet genom ledamöten i samfälligheten, lantbrukaren Anders Jönsson,
Solhällan /bil. 6/.

Sjöbo Elektricitetsverk genom ledamöten i belysningsstyrelsen, målaremästaren Mauritz
Cederlund i Sjöbo /bil. 7/, biträdd av driftsmästaren Albin Brodén.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet /bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Johan Nilsson, Sigfrid Nilsson och Ivan Andersson vid förundersökningarna den 15 maj 1951 undertecknat en handling med förklaring, att de förenade sig med sökandena till förrättningen /bil. 4/.

Sedan även Ola Ivarsson förklarat sig vilja som sökande biträda förrättningen och undertecknat förenämnda handling /bil. 4/ upplästes densamma. Handlingen vitsordades därefter genom synemännens påskrift.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han den 15 december 1951 uppsökts av ingenjören Hugo Welanders, som förordnats att vid dagens sammanträde föra talan för Kungl. Telegrafverket /bil. 5/. Welanders meddelade då, att han vore förhindrad närvara vid sammanträdet, samt förklarade, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad flytta eller omstaga de stolpar för telefonledningar, som möjligen måste ändras vid utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. Företagets styrelse måste dock i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö Landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

§ 7.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av företaget berörda brukningsdelarna:

Anders Jönsson	21.- ha
Ola Ivarsson	41.- "
Martin Åkesson	18.- "
Johan Nilsson	2,5 "
Algot Hansson	9,5 "

Nils Olsson	10.- ha
Sigfrid Nilsson	9.- "
Ivan Andersson	12.- "
Ola Andersson	4.- "

§ 8.

Meddelades att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 165 kr, vilka förskötterats av Gösta Ivarsson.

§ 9.

Herr Gösta Ivarsson förklarade, att den av honom arrenderade och hans fader tillhöriga egendomen vore mindre väl torrlagd och i behov av förbättrad avdikning. Han yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta upptagande av nya och i huvudsak täckta avlopp i följande på plankartan utmärkta sträckningar:

A-B-C-D,

C-E och

F-G-H.

Med Gösta Ivarsson instämde Anders Jönsson och de delägare, vilka förenat sig med sökandena.

§ 10.

Herr Mauritz Cederlund, ombud för Sjöbo Elektricitetsverk, förklarade att El-verket skulle på egen bekostnad flytta eller omstaga de kraftledningsstolpar, som måste ändras för att de nya avloppen skulle kunna utföras. El-verket måste dock i

god tid underrättas när arbetet borde utföras.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för ett preliminärt utarbetat förslag till nya avlopp.

§ 12.

Herr Martin Åkesson meddelade, att hans svärfader, som förut ägt fastigheten Åsum 25⁴, täckdikade fastigheten åren 1905-1910. Täckdikningen hade utförts i etapper eller så, att det skifte, som för året låg i träda, dikats samma år. Täckdikningen hade ej utförts efter täckdikningsplan. I samband med täckdikningen hade den backe eller vattendelare, som finnes på fastigheten 60 å 70 m. norr om den enskilda väg, som begränsar fastigheten i söder, genomgrävt och vattnet från åkern mellan vägen i söder och vattendelaren i norr avletts åt norr. Åkesson komme därför ej att avleda vatten till de nya avlopp, som skulle utföras för det nu planerade dikningsföretaget, varför han yrkade, att inga kostnader för företagets utförande måtte påföras honom.

§ 13.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Gösta Ivarsson, Åsum 21, tisdagen den 15 januari 1952 kl. 10.00.

Åsum den 18 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Nils Nilsson

Nils Nilsson

Emil Lööv

Emil Lööv

Gode män.

Emil
H. 110.

År 1952 den 15 januari inställdes sig
syndmännen åter hos länsmannen Gösta
Ivarsson i Åsum nr 21 till förnyad hand-
läggning av syndföreläggningen.

Följande sakägare hade påståndsbeslut
Lantbr. Anders Jönsson, Solhållan,
" Gösta Ivarsson, Åsum 21,
" Ola Ivarsson, Åsum 21,
" Algot Hansson, Åsum 30,
~~" Nils Olsson, Åsum 30,~~
" Johan Nilsson, Åsum 30,
" Martin Olsson, Åsum 25,
" Sigfrid Nilsson, Åsum 32,
~~" Ivan Andersson, Åsum,~~
~~" Ola Andersson, Åsum 32,~~
Åsums vägoanfällighet genom lantbr. Anders
Jönsson, Solhållan.

§ 15.

Protokollet för sammanträdet den 18
december 1951 upplästes och godkändes.

§ 16.

Förvälningsmannen meddelade, att Karin
Olsson uppökt honom på länsmannens tjänst.

konstans onsdagen den 2 innevarande januari
och då föreslöt en del skisser över stads-
dilem inom fastigheterna som 254 och
255, vilka enligt Skerfvens uppfatt-
ning sködde trasa vid sammanträdet
den 18 december 1951 (föreläsningsprotokoll
§ 12) framförda yrkande, att inga kost-
nader för det nu planerade dilemningsfö-
tagets utförande måtte påföras honom.

§ 17.

Föreläsningsmannen redogjorde för av ho-
nom uppräntade förslag till nya avlopp.
Förslagsomläggningarna bilades protokollet:

Värdningolängderna	bil. Aa - Ac,
Kostnadsförslagen	bil. Ba - Bc,
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 18

Stadsstyrelsens utlåtande (bil. D),
varför kostnadsfördelningolängderna
(bil. Da och Db) upplätas.

§ 19.

Redogjorde föreläsningsmannen för nu
gällande bestämmelser rörande bidrag och
lån av statsmedel till förslagsomläggningfö-
tag. Föreläsningsmannen upplyste också

att samtliga de delägare i försagets, som
 önskar erhålla statsunderstöd till sina
 kostnader, skulle på särskilda blanketter
 lämna vissa uppgifter om sin egendom
 och sin ekonomiska ställning. Tills Gösta
 Ivarsson överlämnades ett antal blanketter
 och meddelade förvärdningarna att
 hjälp med blankettens ifyllande kunde
 erhållas av Lantbrukarnämndens ordförande,
 lantbrukaren Harald Henriksson, Grimsöfte,
Ljööbo.

§ 20.

Delägarna beslöt att gemensamt an-
 söka om bidrag och lån av statsmedel
 till kostnaderna för försagets utförande. De
 uppdrags åt lantbrukaren Gösta Ivarsson,
 Åsum 21, Ljööbo och vid förfall för honom
 åt lantbrukaren Anders Jönsson, Solträskan,
Ljööbo,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om
 bidrag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
 bruksstyrelsen avseende kostnads rö-
 rande försagets utförande samt re-
 hvirsa beviljat bidrag.

§ 21.

Sedan delägarna förlorat sig beredda
 att omedelbart utse styresmän, valdes
 lantbrukaren Gösta Ivarsson, Åsum 21,
Lyöbo, till styresman för såväl Östra
 som Västra förelagen.

§ 22.

Utvärknades förätningsarna till skiftes-
 godsmännen sålunda:

Nils Nilsson	26 kr.
Edvin Köör	26 "

Summa 52 kr.

Förätningsarna utbetalades av styres-
 mannen Gösta Ivarsson.

§ 23.

Meddelade förätningsmännen, att de
 till delningsförsäget hörande band-
 lingarna och ritningarna komma
 att översändas till styresmannen Gösta
 Ivarsson senast inom 30 dagar, för att
 av Ivarsson hållas tillgängliga för en-
 var, som vill granska dem eller se
 avskriften och kopior.

§ 24.

Då inget yttre ingår förelämnas, uppläses

och godkändes protokollet, varefter förä-
ningen förlorades avslutad och sammankä-
det upplöstes.

Borum den 15 januari 1952.

P. tjänstens vägnar:

E. A. Nilsson

Statenes kanslihusingenjör.

Ellen Lohr

Nilh Nilsson

Orde m.m.



Exp 131/44

Rev! 13

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/8 1949.

Fast.d. 51/21 - 1949.

LI Dnr 48/1949.

Förrättningsnummer 704.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevisa om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Björnström

B. Svanström

Sten Lundberg

Inf. zu Haus, laut d.
13/9 49

Erhöht den 27/8-49

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Åsum nr 8, 21 och 30 i S. Åsums socken av Malmöhus län.

Om andra fastigheter kommer att beröras av förrättningen kan ej uppgivas förrän vid förundersökningen.

Närmare upplysningar angående förrättningen lämnas av
..... Gösta Tharman Åsum 21, Jönbo tel. 68 Tolånga.....

Åsum den 17/7 1949.

..... Gösta Tharman

(Anders Jönsson)

Solhällan nr 8

8 / 12 1951

Rel. 2.5


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Åsum nr 8, 21 och 30 m.fl. hemman i Södra Åsums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Ivarsson, Åsum 21 pr Sjöbo, tisdagen den 18 december 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Åsum 8, 21, 25, 30, 32 och 33 i S. Åsums socken, dels den Åsums vägsamfällighet tillhöriga ensk. vägen Anklam-Brandstad, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket och dels en Sjöbo Elektricitetsverk tillhörig kraftledning.

Malmö den 23 november 1951.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Södra Åsums församling söndagen den 2/12 november 1951 betygar:



p. i.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Södra Åsums församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Waller
H/1951

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättel- sens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Södra Åsums församling		
(kungörelse)	Sjöbo	23/11 1951
Lantbr. Emil Lööf, Åsum nr 30,		
(god man)	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Åsum nr 29,		
(god man)	"	" "
Lantbr. Algot Hansson, Åsum nr 30,	"	27/11 "
" Nils Olsson, Åsum nr 30,	"	" "
" Johan Nilsson, Åsum nr 30,	"	" "
" Martin Åkesson, Åsum nr 25,	"	" "
" Ola Ivarsson, Åsum nr 21,	"	" "
" Gösta Ivarsson, Åsum nr 21,	"	" "
" Anders Jönsson, Solhällan nr 8,	"	" "
" Sigfrid Nilsson, Åsum nr 32,	"	" "
" Ivan Andersson, Åsum,	"	" "
" Ola Andersson, Åsum nr 32,	"	" "
Ordföranden i styrelsen för Åsums Vägsam-		
fällighet, lantbr. Anders Nilsson, Åsum 21	"	" "
Sjöbo Elektricitetsverk,	"	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "

Malmö den 27 november 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

15/115

Förening.

Härmed förena vi oss med lantbrukarna Anders Jönsson och Gösta Ivarsson i deras den 7/7 1949 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Åsum 8, 21 och 30 m.fl. hemman i S. Åsums socken, Malmöhus län.

Åsum den 15 maj 1951.

Namnteckning:

Fastighet:

Johan Nilsson

Åsum 30⁹, Åsum 30⁵

Sigfrid Nilsson

Åsum 32

Gran Jönsson

Åsum 33

Förklaring: förenas i förhållande till Åsum 30⁹ och Åsum 30⁵.

Åsum den 18 december 1951.

Ola Jönsson

Förklaring: förenas i förhållande till Åsum 30⁹ och Åsum 30⁵.

Åsum den 18 december 1951.

E. H. Nilsson

Nils Nilsson

Åsum 30⁹

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Lennart Holmberg

Åsum 21

Åsum 21

Åsum 30⁹ och Åsum 30⁵



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Malmö 29.11.51

Ral/AE

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö eller den han förordnar i sitt ställe att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Åsum nr 8 m.fl. hemman i Södra Åsums socken den 18 december 1951, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

J. H. Gustafsson

Bevittnas:

Hugo Welanders

Eda Audensson

Ing. Hugo Welanders förordnas härmed att vid ovannämnda syneförrättning i undertecknads ställe bevaka telegrafverkets intresse. Malmö 15.12.51

J. H. Gustafsson

Carey

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Åsums Vägsamfällighet
Lördagen den 15.12 1951.

1.

Till ombud för Vägsamfälligheten, vid sammanträde för syne-
förrättning rörande torrläggning av marker till Åsum nr 8, 21 och
30 m.fl. hemman i S. Åsums socken hos lantbr. Gösta Ivarsson
Åsum nr 21 tisdagen den 18 dec. 1951, valdes lantbr. Anders Jönsson
Solhällan.

Åsum som ovan.

Anders Nilsson

Anders Jönsson Alfred Nilsson Emil Lööv Hjalmar Karlsson

Rätt utdraget betygar:

Anders Jönsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med belysningsstyrelsen i Sjöbo den 8/1-51.

Närvarande ledamöter: Carl Hallqvist, Stig
Ljunggren, Mauritz Cederlund, Arthur Ander-
berg, P.O. Johansson, Walfrid Ljungqvist
och Emil Nilsson, som infunnit sig i stäl-
let för K.O. Johansson.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll jämte ordf. valdes Arthur
Anderberg.

§ 2.

Till ordf. för år 1951 valdes Carl Hallqvist, vice ordf.
K.O. Johansson, till sekret. för samma tid valdes Walfrid Ljung-
qvist och vice sekret. P.O. Johansson. Stig Ljunggren valdes som
kassör för år 1951 och som verkställande ledamot för samma tid
valdes Mauritz Cederlund.

Vid protokollet

V. Ljungqvist

Justeras:

Carl Hallqvist

Arthur Anderberg

Rätt utdraget betygas:

Allin Bradin.....
Driftsmästare
Föreningstorg. Sjöbo

Willebrundson.....
Kontorist. Nya Torg, Sjöbo

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						Östra företaget.	
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Södra Åsums socken.</u>							
<u>Åsum av 30⁵, 1/48 mtl.</u>							
Johan Nilsson.							
Åker, lättlera	1	0,25		2800	4000	1200	300
" "	2	0,34		3200	4000	800	272
" "	3	0,21		2400	4000	1600	336
" "	4	0,23		2400	4000	1600	368
" "	5	0,40		3600	4000	400	160
" "	6	0,35		2800	4000	1200	420
" "	7	0,26		3200	4000	800	208
" "	8	0,10		3200	4000	800	80
Tomt	9	0,06		3200	4000	800	48
A - summa		2,20					2192
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-9	2,20					
B - summa		2,20				500	1100
Totalsumma kronor							3292

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsum 25⁴, 1/12 mtl.</u>							
Martin Åkesson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	10	0,68		3200	4000	800	544
A - summa		0,68					544
<u>Totalsumma kronor</u>							544
<u>Åsum 33⁵, 7/96 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	11	0,64		3200	4000	800	512
A - summa							512
<u>Totalsumma kronor</u>							512
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Åsum 21⁶, 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	12	1,41		2400	4000	1600	2256
" "	13	0,90		2200	4000	1800	1620
A - summa		2,31					3876

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	12-13	2,31					
Ägofigur	14	1,74					
B - summa		4,05				90	365
Totalsumma kronor							4241
<u>Åsum 21⁷, 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	15	0,60		2200	4000	1800	1080
" "	16	0,44		2600	4000	1400	616
" "	17	1,43		3000	4000	1000	1430
" "	18	0,27		2400	4000	1600	432
" "	19	0,47		3600	4000	400	188
A - summa		3,21					3746
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	15-17	2,47					
Ägofigur	20	0,16					
"	21	0,04					
Överföres		2,67					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,67					
Ägofigur	29	0,18					
B - summa		2,85				90	256
Totalsumma kronor							4002
<u>Åsum 8², 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	22	0,65		3000	4000	1000	650
" "	23	0,06		2000	4000	2000	120
" "	24	0,26		3200	4000	800	208
" "	25	0,59		3400	4000	600	354
" "	26	0,83		3600	4000	400	332
A - summa		2,39					1664
Totalsumma kronor							1664
<u>Åsum 8³, 1/16 mtl.</u>							
Anders Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	27	0,94		3000	4000	1000	940
A - summa		0,94					940

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Totalsumma kronor</u>							940
<u>Åsum 8⁴, 1/16 mtl.</u>							
Anders Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	28	0,20		3200	4000	800	160
<u>A - summa</u>							160
<u>Totalsumma kronor</u>							160
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Åsum 21⁷, 1/64 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	29	0,18		2000	4000	2000	360
" "	30	0,21		1600	4000	2400	504
<u>A - summa</u>		0,39					864
<u>Totalsumma kronor</u>							864
<u>Åsum 8², 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivarsson.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Åsum 30⁵, 1/48 mtl.</u>							
Johan Nilsson	1-9	2,20	1				3292
<u>Åsum 25⁴, 1/12 mtl.</u>							
Martin Åkesson	10	0,68	3				544
<u>Åsum 33⁵, 7/96 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	11	0,64	3				512
<u>Summa för avdelning 1</u>		3,52					4348
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Åsum 21⁶, 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	12-13	2,31	2				4241
<u>Åsum 21⁷, 1/64 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	15-19	3,21	2				4002
<u>Åsum 21², 1/16 mtl.</u>							
~~Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son~~							
~~56X.~~							
Överföres		5,52					8243

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,52					8243
<u>Åsum 8², 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	22-26	2,39	2			2	1664
<u>Åsum 8³, 1/16 mtl.</u>							
Anders Jönsson	27	0,94	2			2	940
<u>Åsum 8⁴, 1/16 mtl.</u>							
Anders Jönsson	28	0,20	3			3	160
<u>Summa för avdelning 2</u>		9,05					11007
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Åsum 21⁷, 1/64 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	29-30	0,39	2			2	864
<u>Åsum 8², 1/16 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	31-32	0,77	2			2	1124
<u>Åsum 8³, 1/16 mtl.</u>							
Anders Jönsson	33 a	0,41	2			2	574
Överföres		1,57					2562


[illegible]

[illegible]



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Västra företaget.							
Södra Åsuma socken.							
Åsum av 32 ⁸ , 1/32 mtl.							
Sigfrid Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Tomt	34	0,02		3800	4000	200	4
Åker, lättlera	35	0,43		3200	4000	800	344
" "	36	0,33		2500	4000	1500	495
A - summa		0,78					843
Totalsumma kronor							843
Åsum av 32 ⁶ , 1/32 mtl.							
Ola Andersson.							
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigur	37 a	0,31					
"	37 b	0,31					
B - summa		0,62				200	124
Totalsumma kronor							124
Åsum av 32 ⁶ , 1/32 mtl.							
Sigfrid Nilsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	38	0,69		2500	4000	1500	1035
<u>A - summa</u>		0,69					1035
<u>Totalsumma kronor</u>							1035
<u>Åsum 32⁹, 1/32 mtl.</u>							
Ivan Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	39	0,50		2600	4000	1400	700
" "	40	0,22		2000	4000	2000	440
<u>A - summa</u>		0,72					1140
<u>Totalsumma kronor</u>							1140
<u>Åsum 33⁴, 7/96 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	41	0,53		2600	4000	1400	742
<u>A - summa</u>		0,53					742
<u>Totalsumma kronor</u>							742

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Åsum av 32⁸, 1/32 mtl.</u>							
Sigfrid Nilsson	34-36	0,78	4			4	843
<u>Åsum av 32⁶, 1/32 mtl.</u>							
Ola Andersson	37a,37	-	5			5	124
<u>Åsum av 32⁶, 1/32 mtl.</u>							
Sigfrid Nilsson	38	0,69	4			4	1035
<u>Åsum 32⁹, 1/32 mtl.</u>							
Ivan Andersson	39-40	0,72	5			5	1140
<u>Åsum 33⁴, 7/96 mtl.</u>							
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	41	0,53	6			6	742
<u>Summa för hela företaget</u>		2,72					3884
		<u>Summa alstringsbåtnad</u>					3760
		<u>Summa brukningsbåtnad</u>					124
I västra företaget ingår även 0,62 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.							
Åsum den 15 januari 1952.							
Å tjänstens vägnar:							
							
C.H. Wallér							
v.g.vänd!							

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>					
Östra företaget		14,20					17965
Västra företaget		2,72					3884
		<u>Summa</u>	16,92				21849
		<u>Summa alstringsbåtnad</u>					20004
		<u>Summa brukningsbåtnad</u>					1845
I Östra företaget ingår även 1,94 ha och i Västra företaget 0,62 ha eller tillsammans 2,56 ha, vilka endast vinna brukningsbåtnad. Åsum den 15 januari 1952. Å tjänstens vägnar:  C.H.Wallér Statens lantbruksingenjör  Nils Nilsson  Emil Löw Gode män. c.m. H. / H.O.							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
					<u>Östra företaget.</u>	
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
10+00-10+50	50	<u>Uppgrävning</u> och rensning av det muvarande öppna diket	m	50	1.-	50
10+50=50+00- -50+73=11+56	73	<u>Cementrör</u> ; 10"	m	73	4,50	329
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	73	4,50	329
<u>Tills.</u>	123 m.					708
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar				20
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 10+50 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter, utföres enl. typritning	st.	1	350	350
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dagvatten; vid 50+73 = 11+56	st.	1	145	145
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				277
		<u>Summa</u>				1500
		<u>Dikessträckan Aa-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50+73=11+56- -12+10	54	<u>Cementrör; 10"</u> m	54	4,50	243	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	54	3.-	162	
12+10-13+13	103	<u>Cementrör; 10"</u> m	103	4,50	463	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	103	3.-	309	
13+13-13+82	69	<u>Cementrör; 12"</u> m	69	5,70	393	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	69	4,50	311	1881
<u>fylls. 226 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 12+10		st.	1	80.-	80	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 13+13		st.	1	110.-	110	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dagvatten; vid 13+82		st.	1	145.-	145	335
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. o:a 20 %</u>						484
<u>Summa</u>						2700
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
13+82-13+92	10	<u>Cementrör; 12"</u> m	10	5,70	57	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>Övf. Överföres</u>				57

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	10	Överfört			57	
		ning, höljning	m 10	15.-	150	
13+92-15+05= =20+00	113	Cementrör; 12"	m 113	5,70	644	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 113	4.-	452	1303
Tills.	123 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 13+92 och 15+05=				
20+00		st	2	110.-	220	220
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						377
Summa						1900
Dikessträckan C-D.						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
20+00=15+05= -15+92	87	Cementrör; 6"	m 87	2,20	191	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 87	4.-	348	
15+92-16+56	64	Cementrör; 6"	m 64	2,20	141	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 64	4.-	256	
16+56-17+21	65	Cementrör; 6"	m 65	2,20	143	
Övf.	216	Överföres			1079	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	216	Överfört			1079	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 65	4.-	260	1339
<u>Falls.</u>	<u>216 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar vid 15+92, 16+56 och				
17+21			st. 3	80.-	240	240
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. ca 20 %				321
		<u>Summa</u>				1900
<u>Dikessträckan C-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+05-20+00- -21+56	156	<u>Cementrör, 10"</u>	m 156	4,50	702	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 156	3,50	546	
21+56-22+41	85	<u>Cementrör, 10"</u>	m 85	4,50	383	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning	m 85	4,75	404	
22+41-23+86	145	<u>Cementrör, 8"</u>	m 145	3,40	493	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
Övf.	386	Överföres			2528	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	386	Överfört			2528	
		höljning	m	145	4,50	653
						3181
<u>Tills.</u>	<u>386 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24ⁿ med kopplingar; vid 20+96, 21+56,</u>						
		21+41 och 23+86	st.	4	80.-	320
						320
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						799
<u>Summa</u>						4300
<u>Sammandrag.</u>						
123		Dikessträckan A-Aa			1500	
226		" Aa-B			2700	
123		" B-C			1900	
216		" C-D			1900	
386	1074	" C-E			4300	12300
<u>Summa</u>	<u>1074 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		12300
Åsum den 15 januari 1952.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor					
Västra företaget.											
Dikessträckan F-Fa.											
Schaktningsarbete, rör m.m.											
31+87-31+50	37	Uppgrävning och rensning av det nuvarande öppna avloppet	m	37	2.-	74					
31+50-31+23	27	Cementrör, 9"	m	27	3,90	105					
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	27	2.-	54					
Tills.	64 m.					233					
Diverse arbeten.											
Ommurning av rörutloppet vid 31+50 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enl. typritning							st.	1	350	350	350
Ersättningar.											
För markförlust.											
till ägaren av Åsum 32 ⁶ , Ola Andersson							m ²	40		20	
För intrång genom upplag:											
till ägaren av Åsum 32 ⁶ , Ola Andersson							m ³	20		30	50
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %											117
Summa											750

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan Fa-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
31+23-31+13	10	<u>Cementrör; 9"</u> m	10	3,90	39	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	10	10.-	100	
31+13-30+00	113	<u>Cementrör; 8"</u> m	113	3,40	384	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	113	4.-	452	975
<u>Tills. 123 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 31+13, 30+12 och						
30+00		st.	3	80.-	240	240
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						235
<u>Summa</u>						1450
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+00-28+64	136	<u>Cementrör; 6"</u> m	136	2,20	299	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	136	4.-	544	843
Tills.	136	Överföres				843

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	136	Överfört				843
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 28+64		st	1	80.-	80	80
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						177
		Summa				1100
<u>Sammandrag.</u>						
64		Dikessträckan F-Fa			750	
123		" Fa-G			1450	
136	323	" G-H			1100	3300
Summa	323	Summa kostnad				3300
Åsum den 15 januari 1952.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Waller</i>						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag av kostnadsförslag.</u>				
	1107	Östra företaget			12300	
	323	Västra "			3300	
<u>Summa</u>	<u>1430</u>		<u>Summa</u>	<u>kostnad</u>	<u>15600</u>	
		Åsum den 15 januari 1951.				
		Å tjänstens vägnar:				
						
		C.H. Wallér				
		Statens lantbruksingenjör.				

all.
H.1

all.
H/

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid

bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning och upprepning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna.
- 2/ Schaktmassorna från de öppna dikessträckorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan det nya avloppets sida och jordvallens bas skall lämnas en frikant av minst 0,5 m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

- 6/ Ommurningar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, telefonledningar och kraftledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmytna intill en brunn, skola av entreprenören kost-

nadsfritt kopplas i brunnen.

- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös

betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så

att skada ej uppkommer.

- 26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Åsum den 15 januari 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

all.
H.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Åsum nr 8, 21
och 30 m.fl. hemman i S. Åsums socken, Mal-
möhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 juli 1948 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Åsum nr 8, 21 och 30 m.fl. hemman i S. Åsums socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 3 km nordost om S. Åsums kyrka och c:a 3,5 km nordost Sjöbo vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställets beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Åsum nr 8, 21, 25, 30, 32 och 33 i S. Åsums socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre täckta och öppna avlopp, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen ^{är} därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, ^{av} som olika sakägare i företaget påfordrats /ritning 2/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Tolånga socken /kartbladet Tolånga/ anges sålunda: "Vid vägen Tolånga-Brandstad, omkring 2,3 km NV om kyrkan. Långsträckt sten i skogen, 16 m. öster om östra vägkanten, 42 m sydost om Kersti Jönssons bruna stuga invid och väster om vägen och medelbart norr om gränsen mot Brandstads socken; kst. + 101,53 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrlägningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Östra företaget och Västra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall

för de båda företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Östra företaget.

Dikessträckan A-Aa,

" Aa-B,

" B-C,

" C-D och

" D-E.

Västra företaget.

Dikessträckan F-Fa

" Fa-G och

" G-H.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt denna åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan /ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda

linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Broar eller trummor för allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som komma att korsa dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det

skall emellertid åligga dikningsföretagets entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Sjöbo Elektricitetsverk, att utföra detta arbete i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget.

Styresmännen för respektive företag skall i god tid underrätta Sjöbo Elektricitetsverk när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Elverkets anläggningar.

Mom. 9. Telefonledningar.

Vid dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att utföra dessa arbeten i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget. Styresmännen för respektive företag skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord- markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 31+87-31+50 inom Västra företaget, skall ersättning utgå med belopp, som angives i kostnadsförslaget, bil. Bb.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 31+87-31+50 inom Västra företaget, skall ersättning utgå med belopp, som angives i kostnadsförslaget, bil. Bb.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och respektive företags styresmän, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

- 1/ Ersättning för markförlust och intrång genom jordupplag skall utbetalas till vederbörande innan arbetet påbörjas.
- 2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Östra företaget till 12300 kr. och ^{för} Västra företaget till 3300 kr, tillsammans 15600 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba, Bb och Bc/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i

10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig bruksningsbåtnad därigenom att vissa öppna diken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande bruksningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 5 kr. och 6 kr. Sedan bruksningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade bruksningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna /bil. Aa, Ab och Ac/.

Mom. 15. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företa-

gen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styrelse eller styresman inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagens utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta ut-

låtande närmare angivna sträckningar.

- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djup-siffror.
- 5/ Cementrör. till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör framgår av Svenska Cementrör-fabrikernas föreningsbestämmelser för leverans av betong.
~~och provning av betong etc.~~ Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg. 15" 18 kg. Till de täckta avloppen får endast användas rör från sådana tillverkare, vilkas rörtillverkning sedan minst ett år tillbaka är underkastad fortlöpande kontroll av statlig myndighet eller av Svenska Cementföreningen.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet, vara för alla delägare bindande.

Östra företaget.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, var-
efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4348 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200 /1500+2700/ kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 12-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11007 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7700 /1900+4300+1500/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 29-33 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2610 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300 /1900+400/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget om-

råde framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	4348	A-Aa-B	4200	0,965961
2.	11007	B-C-E	6200	0,563278
3.	2610	C-D	1900	0,727969

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
17965	12300	0,684664

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	4348	4200	0,965961
2.	11007	7700	0,699554
3.	2610	2300	0,881226

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	15355	10400	0,677304

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3	13615	9600	0,7051045

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15355 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 10400 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,677304.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 2610 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1900 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,727969.

Västra företaget.

Anledning finnes ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Gemensamt för båda företagen.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet /bil. Da och Db/. I längdernas kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola för-

delas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen.

De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2. utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

Östra företaget 80 %

Västra företaget 20 % .

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen / av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren

överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Da och Db/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava tre nya fixpunkter avvägs och befästs på marken.

Deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Boningshuset till fastigheten Åsum 30⁵, c:a 70 m. väster om avvägningspunkten 13+82. Utmärkt med järndubb i grundmuren till södra gaveln, 0,3 m. från SV knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 98,16 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten c:a 7 m. söder om avvägningspunkten 17+21, belägen i stengärde mellan Åsum 8² och Åsum 8³. Utmärkt med järndubb i stenens översida; jst. + 100,42 m.

Fixpunkt 3. Boningshuset till fastigheten Åsum 32⁸, c:a 16 m. söder om avvägningspunkten 13+13. Utmärkt med järndubb i grundmuren till norra långsidan, 2,0 m. från NV knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 90,96 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För varje företag skall utses en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken skall handhava företagets angelägenheter. Styresmannen åligger:

Att ombesörja respektive företags utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i S. Åsums kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Östra företaget med 26,95 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona

50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Åsum av år 1952".

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för Östra företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Särskilda yrkanden.

Martin Åkesson, ägare till fastigheten Åsum 25⁴, har vid sammanträdet den 18 december 1951 bl.a. framhållit, att hans fastighet vore täckdikad och att allt dräneringsvatten från densamma avleddes åt norr. Under hänvisning härtill har Åkesson yrkat, att inga kostnader för utförandet av förevarande dikningsföretag måtte påföras honom. Yrkandet har av synemännen avslagits, enär de anse uppenbart, att sydligaste delen av fastigheten Åsum 25⁴ eller det på plankartan med ägofigurnummer 10 betecknade området beredes bätnad genom utförandet av dikningsföretaget Åsum av år 1952. Området är nämligen i behov av förbättrad torrläggning och Åkesson kan ej avdika området över egen mark för lägre kostnad än den, med vilken han ålagts delta i kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Åsum den 15 januari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Nils Nilsson

Nils Nilsson

Emil Löw



Emil Löw

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Östra företaget.</u>						
<u>Södra Åsums s:n.</u>						
<u>Åsum av 30⁵, 1/48 mtl.</u>						
Johan Nilsson.	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-9		3292		2229,68	18,128	
<u>Åsum 25⁴, 1/12 mtl.</u>						
<i>Anders Hedeblad</i> ~~Martin Åkesson.~~						
Avd. 1. Ägofig. 10		544		368,45	2,996	<i>ej lin</i>
<u>Åsum 33⁵, 7/96 mtl.</u>						
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.	S					
Avd. 1. Ägof. 11		512		346,78	2,819	<i>ej lin</i>
<u>Åsum 21⁶, 1/16 mtl.</u>						
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.	S					
Avd. 2. Ägofig. 12-13		4241		2872,45	23,353	
<u>Åsum 21⁷, 1/64 mtl.</u>						
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son.	S					
Överföres		8589		5817,36	47,296	

g. l. m.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
 C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör  Nils Nilsson  Emil Löw Gode män. Röda anteckningar utvisa ändringar i ägarbe- räknen. Malmö den 17/2 1954. 						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
						<u>Västra företaget.</u>
<u>Södra Åsums s:n.</u>						
<u>Åsum av 32⁸, 1/32 mtl.</u>						
Sigfrid Nilsson	S					
Ägofig. 34-36		843		716,24	21,704	V
<u>Åsum av 32⁶, 1/32 mtl.</u>						
<u>Lennart Holmberg.</u> <u>Ola Andersson</u>						
Ägofig. 37		124		105,36	3,193	ej lin
<u>Åsum av 32⁶, 1/32 mtl.</u>						
Sigfrid Nilsson	S					
Ägofig. 38		1035		879,38	26,648	
<u>Åsum 32⁹, 1/32 mtl.</u>						
<u>Sigfrid Nilsson.</u> <u>Ivan Andersson</u>	S					
Ägofig. 39-40		1140		968,59	29,351	ej lin
<u>Åsum 33⁴, 7/96 mtl.</u>						
Ola Ivarsson, arr. Gösta Ivars- son	S					
Ägofig. 41		742		630,43	19,104	
<u>Summa</u>		<u>3884</u>		<u>3300.-</u>	<u>100.-</u>	

