# Ritning 1.
# Plankarta.

## Västra företaget.

## Östra företaget.

## Södra företaget.

Alestad av 5:2 gem Alestadtorp 1:1 ägov

av 12:2

av 12:3

av 12:9

Rönås Alestad

Utloppet för dikningsföretaget Alestad nr 2 av år 1931.

Utlopp för torrläggningsföretaget Frenninge nr 13 m.fl. av år 1916

Utlopp för Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931

Utlopp för Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931

Utlopp för torrläggningsföretaget Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925

Väg 1047

Till Frenninge

Väg 1047

Till Ystad

Från Alestadtorp

Från Eslöv

Skolh.

Trumma vid km 31+665

Trumma vid km 32+050


Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
**df. Alestad-Frenninge av år 1951**
I Ö. Kärrstorps o. Frenninge SOCKEN(-NAR) IN Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 (I LYDAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KSTR.K. 001
KOPIA M 8-1076 (NAMN) Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 9 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5023-1

Ritning 2.
Västra företaget.
Profil- och sektionsritningar.




LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

**df Alestad-Frånninge av år 1951**

i Ö.Kärrstorps o.Frånninge socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-om) 1951 | | | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

JTN. Nr Q02

Original
Kopia

M 9 s 1076


(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5023 - 2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

# Ritning 3.
## Västra företaget.
## Profil- och sektionsritningar.




LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

**df Alestad – Fränninge av år 1951**

i Ö. Kärrstorps o. Fränninge socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~om~~) 1951 (~~upp~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 003

Original
~~Kopia~~

C. A. Mellin
(Namn)


M 9-1076 Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 9 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | N:r 5023 – 3


Statens Reproduktionsanstalt 1947

Alestad dnr 1951

# Ritning 4.
## Västra företaget.
## Profil- och sektionsritningar.




LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
**df. Alestad - Fränninge av år 1951**
i Ö. Kärrstorps o. Fränninge socken (-har) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

SITH. Nr 004 SITH. Nr 003

M 9-1076


(Namn)
Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5023 - 4

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 5.
Västra företaget.
Profil- och sektionsritningar.





LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till
df. Alestad-Frånninge av år 1951
i Ö. Kärrstorps o. Frånninge socken (nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
(Namn)
M 9-1076 Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5023 - 5

Statens Reproduktionsanstalt 1947

# Ritning 6.
## Västra företaget.
## Profil-, sektions- och brunnsritningar.




Typritningar för brunnar med inre diameter av:




Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

**df. Alestad-Frånninge av år 1951**

i Ö. Kärrstorps o. Frånninge sock~~en~~(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

NTN. Nr C06

Original

~~Kopia~~

M 9-1076

O. A. Nilsson (Namn)


Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 9


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5023 - 6


Statens Reproduktionsanstalt 1947


# Ritning 7.
## Västra företaget.
## Profil- och sektionsritningar.




Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

**df. Alestad–Fränninge av år 1951**

Ö. Kärrstorps o. Fränninge sock~~en~~(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 007

Original
~~Kopia~~

M 9-1076

(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5023 7

Statens Reproduktionsanstalt 1947

# Ritning 8.

## Östra och södra företagen.

## Profil- och sektionsritningar.

Trumma för järnvägen Eslöv–Ystad vid km 32+050.

### Södra företaget.

T. Rälsens uk +105.32

Sa. S.

329 ha. 334 ha. 336 ha.

Fp.1. +101.76

100.26 100.25 99.20 97.80 97.10 97.04

Brunn 40" Ommurning.

14:1000 8:1000 2:1000

Täckt avlopp av cementrör 28"

Uppmurning

Avlopp för tf. Alestad nr 19 m.fl. hem av år 1925 Bb. 0.30 m. Slänt 1:1.25

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.89 | 99.94 | 99.19 | 98.93 | 98.36 | 97.97 | 97.87 | | |
| 99.20 | 98.50 | 97.80 | 97.40 | 97.02 | | | | |
| 169 | 144 | 139 | 153 | 134 | | | | |

3+32 3+17 +50 +46 +50 1+12 +30 +50 +68 +85 m

3 2 1 0= =40+00 400

Trumma mellan 3+17 och 3+32 för järnvägen Eslöv–Ystad vid km 32+050

R.Ö.K. = +105.45 m.

2+50 1 2 0+50

Trumma för ensk. väg mellan 2+45 – 2+49

1+50

Fp.1. +101.76 m.

1+12

3 1

### Östra företaget.

P. R. P. Q.

61 ha. 3 ha. 88 ha. 83 ha. 81 ha. 73 ha. 61 ha. 56 ha. 46 ha.

Brunn 32" Brunn 24" Brunn 32" Brunn 32" Brunn 32" Brunn 32" Brunn 32" Brunn 32" Brunn 32"

Fp.3 +114.95

O. Oa.

101 ha. 95 ha.

Ommurning

111.20 111.27 112.77 112.27 111.20 111.27

Täckt avlopp av 6" cementrör

12:1000 17:1000 17:1000 6.5:1000 6.5:1000 6.5:1000 13:1000 13:1000

106. 106.07 107.91 109.81 110.47 111.14 111.20 111.84 112.66

10.65:1000

103.82 Avlopp för Brokärrsmossen df av år 1931 Bb. 0.30 m. Slänt 1:1.5

Täckt avlopp av cementrör 15" 12"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 | 106.60 | 107.09 | 108.04 | 108.67 | 109.83 | 110.65 | 111.07 | 111.09 | 111.36 | 111.67 | 112.46 | 112.62 | 112.21 | 112.77 | 112.20 | | |
| 106.61 | 107.21 | 108.06 | 108.91 | 109.42 | 109.75 | 110.07 | 110.40 | 110.72 | 111.05 | 111.63 | 112.08 | 112.68 | | | | | |
| 140 | 136 | 177 | 174 | 165 | 134 | 129 | 127 | 173 | 157 | 158 | 149 | 152 | | | | | |

+10 +50 +50 +50 +50 +41 +50 +18 +50 +10 +12 +20 +50 +11 +50 16+17 = +50 +66 17+31

9 10 11 12 13 14 15 16 = 19+00 17

12.77 12.27 111.20 111.27 1.57 1.44 +100 m

19+34

19 = 16+17

19 19+34

16+66 17+31 17

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

**df Alestad–Frånninge av år 1951**

i Ö. Kärrstorps o. Frånninge sock(en) av Malmöhus län

upprättat år(med) 1951 (i samband med synefförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

AKTN. Nr 008

M 9-1076

(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 9


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5023-8


Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 9.
Typritningar.

## Typritningar för ommurningar.
Skala 1:50










## Typritning till trumma för enskild väg vid 247+46
Skala 1:50.




### Sektion A-A



## Typritning för intag.
Skala 1:50.




Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
**df. Alestad - Fränninge av år 1951**
i Ö. Kärrstorps o. Fränninge sock~~en~~(nar) av Malmöhus län
upprättat år(~~-en~~) 1951 ~~-en~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RITN. Nr 009
Original
~~Kopia~~
(Namn)
M 9-1076 Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 9 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 5023 - 9

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.
Statens Reproduktionsanstalt 1949

L 5123.-9

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

M 9*1076

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

Original

dikningsföretaget

"Alestad-Fränninge av år 1951"

i Östra Kärrstorps och Fränninge s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1951.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Alestad-Fränninge av år 1951"

i Östra Kärrstorps och Fränninge s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1951.

Innehåller 208 sidor.

Härtill hör 9 ritningar.

**Översiktskarta.**




Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Alestad $18^2$ m.fl. hemman i Östra Kärrstorps, Fränninge och Östraby socknar, Malmöhus län.

År 1951 den 19 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Joel Andersson, Bjärsjölagård och Anton Gröndahl, Vollsjö å Bjärsjölagårds hotell för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Alestad $18^2$ m.fl. hemman i Östra Kärrstorps, Fränninge och Östraby socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 28 maj 1951 översänt till pastorsämbetena i Östra Kärrstorps, Fränninge och Östraby församlingar, hade anslagits för Östra Kärrstorps församling den 3 juni 1951 (bil. 2), för Fränninge församling den 3 juni 1951 (bil. 3) och för Östraby församling likaledes den 3 juni 1951 (bil. 4). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 30 maj 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 juni 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 5).

Följande hade tillstädeskommit.

Av sökandena till förrättningen.

Lantbrukaren Yngve Avenberg, Alestad; äg. 228/900 mtl. Alestad $1^{10}$ (lagf. 21/7 1948 nr 312).

Lantbrukaren Uno Avenberg, Alestad; äg. 317/4000 mtl. Alestad $18^2$ (lagf. 12/7 1943 nr 193, 21/7 nr 311).

Lantbrukaren Malte Månsson, Alestad; äg. 1/24 mtl. Alestad nr 13 ( av $13^{6}$, av $13^{14}$ och av $13^{17}$) Lgf. 14/10 1936 § 386.

Lantbrukaren Nils Olsson, Alestad; äg. 29/1000 mtl. Alestad $19^{4}$ (lagf. 5/5 1927 § 183).

Lantbrukaren Otto Lindegren, Alestad; äg. 1/12 mtl. Alestad $12^{3}$ (lagf. 7/1 1942 nr 3).

Lantbrukaren Ragnar Håkansson, Alestad; äg. 1/8 mtl. Alestad av $12^{2}$ och 11/576 mtl. Rönås av $8^{10}$ (lagf. 16/10 1946 nr 477).

Lantbrukaren Otto Mårtensson, Alestad; äg. 7/64 mtl. Alestad $13^{22}$ och 1/8 mtl. Alestad $16^{3}$ (lagf. 25/9 1930 § 64) samt arr. Alestads by tillhöriga Alestad $4^{1}$.

Av övriga sakägare:

Fränninge församling, Fränninge; äg. 1/8 mtl. Fränninge $3^{1}$ genom kyrkovärden Anders Jönsson, Fränninge 13 (bil. 6).

Lantbrukaren Oskar T. Nilsson, Rönås, äg. 1/16 mtl. Rönås $6^{6}$ (lagf. 5/11 1941 nr 438).

Lantbrukaren Carl G. Håkansson, Alestad; äg. 284/10000 mtl. Alestad $9^{3}$ (lagf. 9/6 1948 nr 253).

Lantbrukaren Einar Olofsson, Alestad; äg. 33/1000 mtl. Alestad $19^{3}$ (lagf. 21/4 1948 nr 154).

Lantbrukaren Agne Nilsson, Alestad; äg. 1/64 mtl. Alestad $13^{7}$, 1/64 mtl. Alestad $13^{8}$, 1/64 mtl. Alestad $13^{9}$ och 1/64 mtl. Alestad $13^{20}$ (lagf. 24/5 1944 nr 221 å 1/16 mtl. Alestad nr 13 för Oscar Olsson). Agne Nilsson har köpt ovanstående fastigheter av Oscar Olsson. Tillträde den 14/5 1951; (lgf. beviljad).

Lantbrukaren Anders Andersson, Alestadtorp; äg. 1/4 mtl. Alestadtorp $1^{1}$ och 167/768 mtl. Alestad av $5^{2}$, gemensam ägovidd, samt 1/12 mtl. Alestad $5^{3}$ (lgf. 3/5 1917 § 148).

Lantbrukaren Erik Andersson, Alestad; äg. 1/108 mtl. Alestad $1^{9}$, 24/300 mtl. Alestad $1^{11}$, 1/48 mtl. Alestad $16^{7}$, 1/96 mtl. Alestad $16^{8}$, 1/96 mtl. Alestad $16^{9}$ (lagf. 6/7 1949 nr 237).

Lantbrukaren Robert Håkansson, Alestad; äg. 1/9 mtl. Alestad $1^4$, 1/16 mtl. Alestad $16^4$ (lagf. 12/4 1950 nr 132).

Lantbrukaren Algot Andersson, Rönås; äg. 53/8192 mtl. Rönås $5^{11}$, 31/2880 mtl. Rönås $8^{14}$ (lagf. 21/1 1948 nr 31).

Lantbrukaren Arthur Nilsson, Rönås; äg. 25/576 mtl. Rönås av $5^{12}$ (lagf. 26/1 1944 nr 39).

Lantbrukaren Alfred Andersson, Fränninge; äg. 1/16 mtl. Fränninge $21^4$ (lagf. 14/5 1947 nr 219).

Handlanden Carl G. Persson, Alestad; äg. enskild telefonledning över fastigheterna Alestad nr 5 och 12 samt Alestadtorp nr 1.

Östra Kärrstorps Energiförening genom handlanden Carl G. Persson i Alestad, ordf. i Energiföreningens styrelse.

Alestatorps Brännerifören ing u.p.a. genom ordf. i föreningens styrelse, f. lantbrukaren Sven Ohlsson, Torget, Vollsjö (bil. 7).

Kungl. Telegrafverket genom ingenjören Hugo Welander (bil. 8).

Byamännen i Alestad nr 13 och 16; äg. tillsammans med byamännen i Orås nr 8 fastigheten Alestad $4^1$, genom lantbrukaren Otto Mårtensson.

Lantbrukaren Nils Delin, Frenninge, förande talan för torrläggningsföretaget Frenninge nr 13 m.fl. av år 1916 (bil. 9).

Lantbrukaren Robert Håkansson, Alestad, förande talan för Brokärrsmossens diknings-företag av år 1931.

Statens Järnvägar genom ingenjören Erik Höög (bil. 10).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av de planerade torrläggningsföretagen, samt profilritningar över de sträckor för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Carl G. Håkansson, Alfred Andersson, Einar Olofsson, Erik Andersson, Algot Andersson och Betty Andersson vid förundersökningarna i maj 1950 undertecknat en förklaring att de förenade sig med sökandena. Sedan handlingen upplästs och sedan även Agne Nilsson, som köpt Oscar Olssons fastigheter, undertecknat handlingen, vitsordades densamma av synemännen (bil. 11).

§ 6.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det avsedda torrläggningsföretaget komme att uppdelas i 3 mindre företag, kallade Södra företaget, Östra företaget och Västra företaget, yrkade sökandena och de, som förenat sig med sökandena, att det nu planerade torrläggningsföretaget skulle omfatta dels uppgrävning och utvidgning, dels fördjupning och rörläggning av följande avlopp.

Södra företaget.

1/ Dikessträckan 0+00-3+17 eller sträckan S-Sa-T.

Östra företaget.

A. Huvudavlopp.

2/ Diksesträckan 9+00-16+17 = 19+00 eller sträckan 0-0a-P.

3/ " 16+17-17+31 " " P-Q.

B. Sidoavlopp.

4/ Diksesträckan 16+17 = 19+00-19+34 eller sträckan P-R.

Västra företaget.

A. Huvudavlopp.

5/ Diksesträckan 238+00-247+66 = 300+00 eller sträckan A-B.

6/ " 247+66-248+83 = 310+00 " " B-C.

7/ " 248+83-251+38 = 260+00 " " C-D.

8/ " 251+38-253+27 = 39+33 " " D-E.

9/ " 39+33-34+59 = 60+00 " " E-F-G.

10/ " 34+59-30+00 " " G-Ha.

B. Sidoavlopp.

11/ Diksesträckan 247+66 = 300+00-301+81 " " B-Ba.

12/ " 248+83 = 310+00-311+80 " " C-Ca.

13/ " 251+38 = 260+00-262+34= = 270+00 " " D-Da.

14/ " 262+34-263+46 " " Da-Db.

15/ " 263+46-266+31 = 280+00 " " Db-Dc.

16/ " 266+31-267+42 " " Dc-Dd.

17/ " 262+34 = 270+00-270+07 " " Da-Daa.

18/ " 266+31 = 280+00-280+09 " " Dc-Dcc.

19/ " 39+33-41+94 = 100+00 " " E-I.

20/ " 41+94-43+49 " " I-K.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/ | Dikessträckan | 43+49-50+87 = 150+00 = 170+00 | eller | sträckan | K-L. |
| 22/ | " | 50+87-52+74 | " | " | L-M. |
| 23/ | " | 52+74-57+02 | " | " | M-N. |
| 24/ | " | 41+94 = 100+00-100+84 | " | " | I-Ia. |
| 25/ | " | 43+49 = 110+00-113+66 = 120+00 | " | " | K-Ka. |
| 26/ | " | 113+66-114+29=130+00 | " | " | Ka-Kb. |
| 27/ | " | 114+29-115+74 = 140+00 | " | " | Kb-Kc. |
| 28/ | " | 115+74-116+84 | " | " | Kc-Kd. |
| 29/ | " | 113+66 = 120+00-120+52 | " | " | Ka-Kaa. |
| 30/ | " | 114+29 = 130+00-132+84 | " | " | Kb-Kbb. |
| 31/ | " | 115+74 = 140+00-141+09 | " | " | Kc-Kcc. |
| 32/ | " | 50+87 = 170+00-175+24 | " | " | L-La. |
| 33/ | " | 175+24-177+95 | " | " | La-Lb. |
| 34/ | " | 50+87 = 150+00-151+95 = 160+00 | " | " | L-Lc. |
| 35/ | " | 151+95-154+32 = 155+00 | " | " | Lc-Ld. |
| 36/ | " | 154+32-154+96 | " | " | Ld-Le. |
| 37/ | " | 154+32 = 155+00-155+78 | " | " | Ld-Ldd. |
| 38/ | " | 151+95 = 160+00-160+37 | " | " | Lc-Lcc. |
| 39/ | " | 54+37 = 60+00-62+30 = 70+00 | " | " | G-Ga. |
| 40/ | " | 62+30-63+78 = 80+00 | " | " | Ga-Gb. |
| 41/ | " | 63+78-64+81 = 90+00 | " | " | Gb-Gc. |
| 42/ | " | 64+81-66+72 | " | " | Gc-Gd. |
| 43/ | " | 62+30 = 70+00-70+93 | " | " | Ga-Gaa. |
| 44/ | " | 63+78 = 80+00-81+54 | " | " | Gb-Gbb. |

45/ Dikessträckan 81+54-83+17 eller sträckan Gbb-Gbc.

46/ " 83+17-85+98 " " Gbc-Gbd.

47/ " 64+81 = 90+00-92+21 " " Gc-Gcc.

§ 7.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av dikningsföretaget berörda brukningsdelarna.

| | | |
|---|---|---|
| Yngve Avenberg | 40.- | ha |
| Uno Avenberg | 30.- | " |
| Malte Månsson | 10.- | " |
| Nils Olsson | 8.- | " |
| Otto Lindegren | 22.- | " |
| Ragnar Håkansson | 50.- | " |
| Otto Mårtensson | 48.- | " |
| Fränninge församling | 5.- | " |
| Oskar T. Nilsson | 10.- | " |
| Carl Håkansson | 13.- | " |
| Einar Olofsson | 8,5 | " |
| Agne Nilsson | 12.- | " |
| Johan Nilsson | 5,5 | " |
| Erik Andersson | 42.- | " |
| Robert Håkansson | 25.- | " |
| Algot Andersson | 4.- | " |
| Betty Andersson | 0,5 | " |
| Arthur Nilsson | 10.- | " |
| Alfred Andersson | 17,5 | " |

§ 8.

Herr Yngve Avenberg meddelade, att han förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna för syneförrättningen samt att dessa kostnader belöpte till 1598,15 kr.

§ 9.

Sven Ohlsson, ombud för Alestadstorps Bränneriförening, framhöll, att Bränneriet för sin drift är beroende av vattnet från Västra företaget. Detta delar sig nu vid punkten E, varifrån den ena hälften avrinner åt öster och söder till det öppna avloppet för dikningsföretaget Brokärrsmossen av år 1931 (dikessträckan Ha-G-F-E) och den andra hälften åt väster och söder över Alestadtorp och genom allmänna vägen Alestadtorp-Fränninge eller väg 1047 till avloppet för torrläggningsföretaget Alestad nr 19 m.fl. av år 1925 (dikessträckan A-B-C-D-E). Omedelbart uppströms stentrumman för väg 1047 eller vid avvägningspunkten 242+13 har Bränneriet anordnat ett dämme, där vattnet uppdämmes under bränneri kampanjen, som i regel pågår tiden 15 november-1 februari. Från dämmet ledes vattnet till Bränneriet i en 6" rörledning om c:a 150 m. längd. Under den tid, då dämning pågår, uppkommer viss skada på marker, som tillhöra Alestadtorp och den del av Alestad $12^2$, som äges av Ragnar Håkansson. Bränneriets rätt att uppdämma vattnet är emellertid fastställd genom servitutsinteckningar i omnämnda fastigheter. Beträffande underhållet av det avlopp, som nu leder vatten från och till Bränneriets dämme, upplyste Ohlsson, att Bränneriet nu rensar avloppet från järnvägstrumman vid km. 31+665 till punkten D. Det ena året rensas sålunda sträckan från järnvägsbron vid km. 31+665 till landsvägstrumman vid avvägningspunkten 242+05, det andra året sträckan från landsvägstrumman till Alestadtorps östra gräns vid avvägningspunkten 247+46 och tredje året sträckan från Alestadtorps östra gräns till punkten D eller avvägningspunkten 251+38.

Slutligen yrkade Ohlsson under hänvisning till vad han förut anfört, att förslaget till det nu planerade torrläggningsföretaget skulle utarbetas så, att hälften av det vatten, som nu avrinner till punkten E, även efter företagets utförande kommer att ledas åt väster över Alestadtorp. Bifölles detta yrkande, vore Brännerifören ingen villig att ombygga den nuvarande ägovägstrumman vid 247+46 enligt av förrättningsmannen utarbetat förslag och även bestrida kostnaderna för ombyggnaden intill ett belopp av 800 kr. (bil. 12).

§ 10.

Lantbrukaren Anders Andersson, Alestadtorp biträdde Sven Ohlssons yrkande, att förslaget för det tillämnade torrläggningsföretaget skulle utarbetas så, att hälften av det vatten, som nu avrinner till punkten E, även efter företagets utförande komme att avledas åt väster över Alestadtorp.

§ 11.

Ragnar Håkansson och Otto Lindegren yrkade, att Alestadtorps Brännerifören ing skulle åläggas att för framtiden underhålla avloppet mellan avvägningspunkten 242+05 vid trumman för allmänna vägen Alestadtorp-Fränninge eller väg 1047 och avvägningspunkten 249+63 i gränsen mellan Alestad $12^2$ och Alestad $12^3$. Yrkandet medgavs av Sven Ohlsson och bekräftades senare av Brännerifören ingens styrelse (bil. 17).

§ 12.

Förrättningsmannen framhöll, att några pålar för Telegrafverkets telefonledningar möjligen måste flyttas eller omstagas vid utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. I anledning härav meddelade ingenjör Welander, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad utföra omnämnda flyttningar och omstagningar. Företagets styrelse måste dock i god tid göra anmälan härom till förste sektionsingenjören vid

Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö.

§ 13.

Sedan förrättningsmannen framhållit, att några pålar för kraftledningar, som tillhöra Östra Kärrstorps Energiförening, möjligen måste flyttas eller omstagas, meddelade Energiföreningens ombud, handlanden Carl G. Persson, att Föreningen skulle utföra dessa flyttningar och omstagningar på egen bekostnad. Anmälan härom måste dock i god tid göras till Energiföreningens styrelse.

§ 14.

Förrättningsmannen framhöll, att en del pålar för enskild telefonledning utmed dikessträckan 245-249+63 måste flyttas i samband med företagets utförande. Ledningens ägare, handlanden Carl G. Persson meddelade, att han skulle flytta pålarna på egen bekostnad så snart dikningsföretagets styrelse gjort anmälan därom.

§ 15.

Förrättningsmannen framhöll, att den täckta dikessträckan Sa-T av 28" rör för Södra företaget skulle anslutas till nerströmssidan av den trumma för järnvägen Eslöv-Ystad, som ligger vid km. 32+050 eller vid avvägningspunkten 3+17. I anledning härav framhöll ingenjören Erik Höög, att vederbörande distriktschef senare skulle avge yttrande i ärendet.

§ 16.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Bjärsjölagårds hotell tisdagen den 11 september 1951 kl. 10.-

Bjärsjölagård den 19 juni 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

År 1951 den 11 september inställde sig synemännen å Bjärsjölagårds hotell till fortsatt handläggning av synefrivaltningen.

Följande sakägare hade tillsändeskommit:

Lantbr. Yngve Svenberg, Alvstad.

" Uno Svenberg, Alvstad.

" Malte Månsson, Alvstad.

" Göte Johansson, som köpt Nils Olssons fastighet 29/1000 mtl. Alvstad 19:4.

" Otto Lindgren, Alvstad.

" Ragnar Håkansson, Alvstad.

" Otto Mårtensson, Alvstad.

~~" Östen T. Nilsson, Rönnö.~~

" Carl G. Håkansson, Alvstad.

~~" Einar Olofsson, Alvstad.~~

" Agne Nilsson, Alvstad.

" Anders Andersson, Alvstadtorp.

~~Handl. Johan Nilsson, Alvstad.~~ ej

~~" Erik Andersson, Alvstad.~~ ej

~~" Robert Eskansson, Alvstad.~~ ej

" Algot Andersson, Rönäs. V

~~" Artur Nilsson, Rönäs.~~ ej

" Alfred Andersson, Fänninge. V

~~Fru Betty Andersson, Rönäs.~~ ej

Fänninge församling genom kyrkovärden Anders Jönsson. V

~~Handlan Carl G. Persson, Alsta.~~ ej

~~Östra Närkeskorps Kretsgiftning genom handlan Carl G. Persson.~~ ej

Alstakorps Brännerigiftning genom f. kantor Sven Ohlsson. V

§ 18.

Protokollet för sammanträdet den 19 juni 1951 upplästes och godkändes.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vederbörande distriktschef vid Statens Järnvägar (bil. 13-16).

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för det av honom upprättade förslaget till diknings-företagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

| | |
|---|---|
| Värderingslängderna | bil. Aa-Ad, |
| Kostnadsförslagen | bil. Ba-Bd, |
| Arbetsbeskrivningen | bil. C. |

§ 21.

Avgavs sysmannens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängderna (bil. Ea-Ec) upplästes.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av

statsmedel till dikningsföretag.

§ 23.

Närvarande delägare överenskommo att gemensams ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Otto Mårtensson, Alstad 16 per Bjärsjölagård och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ragnar Håkansson, Alstad 12 per Bjärsjölagård,

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att, om bidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företagets utförande samt recipiera och mottaga bidraget.

§ 24.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, företogs följande val:

Västra företaget.

Styrelse:

Lantbrukaren Otto Mårtensson, Alstad 16, ordförande och vederbörande ledamot, samt lantbrukarna Ragnar Håkansson, Alstad 12 och Otto Lindegren, Alstad 12. Alla med postadress Bjärsjölagård.

Suppleant i styrelsen: Lantbrukaren Agne Nilsson, Alestad 13, Bjärsjölagård.
Revisorer: Lantbrukaren Mattis Månsson, Alestad 13 och Carl G. Hålansson, Alestad 13.

Östra företaget.
Styrelsemän: Lantbr. Alfred Andersson, Fränninge 21 per Vallkärr.

§ 25.

Till flertal delägare förklarade, att de personer bidrag även önskade erhålla lån av slåtterodel till sina kostnader i företaget, varom särskild ansökning senare skulle upprättas.

§ 26.

Utbetalades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

| | |
|---|---|
| Joel Andersson | 32,80 kr. |
| Anton Grönlund | 36,32 " |
| Summa | 69,12 kr. |

Ersättningarna utbetalades av ordf. i styrelsen för Västra företaget, lantbr. Otto Mattsson.

§ 27.

Meddelade förrättningsmannen, att de till företaget hörande handlingarna och rit-

mötesanmärkningarna komma att översändas till ordföranden i styrelsen för Västra förslagets lantmätare Otto Mårtensson, Alstad 16 senast inom 30 dagar för att av Mårtensson hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å Kjänslens vägnar:

C. A. Wallén

Statens lantmätaringenjör.

Jacob Andersson

Anton Svärdahl

Båda män.

3/2/16

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 18
23/2 1946

Ek.D, nr 101/734 år 1945.

Bil 1.

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

Sten Lundberg

Behörd d. 27/2-46

101

734 kr 1945

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Inkom 28 DEC 45
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att verkställa dikningsförrättning enligt 7 kap. vattenlagen. Ändamålet med dikningsföretaget är att förbättra torrläggningen av marken omkring Alestadsbäcken och dess förgreningar genom täckdikning av bäcken å ägorna till Alestad $18^{2}$ och vidare norrut till bäckens källor å Alestad nr 12, 13 och 19 samt österut över Lundas ägor fram till gränsen mot Fränninge socken. Företaget är beläget inom Östra Kärrstorps socken av Färs härad.

Företaget torde beröra följande fastigheter:

Alestad $1^{10}$ m. fl. ägare ~~Ingvar Nilsson Störlyckan~~ Ingvar Svensberg,
" $1^{4}$ & $16^{4}$, " Robert Håkansson och h.h. Ebba,
" $1^{19}$ m.fl. "Lunda", ~~Anders Nilsson Störlyckan, arrendator~~ ägare Erik Andersson,
" av $12^{2}$ m.fl. Ägare Ragnar Håkansson o.h.h. Hjördis,
" $12^{3}$ m.fl. " Otto Lindegren,
" $13^{20}$ m. fl. " Oscar Olsson, o.h.h. Agnes,
" nr 13, " Malte Månsson o.h.h. Judith,
" $16^{3}$ m.fl. " Otto Mårtensson o.h.h. Johanna,
" $13^{14}$ m.fl. " ~~Tons~~ Carl Håkansson o.h.h. ~~Hilda~~,
" nr 19, " Karl Andersson,

Alestad $18^2$ m. fl. ägare Yngve och Uno Avenberg,

" $18^4$, " Statens Järnvägar /Ystad - Eslövs järnväg/,

" $19^2$, m.fl. " Kungl. Maj:t och Kronan, arrendator av $19^2$ ~~Emil Svensson~~, Erik Nilsson

" $19^4$, " Nils Olsson o.h.h. Hilma,

" $19^7$, " Anders Månsson o.h.h. Elin,

" nr 19, 5 " Johan Nilsson o.h.h. Anna,

" " 19, " ~~Erik Ekblad~~ Einar Olofsson o.h.h. ~~Anna~~, samtliga ovannämnda lantbrukares adress Alestad pr Bjärsjölagård, samt

Fränninge nr 21, " ~~Viktor Nilsson~~ Alfred Andersson, adress Fränninge nr 21, Vollsjö.

Alestad den 27 december 1945.

Yngve Avenberg

Uno Avenberg

Malte Månsson

xx) ~~Erik Ekblad~~ Einar Olofsson

x) ~~Jöns Håkansson~~ ~~Bengt Håkansson~~

Nils Olsson

Otto Lindegren

Ragnar Håkansson

Otto Mårtensson

xxxx) ~~Tage Nilsson~~ Tage Nilsson

~~Aug Nilsson~~ ~~Fränninge~~ ~~gm Erik Nilsson~~

Yngve Avenberg

Vi anhålla härmed, att dikningsföretaget utsträckes från Lunda österut anslutning till tidigare verkställd täckdikning till/över Fränninge nr 13 och 21 m. fl. för Ekeslund. Av denna utvidgning av företaget beröras följande jordbruksfastigheter, alla belägna i Fränninge socken.

Fränninge nr 2, ägare Tage Emil Nilsson o.h.h. Anna,

" $28^4$ m.fl. "Thuleslund", ägare August W. Andersson o.h.h. Svea,

" $3^1$, Klockareboställe, arrendator Tage Emil Nilsson,

" nr 14, ägare Alfred Andersson,

x) Ny ägare ~~Otto Lindegren~~

xx) " " Einar Olofsson

xxx) Ny ägare Yngve Avenberg.

xxxx) Ny ägare Agne Nilsson.

Fränninge nr 13, ägare Anders Jönsson,

" " 13, " Nils Dehlin,

" " 21, " ~~Viktor Nilsson~~, Alfred Andersson

" " 20, "Ekeslund", Emil Nilsson,

" " 30, ägare Johan E. Nilsson,

" nr 6, "Göingefarm", Nils Hilmer Olofsson och Johan Andersson samt avs. torvmosseskiften, ägare Nils Ljungberg.

Adressen för dessa lantbrukare är Fränninge pr Vollsjö.

Fränninge den 27 december 1945.

Viktor Nilsson Nils Olofsson

Sammanträde kan hållas hos Avenbergs, telefon Alesta 7.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Mk. 12 Lantbruksingenjörskontoret

Kungörelse. den 12/6 1951.

Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Alestad 18[2] m.fl. hemman i Östra Kärrstorps, Fränninge och Östraby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjärsjölagårds hotell tisdagen den 19 juni 1951 kl. 10.- , då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Alestad 1, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18 och 19, Alestads by, Rönås 5, 6, 8 samt Alestatorp 1 i Östra Kärrstorps socken, ävensom Fränninge 3 och 21 i Fränninge socken och Orås 8 i Östraby socken, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels kraftledningar tillhörande Östra Kärrstorps Energiförening, dels Alestatorps Brännerieförening tillhörigt dämme, dels torrläggningsföretagen "Fränninge nr 13 m.fl. av år 1916", " Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925", "Brokärrmossen av år 1931" samt "Alestad nr 2 av år 1931", dels en enskild telefonledning över Alestad nr 5 och 12 samt Alestatorp nr 1, dels en järnvägstrumma vid km 32+050 å bandelen Bjärsjölagård-Vollsjö.

Malmö den 28 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ö. Kärrstorps församling söndagen den 3 juni 1951 betygar:

p. t.

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ö. Kärrstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Bil. 3.

## Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Alestad 18[2] m.fl. hemman i Östra Kärrstorps, Fränninge och Östraby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjärsjölagårds hotell tisdagen den 19 juni 1951 kl. 10.- , då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Alestad 1, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18 och 19, Alestads by, Rönås 5, 6, 8 samt Alestatorp 1 i Östra Kärrstorps socken, ävensom Fränninge 3 och 21 i Fränninge socken och Orås 8 i Östraby socken, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels kraftledningar tillhörande Östra Kärrstorps Energiförening, dels Alestatorps Brunneriförening tillhörigt dämme, dels torrläggningsföretagen "Fränninge nr 13 m.fl. av år 1916", " Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925", "Brokärrmossen av år 1931" samt "Alestad nr 2 av år 1931", dels en enskild telefonledning över Alestad nr 5 och 12 samt Alestatorp nr 1, dels en järnvägstrumma vid km 32+050 å bandelen Bjärsjölagård-Vollsjö.

Malmö den 28 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fränninge församling söndagen den 3 juni 1951 betygar:

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Fränninge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink 9/6 51

**Kungörelse.**

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 9/6 1951.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Alestad 18² m.fl. hemman i Östra Kärrstorps, Frännings och Östraby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjärsjölagårds hotell tisdagen den 19 juni 1951 kl. 10.- , då vederbörande sakägare hava att tillträdesskomma personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Alestad 1, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18 och 19, Alestads by, Rönås 5, 6, 8 samt Alestatorp 1 i Östra Kärrstorps socken, ävensom Frännings 3 och 21 i Frännings socken och Orås 8 i Östraby socken, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels kraftledningar tillhörande Östra Kärrstorps Energiförening, dels Alestatorps Brunnsförening tillhörigt dämme, dels torrläggningsföretagen "Frännings nr 13 m.fl. av år 1916", " Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925", "Brokärrmossen av år 1931" samt "Alestad nr 2 av år 1951", dels en enskild telefonledning över Alestad nr 5 och 12 samt Alestatorp nr 1, dels en järnvägstrumma vid km 32+050 å bandelen Bjärsjölagård-Vollsjö.

Malmö den 28 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Kaller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östraby församling söndagen den 3 juni 1951 betygar:

Kyrkoherdens
v. pastor

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östraby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

| Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avs. |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| Pastorsämbetet i Östra Kärrstorps förs. (kungörelse) | Bjärsjölagård | 28/5 1951. |
| Pastorsämbetet i Fränninge förs. (kungörelse) | Vollsjö | " " |
| Pastorsämbetet i Östraby förs. (kungörelse) | Askeröd | " " |
| Skiftesgodemannen Joel Andersson, | Bjärsjölagård | " " |
| " Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21, | Vollsjö | " " |
| Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket, | Malmö | 1/6 " |
| Ordföranden i Östra Kärrstorps Energiför. | | " " |
| u.p.a. handlanden Carl G.Persson,Alestad, | Bjärsjölagård | " " |
| Ordföranden i Alestatorps Bränneriför.u.p.a. nämndemannen Sven Ohlsson, Torget, | Vollsjö | " " |
| Ordföranden i Fränninge förs. kyrkoråd, kyrkoherden Albin Dahlberg, Fränninge, | Vollsjö | " " |
| Distriktschefen, Statens Järnvägar, | Malmö | " " |
| Ordföranden för torrläggningsföretaget "Fränninge nr 13 m.fl. av år 1916", lantbrukaren Nils Delin, Fränninge nr 13, | Vollsjö | " " |
| Ordföranden för dikningsföretaget Alestad nr 2 av år 1931, lantbrukaren Gunnar Wesström, Rönås, | Bjärsjölagård | " " |
| Ordföranden för torrläggningsföretaget Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925, agronom Harald Wigström, Vollsjö gård, | Vollsjö | " " |
| Ordföranden för Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931, lantbrukaren Robert Håkansson, Alestad nr 1, | Bjärsjölagård | " " |

| 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| Innehavaren av enskild telefonledning över fastigheterna Alestad nr 5 och 12 samt Alestatorp nr 1, handlanden Carl G.Persson, Alestad, | Bjärsjölagård | 1/6 | 1951 |
| Lantbr. Anders Andersson, Alestadtorp, | " | " | " |
| Arrendator Börje Andersson, Alestatorp, | " | " | " |
| Lantbr. Ragnar Håkansson, Alestad nr 12, | " | " | " |
| Lantbr. Otto Lindegren, Alestad nr 12, | " | " | " |
| Lantbr. Agne Nilsson, Alestad nr 13, | " | " | " |
| Lantbr. Otto Mårtensson, Alestad nr 16, | " | " | " |
| Lantbr. Malte Månsson, Alestad nr 13, | " | " | " |
| Lantbr. Nils Olsson, Alestad nr 19, | " | " | " |
| Lantbr. Johan Nilsson, Alestad nr 13, | " | " | " |
| Lantbr. Einar Olofsson, Alestad nr 19, | " | " | " |
| Åldermannen för Alestads by, lantbr. Gunnar Olofsson, Alestad, | " | " | " |
| Dikningsarbetaren Anton Fors, Alestad nr 20, | " | " | " |
| Lantbr. Carl G. Håkansson, Alestad nr 13, | " | " | " |
| Lantbr. Yngve Avenberg, Alestad, | " | " | " |
| Lantbr. Erik Andersson, Lunda, | " | " | " |
| Lantbr. Robert Håkansson, Alestad nr 1, | " | " | " |
| Lantbr. Algot Andersson, Rönås, box 21, | " | " | " |
| Fru Betty Andersson, Rönås nr 8, | " | " | " |
| Lantbr. Arthur Nilsson, Rönås nr 5, | " | " | " |
| Lantbr. Oskar T. Nilsson, Rönås nr 6, | " | " | " |
| Lantbr. Alfred Andersson, Fränninge nr 21, | Vollsjö | " | " |
| Arrendator Tage Nilsson, Fränninge nr 2, | " | " | " |
| Lantbr. Uno Avenberg, Alestad, | Bjärsjölagård | " | " |
| Åldermannen för Orås by, lantbr. Hans Andersson, Orås nr 11, | " | " | " |

Malmö den 1 juni 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil 6

Härmed befullmäktigas kyrkovärden Anders Jönsson, Frenninge 13, att vid sammanträde om vattenrättsfrågor, berörande även klockarejorden Frenninge n:r 3 utmarker, som utsatts att hållas å hotellet i Bjärsjölagård tisdagen den 19 juni kl. 19, å Frenninge församlings vägnar föra dess talan och dess rätt bevaka.

Frenninge pr. Vollsjö den 18 juni 1951

Albin Dahlberg, Ordf. i Frenninge
församlings kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Bil. 29

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Ahlestaforps Hjämmeriförening den 9 Juni 1951.

---

§ 3.

Till Ombud att närvara vid sammanträde för syneförrättning för torläggning af mark till Ahlestad 18 nr. ft. hemman å Hjerpsjölagårds Hotell den 19 Juni kl. 10, för att bevaka Ahlestaforps Hjämmeriförenings intresse, valdes ordföranden Per Ohlsson Torget Wollsjö.

---

Som ovan

Per Ohlsson
ordförande

Justerad:

Karl Ohlsson  Otto Mårtensson

Rätt utdraget intygar:
Torget Wollsjö den 19 Juni 1951.

Per Ohlsson
ordförande.

Bil. 8. 30

TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Malmö 6.6.51

Ral/AE

# F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören H Gustafsson, Malmö eller den han förordnar i sitt ställe att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 19 juni 1951 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Alesta 18² m.fl. hemman i Östra Kärrstorps m.fl. socknar, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Sven Brunchorst

Bevittnas:

Anton Ahlander  Elisab. Welander

Gsn/UBC

**Ingeniör H Welander förordnas härmed att vid ovan nämnda sammanträde föra telegrafverkets talan. Malmö den 18.6.1951.**

H Gustafsson

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Edert svar utskrivet på format A 4 eller annat standardformat ur A-serien.

A 4 tj.

Bil. 9.

# Fullmakt.

Härmed befullmäktigas undertecknade Nils Nilsson att vid sammanträde för Ägarefärrättning å Bärsjölagårds hotell den 19 juni 1907 föra vår talan och företräda vara intressen såsom delägare i Färrläggningsföretaget Fremnäs N:r 18 av år 1916.

Fremnäs den 13 juni 1907.

Nils Nilsson Aug. Andersson

Johan Nilsson Johan Andersson

Emil Nilsson Alfred Andersson

32

Bil. 10.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

**Distriktssekreteraren och ombudsmannen**

D.-nr 8 311

# *Rättegångsfullmakt*

*Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ (förste baningenjören P. Sjöstrand) eller den, han i sitt ställe förordnar,*

*att* vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen

i Bjärsjölagård den 19 juni 1951

*utföra och bevaka Statens järnvägars*

*talan ~~i mål mot~~*

*Ombudets laga åtgärder godkännas.*

Malmö *den* 6 juni *19* 51

G. Roos

*Bevittnas:*

T. Selander

E. B. Hultman

S J form. nr 5
(1938)

V.g.v.

Ingenjör Erik Höög förordnas att i mitt ställe utföra och bevaka Statens Järnvägars talan vid å omstående sida nämnd syneförrättning.

Ystad den 16 juni 1951.

Pehr Sjöstrand

Bevittnas:

Ystad
R. Rodestam

Set Fransson

Bil 11.

# Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Uno Avenberg m.fl. i deras av den 27 december 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Alestad nr 18 m.fl. hemman i Ö. Kärrstorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Alestad den 8 maj 1950.

V. Carl Eklemann ✓ Erik Andersson ✓
Alfred Andersson ✓
Avanstående egenhändiga namnteckningar bestyrkes.
Edvin Bjurfors
Malmö

Arnolds Annex
St. Södergatan 44, Annex
Malmö den 31 maj 1950

Algot Andersson ✓ Betty Andersson ✓
Avanstående egenhändiga namnteckningar bestyrkes.
Edvin Bjurfors
Malmö

Arnolds Annex
St. Södergatan 44, Annex

Björsjögård den 19 maj 1951.

Agne Nilsson
Agne Nilssons vattenföretagning bestyrkes.
Hedelunda Edvin Bjurfors

Föreliggande förrättningsbeskrivning bestyrkes.
Björsjögård den 19 maj 1951.
E.H. Bielke Artur Grundahl förrättningsman

Bil. 12.

# Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Ahlstorps Hjämmeriförening den 17 Maj 1950.

§ 3.

Styrelsen var till i dag sammankallad för att besluta över utaf sakägarne, uti dikningsföretaget från Ahlstad ut, väster ut mot Hjämmerit, begärd framställning om delaktighet i kostnaden för vägtrummans omläggning med Cementrör vid gränsen emellan Ahlstorps - Ragnar Håkanssons plan Ahlstad N:r 12.

Framställningen grundar sig därpå, att under Hjämmerikampanjen vattnet samlar på Ahlstorps och Ragnar Håkanssons plan medelst dämning vid allmänna Ahlstadvägen mot Hjämmerit.

Styrelsen beslutade efter närmare kännedom och efterlantie för framtida behof af vatten till Hjämmerit, tillstyrka, att kostnaden för vägtrummans omläggning bekostas af Hjämmerit, dock med högst ätta hundra (800.00) kronor, och att anbud skall infordras för omläggning af ifrågavarande vägtrumma.

Som svar

Axel Ahlgren
ordförande

Justeradt:
Ferdinand Johansson Johan Lundqvist.

Rätt utdraget intygar:
Torget Hjällö den 19 Juni 1951.

Axel Ahlgren
ordförande

Bil.13.

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Alestad-Fränninge av år 1951.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Alestad-Frenninge av år 1951 i Ö. Kärrstorps, Frenninge och Östraby socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde å Bjärsjölagårds hotell tisdagen den 11 september 1951. Då företaget berör statens järnvägar, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om distriktschefens yttrande . Även översändes 1 ritning, utvisande hur den i utlåtandet omnämnda dikessträckan S-A-T skall anslutas till järnvägstrumman vid km. 32+050.

Malmö den 13 juli 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Alestad-Fränninge av år 1951.

Utdrag av förslag till utlåtande.

---

Mom. 8. Järnväg.

Det nya täckta avloppet för Södra företaget, dikessträckan SA-T av 70 cm (28") betongrör, skall vid avvägningspunkten 3+17 anslutas till nerströmssidan av den trumma för järnvägen Eslöv-Ystad, som ligger vid km. 32+050 enligt S.J:s beteckning. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den från söder mot norr utförda rörläggningen av det nuvarande öppna diket avslutas vid avvägningspunkten 3+15 eller 2 m. söder (nerströms) om järnvägstrummans södra frontmur, där rörledningen ingjutes i en betongmur - intag - , som föres upp till markytan. Den del av diket, som ligger mellan intaget och trummans södra frontmur upprensas, varefter den rensade delens slänter och botten stensättes.

Anslutningen till järnvägstrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styresman skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl när sådana arbeten komma att utföras, som beröra S.J:s anläggningar.

---

Malmö i juli 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Länsstyrelsen 1076
11.12-LN-1076
A4 sort/hvid
1121289

STATENS JÄRNVÄGAR
III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 423/51
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Malmö 30.7.51 (Kop. Bio 28)

Bil. 16.
39

Lantbruksingenjören C.H. Wallér
Rönneholmsvägen 27 C
MALMÖ

Dikningsföretaget Alestad-Frånninge av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 juli 1951 får jag meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot Edert förslag till utlåtande i ärendet.

E. Schütz

Bil. 17.

40

Utdrag ur protokoll fört den 21 Augusti 1951 vid sammanträde med Styrelsen för Ahlestatorps Dämmeriförening

§ 3.

Styrelsen enades om, att Ahlestatorps Dämmeriförening åtager sig rensning av afloppdiket på Ragnar Håkanssons Ahlestad plan till Otto Lindegrens Ahlestad gräns, så länge Dämmeriföreningen stänger för vattenafloppet vid Vägtrummen på Ahlestatorps plan.

Som ovan
Sven Ahlsson
ordförande

Justerade:
Otto Mårtensson  Edvin Jonsson

Rätt utdraget bekräftar:
Torget Vollsjö den 11 September 1951.
Sven Ahlsson

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Västra företaget. | | | | | | | |
| Avdelning 1. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 1 | - | - | - | - | - | - |
| " " | 2 | 0,15 | | 1900 | 3800 | 1900 | 285 |
| " " | 3 | 0,12 | | 2000 | 3800 | 1800 | 216 |
| Tomt | 4 | 0,15 | | 1100 | 3800 | 2700 | 405 |
| Åker , lättlera | 5 | 0,36 | | 1900 | 3800 | 1900 | 684 |
| " " | 6 | 0,17 | | 1900 | 3800 | 1900 | 323 |
| " " | 7 | 0,15 | | 3400 | 3800 | 400 | 60 |
| " " | 8 | 1,16 | | 1900 | 3800 | 1900 | 2204 |
| " " | 9 | 0,26 | | 2400 | 3800 | 1400 | 364 |
| " " | 10 | 0,56 | | 3000 | 3800 | 800 | 448 |
| " " | 11 | 0,26 | | 2300 | 3800 | 1500 | 390 |
| " " | 12 | 0,33 | | 1400 | 3800 | 2400 | 792 |
| " " | 13 | 0,27 | | 3200 | 3800 | 600 | 162 |
| Överföres | | 3,94 | | | | | 6333 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 3,94 | | | | | 6333 |
| Åker, lättlera | 14 | 0,49 | | 2800 | 3800 | 1000 | 490 |
| A - summa | | 4,43 | | | | | 6820 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 6823 |
| **Alestad 12[3], 1/12 mtl.** | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 15 | 0,36 | | 1800 | 3800 | 2000 | 720 |
| " " | 16 | 0,03 | | 1100 | 3800 | 2700 | 81 |
| " " | 17 | 0,34 | | 1100 | 3800 | 2700 | 918 |
| Tomt " | 18 | 0,03 | | 1100 | 3800 | 2700 | 81 |
| " " | 19 | 0,18 | | 800 | 3800 | 3000 | 540 |
| A - summa | | 0,94 | | | | | 2340 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 15-17 | 0,73 | | | | | |
| " | 20 | 0,20 | | | | | |
| " | 21 | 0,27 | | | | | |
| B - summa | | 1,20 | | | | 370 | 444 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2784 |
| **Alestad 13[20], 1/64 mtl.** | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agne Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 22 | | 0,4 | 2400 | 3000 | 500 | 20 |
| A - summa | | | 0,4 | | | | 20 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 20 |
| Alestad, samf. grustag. Alestads byamän, arr. Anton Fors. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Tomt, lättlera | 23 | 0,07 | | 3400 | 3800 | 400 | 28 |
| " " | 24 | 0,05 | | 3100 | 3800 | 700 | 35 |
| A - summa | | 0,12 | | | | | 63 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 63 |
| Avdelning 2. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad, samf. grustag. Alestads byamän, arr. Anton Fors. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Tomt, lättlera | 25 | 0,04 | | 1500 | 3800 | 2300 | 92 |
| " " | 26 | 0,03 | | 1100 | 3800 | 2700 | 81 |
| A - summa | | 0,07 | | | | | 173 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 173 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 27 | 0,47 | | 1900 | 3800 | 1900 | 893 |
| " " | 28 | 0,17 | | 2600 | 3800 | 1200 | 204 |
| A - summa | | 0,64 | | | | | 1097 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1097 |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 29 | 0,47 | | 2600 | 3800 | 1200 | 564 |
| " " | 30 | 0,35 | | 3000 | 3800 | 800 | 280 |
| A - summa | | 0,82 | | | | | 844 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 844 |
| Avdelning 3. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker, lättlera | 31 a | 0,41 | | 2600 | 3800 | 1200 | 492 |
| " " | 31 b | 0,43 | | 2300 | 3800 | 1500 | 645 |
| A - summa | | 0,84 | | | | | 1137 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1137 |
| Avdelning 4. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $12^{3}$, 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 32 | 0,58 | | 2700 | 3800 | 1100 | 638 |
| " " | 33 | 0,36 | | 2700 | 3800 | 1100 | 396 |
| A - summa | | 0,94 | | | | | 1034 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 27-28 | 0,64 | | | | | |
| " | 32-33 | 0,94 | | | | | |
| " | 34 | 0,85 | | | | | |
| " | 35 | 1,07 | | | | | |
| B - summa | | 3,50 | | | | 220 | 770 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1804 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 36 | 0,13 | | 3400 | 3800 | 400 | 52 |
| " " | 37 | 0,10 | | 2700 | 3800 | 1100 | 110 |
| A - summa | | 0,23 | | | | | 162 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 162 |
| Avdelning 5. | | | | | | | |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 38 | 0,34 | | 3100 | 3800 | 700 | 238 |
| " " | 39 | 0,73 | | 2500 | 3600 | 1100 | 803 |
| " " | 40 | 0,30 | | 2900 | 3600 | 700 | 210 |
| " " | 41 | 0,26 | | 3100 | 3800 | 700 | 182 |
| " " | 42 a | 0,05 | | 3200 | 3600 | 400 | 20 |
| Odlingsmark | 42 b | | 0,02 | 1800 | 3400 | 1600 | 32 |
| Åker, lättlera | 43 | 0,33 | | 2500 | 3600 | 1100 | 363 |
| " " | 44 | 0,16 | | 2500 | 3600 | 1100 | 176 |
| A - summa | | 2,17 | 0,02 | | | | 2024 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 36-37 | 0,23 | | | | | |
| " | 38-43 | 2,03 | | | | | |
| " | 45 | 1,83 | | | | | |
| " | 46 | 0,11 | | | | | |
| B - summa | | 4,20 | | | | 370 | 1554 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3578 |
| Alestad av $5^2$, 167/768 mtl. | | | | | | | |
| Alestadtorp $1^1$, 1/4 mtl, gemensam ägovidd. | | | | | | | |
| Anders Andersson, arr. Börje Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 47 | 0,49 | | 3200 | 3600 | 400 | 196 |
| " " | 48 | 0,35 | | 3200 | 3600 | 400 | 140 |
| A - summa | | 0,84 | | | | | 336 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 336 |
| Avdelning 6. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 49 | 0,85 | | 600 | 3800 | 3200 | 2720 |
| " " | 50 | 0,90 | | 600 | 3800 | 3200 | 2880 |
| " " | 51 | 0,03 | | 600 | 3800 | 3200 | 96 |
| " " | 52 | 0,64 | | 600 | 3800 | 3200 | 2048 |
| " " | 53 | 1,50 | | 600 | 3800 | 3200 | 4800 |
| A - summa | | 3,92 | | | | | 12544 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 29-31 a | 1,23 | | | | | |
| " | 49-53 | 3,92 | | | | | |
| " | 54 | 0,80 | | | | | |
| " | 55 | 0,35 | | | | | |
| B - summa | | 6,30 | | | | 210 | 1323 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 13867 |
| Avdelning 7. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 56 | 0,47 | | 600 | 3800 | 3200 | 1504 |
| " " | 57 | 0,24 | | 1200 | 3800 | 2600 | 624 |
| A - summa | | 0,71 | | | | | 2128 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 56-57 | 0,71 | | | | | |
| " | 58 | 0,23 | | | | | |
| B - summa | | 0,94 | | | | 900 | 846 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2974 |
| Alestad 13:9, 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 59 | 1,36 | | 1000 | 3800 | 2800 | 3808 |
| " " | 60 | 0,30 | | 2200 | 3800 | 1600 | 480 |
| " " | 61 | 0,32 | | 1400 | 3800 | 2400 | 768 |
| A - summa | | 1,98 | | | | | 5056 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 59-61 | 1,98 | | | | | |
| Överföres | | 1,98 | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,98 | | | | | |
| Ägofigurerna | 62 | 0,18 | | | | | |
| " | 63 | 0,54 | | | | | |
| B - summa | | 2,70 | | | | 610 | 1647 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 6703 |
| **Alestad 13[8], 1/64 mtl.** | | | | | | | |
| Agne Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 64 | 0,78 | | 1800 | 3800 | 2000 | 1560 |
| A - summa | | 0,78 | | | | | 1560 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1560 |
| **Alestad 13[14], 1/64 mtl.** | | | | | | | |
| Malte Månsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 65 | 0,12 | | 1400 | 3800 | 2400 | 288 |
| " " | 66 | 0,08 | | 800 | 3800 | 3000 | 240 |
| A - summa | | 0,20 | | | | | 528 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 528 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägofigurerna | 65-66 | 0,20 | | | | | |
| " | 67 | 0,90 | | | | | |
| B - summa | | 1,10 | | | | 300 | 330 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 858 |
| **Alestad 16³, 1/8 mtl.** | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 68 | 0,09 | | 1700 | 3800 | 2100 | 189 |
| " " | 69 | 0,14 | | 2100 | 3800 | 1700 | 238 |
| A - summa | | 0,23 | | | | | 427 |
| **2. Brukningsbåtnad.** | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 68-69 | 0,23 | | | | | |
| " | 70 | 0,32 | | | | | |
| B - summa | | 0,55 | | | | 860 | 473 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 900 |
| **Avdelning 8.** | | | | | | | |
| **Ö. Kärrstorps s:n.** | | | | | | | |
| **Alestad 16³, 1/8 mtl.** | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 71 | 0,17 | | 2600 | 3800 | 1200 | 204 |
| " " | 72 | 0,03 | | 1400 | 3800 | 2400 | 72 |
| " " | 73 | 0,33 | | 1400 | 3800 | 2400 | 792 |
| " " | 74 | 0,25 | | 1400 | 3800 | 2400 | 600 |
| " " | 75 | 0,65 | | 1700 | 3800 | 2100 | 1365 |
| " " | 76 | 0,48 | | 2200 | 3800 | 1600 | 768 |
| A - summa | | 1,91 | | | | | 3801 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 72-76 | 1,74 | | | | | |
| " | 77 | 1,50 | | | | | |
| " | 78 | 1,86 | | | | | |
| B - summa | | 5,10 | | | | 330 | 1683 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 5484 |
| Alestad 1:4, 1/9 mtl. | | | | | | | |
| Robert Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 79 | 0,17 | | 1800 | 3600 | 1800 | 306 |
| " " | 80 | 0,23 | | 2600 | 3600 | 1000 | 230 |
| A - summa | | 0,40 | | | | | 536 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 79-80 | 0,40 | | | | | |
| " | 81 | 0,43 | | | | | |
| " | 82 | 0,07 | | | | | |
| B - summa | | 0,90 | | | | 380 | 342 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 878 |
| Alestad 16⁴, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Robert Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 83 | 0,13 | | 2600 | 3600 | 1000 | 130 |
| " " | 84 | 0,15 | | 2600 | 3600 | 1000 | 150 |
| " " | 85 | 0,39 | | 3300 | 3600 | 300 | 117 |
| " " | 86 | 0,48 | | 3300 | 3600 | 300 | 144 |
| A - summa | | 1,15 | | | | | 541 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 83-86 | 1,15 | | | | | |
| " | 87 | 0,67 | | | | | |
| " | 88 | 0,48 | | | | | |
| B - summa | | 2,30 | | | | 420 | 966 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1507 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 9. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $13^{22}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 89 | 1,05 | | | 3800 | 2400 | 2520 |
| " " | 90 | 0,76 | | | 3800 | 2400 | 1824 |
| " " | 91 | 0,64 | | | 3800 | 2400 | 1536 |
| " " | 92 | 0,41 | | | 3800 | 2400 | 984 |
| " " | 93 | 0,21 | | | 3800 | 2400 | 504 |
| " " | 94 | 0,28 | | | 3800 | 2000 | 560 |
| " " | 95 a | 0,18 | | | 3800 | 2400 | 432 |
| " " | 95 b | 0,15 | | | 3800 | 800 | 120 |
| A - summa | | 3,68 | | | | | 8480 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 31 b | 0,43 | | | | | |
| " | 89-94 | 3,35 | | | | | |
| " | 96 | 0,23 | | | | | |
| " | 97 | 2,29 | | | | | |
| B - summa | | 6, 30 | | | | 270 | 1701 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalsumma kronor | | | | | | | 10181 |
| Avdelning 10. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $13^{22}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 98 | 0,78 | | 800 | 3800 | 3000 | 2340 |
| " " | 99 | 0,35 | | 500 | 3800 | 2300 | 805 |
| " " | 100 | 0,24 | | 1500 | 3800 | 2300 | 552 |
| A - summa | | 1,37 | | | | | 3697 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 95 b | 0,15 | | | | | |
| " | 98-100 | 1,37 | | | | | |
| " | 101 | 3,28 | | | | | |
| B - summa | | 4,80 | | | | 310 | 1488 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 5185 |
| Alestad $13^{6}$, 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker, lättlera | 102 | 0,24 | | 1000 | 3400 | 2400 | 576 |
| " " | 103 | 0,37 | | 700 | 3400 | 2700 | 999 |
| " " | 104 | 0,17 | | 700 | 3400 | 2700 | 459 |
| " " | 105 | 0,05 | | 700 | 3400 | 2700 | 135 |
| " " | 106 | 0,13 | | 700 | 3600 | 2900 | 377 |
| " " | 107 | 0,33 | | 2500 | 3600 | 1100 | 363 |
| " " | 108 | 0,41 | | 1100 | 3600 | 2500 | 1025 |
| " " | 109 | 0,14 | | 1100 | 3600 | 2500 | 350 |
| A - summa | | 1,84 | | | | | 4284 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 102-109 | 1,84 | | | | | |
| " | 110 | 1,33 | | | | | |
| " | 111 | 0,23 | | | | | |
| B - summa | | 3,40 | | | | 320 | 1088 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 5372 |
| Alestad 13[7], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 112 | 0,20 | | 2300 | 3800 | 1500 | 300 |
| Överföres | | 0,20 | | | | | 300 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,20 | | | | | 300 |
| Åker, lättlera | 113 | 0,15 | | 1900 | 3800 | 1900 | 285 |
| A - summa | | 0,35 | | | | | 585 |
| Totalsumma | | | | | | | 585 |
| Alestad 19[4], 29/1000 mtl. | | | | | | | |
| Göte Johansson | | | | | | | |
| ~~Nils Olsson~~ | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 114 | 0,43 | | 700 | 3400 | 2700 | 1161 |
| Äng " | 115 | | 0,5 | 2400 | 300 | 600 | 30 |
| Åker " | 116 | 0,28 | | 1800 | 3600 | 1800 | 504 |
| " " | 117 | 0,12 | | 1800 | 3600 | 1800 | 216 |
| " " | 118 | 0,16 | | 1800 | 3600 | 1800 | 288 |
| " " | 119 a | 0,12 | | 1100 | 3600 | 2500 | 300 |
| " " | 119 b | 0,09 | | 1100 | 3600 | 2500 | 225 |
| A - summa | | 1,20 | 0,5 | | | | 2724 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 114-119 b. | 1,25 | | | | | |
| " | 120 | 0,07 | | | | | |
| " | 121 | 0,38 | | | | | |
| Överföres | | 1,70 | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,70 | | | | | |
| Ägofigurerna | 122 | 0,14 | | | | | |
| " | 123 | 0,46 | | | | | |
| B - summa | | 2,30 | | | | 460 | 1058 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3782 |
| **Avdelning 11.** | | | | | | | |
| **Ö. Kärrstorps s:n.** | | | | | | | |
| **Alestad 19[4], 29/1000 mtl.** | | | | | | | |
| *Göte Johansson.* ~~Nils Olsson.~~ | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 124 | 0,12 | | 1100 | 3600 | 2500 | 300 |
| " " | 125 | 0,08 | | 1400 | 3600 | 2200 | 176 |
| " " | 126 | 0,46 | | 1100 | 3600 | 2500 | 1150 |
| " " | 127 | 0,22 | | 1400 | 3600 | 2200 | 484 |
| " " | 128 | - | | - | - | - | - |
| A - summa | | 0,88 | | | | | 2110 |
| **2. Brukningsbåtnad.** | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 124-125 | 0,20 | | | | | |
| B - summa | | 0,20 | | | | 1600 | 320 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2430 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Avdelning 12. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 129 | 0,38 | | 2500 | 3600 | 1100 | 418 |
| " " | 130 | 0,27 | | 1100 | 3600 | 2500 | 675 |
| " " | 131 | 0,20 | | 2200 | 3600 | 1400 | 280 |
| " " | 132 | 0,25 | | 1800 | 3600 | 1800 | 450 |
| " " | 133 | 0,33 | | 2200 | 3600 | 1400 | 462 |
| " " | 134 | 0,03 | | 2200 | 3600 | 1400 | 42 |
| " " | 135 | 0,38 | | 2200 | 3600 | 1400 | 532 |
| " " | 136 | 0,03 | | 3200 | 3600 | 400 | 12 |
| " " | 137 | 0,21 | | 2800 | 3600 | 800 | 168 |
| " " | 138 | 0,28 | | 2500 | 3600 | 1100 | 308 |
| A - summa | | 2,36 | | | | | 3347 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 133-135 | 0,74 | | | | | |
| " | 139 | 0,42 | | | | | |
| Överföres | | 1,16 | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,16 | | | | | |
| Ägofigurerna | 140 | 0,14 | | | | | |
| B - summa | | 1,30 | | | | 370 | 481 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3828 |
| **Alestad av 12[2], 1/8 mtl.** | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 141 | 0,44 | | 1800 | 3600 | 1800 | 792 |
| " " | 142 | 0,05 | | 1800 | 3600 | 1800 | 90 |
| " " | 143 | 0,15 | | 2500 | 3600 | 1100 | 165 |
| " " | 144 | 0,29 | | 1800 | 3600 | 1800 | 522 |
| A - summa | | 0,93 | | | | | 1569 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1569 |
| **Avdelning 13.** | | | | | | | |
| **Ö. Kärrstorps s:n.** | | | | | | | |
| **Alestad 19[3], 33/1000 mtl.** | | | | | | | |
| Einar Olofsson. | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 145 | | 0,12 | 400 | 1600 | 1200 | 144 |
| Överföres | | | 0,12 | | | | 144 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | 0,12 | | | | 144 |
| Äng, lättlera | 146 | | 0,14 | 400 | 1600 | 1200 | 168 |
| Åker, lättlera | 147 | 0,02 | | 2600 | 3600 | 1000 | 20 |
| " " | 148 | 0,61 | | 1800 | 3600 | 1800 | 1098 |
| " " | 149 | 0,15 | | 2500 | 3600 | 1100 | 165 |
| A - summa | | 0,78 | 0,26 | | | | 1595 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 148-149 | 0,76 | | | | | |
| " | 150 | 0,66 | | | | | |
| " | 151 | 0,28 | | | | | |
| B - summa | | 1,70 | | | | 380 | 646 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2241 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 152 | 0,40 | | 2500 | 3600 | 1100 | 440 |
| " " | 153 | 0,58 | | 1400 | 3600 | 2200 | 1276 |
| " " | 154 | 0,12 | | 1800 | 3600 | 1800 | 216 |
| " " | 155 | 0,38 | | 1400 | 3600 | 2200 | 836 |
| Överföres | | 2,48 | | | | | 2768 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Överfört | | 2,48 | | | | | 2768 |
| Åker, lättlera | 156 | 0,31 | | 1400 | 3600 | 2200 | 682 |
| " " | 157 | 0,12 | | 1400 | 3600 | 2200 | 264 |
| A - summa | | 1,91 | | | | | 3714 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3714 |
| Rönås av $5^{12}$, 25/576 mtl. | | | | | | | |
| Arthur Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 158 | 0,07 | | 2800 | 3600 | 800 | 56 |
| A - summa | | 0,07 | | | | | 56 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 56 |
| Rönås $5^{11}$, 53/8192 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 159 | 0,13 | | 1400 | 3600 | 2200 | 286 |
| A - summa | | 0,13 | | | | | 286 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 286 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 14. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Rönås 5[11], 53/8192 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 160 | 0,13 | | 2800 | 3600 | 800 | 104 |
| " " | 161 | 0,39 | | 2800 | 3600 | 800 | 312 |
| A - summa | | 0,52 | | | | | 416 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 159-161 | 0,65 | | | | | |
| " | 162 | 0,34 | | | | | |
| " | 163 | 0,11 | | | | | |
| B - summa | | 1,10 | | | | 550 | 605 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1021 |
| Rönås av 8[10], 11/576 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 164 | 0,67 | | 1800 | 3600 | 1800 | 1206 |
| " " | 165 | 0,44 | | 2200 | 3600 | 1400 | 616 |
| A - summa | | 1,11 | | | | | 1822 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1822 |

Lantbruksstyrelsen 3044 H, aug. 49, 30 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
311249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rönås $8^{14}$, 31/2880 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 166 | 0,27 | | 2600 | 3600 | 1000 | 270 |
| " " | 167 | 0,07 | | 3200 | 3600 | 400 | 28 |
| Tomt, " | 168 | 0,14 | | 2200 | 3600 | 1400 | 196 |
| A - summa | | 0,48 | | | | | 494 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 494 |
| Rönås $8^{17}$, avs. | | | | | | | |
| Betty Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 169 | 0,23 | | 2400 | 3600 | 1200 | 276 |
| Tomt, " | 170 | 0,08 | | 2400 | 3600 | 1200 | 96 |
| A - summa | | 0,31 | | | | | 372 |
| Totalsumma | | | | | | | 372 |
| ~~Avdelning 15.~~ | | | | | | | |
| ~~Ö. Storsboarpen.~~ | | | | | | | |
| ~~Albertad 19[illegible], 29/3000 mtl.~~ | | | | | | | |
| ~~Nils Olsson.~~ | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 15. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 19$^{4}$, 29/1000 mtl. | | | | | | | |
| *Göte Johansson.* | | | | | | | |
| ~~Nils Olsson.~~ | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 171 | 0,06 | | 2500 | 3600 | 1100 | 66 |
| " " | 172 | 0,14 | | 2500 | 3600 | 1100 | 154 |
| Äng, " | 173 | | 0,10 | 300 | 1000 | 700 | 70 |
| Åker, lättlera | 174 | 0,15 | | 2500 | 3600 | 1100 | 165 |
| " " | 175 | 0,05 | | 2500 | 3600 | 1100 | 55 |
| Äng, " | 176 | | 0,07 | 1100 | 1600 | 500 | 35 |
| " " | 177 | | 0,17 | 700 | 1000 | 300 | 51 |
| " " | 178 | | 0,10 | 700 | 1000 | 300 | 30 |
| " " | 179 | | 0,31 | 700 | 1000 | 300 | 93 |
| A - summa | | 0,40 | 0,75 | | | | 719 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 719 |
| Alestad 19$^{5}$, 30/1000 mtl. | | | | | | | |
| Johan Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker, lättlera | 180 | 0,04 | | 2900 | 3600 | 700 | 28 |
| A - summa | | 0,04 | | | | | 28 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 28 |
| Alestad 19[3], 33/1000 mtl. | | | | | | | |
| Einar Olofsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 181 | | 0,15 | 300 | 1600 | 1300 | 195 |
| " " | 182 | | 0,41 | 600 | 1600 | 1000 | 410 |
| " " | 183 | | 0,05 | 600 | 1600 | 1000 | 50 |
| " " | 184 | | 0,04 | 1400 | 1600 | 200 | 8 |
| Åker, " | 185 | 0,26 | | 2200 | 3600 | 1400 | 364 |
| " " | 186 | 0,26 | | 1100 | 3600 | 2500 | 650 |
| " " | 187 | 0,37 | | 1800 | 3600 | 1800 | 666 |
| " " | 188 | 0,30 | | 1800 | 3600 | 1800 | 540 |
| " " | 189 | 0,69 | | 1800 | 3600 | 1800 | 1242 |
| " " | 190 | 0,15 | | 1800 | 3600 | 1800 | 270 |
| " " | 191 | 0,11 | | 1800 | 3600 | 1800 | 198 |
| " " | 192 | 0,13 | | 1800 | 3600 | 1800 | 234 |
| A - summa | | 2,27 | 0,65 | | | | 4827 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 186-191 | 1,88 | | | | | |
| " | 193 | 1,00 | | | | | |
| " | 194 | 0,52 | | | | | |
| B - summa | | 3,40 | | | | 470 | 1598 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 6425 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 195 | | 0,05 | 700 | 1800 | 1100 | 55 |
| A - summa | | | 0,05 | | | | 55 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 55 |
| Rönås 6[6], 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Oskar T. Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 196 | | 0,30 | 400 | 1200 | 800 | 240 |
| Åker " | 197 | 0,03 | | 2200 | 3600 | 1400 | 42 |
| A - summa | | 0,03 | 0,30 | | | | 282 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 282 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 16. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 198 | 0,18 | | 1800 | 3600 | 1800 | 324 |
| " " | 199 | 0,09 | | 2200 | 3600 | 1400 | 126 |
| " " | 200 | 0,55 | | 1800 | 3600 | 1800 | 990 |
| " " | 201 | 0,61 | | 2500 | 3600 | 1100 | 671 |
| A - summa | | 1,43 | | | | | 2111 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 95 a | 0,18 | | | | | |
| " | 198-201 | 1,43 | | | | | |
| " | 202 | 1,02 | | | | | |
| " | 203 | 0,28 | | | | | |
| " | 204 | 0,09 | | | | | |
| B - summa | | 3,00 | | | | 200 | 600 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2711 |
| Alestad 12[3], 1/2 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 205 | 0,58 | | 1400 | 3600 | 2200 | 1276 |
| " " | 206 | 0,45 | | 2200 | 3600 | 1400 | 630 |
| " " | 207 | 0,39 | | 1400 | 3600 | 2200 | 858 |
| Överföres | | 1,42 | | | | | 2764 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,42 | | | | | 2764 |
| Åker, lättlera | 208 | 0,30 | | 2200 | 3600 | 1400 | 420 |
| " " | 209 | 0,11 | | 1800 | 3600 | 1800 | 198 |
| A - summa | | 1,83 | | | | | 3382 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3382 |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 210 | | 0,05 | 1200 | 3000 | 1800 | 90 |
| A - summa | | | 0,05 | | | | 90 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 90 |
| Avdelning 17. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 211 | 0,37 | | 2000 | 3600 | 1600 | 592 |
| " " | 212 | 0,80 | | 2400 | 3600 | 1200 | 960 |
| " " | 213 | 0,05 | | 3000 | 3600 | 600 | 30 |
| " " | 214 | 0,26 | | 1600 | 3600 | 2000 | 520 |
| " " | 215 | 0,52 | | 2800 | 3600 | 800 | 416 |
| " " | 216 | 0,23 | | 1400 | 3600 | 2200 | 506 |
| " " | 217 | 0,30 | | 1400 | 3600 | 2200 | 660 |
| Överföres | | 2,53 | | | | | 3684 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 2,53 | | | | | 3684 |
| Åker, lättlera | 218 | 0,37 | | 2000 | 3600 | 1600 | 592 |
| A - summa | | 2,90 | | | | | 4276 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 4276 |
| **Alestad 12³, 1/12 mtl.** | | | | | | | |
| Otto Lindegren. | | | | | | | |
| **1. Alstringbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 219 | 0,95 | | 2600 | 3600 | 1000 | 950 |
| A - summa | | 0,95 | | | | | 950 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 950 |
| **Avdelning 18.** | | | | | | | |
| **Ö. Kärrstorps s:n.** | | | | | | | |
| **Alestad av 12², 1/8 mtl.** | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. | | | | | | | |
| **1.Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 220 | 0,25 | | 2900 | 3600 | 700 | 175 |
| " " | 221 | 0,28 | | 1400 | 3600 | 2200 | 616 |
| " " | 222 | 0,06 | | 1700 | 3600 | 1900 | 114 |
| " " | 223 | 0,31 | | 2100 | 3600 | 1500 | 465 |
| " " | 224 | 0,78 | | 2500 | 3600 | 1100 | 858 |
| Överföres | | 1,68 | | | | | 2228 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,68 | | | | | 2228 |
| Åker, lättlera | 225 | 0,08 | | 2100 | 3600 | 1500 | 120 |
| " " | 226 | 0,21 | | 2100 | 3600 | 1500 | 315 |
| A - summa | | 1,97 | | | | | 2663 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2663 |
| Avdelning 19. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $16^{3}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 227 | 0,29 | | 2100 | 3600 | 1500 | 435 |
| " " | 228 | 0,58 | | 1400 | 3600 | 2200 | 1276 |
| " " | 229 | 0,21 | | 3200 | 3600 | 400 | 84 |
| Äng, " | 230 | | 0,08 | 1100 | 1200 | 100 | 8 |
| " " | 231 | | 0,07 | 500 | 1200 | 700 | 49 |
| " " | 232 | | 0,38 | 500 | 1200 | 700 | 266 |
| " " | 233 | | 0,40 | 500 | 1200 | 700 | 280 |
| " " | 234 | | 0,23 | 500 | 1000 | 500 | 115 |
| A - summa | | 1,08 | 1,16 | | | | 2513 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 71 | 0,17 | | | | | |
| " | 227-229 | 1,08 | | | | | |
| " | 235 | 0,45 | | | | | |
| B - summa | | 1,70 | | | | 570 | 969 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3482 |
| Avdelning 20. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $16^{3}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 236 | | 0,19 | 600 | 1200 | 600 | 114 |
| " " | 237 | | 0,16 | 500 | 1200 | 700 | 112 |
| " " | 238 | | 0,28 | 900 | 1200 | 300 | 84 |
| " " | 239 | | 0,22 | 900 | 1200 | 300 | 66 |
| " " | 240 | | 0,05 | 600 | 1200 | 600 | 30 |
| A - summa | | | 0,90 | | | | 406 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 406 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 21. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 241 | | 0,02 | 200 | 1200 | 1000 | 20 |
| " " | 242 | | 0,09 | 200 | 1200 | 1000 | 90 |
| A - summa | | | 0,11 | | | | 110 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 110 |
| Alestad 9[3], 284/10000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 243 | | 0,14 | 600 | 2800 | 2200 | 308 |
| " " | 244 | | 0,09 | 600 | 2800 | 2200 | 198 |
| " " | 245 | | 0,09 | 600 | 2800 | 2200 | 198 |
| Åker, " | 246 | 0,05 | | 2900 | 3600 | 700 | 35 |
| " " | 247 | 0,27 | | 1400 | 3600 | 2200 | 594 |
| A - summa | | 0,32 | 0,32 | | | | 1333 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägofigurerna | 243-247 | 0,64 | | | | | |
| " | 248 | 0,05 | | | | | |
| " | 249 | 0,61 | | | | | |
| B - summa | | 1,30 | | | | 260 | 338 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1671 |
| Avdelning 22. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $9^{3}$, 284/10000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 250 | | 0,11 | 600 | 2800 | 2200 | 242 |
| " " | 251 | | 0,10 | 600 | 2800 | 2200 | 220 |
| Åker, " | 252 | 0,21 | | 1400 | 3600 | 2200 | 462 |
| A - summa | | 0,21 | 0,21 | | | | 924 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 251-252 | 0,31 | | | | | |
| " | 253 | 0,19 | | | | | |
| B - summa | | 0,50 | | | | 960 | 480 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1404 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare, Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alestad 13[17], 5/384 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 254 | 0,61 | | 1800 | 3600 | 1800 | 1098 |
| " " | 255 | 0,22 | | 2200 | 3600 | 1400 | 308 |
| A - summa | | 0,83 | | | | | 1406 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1406 |
| Alestad 13[18], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 256 | 0,45 | | 2200 | 3600 | 1400 | 630 |
| " " | 257 | 0,36 | | 1400 | 3600 | 2200 | 792 |
| A - summa | | 0,81 | | | | | 1422 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1422 |
| Alestad 4[1] ett torp. | | | | | | | |
| Byamännen i Alestad 13 och 16, | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n samt Orås 8, | | | | | | | |
| Östraby s:n; arr. Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker, lättlera | 258 | 0,18 | | | 3600 | 1100 | 198 |
| A - summa | | 0,18 | | | | | 198 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 198 |
| Avdelning 23. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $9^{3}$, 248/10000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 259 | | 0,05 | | 2800 | 2200 | 110 |
| " " | 260 | | 0,03 | | 2800 | 2200 | 66 |
| Åker, " | 261 | 0,47 | | | 3600 | 1800 | 846 |
| " " | 262 | 0,43 | | | 3600 | 2500 | 1075 |
| " " | 263 | 0,28 | | | 3600 | 2200 | 616 |
| " " | 264 | 0,11 | | | 3600 | 700 | 77 |
| A - summa | | 1,29 | 0,08 | | | | 2790 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 259-264 | 1,37 | | | | | |
| " | 265 | 0,07 | | | | | |
| " | 266 | 0,89 | | | | | |
| Överföres | | 2,33 | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 2,33 | | | | | |
| Ägofigurerna | 267 | 1,70 | | | | | |
| " | 268 | 0,87 | | | | | |
| B - summa | | 4,90 | | | | 320 | 1568 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 4358 |
| Avdelning 24. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad $16^{3}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Äng, lättlera | 269 | | 0,06 | | 1200 | 800 | 48 |
| " " | 270 | | 0,02 | | 600 | 300 | 6 |
| A - summa | | | 0,08 | | | | 54 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 54 |
| Alestad $13^{14}$, 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 271 | | 0,04 | | 2800 | 2000 | 80 |
| Överfört | | | 0,04 | | | | 180 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | 0,04 | | | | 180 |
| Odlingsmark, lättlera | 272 | | 0,05 | | 2800 | 2000 | 100 |
| " " | 273 | | 0,05 | | 2800 | 2000 | 100 |
| Åker, " | 274 | 0,16 | | | 3600 | 1600 | 256 |
| " " | 275 a | 0,17 | | | 3600 | 1200 | 204 |
| A - summa | | 0,33 | 0,14 | | | | 740 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 271-274 | 0,30 | | | | | |
| B - summa | | 0,30 | | | | 1350 | 405 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1145 |
| Alestad 4[1], ett torp. | | | | | | | |
| Byamännen i Alestad 13 och 16, | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n och Orås 8, | | | | | | | |
| Östraby s:n, arr. Otto Mårtens- | | | | | | | |
| son. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 275 b | 0,14 | | | 3600 | 900 | 126 |
| A - summa | | 0,14 | | | | | 126 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 126 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Avdelning 25. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 16³, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark, lättlera | 276 | | 0,04 | | 1200 | 1000 | 40 |
| " " | 277 | | 0,06 | | 1200 | 1000 | 60 |
| Äng, " | 278 | | 0,09 | | 1200 | 1000 | 90 |
| Åker, " | 279 | 0,54 | | | 3600 | 2500 | 1350 |
| " " | 280 | 0,36 | | | 3600 | 1800 | 648 |
| A - summa | | 0,90 | 0,19 | | | | 2188 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2188 |
| Avdelning 26. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 16³, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 281 | 0,56 | | 2200 | 3600 | 1400 | 784 |
| " " | 282 | 0,62 | | 2500 | 3600 | 1100 | 682 |
| A - summa | | 1,18 | | | | | 1466 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 279-280 | 0,90 | | | | | |
| " | 281-282 | 1,18 | | | | | |
| " | 283 | 1,55 | | | | | |
| " | 284 | 1,87 | | | | | |
| B - summa | | 5,50 | | | | 170 | 935 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2401 |
| Avdelning 27. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 1 10, 76/300 mtl. | | | | | | | |
| Yngve Avenberg. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 285 | 0,63 | | 2600 | 3600 | 1000 | 630 |
| " " | 286 | 0,03 | | 2600 | 3600 | 1000 | 30 |
| " " | 287 | 0,89 | | 2600 | 3600 | 1000 | 890 |
| " " | 288 | 0,65 | | 3200 | 3600 | 400 | 260 |
| " " | 289 | 0,56 | | 3200 | 3600 | 400 | 224 |
| A - summa | | 2,76 | | | | | 2034 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägofigurerna | 285-289 | 2,76 | | | | | |
| " | 290 | 1,40 | | | | | |
| " | 291 | 1,74 | | | | | |
| B - summa | | 5,90 | | | | 260 | 1534 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3568 |
| Alestad 1[11], 24/300 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 292 | 0,19 | | 3400 | 3600 | 200 | 38 |
| " " | 293 | 0,33 | | 3300 | 3600 | 300 | 99 |
| A - summa | | 0,52 | | | | | 137 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 137 |
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Avdelning 1. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 12[2], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 1-14 | 4,43 | | | | | 6823 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindgren. | 15-19 | 0,94 | | | | | 2784 |
| Överföres | | 5,37 | | | | | 9607 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 5,37 | | | | | 9607 |
| Alestad 13[20], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson | 22 | | 0,04 | | | | 20 |
| Alestad samf. grustag, Alestads byamän, arr. Anton Fors. | 23-24 | 0,12 | | | | | 63 |
| Summa för avd. 1. | | 5,49 | 0,04 | | | | 9690 |
| Avdelning 2. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad samf. grustag, Alestads byamän, arr. Anton Fors. | 25-26 | 0,07 | | | | | 173 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 27-28 | 0,64 | | | | | 1097 |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 29-30 | 0,82 | | | | | 844 |
| Summa för avd. 2. | | 1,53 | | | | | 2114 |
| Avdelning 3. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 31a-31b | 0,84 | | | | | 1137 |
| Summa för avd. 3. | | 0,84 | | | | | 1137 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Avdelning 4. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $12^{3}$, 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 32-33 | 0,94 | | | | | 1804 |
| Alestad av $12^{2}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 36-37 | 0,23 | | | | | 162 |
| Summa för avd. 4. | | 1,17 | | | | | 1966 |
| Avdelning 5. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad av $12^{2}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 38-44 | 2,17 | 0,2 | | | | 3578 |
| Alestad av $5^{2}$, 167/768 mtl. | | | | | | | |
| Alestatorp $1^{1}$, 1/4 mtl; gemen- | | | | | | | |
| sam ägovidd, Anders Andersson; | | | | | | | |
| arr. Börje Andersson | 47-48 | 0,84 | | | | | 336 |
| Summa för avd. 5. | | 3,01 | 0,2 | | | | 3914 |
| Avdelning 6. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $13^{22}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432160

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Mårtensson | 49-53 | 3,92 | | | | | 13867 |
| Summa för avd. 6. | | 3,92 | | | | | 13867 |
| Avdelning 7. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 56-57 | 0,71 | | | | | 2974 |
| Alestad 13[9], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson | 59-61 | 1,98 | | | | | 6703 |
| Alestad 13[8], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson | 64 | 0,78 | | | | | 1560 |
| Alestad 13[14], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson | 65-66 | 0,20 | | | | | 858 |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 68-69 | 0,23 | | | | | 900 |
| Summa för avd. 7. | | 3,90 | | | | | 12995 |
| Avdelning 8. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 71-76 | 1,91 | | | | | 5484 |
| Överföres | | 1,91 | | | | | 5484 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark annon (hektar) | Värde pr ha före (kronor) | Värde pr ha efter (kronor) | Båtnad pr ha (kronor) | Båtnad pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,91 | | | | | 5484 |
| Alestad $1^{4}$, 1/9 mtl. | | | | | | | |
| Robert Håkansson | 79-80 | 0,40 | | | | | 878 |
| Alestad $16^{4}$, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Robert Håkansson | 83-86 | 1,15 | | | | | 1507 |
| Summa för avd. 8. | | 3,46 | | | | | 7869 |
| Avdelning 9. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $13^{22}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 89-95 b | 3,68 | | | | | 10181 |
| Summa för avd. 9. | | 3,68 | | | | | 10181 |
| Avdelning 10. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $13^{22}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 98-100 | 1,37 | | | | | 5185 |
| Alestad $13^{6}$, 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson | 102-109 | 1,84 | | | | | 5372 |
| Alestad $13^{7}$, 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Agne Nilsson | 112-113 | 0,35 | | | | | 585 |
| Överföres | | 3,56 | | | | | 11142 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 3,56 | | | | | 11142 |
| Alestad 19[4], 29/1000 mtl. | | | | | | | |
| Göte Johansson.<br>~~Nils Olsson~~ | 114-119b | 1,20 | 0,05 | | | | 3782 |
| Summa för avd. 10 | | 4,76 | 0,05 | | | | 14924 |
| Avdelning 11. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 19[4], 29/1000 mtl. | | | | | | | |
| Göte Johansson.<br>~~Nils Olsson~~ | 124-128 | 0,88 | | | | | 2430 |
| Summa för avd. 11. | | 0,88 | | | | | 2430 |
| Avdelning 12. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 129-138 | 2,36 | | | | | 3828 |
| Alestad av 12[2], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 141-144 | 0,93 | | | | | 1569 |
| Summa för avd. 12 | | 3,29 | | | | | 5397 |
| Avdelning 13. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 19[3], 33/1000 mtl. | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einar Olofsson | 145-149 | 0,78 | 0,26 | | | | 2241 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 152-157 | 1,91 | | | | | 3714 |
| Rönås av 5[12], 25/576 mtl. | | | | | | | |
| Arthur Nilsson | 158 | 0,07 | | | | | 56 |
| Rönås 5[11], 53/8192 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | 159 | 0,13 | | | | | 286 |
| Summa för avd. 13. | | 2,89 | 0,26 | | | | 6297 |
| Avdelning 14. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Rönås 5[11], 53/8192 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson | 160-161 | 0,52 | | | | | 1021 |
| Rönås av 8[10], 11/576 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 164-165 | 1,11 | | | | | 1822 |
| Rönås 8[14], 31/2880 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson | 166-168 | 0,48 | | | | | 494 |
| Rönås 8[17], avs. | | | | | | | |
| Betty Andersson | 169-170 | 0,31 | | | | | 372 |
| Summa för avd. 14. | | 2,42 | | | | | 3709 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Avdelning 15. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 19[4], 29/1000 mtl. | | | | | | | |
| Göte Johansson.<br>~~Nils Olsson~~ | 171-179 | 0,40 | 0,75 | | | | 719 |
| Alestad 19[5], 30/1000 mtl. | | | | | | | |
| Johan Nilsson | 180 | 0,04 | | | | | 28 |
| Alestad 19[3], 33/1000 mtl. | | | | | | | |
| Einar Olofsson | 181-192 | 2,27 | 0,65 | | | | 6425 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 195 | | 0,05 | | | | 55 |
| Rönås 6[6], 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Oskar T. Nilsson | 196-197 | 0,03 | 0,30 | | | | 282 |
| Summa för avd. 15 | | 2,74 | 1,75 | | | | 7509 |
| Avdelning 16. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 198-201 | 1,43 | | | | | 2711 |
| Alestad 12[3], 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 205-209 | 1,83 | | | | | 3382 |
| Överföres | | 3,26 | | | | | 6093 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 3,26 | | | | | 6093 |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 210 | | 0,05 | | | | 90 |
| Summa för avd. 16. | | 3,26 | 0,05 | | | | 6183 |
| Avdelning 17. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 211-218 | 2,90 | | | | | 4276 |
| Alestad $12^3$, 1/12 mtl. | | | | | | | |
| Otto Lindegren | 219 | 0,95 | | | | | 950 |
| Summa för avd. 17. | | 3,85 | | | | | 5226 |
| Avdelning 18. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ragnar Håkansson | 220-226 | 1,97 | | | | | 2663 |
| Summa för avd. 18 | | 1,97 | | | | | 2663 |
| Avdelning 19. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $16^3$, 1/8 mtl. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| Otto Mårtensson | 227-234 | 1,08 | 1,16 | | | | 3482 |
| Summa för avd. 19. | | 1,08 | 1,16 | | | | 3482 |
| Avdelning 20. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $16^{3}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 236-240 | | 0,90 | | | | 406 |
| Summa för avd. 20. | | | 0,90 | | | | 406 |
| Avdelning 21. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $16^{3}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 241-242 | | 0,11 | | | | 110 |
| Alestad $9^{3}$, 284/1000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson | 243-247 | 0,32 | 0,32 | | | | 1671 |
| Summa för avd. 21. | | 0,32 | 0,43 | | | | 1781 |
| Avdelning 22. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad $9^{3}$, 284/10000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson | 250-252 | 0,21 | 0,21 | | | | 1404 |
| Alestad $13^{17}$, 5/384 mtl. | | | | | | | |
| Överföres | | 0,21 | 0,21 | | | | 1404 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ögofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,21 | 0,21 | | | | 1404 |
| Malte Månsson | 254-255 | 0,83 | | | | | 1406 |
| Alestad 13[18], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson | 256-257 | 0,81 | | | | | 1422 |
| Alestad 4[1], ett torp. | | | | | | | |
| Byamännen i Alestad 13 och 16, | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n och Orås 8, | | | | | | | |
| Östraby s:n, arr. Otto Mårtens- | | | | | | | |
| son | 258 | 0,18 | | | | | 198 |
| Summa för avd. 22. | | 2,03 | 0,21 | | | | 4430 |
| Avdelning 23. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 9[3], 248/10000 mtl. | | | | | | | |
| Carl G. Håkansson | 259-264 | 1,29 | 0,08 | | | | 4358 |
| Summa för avd. 23. | | 1,29 | 0,08 | | | | 4358 |
| Avdelning 24. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 269-270 | | 0,08 | | | | 54 |
| Överföres | | | 0,08 | | | | 54 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | 0,08 | | | | 54 |
| Alestad 13[14], 1/64 mtl. | | | | | | | |
| Malte Månsson | 271-275 a | 0,33 | 0,14 | | | | 1145 |
| Alestad 4[1], ett torp. | | | | | | | |
| Byamännen i Alestad 13 och 16, Ö. Kärrstorps s:n och Orås 8, Östraby s:n; arr. Otto Mårtensson | 275 b | 0,14 | | | | | 126 |
| Summa för avd. 24. | | 0,47 | 0,22 | | | | 1325 |
| Avdelning 25. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 276-280 | 0,90 | 0,19 | | | | 2188 |
| Summa för avd. 25. | | 0,90 | 0,19 | | | | 2188 |
| Avdelning 26. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 16[3], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Otto Mårtensson | 281-282 | 1,18 | | | | | 2401 |
| Summa för avd. 26. | | 1,18 | | | | | 2401 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt<br>hektar | <br>annon<br>hektar | Värde pr ha<br>före<br>kronor | <br>efter<br>kronor | Båtnad<br>pr ha<br>kronor | <br>pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning 27. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | | |
| Alestad 1:10, 76/300 mtl. | | | | | | | |
| Yngve Avenberg | 285-289 | 2,76 | | | | | 3568 |
| Alestad 1:11, 24/300 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson | 292-293 | 0,52 | | | | | 137 |
| Summa för avd. 27. | | 3,28 | | | | | 3705 |
| Summa för hela företaget | | 63,61 | 5,36 | | | | 142147 |
| | | | Summa alstringsbåtnad | | | | 115955 |
| | | | Summa brukningsbåtnad | | | | 26192 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ögofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östra företaget. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 16[7], 1/48 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 294 | 0,20 | | 3400 | 3800 | 400 | 80 |
| " " | 295 | 0,14 | | 3400 | 3800 | 400 | 56 |
| A - summa | | 0,34 | | | | | 136 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 294-295 | 0,34 | | | | | |
| " | 296 | 0,56 | | | | | |
| " | 297 | 1,40 | | | | | |
| B - summa | | 2,30 | | | | 250 | 575 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 711 |
| Alestad 16[8], 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 298 | 0,05 | | 2800 | 3800 | 1500 | 75 |
| " " | 299 | 0,13 | | 1900 | 3800 | 2200 | 286 |
| Överföres | | 0,18 | | | | | 361 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,18 | | | | | 361 |
| Åker, lättlera | 300 | 0,10 | | 2800 | 3800 | 1500 | 150 |
| " " | 301 | 0,15 | | 2600 | 3800 | 1500 | 225 |
| A - summa | | 0,43 | | | | | 736 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 298-301 | 0,43 | | | | | |
| " | 302 | 1,17 | | | | | |
| " | 303 | 0,50 | | | | | |
| " | 304 | 0,20 | | | | | |
| B - summa | | 2,30 | | | | 250 | 575 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1311 |
| Alestad $16^{9}$, 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 305 | 0,33 | | 3000 | 3800 | 1500 | 495 |
| " " | 306 | 0,62 | | 3000 | 3800 | 1500 | 930 |
| A - summa | | 0,95 | | | | | 1425 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 305-306 | 0,95 | | | | | |
| Överföres | | 0,95 | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,95 | | | | | |
| Ägofigurerna | 307 | 0,05 | | | | | |
| " | 308 | 1,65 | | | | | |
| " | 309 a | 0,39 | | | | | |
| " | 309 b | 0,16 | | | | | |
| B - summa | | 3,20 | | | | 220 | 704 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2129 |
| Alestad 1⁹, 1/108 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 309 b | 0,16 | | 3000 | 3800 | 1200 | 192 |
| A - summa | | 0,16 | | | | | 192 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 192 |
| Fränninge s:n. | | | | | | | |
| Fränninge 21⁴, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Alfred Andersson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 310 | 0,53 | | 1900 | 3800 | 1900 | 1007 |
| " " | 311 | 0,11 | | 700 | 3800 | 3100 | 341 |
| Överföres | | 0,64 | | | | | 1348 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,64 | | | | | 1348 |
| Åker, lättlera | 312 | 0,20 | | 1100 | 3800 | 2700 | 540 |
| " " | 313 | 0,67 | | 1500 | 3800 | 2300 | 1541 |
| " " | 314 | 0,04 | | 1100 | 3800 | 2700 | 108 |
| " " | 315 | 1,12 | | 1100 | 3800 | 2700 | 3024 |
| A - summa | | 2,67 | | | | | 6561 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 310-315 | 2,67 | | | | | |
| " | 316 | 0,57 | | | | | |
| " | 317 a | 0,74 | | | | | |
| " | 317 b | 1,52 | | | | | |
| B - summa | | 5,50 | | | | 290 | 1595 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 8156 |
| Fränninge $3^{1}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Fränninge församling, arr. | | | | | | | |
| Tage Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Betesmark, lättlera | 318 | | 0,02 | 900 | 1000 | 100 | 2 |
| " " | 319 | | 0,44 | 800 | 1000 | 200 | 88 |
| Överföres | | | 0,46 | | | | 90 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | 0,46 | | | | 90 |
| Betesmark, lättlera | 320 | | 0,16 | 1100 | 1200 | 100 | 16 |
| " " | 321 | | 0,03 | 1100 | 1200 | 100 | 3 |
| A - summa | | | 0,65 | | | | 109 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 109 |
| | | Sammandrag. | | | | | |
| Alestad 16[7], 1/48 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson | 294-295 | 0,34 | | | | | 711 |
| Alestad 16[8], 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson | 298-301 | 0,43 | | | | | 1311 |
| Alestad 16[9], 1/96 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson | 305-306 | 0,95 | | | | | 2129 |
| Alestad 1[9], 1/108 mtl. | | | | | | | |
| Erik Andersson | 309 b | 0,16 | | | | | 192 |
| Frånninge 21[4], 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Alfred Andersson | 310-315 | 2,67 | | | | | 8156 |
| Frånninge 3[1], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Frånninge församling, arr. Tage Nilsson | 318-321 | 0,65 | | | | | 109 |
| Summa för hela företaget | | 5,20 | | | | | 12608 |

Lantbruksstyrelsen 3044.n, 50 okt. 20000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa alstringsbåtnad | | | | | | | 9159 |
| Summa brukningsbåtnad | | | | | | | 3449 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | Södra företaget. | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 18[2], 317/4000 mtl. | | | | | | | |
| Uno Avenberg. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 322 | 0,55 | | 600 | 4000 | 3400 | 1870 |
| " " | 323 | 0,90 | | 600 | 4000 | 3400 | 3060 |
| A - summa | | 1,45 | | | | | 4930 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 322-323 | 1,45 | | | | | |
| " | 324 | 0,25 | | | | | |
| " | 325 | 2.- | | | | | |
| B - summa | | 3,70 | | | | 1000 | 3700 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 8630 |
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | | |
| Alestad 18[2], 317/4000 mtl. | | | | | | | |
| Uno Avenberg | 322-323 | 1.45 ~~1,30~~ | | | | | 8630 |
| Summa | | 1.45 ~~1,30~~ | | | | | 8630 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa alstringsbåtnad | | | | | | | 4930 |
| Summa brukningsbåtnad | | | | | | | 3700 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Västra företaget | | 63,61 | 5,36 | | | | 142147 |
| Östra företaget | | 5,20 | | | | | 12608 |
| Södra företaget | | ~~1,30~~ 1.45 | | | | | 8630 |
| Summa | | ~~70,11~~ 70.26 | 5,36 | | | | 163385 |
| Summa alstringsbåtnad | | | | | | | 130044 |
| Summa brukningsbåtnad | | | | | | | 33341 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Fastigheten ingår även 78.32 kr. årl. avgift
till brukningsbåtnad

Malmö d. 1/12 51
CHW

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Västra Företaget. | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | |
| | | Dikessträckan A-B. | | | | |
| Schaktningsarbete m.m. | | | | | | |
| 238+00-238+94 | 94 | Avloppet ingår i torrläggnings-företaget Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925 och skall bibehållas oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av detta företag m | 94 | - | - | |
| 238+94-242+50 | 356 | Avloppet bibehålles oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av Alestadtorps Bränneriförening m. | 356 | - | - | |
| 242+50-247+46 | 496 | Schaktning, grusbl. lera, ngt. sten $m^3$ | 200 | 4.- | 800 | |
| 247+46-247+66= =300+00 | 20 | Schaktning, grusbl. lera, ngt, sten $m^3$ | 50 | 3,75 | 188 | 988 |
| Tills. | 966 m. | Tills. | 250 $m^3$ | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Överföres | | | | 988 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 988 |
| | | Rivning av nuvarande trumman för enskilda vägen vid 247+46 | | | 75 | |
| | | Nybyggnad av 100 cm. trumma vid 247+46 enl. typritning. Utföres och bekostas av Alestatorps Bränneriförening u.p.a | | | - | 75 |
| | | Ersättningar. | | | | |
| | | För markförlust: | | | | |
| | | till fastigheten Alestad av $5^2$ och Alestatorp $1^1$; äg. Anders Andersson; arr. Börje Andersson $m^2$ | 280 | 0,38 | 106 | |
| | | till fastigheten Alestad $13^{20}$; äg. Ragnar Håkansson $m^2$ | 45 | 0,38 | 17 | |
| | | För intrång genom upplag; | | | | |
| | | till fastigheten Alestad av $5^2$ och Alestatorp $1^1$; äg. Anders Andersson; arr. Börje Andersson $m^3$ | 200 | 0,75 | 150 | |
| | | till fastigheten Alestad $12^2$; äg. Ragnar Håkansson $m^3$ | 50 | 0,75 | 38 | 311 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 226 |
| | | | | | Summa | 1600 |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dikessträckan B-C. | | | | |
| Schaktningsarbete m.m. | | | | | | |
| 247+66-248+83= =310+00 | 117 | Schaktning, grusbl. lera ngt. sten $m^3$ | 300 | 3,50 | 1050 | |
| | | | | | | 1050 |
| | Tills. 117 m. | | Tills. | 300 $m^3$. | | |
| Ersättningar. | | | | | | |
| | | För markförlust: | | | | |
| | | till fastigheten Alestad 12[2], äg. Ragnar Håkans- | | | | |
| | | son $m^2$ | 210 | 0,38 | 80 | |
| | | För intrång genom upplag: | | | | |
| | | till fastigheten Alestad 12[2]; äg. Ragnar | | | | |
| | | Håkansson $m^3$ | 300 | 0,75 | 225 | 305 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 245 |
| | | | | | Summa | 1600 |
| | | Dikessträckan C-D. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 248+83-249+63= =290+46 | 80 | Schaktning, grusbl. lera, ngt. | | | | |
| | | sten $m^3$ | 230 | 3,50 | 805 | |
| | | Tills. | 230 $m^3$ | | | |
| Övf. | 80 | Överföres | | | 805 | |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 80 | Överfört | | | | 805 | |
| 290+46-290+00= =250+30 | 46 | Cementrör; 21" | m | 46 | 12,60 | 580 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 46 | 10.- | 460 | |
| 250+30-250+58 | 28 | Cementrör; 21" | m | 28 | 12,60 | 353 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 28 | 9.- | 252 | |
| 250+58-250+68 | 10 | Cementrör; 21" | m | 10 | 12,60 | 126 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 10 | 19.- | 190 | |
| 250+68-251+22 | 54 | Cementrör; 21" | m | 54 | 12,60 | 680 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, fogning av rörskarvarna med cementbruk, höljning | m | 54 | 12,75 | 689 | |
| 251+22-251+38= =260+00 | 16 | Cementrör; 21" | m | 16 | 12,60 | 202 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 16 | 19.- | 304 | 4641 |
| Tills. | 234 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Ommurning av rörutloppet vid 249+63= 290+46 samt | | | | | | | |
| | | | Överföres | | | | 4641 |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 4641 |
| | | stensättning av det öppna avloppets botten och slän- | | | | |
| | | ter st. | 1 | | 400 | |
| | | Brunn 48" med kopplingar vid 290+00=250+30 st. | 1 | | 250 | |
| | | Brunnar 40" med kopplingar vid 250+68, 251+08, | | | | |
| | | 251+22 och 251+38=260+00 st. | 4 | 180.- | 720 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 95 | 1465 |
| | | Ersättningar. | | | | |
| | | För markförlust; till fastigheten Alestad 12$^2$, äg. | | | | |
| | | Ragnar Håkansson m$^2$ | 185 | 0,38 | 70 | |
| | | För intrång genom upplag; till fastigheten Alestad | | | | |
| | | 12$^2$, äg. Ragnar Håkansson m$^3$ | 230 | 0,75 | 173 | 243 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 1251 |
| | | | | | Summa | 7600 |
| | | Dikessträckan D-E. | | | | |
| | | Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | |
| 251+38-252+88 | 150 | Cementrör; 18" m | 150 | 9,50 | 1425 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörlägg- | | | | |
| | | ning, höljning m | 150 | 6,75 | 1013 | |
| Övf. | 150 | Överföres | | | 2438 | |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 150 | Överfört | | | | 2438 | |
| 252+88-253+27= =39+33 | 39 | Cementrör; 18" | m | 39 | 9,50 | 371 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 39 | 9,25 | 361 | 3170 |
| Tills. | 189 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunn 32" med kopplingar vid 251+83 | st. | 1 | | 110 | |
| | | Brunn 1,5x1,5 m. av armerad betong; vid 253+27= 39+33. Utföres enligt typritning. Hälften av kostnaden | st. | 1 | | 225 | |
| | | Brunn 40" med kopplingar; vid 252+88 | st. | 1 | | 180 | 515 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 715 |
| | | | | | | Summa | 4400 |
| | | Dikessträckan E-F-G. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 39+33-35+79 | 354 | Cementrör; 18" | m | 354 | 9,50 | 3363 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 354 | 6,25 | 2213 | |
| 35+79-34+59 = = 60+00 | 120 | Cementrör; 18" | m | 120 | 9,50 | 1140 | |
| Övf. | 474 | Överföres | | | | 6716 | |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 474 | Överfört | | | 6716 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 120 | 9,25 | 1110 | 7826 |
| Tills. | 474 m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunn 1,5x1,5 m. av armerad betong vid 253+27=39+33. Utföres enligt typritning. Hälften av kostnaden | | | 225 | |
| | | Brunnar 32 med kopplingar; vid 38+62, 38+15, 37+00, 35+79 och 35+32 st. | 5 | 110.- | 550 | |
| | | Brunn 48" med kopplingar; vid 34+59=60+00 st. | 1 | | 250 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 50 | 1075 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 1799 |
| | | | | | Summa | 10700 |
| | | Dikessträckan G-Ha-H. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 34+59-34+25 | 34 | Cementrör; 21" m | 34 | 12,60 | 428 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 34 | 10.- | 340 | |
| 34+25-31+00 | 325 | Cementrör; 21" m | 325 | 12,60 | 4095 | |
| Övf. | 359 | Överföres | | | 4863 | |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 359 | Överfört | | | | 4863. | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 325 | 6.- | 1950 | |
| 31+00-30+00= =1211+00 | 100 | Cementrör; 21" | m | 100 | 12,60 | 1260 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 100 | 5,50 | 550 | |
| 1211+00-1213+ +50 | 250 | Avloppet ingår i Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931 och bibehålles oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av detta företag | m | 250 | - | - | 8623 |
| Tills. | 709 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 40" med | | kopplingar; vid 33+61, 33+30, | | | | | |
| 33+12, 31+94 | | och 31+00 | st. | 5 | 180 | 900 | |
| Ommurning | | av rörutloppet vid 30+00=1211+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och | | | | | |
| slänter. | | Utföres enligt typritning | st. | 1 | | 400 | |
| Rothuggning | | och borttagning av träd och buskar | | | | 150 | 1450 |
| Oförutsett | | och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | 2027 |
| | | | | | | Summa | 12100 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sidoavlopp.** | | | | |
| | | **Dikessträckan B-Ba.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 247+66=300+00--301+81 | 181 | Cementrör; 6" m | 181 | 2,20 | 398 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 181 | 3,50 | 634 | 1032 |
| | Tills. 181 | m. | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid 247+66 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st. | 1 | | 350 | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 301+00 och 301+81 st. | 2 | 80 | 160 | 510 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 308 |
| | | | | | Summa | 1850 |
| | | **Dikessträckan C-Ca.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 248+83=310+00--311+80 | 180 | Cementrör; 6" m | 180 | 2,20 | 396 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 180 | 3.- | 540 | 936 |
| | Tills. 180 | m. | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | Överföres | | | | 936 |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 936 |
| Ommurning av rörutloppet vid 248+83=310+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter | | | st. | 1 | | 350 | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 310+74, 311+40 och 311+80 | | | st. | 3 | 80.- | 240 | 590 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 324 |
| | | | | | | Summa | 1850 |
| | | **Dikessträckan D-Da.** | | | | | |
| Schaktningsarbete. rör m.m. | | | | | | | |
| 251+38=260+00-262+34=270+00 | 234 | Cementrör; 12" | m | 234 | 5,70 | 1334 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 234 | 6.- | 1404 | 2738 |
| | Tills. 234 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 260+45 och 261+58 | | | st. | 2 | 80.- | 160 | |
| Brunnar 32" med kopplingar; vid 260+79, 260+89 och 262+34 = 270+00 | | | st. | 3 | 110.- | 330 | 490 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 672 |
| | | | | | | Summa | 3900 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan Da-Db.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 262+34-262+77 | 43 | Cementrör; 12" m | 43 | 5,70 | 245 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 43 | 4,50 | 194 | |
| 262+77-263+46 | 69 | Cementrör; 8" m | 69 | 3,40 | 235 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 69 | 2,75 | 190 | 864 |
| Tills. | 112 | m. | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 262+77 och 263+46 | | st. | 2 | 80.- | | 160 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 226 |
| | | | | | Summa | 1250 |
| | | **Dikessträckan Db-Dc.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 263+46-265+70 | 224 | Cementrör; 8" m | 224 | 3,40 | 762 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 224 | 2,25 | 504 | |
| 265+70-266+31 = 280+00 | 61 | Cementrör; 6" m | 61 | 2,20 | 134 | |
| Övf. | 285 | Överföres | | | 1400 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 285 | Överfört | | | 1400 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 61 | 3.- | 183 | 1583 |
| Tills. | 285 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 264+46, 264+73, 265+70 och 266+31=280+00 st. | 4 | 80.- | | 320 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 347 |
| | | | | | Summa | 2250 |
| | | Dikessträckan Dc-Dd. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 266+31-267+42 | 111 | Cementrör; 6" m | 111 | 2,20 | 244 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 111 | 3.- | 333 | 577 |
| Tills. | 111 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 267+14, 267+34 och 267+42 st. | 3 | 80.- | | 240 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 183 |
| | | | | | Summa | 1000 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan Da-Daa.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 270+00-270+07 | 7 | Cementrör; 6" | m | 7 | 2,20 | 15 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 7 | 5,50 | 39 | 54 |
| | Tills. | 7 m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 270+07 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| **Oförutsett** och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 36 |
| | | | | | | Summa | 170 |
| | | **Dikessträckan Dc-Dcc.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 280+00-280+09 | 9 | Cementrör; 6" | m | 9 | 2,20 | 20 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 9 | 5,50 | 50 | 70 |
| | Tills. | 9 m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 280+09 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| **Oförutsett** och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 30 |
| | | | | | | Summa | 180 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan E-I.** | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 39+33-41+94= =100+00 | 261 | Cementrör; 18" | m. | 261 | 9,50 | 2480 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m. | 261 | 6,75 | 1762 | 4242 |
| Tills. | 261 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 40" med kopplingar; vid 40+26, 41+04, 41+77 och 41+94 = 100+00 | | | st. | 4 | 180.- | 720 | |
| Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | | | 25 | 745 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 1013 |
| | | | | | | Summa | 6000 |
| | | **Dikessträckan I-K.** | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 41+94-42+50 | 56 | Cementrör; 18" | m | 56 | 9,50 | 532 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 56 | 5,75 | 322 | |
| 42+50-43+49= =110+00 | 99 | Cementrör; 18" | m | 99 | 9,50 | 941 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 99 | 6,75 | 668 | 2463 |
| Tills. | 155 | m. | Överföres | | | | 2463 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 2463 |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunn 48" med kopplingar; vid 43+49=110+00 | st. 1 | 250.- | 250 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 25 | 275 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 562 |
| | | | | | Summa | 3300 |
| | | Dikessträckan K-L. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 43+49-44+12 | 63 | Cementrör; 18" | m 63 | 9,50 | 599 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 63 | 8.- | 504 | |
| 44+12-44+64 | 52 | Cementrör; 18" | m 52 | 9,50 | 494 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 52 | 9,25 | 481 | |
| 44+64-44+83 | 19 | Cementrör; 18" | m 19 | 9,50 | 181 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 19 | 6,75 | 128 | |
| 44+83-45+50 | 67 | Cementrör; 15" | m 67 | 7,50 | 503 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 67 | 5,50 | 369 | |
| Öv f. | 201 | | Överföres | | 3259 | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 201 | Överfört | | | | 3259 | |
| 45+50-45+63 | 13 | Cementrör; 15" | m | 13 | 7,50 | 98 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 13 | 8,50 | 111 | |
| 45+63-45+76 | 13 | Cementrör; 15" | m | 13 | 7,50 | 98 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 13 | 8,50 | 111 | |
| 45+76-46+76 | 100 | Cementrör; 15" | m | 100 | 7,50 | 750 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 100 | 5,50 | 550 | |
| 46+76-47+33 | 57 | Cementrör, 12" | m | 57 | 5,70 | 325 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 57 | 5,50 | 314 | |
| 47+33-47+50 | 17 | Cementrör; 12" | m | 17 | 5,70 | 97 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 17 | 5,50 | 94 | |
| 47+50-48+12 | 62 | Cementrör; 12" | m | 62 | 5,70 | 353 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 62 | 3,75 | 233 | |
| Övf. | 463 | Överföres | | | | 6393 | |

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 463 | Överfört | | | 6393 | |
| 48+12–48+32 | 20 | Cementrör; 12" m | 20 | 5,70 | 114 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 20 | 5,50 | 110 | |
| 48+32–48+50 | 18 | Cementrör; 12" m | 18 | 5,70 | 103 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 18 | 4,25 | 77 | |
| 48+50–49+00 | 50 | Cementrör; 12" m | 50 | 5,70 | 285 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 50 | 9,50 | 475 | |
| 49+00–49+20 | 20 | Cementrör; 12" m | 20 | 5,70 | 114 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 20 | 6,75 | 135 | |
| 49+20–49+36 | 16 | Cementrör; 12" m | 16 | 5,70 | 91 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 16 | 5,50 | 88 | |
| 49+36–50+16 | 80 | Cementrör; 12" m | 80 | 5,70 | 456 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 80 | 6.– | 480 | |
| 50+16–50+87= =150+00=170+ +00 | 71 | Cementrör; 12" m | 71 | 5,70 | 405 | |
| Övf. | 738 | Överföres | | | 9326 | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 738 | Överfört | | | | 9326 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 71 | 6,25 | 444 | 9770 |
| Tills. | 738 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 40" med kopplingar; vid 44+83 och 50+87 = | | | | | | | |
| = 150+00 = 170+00 | | | st. | 2 | 180.- | 360 | |
| Brunnar 32" med kopplingar; vid 44+00, 45+63, | | | | | | | |
| 46+76, 47+33, 48+04, 48+50 och 50+22 | | | st. | 7 | 110.- | 770 | |
| Brunn 24" med kopplingar; vid 49+36 | | | st. | 1 | 80.- | 80 | |
| Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | | | 150 | 1360 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 2070 |
| | | | | | | Summa | 13200 |
| | | Dikessträckan L-M. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 50+87-51+32 | 45 | Cementrör; 8" | m | 45 | 3,40 | 153 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 45 | 2,75 | 124 | |
| 51+32-51+98 | 66 | Cementrör; 8" | m | 66 | 3,40 | 224 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, | | | | | |
| Övf. | 111 | Överföres | | | | 501 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 111 | Överfört | | | | 501 | |
| | | höljning | m | 66 | 4,75 | 314 | |
| 51+98-52+74 | 76 | Cementrör; 6" | m | 76 | 2,20 | 167 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, | | | | | |
| | | höljning | m | 76 | 4.- | 304 | 1286 |
| Tills. | 187 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 51+98 och 52+74 | st. | 2 | 80.- | 160 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | 25 | 185 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 279 |
| | | | | | | Summa | 1750 |
| | | Dikessträckan M-N. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 52+74-54+48 | 174 | Cementrör; 6" | m | 174 | 2,20 | 383 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 174 | 4.- | 696 | |
| 54+48-55+69 | 121 | Cementrör; 6" | m | 121 | 2,20 | 266 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 121 | 4.- | 484 | |
| Övf. | 295 | Överföres | | | | 1829 | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 295 | Överfört | | | | 1829 | |
| 55+69-56+35 | 66 | Cementrör; 6" | m | 66 | 2,20 | 145 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 66 | 3,50 | 231 | |
| 56+35-57+02 | 67 | Cementrör; 6" | m | 67 | 2,20 | 147 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 67 | 4.- | 268 | 2620 |
| Tills. | 428 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 53+20, 53+77, 54+48, 55+25, 55+88, 56+35 och 57+02 | st. | 7 | 80.- | | 560 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %. | | | | | | | 620 |
| | | | | | | Summa | 3800 |
| | | Dikessträckan I-Ia. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 41+94=100+00--100+84 | 84 | Cementrör; 6" | m | 84 | 2,20 | 185 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 84 | 2,75 | 231 | 416 |
| Tills. | 84 | m. | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 416 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 416 |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 100+53 och 100+84 st | 2 | 80.- | | 160 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 124 |
| | | | | | Summa | 700 |
| | | Dikessträckan K-Ka. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 43+49=110+00--110+61 | 61 | Cementrör; 9" m | 61 | 3,90 | 238 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 61 | 4.- | 244 | |
| 110+61-113+66= = 120+00 | 305 | Cementrör; 9" m | 305 | 3,90 | 1190 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 305 | 4,25 | 1296 | 2968 |
| | Tills. 366 m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar vid 110+61, 111+54, 112+12, 112+95 och 113+66=120+00 st. | 5 | 80.- | 400 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 25 | 425 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 657 |
| | | | | | Summa | 4050 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan Ka-Kb.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 113+66-114+29 =130+00 | 63 | Cementrör; 9" | m | 63 | 3,90 | 246 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 63 | 4,75 | 299 | 545 |
| Tills. | 63 | m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 114+29=130+00 | st. | 1 | | | 80 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | 125 |
| | | | | | | Summa | 750 |
| | | **Dikessträckan Kb-Kc.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 114+29-115+74= =140+00 | 145 | Cementrör; 9" | m | 145 | 3,90 | 566 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 145 | 8.- | 1160 | 1726 |
| Tills. | 145 | m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 115+74=140+00 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | 344 |
| | | | | | | Summa | 2150 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan Kc-Kd.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 115+74-116+84 | 110 | Cementrör; 6" | m | 110 | 2,20 | 242 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 110 | 4,25 | 468 | 710 |
| | Tills. 110 | m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 116+84 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 160 |
| | | | | | | Summa | 950 |
| | | **Dikessträckan Ka-Kaa.** | | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | | |
| 113+66=120+00-120+52 | 52 | Cementrör; 6" | m | 52 | 2,20 | 114 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 52 | 3,50 | 182 | 296 |
| | Tills. 52 | m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 120+52 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 74 |
| | | | | | | Summa | 450 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31 66-19

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan Kb-Kbb.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 114+29=130+00-<br>-132+84 | 284 | Cementrör; 6" m | 284 | 2,20 | 625 | - |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 284 | 4.- | 1136 | 1761 |
| Tills. | 284 | m. | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 131+14, 132+00 och 132+84 | | st. | 3 | 80.- | | 240 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 399 |
| | | | | | Summa | 2400 |
| | | **Dikessträckan Kc-Kcc.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 115+74=140+00-<br>-141+09 | 109 | Cementrör; 6" m | 109 | 2,20 | 240 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 109 | 4.- | 436 | 676 |
| Tills. | 109 | m. | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 140+56 och 141+09 | | st. | 2 | 80.- | | 160 |
| | | Överföres | | | | 836 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 836 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 164 |
| | | | | | Summa | 1000 |
| | | Dikessträckan L-La. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 50+87=150+00= =170+00-170+50 | 50 | Cementrör; 8" m | 50 | 3,40 | 170 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 50 | 3,75 | 188 | |
| 170+50-170+84 | 34 | Cementrör; 8" m | 34 | 3,40 | 116 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 34 | 4,50 | 153 | |
| 170+84-171+01 | 17 | Cementrör; 8" m | 17 | 3,40 | 58 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 17 | 3,50 | 60 | |
| 171+01-171+22 | 21 | Cementrör; 8" m | 21 | 3,40 | 71 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 21 | 3,50 | 74 | |
| 171+22-172+04 | 82 | Cementrör; 8" m | 82 | 3,40 | 279 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 82 | 3,50 | 287 | |
| Övf. | 204 | Överföres | | | 1169 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 204 | Överfört | | | | 1169 | |
| | | ning, höljning | m | 82 | 5,50 | 451 | |
| 172+04-172+56 | 52 | Cementrör; 8" | m | 52 | 3,40 | 177 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 52 | 3.- | 156 | |
| 172+56-172+68 | 12 | Cementrör; 8" | m | 12 | 3,40 | 41 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 12 | 5,50 | 66 | |
| 172+68-172+80 | 12 | Cementrör; 8" | m | 12 | 3,40 | 41 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 12 | 4,50 | 54 | |
| 172+80-173+04 | 24 | Cementrör; 8" | m | 24 | 3,40 | 82 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 24 | 3.- | 72 | |
| 173+04-173+50 | 46 | Cementrör; 8" | m | 46 | 3,40 | 156 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 46 | 3,75 | 173 | |
| 173+50-174+22 | 72 | Cementrör; 8" | m | 72 | 3,40 | 245 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning | | | | | |
| Övf. | 422 | Överföres | | | | 2883 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 422 | Överfört | | | 2883 | |
| | | ning, höljning m | 72 | 4,25 | 306 | |
| 174+22-175+00 | 78 | Cementrör; 8" m | 78 | 3,40 | 265 | |
| | | Schaktning, s tämpling, rörläggning, höljning - m | 78 | 3,75 | 293 | |
| 175+00-175+24 | 24 | Cementrör; 8" m | 24 | 3,40 | 82 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 24 | 2,75 | 66 | 3895 |
| Tills. | 524 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 170+50, 171+11, 171+35, 172+04, 172+68, 174+22, 175+00 och 175+24 st. | 8 | 80.- | 640 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 40 | 680 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 925 |
| | | | | | Summa | 5500 |
| | | Dikessträckan La-Lb. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 175+24-175+63 | 39 | Cementrör; 8" m | 39 | 3,40 | 133 | |
| Övf. | 39 | Överföres | | | 133 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 39 | Överfört | | | | 133 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 39 | 4.- | 156 | |
| 175+63-176+11 | 48 | Cementrör; 8" | m | 48 | 3,40 | 163 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 48 | 4,50 | 216 | |
| 176+11-177+67 | 156 | Cementrör; 8" | m | 156 | 3,40 | 530 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 156 | 4.- | 624 | |
| 177+67-177+95 | 28 | Cementrör; 8" | m | 28 | 3,40 | 95 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 28 | 3,75 | 105 | 2022 |
| Tills. | 271 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 175+63, 176+11, 177+67 och 177+95 | st. | 4 | 80.- | 320 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | 20 | 340 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 488 |
| | | | | | | Summa | 2850 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan L-Lc.** | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 50+87=170+00= =150+00-151+12 | 112 | Cementrör; 9" | m | 112 | 3,90 | 437 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 112 | 4.- | 448 | |
| 151+12-151+95= =160+00 | 83 | Cementrör; 9" | m | 83 | 3,90 | 324 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 83 | 3,50 | 291 | 1500 |
| Tills. | 195 | m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 150+35, 150+75, 151+12, 151+20 och 151+95 = 160+00 | | | st. | 5 | 80.- | | 400 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 400 |
| | | | | | | Summa | 2300 |
| | | **Dikessträckan Lc-Ld.** | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 151+95-154+32= =155+00 | 237 | Cementrör; 8" | m | 237 | 3,40 | 806 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 237 | 4,25 | 1007 | 1813 |
| Tills. | 237 | m. | Överföres | | | | 1813 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 1813 |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 152+20, 152+83, | | | | | |
| | | 153+48 och 154+32 | st. | 4 | 80.- | | 320 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 417 |
| | | | | | | Summa | 2550 |
| | | Dikessträckan Ld-Le. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 154+32-154+96 | 64 | Cementrör; 6" | m | 64 | 2,20 | 141 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 64 | 3,25 | 208 | 349 |
| | Tills. 64 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 154+96 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 71 |
| | | | | | | Summa | 500 |
| | | Dikessträckan Ld-Ldd. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 154+32=155+00-155+78 | 78 | Cementrör; 6" | m | 78 | 2,20 | 172 | |
| Övf. | 78 | | Överföres | | | 172 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 78 | Överfört | | | | 172 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 78 | 3.- | 234 | 406 |
| Tills. | 78 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 155+78 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 114 |
| | | | | | | Summa | 600 |
| | | Dikessträckan Lc-Lcc. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 151+95=160+00--160+37 | 37 | Cementrör; 6" | m | 37 | 2,20 | 81 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 37 | 3,50 | 130 | 211 |
| Tills. | 37 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten: | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 160+37 | st. | 1 | 80.- | | 80 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 59 |
| | | | | | | Summa | 350 |
| | | Dikessträckan G-Ga. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 34+59=60+00--61+38 | 138 | Cementrör; 15" | m | 138 | 7,50 | 1035 | |
| Övf. | 138 | | Överföres | | | 1035 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 138 | Överfört | | | | 1035 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, | | | | | |
| | | höljning | m | 138 | 4,75 | 656 | |
| 61+38-62+30= =70+00 | 92 | Cementrör; 15" | m | 92 | 7,50 | 690 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörlägg- | | | | | |
| | | ning, höljning | m | 92 | 6.- | 552 | 2933 |
| Tills. | 230 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 40" | | med kopplingar; vid 61+38 och 62+30= | | | | | |
| =70+00 | | | st. | 2 | 180.- | 360 | |
| Brunnar 32" | | med kopplingar; vid 61+54 och 62+00 | st. | 2 | 110.- | 220 | 580 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 687 |
| | | | | | | Summa | 4200 |
| | | Dikessträckan Ga-Gb. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 62+30-63+00 | 70 | Cementrör; 15" | m | 70 | 7,50 | 525 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörlägg- | | | | | |
| | | ning, höljning | m | 70 | 6,75 | 473 | |
| 63+00-63+50 | 50 | Cementrör; 15" | m | 50 | 7,50 | 375 | |
| Övf. | 120 | Överföres | | | | 1373 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 120 | Överfört | | | | 1373 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, | | | | | |
| | | höljning | m | 50 | 7,50 | 375 | |
| 63+50-63+78= =80+00 | 28 | Cementrör; 15" | m | 28 | 7,50 | 210 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörlägg- | | | | | |
| | | ning, höljning | m | 28 | 7,75 | 217 | 2175 |
| Tills. | 148 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunn 40" med kopplingar; vid 63+78=80+00 | st. | 1 | 180.- | 180 | |
| | | Brunn 32" med kopplingar; vid 63+26 | st. | 1 | 110.- | 110 | 290 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 485 |
| | | | | | | Summa | 2950 |
| | | Dikessträckan Gb-Gc. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 63+78-64+81= =90+00 | 103 | Cementrör; 15" | m. | 103 | 7,50 | 773 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörlägg- | | | | | |
| | | ning, höljning | m. | 103 | 6,50 | 670 | 1443 |
| Tills. | 103 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | | Överföres | | | | 1443 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 1443 |
| | | Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis | | | | 360 | |
| | | Brunnar 32" med kopplingar; vid 64+32 och 64+81= = 90+00 | st. | 2 | 110.- | 220 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | 30 | 610 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | 397 |
| | | | | | | Summa | 2450 |
| | | Dikessträckan Gc-Gd. | | | | | |
| | | Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | |
| 64+81-65+50 | 69 | Cementrör; 9" | m | 69 | 3,90 | 269 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 69 | 4,25 | 293 | |
| 65+50-66+72 | 122 | Cementrör; 6" | m | 122 | 2,20 | 268 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 122 | 3.- | 366 | 1196 |
| | Tills. 191 m. | | | | | | |
| | | Diverse arbeten. | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 65+50, 66+25 och 66+72 | st. | 3 | 80.- | | 240 |
| | | | Överföres | | | | 1436 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 1436 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 264 |
| | | | | | | Summa | 1700 |
| | | Dikessträckan Ga-Gaa. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 62+30=70+00--70+35 | 35 | Cementrör; 6" | m | 35 | 2,20 | 77 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 35 | 2,25 | 79 | |
| 70+35-70+93 | 58 | Cementrör; 6" | m | 58 | 2,20 | 128 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 58 | 4.- | 232 | 516 |
| Tills. | 93 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 70+35 och 70+93 | | | st. | 2 | 80.- | | 160 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 124 |
| | | | | | | Summa | 800 |
| | | Dikessträckan Gb-Gbb. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 63+78=80+00--81+54 | 154 | Cementrör; 12" | m | 154 | 5,70 | 878 | |
| Övf. | 154 | | Överföres | | | 878 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 154 | Överfört | | | | 878 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 154 | 5,50 | 847 | 1725 |
| Tills. | 154 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | | Brunnar 32" med kopplingar; vid 80+37 och 81+54 | st. | 2 | 110.- | | 220 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 405 |
| | | | | | | Summa | 2350 |
| | | Dikessträckan Gbb-Gbc. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 81+54-82+00 | 46 | Cementrör; 10" | m | 46 | 4,50 | 207 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 46 | 2,75 | 127 | |
| 82+00-83+07 | 107 | Cementrör; 10" | m | 107 | 4,50 | 482 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 107 | 3.- | 321 | |
| 83+07-83+17 | 10 | Cementrör; 10" | m | 10 | 4,50 | 45 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 10 | 6,75 | 68 | 1250 |
| Tills. | 163 m. | Överföres | | | | | 1250 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 1250 |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | Brunnar 24" | med kopplingar; vid 82+50 och 83+17 | st 2 | 80.- | | 160 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 290 |
| | | | | | Summa | 1700 |
| | | Dikessträckan Gbc-Gbd. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 83+17-83+64 | 47 | Cementrör; 10" | m 47 | 4,50 | 212 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 47 | 6,25 | 294 | |
| 83+64-84+64 | 100 | Cementrör; 10" | m 100 | 4,50 | 450 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 100 | 2,75 | 275 | |
| 84+64-85+98 | 134 | Cementrör; 9" | m 134 | 3,90 | 523 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 134 | 2.- | 268 | 2022 |
| Tills. | 281 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | Brunnar 24" | med kopplingar; vid 83+64, 84+64 och | | | | |
| | | Överföres | | | | 2022 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2022 |
| | | 85+98 | st. | 3 | 80.- | | 240 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 438 |
| | | | | | | Summa | 2700 |
| | | **Dikessträckan Gc-Gcc.** | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 64+81=90+00--90+44 | 44 | Cementrör; 8" | m | 44 | 3,40 | 150 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 44 | 2,50 | 110 | |
| 90+44-90+76 | 32 | Cementrör; 8" | m | 32 | 3,40 | 109 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 32 | 3,50 | 112 | |
| 90+76-91+08 | 32 | Cementrör; 8" | m | 32 | 3,40 | 109 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 32 | 3,25 | 104 | |
| 91+08-91+83 | 75 | Cementrör; 8" | m | 75 | 3,40 | 255 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 75 | 3,25 | 244 | |
| 91+83-92+21 | 38 | Cementrör; 8" | m | 38 | 3,40 | 129 | |
| Övf. | 221 | | Överföres | | | 1322 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 221 | Överfört | | | 1322 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m 38 | 4.- | 152 | 1474 |
| Tills. | 221 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| Brunnar 24" med kopplingar; vid 90+61, 91+08, 91+83 och 92+21 | | | st. 4 | 80.- | | 320 |
| Oförutsett och arbetsledning | | | m | | | 356 |
| | | | | | Summa | 2150 |
| | | Sammandrag. | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | |
| 966 | | Dikessträckan A-B | | | 1600 | |
| 117 | | " B-C | | | 1600 | |
| 234 | | " C-D | | | 7600 | |
| 189 | | " D-E | | | 4400 | |
| 474 | | " E-F-G | | | 10700 | |
| 709 | 2689 | " G-Ha-H | | | 12100 | 38000 |
| | | Sidoavlopp. | | | | |
| 181 | | Dikessträckan B-Ba | | | 1850 | |
| Övf. 181 | 2689 | Överföres | | | 1850 | 38000 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. 181 | 2689 | Överfört | | | 1850 | 38000 |
| 180 | | Dikessträckan C-Ca | | | 1850 | |
| 234 | | " D-Da | | | 3900 | |
| 112 | | " Da-Db | | | 1250 | |
| 285 | | " Db-Dc | | | 2250 | |
| 111 | | " Dc-Dd | | | 1000 | |
| 7 | | " Da-Daa | | | 170 | |
| 9 | | " Dc-Dcc | | | 180 | |
| 230 | | " G-Ga | | | 4200 | |
| 148 | | " Ga-Gb | | | 2950 | |
| 103 | | " Gb-Gc | | | 2450 | |
| 191 | | " Gc-Gd | | | 1700 | |
| 93 | | " Ga-Gaa | | | 800 | |
| 154 | | " Gb-Gbb | | | 2350 | |
| 163 | | " Gbb-Gbc | | | 1700 | |
| 281 | | " Gbc-Gbd | | | 2700 | |
| 221 | | " Gc-Gcc | | | 2150 | |
| 261 | | " E-I | | | 6000 | |
| 155 | | " I-K | | | 3300 | |
| Övf. 3119 | 2689 | Överföres | | | 42750 | 38000 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. 3119 | 2689 | Överfört | | | 42750 | 38000 |
| 738 | | Dikessträckan K-L | | | 13200 | |
| 187 | | " L-M | | | 1750 | |
| 428 | | " M-N | | | 3800 | |
| 84 | | " I-Ia | | | 700 | |
| 366 | | " K-Ka | | | 4050 | |
| 63 | | " Ka-Kb | | | 750 | |
| 145 | | " Kb-Kc | | | 2150 | |
| 110 | | " Kc-Kd | | | 950 | |
| 52 | | " Ka-Kaa | | | 450 | |
| 284 | | " Kb-Kbb | | | 2400 | |
| 109 | | " Kc-Kcc | | | 1000 | |
| 524 | | " L-La | | | 5500 | |
| 271 | | " La-Lb | | | 2850 | |
| 195 | | " L-Lc | | | 2300 | |
| 237 | | " Lc-Ld | | | 2550 | |
| 64 | | " Ld-Lc | | | 500 | |
| 78 | | " Ld-Ldd | | | 600 | |
| 37 | 7091 | " Lc-Lcc | | | 350 | 88600 |
| Summa | 9780 | meter. | Summa kostnad | | | 126600 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Östra företaget. | | | | |
| | | Huvudavloppet. | | | | |
| | | Dikessträckan 0-0a-P. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 9+00-11+05 | 205 | Avloppet ingår i Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931 och bibehålles oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av detta företag. | | | - | |
| 11+05-15+11 | 406 | Cementrör; 15" m | 406 | 7,50 | 3045 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 406 | 5,50 | 2233 | |
| 15+11-16+17= =19+00 | 106 | Cementrör; 15" m | 106 | 7,50 | 795 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 106 | 6,30 | 668 | 6741 |
| | Tills. 717 m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet; vid 11+05 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; | | | | |
| | | Överföres | | | | 6741 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 6741 |
| | | utföres enligt typritning st. | 1 | 300.- | 300 | |
| | | Brunnar 32" med kopplingar; vid 12+41, 13+18, | | | | |
| | | 14+10, 14+20, 15+11 och 16+17=19+00 st. | 6 | 110.- | 660 | 960 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 1599 |
| | | | | | Summa | 9300 |
| | | Dikessträckan P-Q. | | | | |
| | | Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | |
| 16+17-16+66 | 49 | Cementrör; 12" m | 49 | 5,70 | 279 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 49 | 5,25 | 257 | |
| 16+66-17+31 | 65 | Cementrör; 12" m | 65 | 5,70 | 371 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 65 | 4.- | 260 | 1167 |
| | Tills. 114 | m. | | | | |
| | | Diverse arbeten. | | | | |
| | | Brunn 32" med kopplingar; vid 16+66 st. | 1 | 110.- | 110 | |
| | | Intag av armerad betong; vid 17+31. Utföres enligt typritning st. | 1 | 400.- | 400 | |
| | | Överföres | | | 510 | 1167 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 510 | 1167 |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 40 | 550 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 333 |
| | | | | | Summa | 2050 |
| | | Sidoavlopp. | | | | |
| | | Dikessträckan P-R. | | | | |
| | | Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | |
| 16+17=19+00--19+34 | 34 | Cementrör; 6" m | 34 | 2,20 | 75 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 34 | 2.- | 68 | 143 |
| | Tills. 34 | m. | | | | |
| | | Diverse arbeten. | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 19+34 st. | 1 | 80.- | | 80 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 77 |
| | | | | | Summa | 300 |
| | | Sammandrag. | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | |
| 717 | | Dikessträckan O-Oa-P | | | 9300 | |
| 114 | 831 | " P-Q | | | 2050 | 11350 |
| Övf. | 831 | Överföres | | | | 11350 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 831 | Överfört | | | | 11350 |
| | | Sidoavlopp. | | | | |
| | 34 | Dikessträckan P-R | | | | 300 |
| Tills. | 865 | meter, | | | Summa kostnad | 11650 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

U.C. 4/8

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Södra företaget. | |
| | | Dikessträckan S-Sa-T. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 400+00-401+00= =0+00-0+80 | 180 | Avloppet ingår i torrläggnings- | | | | |
| | | företaget Alestad nr 19 m.fl. | | | | |
| | | hemman av år 1925 och bibehålles | | | | |
| | | oförändrat. Skall liksom hittills | | | | |
| | | underhållas av detta företag m | 180 | - | - | - |
| 0+80-1+12 | 32 | Rensning av det nuvarande avlop- | | | | |
| | | pet m | 32 | 2.- | 64 | |
| 1+12-2+46 | 134 | Cementrör; 28" m | 134 | 19,50 | 2613 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 134 | 7.- | 938 | |
| 2+46-3+17 | 71 | Cementrör; 28" m | 71 | 19,50 | 1385 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 71 | 9.- | 639 | 5639 |
| Tills. | 417 | m. | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid 1+12 samt stensättning | | | | |
| | | Överföres | | | | 5639 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 318849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 5639 |
| | | av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enligt typritning | st. 1 | 400.- | 400 | |
| | | Brunn 40" med kopplingar; vid 2+00 | st. 1 | 180.- | 180 | |
| | | Intag av armerad betong vid 3+15, rensning till järnvägstrumman vid 3+17 samt stensättning av botten och slänter | st. 1 | 450.- | 450 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 75 | 1105 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 1356 |
| | | | | | Summa kostnad | 8100 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

151 Bil. Bd.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sammandrag. | | | | |
| | 9780 | Västra företaget | | | | 126600 |
| | 865 | Östra företaget | | | | 11650 |
| | 417 | Södra företaget | | | | 8100 |
| Summa | 11062 | meter. | | | Summa | 146350 |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

| Läge | Längd m. | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Bil. C.

## Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagsritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas, att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,25 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på

minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:5.

5/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

6/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

7/ Ommurningar, intag m.m. skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr $m^3$ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

8/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra statens järnvägar, allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar, enskild telefonledning mellan avvägningspunkterna 245+00-249+63 samt stängsel utmed avloppen. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.

9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller

av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i

fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", övriga brunnar till 32".

22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Alestad 18$^{2}$ m.fl. hemman i Östra Kärrstorps och Fränninge socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Alestad 18$^{2}$ m.fl. hemman i Östra Kärrstorps och Fränninge socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 3 km. öster om Bjärsjölagårds järnvägsstation och omfattar vissa marker mellan allmänna vägarna Östra Kärrstorp-Östraby i väster, Alestadtorp-Fränninge i söder och Rönås-Skumparp i norr. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Alestadtorp 1, Alestad 1, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 18 och 19 samt Rönås 5,

6 och 8 i Östra Kärrstorps socken, ävensom Fränninge 3 och 21 i Fränninge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa större och mindre floddiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar 2-8).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Ö. Kärrstorps socken (kartbladet 44 Vollsjö) angives sålunda: " Å landsvägen Fränninge-Bjärsjölagård omkring 1,3 km Ö om kyrkan. Sten i åkerkanten mot S vägdiket omkring 50 m ONO om Aug. Frids gård i Alestad, belägen 40 à 50 m S om landsvägen, ( 5 steg) ➡ 4 m Ö om stengärdesgård (ägogräns), som utgår från vägen i sydlig riktning över gärdet; kst. + 110,25 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i tre mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Västra företaget, Östra företaget och Södra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de tre företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Västra företaget.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-Ba-C-D-E-F-G-Ha-H.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan B-Ba.

3/ " C-Ca

4/ " D-Da-Db-Dc-Dd.

5/ " Da-Daa.

6/ " Dc-Dcc.

7/ " G-Ga-Gb-Gc-Gd.

8/ " Ga-Gaa.

9/ " Gb-Gbb-Gbc-Gbd.

10/ " Gc-Gcc.

11/ " E-I-K-L-M-N.

12/ " I-Ia.

13/ Dikessträckan K-Ka-Kb-Kc-Kd.

14/ " Ka-Kaa.

15/ " Kb-Kbb.

16/ " Kc-Kcc.

17/ " L-La-Lb.

18/ " L-Lc-Ld-Le.

19/ " Lc-Lcc.

20/ " Ld-Ldd.

Östra företaget.

Huvudavlopp.

21/ Dikessträckan O-Oa-P-Q.

Sidoavlopp.

22/ Dikessträckan P-R.

Södra företaget.

23/ Dikessträckan S-Sa-T.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och öv-

riga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras. Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritningarna. På plankartan (ritning 1) hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer den nuvarande stentrumman för enskilda vägen vid 247 +46 (Västra företaget, dikessträckan A-B) att rivas, Den

rivna trumman skall ersättas med en ny trumma av 32" (80") rör, utförd på sätt närmare framgår av typritning på ritning 9. Den nya trumman skall byggas av Alestadstorps Bränneriförening och även bekostas av Föreningen intill ett belopp av 800 kr. Den del av kostnaden, som möjligen kommer att överstiga 800 kr, skall ersättas av Västra företaget.

Även ett flertal andra broar och trummor för enskilda vägar komma att rivas vid företagets utförande. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 8. Järnväg.

Det nya täckta avloppet för Södra företaget, dikessträckan S-Sa-T av 70 cm (28") betongrör, skall vid avvägningspunkten 3+17 anslutas till nerströmssidan av den trumma för järnvägen Eslöv-Ystad, som ligger vid km. 32+050 enligt S.J:s beteckning. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den från söder mot norr utförda rörläggningen av det nuvarande öppna diket avslutas vid avvägningspunkten 3+15 eller 2 m. söder (nerströms) om järnvägstrummans södra frontmur, där rörledningen ingjutes i en betongmur - intag -, som föres upp till markytan. Den del av diket, som ligger mellan intaget och trummans södra frontmur upprensas, varefter den rensade delens slänter och botten stensättes.

Anslutningen till järnvägstrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styresman skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl när sådana arbeten komma att utföras, som beröra S.J:s anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen en del stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Östra Kärrstorps Energiförening, som äger ledningarna, att utföra detta arbete i egen regi och på egen bekostnad. Innan dikningsföretaget påbörjar arbeten, som beröra elektriska ledningar, skall företagets styrelse därom i god tid underrätta Energiföreningen.

Mom. 10. Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen en del stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att i egen regi och på egen bekostnad flytta eller omstaga dessa stolpar. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mellan avvägningspunkterna 245+00 och 249+63 (dikessträckan A-B-C, Västra företaget) finnes nu en enskild telefonledning, som äges av handlanden Carl G.Persson i Bjersjölagård. Ett flertal stolpar för denna ledning måste flyttas eller omstagas vid dikningsföretagets utförande. Det skall åligga telefonledningens ägare att på egen bekostnad utföra detta arbete.

Mom. 11. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas

av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 12. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslagen bil. Ba, Bb och Bc.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslagen bil. Ba, Bb och Bc. Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne emellertid skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ För nybyggnad av trumma för enskild väg vid 247+46 skall ersättning utgå till Alestadstorps Brännerieförening med det belopp, varmed kostnaderna för nybyggnaden överstiger 800 kr.

5/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar m.m.

För flyttning eller omstagning av kraftledningsstolpar och telefonstolpar skall ersättning ej utgå.

6/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 13. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för markförlust liksom ersättning för intrång genom jordupplag

skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % per år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassor, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer [redacted] vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

3/ Ersättning till Alestadtorps Bränneriförening skall utbetalas så snart Föreningen visat, att kostnaderna för den nya trumman vid 247+46 överstiger 800 kr.

Mom. 14. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Västra företaget till 126600 kr, för Östra företaget till 11650 kr. och för Södra företaget till 8100 kr, tillsammans 146350 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. Ba,Bb och Bc).

Mom. 15. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna diken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 7 kr. och 15 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss

fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna (bil. Aa, Ab och Ac).

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Södra företaget.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 27 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9690 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D+B-Ba+C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 25-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2114 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4100 (3900+200) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 31 a-31 b med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 1137 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Da-Daa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Da, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2670 (170+2500) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 32-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1966 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Da-Db upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Da, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3750 (1250+2500) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 38-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3914 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Db-Dc-Dd+Dc-Dcc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Db, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5930 (3430+2500) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 49-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13867 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 10800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15200 (4400+10800) kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 56-70 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 12995 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 4000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14700 (10700+4000) kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 71-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7869 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-Ha-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12100 kr.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 89-97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10181 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-I-K+I-Ia upptagas och dessutom arbete utföras Väster och Öster om punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 22000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32000 (10000+22000) kr.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 98-123 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14924 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 3500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16700 (13200+3500) kr.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 124-128 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2430 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till

2300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4050 (1750+2300) kr.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 129-144 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5397 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 1100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4900 (3800+1100) kr.

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 145-159 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6297 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-La upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 2300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7800 (5500+2300) kr.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 160-170 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3709 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan La-Lb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten La, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3350 (2850+500) kr.

För att avdelning 15, som omfattar ägofigurerna 171-197 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7509 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-Lc-Ld-Ldd+Ld-Le+Lc-Lcc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnader-

na beräknats till 2300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8600 (6300+2300) kr.

För att avdelning 16, som omfattar ägofigurerna 198-210 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6183 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-Ka-Kb+Ka-Kaa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7750 (5250+2500) kr.

För att avdelning 17, som omfattar ägofigurerna 211-219 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5226 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Kb-Kc-Kd+Kc-Kcc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Kb, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5300 (4100+1200) kr.

För att avdelning 18, som omfattar ägofigurerna 220-226 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2663 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Kb-Kbb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Kb, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2900 (2400+500) kr.

För att avdelning 19, som omfattar ägofigurerna 227-235 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3482 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-Ga upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4700 (4200+500) kr.

För att avdelning 20, som omfattar ägofigurerna 236-240 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 406 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ga-Gb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ga, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4450 (2950+1500) kr.

För att avdelning 21, som omfattar ägofigurerna 241-249 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1781 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gb-Gc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gb, för vilket kostnaderna beräknats till 3200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5650 (2450+3200) kr.

För att avdelning 22, som omfattar ägofigurerna 250-258 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4430 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gc-Gd upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gc, för vilket kostnaderna beräknats till 4450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6150 (1700+4450) kr.

För att avdelning 23, som omfattar ägofigurerna 259-268 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4358 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gc-Gcc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gc, för vilket kostnaderna beräknats till 3000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150 (2150+3000) kr.

För att avdelning 24, som omfattar ägofigurerna 269-275 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1325 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ga-Gaa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ga, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000 (800+1200) kr.

För att avdelning 25, som omfattar ägofigurerna 276-280 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2188 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gb-Gbb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gb, för vilket kostnaderna beräknats till 3200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5550 (2350+3200) kr.

För att avdelning 26, som omfattar ägofigurerna 281-282 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2401 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gbb-Gbc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gbb, för vilket kostnaderna beräknats till 2350 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4050 (1700+2350) kr.

För att avdelning 27, som omfattar ägofigurerna 285-293 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3705 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Gbc-Gbd upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Gbc, för vilket kostnaderna beräknats till 700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400 (2700+700) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område

framgår här nedan.

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka. | Kostnad. | Rel. kostnad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9690 | A-B-C-D+B-Ba+C-Ca | 14500 | 1,496388 |
| 2 | 2114 | D-Da | 3900 | 1,844844 |
| 3 | 1137 | Da-Daa | 170 | 0,149516 |
| 4 | 1966 | Da-Db | 1250 | 0,635809 |
| 5 | 3914 | Db-Dc-Dd+Dc-Dcc | 3430 | 0,876341 |
| 6 | 13867 | D-E | 4400 | 0,317300 |
| 7 | 12995 | E-F-G | 10700 | 0,823394 |
| 8 | 7869 | G-Ha-H | 12100 | 1,537679 |
| 9 | 10181 | E-I-K+I-Ia | 10000 | 0,982222 |
| 10 | 14924 | K-L | 13200 | 0,884481 |
| 11 | 2430 | L-M | 1750 | 0,720165 |
| 12 | 5397 | M-N | 3800 | 0,704095 |
| 13 | 6297 | L-La | 5500 | 0,873432 |
| 14 | 3709 | La-Lb | 2850 | 0,768401 |
| 15 | 7509 | L-Lc-Ld-Ldd+Ld-Le+Lc-Lcc | 6300 | 0,838993 |
| 16 | 6183 | K-Ka-Kb+Ka-Kaa | 5250 | 0,849102 |
| 17 | 5226 | Kb-Kc-Kd+Kc-Kcc | 4100 | 0,784539 |
| 18 | 2663 | Kb-Kbb | 2400 | 0,901239 |

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3482 | G-Ga | 4200 | 1,206203 |
| 20 | 406 | Ga-Gb | 2950 | 7,266009 |
| 21 | 1781 | Gb-Gc | 2450 | 1,375632 |
| 22 | 4430 | Gc-Gd | 1700 | 0,383747 |
| 23 | 4358 | Gc-Gcc | 2150 | 0,493346 |
| 24 | 1325 | Ga-Gaa | 800 | 0,603774 |
| 25 | 2188 | Gb-Gbb | 2350 | 1,074040 |
| 26 | 2401 | Gbb-Gbc | 1700 | 0,708038 |
| 27 | 3705 | Gbc-Gbd | 2700 | 0,728745 |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i kap. 7 § 23 vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|
| 142147 | 126600 | 0,890627 |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9690 | 14500 | 1,496388 |
| 2 | 2114 | 4100 | 1,939451 |
| 3 | 1137 | 2670 | 2,348285 |

Vid. H/B.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 4 | 1966 | 3750 | 1,907426 |
| 5 | 3914 | 5930 | 1,515074 |
| 6 | 13867 | 15200 | 1,096127 |
| 7 | 12995 | 14700 | 1,131204 |
| 8 | 7869 | 12100 | 1,537679 |
| 9 | 10181 | 3200 | 3,143110 |
| 10 | 14924 | 16700 | 1,119003 |
| 11 | 2430 | 4050 | 1,666667 |
| 12 | 5397 | 4900 | 0,907912 |
| 13 | 6297 | 7800 | 1,238685 |
| 14 | 3709 | 3350 | 0,903208 |
| 15 | 7509 | 8600 | 1,145292 |
| 16 | 6183 | 7750 | 1,253437 |
| 17 | 5226 | 5300 | 1,014160 |
| 18 | 2663 | 2900 | 1,088997 |
| 19 | 3482 | 4700 | 1,349799 |
| 20 | 406 | 4450 | 10,960591 |
| 21 | 1781 | 5650 | 3,172375 |
| 22 | 4430 | 6150 | 1,388262 |

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 23 | 4358 | 5150 | 1,181735 |
| 24 | 1325 | 2000 | 1,509434 |
| 25 | 2188 | 5550 | 2,536563 |
| 26 | 2401 | 4050 | 1,686797 |
| 27 | 3705 | 3400 | 0,917679 |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa de relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 3251 | 4270 | 1,313442 |
| 2-4 | 5217 | 5520 | 1,058079 |
| 2-5 | 9131 | 8750 | 0,958274 |
| 3-4 | 3103 | 3920 | 1,263294 |
| 3-5 | 7017 | 7350 | 1,047456 |
| 4-5 | 5880 | 7180 | 1,221088 |
| 1+6-27 | 133016 | 117850 | 0,885984 |
| 1+6-8+9 | 54602 | 51700 | 0,946852 |
| 1+6-8+9-10 | 69526 | 64900 | 0,933464 |
| 1+6-8+9-11 | 71956 | 66650 | 0,926260 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+6-8+9-12 | 77353 | 70450 | 0,910760 |
| 1+6-8+9-10+13 | 75823 | 70400 | 0,928478 |
| 1+6-8+ 9-10+13-14 | 79532 | 73250 | 0,921013 |
| 1+6-8+9-10+15 | 77035 | 71200 | 0,924255 |
| 1+6-8+9-10+11+13 | 78253 | 72150 | 0,922009 |
| 1+6-8+9-10+11+13-14 | 81962 | 75000 | 0,915058 |
| 1+6-8+9-10+11+13-15 | 89471 | 81300 | 0,908674 |
| 1+6-8+9-10+12 | 74923 | 68700 | 0,916941 |
| 1+6-8+9-10+12-13 | 81220 | 74200 | 0,913568 |
| 1+6-8+9-10+12-14 | 84929 | 77050 | 0,907228 |
| 1+6-8+9-10+12-15 | 92438 | 83350 | 0,901685 |
| 1+6-8+9+16 | 60785 | 56950 | 0,936909 |
| 1+6-8+9+16-17 | 66011 | 61050 | 0,924846 |
| 1+6-8+9+16-18 | 68674 | 63450 | 0,923930 |
| 1+6-8+9+16+18 | 63448 | 59350 | 0,935412 |
| 1+6-8+9-10+16 | 75709 | 70150 | 0,926574 |
| 1+6-8+9-11+16 | 78139 | 71900 | 0,920155 |
| 1+6-8 +9-12+16 | 83536 | 75700 | 0,906196 |
| 1+6-8+9-10+13+16 | 82006 | 75650 | 0,922493 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+6-8+9-10+13-14+16 | 85715 | 78500 | 0,915826 |
| 1+6-8+9-10+11+13+16 | 84436 | 77400 | 0,916671 |
| 1+6-8+9-10+11+13-14+16 | 88145 | 80250 | 0,910432 |
| 1+6-8+9-10+11+13-16 | 95654 | 86550 | 0,904824 |
| 1+6-8+9-10+12+16 | 81106 | 73950 | 0,911770 |
| 1+6-8+9-10+12-13+16 | 87403 | 79450 | 0,909008 |
| 1+6-8+9-10+12-14+16 | 91112 | 82300 | 0,903284 |
| 1+6-8+9-10+12-16 | 98621 | 88600 | 0,898389 |
| 1+6-8+9-10+16-17 | 80935 | 74250 | 0,917403 |
| 1+6-8+9-11+16-17 | 83365 | 76000 | 0,911654 |
| 1+6-8+9-12+16-17 | 88762 | 79800 | 0,899033 |
| 1+6-8+9-10+13+16-17 | 87232 | 79750 | 0,914229 |
| 1+6-8+9-10+13-14+16-17 | 90941 | 82600 | 0,908281 |
| 1+6-8+9-10+11+13+16-17 | 89662 | 81500 | 0,908969 |
| 1+6-8+9-10+11+13-14+16-17 | 93371 | 84350 | 0,903385 |
| 1+6-8+9-10+11+13-17 | 100880 | 90650 | 0,898592 |
| 1+6-8+9-10+12-17 | 103847 | 92700 | 0,892659 |
| 1+6-8+9-10+12-13+16-17 | 92629 | 83550 | 0,901985 |
| 1+6-8+9-10+12-14+16-17 | 96338 | 86400 | 0,896842 |
| 1+6-8+9-10+16+18 | 78372 | 72550 | 0,925713 |

coll. H.P.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+6-8+9-11+16+18 | 80802 | 74300 | 0,919532 |
| 1+6-8+9-12+16+18 | 86199 | 78100 | 0,906043 |
| 1+6-8+9-10+13-14+16+18 | 88378 | 80900 | 0,915386 |
| 1+6-8+9-10+11+13+16+18 | 87099 | 79800 | 0,916199 |
| 1+6-8+9-10+11+13-14+16+18 | 90808 | 82650 | 0,910162 |
| 1+6-8+9-18 | 108940 | 96850 | 0,889021 |
| 1+6-8+9-10+12+16+18 | 83769 | 76350 | 0,911435 |
| 1+6-8+9-10+12-14+16+18 | 93775 | 84700 | 0,903226 |
| 17-18 | 7889 | 7700 | 0,976043 |
| 9-15 | 50447 | 52200 | 1,034749 |
| 9+16-18 | 24253 | 43750 | 1,803901 |
| 1+6-8+9-10+15-16 | 83218 | 76450 | 0,918671 |
| 1+6-8+9-10+15-17 | 88444 | 80550 | 0,910746 |
| 1+6-8+9-10+15-18 | 91107 | 82950 | 0,910468 |
| 1+6-8+9-10+15+16+18 | 85881 | 78850 | 0,918131 |
| 9-18 | 64519 | 77150 | 1,195772 |
| 10-15 | 40266 | 36900 | 0,916406 |
| 10-12 | 22751 | 22250 | 0,977979 |
| 10+13-14 | 24930 | 25050 | 1,004813 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 10+15 | 22433 | 23000 | 1,025275 |
| 16-18 | 14072 | 14250 | 1,012649 |
| 16-17 | 11409 | 11850 | 1,038654 |
| 16+18 | 8846 | 10150 | 1,147411 |
| 7-8 | 20864 | 26800 | 1,284509 |
| 7-8+19 | 24346 | 31000 | 1,273310 |
| 7-8+19-20 | 24752 | 33950 | 1,371606 |
| 7-8+19-21 | 26533 | 36400 | 1,371877 |
| 7-8+19-22 | 30963 | 38100 | 1,230501 |
| 7-8+19-23 | 35321 | 40250 | 1,139549 |
| 7-8+19-24 | 36646 | 41050 | 1,120177 |
| 7-8+19-25 | 38834 | 43400 | 1,117577 |
| 7-8+19-26 | 41235 | 45100 | 1,093731 |
| 7-8+19-27 | 44940 | 47800 | 1,063640 |
| 7-8+19+24 | 25671 | 31800 | 1,238752 |
| 7-8+19-23+25-27 | 43615 | 47000 | 1,077610 |
| 7-8+19-20+24-27 | 34371 | 41500 | 1,207413 |
| 7-8+19-20+25-27 | 33046 | 40700 | 1,231617 |
| 7-8+19-20+21-23 | 35321 | 40250 | 1,139549 |
| 7-8+19-20+21-24 | 36646 | 41050 | 1,120177 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 7-8+19-20+24+26-27 | 32183 | 39150 | 1,216481 |
| 7-8+19-20+26 | 27153 | 35650 | 1,312930 |
| 7-8+19+20+24+26 | 28478 | 36450 | 1,279935 |
| 1+6-8+9-10+11-13+16-17+19-26 | 115430 | 103600 | 0,897514 |
| 1+6-8+9-10+11-13+16-17+19-27 | 119135 | 106300 | 0,892265 |
| 1+6-8+9-10+12-16+19-26 | 118992 | 106900 | 0,898380 |
| 1+6-8+9-10+12-16+19-27 | 122697 | 109600 | 0,893257 |
| 1+6-8+9-10+12-17+19-26 | 124218 | 111000 | 0,893590 |
| 1+6-8+9-10+12-17+19+27 | 125522 | 113700 | 0,905817 |
| 11-15 | 25342 | 22500 | 0,887854 |
| 11+15 | 9939 | 10350 | 1,041352 |
| 11-12 | 7827 | 7850 | 1,002939 |
| 11+13 | 8727 | 9550 | 1,094305 |
| 19-27 | 24076 | 21500 | 0,893005 |
| 19+24 | 4807 | 5500 | 1,144165 |
| 19-23 | 14457 | 13950 | 0,964930 |
| 19-24 | 15782 | 14750 | 0,934609 |
| 19-20+25-27 | 12182 | 14400 | 1,182072 |
| 19-20+24-27 | 13507 | 15200 | 1,125342 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 19-21+22 | 10099 | 11800 | 1,168433 |
| 19-21+22-23 | 14457 | 13950 | 0,964930 |
| 19-21+22-24 | 15782 | 14750 | 0,934609 |
| 20-27 | 20594 | 18300 | 0,888608 |
| 20-23 | 10975 | 10750 | 0,979499 |
| 20+25-27 | 8700 | 11200 | 1,287356 |
| 20+25-26 | 4995 | 8500 | 1,701701 |
| 20+21-22 | 6617 | 8600 | 1,299683 |
| 20+21+23 | 6545 | 9050 | 1,382735 |
| 21-23 | 10569 | 9500 | 0,898855 |
| 21-22 | 6211 | 7350 | 1,183384 |
| 21+23 | 6139 | 7800 | 1,270565 |
| 25+26-27 | 8294 | 9950 | 1,199662 |
| 21-23+25-27 | 18863 | 16250 | 0,861475 |
| 1+6-20+24 | 114153 | 101600 | 0,890034 |
| 1+6-19+24 | 113747 | 101600 | 0,893210 |
| 1+6-18 | 108940 | 96850 | 0,889021 |

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1+6-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 108940 kr. påföras

kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 96850 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,889021.

Avdelningarna 2-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9131 kr. påföras kostnaderna för avlopp över eget område eller 8750 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,958274.

Avdelningarna 21-23 och 25-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18863 kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 16250 kr. (13050+3200). Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,861475.

Avdelningarna 19-20 och 24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5213 kr. påföras återstoden av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 4750 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,911184.

Västra företaget.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för företagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Södra företaget.

I detta företag ingår endast en fastighet, vilken påföres samtliga kostnader för företagets utförande.

Gemensamt för alla företag.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet (bil. Ea, Eb och Ec). I längdernas kolumn 5 angives varje

fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreliga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

| | |
|---|---|
| Västra företaget | 87 % |
| Östra företaget | 8 % |
| Södra företaget | 5 % |

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att alla företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och, beträffande Västra och Östra företagen, sedan anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbetet med ett företags utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare

angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg. 15" 18 kg, 18"-21" 22 kg, 24" 28 kg. och 28" 30 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, ock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 19. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsför-

rättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 20. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas (bil. Ea, Eb och Ec) kolumn 6. Framtida underhållet av den öppna dikessträckan 242+05-249+63 (dikessträckan A-B-C-D inom Västra företaget) liksom även underhållet av den av Alestadstorps Bränneriförening nybyggda vägtrumman vid 247+46 (Västra företaget) skall dock handhavas och bekostad av Alestadstorps Bränneriförening. Försummas underhållet äger styrelsen för Västra företaget förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagens styrelser reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelserna att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 21. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava nya fixpunkter utmärkts och avvägts. Beskrivning över fixpunkterna återfinnas i bil. F.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 22. Organisation m.m.

Västra företaget.

Detta företag skall handhavas av en styrelse, som delägarna väljer på allmänt sammanträde. Styrelsen skall bestå av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna svara gemensamt för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vidare skola delägarne välja två revisorer för granskning av företagets räkenskaper.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda rä-

kenskaper, vilka skola avslutas per kalendeår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7. kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Ö. Kärrstorps och Fränninge kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

~~Mxxxx2Xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Östra företaget.

Företaget skall handhavas av en styrelse, bestående av en person, kallad styresman, vilken delägarna väljer på allmänt sammanträde. För styresmannen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna för styrelsen för Västra företaget.

Södra företaget.

I företaget ingår endast en fastighet. Ägaren av densamma skall ensam handhava företagets angelägenheter.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Västra företaget med 213,22 kr. och av Östra företaget med 18,91 kr, tillsammans 232,13 kr. Avgifterna skola av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skola domstolsavgifterna fördelas mellan delägarna i respektive företag med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

De tre företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Alestad-Fränninge av år 1951". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Västra företaget och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra

besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

V.L. 11/11 1961.

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Västra företaget. | |
| Ö. Kärrstorps socken. | | | | | | |
| Alestad av $5^2$, 167/768 mtl. | | | | | | |
| Alestatorp $1^1$, 1/4 mtl. gemensam ägovidd. | | | | | | |
| Anders Andersson, arr. Börje Andersson | | | | | | |
| Avd. 5. Ägofig. 47-48 | | 336 | | 321,98 | 0,254 | ej |
| Alestad av $12^2$, 1/8 mtl. | | | | | | |
| Ragnar Håkansson 50 (se sonen) | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 1-14 | | 6823 V | 6065,79 | | | |
| " 4. " 36-37 | | 162 V | 155,24 | | | |
| " 5. " 38-46 | | 3578 V | 3428,70 | | | |
| " 12. " 141-144 | | 1569 V | 1394,87 | | | |
| " 16. " 210 | | 90 V | 80,01 | | | |
| " 17. " 211-218 | | 4276 V | 3801,45 | | | |
| " 18. " 220-226 | | 2663 V | 2367,46 | 17293,52 | 13,660 | 1 V |
| Alestad $12^3$, 1/12 mtl. | | | | | | |
| Överföres | | 19497 | | 17615,50 | 13,914 | |

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 19497 | | 17615,50 | 13,914 | |
| Otto Lindegren 22 | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 15-21 | | 2784 | 2475,04 | | | |
| " 2. " 27-28 | | 1097 | 1051,23 | | | |
| " 4. " 32-35 | | 1804 | 1728,73 | | | |
| " 12. " 129-140 | | 3828 | 3403,17 | | | |
| " 13. " 152-157 | | 3714 | 3301,83 | | | |
| " 15. " 195 | | 55 | 48,90 | | | |
| " 16. " 205-209 | | 3382 | 3006,67 | | | |
| " 17. " 219. | | 950 | 844,57 | 15860,14 | 12,528 | |
| Alestad $13^{20}$, 1/64 mtl. | | | | | | |
| Agne Nilsson 12 | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 22 | | 20 | | 17,78 | 0,014 | |
| Alestad samf. grustag, Alestad byamän; arr. Anton Fors. | | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 23-24 | | 63 | 56,01 | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 25-26 | | 173 | 165,78 | 221,79 | 0,175 | |
| Övf. | | 37367 | | 33715,21 | 26,631 | |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfällighet beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Övf. | | 37367 | | 33715,21 | 26,631 | |
| Alestad 13[22], 7/64 mtl. | | | | | | |
| Otto Mårtensson | S | | | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 29-30 | | 844 | 808,78 | | | |
| " 3. " 31 a-31 b | | 1137 | 1089,56 | | | |
| " 6. " 49-55 | | 13867 | 12328,06 | | | |
| " 7. " 56-58 | | 2974 | 2643,95 | | | |
| " 9. " 89-97 | | 10181 | 9051,12 | | | |
| " 10. " 98-101 | | 5185 | 4609,58 | | | |
| " 16. " 198-204 | | 2711 | 2410,14 | 32941,19 | 26,020 | |
| Alestad 13[9], 1/64 mtl. | | | | | | |
| Agne Nilsson | S | | | | | |
| Avd.7 Ägofig. 59-63 | | 6703 | | 5959,11 | 4,707 | |
| Alestad 13[8], 1/64 mtl. | | | | | | |
| Agne Nilsson | S | | | | | |
| Avd. 7. Ägofig. 64 | | 1560 | | 1386,87 | 1,096 | |
| Alestad 13[7], 1/64 mtl. | | | | | | |
| Agne Nilsson | S | | | | | |
| Övf. | | 82529 | | 74002,38 | 58,454 | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
217049

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 82529 | | 74002,38 | 58,454 | |
| Avd. 10. Ägofig. 112-113 | | 585 | | 520,08 | 0,411 | |
| Alestad 13⁶, 1/96 mtl. | | | | | | |
| Malte Månsson 10 (4 mars) | S | | | | | |
| Avd. 10. Ägofig. 102-111 | | 5372 | | 4775,82 | 3,772 | |
| Alestad 19⁴, 29/1000 mtl. | | | | | | |
| ~~Nils Olsson~~ Göte Johansson 16.5 | S | | | | | |
| Avd. 10. Ägofig. 114-123 | | 3782 | 3362,28 | | | |
| " 11. " 124-128 | | 2430 | 2160,32 | | | |
| " 15. " 171-179 | | 719 | 639,21 | 6161,81 | 4,867 | |
| Alestad 19⁵, 30/1000 mtl. | | | | | | |
| Johan Nilsson. 5.5 | | | | | | |
| Avd. 15. Ägofig. 180 | | 28 | | 24,89 | 0,020 | |
| Alestad 19³, 33/1000 mtl. | | | | | | |
| ~~Einar Olofsson~~ Göte Johansson 16.5 | S | | | | | |
| Avd. 13. Ägofig. 145-151 | | 2241 | 1992,30 | | | |
| " 15. " 181-194 | | 6425 | 5711,96 | 7704,26 | 6,086 | |
| Alestad 16³, 1/8 mtl. | | | | | | |
| Överföres | | 104111 | | 93189,24 | 73,610 | |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet / Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad | Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad | Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Övf. | | 104111 | | 93189,24 | 73,610 | |
| Otto Mårtensson 48 | S | | | | | |
| Avd. 7. Ägofig. 68-70 | | 900 | 800,12 | | | |
| " 8. " 71-78 | | 5484 | 4875,39 | | | |
| " 19. " 227-235 | | 3482 | 3172,74 | | | |
| " 20. " 236-240 | | 406 | 369,94 | | | |
| " 21. " 241-242 | | 110 | 94,76 | | | |
| " 24. " 269-270 | | 54 | 49,20 | | | |
| " 25. " 276-280 | | 2188 | 1884,91 | | | |
| " 26. " 281-284 | | 2401 | 2068,40 | 13315,46 | 10,518 | |
| Alestad 13[14], 1/64 mtl. | | | | | | |
| Malte Månsson 10 (resm) | S | | | | | |
| Avd. 7. Ägofig. 65-67 | | 858 | 762,78 | | | |
| " 24. " 271-275 a | | 1145 | 1043,31 | 1806,09 | 1,427 | |
| Alestad 4[1], ett torp. Byamännen i Alestad 13 och 16, Ö. Kärrstorps s:n och Oråsa 8, Östraby s:n, arr. Otto Mårtens- | | | | | | |
| Överföres | | 121139 | | 108310,79 | 85,555 | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 121139 | | 108310,79 | 85,555 | |
| son | | | | | | |
| Avd. 22. Ägofig. 258 | | 198 | 170,57 | | | |
| Avd. 24. " 275 b | | 126 | 114,81 | 285,38 | 0,225 | ej |
| Alestad 13[18], 1/64 mtl. | | | | | | |
| Carl G. Håkansson 13 | S | | | | | |
| Avd. 22. Ägofig. 256-257 | | 1422 | | 1225,02 | 0,968 | |
| Alestad 13[17], 5/384 mtl. | | | | | | |
| Malte Månsson 10 | S | | | | | |
| Avd. 22. Ägofig. 254-255 | | 1406 | | 1211,23 | 0,957 | |
| Alestad 9[3], 284/10000 mtl. | | | | | | |
| Carl G. Håkansson 13 | S | | | | | |
| Avd. 21. Ägofig. 243-249 | | 1671 | 1439,52 | | | |
| " 22. " 250-253 | | 1404 | 1209,51 | | | |
| " 23. " 259-268 | | 4358 | 3754,31 | 6403,34 | 5,058 | |
| Alestad 1[10], 76/300 mtl. | | | | | | |
| Finar Nilsson ~~Ingve Avenberg~~ 40 | S | | | | | |
| Avd. 27. Ägofig. 285-291 | | 3568 | | 3073,75 | 2,428 | |
| Alestad 1[11], 24/300 mtl. | | | | | | |
| Överföres | | 135292 | | 120509,51 | 95,191 | |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. a. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 135292 | | 120509,51 | 95,191 | |
| Erik Andersson 42 | S | | | | | |
| Avd. 27. Ägofig. 292-293 | | 137 | | 118,02 | 0,093 | Där o Lin |
| Alestad 1[4], 1/9 mtl. | | | | | | |
| Robert Håkansson 25 ↓ | | | | | | |
| Avd. 8. Ägofig. 79-82 | | 878 | | 780,56 | 0,616 | ej |
| Alestad 16[4], 1/16 mtl. | | | | | | |
| Robert Håkansson ↑ 25 | - | | | | | |
| Avd. 8. Ägofig. 83-88 | | 1507 | | 1339,76 | 1,058 | ej |
| Rönås av 8[10], 11/576 mtl. | | | | | | |
| Ragnar Håkansson. 50 | | | | | | |
| Avd. 14. Ägofig. 164-165 | | 1822 | | 1619,80 | 1,279 | L |
| Rönås 8[14], 31/2880 mtl. | | | | | | |
| Algot Andersson ↓ 11 | S | | | | | |
| Avd. 14. Ägofig. 166-168 | | 494 | | 439,18 | 0,347 | ej |
| Rönås 8[17], avs. 0.5 | | | | | | |
| Betty Andersson | S | | | | | |
| Avd. 14. Ägofig. 169-170 | | 372 | | 330,72 | 0,261 | L. ej |
| Överföres | | 140502 | | 125137,55 | 98,845 | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 140502 | | 125137,55 | 98,845 | |
| Rönås 5[11], 53/8192 mtl. | | | | | | |
| Algot Andersson 1/1 | S | | | | | |
| gl | | | | | | |
| Avd. 13. Ägofig. 159 | | 286 | 254,26 | | | |
| " 14. " 160-163 | | 1021 | 907,69 | 1161,95 | 0,918 | ej |
| Rönås av 5[12], 25/576 mtl. | | | | | | |
| Arthur Nilsson 1/0 | | | | | | |
| gl | | | | | | |
| Avd. 13. Ägofig. 158 | | 56 | | 49,79 | 0,039 | ej |
| Rönås 6[6], 1/16 mtl. | | | | | | |
| Oskar T. Nilsson. 1/0 | | | | | | |
| gl | | | | | | |
| Avd. 15. Ägofig. 196-197 | | 282 | | 250,71 | 0,198 | ej |
| Summa | | 142147 | | 126600. | 100.- | |
| Ragnar Håkansson | | | | 18913,32 | 14,939 | |
| Agne Nilsson | | | | 7883,84 | 6,228 | |
| Otto Mårtensson | | | | 46256,65 | 36,538 | |
| Malte Månsson | | | | 7793,14 | 6,156 | |
| Carl G. Håkansson | | | | 7628,36 | 6,026 | |
| Robert Håkansson | | | | 2120,32 | 1,674 | |
| Överföres | | | | 90595,63 | 71,561 | |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | | | 90595,63 | 71,561 | |
| Algot Andersson | | | | 1601,13 | 1,265 | |
| Övriga | | | | 34403,24 | 27,174 | |
| Summa | | | | 126600.- | 100.- | |

Bjärsjölagård den 11 september 1951

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Östra företaget. | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | |
| Alestad 16[7], 1/48 mtl. | | | | | | |
| Erik Andersson 42 ↓ | S | | | | | |
| Ägofig. 294-297 | | 711 | | 656,97 | 5,639 | |
| Alestad 16[8], 1/96 mtl. | | | | | | |
| Erik Andersson 42 ↓ | S | | | | | |
| Ägofig. 298-304 | | 1311 | | 1211,39 | 10,398 | |
| Alestad 16[9], 1/96 mtl. | | | | | | |
| Erik Andersson 42 ↓ | S | | | | | |
| Ägofig. 305-308 | | 2129 | | 1967,23 | 16,886 | |
| Alestad 1[9], 1/108 mtl. | | | | | | |
| Erik Andersson 42 | S | | | | | |
| Ägofig. 309 a-309 b | | 192 | | 177,41 | 1,523 | |
| Fränninge s:n. | | | | | | |
| Fränninge 21[4], 1/16 mtl. | | | | | | |
| Alfred Andersson 17.- | S | | | | | |
| Ägofig. 310-317 b | | 8156 | | 7536,28 | 64,689 | |
| Överföres | | 12499 | | 11549,28 | 99,135 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

| Fastighet / Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad | Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad | Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 12499 | | 11549,28 | 99,135 | |
| Fränninge 3[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| Fränninge församling, arr. Tage Nilsson. | | | | | | |
| Ägofig. 318-321 | | 109 | | 100,72 | 0,865 | ej |
| Summa | | 12608 | | 11650.- | 100.- | |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Gode män.

206 Bil. Ec 4

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfällighet beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Södra företaget. | | | | | | |
| Ö. Kärrstorps s:n. | | | | | | |
| Alestad 18:2, 317/4000 mtl. | | | | | | |
| Harry Hasslinger<br>~~Uno Avenberg~~ | S | | | | | |
| Ägofig. 322-325 | | 8630 | | 8100 | 100.000 | |
| Summa | | 8630 | | 8100 | 100.000 | |

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Joel Andersson

Joel Andersson

Anton Gröndahl

Anton Gröndahl

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
817049

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Bil. F.

Vid undersökningarna hava 12 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Järnvägslinjen Eslöv-Ystad, trumma vid km. 32+050, trummans uppströmssida, däckstenens översida, 0,12 m. V om däckstenens Ö sida. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 101,760 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i rågången mellan fastigheterna Alestad $1^{10}$ och $16^{4}$, 90 m. V om avvägningspunkten 30+00 = 1211+00. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 105,140 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i rågången mellan fastigheterna Fränninge $3^{1}$ och $24^{1}$, 10 m. Ö om avvägningspunkten 17+31. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 114,495 m.

Fixpunkt 4. Allmänna vägen Alestadtorp-Fränninge, eller väg 1047, Alestadstorps Bränneriförening tillhörigt dämme, översidan 0,3 m Ö om dämmets Ö sida. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 105,635 m.

Fixpunkt 5. Jordfast sten å fastigheten Alestad $12^{3}$ tillhörig trädgård, 3 m. N om avvägningspunkten 251+12. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 108,120 m.

Fixpunkt 6. Jordfast sten i rågången mellan fastigheterna Alestad. av $5^{2}$ och av $12^{2}$, Ö. sidan vid avvägningspunkten 265+86. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 113,615 m.

Fixpunkt 7. Jordfast sten i stengärde mellan åker och betesmark å fastigheten Ale-

stad $16^3$, vid avvägningspunkten 81+00. Utmärkt med järndubb i kors; jst. +110,870 m.

Fixpunkt 8. Enskilda vägen från Alestads skola - Alestad $19^5$, jordfast sten i vägens Ö. sida, 50 m. S om avvägningspunkten 111+54. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 112,110 m.

Fixpunkt 9. Märgelgrav tillhörande fastigheten Alestad av $12^2$, större jordfast sten i gravens NÖ hörn. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 117,800 m.

Fixpunkt 10 . Enskilda vägen från Alestads skola - Alestad $19^5$, jordfast sten i vägens S sida, 5 m V om avvägningspunkten 170+45. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 114,150 m.

Fixpunkt 11. Större jordfast sten å fastigheten Alestad $19^3$ 1 m. S om avvägningspunkten 154+32 = 155+00. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 117,270 m.

Fixpunkt 12. Ladugårdsbyggnad tillhörande fastigheten Rönås $8^{14}$, SÖ hörnet. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 120,900 m.

Bjärsjölagård den 11 september 1951.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Trumma för järnvägen Eslöv - Ystad vid km 32 + 050.

Längdsektion

Skala 1:100.





Intag till rörledning

Dikningsföretaget Alestad - Frönninge ov år 1951.

Förslag till anslutning till järnvägstrumma vid km 32 + 050.

Intag till rörledning.

Skala 1:100.



Malmö i juli 1951.

C. H. Wollér

Statens lantbruksingenjör.