Ritning 1.

Plankarta.

Väg Valby

Valby torrläggnings företag år år 1943.

Öklagstorps s:n
Hemmesdynge s:n

Fp. 3. + 23.215 m.

Fp. 2. + 21.685 m.

Fp. 1. + 20.53 m.

Fp. 4. + 20.44 m.

Arlöv för dr. Hemmesdynge år år 1951.

Väg 674 Fr. St. Isie

St. Isie Hemmesdynge

Valby Hemmesdynge

Skala 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
dr. Hemmesdynge-Valby
av år 1951
I Hemmesdynge och Ö. Klagstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 (I) (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
M 3-1079 Statens lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN ST. 3.
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5026 - 1

Ritning 2.

Profil-och sektionsritningar.




Ritning 3.

Profil- och typritningar.


Typritning för ommurning vid 11+96.


Skala 1:50.





Typritning för intag vid 11+83.


Skala 1:50.












Typritning för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50.



Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.50 1 2 3 4 5 6 7 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Hemmesdynge-Vollby ov år 1951

i Hemmesdynge och Ö. Klagetorps socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år ~~om~~ 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RTN. Nr 003

Original
~~Kopia~~

M 2-1079

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3. | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5026 - 3

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949

5026 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★1079

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

Original

dikningsföretaget

"Hemmesdynge-Vallby av år 1951"

i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1951.

Nederbördsområdet 89/90.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Hemmesdynge-Vallby av år 1951"


i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar,

Malmöhus län.

Innehåller 87 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län.

År 1951 den 4 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ernst Andersson i Vallby och Ingvar H. Larsson i St. Isie å hotellet i Ö. Klagstorp för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 8 november 1951 översänt till pastorsämbetena i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps församlingar, hade anslagits för Hemmesdynge församling den 11 november 1951 och för Ö. Klagstorps församling likaledes den 11 november 1951 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 9 november 1951. Då förrättningen berör den ecklesiastika fastigheten Hemmesdynge 1[1] hade en avskrift av kungörelsen översänts till Länsstyrelsen den 8 november 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 november 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillställeskommit.

Sökanden till syneförrättningen:

Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge, Vallby; äg. 5/63 mtl. Hemmesdynge 3^{7}, 25/252 mtl. Hemmesdynge 6^{3} och 1/84 mtl. Hemmesdynge 9^{3} gemensam ägovidd (lgf. 1923, 9/4, § 156) i Hemmesdynge s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Eric Månsson, Hemmesdynge, Vallby; arr. Hemmesdynge m.fl. församlingars pastorat tillhöriga 1 mtl. Hemmesdynge 1^{1} i Hemmesdynge s:n.

Hemmesdynge m.fl. församlingars pastorat, förande talan för 1 mtl. Hemmesdynge 1^{1} genom kantor Theodor Gerdtsson i V. Torp (bil. 5).

Lantbrukaren Holger Nilsson, Maryhill, Vallby; äg. 45/144 mtl. Vallby 9^{2} och 1/32 mtl. Vallby 20^{4} (lgf. 1948 9/6 § 442) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Helmer Jönsson, Saga gård, Vallby; äg. 27/64 mtl. St. Isie 13^{3} (lgf. 1933, 4/10 § 408) i Hemmesdynge s:n.

Trädg.mäst. Harry Ruijsenaars, St. Isie, Vallby; äg. 1/64 mtl. St. Isie 13^{3} (lgf. 1950, 13/9 nr 597) i Hemmesdynge s:n.

Lantbrukaren August Fransson, Vallby; äg. 11/144 mtl. Vallby 9^{4} (lgf. 1922, 7/6 § 326, lgf. 1931, 10/7 § 368) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Oscar Levin, Vallby 20, Vallby; äg. 21/432 mtl. Vallby 20^{3} (lgf. 1938 4/5 § 287) i Ö. Klagstorps s:n.

Fru Selma Jönsson, Vallby 15, Vallby; äg. 9/20 mtl. Vallby 15^{6} (lgf. 1933, 18/1 § 18, 1933, 15/3 § 89, 1939, 15/2 nr 93) i Ö. Klagstorps s:n, genom sonen John Jönsson

(bil. 6).

Lantbrukaren Ludvig Olsson, Vallby 8, Vallby; äg. 3/64 mtl. Vallby 8^{2} och 1/20 mtl. Vallby 15^{7} (lgf. 1938, 4/5 § 283) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Per Christensson, Knutsdal, Vallby; äg. 3/64 mtl. Vallby 8^{7} (lgf. 1942, 16/9 nr 440) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Jöns Olsson, Vallby 14, Vallby; äg. 3/64 mtl. Vallby 8^{6} (lgf. 1939 20/9 § 558) i Ö. Klagstorps s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 7).

Kungl. Telegrafverket genom linjeförmannen N. Lindhe (bil. 8-9).

Styresmannen för df. Hemmesdynge av år 1931, lantbrukaren Hans Persson, Hemmesdynge.

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson i Villie såsom konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund (bil. 10).

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Holger Nilsson, Oscar Levin, Selma Jönsson genom John E. Jönsson, Ludvig Olsson, Harry Ruijsenaars och Per Christensson den 20 april 1951 undertecknat en handling med förklaring att de förenade sig med sökanden till förrättningen, Erik Persson. Handlingen (bil. 11) upplästes, varefter densamma vitsordades av synemännen.

§ 6.

Sökanden Erik Persson förklarade, att vissa delar av hans egendom voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I skulle uppgrävas och rörläggas. Med Persson förenade sig alla de sakägare, vilka som sökande biträtt förrättningen (bil. 11).

§ 7.

Holger Nilsson yrkade att det planerade företaget även skulle omfatta uppgrävning och rörläggning av dikessträckorna C-Ca och C-Cb.

§ 8.

Kantor Gerdtsson, ombud för Hemmesdynge m.fl. församlingars pastorat, förklarade att han godkände arrendatorn Eric Månssons åtgärd att som sökande biträda förrättningen.

Även boställsnämndsordföranden Johan Nilsson förklarade arrendatorn Månssons åtgärd vara riktig och framhöll betydelsen för fastigheten Hemmesdynge 1[1], att det nuvarande öppna avloppet genom fastighetens plan rörlades.

§ 9.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de brukningsdelar, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget:

Eric Persson	40 ha	✓
Prästlöneboställe t	46 "	✓
Holger Nilsson	25 "	✓
August Fransson	17 "	✓
Helmer Jönsson	37 "	✓
Harry Ruijsenaars	2 "	✓
Oscar Levin	32 "	✓
Selma Jönsson	32 "	✓
Ludvig Olsson	12 "	✓
Per Christensson	18 "	✓
Jöns Olsson	23 "	✓

§ 10.

Förrättningsmannen framhöll, att det nya avloppet kommer att korsa vägen St. Isie-Vallby eller väg 674 vid avvägningspunkten 11+85. I korsningspunkten finnes nu en vägtrumma med 1,20 m fri öppning, vilken kan bibehållas sedan den rensats och

befriats från slam. Ingenjör Danielsson förklarade att Vägförvaltningen senare skulle avgiva yttrande i frågan.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att en eller annan stolpe för telefonledningar möjligen måste flyttas eller omstagas i samband med dikningsarbetets utförande. I anledning härav meddelade linjeförmannen Lindhe, att Telegrafverket skulle flytta och omstaga telefonstolparna på egen bekostnad. Anmälan härom måste dock i god tid lämnas till förste sektionsingenjören vid Malmö stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö.

§ 12.

Erik Persson meddelade, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 373,36 kr, vilka förskotterats av honom.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom utarbetat preliminärt förslag till nya avlopp. I anledning härav framhöll Erik Persson, att dikessträckan A-B-C, vilken enligt förslaget skulle utföras av 28" rör, säkerligen kunde utföras av rör med mindre dimensioner. Han hänvisade till att han för en del år sedan byggt en trumma över avloppet av 18" rör och att denna trumma enligt hans förmenande visat sig fullt tillräcklig. Förrättningsmannen påpekade emellertid, att dikessträckan A-B-C enligt hans beräkningar ej kunde utföras av mindre rör än 28". Flertalet delägare biträdde förrättningsmannens åsikt, att dikessträckan borde utföras av 28" rör och framhöllo, att det vore bättre, att det nya avloppet utfördes av rör med något stör-

re dimensioner än om det utfördes med rör, som senare möjligen visade sig ej tillräckliga.

§ 14.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Ö. Klagstorps hotell fredagen den 21 december 1951 kl. 10,00.

Ö. Klagstorp den 4 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

Ingvar H. Larsson

Gode män.

År 1951 den 21 december inträffade sig nymnämnda år å tobetal i Ö. Klagstorp för förhatt handläggning av nyssförälkningen.

Följande sakägare hade tillträdesskommit:

✓ Landtbr. Erik Persson, Hemmerdynge, Vallby,
✓ " Eric Månsson, -"- -"-
✓ Kantor Theodor Gerdtsson för Hemmerdynge m. fl. församlingars pastorat,
✓ Landtbr. Holger Nilsson, Maryhill, Vallby,
✓ " Helmer Jönsson, Saga gård, Vallby,
ej ~~Trädgårdsmästr. Harry Ruysenaars, St. Hoie, Vallby,~~
✓ Landtbr. August Hansson, Vallby,
✓ " Oscar Levin, Vallby 20, Vallby,
✓ Fru Selma Jönsson genom John Jönsson,
✓ Landtbr. Ludvig Olsson, Vallby 8, Vallby,
✓ " Per Christensson, Rundstad, Vallby,
✓ " Jöns Olsson, Vallby 14, -"-,
ej ~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom väginspektör Simon Danielsson,~~
ej ~~Kungl. Telegrafverket genom linjeförman N. Lindbe,~~
ej ~~Landtbr. Hans Persson, Hemmerdynge, för dess Hemmerdynge år år 1931,~~
✓ Brolösenämndsordf. Johan Nilsson, Ville, såsom kommissionsombud och ombud för Skiftesnämnden i Lund

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 4 december 1951 upplästes och godkändes.

§ 17.

Förvaltningsnämnden meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10:52 reglementet inhämtat yttrande från Väg-förvaltningen (bil. 12-14).

§ 18.

Förvaltningsnämnden redogjorde för det upprättade förslaget. Förslagsbehandlingarna bilades protokollet;

väderingsplängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 19.

Avgives synnämndens utlåtande (bil. D.), varefter kostnadsfördelningsplängden (bil. E.) upplästes.

§ 20.

Redogjorde förvaltningsnämnden för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsf-

ningsförslag.

§ 21.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för föreslagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukaren Oscar Levin, Valby nr 20 per Valby att vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Månsson, Hemmesdynge per Valby, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen underhandla rörande föreslagets utförande samt reducera eller motsvarande beviljat bidrag.

§ 22

Sedan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, föreslogs följande val:

Styrelse:

Lantbr. Oscar Levin, Valby 20, ordförande och verkställande ledamot, samt Eric Månsson, Hemmesdynge 1 och Holger Nilsson, Valby 9, suppleanter med postadress Valby.

Revisorer:
Lantbrukarna Per Christensson, Knutstad
och Helmer Jönsson, Saga gård,
båda med postadress Valby.

§ 23.

Uträknades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Ernst Andersson	30.- kr
Ingvar H. Larsson	37.- kr
Summa	67.- kr.

Ersättningarna utbetalades av adj. Oscar Levin.

§ 24.

Till protokollet anteckandes att kostnaderna för handläggning m.m. vid förrättningarna beläpte till 373.36 kr, vilken förskotterats av Erik Persson.

§ 25.

Meddelade förrättningsmannen att till förrättningen hörande förslagshandlingar och ritningar komme att översändas till skiftesmyndigheten senast inom 30 dagar.

§ 26.

Då inga ytterligare förekomma, upplöstes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ö. Klagstorp den 21 december 1951.

A. Gåvstrus vägnar:

C. B. Nilsson

Stabens lantbruksingenjör.

Ernst Svensson Ingvar H. Larsson

Enda vittne.

Inkom till Länsstyrelsens kansli

3/3 1949

Bil. 1. 13

Fast. Fk.D. nr 6/21 1949.

LI Dnr 19/1949.

Förrättningsnummer 679.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 mars 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

B. Svanström

Införd jod förrättsbok d. Pkt.

Erhållet den 9/3 - 49.

Fastl.d. 6/21 1949:4
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 23 FEB. 1949
Landskansliet

Bommedsgynge nr 6

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Malmö.

Härmed anhålles, att lantbruksingenjör förordnas att företaga syneförrättning rörande torrläggning av mark å mina ägor nr 3 5/63 mnt. (3⁷), nr 6 25/252 mnt. (6³) och nr 9 1/84 mantal (9³) i Hemmesdynge socken.

Arrendator till lönebostället Hemmesdynge nr 1, Eric Månsson, har för mig uppgivit att han önskar vara medsökande.

Med förrättningen avses att få rörlagt befintligt öppet avloppsdike.

Hemmesdynge, Vallby den 20 februari 1949.

Erik Persson

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19 / 11 1951.

15
Bil. 2.

Kungörelse ang. syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 4 december 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmesdynge 1, 3, 6 och 9 samt Stora Isie 13 i Hemmesdynge s:n, ävensom Vallby 8, 9, 15 och 20 i Ö. Klagstorps socken, dels allmänna vägen St. Isie-Vallby eller väg 674, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft A.B., dels torrläggningsföretaget "Hemmesdynge dikning av år 1931".

Malmö den 8 november 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hemmesdynge församling söndagen den 11 november 1951 betygar:

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hemmesdynge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 22/11 19 51.

16.3
Bil.

Kungörelse ang. syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 4 december 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmesdynge 1, 3, 6 och 9 samt Stora Isie 13 i Hemmesdynge s:n, ävensom Vallby 8, 9, 15 och 20 i Ö. Klagstorps socken, dels allmänna vägen St. Isie-Vallby eller väg 674, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft A.B., dels torrläggningsföretaget "Hemmesdynge dikning av år 1931".

Malmö den 8 november 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ö. Klagstorps församling söndagen den november 1951 betygar:

Anslaget i laga ordning
i ~~Äspö~~-Östra Klagstorps förs.
den 11 Nov. 1951
Allan Landén
Kyrkoherde v. Pastor Kommunister Kyrkoadjunkt

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ö.Klagstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

11/11

Bil. 4

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Hemmesdynge församling (kungörelse)	Vallby	8/11 1951
Pastorsämbetet i Östra Klagstorps församling (kungörelse)	Klagstorp	" "
Lantbr. Ernst Andersson (god man)	Vallby	" "
Lantbr. Ingvar Larsson (god man) St. Isie,	"	" "
Länsstyrelsen, avskrift av kungörelse	Malmö	" "
√ Lantbr. Erik Persson, Hemmesdynge,	Vallby	10/11 "
√ Kyrkorådet i Hemmesdynge m.fl. församlingars pastorat,	"	" "
√ Lantbr. Eric Månsson, Hemmesdynge nr 1,	"	" "
√ " Holger Nilsson, Maryhill,	"	" "
√ " Helmer Jönsson, Saga gård,	"	" "
√ Trädg.mäst. Harry Ruijsenaars, St. Isie,	"	" "
√ Lantbr. August Martin Fransson, Vallby,	"	" "
√ " Oscar Levin, Vallby 20,	"	" "
√ Fru Selma Jönsson, Vallby 15,	"	" "
√ Lantbr. John E. Jönsson, Vallby 15,	"	" "
√ " Ludvig Olsson, Vallby 8,	"	" "
√ " Per Christensson, Knutsdal,	"	" "
√ " Jöns Olsson, Vallby 14,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft A.B.	Skurup	" "
Styresmannen för df. Hemmesdynge av år 1931, lantbr. Hans Persson, Hemmesdynge,	Vallby	" "

18

1.	2.	3.
Stiftsnämnden	Lund	10/11 1951

Malmö den 10 november 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

19

Bil. 5.

PASTORSÄMBETET
i
Östra Torp och Lilla Isie

Östra Torp den ..... 19.....

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratsstämma med Hemmesdynge, S. Åby, Ö. Torps och L. Isie fsg. den 26 december 1950.

— — — — — — — — — —

§ 4.

Omvaldes enhälligt till ombud att närvara vid de syner och besiktningar som under år 1951 komma å pastoratets prästbostäder och lönebostället ifrågakomma och vid vilka förrättningsenligt av pastoratet utsett ombud skall närvara, kyrkovärden Bandt Pettersson, Ö. Torp samt till suppleant för honom kantor Theodor Gustafsson, V. Torp.

— — — — — — — — — —

Som ovan
Henning Rubin

Justeras:
Theodor Gustafsson Ben Nilsson

Rätt utdraget bestyrkes
Henning Rubin

PASTORSÄMBETET I ÖSTRA TORP OCH LILLA ISIE
MALMÖHUS LÄN
ADR. SMYGEHAMN

Bil. 6.

Fullmakt för inne- och Yttre Tjenst
Vaktmästare, att kammarherrar anställa
förhyrningar, göra inköp, handla om
tjenare, betjenter, kammarherrar m.fl.

Stockholms Slott, den 3 Dec. 1857.

Carl Fredrik Wrede

Olof Ehrenborg

Per Christiernsson

21

Bil. 7.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 6183-43/51

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö.Klagstorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24 november 1951.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. 8. 22

TELEGRAFVERKET
INGENJÖRSKONTORET
Malmö stadssektion
Drottninggatan 34
MALMÖ

Malmö 20.11.51

F u l l m a k t

för linjeförman N Lindhe, Svedala, att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning beträffande torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m fl hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar den 4 december 1951, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Bevittnas:

A. Christoffersson ..... Magnus Braun .....

Bil. 9.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Malmö 14.11.51

Ral/AE

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören H Harwe, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe, att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning beträffande torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m fl hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar den 4 december 1951, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Sven Brunkert

Bevittnas:

Anton Klank ..... Ida Andersson .....

Bil 10.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2209 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ syneförrättning för torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 5 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar
.....
kommer att äga rum tisdagen den 4 dec. 1951 kl. 10 å hotellet i Ö. Klagstorp.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ..., nämligen
lönebostället Hemmesdynge 1:1 i Hemmesdynge socken
.....

Det tillkommer Hemmesdynge pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.
.....

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Villie pr Rydsgård,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 30 november 1951.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Bil. 11. 25

Förening.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Erik Persson i hans den 20 februari 1949 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hemmesdynge m.fl. hemman i Hemmesdynge socken, Malmöhus län.

Hemmesdynge den 20 april 1951.

Namnteckning:	Fastighet:
Erik Hansson dito	Hemmesdynge nr 1
Helge Nilsson	Vallby nr 9
Nilsson Lassa	Vallby 30
Hans Jönsson gm	Vallby 15
Ludvig Olsson	Vallby 8
Per Christensen	Stora Ire 13
Per Christensen	Vallby 8.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Hans Persson
Lantbr. Hemmesdynge

Elon Persson
Folkskollärarinna
Hemmesdynge

V.g.o.

Vitsmas:

C. Klopstop den 4 December 1951

C. H. Wilkes Ingvar H. Larsson Gust Lindeman

Bil. 12.

Till

Vägförvaltningen, Malmö.

Ang. dikningsföretaget Hemmesdynge-Vallby av år 1951.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget Hemmesdynge-Vallby av år 1951 i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län. Då företaget berör allm. vägen från St. Isie till Vallby eller väg 674, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Sammanträde i ärendet kommer att hållas å Ö. Klagstorps hotell fredagen den 21 innevarande december kl. 10.00.

Malmö den 13 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 13. 28

Dikningsföretaget Hemmesdynge-Vallby av år 1951.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan E-F-G, korsar mellan avvägningspunkterna 11+85 och 11+94 allmänna vägen från St. Isie till Vallby eller väg 674. I korsningspunkten, som ligger c:a 1150 m. söder om vägskälet i Vallby (vägarna 667 och 674), finnes nu en betongtrumma med 1,20 m. fri öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 22,25 m. och bottnen i trumman på höjderna + 19,42 m. och + 19,60 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman skall befrias från slam och bottnen rensas till höjden + 19,40 m. vid såväl nerströms- som uppströmssidorna, vilket ej torde möta något hinder. I övrigt kan trumman bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 21" (52,5 cm) rör skall anslutas till trumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,50 à 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet, rörändan omgjutes med en betongmur - intag -, som föres upp till markytan, det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans nerströmssida och trumman rensas. Därefter uppgräves avloppet uppströms trumman på en sträcka av 1,50 à 2 m, varefter rörläggningen fortsättes, sedan ändan för det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Slutligen stensättes bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av det nuvarande öppna avloppet.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Möter mot förmodan svårigheter att upprensa bottnen i trumman till höjden + 19,40 m, skall detta arbete utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när företaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C. B. Nelli

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. 14.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr.7020-43/51

Till
Statens lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Hemmesdynge-Vallby av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 december 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 15 december 1951.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Hemmesdynge socken.							
Hemmesdynge 3^7, 5/63 mtl.							
" 6^3, 25/252 mtl.							
" 9^3, 1/84 mtl,							
gemensam ägovidd.							
Erik Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	1	0,20		3600	4000	400	80
" "	2	0,50		3600	4000	400	200
" "	3	1,21		3600	4000	400	484
" "	4	0,58		3600	4000	400	232
" "	5	0,45		3600	4000	400	180
" "	6	1,15		3200	4000	800	920
" "	7	1,31		3000	4000	1000	1310
A - summa		5,40					3406
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-7	5,40					
Ägofigur	8	1,75					
"	9	2,10					
Överföres		9,20					

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		9,20					
Ägofigur	10	2,64					
"	11	0,70					
"	12	1,63					
"	13	0,85					
"	14	0,43					
B - summa		15,50				170	2635
Totalsumma kronor							6041
Hemmesdynge 1[1], 1 mtl.							
Hemmesdynge m.fl.							
församlingars pastorat, arr.							
Eric Månsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	15	0,73		3600	4000	400	292
" "	16	1,66		3400	4000	600	996
" "	17	4,73		3400	4000	600	2838
" "	18	3,50		3600	4000	400	1400
" "	19	1,15		3200	4000	800	920
" "	20	2,05		3400	4000	600	1230
A - summa		13,82					7676

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	15-17, 19-20	10,32					
Ägofigur	21	0,51					
"	22	4,96					
"	23	0,11					
"	24	0,50					
"	25	0,50					
B - summa		16,90				270	4563
Totalsumma kronor							12239
Avdelning 2.							
Hemmesdynge s:n.							
Hemmesdynge 3^{7}, 5/63 mtl.							
" 6^{3}, 25/252 mtl.							
" 9^{3}, 1/84 mtl.							
gemensam ägovidd.							
Eric Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	14	0,43		2800	4000	1200	516
A - summa		0,43					516
Totalsumma kronor							516

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hemmesdynge 1[1], 1 mtl.							
Hemmesdynge m.fl. församlingars							
pastorat, arr. Eric Månsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	24	0,50		2400	4000	1600	800
" "	25	0,50		2400	4000	1600	800
A - summa		1,00					1600
Totalsumma kronor							1600
Ö. Klagstorps s:n.							
Vallby 9[4], 11/144 mtl.							
August Fransson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	26	0,45		3200	3800 ~~4000~~	600	270
A - summa		0,45					270
Totalsumma kronor							270
Vallby 9[2], 45/144 mtl.							
Holger Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lerm. på lera	27	1,76		3400	4000	600	1056
" "	28 a	1,88		3400	4000	600	1128
" "	29	1,20		3200	4000	800	960
A - summa		4,84					3144
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	27,28a	3,64					
Ägofigur	28 b	0,64					
"	28 c	0,46					
B - summa		4,74				70	332
Totalsumma kronor							3476
Avdelning 3.							
Ö. Klagstorps s:n.							
Vallby 20[4], 1/32 mtl.							
Holger Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	30	0,17		2400	4000	1600	272
" "	31	0,59		2800	4000	1200	708
" "	32	0,55		2600	4000	1400	770
" "	33	1,71		2800	4000	1200	2052
Överföres		3,02					3802

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,02					3802
Åker, lerm. på lera	34	0,53		3200	4000	800	424
" "	35	0,08		2800	4000	1200	96
A - summa		3,63					4322
Totalsumma kronor							4322
Hemmesdynge s:n.							
St. Isie 13[2], 27/64 mtl.							
Helmer Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	36	2,06		3600	3800 ~~4000~~	200	412
" "	37	0,75		3600	3800 ~~4000~~	200	150
A - summa		2,81					562
Totalsumma kronor							562
St. Isie 13[3], 1/64 mtl.							
Harry Ruijsenaars.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	38	0,18		3200	3800 ~~4000~~	600	108
" "	39	0,86		3600	3800 ~~4000~~	200	172
" "	40	0,17		3600	3800 ~~4000~~	200	34
Överföres		1,21					314

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,21					314
A - summa		1,21					314
Totalsumma kronor							314
Avdelning 4.							
Ö. Klagstorps s:n.							
Vallby 9^{2}, 45/144 mtl.							
Holger Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	41	1,63		3000	4000	1000	1630
" "	42	0,15		1200	4000	1800	270
" "	43	0,10		1200	4000	1800	180
" "	44 a	0,96		3000	4000	1000	960
A - summa		2,84					3040
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	29,41-44 a	4,04					
Ägofigur	44 b	1,56					
B - summa		5,60				160	896
Totalsumma kronor							3936
Vallby 20^{4}, 1/32 mtl.							
Holger Nilsson.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	45	0,16		1800	4000	2200	352
" "	46	0,21		2200	4000	1800	378
" "	47	0,54		1800	4000	2200	1188
" "	48	0,60		3000	4000	1000	600
A - summa		1,51					2518
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	30-35	3,63					
"	45-48	1,51					
B - summa		5,14				290	1490
Totalsumma kronor							4008
Vallby 20[3], 31/432 mtl.							
Oscar Levin.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	49	1,73		3000	4000	1000	1730
" "	50	2,86		3000	4000	1000	2860
" "	51	2,01		3000	4000	1000	2010
A - summa		6,60					6600
2. Brukningsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ägofigurerna	49-51	6,60					
Ägofigur	52	2,56					
"	53	1,74					
B - summa		10,90				60	654
Totalsumma kronor							7254
Avdelning 5.							
Ö. Klagstorps s:n.							
Vallby 15[6], 9/20 mtl.							
Selma Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	54	1,93		2600	4000	1400	2702
A - summa		1,93					2702
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigur	54	1,93					
"	58	3,49					
B - summa		5,42				70	379
Totalsumma kronor							3081
Vallby 15[7], 1/20 mtl.							
Ludvig Olsson.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	60	1,01		2600	4000	1400	1414
" "	61	0,06		2600	4000	1400	84
A - summa		1,07					1498
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	60-61	1,07					
Ägofigur	64	0,23					
"	65	0,10					
B - summa		1,40				270	378
Totalsumma kronor							1876
Avdelning 6.							
Ö. Klagstorps s:n.							
Vallby 15^{6}, 9/20 mtl.							
Selma Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	55	0,17		2800	4000	1200	204
" "	56	1,18		2600	4000	1400	1652
A - summa		1,35					1856
2. Brukningsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ägofigurerna	55-56	1,35					
Ägofigur	57	0,21					
"	59	0,82					
B - summa		2,38				210	500
Totalsumma kronor							2356
Vallby 15⁷, 1/20 mtl.							
Ludvig Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	62	0,65		2800	4000	1200	780
" "	63	0,32		2800	4000	1200	384
A - summa		0,97					1164
Totalsumma kronor							1164
Vallby 8², 3/64 mtl.							
Ludvig Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	66	0,25		2800	4000	1200	300
" "	67	1,35		2600	4000	1400	1890
" "	68	0,36		2000	4000	2000	720
" "	69	0,60		2400	4000	1600	960
" "	70	0,06		2800	4000	1200	72
Överföres		2,62					3942

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		2,62					3942
A - summa		2,62					3942
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	66-70	2,62					
Ägofigur	84	0,72					
"	85	0,16					
"	86	0,47					
"	87	4,37					
B - summa		8,34				60	500
Totalsumma kronor							4442
Vallby 8[7], 3/64 mtl.							
Per Christensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm.på lera	71	0,41		2800	4000	1200	492
" "	72	0,04		2800	4000	1200	48
" "	73	0,53		2200	4000	1800	954
" "	74	0,95		1800	4000	2200	2090
" "	75	1,01		2000	4000	2000	2020
" "	76	0,76		1600	4000	2400	1824
Överföres		3,70					7428

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,70					7428
Åker, lerm. på lera	77	0,25		2800	4000	1200	300
A - summa		3,95					7728
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	71-77	3,95					
Ägofigur	78	3,42					
"	79	0,88					
"	80 a	0,25					
"	80 b	0,50					
B - summa		9,00				310	2790
Totalsumma kronor							10518
Vallby 8^{6}, 3/64 mtl.							
Jöns Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerm. på lera	81	0,34		2800	4000	1200	408
" "	82	0,35		2200	4000	1800	630
" "	83	0,60		2800	4000	1200	720
A - summa		1,29					1758
Totalsumma kronor							1758

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Hemmesdynge den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

Ingvar H. Larsson

Gode män.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Hemmesdynge 3^{7}, 5/63 mtl.							
" 6^{3}, 25/252 mtl.							
" 9^{3}, 1/84 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Erik Persson	1-7	5,40					6041
Hemmesdynge 1^{1}, 1 mtl.							
Hemmesdynge m.fl. församlingars							
pastorat, arr. Eric Månsson	15-20	13,82					12239
Summa för avdelning 1		19,22					18280
Avdelning 2.							
Hemmesdynge 3^{7}, 5/63 mtl.							
" 6^{3}, 25/252 mtl.							
" 9^{3}, 1/84 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Erik Persson	14	0,43					516
Hemmesdynge 1^{1}, 1 mtl.							
Hemmesdynge m.fl. församlingars							
Överföres		0,43					516

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,43					516
pastorat, arr. Eric Månsson	24-25	1,00					1600
Vallby 9^4, 11/144 mtl.							
August Fransson	26	0,45					270
Vallby 9^2, 45/144 mtl.							
Holger Nilsson	27,28 a, 29	4,84					3476
Summa för avdelning 2		6,72					5862
Avdelning 3.							
Vallby 20^4, 1/32 mtl.							
Holger Nilsson	30-35	3,63					4322
St. Isie 13^2, 27/64 mtl.							
Helmer Jönsson	36-37	2,81					562
St. Isie 13^3, 1/64 mtl.							
Harry Ruijsenaars	38-40	1,21					314
Summa för avdelning 3		7,65					5198
Avdelning 4.							
Vallby 9^2, 45/144 mtl.							
Holger Nilsson	41-44 a	2,84					3936
Vallby 20^4, 1/32 mtl.							
Överföres		2,84					3936

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2,84					3936
Holger Nilsson	45-48	1,51					4008
Vallby 20[3], 31/432 mtl.							
Oscar Levin	49-51	6,60					7254
Summa för avdelning 4		10,95					15198
Avdelning 5.							
Vallby 15[6], 9/20 mtl.							
Selma Jönsson	54	1,93					3081
Vallby 15[7], 1/20 mtl.							
Ludvig Olsson	60-61	1,07					1876
Summa för avdelning 5		3,00					4957
Avdelning 6.							
Vallby 15[6], 9/20 mtl.							
Selma Jönsson	55-56	1,35					2356
Vallby 15[7], 1/20 mtl.							
Ludvig Olsson	62-63	0,97					1164
Vallby 8[2], 3/64 mtl.							
Ludvig Olsson	66-70	2,62					4442
Vallby 8[7], 3/64 mtl.							
Överföres		4,94					7962

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		4,94					7962
Per Christensson	71-77	3,95					10518
Vallby 8^{6}, 3/64 mtl.							
Jöns Olsson	81-83	1,29					1758
Summa för avdelning 6		10,18					20238
Summa för hela företaget		57,72					69733
		Summa alstringsbåtnad					54616
		Summa brukningsbåtnad					15117

I företaget ingår även 37,83 ha åker, vilka endast vinna brukningsbåtnad.

Hemmesdynge den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

Ingvar H. Larsson

Gode män.

E.A. / I.H.L.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan A-B.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
74+50-75+60= = 0+00	110	Avloppet ingår i dikningsföretaget "Hemmesdynge av år 1931". Bibehålles oförändrat. Skall likasom hittills underhållas av förenämnda företag			-	
75+60=0+00-1++ 74	174	Cementrör; 28" m	174	19,50	3393	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	174	6.-	1044	
1+74-2+20	46	Cementrör; 28" m	46	19,50	897	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	46	6,75	310	5644
	Tills. 330 m.					
Diverse arbeten.						
Rivning av intag vid 0+00=75+60 för dikningsföretaget "Hemmesdynge av år 1931", ny brunn, 48", med kopplingar och intag för dagvatten		st.	1	350	350	
Brunnar 48" med kopplingar; vid 1+10, 1+74 och 2+20		st	3	250	750	1100
		Överföres				6744

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
			Överfört				6744
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1356
						Summa	8100
		Dikessträckan B-C.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
2+20-2+50	30	Cementrör; 28"	m	30	19,50	585	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	30	6,75	203	
2+50-4+23	173	Cementrör; 28"	m	173	19,50	3374	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	173	7.-	1211	
4+23-5+62 = =30+00-40+00	139	Cementrör; 28"	m	139	19,50	2711	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	139	6,75	938	9022
Tills.	342 m.						
Diverse arbeten.							
Rothuggning samt borttagning av träd och buskar						50	
Brunnar 48" med kopplingar; vid 2+91 och 4+23			st.	2	250.-	500	
Brunn 48" med kopplingar och intag för dagvatten; vid							
			Överföres			550	9022

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			550	9022
5+62 = 30+00 = 40+00		– st.	1	300.-	300	850
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1928
					Summa	11800
		Dikessträckan C-D.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
30+00=40+00= =5+62-6+50	88	Cementrör; 24" m	88	15,50	1364	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	88	10,75	946	
6+50-7+53	103	Cementrör; 24" m	103	15,50	1597	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	103	10,50	1082	4989
Tills.	191 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 6+50 och 7+53		st.	2	180	360	360
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1051
					Summa	6400
		Dikessträckan D-E.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
7+53-8+18	65	Cementrör; 24" m	65	15,50	1008	
Övf.	65	Överföres			1008	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	65	Överfört				1008	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	65	5,75	374	
8+18-9+94	176	Cementrör; 21"	m	176	12,60	2218	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	176	4,75	836	4436
Tills.	241 m.						
Diverse arbeten.							
Brunnar 40" med kopplingar; vid 7+95, 8+18 och 9+94			st	3	180.-	540	540
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							974
						Summa	5950
		Dikessträckan E-F.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
9+94-10+88	94	Cementrör; 21"	m	94	12,60	1184	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	94	4,50	423	
10+88-11+83	95	Cementrör; 21"	m	95	12,60	1197	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	95	4,25	404	
Övf.	189					3208	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	189	Överfört			3208	
11+83-11+85	2	Uppgrävning av det nuvarande floddiket samt stensättning av den uppgrävda delens botten och slänter m	2	30.-	60	3268
Tills.	191	m.				
Diverse arbeten.						
Ommurning för rörintag vid 11+85; utföres enl. typritning			st	1	400.-	400
Brunn 40^{m} med kopplingar; vid 10+88			st	1	180.-	180 580
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						752
					Summa	4600
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
11+85-11+94	9	Rensning av nuvarande trumma för allm. vägen St. Isie-Vallby eller väg 674 m	9	6.-	54	
11+94-11+96	2	Uppgrävning av det nuvarande floddiket samt stensättning av den				
Övf.	11	Överföres			54	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	11	Överfört			54	
		uppgrävda delens botten och slänter m	2	30.-	60	
11+96-13+00	104	Cementrör; 21" m	104	12,60	1310	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	104	4,50	468	
13+00-13+42= =20+00	42	Cementrör; 21" m	42	12,60	529	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	42	3,75	158	2579
Tills.	157 m.					
Diverse arbeten.						
Ommurning av rörutloppet vid 11+96; utföres enl. typritning		st.	1	300.-	300	
Brunn 40" med kopplingar; vid 13+00		st.	1	180.-	180	
Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 13+42		st.	1	220.-	220	
Rothuggning och borttagning av träd och buskar					200	900
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						671
		Summa				4150
		Dikessträckan G-H.				
Schaktning, rör m.m.						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+42=20+00– –21+54=15+88	154	Cementrör; 21" m	154	12,60	1940	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	154	15,50	2387	4327
	Tills. 154 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunn 40" med kopplingar; vid 15+88 st.	1	180.-	180	180
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				893
					Summa	5400
		Dikessträckan H–I.				
21+54=15+88– –16+50	62	Cementrör; 21" m.	62	12,60	781	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	62	3,50	217	
16+50–16+90	40	Cementrör; 21" m.	40	12,60	504	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	40	3.-	120	
16+90–17+09	19	Cementrör; 21" m.	19	12,60	239	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	19	6,50	124	
17+09–17+96	87	Cementrör; 21" m.	87	12,60	1096	
Övf.	208	Överföres			3081	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	208	Överfört			3081.-	
Tills.	208 m.	Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	87	3.-	261	3342
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 17+09 och 17+96 st.			2	180.-	360	
Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis					580	940
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						818
					Summa	5100
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan C-Ca.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
5+62=40+00= =30+00-31+67	167	Cementrör; 8" m	167	3,40	568	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	167	1.-	167	
31+67-33+22	155	Cementrör; 6" m	155	2,20	341	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	155	1.-	155	1231
Tills.	322 m.					
Diverse arbeten.		Överföres				1231

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1231
Brunnar 24" med kopplingar; vid 30+50, 31+67, 32+34 och						
33+22		st.	4	80.-	320	320
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						349
					Summa	1900
		Dikessträckan C-Cb.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
5+62=30+00= =40+00-40+66	66	Cementrör; 12" m.	66	5,70	376	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	66	4,75	314	690
Tills.	66 m.					
Diverse arbeten.						
Brunn 32" med kopplingar; vid 40+66		st.	1	110.-	110	110
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						150
					Summa	950
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
330		Dikessträckan A-B			8100	
342		" B-C			11800	
Övf. 672		Överföres			19900	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 672		Överfört			19900	
191		Dikessträckan C-D			6400	
241		" D-E			5950	
191		" E-F			4600	
157		" F-G			4150	
154		" G-H			5400	
208	1814	" H-I			5100	51500
		Sidoavlopp.				
322		Dikessträckan C-Ca			1900	
66	388	" C-Cb			950	2850
Summa	2202			Summa		54350

Hemmesdynge den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

cul/HI/HO.

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.

2/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

3/ Intag och ommurningar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar, telefonledningar och kraftledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederböran-de.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.

10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnads-

fritt kopplas i brunnen.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

16/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

17/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m; räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett mellanskift närmast över den nedersta brunnsdelen av brända brunnstegel. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten

den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

22/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet,

så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Hemmesdynge den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 mars 1949 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmesdynge nr 6 m.fl. hemman i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 1 km. söder om Vallby station vid järnvägen Trelleborg-Rydsgård och 1 km sydväst om Hemmesdynge k:a. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Hemmesdynge 1, 3, 6 och 9 samt St. Isie 13 i Hemmesdynge socken, ävensom Vallby 8, 9, 15 och 20 i Ö. Klagstorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna,

har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa öppna avlopp, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. En del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av de nuvarande avloppen, besväras därför av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hemmesdynge socken angives sålunda: "Hemmesdynge k:a. Grundsten vid S sidan, ungefär mitt under mellersta fönstrets östra hälft; kst. + 22,37 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp genom torrläggningsområdet. Enligt förslaget skola dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I, C-Ca och C-Cb upptagas och utföras som täckta ledningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och öv-

riga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.- à 1,10 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan E-F-G, korsar mellan avvägningspunkterna 11+85

och 11+94 allmänna vägen från St. Isie till Vallby eller väg 674. I korsningspunkten, som ligger c:a 1150 m. söder om vägskälet i Vallby (vägarna 667 och 674), finnes nu en betongtrumma med 1,20 m. fri öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 22,25 m. och bottnen i trumman på höjderna + 19,42 m. och + 19,60 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman skall befrias från slam och bottnen rensas till höjden + 19,40 m. vid såväl nerströms- som uppströmssidorna, vilket ej torde möta något hinder. I övrigt kan trumman bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 21" (52,5 cm) rör skall anslutas till trumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,50 à 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet, rörändan omgjutes med en betongmur - intag -, som föres upp till markytan, det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans nerströmssida och trumman rensas. Därefter uppgräves avloppet uppströms trumman på en sträcka av 1,50 à 2 m, varefter rörläggningen fortsättes, sedan ändan för det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Slutligen stensättes bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av det nuvarande öppna avloppet.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Möter mot förmodan svårigheter att upprensa bottnen i trumman till höjden + 19,40 m, skall detta arbete utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när före-

taget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Telefonledningar.

Vid dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att utföra dessa arbeten utan ersättning av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga kraftledningarnas ägare, Vemmenhög-Skytts Kraft AB, att utföra detta arbete i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget. Innan dikningsföretaget påbörjar arbete, som berör kraftledning, skall företagets styrelse i god tid underrätta ledningens ägare.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av

vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1) Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2) Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 54350 kr. (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig

brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 12 och 2 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som

återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iaktagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 28" 30 kg, 24" 26 kg. 21" 24 kg, 8" och 6" 16 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Täckdiken på fastigheterna Vallby 9^2, 20^4 och 8^2, som korsas av dikessträckorna C-D och G-H, skola återställas i fullgott skick eller också kopplas direkt till det nya avloppet. Alla kostnader för dessa arbeten skola bestridas av dikningsföretaget.

9/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18280 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19900 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 14 och 24-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5862 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-Ca upptagas och

dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 19900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21800 (1900+19900) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 30-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5198 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-Cb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 19900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20850 (950+19900) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 29-35 och 41-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15198 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 19900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32250 (12350+19900) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 54,58, 60-61 och 64-65 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4957 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 32250 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 36850 (4600+32250) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 55-57, 59, 62-63 och 66-87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20238 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G-H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 36850 kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 51500 (14650+36850) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	18280	A-B-C	19900	1,088621
2.	5862	C-Ca	1900	0,324121
3.	5198	C-Cb	950	0,182762
4.	15198	C-D-E	12350	0,812607
5.	4957	E-F	4600	0,927981
6.	20238	F-G-H-I	14650	0,723886

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
69733	54350	0,779401

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	18280	19900	1,088621
2.	5862	21800	3,718867
3.	5198	20850	4,011158

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	15198	32250	2,121990
5.	4957	36850	7,433931
6.	20238	51500	2,544718

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	24142	21800	0,902991
1+3	23478	20850	0,888065
1+4	33478	32250	0,963319
1+2+3	29340	22750	0,775392
1+2+4	39340	34150	0,868073
1+3+4	38676	33200	0,858413
1+4+5	38435	36850	0,958762
1+4+5+6	58673	51500	0,877746
1+2+3+4	44538	35100	0,788091
1+3+4+5	43633	37800	0,866317
1+2+3+4+5	49495	39700	0,802101
2+3	11060	22750	2,056962
2+4	21060	34150	1,621557

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3+4	26258	35100	1,336735
2+3+4+5	31215	39700	1,271824
2+3+4+5+6	51453	54350	1,056304
3+4	20396	33200	1,627770
3+4+5	25353	37800	1,490948
3+4+5+6	45591	52450	1,150446
4+5	20155	36850	1,828330
4+5+6	40393	51500	1,274973

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29340 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 22750 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,775392.

Avdelningarna 4-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 40393 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 31600 kr. Dessa avdelningars relativa kostnader belöper alltså till 0,782314.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej

är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-3" §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Loge till fastigheten Hemmesdynge 8^{3}, 12^{1}, c:a 310 m. NNO om avvägningspunkten 0+00 = 75+60. Utmärkt med järndubb i grundmuren till östra gaveln, 3,7 m. från nordöstra knuten och c:a 0,40 m. över marken; jst. + 20,53 m.

Fixpunkt 2. Garage till fastigheten St. Isie 13^{3}, c:a 160 m. söder om avvägningspunkten 11+85. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra gaveln, 0,50 m. från sydvästra knuten och 0,20 m. över marken; jst. + 21,685 m.

Fixpunkt 3. Boningshuset till fastigheten Vallby 8^2, c:a 150 m. väster om avvägningspunkten 13+42=20+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till norra långsidan, 12,6 m. från nordöstra knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 23,215 m.

Fixpunkt 4. I granitplint c:a 15 m. söder om avvägningspunkten 2+20, belägen i gränsen mellan Hemmesdynge 3^7, 6^3, 9^3 och Hemmesdynge 1^1. Utmärkt med järndubb; jst. + 20,44 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. - 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Hemmesdynge och Ö. Klagstorps kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 104,60 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Hemmesdynge-Vallby av år 1951". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Ö. Klagstorp den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

Ingvar H. Larsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Hemmesdynge s:n.						
Hemmesdynge 3^{7}, 5/63 mtl.						
" 6^{3}, 25/252 mtl.						
" 9^{3}, 1/84 mtl.						
Gemensam ägovidd.						
Erik Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-13		6041	4684,14			
Avd. 2. Ägofig. 14		516	400,10	5084,24	9,355	L.
Hemmesdynge 1^{1}, 1 mtl.						
Hemmesdynge m.fl. församlingars						
pastorat; arr. Eric Månsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 15-23		12239	9490,02			
Avd. 2. Ägofig. 24-25		1600	1240,63	10730,65	19,744	L.
Ö. Klagstorps s:n.						
Vallby 9^{4}, 11/144 mtl.						
August Fransson.						
Avd. 2. Ägofig. 26		270		209,36	0,385	Ingår
Överföres		20666		16024,25	29,484	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		20666		16024,25	29,484	
Vallby 9^2, 45/144 mtl.						
Holger Nilsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 27-29		3476	2695,26		4.959 5.665	
Avd. 4. Ägofig. 41-44 b		3936	3079,19	5774,45	10,624	L.
Vallby 20^4, 1/32 mtl.						
Holger Nilsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 30-35		4322	3351,25		6.166 5.769	
Avd. 4. Ägofig. 45-48		4008 15742	3135,51	6486,76	11,935 22,559	L.
Hemmesdynge s:n.						
St. Isie 13^2, 27/64 mtl.						
Helmer Jönsson.						
Avd. 3. Ägofig. 36-37		562		435,77	0,802	inget
St. Isie 13^3, 1/64 mtl.						
Harry Ruijsenaars	S					
Avd. 3. Ägofig. 38-40		314		243,47	0,448	inget
Ö. Klagstorps s:n.						
Vallby 20^3, 31/432 mtl.						
Oscar Levin	S					
Överföres		37284		28964,70	53,293	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		37284		28964,70	53,293	
Avd. 4. Ägofig. 49-53		7254		5674,90	10,441	
Vallby 15⁶, 9/20 mtl.						
Selma Jönsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 54,58		3081	2410,31			
Avd. 6. Ägofig. 55-57,59		2356	1843,13	4253,44	7,826	
		5407				
Vallby 15⁷, 1/20 mtl.						
Ludvig Olsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 60-61, 64-65		1876	1467,62			
Avd. 6. Ägofig. 62-63		1164	910,61	2378,23	4,376	
Vallby 8², 3/64 mtl.						
Ludvig Olsson	S					
Avd. 6. Ägofig. 66-70, 84-87		4442		3475,04	6,394	
		7452			10.770	
Vallby 8⁷, 3/64 mtl.						
Per Christensson	S					
Avd. 6. Ägofig. 71-80 b		10518		8228,38	15,140	
Vallby 8⁶, 3/64 mtl.						
Jöns Olsson						
Avd. 6. Ägofig. 81-83		1758		1375,31	2,530	
Summa		69733		54350,00	100,000	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Hemmesdynge den 21 december 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

Ingvar H. Larsson

Gode män.