


Ritning I.
Plankarta.
Skala 1:4000.



LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Öf Lackalänga-Vallkärra av år 1950

I Lackalänga och Vallkärra SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949-50 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ST. N. 001

T. H. Nilsson
(NAMN)

ORIGINAL

KOPPA

M

5-1085

Statens lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5167

1



FÖRSLAG TILL

Df Lackalänga-Vallkärra av år 1950

I *Lackalänga och Vallkärra* SOCKEN(NAR) AV *Malmöhus* LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) *1949-50* SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR

RITN.Nr 002

ORIGINAL
KOPIA


M 5 1085 *Statens lantbruksingenjör*
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 5167 2



Typritning för intag vid 24+70 = 8+50

Skala 1:50



Dubbelarmering med svetsat armeringsnät $\phi 34$ m/m
% 100x100 m/m.

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUNI 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Förslag till

Df Lackalänga-Vallkärra av år 1950

Lackalänga och Vallkärra socken-(när) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1949-50 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 003

Original
Kopia

M

5-1085

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV



Nr

5167 3

Profiltritning över nuvarande avlopp.

" " profilhöjd 1:100.

Skala 1:50.



10m

0.3m

Dubbel-formering med svelsat armeringsstål
 3.4m 9c 100x100mm

Btg 350 E

Spærre

Df Lackalänga - Vallkärre av år 1950

Original: KITH.Nr 004 *h.p. Ben*

ATN.Nr 004

57-1085


(Namn)
Statens lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

N

5162

Statens Reproduktionsanstalt 194



51675

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUNI 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

M

5★1085

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Lackalänga-Vallkärre av år 1950"

i Lackalänga m.fl. socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Lackalänga-Vallkärra av år 1950"
i Lackalänga m.fl. socknar,
Malmöhus län.

Innehåller 70 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap. vatten-

lagen angående torrläggning av marker till

Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga

m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1949 den 29 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Hansson i Nyhem, Lackalänga och och Nils Hugo Hansson i Lackalänga nr 5, Stävieby hos lantbrukaren Nils Calle Persson i Lackalänga nr 8 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 31 oktober 1949 översänt till pastorsämbetena i Lackalänga, Vallkärra, Stävie och Stångby församlingar samt Lunds domkyrkoförsamling, hade anslagits i respektive kyrkor söndagen den 6 november 1949. (bil. 2-6). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 1 november 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 november 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 7) hade upprättats över avsänta kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Av sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalänga; äg. 18/360 mtl. Lackalänga 8²⁰ /lgf.

1936, 18/3 § 155) och 28/225 mtl. Lackalänga av 8⁴ (lgf. 1939, 15/2 § 92) i Lackalänga s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Hansson, Lackalänga; äg. 32/360 mtl. Lackalänga 8¹⁹ (lgf. 1947, 26/3 § 217) i Lackalänga s:n.

Fru Marlena Svanholm, Fjellie; äg. stadsägan 1063+1064 i Lunds stad (föret Frirupshus 1¹ i S:t Peters klostres socken), lgf. 1949 1/6 nr 83.

Trädgårdsm. Tage Bengtsson, Vallkärre, box 29; äg. avst. Stångby 26¹ (lgf. 1946, 3/9 § 353) i Stångby s:n.

Lantbrukaren Erik Erenius, Nybo, Stävie; äg. 4/24 mtl. Vallkärre 2² (lgf. 1926, 3/5 § 413) i Vallkärre s:n.

Lantbrukaren Sven Nilsson, Solvik, Vallkärre; äg. tillsammans med sina myndiga barn, lantbr. Curt Nilsson, Borgeby, Flädie, fru Solvig Sonnander, St. Råby, Lund, fru Greta Johansson, Malmö, fru Birgit Svanholm, V. Värlinge, Håslöv och herr Ingvar Nilsson, Solvik, Vallkärre, 1/12 mtl. Vallkärre 2³ i Vallkärre s:n samt 1/9 mtl. Lackalänga 8² och 1/36 mtl. Lackalänga 8⁶ i Lackalänga s:n (lgf. 1939, 13/9 § 616).

Lantbrukaren Johan Månsson, Lackalänga; äg. avs. Stävie 2³ i Stävie s:n (lgf. 1938, 4/5 § 362).

Lantbrukaren Anders Andersson, Lackalänga 8; äg. avs. Stävie 2⁴ i Stävie s:n samt 1/36 mtl. Lackalänga 8⁷ i Lackalänga s:n (lgf. 1941, 4/6 § 286).

äg.
Lantbrukaren Åke Persson, Lackalänga 6; 1/4 mtl. Lackalänga av 6¹ (lgf. 1927, 29/8 § 44)

i Lackalänga s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 8).

Kungl. Telegrafverket genom förste sektionsingenjören Harry Gustafsson (bil. 9-10).

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Lantbrukaren Nils Hansson, som av sökanden Oscar Persson köpt fastigheten 32/360 mtl. Lackalänga 8¹⁹, förklarade att han i Perssons ställe inträdde som sökande till syneförrättningen samt undertecknade därom särskild handling (bil. 11), vilket av synemännen vitsordades.

§ 6.

Nils Calle Persson upplyste, att avloppet från hans och Nils Hanssons fastigheter, dikessträckan 2+12-8+50, utgjordes av ett mindre öppet floddike samt två under botten på floddiket liggande rörledningar av 5" tegelrör, respektive 12" cementrör. 5" ledningen, som låge ovanpå 12" ledningen, vore troligen avbruten och avledde enligt Perssons åsikt ej något vatten. Båda rörledningarna hade utförts omkring 1914 och helt bekostats av dåvarande ägare till de fastigheter, som nu innehades av honom och Nils Hansson. Vid flöden kunde avloppet ej avbörda det tillrinnande vattnet, som då översvämmande stora delar av hans och Nils Hanssons marker.

§ 7.

Nils Calle Persson och Nils Hansson yrkade, att nytt avlopp skulle upptagas i sträckningen 2+12-8+50 och utföras till sådana dimensioner, att deras nu vattenskadade marker bleve ordentligt torrlagda.

§ 8.

Nils Calle Persson upplyste, att vattnet vid flöden kunde stiga upp till och över vägen till hans gård. Vid synegången utvisade Persson den högsta vattenhöjden, vilken avvägdes till + 26.00 m.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att det utmed dikessträckan 6+00-8+50 finnes några stolpar för telefonledning, vilka antagligen måste flyttas om det nu planerade torrlägningsföretaget komme till stånd. I anledning härav förklarade 1:ste sektionsingenjören

Gustafsson, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad flytta stolparna efter anmälan till 1:ste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö.

§ 10.

Förrättningsmannen upplyste, att den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 6+31 för väg 923 Vallkärra-Stävie måste ombyggas och sänkas, om det planerade diktningensföretaget komme till stånd. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle avgiva yttrande i frågan.

§ 11.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 12.

Herrar Sven Nilsson och Erik Erenius upplyste, att en del täckdiken från deras fastigheter utmynnande i det öppna floddiket, dikessträckan 2+12-8+50. Inget av täckdikena från Nilssons egendom vore kopplad till 12" ledningen, medan Erenius hade ett täckdike, som utmynnade i en brunn vid 4+62 och alltså kunde anses kopplat till 12" ledningen.

§ 13.

Herr Johan Månsson upplyste, att vattnet från hans fastighet Stävie 2³ avledes till en brunn, som står vid norra sidan av väg 923 och omedelbart väster om gränsen till fastigheten Lackalänga 8². Från brunnen avledes vattnet åt söder i en täckt ledning och genom väg 923 /rinner sedan troligen åt öster i ett täckt dike, som i samband

med breddning av väg 923 utförts vid vägens södra sida och antagligen utmynnar i flod-
diket nerströms vägtrumman vid 6+30.

§ 14.

Herr Anders Andersson upplyste, att vattnet från hans fastigheter Stävie 2⁴ och
Lackalänga 8⁷ avledes åt öster i en täckt ledning över fastigheten Lackalänga 8⁶, som
kopplats till 12" ledningen vid 8+30.

§ 15.

Lämnades följande uppgifter om åkerarealen vid de brukningsdelar, som ägdes av
följande personer:

Nils Calle Persson	16.-	ha
Nils Hansson	8.-	"
Sven Nilsson	23.-	"
Erik Erenius	65.-	"
Anders Andersson	4.-	"
Johan Månsson	1.5	"
Tage Bengtsson	4.5	"

§ 16.

Herr Sven Nilsson påpekade möjligheterna att avleda det vatten, som nu besvärar
Nils Calle Perssons och Nils Hanssons fastigheter, rakt åt söder, om ett nytt avlopp
upptages genom och från den s.k. Felsmossen norr ut över fastigheterna Vallkärra 2³,
Lackalänga 8² och Lackalänga 8¹⁹ till avvägningpunkten 10+76. Detta avlopp kunde upp-

tagas i rak sträckning och komme att korsa väg 923 omedelbart öster om Nilssons gård Solvik. Då avloppet endast komme att bli ca 540 m. långt, ansåg Nilsson, att det ble-
ve billigare att utföra ett nytt avlopp i den av honom föreslagna sträckningen än att
fördjupa och rörlägga det nuvarande avloppet i sträckningen 2+12-8+50. Nilsson för-
klarade sig ej påfordra särskilda undersökningar beträffande den av honom föreslagna
sträckningen för nytt avlopp.

§ 17.

Herrar Sven Nilsson, Erik Erenius, Anders Andersson, Johan Månsson och Åke Pers-
son framhöll, att deras egendomar redan nu vore ändamålsenligt torrlagda och alltså
ej kunde beredas någon båtnad genom om- eller nybyggnad av avlopp från Nils Calle
Perssons och Nils Hanssons fastigheter.

§ 18.

Nils Calle Persson framhöll, att den 5" ledning, som låge ovanpå 12" ledningen
å sträckan 2+12-8+50, troligen ej utförts över avloppets hela längd. 5" ledningen ha-
de exempelvis ej kunnat påträffas vid avvägningpunkten 8+30, där avloppet från Anders
sons fastigheter kopplats till 12" ledningen.

§ 19.

Nils Calle Persson meddelade, att det nerströms eller söder om väg 923 kopplats
4 st. täckdikesledningar på 12" ledningen, varav 2 från Sven Nilssons egendom och 2
från Erik Erenius gård. Uppgifterna hade lämnats av Nils Calle Perssons företrädare
på fastigheten Lackalänga 8⁴, Carl Persson.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson i Lackalänga nr 8 fredagen den 27 januari 1950 kl. 10.

Lackalänga den 29 november 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Gode män.

År 1950 den 27 januari inställde sig synemännen hos lantbrukaren Nils Calle Persson i Lackalänga nr 8 för att åter handlägga förrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Nils Calle Persson,

" Nils Hansson,

Trädgårdsmästaren Tage Bengtsson,

Lantbrukaren Erik Erenius,

" Sven Nilsson,

" Johan Månsson,

Lantbrukaren Anders Andersson,

" Åke Persson.

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 29 november 1949 upplästes och godkändes.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till nya avlopp från torrläggningsområdet, vilka utarbetats, nämligen huvudförslaget, som kostnadsberäknats till 25600 kr. och alternativförslaget, som kostnadsberäknats till 31100 kr.

§ 23.

Till protokollet antecknades att kostnaderna för hantlangning m.m. vid undersökningar på fältet belöpte till 171,15 kr., varav Nils Calle Persson förskotterat 126,10 kr. och Nils Hansson 45,05 kr.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson i Lackalänga nr 8 fredagen den 3 februari 1950 kl. 10.

Lackalänga den 27 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Hansson

Nils Hugo Hansson

Gode män.

År 1950 den 3 februari inrättade sig synsmännen hos pantörken Nils Calle Persson i Larkalunga & för att åter handlägga synsförvärringen.

Följande sakägare hade Tillstådeskommit:

Lantbr. Nils Calle Persson.

" Nils Hansson.

" Erik Grenius.

" Iven Nilsson.

§ 25.

Protokoll för sammanträdet den 27 januari 1950 uppläst och godkändes.

§ 26.

Förvärringsmannen meddelade, att han inlämnat yttrande från Vägförvaltningen (bil. 12-14).

§ 27.

Förvärringsmannen redogjorde för att honom upprättat förslag till nytt avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokoll:

Vårdringslängden

bil. A

Kostnadsförslagen
Arbetsbeskrivningen

bil. Pa och Pb.

bil. C.

§ 28.

Avdels styrelseordförandes utlåtande (bil. D)
varpå kostnadsfördelningsskatten (bil. E)
uppläses.

§ 29.

Förvaltningsmannen redogjorde för be-
stämmelserna rörande bidrag och lån av
statsmedel till förvaltningsförelägg.

§ 30.

Närvarande delägare överenskommo att
gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdelningsanslag till kostnaderna för för-
tagets utförande. De uppdrago att lant-
brukaren Nils Calle Persson, Lachalänga 8
per Lachalänga och vid förfall för honom
att lantbrukaren Nils Hansson, Lacha-
länga 8 per Lachalänga;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka
om bidrag från statens avdelnings-
anslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen avseende kostnader an-
gående dikningsföretagets utförande
samt revidering och mottaga beviljat
bidrag.

§ 31.

Sedan närvarande delägare förelämnat sig beredda att omödelbart utse styrelse, valdes till ensamt ledamot av styrelsen eller styresman lantbrukaren Nils Carl Persson, Lachalånga 8 per Lachalånga.

§ 32.

Närvarandes ersätningarna till skiftesgodsmännen sålunda;

Hjalmar Hansson	45 kr.
Nils Hugo Hansson	<u>51 "</u>

Summa 96 kr.

Ersätningarna utbetalades av Nils Carl Persson.

§ 33.

Meddelade förädlingsmannen att avskrifte av synsförädlingshandlingarna och kopior av förslagsritningarna kommas att tillställas Nils Carl Persson senast inom 30 dagar för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifte och kopior.

§ 34.

De inset ytterligare förkom upp-
lästes och godkändes protokollet, varefter
förrättningen förklarades avslutad och
sammanträdet upplöstes.

Lackalunga den 3 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

O. B. Nilén

Lutens lantbruksingenjör.

Bojalmar Hansson

Otto Hugo Hansson

Medlemmar.

87
Ek.D.nr

65/727-1945.

276

1945-1712

14
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 10/10 1945


Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Bekänt den 10/10 1945.

/ME

65
727 245
Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmöhus län
Länstyrelsen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggnings-
nämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

Lantbruksingenjören i Malmöhus län C.H. Wallér, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avse-
ende Lackalänga nr 8, Lackalänga socken, Malmöhus län.

Malmö den 22 september 1945.

A TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke
Bengt Lanke.

frändes

mark

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Härmed få undertecknade värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till våra egendomar i Lackalänga nr 8, Lackalänga socken, Malmöhus län.

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Erik Erenius, Nybo, och Sven Nilsson, Solvik, samt möjligen även andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän erforderliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Lackalänga nr 8 den 31 augusti 1945.

Nils Calle Persson

Tel. 48082 Lund.

Den 8/8 kl 10⁰⁰

Pear Persson

Tel. 48081 Lund.

(ägg. Nils Hansson)

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalänga nr 8 pr Lackalänga, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lackalänga nr 6 och 8 i Lackalänga s:n, Vallkärra nr 2 i Vallkärra s:n, Stävie nr 2 i Stävie socken, Stångby nr 26 i Stångby socken och stadsägan 1063-1064 /Frirupshus nr 1/ i Lunds stad, dels allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket.

Malmö den 31 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lackalänga församling
söndagen den 6 november 1949 betygar: *Oskar Heddin*

p. d.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lackalänga församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.



Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Lackalunga nr 8 m.fl. hemman i Lackalunga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalunga nr 8 pr Lackalunga, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lackalunga nr 6 och 8 i Lackalunga s:n, Vallkärra nr 2 i Vallkärra s:n, Ståvie nr 2 i Ståvie socken, Stångby nr 26 i Stångby socken och stadsägan 1063-1064 /Frirupshus nr 1/ i Lunds stad, dels allmänna vägen Vallkärra-Ståvie eller väg 923, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket.

Malmö den 31 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vallkärra församling
söndagen den 6 november 1949 betygar:

Sam G. Svaning
Uppbörd

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vallkärra församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återvändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4

Kungörelse ang. sammanträde för synoförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för synoförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande terrängläggning av marker till Lackalunga nr 8 m.fl. hemman i Lackalunga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalunga nr 8 pr Lackalunga, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lackalunga nr 6 och 8 i Lackalunga s:n, Vallkärre nr 2 i Vallkärre s:n, Stävie nr 2 i Stävie socken, Stångby nr 26 i Stångby socken och stadsdelen 1063-1064 /Frirups- hus nr 1/ i Lunds stad, dels allmänna vägen Vallkärre-Stävie eller väg 923, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket.

Malmö den 31 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för STÄVIE församling
söndagen den 6 november 1949 betygar: *Oskar Helldin*

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för STÄVIE församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-
sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Lackalunga nr 8 m.fl. hemman i Lackalunga socken Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalunga nr 8 pr Lackalunga, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lackalunga nr 6 och 8 i Lackalunga s:n, Vallkärra nr 2 i Vallkärra s:n, Stävie nr 2 i Stävie socken, Stångby nr 26 i Stångby socken och stadsägen 1063-1064 / Frirupshus nr 1/ i Lunds stad, dels allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket.

Malmö den 31 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:


C. H. Wallér
C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stångby församling
söndagen den 6 november 1949 betygar:

San C. Scanninger
Bygghuvud

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Stångby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.



Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Calle Persson, Lackalänga nr 8 pr Lackalänga, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lackalänga nr 6 och 8 i Lackalänga s:n, Vallkärra nr 2 i Vallkärra s:n, Stävie nr 2 i Stävie socken, Stångby nr 26 i Stångby socken och stadsägan 1063-1064 / Frirupshus nr 1/ i Lunds stad, dels allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket.

Malmö den 31 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lunds domkyrko församling söndagen den 6 november 1949 betygar:


Anslaget i laga ordning

i Lunds Domkyrkoförsamling

den 6 nov. 1949

Jayne Weger
Kyrkostyrelsen

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lunds domkyrkoförsamling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.



Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Lackalänga församling /kungörelse/	Stävieby ✓	31/10 1949
Pastorsämbetet i Vallkärra församling /kungörelse/	Stångby ✓	" "
Pastorsämbetet i Stävie församling /kungörelse/	Stävieby ✓	" "
Pastorsämbetet i Stångby församling /kungörelse/	Stångby ✓	" "
Pastorsämbetet i Lunds Domkyrkoförsamling, /kungörelse/	Lund ✓	" "
Lantbrukaren Hjalmar Hansson / god man/, Nyhem,	Lackalänga	" "
Lantbrukaren Nils Hansson /god man/, Lackalänga 5,	"	" "
Fru Marlena Svanholm,	Fjellie	2/11 "
Trädgårdsmäst. Tage Bengtsson, box 29,	Vallkärra	" "
Lantbrukaren Erik Erenius, Nybo,	Stävie	" "
" Sven Nilsson, Solvik,	Vallkärra	" "
" Johan Månsson	Lackalänga	" "
" Anders Andersson, Lackalänga 8,	"	" "
" Nils Hansson, Lackalänga 8,	"	" "
" Nils Calle Persson, Lackalänga 8,	"	" "
" Åke Persson, Lackalänga 6,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "

Malmö den 2 november 1949.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 5774-43/49


Bil. 8 ²³

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 november 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BA

*Jag betalar skatten + Malmöhus län
För uppgifts bemyndigade Simon Danielsson Nr. 3503
Jag ha skattat till 72" 000*



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Ra1/UBC

INKOM IK M1
Den 4/11 1949

Bil. 9²⁴

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö
eller den han förordnar i sitt ställe att föra tele-
grafverkets talan vid syneförrättning rörande torr-
läggning av marker till Lackalänga nr 8 m fl hemman
i Lackalänga socken den 29 november 1949, godkännande
jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 3 november 1949.

Leif Brunnström

Bevittnas:

Anton Stander
.....

Evel Löfstedt
.....



TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN
Drottninggatan 34
MALMÖ

25.
Bil. 10.

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling Serie B:6
Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktscheferna
vid Telegrafverket.

44 §.

Distriktschef äger att vid lantmäteriförrätt-
ning (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets
talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

Ovanstående rätt transumerat intygar:

Arvid Ericsson

Undertecknad, som av Oscar Persson köpt fastigheten 32/360 mtl. Lackalänga 8¹⁹ i Lackalänga socken, Malmöhus län förklarar härmed att jag i Perssons ställe inträder som sökande till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Lackalänga nr 8 m.fl. hemman i Lackalänga m.fl. socknar, Malmöhus län.

Lackalänga den 29 november 1949.

Nils F. Hansen

Vitsordas:

E. A. Pålsson

Wito Hugo Hansen m. A. H. Hansen

Ref. 12.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,


Malmö.

Ang. dikningsföretaget Lackalänga-Vallkärra av år 1950.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Lackalänga-Vallkärra av år 1950 i Lackalänga och Vallkärra socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 3 instundande februari kl. 10 hos lantbrukaren Nils Calle Persson i Lackalänga nr 8. Då företaget berör allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Jag har förut i frågan förhandlat med ingenjören Simon Danielsson.

Malmö den 28 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan B-C korsar mellan avvägningpunkterna 22+52=6+31 och 22+59=6+38 allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923. I korsningspunkten, som ligger c:a 900 m. väster om vägskalet vid Vallkärra järnvägsstation (vägarna 923 och 924) och c:a 800 m. öster om Nybo gård, finnes nu en trumma av 45 cm. rör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 26,70 m. och trummans inre underkant på höjden + 24,66 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker och ej heller av rör med tillräcklig genomloppsarea, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 80 cm. inre diameter och med inre underkanten på höjden + 23,33 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Vägförvaltningen äger givetvis rätt att avleda vägvatten till anslutningsbrunnarna för den nya vägtrumman. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den även befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman bör utföras. Styrelsen eller styresmannen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll. H/B: 507

30
Bil. 17.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

1/2 1950


Dnr 440-43/50

Till
Statens Lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Lackalänga-Vallkärra av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 januari 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 30 januari 1950.



W. Mannerfelt.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Vallkärra socken.</u>										
<u>Vallkärra 2², 4/24 mtl.</u>										
Erik Erenius.										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	1	56				3400	4000	600	336	-
" " "	2	82				3400	4000	600	492	-
" " "	3	98				3600	4000	400	392	-
" " "	4	28				3800	4000	200	56	-
" " "	5	18				2200	4000	1800	324	-
A - summa		2	82						1600	-
<u>Totalsumma kronor</u>									1600	-
<u>Vallkärra 2³, 1/2 mtl.</u>										
Sven Nilsson, Curt Nilsson, Sol- vig Sonnander, Greta Johansson, Birgit Svanholm och Ingvar Nils- son.										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	6	16				3700	4000	300	48	-
" " "	7	30				3300	4000	700	210	-
" " "	8	78				3300	4000	700	546	-
" " "	9	06				2100	4000	1900	114	-
Överföres		1	30						918	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	30						918	-
Åker, m.p. lättlera	10		26			3700	4000	300	78	-
" " "	11		20			3900	4000	100	20	-
" " "	12		20			3700	4000	300	60	-
" " "	13		40			3900	4000	100	40	-
A - summa		2	36						1116	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	6-13	2	36							
Ägofigur	14		15							
"	15	2	22							
"	16	2	57							
B - summa		7	30					230	1679	-
Totalsumma kronor									2795	-
Lackalänga socken.										
Lackalänga 8 ² , 1/9 mtl.										
Sven Nilsson, Curt Nilsson, Sol- vig Sonnander, Greta Johansson, Birgit Svanholm och Ingvar Nils- son.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	17		44			3700	4000	300	132	-
Överföres			44						132	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1			2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					44						132	-
Åker, m.p. lätterra			18		34			3700	4000	300	102	-
" " "			19		48			3700	4000	300	144	-
" " "			20		60			3700	4000	300	180	-
" " "			21		42			3700	4000	300	126	-
" " "			22		56			3700	4000	300	168	-
" " "			23		24			3700	4000	300	72	-
" " "			24		02			2100	4000	1900	38	-
" " "			25		26			3700	4000	300	78	-
Vinner ej båtnad			26		-			-	-	-	-	-
A- summa				3	36						1040	-
Totalsumma kronor											1040	-
Lackalänga 8 ⁶ , 1/36 mtl.												
Sven Nilsson, Curt Nilsson, Sol- vig Sonnander, Greta Johansson, Birgit Svanholm och Ingvar Nilsson.												
1. Alstringsbåtnad.												
Åker, m.p. lättlera			29		02			2200	4000	1800	36	-
" " "			30		20			3800	4000	200	40	-
" " "			31		02			2200	4000	1800	36	-
" " "			32		04			2200	4000	1800	72	-
Överföres				-	28						184	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		-	28						184	-
Åker, m.p. lättlera	33		14			3800	4000	200	28	-
" " "	34		42			3800	4000	200	84	-
" " "	35		32			3800	4000	200	64	-
" " "	36		30			3800	4000	200	60	-
A - summa		1	46						420	-
Totalsumma kronor									420	-
Lackalänga 8 ¹⁹ , 32/360 mtl.										
Nils Hansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	37		20			1200	4000	2800	560	-
" " "	38		56			400	4000	3600	2016	-
" " "	39 a		20			2000	4000	2000	400	-
" " "	39 b		07			400	4000	3600	252	-
" " "	40		02			1600	4000	2400	48	-
Tomt, " "	41		22			2200	4000	1800	396	-
Åker, " "	42		17			1800	4000	2200	374	-
" " "	43		37			400	4000	3600	1332	-
" " "	44		19			1600	4000	2400	456	-
" " "	45		68			3000	4000	1000	680	-
" " "	46		03			1000	4000	3000	90	-
Överföres		2	71						6604	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Överfört	2	71						6604	-
2										
3	Åker, m.p. lättlera	47	42			400	4000	3600	1512	-
4	" " "	48	24			2800	4000	1200	288	-
5										
6	" " "	49	66			400	4000	3600	2376	-
7	" " "	50	07			1600	4000	2400	168	-
8										
9	" " "	51	02			1000	4000	3000	60	-
10	" " "	52	50			2000	4000	2000	1000	-
11	" " "	53	10			2200	4000	1800	180	-
12										
13	" " "	54	34			3400	4000	600	204	-
14										
15	A - summa	5	06						12392	-
16										
17	Totalsumma kronor								12392	-
18	Lackalänga 8 ²⁰ , 18/360 mtl.									
19										
20	Nils Calle Persson.									
21										
22	1. Alstringsbåtnad.									
23	Åker, m.p. lättlera	55	03			3500	4000	500	15	-
24	" " "	56	27			3300	4000	700	189	-
25										
26	" " "	57	03			1100	4000	2900	87	-
27										
28	" " "	58	32			3300	4000	700	224	-
29	" " "	59	28			2900	4000	1100	308	-
30										
31	" " "	60	23			1700	4000	2300	529	-
32	" " "	61	21			1700	4000	2300	483	-
33	Överföres	1	37						1835	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
2											
3	Vinner ej båtnad	73		-			-	-	-	-	-
4	" " "	74		-			-	-	-	-	-
5											
6	A - summa									-	-
7											
8	Totalsumma kronor									-	-
9											
10	<u>Sammandrag.</u>										
11											
12	<u>Vallkärra socken.</u>										
13											
14	<u>Vallkärra 2², 4/24 mtl.</u>										
15	Erik Erenius	1-5	2	82						1600	-
16											
17	<u>Vallkärra 2³, 1/2 mtl.</u>										
18	Sven Nilsson, Curt Nilsson, Sol-										
19	vig Sonnander, Greta Johansson,										
20	Birgit Svanholm och Ingvar Nils-										
21	son	6-13	2	36						2795	-
22											
23	<u>Lackalänga socken.</u>										
24											
25	<u>Lackalänga 8², 1/9 mtl.</u>										
26	Sven Nilsson, Curt Nilsson, Solvig										
27	Sonnander, Greta Johansson, Birgit										
28											
29	Svanholm och Ingvar Nilsson	17-26	3	36						1040	-
30											
31	<u>Lackalänga 8⁶, 1/36 mtl.</u>										
32	Sven Nilsson, Curt Nilsson, Sol-										
33	vig Sonnander, Greta Johansson,										
	Överföres		8	54						5435	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Huvudförslag.</u>								
2										
3		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
4										
5		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
6	1+10-1+84	74 <u>Upprensning</u> av det nuvarande								
7										
8		öppna avloppet m.	74	0,50	37	-				
9	1+84=20+00-	57 <u>Cementrör; 28"</u> m.	57	17.-	969	-				
10	-20+57= =2+52									
11		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
12		läggning, höljning m.	57	7.-	399	-				
13										
14	20+57=2+52-	98 <u>Cementrör; 28"</u> m.	98	17.-	1666	-				
15	-3+50									
16		<u>Schaktning, stämpling, upptag-</u>								
17		ning av äldre ledning, rörlägg-								
18										
19		ning, höljning m.	98	8.-	784	-				
20	3+50-4+62=	112 <u>Cementrör; 28"</u> m.	112	17.-	1904	-				
21	=21+00									
22		<u>Schaktning, stämpling, upptag-</u>								
23		ning av äldre ledning, rörlägg-								
24										
25		ning, höljning m.	112	10.-	1120	-				
26										
27	21+00=4+62-	152 <u>Cementrör; 28"</u> m.	152	17.-	2584	-				
28	-22+52=6+31									
29		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>								
30		ning, höljning m.	152	18.-	2736	-	12199	-		
31	Tills.	493 m.								
32										
33		<u>Diverse arbeten.</u>								
34		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 1+84=20+00 samt								
35										
		Överföres					12199	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					12199	-		
		förstärkning av det öppna avloppets botten								
		och slänter; utföres enl. typritning	st.	1	300.-	300	-			
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar och dagvattenintag;								
		vid 2+52=20+57	st.	1	270.-	270	-			
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 3+50	st.	1	220.-	220	-			
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 4+62=21+00	st.	1	300.-	300	-	1090	-	
		<u>Oförutsett och arbetsledning c:a 17 %</u>					2311	-	15600	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
		22+52=6+31- -22+59= =6+38	7							
		Nybyggnad av rörtrumma med								
		minst 0,80 m.(32") inre dia-								
		meter för allm. vägen Vall-								
		kärre-Stävie eller väg 923.								
		Utföres av Vägförvaltningen				-	-			
		22+59- -24+70= =8+50	211							
		Cementrör; 28"	m.	211	17.-	3587	-			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning	m.	211	18.-	3798	-	7385	-	
		<u>Tills. 218 m.</u>								
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Anslutningsbrunnar till den nya vägtrumman</u>								
		vid 22+52=6+31 och 22+59=6+38. Utföres av								
		Överföres					7385	-	15600	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					7385	-	15600	-
2										
3		Vägförvaltningen	st.	2	-	-	-	-		
4										
5		Brunn 48" med kopplingar; vid 23+88	st.	1	220.-	220	-	-		
6										
7		Brunn 60" med kopplingar; vid 24+62	st.	1	300.-	300	-	-		
8										
9		Intag av betong enl. typritning; vid 24+70=								
10		= 8+50	st.	1	350.-	350	-	870	-	
11		Ersättning till Vägförvaltningen för anslutnings-								
12		brunn vid 22+59						350	-	
13										
14		Oförutsett och arbetsledning c:a 17 %						1395	-	10000 -
15										
16								Summa kostnad	25600	-
17										
18		Sammandrag.								
19	493	Dikessträckan A-B						15600	-	
20	218	" B-C						10000	-	
21										
22	Summa	711 meter			Summa	kostnad	25600	-		
23										
24		Lackalänga den 3 februari 1950.								
25		Å tjänstens vägnar:								
26		<i>C.H. Waller</i>								
27		C.H. Waller								
28		Statens lantbruksingenjör								
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Alternativförslag.</u>								
		<u>Dikessträckan V-X.</u>								
37+50- -35+37	213	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande avloppet m ³	292	3.-	876	-				
35+37- -35+20	17	<u>Schaktning</u> ; lera m	54	3.-	162	-	1038	-		
		<u>Tills. 230 m.</u>	<u>Tills. 346 m³.</u>							
<u>Ersättningar.</u>										
<u>För markförlust:</u>										
		till ägaren av Stångby 10 ¹⁷ m.fl. m ²	304	0,15	46	-				
"	"	" Stångby 10 ¹⁹ m.fl. m ²	304	0,15	46	-				
<u>För intrång genom upplag:</u>										
		till ägaren av Stångby 10 ¹⁷ m.fl. m ³	173	0,40	69	-				
"	"	" Stångby 10 ¹⁹ m.fl. m ³	173	0,40	69	-	230	-		
<u>Oförutsett och arbetsledning c:a 17 %</u>							232	-	1500	-
<u>Dikessträckan X-Y.</u>										
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
35+20- -34+66	54	<u>Cementrör; 18"</u> m.	54	8,25	446	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, höljning</u> m.	54	5,00	270	-				
34+66- -34+50	16	<u>Cementrör; 28"</u> m.	16	17,00	272	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
Övf.	70	Överföres			988	-			1500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 Övf.	70	Överfört				988	-		1500	-
2										
3		läggning, höljning m	16	14,00	224	-				
4										
5 34+50- -34+00	50	Cementrör; 28" m	50	17,00	850	-				
6		Schaktning, stämpling, rör-								
7										
8		läggning, höljning m	50	21,00	1050	-				
9 34+00- -33+00	100	Cementrör; 28" m	100	17,00	1700	-				
10		Schaktning, stämpling, rör-								
11										
12		läggning, höljning m	100	32,00	3200	-				
13										
14 33+00- -32+48	52	Cementrör; 28" m	52	17,00	884	-				
15		Schaktning, stämpling, rör-								
16										
17		läggning, höljning m	52	42,00	2184	-	11080	-		
18										
19 32+48- -32+40	8	Nybyggnad av trumma med 0,80 m.								
20		(32") vägrör genom allmänna vä-								
21		gen Vallkärra-Stävie eller väg								
22		923 jämte anslutningsbrunnar								
23		vid trummans båda ändpunkter.								
24										
25		Utföras av Vägförvaltningen st	1				-	-		
26										
27										
28	Tills.	280 m.								
29										
30		Diverse arbeten.								
31		Ommurning av rörutloppet vid 35+20 samt								
32										
33		stensättning av det öppna avloppets								
34		botten och slänter; utföres enl. typ-								
35										
		Överföres					11080	-	1500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					11080	-	1500	-	1
											2
		ritning st.	1	250,-	250	-					3
											4
		Brunn 32" med kopplingar; vid 35+00 st.	1	95.-	95	-					5
											6
		Brunnar 48" med kopplingar vid 34+66 och									7
		33+50 st.	2	250.-	500	-	845	-			8
											9
		<u>Ersättningar.</u>									10
											11
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för nybygg-									12
		nad av trumma för allm. vägen Vallkärra-									13
		Stävie eller väg 923 samt för nybyggnad									14
		av anslutningsbrunnar vid den nybyggda									15
		trummans ändpunkter					3000	-			16
											17
		<u>Oförutsett och arbetsledning c: 17 %</u>					2575	-	17500	-	18
											19
		<u>Dikessträckan Y-Z.</u>									20
											21
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									22
											23
32+40- -31+28	112	<u>Cementrör; 28"</u> m	112	17.-	1904	-					24
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									25
		läggning, höljning m	112	33.-	3696	-					26
											27
31+28- -31+07	21	<u>Cementrör; 28"</u> m	21	17.-	357	-					28
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									29
		läggning, höljning m	21	16.-	336	-					30
											31
31+07- -30+00= =10+76	107	<u>Cementrör; 28"</u> m	107	17.-	1819	-					32
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									33
											34
											35
Övf.	240	Överföres			8112	-			19000	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	240	Överfört			8112	-			19000	-
		läggning, höljning	107	16.-	1712	-	9824	-		
<u>Tills.</u>	<u>240 m.</u>									
<u>Diverse arbeten.</u>										
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 31+07	1	220.-	220	-				
		<u>Intag</u> av betong; vid 30+00=10+76 enligt								
		typritning	1	350.-	350	-	570	-		
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning c:a 17 %					1706	-	12100	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
	230	Dikessträckan V-X			1500	-				
	280	D:o X-Y			17500	-				
	240	D:o Y-Z			12100	-				
<u>Summa</u>	<u>750</u>			<u>Summa kostnad</u>	<u>31100</u>	<u>-</u>				
Lackalänga den 3 februari 1950.										
Å tjänstens vägnar:										
<i>C.H. Wallér.</i>										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 1+10-1+84 skall den nuvarande sektionen utvidgas så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning. Det täckta avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna skola uppläggas helt eller till större del på viss sida.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med övriga schaktmassor.
- 5/ Ommurning för rörutloppet vid 1+84=20+00 och intaget vid 8+50=24+70 skall utföras av betong med 350 kg. E-cement per m³ samt dubbelarmeras med svetsat armeringsnät av dimensionerna ϕ 3,4 m/m c/c 100x100 m/m. Framför ommurningen och uppströms intaget skola de öppna avloppens bottnar stensättas och slänterna förstärkas med betongplattor såsom närmare framgår av upprättade typritningar.
- 6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller

arrendator när sådana arbeten komma att utföras, som beröra stängsel utmed avloppen.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet på-

börjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnars skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5"

tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 48" och 60" brunnar skola avkonas till 32".

21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan betongbotten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

25/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i

den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blevande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Lackalänga den 3 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll.
H/127

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Lackalunga nr 8 m.fl. hem-
man i Lackalunga m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lackalunga nr 8 m.fl. hemman i Lackalunga m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 3 km. SSO Lackalunga kyrka och 6,5 km. NV staden Lund. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Lackalunga 8 i Lackalunga socken, Vallkärra 2 i Vallkärra socken samt Stångby 26 i Stångby socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Vattnet från dikningsområdet avledes nu söder ut dels genom ett mindre floddike, dels genom två rörledningar med respektive 5" och 12" inre diameter, vilka nerlagts under floddikets botten. Av de täckta ledningarna torde den av 5" rör vara bruten och ej ^{nu}avleda något vatten. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till förhanden varande erforderliga dimensioner. Under ~~nuvarande~~ förhållanden översvämmas därför vissa lågt liggande marker på fastigheterna Lackalänga 8⁴, 8¹⁹ och 8²⁰ även vid mindre flöden och vid större flöden kan vattnet vid inloppet för de täckta ledningarna eller vid avvägningpunkten $8+50=24+70$ stiga till höjden + 26.- m.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Vidare har en detaljkarta i skala 1:1000 /ritning 2/ utarbetats, vilken visar läget för övre delen av det nya avlopp, som skall utföras enligt det s.k. Huvudförslaget. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över det nuvarande avloppet /ritningar 4 och 5/ och slutligen har profilritningar upprättats över de sträckningar, som undersökts för nytt avlopp /ritning 3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Stävie socken /kartbladet Lund/ anges sålunda: "Nybo gård vid vägen Vallkärra-Stävie, 2,2 km. V om Vallkärra station. I stora ladugårdens östra mot vägen vettande sida, 0,16 m. N om södra hörnet och 0,31 m. över marken;

mst. + 27,15 m".

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Två olika förslag hava upprättats för avlopp från torrlägningsområdet. Det ena förslaget, kallat Huvudförslag, avser att det nya avloppet i stort sett skall följa samma sträckning som det nuvarande. Det andra förslaget, kallat Alternativförslag, avser avlopp i helt ny sträckning eller i den sträckning, som lantbrukaren Sven Nilsson framhållit vara den lämpligaste /förrättningsprotokollets § 16/. De båda förslagen omfatta följande dikessträckor:

Huvudförslag.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 1+10 öster ut till allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923 vid avvägningspunkten 6+31=22+52.

Delsträckan 1+10-1+84=20+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, vilket endast skall upprensas.

Delsträckan 1+84=20+00-20+57=2+52. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 1+84=20+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna dikets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 2+52=20+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 20+57=2+52-4+62=21+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+50 och 4+62=21+00 på sätt närmare framgår av förslagshand-

lingar och ritningar.

Delsträckan 4+62=21+00-22+52=6+31 skall upptagas i rak nyskärning och utföras

som täckt ledning av 28" cementrör.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 22+52=6+31 öster ut till avvägningpunkten 24+70=8+50.

Delsträckan 22+52=6+31-22+59=6+38 omfattar vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923.

Ny trumma av 32" cementrör med anslutningsbrunnar skall byggas genom vägen och utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 22+59=6+38-7+78=23+88 skall upptagas i rak nyskärning och utföras

som täckt ledning av 28" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten

7+78=23+88 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 7+78=23+88-24+62 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som

täckt ledning av 28" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 24+62

på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 24+62-24+70=8+50 omfattar enskilda vägen till fastigheten Lackalänga

8⁴. Nytt avlopp av 28" cementrör skall upptagas genom vägen. Vid avvägningpunkten

24+70=8+50 skall ett intag byggas.

Alternativförslag.

- 3/ Dikessträckan V-X från avvägningpunkten 37+50 öster ut till avvägningpunkten

35+20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avlednings-

diket och utföras som öppet avlopp med 1.- m. bottenbredd och med slänterna i lut-

ning 1:1,50.

- 4/ Dikessträckan X-Y från avvägningpunkten 35+20 öster ut till och genom vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923 vid avvägningpunkten 32+40.

Delsträckan 35+20-32+48 skall upptagas i rak nyskäring och utföras som täckt ledning av 18" och 28" cementrör. Vid avvägningpunkten 35+20 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 35+00, 34+66/33+50 ^{och} på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 32+48-32+40 omfattar vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923. Ny trumma av 32" cementrör med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen.

- 5/ Dikessträckan Y-Z från avvägningpunkten 32+40 öster ut till avvägningpunkten 30+00=10+76. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskäring och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 31+07 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Intag skall byggas vid avvägningpunkten 30+00=10+76.

Av profilritningarna /ritning 3/ framgår djup och övriga dimensioner för de dikessträckor, som skola utföras enligt de båda förslagen, ävensom de platser, där ommurningar och intag skola byggas. På plankartan /ritning 1/ och på detaljkartan /ritning 2/ har avloppens lägen enligt de olika förslagen utmärkts med röda linjer. Helldragna linjer utmärka Huvudförslaget och streckade linjer Alternativförslaget. Platserna för ommurningar, brunnar och intag hava såväl beträffande Huvudförslaget som

Alternativförslaget markerats med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt

ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd,

om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likarta-

de områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen

med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen

tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från

detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfatt-

ning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den

ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor,

framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats

med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid nor-

mala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna ha-

va utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan B-C korsar mellan avvägningspunkterna

22+52=6+31 och 22+59=6+38 allmänna vägen Vallkärra-Stävie eller väg 923. I korsnings-

punkten, som ligger c:a 900 m. väster om vägekälet vid Vallkärra järnvägsstation/vä-

garna 923 och 924/ och c:a 800 m. öster om Nybo gård, finnes nu en trumma av 45 cm. rör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 26,70 m. och trummans inre underkant på höjden + 24,66 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, och ej heller av rör med tillräcklig genomloppsarea, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 80 cm. inre diameter och med inre underkanten på höjden + 23,33 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Vägförvaltningen äger givetvis rätt att avleda vägvatten till anslutningsbrunnarna för den nya vägtrumman. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den även befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman bör utföras. Styresmannen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen i huvudsak skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor ej byggas för de enskilda vägar, som korsas av avloppen. Det åligger dock dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telefonledningar.

Vid uppgrävning för de dikessträckor, som skola utföras, måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas, arbete, som skall utföras av Kungl. Telegrafverket utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Det skall åligga dikningsföretagets styresman att i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö Stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Ersättningar.1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen.

Om dikningsföretaget kommer att utföras enligt Huvudförslaget, skall Vägförvaltningen vid avvägningpunkten 6+31=22+52 om- eller nybygga en trumma med anslutningsbrunnar för väg 923. I ersättning för arbetet äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära ~~ersättning med~~ 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Skulle dikningsföretaget komma att utföras enligt Alternativförslaget, måste Vägförvaltningen vid avvägningpunkten 32+48 helt nybygga en trumma med anslutningsbrunnar för väg 923. I så fall äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 3000 kr, motsvarande beräknade kostnader för nybyggnad av trumman med anslutningsbrunnar.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas såsnart det arbete, för vilket

ersättning skall utgå, blivit slutfört och godkänt.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för nytt avlopp enligt Huvudförslaget har beräknats till 25600 kr.

och enligt Alternativförslaget till 31100 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba och Bb/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres ~~enbart~~ av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer fastigheten Vallkärra 2³ även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad, om företaget utföres enligt Huvudförslaget. Det nuvarande floddiket i sträckningen 4+62-6+31, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer nämligen då att ersättas med en täckt ledning. Synemännen hava ansett, att den för fas-

tigheten uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde för varje längdmeter av sträckan 4+62-6+31, vilket värde med hänsyn till floddikets nuvarande hinder för brukningen bestämts till i runt tal 10 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden /bil. A/.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, om det utföres enligt Huvudförslaget, men däremot ej lönande enligt Alternativförslaget. Synemännen föreskriva därför att företaget skall utföras enligt Huvudförslaget. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade Huvudförslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 30 kg. per cm. av rörets längd.
- 6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunder-

stödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdelningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola för-

rättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvalande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava tre nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. Deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunktbeskrivning återfinnes i bil. F.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse, bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll vid sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Lackalänga, Vallkärra och Stångby kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 41,57 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Lackalänga-Vallkärra av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anför besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23. här ovan angivna tiden.

Lackalänga den 3 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kjellmar Hansson

Vilhelm Hansson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Vallkärra socken.</u>										
<u>Vallkärra 2², 4/24 mtl.</u>										
Erik Erenius ✓		1600	-			1478	14	5,774		
<u>Vallkärra 2³, 1/2 mtl.</u>										
Sven Nilsson, Curt Nilsson, ✓										
Solvig Sonnander, Greta Johanson, Birgit Svanholm och Ingvar Nilsson		2795	-			2582	27	10,087		
<u>Lackalänga socken.</u>										
<u>Lackalänga 8², 1/9 mtl.</u>										
Sven Nilsson, Curt Nilsson, ✓										
Solvig Sonnander, Greta Johanson, Birgit Svanholm och Ingvar Nilsson		1040	-			960	77	3,753		13.81%
<u>Lackalänga 8⁶, 1/36 mtl.</u>										
Sven Nilsson, Curt Nilsson, ✓										
Solvig Sonnander, Greta Johanson, Birgit Svanholm och Ingvar Nilsson		420	-			388	10	1,516		
<u>Lackalänga 8¹⁹, 32/360 mtl.</u>										
Nils Hansson ✓	S	12392	-			11448	32	44,720		
Överföres		18247	-			16857	60	65,850		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		18247	-			16857	60	65,850	1
<u>Lackalänga 8²⁰, 18/360 mtl.</u>									2
Nils Calle Persson ✓	S	2024	-			1869	82	7,304	3
<u>Lackalänga av 8⁴, 28/225 mtl.</u>									4
Nils Calle Persson ✓	S	7439	-			6872	58	26,846	5
<u>Lackalänga av 6¹, 1/4 mtl.</u>									6
Åke Persson ✓		-				-	-	-	7
									8
									9
									10
									11
Summa		27710	-			25600	-	100, -	12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Lackalänga den 3 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Hansson
Hjalmar Hansson

Nils Hugo Hansson
Nils Hugo Hansson

Gode män.

undt. G.

Beskrivning av fixpunkter.

Fixpunkt 1. Boningshus till fastigheten Stångby 26¹, c:a 42 m. NO om avvägningspunkten 1+84. Utmärkt med järndubb i grundsten till SV knuten, 0,05 m. över marken; jst. + 25,31 m.

Fixpunkt 2. Loge till fastigheten Lackalänga 8¹⁹, c:a 170 m. öster om avvägningspunkten 24+12. Utmärkt med järndubb i grundmur, 0,25 m. från NV knuten och 0,70 m. över marken; jst. + 26,33 m.

Fixpunkt 3. Loge till fastigheten Lackalänga 8⁴, c:a 216 m. NNO om avvägningspunkten 8+50=24+70. Utmärkt med järndubb i grundmur av betong, 0,30 m. från SV knuten och 0,30 m. över marken; jb. + 27,85 m.

Lackalänga den 3 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.