





Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- NÄMNDEN den 3/9 1954.
LANTBRUKS- STYRELSEN den / 19.....
Arbetets utförande godkänt
den / 19..... (utan med)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts i berörda ritningar
med färgbeteckning)



LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
df. Dalby-Sjöstorp av år 1954
i Dalby och Bjällerups SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1954 (1954) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSEN
ORIGINAL
M 1095 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 5252-1





Ritning 3
 Profil- och sektionsritningar

Alternativ I.
 Utföres





Höjd- och sektionsskala 1:100
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Alternativ I
 Utföres ej





Längdskala 1:4000
 100 50 0 100 200 300 m.

Alternativ I
 Utföres








Alternativ I
 Utföres



LANTBRUKSSTYRELSEN
 10 SEP. 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Förslag till
dt. Dalby-Sjöstorp av år 1954
 i Dalby och Bjällerups socken(nar) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia
 618. Nallus
 (Namn)
 M 5-1095 Statens lantbruksingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5252-3



Förslag till

df. Dalby-Sjöstorp av år 1954

Dalby och Bjällerups socknar av Malmöhus län


upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

ITN.Nr. 004


Original Kopie M 5-1095 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 5252-4

Trumma för allm. vägen Lund-Dalby
el. väg 1/2 vid 13+64




14




14+50




15




15+50




15+54




15+64




16



17+27




17+50



18




18




18

Alternativ 3
Utföres
A.c. B.a.




Alternativ 4
Utföres ej
A.b. A.d. C.



Typritning för ommurning vid 8+31=60+00 (7=70+00, 9+32=30+00)
Skala 1:50.

Sektion A-A



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100









Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24"



32"

40"



Skala 1:50




48"



60"



Sektion B-B



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1954
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till
df. Dalby-Sjöstorp av år 1954

i Dalby och Bjällerups socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
M 5-1095
Statens lantbruksingenjör
5252-5

Antal ritn. st. 5
Arkivnummer

5252-5

M

5*1095

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 SEP. 1954

DIARIE N

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Dalby-Sjöstorp av år 1954"

och Bjällerups
i Dalbysocknar

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1954.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 3/9 1954

NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Dalby-Sjöstorp av år 1954"
i Dalby socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 103 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enl. 10 kap. vatten-

lagen rörande torrläggning av marker till

Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby och

Bjällerups socknar, Malmöhus län.

År 1954 den 10 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustaf Nilsson i Hardeberga och Emil Svensson i Trulstorp hos lantbrukaren Axel Andersson i Sjöstorp nr 11 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby och Bjällerups socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 11 februari 1954 översänt till pastorsämbetena i Dalby och Bjällerups församlingar, hade anslagits för Dalby församling och den 14 februari 1954/för Bjällerups församling den 28 februari 1954 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 12 februari 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 mars 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren Bernhard Nilsson, Sjöstorp 8; äg. 3/32 mtl. Sjöstorp 8¹⁶ (lgf. 27/8

1928 § 103).

Lantbrukaren Axel Andersson, Sjöstorp 11; äg. 4/40 mtl. Sjöstorp 11¹⁴ och

5/408 mtl. Sjöstorp av 6⁹ (lgf. 19/12 1934 § 686).

Lantbrukaren Claes Andersson, Sjöstorp 6; äg. 5/24 mtl. Sjöstorp av 6³⁻⁸

(lgf. 24/4 1946 § 428).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Sven Svensson, Sjöstorp 8; äg. 21/400 mtl. Sjöstorp 8¹⁸ (lgf.

12/2 1936 § 89).

Lantbrukaren Johan Larsson, Sjöstorp 12; äg. 15/270 mtl. Sjöstorp 12⁹ (lgf.

24/3 1937 § 183).

Lantbrukaren Nils Jönsson, Sjöstorp 3; äg. 7/32 mtl. Sjöstorp av 3¹ (lgf. 15/1

1912 § 7).

Fru Ågödt Bååth, Malmö; äg. 82/400 mtl. Sjöstorp av 4², 2/5 mtl. Bjällerup

Stora 15⁴ och 87/4000 mtl. Bjällerup Stora 1⁸ (lgf. 5/7 1944 § 549), genom

svärfadern, handlanden Georg Bååth i Lomma (bil. 5).

Lantbrukaren Erik Larsson, Dalby; äg. 9/40 mtl. Dalby 10² (lgf. 16/2 1938 § 105).

Lantbrukaren Fritiof Nilsson, Kaniksgården; äg. 204/4000 mtl. Bjällerup Stora

24¹ (lgf. den 19/5 1937 § 309, den 13/3 1940 § 109, den 18/2 1942 § 100 och

101).

Lantbrukaren Jöns Hansson, Dalby; äg. 1372/6400 mtl. Dalby av 1⁶ (lgf. den 7/9

1914 § 10 och 11).

Lantbrukaren Bror Olsson, Sjöstorp; förande talan för dikningsföretaget "Sjöstorp nr 7 av år 1944".

Sydsvenska Kraft AB. genom ingenjören Einar Wibom., Svalöv.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som eventuellt komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som det varit nödvändigt att närmare undersöka i och för utredning rörande förbättrad torrläggning av dels sökandenas fastigheter, dels deras fastigheter, vilka preliminärt förklarat sig villiga att biträda syneförrättningen (se bil. 7).

§ 5.

Sökandena Bernhard Nilsson, Axel Andersson och Claes Andersson framhöllo,

att vissa delar av deras fastigheter i respektive Sjöstorp 8, Sjöstorp 11 och Sjöstorp 6 voro mycket försumpade och i stort behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp i den omfattning, som erfordras för rationell torrläggning av deras nu vattenskadade marker.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att herrar Sven Svensson i Sjöstorp 8, Erik

Larsson i Dalby 10 och Jöns Hansson i Dalby 1 samt fru Ågodt Bååth preliminärt undertecknat en förening med förklaring, att de vore villiga att som sökande biträda förrättningen (bil. 7). I anledning härav förklarade Erik Larsson och Jöns Hansson samt Ågodt Bååth genom sitt ombud Georg Bååth, att de underskrivit förenämnda förening för att de i september/oktober 1951 pågående undersökningarna för den av sökandena begärda syneförrättningen skulle utsträckas att omfatta undersökningar rörande förbättrad torrläggning även av deras egendomar. De vore emellertid ej beredda att definitivt biträda förrättningen förrän närmare upplysningar lämnats beträffande deras kostnader i ett nytt torrlägningsföretag. Sven Svensson däremot förklarade sig beredd att nu som sökande biträda förrättningen samt yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas över hans fastighet Sjöstorp 8 till avväg-

ningspunkten 22+53 vid nerströmssidan av vägen Sjöstorp-Dalby eller/944, där det nya avloppet skulle kopplas till vägtrumman.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för ett preliminärt förslag till avlopp för ett nytt dikningsföretag, vilket utarbetats under förutsättning, att Sven Svensson, Erik Larsson, Jöns Hansson och Ågoth Bååth biträdde förrättningen som sökande och påfordrade nya avlopp för torrläggning av sina nu vattenskadade marker.

Enligt förslaget skulle företaget omfatta utförandet av följande avlopp:

- 1/ Dikessträckan A-B eller sträckan 3+00-9+32 = 30+00. Rensning med någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket.
- 2/ Dikessträckan B-C eller sträckan 9+32 = 30+00-11+90. Uppgrävning och rörläggning av det nuvarande floddiket.
- 3/ Dikessträckan C-D-E eller sträckan 11+90-15+54 = 35+00. Uppgrävning och rörläggning av det nuvarande floddiket med undantag för sträckan 12+72-13+54, som skulle upptagas i nyskärning.
- 4/ Dikessträckan E-F-G-H-I eller sträckan 13+54-22+53. Uppgrävning och rörläggning av det nuvarande floddiket med undantag för sträckorna 15+54-17+27 och 18+95-20+72, vilka skulle upptagas i nyskärning.
- 5/ Dikessträckan B-K eller sträckan 9+32 = 30+00-32+30. Täckt avlopp.
- 6/ Dikessträckan E-L eller sträckan 15+54 = 35+00-35+68. Täckt avlopp.

7/ Dikessträckan F-M-N eller sträckan 17+27 = 40+00-44+95. Täckt avlopp.

Kostnaderna för utförandet av omnämnda dikessträckor hade preliminärt

beräknats till c:a 76000 kr.

Förrättningsmannen framhöll, att det nu utarbetade förslaget ej avsåg full-

ständig torrläggning av Erik Larssons fastighet Dalby 10². Skulle de lägre liggan-

de delarna av denna fastighet fullständigt torrläggas, måste nämligen dikessträckan

A+B uppgrävas och fördjupas ytterligare c:a 30 cm, vilket komme att öka kostnaderna

för Erik Larssons del med c:a 9000 kr. Vidare hade två olika förslag utarbetats,

vilka avsågo att ersätta viss del av dikessträckan A-B med täckt avlopp. Om något

av dessa senare förslag skulle genomföras, komme Erik Larssons kostnader att ökas

c:a
med 11000 kr, respektive 22000 kr.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att det för torrläggning av Claes Anderssons,

Bernhard Nilssons och Sven Svenssons fastigheter endast erfordrades, att dikes-

sträckorna E-F-G-H-I och F-M-N utfördes samt att det nuvarande floddiket rensades

och något uppgrävdes från vägtrumman vid 13+54 till punkten E. I detta fall kunde

också vägtrumman bibehållas oförändrad.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid 13+54 för allm.

vägen Lund-Dalby eller väg 42 måste sänkas c:a 90 å 95 cm. för den händelse fru

Ågoth Bååth som sökande biträdde förrättningen och yrkade fullständig torrläggning av sina marker uppströms eller norr om vägen. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle avge yttrande i ärendet.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att några stolpar för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstegas vid utförandet av ett nytt dikningsföretag, förklarade ingenjören Wibom, att Sydsvenska Kraftaktiebolaget skulle utföra dessa arbeten för självkostnadspris.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter beträffande arealen vid de av företaget eventuellt berörda brukningsdelarna.

	Åker	Äng.
Erik Larsson, Dalby 10,	24,5 ha	1,5 ha
Jöns Hansson, Dalby 1,	16.- "	0,5 "
Hans Fransson, Dalby 62,	28,5 "	
Ågodt Bååth, Sjöstorp 4,	52,5 "	
Axel Andersson, Sjöstorp 11,	16.- "	
Claes Andersson, Sjöstorp 6,	25.- "	1.- "
Bernhard Nilsson, Sjöstorp 8,	14.- "	
Sven Svensson, Sjöstorp 8,	34.- "	3.- "

Åker Äng

Johan Larsson, Sjöstorp 12,

10.- ha -

§ 12.

Till protokollet antecknades, att Axel Andersson förskötterat kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna med 449,15 kr. Vidare hade Andersson betalat kostnaderna för den i Skånska Dagbladet införda kun-
görelsen ang. dagens sammanträde med 49,40 kr.

§ 13.

Meddelades, att syngången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Axel Andersson i Sjöstorp 11 fredagen den 23 april 1954 kl. 10,00.

Sjöstorp den 10 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör


Gustaf Nilsson
Emil Svensson

Gode män.



År 1954 den 23 april inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Axel

Andersson i Sjöstorp 11 till förnyad handläggning av förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Lantbr. Bernhard Nilsson, Sjöstorp 8,

" Axel Andersson, Sjöstorp 11,

" Claes Andersson, Sjöstorp 6,

" Erik Larsson, Dalby 10.

Fru Ågödt Bååth, Malmö, genom sin make, kyrkoadjunkten Stig Bååth enl. fullmakt
(bil. 8).

Lantbr. Sven Svensson, Sjöstorp 8.

" Ivar Andersson, Sjöstorp 4.

§ 15.

Protokollet för sammanträdet den 10 mars 1954 upplästes och godkändes.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för 5 olika, av honom utarbetade förslag till
nya avlopp för det planerade torrlägningsföretaget, nämligen:

Förslag alternativ 1, beräknad kostnad	75800 kr.
" " 2, " "	76900 "
" " 3, " "	79300 "
" " 4, " "	83600 "
" " 5, " "	97100 "

Förslaget alternativ 1 överensstämmer med det förslag, för vilket förrättningsmannen redogjort vid sammanträdet den 10 mars 1954 (förrättningsprotokollet § 7).

Förslaget alternativ 2 avviker från alternativ 1 i bl.a. det hänseendet, att bottenlinjen för dikessträckan A-Aa-Ab-Ac-B sänkts 30 cm. Detta medför, att bottenlinjen för dikessträckorna B-Ba-C-D och B-K kan utläggas i större fall och rördimensionerna för dessa dikessträckor minskas.

Förslaget alternativ 3 avviker från alternativ 2 i det hänseendet, att huvudavloppet framdragits i rak sträckning mellan punkterna Ac-Ba, varjämte sidoavloppet B-K framdragits till punkten Ac.

Förslaget alternativ 4 avviker från alternativ 2 i det hänseendet, att huvudavloppet framdragits i rak sträckning mellan punkterna Ab och C. Därjämte hade sidoavloppet B-K framdragits till punkten Ab.

Förslaget alternativ 5, avviker från alternativ 2 i det hänseendet, att dikessträckan Aa-Ab-Ac-B föreslagits till utförande som täckt ledning.

§ 17.

Diskuterades de olika alternativa förslagen.

§ 18.

Herrar Erik Larsson och Sven Svensson samt pastorsadjunkten Stig Bååth, ombud för sin hustru fru Ågodt Bååth, förklarade, att de ville som sökande biträda förrättningen, samt undertecknade därom en särskild föreningshandling (bil. 9). Sedan

synemännen prövat åtgärden lämplig, vitsordade de föreningshandlingen.

§ 19.

Herr Erik Larsson yrkade, att det nu planerade företaget skulle utföras enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget alternativ 3.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Axel Andersson i Sjöstorp 11 tisdagen den 1 juni 1954 kl. 10.00.

Sjöstorp den 23 april 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Nilsson
Gustaf Nilsson

Emil Svensson
Emil Svensson

Gode män.

coll
fö
Hi

År 1954 den 1 juni inväade sig syns-
männen åter hos larkbureauen Axel
Andersson i Ljövång 11 för förnyad hand-
läggning av synförvaltningen.

Följande synmännen hade följande
bilsädeskommit.

Larsen Bernhard Nilsson, Ljövång 8.

" Axel Andersson, Ljövång 11.

" Claes Andersson, Ljövång 6.

" ~~Lenn Lennson, Ljövång 8.~~

" ~~Lenn Andersson, Ljövång 4.~~

" Erik Larsson, Dalby 10.

~~Lenn Sigurd Petters, Kalmar, genom~~

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den
23 april 1954 upplästes och godkän-
des.

§ 22.

Förvaltningsmannen meddelade, att han
jämte besvämsbureau i 10 kap. 52 §
balklagen inlämnat yrkande från
Vägförvaltningen (bil. 10-12).

§ 23.

Redogjorde förädlingsmannen för av honom upprättat förslag till utförande av det nu planerade delningsförslaget. Förslagshandlingarna bilades protokoll, nämligen:

världningslängden

bil. A,

kvotningsförslaget

bil. Pa-Pf,

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 24.

Avsågs styrmännens uttalande (bil. D), varfter kvotningsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 25.

På den delägarna beslutas att omedelbart utse förhåendeman, föreslås följande val.

Styrare:

Lantbr. Claes Andersson, Ljörup 6 per Dalby,
ordförande och styresman.

Lantbr. Torvald Nilsson, Ljörup 8 per Dalby.

Lantbr. Erik Larsson, Dalby 10 per Dalby.

Revisorer:

Lantbr. Ivar Svensson, Ljörup 9 per Dalby.

Parörsadgivningen Stig Bäck, Bagargatan 2,
Malmö.

§ 26.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till anläggningsföretag.

§ 27.

Bestämda belopp, att ansöka om bidrag av statsmedel till sina bostäder i företaget. De uppdrags åt lantbrukaren Claes Andersson, Ljöölopp 6 per Dalley, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Perntand Nilsson, Ljöölopp 8 per Dalley.

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag;

att, om bidrag beviljas, med vederbörande myndighet klappa avtal rörande föreskrifna utförande samt rekvirera och mottaga bidraget.

§ 28.

Överlämnades till lantbrukaren Erik Larsson 1 häfte symteckningar och 2 ritningar (planhåll och profilritning med sektionsskizningar) på papper, vilka Larsson vid undersök-

ningarna ställes till förfogande för
assistenten N. M. Nilsson.

§ 29.

Utråknades ersättningarna till skiftes-
godsmännen sålunda:

Gudaf Nilsson	100.80 kr.
Emil Svensson	<u>98.40 "</u>
	<u>199.20 kr.</u>

Ersättningarna utbetalades av styres-
mannen Claes Andersson.

§ 30.

Då inget yttre förelämn, upp-
läsningen och godkändes protokollet, vare-
fter förordningen förklarades avslutad
och sammankädet upplöstes.

Ljölarp den 1 juni 1954.

A. tjänsens vägnar:

O. H. Nilsson

Staten landbruksingenjör.
Gustaf Nilsson Emil Snerus & Ny
Kode Kåre.

1
Ink. till Lantbruksingeniörskontore
22 / 2 19 50

Fast.d. 5/21- 1950.

~~Receiv. Nr~~

LI Dnr 19/1950.


Fnr 896 ls.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1950.


A. Thomson

*Infört på kont
d. 22/2 50
USA*


E. Wessman

Bekänt d 22/2 50

Dnr. A 2 27/50 AA

17

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

dat. 13 FEB 1950

Beslut den _____

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Dalby

socken(~~en~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av c:a 2 km öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Dalby

lantbr. Meddelanden om förrättningen ställas till Axel Andersson, Sjöstorp 11, Dalby

tel. 22 Dalby

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Dalby den 11 febr. 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Bernhard Ståhlberg
Gösta Andersson
Elias Andersson

för fastigheten

»
»
»

Sjöstorp 11 Dalby
Sjöstorp 11 Dalby
Sjöstorp 6 Dalby

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

19

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 17 / 2 1954.

Kungörelse.

Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby och Bjällerups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Axel Andersson å Sjöstorp nr 11 tisdagen den 9 mars 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Sjöstorp 3, 4, 6, 8, 11 och 12 samt Dalby 1, 10 och 62 i Dalby socken ävensom Bjällerup Stora 1, 15 och 24 i Bjällerups socken, dels en trumma för Allmänna vägen 42 Lund-Dalby, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft A.B. och S. Sandby energiförening, dels de äldre dikningsföretagen "Sjöstorp nr 7 av år 1944" samt "Dalby nr 10 av år 1914".

Malmö den 11 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för D a l b y församling
söndagen den 14 februari 1954 betygar

B. Sundblad
K.H.

Anhållas att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för
Dalby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas
till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

*call
#1/10*

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

File 7/254

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 4 / 3 1954.

Kungörelse.

Bil. 3.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby och Bjällerups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Axel Andersson å Sjöstorp nr 11 tisdagen den 9 mars 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Sjöstorp 3, 4, 6, 8, 11 och 12 samt Dalby 1, 10 och 62 i Dalby socken, ävensom Bjällerup Stora 1, 15 och 24 i Bjällerups socken, dels en trumma för Allmänna vägen 42 Lund-Dalby, dels kraftledningar tillhörande Sydevenska Kraft A.B. och S. Sandby energiförening, dels de äldre dikningsföretagen "Sjöstorp nr 7 av år 1944" samt "Dalby nr 10 av år 1914".

Malmö den 11 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bjällerups församling
söndagen den 28 februari 1954 betygar

Alf Eriksson
Sydevenska

Anhållas att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bjällerups församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

*all
7/11*

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för under-
1.	2.	rättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Dalby församling		
(kungörelse)	Dalby	11/2 1954
Pastorsämbetet i Bjällerups församling		
(kungörelse)	Kyrkheddinge	" "
Nämndemannen Gustaf Nilsson, (god man)		
Hardeberga säteri,	S. Sandby	" "
Lantbr. Emil Svensson, (god man)		
Trulstorp,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Axel Andersson, Sjöstorp 11,	Dalby	4/3 "
" Claes Andersson, " 6,	"	" "
" Bernhard Nilsson, " 8,	"	" "
" Sven Svensson, " 8,	"	" "
" Johan Larsson, " 12,	"	" "
" Nils Jönsson, " 3,	"	" "
" Jöns Hansson, Dalby 1,	"	" "
Fru Ågödt Bååth, Bagersgatan 2,	Malmö	" "
Lantbr. Ivar Andersson, Sjöstorp 4,	Dalby	" "
" Erik Larsson, Dalby 10,	"	" "
" Fritiof Nilsson, Kaniksgården,	Kyrkheddinge	" "
" Hans Fransson,	Harlösa	" "
" Curt Fransson, Dalby 62,	Dalby	" "
" Evert Andersson, Dalby nr 1,	"	" "
" Hans Jönsson, Sjöstorp 3,	"	" "
Styresmannen för dikningsföretaget "Sjöstorp		
nr 7 av år 1944", lantbr. Bror Olsson,		
Sjöstorp nr 7,	"	" "
Ordföranden i S. Sandby Energiförening,		
nämndemannen Fritz Boijsen,	S. Sandby	" "
Sydsvenska Kraft A.B.	Malmö	" "

1.

Vägförvaltningen

2.

Malmö

3.

4/3 1954


Malmö den 4 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Bil. 5.Bl. 5.Fullmakt

för Herr Georg Bååth att för undertecknads räkning del-
taga i sammanträde tisd. den 9 mars 1954 kl. 10 hos lant-
brukare Axel Andersson i Sjöstorp ang. ett dikningsföretag.

Malmö den 8 mars 1954

Agot Bååth
Agot Bååth

Bevittnas:

Mesu Müller

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1830-43/54


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby och Bjällerups socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 mars 1954

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Pil. L.F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Bernhard Nilsson m.fl. i deras av den 11/2 1950 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby socken, Malmöhus län.

Sjöstorp nr 9. Dalby den 21/9 1951

Samt beviljas

Nils M. Nilsson
Malmö.

Anders Jönsson
Sjöstorp.

Malmö 29 sept. 1951

Agost Bråth

Beviljas:

Sten Håkansson
Malmö.

Nils M. Nilsson
Malmö.

Erik Larsson
Dalby.

Jöns Håkansson
N:1 Dalby.

Beviljas

Nils M. Nilsson
Malmö.

Bernhard Nilsson
Sjöstorp & Dalby

Bil. 8.F u l l m a k t

för min make , kyrkoadjunkt Stig Bååth att vid sammanträde ang.
planerat dikningsföretag i Sjöstorp, som berör min egendom därstädes,
föra min talan och för min räkning deltaga i besluten.

Malmö den 23 april 1954.

Stig Bååth

Agodt Bååth

Bevittnas:

Meta Müller

Meta Müller

Bl. 2Förklaring

Undertecknade förklarar härmed, att vi
 som påstående vittnar, den angivna
 viden som även förklaring till de
 till Gjörstorp m. fl. bevisen i Dally
 och Björkstens bevisen Malin och
 Gjörstorp den 23 april 1954

Åke Bäck
 genom sig Bäck

Lars Larsson

och rik Larsson

Vittnes:

Gjörstorp den 23 april 1954

B. H. Malm

Gustaf Larsson Emil Svensson

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Dalby-Sjöstorp av år 1954.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Dalby-Sjöstorp av år 1954 i Dalby och Bjällerups socknar, Malmöhus län. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägar-
na n:ris 42 och 944, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med an-
hållan om Vägförvaltningens yttrande. Nytt sammanträde om förrättningen kommer
att hållas hos lantbrukaren Axel Andersson i Sjöstorp 11 tisdagen den 1 juni
1954 kl. 10.00.

Malmö den 26 april 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Dalby-Sjöstorp av år 1954.Utdrag av förslag till utlåtande.Mon. 7.Trummor och broar.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D-E, korsar mellan avvägningspunkterna 13+54 och 13+64 allmänna vägen Lund-Dalby eller väg 42. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. OSO om vägskalet i Sjöstorp (vägarna 42 och 944), finnes nu en betongtrumma med rektangulär tvärsektion 1,15 x 1,30 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 26,00 m och botten i trumman på medelhöjden + 23,70 m. Trumman, som otvivelaktigt tillkommit efter 1880, har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden kan antagligen utföras på det sättet, att botten i den nuvarande trumman uppgrävas och sänkes, varefter en ny rörtrumma av 90 cm (36") rör lägges genom vägen. Den nya rörtrummans underkant skall ligga på höjden + 22,81 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skall kopplas dels den nya rörtrumman, dels de nya anslutande ledningar, som dikningsföretaget skall utföra. Skulle det visa sig, att botten i den nuvarande trumman ej kan uppgrävas och sänkas till erforderligt djup, eller att öppningen i den nuvarande trumman är för liten för inläggning av 90 cm. rör, måste trumman rivas och en helt ny trumma byggas genom vägen med de rördimensioner och till det djup, som framgår här ovan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning

för arbetet med 600 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

- 2/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan H-I, skall vid avvägningpunkten 22+53 eller c:a 1300 m. väster om Sjöstorps by anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en 60 cm (24") rörtrumma, som från norr avleder vatten genom allmänna vägen Sjöstorp-Dalby eller väg 944. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 36,90 m. och trummans inre underkant vid nerströmssidan på medelhöjden + 35,80 m. Anslutningen skall utföras genom en 100 cm (40") brunn, som skall byggas omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledningen skall kopplas. Den nya brunnen med kopplingar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen dels om tidpunkten, då trumman för väg 42 bör vara ombyggd, dels när företaget i egen regi kommer att utföra anslutningsbrunnen till trumman genom väg 944.

=====

Malmö i april 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll.
pfr. H

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN


Dnr 3450-43/54

Till

Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Dalby-Sjöstorp av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 april 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 29 april 1954.


W. Mannerfelt.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Dalby s:n.</u>							
<u>Dalby 10², 9/40 mtl.</u>							
Erik Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	0,85		3200	4000	800	680
" "	2	1,05		2600	4000	1400	1470
" "	3	0,52		2600	4000	1400	728
" "	4	0,74		2200	4000	1800	1332
" "	5 a	0,53		2000	4000	2000	1060
" "	5 b	0,16		1200	4000	2800	448
" "	6	0,71		1400	4000	2600	1846
" "	7	0,46		3600	4000	400	184
" "	8	0,85		3600	4000	400	340
" "	9	0,46		2400	4000	1600	736
" "	10	0,32		3600	4000	400	128
" "	11	0,21		2800	4000	1200	252
" "	12	0,24		2400	4000	1600	384
" "	13	0,57		1600	4000	2400	1368
" "	14	0,56		1400	4000	2600	1456
" "	15 a	0,64		800	4000	3200	2048
" "	15 b	0,26		2000	4000	2000	520
" "	16	0,29		3200	4000	800	232
		9,42					15212

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	29	0,43		3600	4000	400	172
" "	30	0,40		3600	4000	400	160
A - summa		0,83					332
Totalsumma kronor							332
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Dalby 10², 9/40 mtl.</u>							
Erik Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	31 a	0,35		1600	4000	2400	840
" "	31 b	0,15		1200	4000	2800	420
" "	32	0,70		3000	4000	1000	700
" "	33	0,12		2200	4000	1800	216
" "	34	0,52		3400	4000	600	312
" "	35	0,60		3400	4000	600	360
" "	36	0,30		3000	4000	1000	300
" "	37	0,75		3400	4000	600	456
Tomt och trädgård	38 a	0,17		3600	4000	400	68
Åker, lättlera	38 b	0,01		3200	4000	800	8
" "	39	0,27		3800	4000	200	54
" "	40	0,07		3800	4000	200	14
Tomt och trädgård	41	0,05		3800	4000	200	10
A - summa		4,07					3758
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ägofigurerna	15 a-16	1,19					
Ägofigurerna	31a-37	3,50					
Ägofigur	38 b	0,01					
"	42	1,58					
B - summa		6,28				300	1884
<u>Totalsumma kronor</u>							5642
Dalby av 1 ⁶ , <u>1372 mtl.</u> 6400							
Jöns Hanssons dödsbo; arr. Evert Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	43	0,13		2800	4000	1200	156
" "	44	0,30		2600	4000	1400	420
" "	45	0,19		3000	4000	1000	190
A - summa		0,62					766
<u>Totalsumma kronor</u>							766
<u>Avdelning 3.</u>							
Sjöstorp av 4 ² , <u>82/400 mtl.</u>							
Ågodt Bååth; arr. Ivar Anders- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	46	0,55		2800	4000	1200	660
Överföres		0,55					660

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,55					660
Åker, lättlera	47	0,67		2400	4000	1600	1072
" "	48	0,04		1400	4000	2600	104
" "	49	0,39		3000	4000	1000	390
" "	50	0,50		3400	4000	600	300
" "	51	0,51		3200	4000	800	408
" "	52	0,53		3600	4000	400	212
" "	53	0,29		3400	4000	600	174
" "	54	0,96		3400	4000	600	576
Tomt och trädgård	55	0,23		3400	4000	600	138
Åker, lättlera	56 a	0,13		1200	4000	2800	364
" "	56 b	0,32		2000	4000	2000	640
" "	57	0,75		1600	4000	2400	1800
" "	58	0,37		1600	4000	2400	888
" "	59	0,50		1600	4000	2400	1200
" "	60 a	0,22		400	4000	3600	792
" "	60 b	0,39		1600	4000	2400	936
A - summa		7,35					10654
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	46-54 57-60 b	6,67					
Ägofigurer	61	0,05					
"	62	0,08					
Överföres		6,80					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,80					
Ägofigur	63	0,64					
"	64	0,13					
"	65	1,85					
"	66	0,06					
"	67	0,03					
"	68	0,54					
B - summa		10,05				200	2010
Totalsumma kronor							12664
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Sjöstorp 11¹⁴, 4/40 mtl.</u>							
Axel Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	69	0,16		3200	4000	800	128
A - summa		0,16					128
Totalsumma kronor							128
<u>Sjöstorp av 4², 82/400 mtl.</u>							
Ågödt Bååth,							
arr. Ivar Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	70	0,70		2000	4000	2000	1400
" "	71	0,97		800	4000	3200	3104
Överföres		1,67					4504

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,67					4504
Åker, lättlera	72	0,51		800	4000	3200	1632
" "	73	0,11		1600	4000	2400	264
" "	74	0,02		1600	4000	2400	48
" "	75	0,32		1000	4000	3000	960
" "	76	0,40		400	4000	3600	1440
" "	77	0,72		2200	4000	1800	1296
" "	78	0,34		2200	4000	1800	612
Tomt och trädgård	79	0,01		3800	4000	200	2
Åker, lättlera	80	0,12		1400	4000	2600	312
" "	81	0,41		400	4000	3600	1476
" "	82	0,56		2600	4000	1400	784
" "	83	0,45		1400	4000	2600	1170
" "	84	0,52		1400	4000	2600	1352
" "	85	0,29		400	4000	3600	1044
A - summa		6,45					16896
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	70-78	6,44					
	80-85						
Ägofigur	86	0,09					
"	87	0,25					
"	88	0,33					
"	89	0,06					
B - summa		7,17				400	2868
Totalsumma kronor							19764

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Sjöstorp av 6⁹, 5/408 mtl.</u>							
Axel Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	90	0,43		1600	4000	2400	1032
<u>A - summa</u>		0,43					1032
<u>Totalsumma kronor</u>							1032
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Sjöstorp 8¹⁶, 3/32 mtl.</u>							
Bernhard Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	91	0,89		2200	4000	1800	1602
" "	92	0,91		2000	4000	2000	1820
" "	93	0,36		3000	4000	1000	360
" "	94	0,59		2000	4000	2000	1180
" "	95	0,85		2000	4000	2000	1700
" "	96	0,77		800	4000	3200	2464
" "	97	0,66		800	4000	3200	2112
<u>A - summa</u>		5,03					11238
<u>Totalsumma kronor</u>							11238
<u>Sjöstorp av 6⁹, 5/408 mtl.</u>							
Axel Andersson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	98	0,11		3600	4000	400	44
" "	99	0,10		3600	4000	400	40
A - summa		0,21					84
Totalsumma kronor							84
<u>Sjöstorp av 6³⁻⁸, 5/24 mtl.</u>							
Claes Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	100	0,02		2600	4000	1400	28
" "	101	0,12		2600	4000	1400	168
" "	102	0,15		2600	4000	1400	210
" "	103	0,43		2200	4000	1800	774
Odlingsmark, lättlera	104		0,24	1200	3000	1800	432
Åker, lättlera	105	0,22		2000	4000	2000	440
A - summa		0,94	0,24				2052
Totalsumma kronor							2052
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Sjöstorp av 6³⁻⁸, 5/24 mtl.</u>							
Claes Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	106	0,35		1800	4000	2200	770
" "	107	0,22		1800	4000	2200	484
Överföres		0,57					484

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,57					484
Odlingsmark, lättlera	108		0,36	1000	3000	2000	720
Åker, "	109	0,04		1200	4000	2800	112
" "	110	0,17		1600	4000	2400	408
" "	111	0,14		2000	4000	2000	280
Tomt och trädgård	112	0,01		3600	4000	400	4
" "	113	0,01		3200	4000	800	8
Odlingsmark, lättlera	114		0,20	1200	3000	1800	360
Åker, "	115	0,07		3600	4000	400	28
Tomt och trädgård	116	0,01		3600	4000	400	4
Åker, lättlera	117	0,25		2000	4000	2000	500
" "	118	0,26		2000	4000	2000	520
" "	119	0,09		1200	4000	2800	252
" "	120	0,25		2200	4000	1800	450
" "	121	0,27		2400	4000	1600	432
A - summa		2,14	0,56				5332
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	100-104	0,96					
"	106-111	1,28					
"	114-115	0,27					
"	117-121	1,12					
"	122	2,20					
Överföres		5,83					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,83					
Ägofigur	123	1,60					
"	124	2,12					
"	125	0,65					
"	126	0,17					
"	127	2,53					
B - summa		12,90				400	5160
Totalsumma kronor							10492
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Sjöstorp 8¹⁸, 21/400 mtl.</u>							
Sven Svensson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	128	0,22		1800	4000	2200	484
Odlingsmark, lättlera	129		0,25	500	3000	2500	625
" "	130		0,11	600	3000	2400	264
Åker, "	131	0,09		1600	4000	2400	216
Odlingsmark, "	132		0,10	600	3000	2400	240
" "	133		0,48	800	3000	2200	1056
Åker, "	134	0,14		1600	4000	2400	336
Odlingsmark, "	135		0,40	800	3000	2200	880
Åker, "	136	0,01		2900	4000	1100	11
" "	137	0,06		2900	4000	1100	66
Odlingsmark, "	138		0,11	1800	3000	1200	132
Överföres		0,52	1,45				4310

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,52	1,45				4310
Odlingsmark, lättlera	139		0,09	1200	3000	1800	162
Grav, imp.	140	-	-	-	-	-	-
Åker, lättlera	141	0,18		1800	4000	2200	396
" "	142	0,14		1800	4000	2200	308
Odlingsmark, lättlera	143		0,14	800	3000	2200	308
Åker, "	144	0,04		2900	4000	1100	44
A - summa		0,88	1,68				5528
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	128-139 141-144	2,56					
Ägofigur	145	1,50					
"	146	0,55					
"	147	1,05					
"	148	0,88					
B - summa		6,54				600	3924
Totalsumma kronor							9452
<u>Sjöstorp 12⁹, 15/270 mtl.</u>							
Johan Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	149	0,09		3400	4000	600	54
" "	150	0,01		3400	4000	600	6
A - summa		0,10					60
Totalsumma kronor							60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Dalby s:n.</u>							
<u>Dalby 10², 9/40 mtl.</u>							
Erik Larsson	1-22	11,17	✓				20911
<u>Dalby av 62^{2,5-6}, 7991 mtl.</u> 36000							
Hans Fransson; arr. Curt							
Fransson	29,30	0,83	✓				332
<u>Summa för avd. 1</u>		12,00					21243
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Dalby 10², 9/40 mtl.</u>							
Erik Larsson	31-41	4,07	✓				5642
<u>Dalby av 1⁶, 1372 mtl.</u> 6400							
Jöns Hanssons dödsbo, arr.							
Evert Andersson	43-45	0,62	✓				766
<u>Summa för avd. 2.</u>		4,69					6408
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Sjöstorp av 4², 82/400 mtl.</u>							
Agodt Bååth; arr. Ivar Anders- son	46-60	7,35	✓				12664
<u>Summa för avd. 3.</u>		7,35					12664
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Sjöstorp 11¹⁴, 4/40 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Axel Andersson <u>Sjöstorp av 4², 82/400 mtl.</u>	69	0,16	✓				128
Ågodt Bååth; arr. Ivar Anders- son	70-85	6,45	✓				19764
<u>Summa för avd. 4.</u>		6,61					19892
<u>Avdelning 5.</u> <u>Sjöstorp av 6⁹, 5/408 mtl.</u>							
Axel Andersson	90	0,43	✓ -				1032
<u>Summa för avd. 5.</u>		0,43	-				1032
<u>Avdelning 6.</u> <u>Sjöstorp 8¹⁶, 3/32 mtl.</u>							
Bernhard Nilsson	91-97	5,03	✓				11238
<u>Sjöstorp av 6⁹, 5/408 mtl.</u>							
Axel Andersson	98,99	0,21	✓				84
<u>Sjöstorp av 6³⁻⁸, 5/24 mtl.</u>							
Claes Andersson	100-105	0,94	✓ 0,24	✓			2052
<u>Summa för avd. 6</u>		6,18	0,24				13374
<u>Avdelning 7.</u> <u>Sjöstorp av 6³⁻⁸, 5/24 mtl.</u>							
Claes Andersson	106-121	2,14	✓ 0,56	✓			10492
<u>Summa för avd. 7</u>		2,14	0,56				10492

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Sjöstorp 8¹⁸</u> , 21/400 mtl.							
Sven Svensson	128-144	0,88	✓ 1,68	✓			9452
<u>Sjöstorp 12⁹</u> , 15/270 mtl.							
Johan Larsson	149,150	0,10	✓				60
<u>Summa för avd. 8</u>		0,98	1,68				9512
<u>Summa för hela företaget</u>		40,38	2,48				94617
		<u>Summa alstringsbåtnad</u>					75176
		<u>" brukningsbåtnad</u>					19441
I dikningssamfälligheten ingår även 24,99 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.							
Sjöstorp den 1 juni 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
<u>C.H. Wallér</u>							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingenjör							
<u>Gustaf Nilsson</u>		<u>Emil Svensson</u>					
Gustaf Nilsson		Emil Svensson					
Gode män.							

Coat
#/1/52

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Förslag alternativ 1.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa-Ab-Ac-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
3+00-5+52	252	<u>Upprensning</u> av det öppna avlopp- pet samt huggning och borttag- ning av vattenväxter och gräs i bottnen och på slänterna m	252	1,00	252	
5+52-9+32= =30+00	380	<u>Schaktning</u> , ngt. sandbl. lera m ³	260	5,00	1300	1552
	<u>Tills. 632 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar				40
		<u>Ersättningar.</u>				
		<u>Ersättning för upplag:</u>				
		<u>Till ägaren</u> av Dalby 10 ² , lantbr. Erik Lars- son m ³	260	1:-		260
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				348
					<u>Summa</u>	2200

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-Ba-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+32-10+90	158	<u>Cementrör; 36"</u> m	158	36,00	5688	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	158	11,00	1738	
10+90-11+90	100	<u>Cementrör; 36"</u> m	100	36,00	3600	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	100	12,00	1200	12226
<u>Tills.</u>	<u>258 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres en- ligt typritning vid 9+32 = 30+00						
					500	
<u>Brunnar 60"</u> med kopplingar; vid 10+90 och 11+90						
		st	2	430	860	
<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar						
					25	1385
<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %						
						2689
					<u>Summa</u>	<u>16300</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
11+90-12+72	82	<u>Cementrör; 36"</u> m	82	36,00	2952	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	82	11,00	902	
<u>Övf.</u>	<u>82</u>	<u>Överföres</u>			3854	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	82	Överfört			3854	
12+72-13+54	82	Cementrör; 36" m	82	36,00	2952	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m.	82	12,00	984	7790
	Tills. 164 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunn 60" med kopplingar och dagvattenintag; vid 12+72 st.	1	500.-		500
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1610
					Summa	9900
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
13+54-13+64	10	Ombyggnad av den nuvarande trumman för allm. vägen Lund-Dalby eller väg 42. Ombyggnaden skall utföras på det sättet, att 90 cm (36") rör inlägges i trumman med inre botten på höjden + 22,81 m. Den nya rörledningen genom trumman skall kopplas i nya anslutnings- brunnar vid trummans ändpunkter. Ombyggnaden av trumman med nya an- slutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen.				
Övf.	10		-	-	-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	10					
13+64-15+54= = 35+00	190	Cementrör; 32" m	190	29,50	5605	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	190	12,00	2280	7885
Tills.	200					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 14+42 och 15+04 st.	2	310	620	
		Brunn 48" med kopplingar och dagvattenintag; vid 15+54 st	1	360	360	980
<u>Ersättningar.</u>						
		Ersättning till Vägförvaltningen för ombyggnad av den nuvarande trumman för allmänna vägen Lund-Dalby eller väg 42 med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter				600
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				2035
					Summa	11500
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+54=35+00- -16+00	46	Cementrör; 24" m	46	19,00	874	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	46	10,00	460	
16+00-17+27= =40+00	127	Cementrör; 24" m	127	19,00	2413	
Övf.	173				3747	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	173	Överfört			3747	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 127	11,00	1397	5144
	<u>Tills. 173 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 16+00	1	270	270	
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 17+27 = 40+00 st.	1	230	230	500
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1156
					<u>Summa</u>	6800
<u>Dikessträckan F-G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
17+27=40+00- -18+32	105	<u>Cementrör; 24"</u> m	105	19,00	1995	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 105	9,00	945	
18+32-18+95	63	<u>Cementrör; 24"</u> m	63	19,00	1197	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 63	10,00	630	4767
	<u>Tills. 168 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 18+32 och 18+95	st. 2	270.-	540	540
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				993
					<u>Summa</u>	6300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
18+95-19+20	25	<u>Cementrör; 24"</u> m	25	19,00	475	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	25	8,00	200	
19+20-19+72	52	<u>Cementrör; 24"</u> m	52	19,00	988	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	52	6,00	312	
19+72-20+72	100	<u>Cementrör; 18"</u> m	100	11,00	1100	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning m	100	6,00	600	
20+72-22+53	181	<u>Cementrör; 18"</u> m	181	11,00	1991	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	181	5,50	996	6662
<u>Tills.</u>	<u>358 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar; vid 19+72 och				
22+53		st.	2	230.-	460	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 20+72 och 21+70				
		st.	2	135.-	270	730
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1408
					<u>Summa</u>	<u>8800</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
9+32=30+00- -31+08	108	<u>Cementrör; 15"</u> m	108	9,00	972.	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	108	4,00	432	
31+08-32+30	122	<u>Cementrör; 10"</u> m	122	5,00	610	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	122	4,50	549	2563
<u>Tills.</u>	<u>230 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 32" med kopplingar och dagvattenintag;</u> vid 31+08 st.	1	175.-	175	
		<u>Brunn 40" med kopplingar och dagvattenintag;</u> vid 32+30 st.	1	270.-	270	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 9+32=30+00 gemen- samt med dikessträckan B-C. Kostnaderna upptagna un- der dikessträckan B-C	-	-	-	445
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				592
					<u>Summa</u>	<u>3600</u>
		<u>Dikessträckan E-L.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
15+54=35+00- -35+68	68	<u>Cementrör; 10"</u> m	68	5,00	340	
Övf.	68	Överföres			340	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	68	Överfört			340	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	68	4,00	272	612
<u>Tills.</u>	68 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid				
35+68		st.	1	140.-		140
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				148
					<u>Summa</u>	900
<u>Dikessträcka F-M.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
17+27=40+00- -41+00	100	<u>Cementrör; 15"</u> m	100	9,00	900	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	100	5,50	550	
41+00-41+70	70	<u>Cementrör; 15"</u> m	70	9,00	630	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	70	4,50	315	2395
<u>Tills.</u>	170 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid				
41+70		st.	1	175.-		175
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				530
					<u>Summa</u>	3100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan M-N.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
41+70-42+50	80	<u>Cementrör; 15"</u> m	80	9,00	720	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	80	6,00	480	
42+50-43+14	64	<u>Cementrör; 15"</u> m	64	9,00	576	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	64	7,00	448	
X 43+14-44+00	86	<u>Cementrör; 15"</u> m	86	9,00	774	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	86	5,00	430	
44+00-44+95	95	<u>Cementrör; 15"</u> m	95	9,00	855	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	95	6,00	570	4853
		<u>Tills. 325 m.</u>				
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 43+14 och 44+95 st.	2	135.-	270	
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 43+65 st.	1	175.-	175	
		<u>Rivning</u> av ommurning samt inkoppling av äldre 12" ledning i nya brunnen vid 44+95			60	505
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1042
					<u>Summa</u>	<u>6400</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag för förslag alternativ 1.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
632		Dikessträckan A-Aa-Ab-Ac-B			2200	
258		" B-Ba-C			16300	
164		" C-D			9900	
200		" D-E			11500	
173		" E-F		6800		
168		" F-G-H		6300		
358	1953	" H-I		8800	21900	61800
<u>Sidoavlopp.</u>						
230		Dikessträckan B-K			3600	
68		" E-L			900	
170		" F-M		3100		
325	793	" M-N		6400	9500	14000
Summa	2746 m.		Summa	kostnad		75800
Sjöstorp den 1 juni 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 C. H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Förslag alternativ 2.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
3+00-5+52	252	<u>Schaktning</u> , ngt. sandbl. lera m ³	170	5.-	850	850
<u>Tills.</u>	252 m.					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar				25
		<u>Ersättningar.</u>				
		<u>Ersättning för intrång genom upplag:</u>				
		<u>till ägaren av Bjällerup Stora 1⁸</u> , fru Ågodt				
		Bååth m ³	10	1,00	10	
		<u>till ägaren av Bjällerup Stora 15⁴</u> , fru				
		Ågodt Bååth m ³	75	1,00	75	
		<u>till ägaren av Bjällerup Stora 24¹</u> , lantbr.				
		Fritiof Nilsson m ³	85	1,00	85	170
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				155
					<u>Summa</u>	<u>1200</u>
		<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
5+52-7+00= =70+00	148	<u>Schaktning</u> , ngt. sandblandad lera m ³	240	5.-	1200	1200
<u>Tills.</u>	148 m.	Överföres				1200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1200
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar				25
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning för intrång genom upplag;</u>				
		<u>till ägaren av Dalby 10², lantbrukaren Erik</u>				
		<u>Larsson</u> m ³	240	1,00	240	240
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				235
					<u>Summa</u>	1700
		<u>Dikessträckan Ab-Ac.</u>				
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
7+00-8+31= =60+00	131	<u>Schaktning</u> , ngt. sandblandad lera m ³	300	4,00	1200	1200
		<u>Tills. 131 m.</u>				
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning för jord, som gräves bort;</u>				
		<u>till ägaren av Dalby 10², lantbr. Erik Lars-</u>				
		<u>son</u> m ²	80	0,40	32	
		<u>Ersättning för intrång genom upplag;</u>				
		<u>till ägaren av Dalby 10², lantbr. Erik Lars-</u>				
		<u>son</u> m ³	300	1,00	300	332
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				268
					<u>Summa</u>	1800

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan Ac-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
8+31-9+32=30+ +00	101	<u>Schaktning</u> , ngt. sandblandad lera m ³	250	4,00	1000	1000
	<u>Tills. 101 m.</u>					
		<u>Ersättningar.</u>				
		<u>Ersättning för jord, som gräves bort;</u>				
		<u>till ägaren av Dalby 10², lantbr. Erik</u>				
		<u>Larsson</u> m ²	100	0,40	40	
		<u>Ersättning för intrång genom upplag;</u>				
		<u>till ägaren av Dalby 10², lantbr. Erik Lars-</u>				
		<u>son</u> m ³	250	1,00	250	290
						210
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				
					<u>Summa</u>	<u>1500</u>
		<u>Dikessträckan B-Ba.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
9+32-10+90= =62+04	158	<u>Cementrör; 32"</u> m	158	29,50	4661	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		<u>ning, höljning</u> m	158	12,00	1896	6557
	<u>Tills. 158 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning av rörutloppet samt stensättning av</u>				
		<u>det öppna avloppets botten och slänter. Utföres en-</u>				
		<u>ligt typritning vid 9+32 = 30+00</u> st.	1	750	750	
		<u>Överföres</u>			750	6557

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			750	6557
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar vid 10+90 st.	1	310	310	
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			25	1085
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1558
					Summa	9200
		<u>Dikessträckan Ba-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
10+90-11+90= =73+70	100	<u>Cementrör; 32"</u> m	100	29,50	2950	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	100	13,00	1300	4250
<u>Tills.</u>	100 m.					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 11+90 st.	1	310		310
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				940
					Summa	5500
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
11+90-12+72	82	<u>Cementrör; 32"</u> m	82	29,50	2419	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	82	13,00	1066	
12+72-13+54	82	<u>Cementrör; 32"</u> m	82	29,50	2419	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	82	12,00	984	6888
<u>Tills.</u>	164 m.	Överföres				6888

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				6888
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 12+72	st. 1	500		500
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1512
					<u>Summa</u>	8900
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
	200	Se förslag alternativ 1.				11500
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
	173	Se förslag alternativ 1.				6800
		<u>Dikessträckan F-G-H.</u>				
	168	Se förslag alternativ 1.				6300
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
	358	Se förslag alternativ 1.				8800
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+32=30+00- -31+08	108	<u>Cementrör; 12"</u> m	108	6,50	702	
		<u>Schaktning; stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	108	4,00	432	
31+08-32+30	122	<u>Cementrör; 10"</u> m	122	5,00	610	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	122	4,50	549	2293
<u>Tills.</u>	<u>230 m.</u>	Överföres				2293

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2293
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag;				
vid 31+08		st.	1	175	175	
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och dagvattenintag;				
vid 32+30		st.	1	270	270	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 9+32=30+00 gemen-				
		samt med dikessträckan B-Ba. Kostnaderna ha upptagits				
		under dikessträckan B-Ba	-	-	-	445
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				562
					<u>Summa</u>	<u>3300</u>
		<u>Dikessträckan E-L.</u>				
	68	Se förslag alternativ 1.				900
		<u>Dikessträckan F-M.</u>				
	170	Se förslag alternativ 1				3100
		<u>Dikessträckan M-N.</u>				
	325	Se förslag alternativ 1				6400
		<u>Sammandrag för förslag alternativ 2.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
252		Dikessträckan A-Aa		1200		
<u>148</u>		" Aa-Ab		<u>1700</u>		
Överföras		Överföres		2900		

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 400		Överfört		2900		
131		Dikessträckan Ab-Ac		1800		
<u>101</u>	632	" Ac-B		<u>1500</u>	6200	
158		" B-Ba		9200		
<u>100</u>	258	" Ba-C		<u>5500</u>	14700	
	164	" C-D			8900	
	200	" D-E			11500	
	173	" E-F		6800		
	168	" F-G-H		6300		
<u>358</u>	1953	" H-I		<u>8800</u>	21900	63200
		<u>Sidoavlopp.</u>				
	230	Dikessträckan B-K			3300	
	68	" E-L			900	
	170	" F-M		3100		
<u>325</u>	<u>793</u>	" M-N		<u>6400</u>	9500	13700
Summa	2746 m.			Summa kostnad		76900
Sjöstorp den 1 juni 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Wallér</i>						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör						


[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Förslag alternativ 3.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
	252	Se förslag alternativ 2				1200
		<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>				
	148	Se förslag alternativ 2				1700
		<u>Dikessträckan Ab-Ac.</u>				
	131	Se förslag alternativ 2				1800
		<u>Dikessträckan Ac-Ba.</u>				
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
8+31=60+00- 62+04=10+90	204	<u>Cementrör; 32"</u> m	204	29,50	6018	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	204	11.-	2244	8262
<u>Tills.</u>	204 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 8+31=60+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter.						
Utföres enligt typritning		st.	1	750	750	
<u>Brunn 48"</u> med kopplingar vid 62+04=10+90		st.	1	310	310	1060
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1878
					<u>Summa</u>	11200

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan Ba-C.</u>				
	100	Se förslag alternativ 2				5500
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
	164	Se förslag alternativ 2				8900
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
	200	Se förslag alternativ 1				11500
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
	173	Se förslag alternativ 1				6800
		<u>Dikessträckan F-G-H.</u>				
	168	Se förslag alternativ 1				6300
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
	358	Se förslag alternativ 1				8800
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan Ac-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
8+31-9+32=30+ +00	101	<u>Cementrör; 15"</u> m	101	9,00	909	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m	101	5,00	505	1414
	<u>Tills. 101 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 8+31=60+00, gemen-				
		samt med dikessträckan Ac-Ba. Kostnaderna ha upptagits				
		under dikessträckan Ac-Ba	-	-	-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1414
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 9+32=30+00	st. 1	175		175
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				311
					Summa	1900
		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
	230	Se förslag alternativ 2				3300
		<u>Dikessträckan E-L.</u>				
	68	Se förslag alternativ 1				900
		<u>Dikessträckan F-M.</u>				
	170	Se förslag alternativ 1				3100
		<u>Dikessträckan M-N.</u>				
	325	Se förslag alternativ 1				6400
		<u>Sammandrag för förslag alternativ 3.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
	252	Dikessträckan A-Aa		1200		
	148	" Aa-Ab		1700		
	<u>131</u>	" Ab-Ac		<u>1800</u>	4700	
	204	" Ac-Ba		11200		
	100	" Ba-C		<u>5500</u>	16700	
	164	" C-D			8900	
	200	" D-E			11500	
	<u>173</u>	" E-F		<u>6800</u>		
Övf.	1372	Överföres		6800	41800	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 1372		Överfört		6800	41800	
168		Dikessträckan F-G-H		6300		
<u>358</u>	1898	" H-I		<u>8800</u>	<u>21900</u>	63700
		<u>Sidoavlopp.</u>				
101		Dikessträckan A-C-B			1900	
230		" B-K			3300	
68		" E-L			900	
170		" F-M		3100		
<u>325</u>	<u>894</u>	" M-N		<u>6400</u>	<u>9500</u>	<u>15600</u>
<u>Summa</u>	<u>2792 m.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>79300</u>
Sjöstorp den 1 juni 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 G.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						



Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Förslag alternativ 4.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
	252	Se förslag alternativ 2				<u>1200</u>
		<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>				
	148	Se förslag alternativ 2				<u>1700</u>
		<u>Dikessträckan Ab-Ad-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
7+00=70+00- 73+70=11+90	370	<u>Cementrör; 32"</u> m	370	29,50	10915	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	370	12,00	<u>4440</u>	15355
<u>Tills.</u>	<u>370 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet samt stensättning av				
		det öppna avloppets botten och slänter. Utföres en-				
		ligt typritning vid 7+00=70+00 st.	1	750	750	
		<u>Brunnar 48"</u> med kopplingar; vid 71+00, 72+50				
		och 73+70=11+90 st.	3	310	<u>930</u>	1680
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				<u>3365</u>
					<u>Summa</u>	<u>20400</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
	164	Se förslag alternativ 2				<u>8900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
	200	Se förslag alternativ 1				11500
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
	173	Se förslag alternativ 1				6800
		<u>Dikessträckan F-G-H.</u>				
	168	Se förslag alternativ 1				6300
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
	358	Se förslag alternativ 1				8800
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan Ab-Ac.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+00-8+31	131	<u>Cementrör; 15"</u> m	131	9,00	1179	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	131	5,00	655	1834
<u>Tills.</u>	131 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 8+31 st.	1	135.-	135	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 7+00=70+00 gemen-				
		samt med dikessträckan Ab-Ad-C. Kostnaderna hava upp-				
		tagits under dikessträckan Ab-Ad-C			-	135
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						431
					<u>Summa</u>	2400
		<u>Dikessträckan Ac-B.</u>				
	101	Se förslag alternativ 3				1900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
	230	Se förslag alternativ 2				3300
		<u>Dikessträckan E-L.</u>				
	68	Se förslag alternativ 1				900
		<u>Dikessträckan F-M.</u>				
	170	Se förslag alternativ 1				3100
		<u>Dikessträckan M-N.</u>				
	325	Se förslag alternativ 1				6400
		<u>Sammandrag för förslag alternativ 4.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
252		Dikessträckan A-Aa		1200		
<u>148</u>	400	" Aa-Ab		1700		
	370	" Ab-Ad-C		<u>20400</u>	23300	
	164	" C-D			8900	
	200	" D-E			11500	
	173	" E-F			6800	
	168	" F-G-H			6300	
	<u>358</u>	" H-I			<u>8800</u>	65600
	1833	<u>Sidoavlopp.</u>				
131		Dikessträckan Ab-Ac		2400		
<u>101</u>	232	" Ac-B		<u>1900</u>	4300	
	230	" B-K			3300	
	68	" E-L			900	
Övf.	530	Överföres			8500	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 530		Överfört			8500	
170		Dikessträckan F-M		3100		
325	1025	" M-N		6400	9500	18000
Summa	2858 m.				Summa kostnad	83600
Sjöstorp den 1. juni 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Waller</i>						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

Wall
H

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Förslag alternativ 5.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
	252	Se förslag alternativ 2				1200
		<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+52-7+00= =70+00	148	<u>Cementrör; 40"</u> m	148	44.-	6512	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	148	9.-	1332	7844
<u>Tills.</u>	148 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			25	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 5+52 samt stensätt-				
		ning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres				
		enligt typritning st.	1	400.-	400	
		Brunn 60" med kopplingar; vid 7+00=70+00 st.	1	430.-	430	855
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1701
					<u>Summa</u>	10400
<u>Dikessträckan Ab-Ac.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+00-8+31=60+ +00	131	<u>Cementrör; 40"</u> m	131	44.-	5764	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	131	9.-	1179	6943
<u>Tills.</u>	131 m.	Överföres				6943

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				6943
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar vid 8+31 = 60+00 st.	1	430.-		430
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1427
					Summa	8800
<u>Dikessträckan Ac-B.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
8+31-9+32= =30+00	101	<u>Cementrör; 40"</u> m	101	44.-	4444	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	101	9.-	909	5353
<u>Tills.</u>	<u>101 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 9+32 = 30+00 st.	1	430.-		430
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1117
					Summa	6900
<u>Dikessträckan B-Ba.</u>						
	158	Se förslag alternativ 2			9200	
		Avgår kostnader för en ommur-				
		ning m.m.			900	8300
					Summa	8300
<u>Dikessträckan Ba-C.</u>						
	100	Se förslag alternativ 2				5500

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
	164	Se förslag alternativ 2				8900
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
	200	Se förslag alternativ 1				11500
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
	173	Se förslag alternativ 1				6800
		<u>Dikessträckan F-G-H.</u>				
	168	Se förslag alternativ 1				6300
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
	358	Se förslag alternativ 1				8800
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
	230	Se förslag alternativ 2				3300
		<u>Dikessträckan E-L.</u>				
	68	Se förslag alternativ 1				900
		<u>Dikessträckan F-M.</u>				
	170	Se förslag alternativ 1				3100
		<u>Dikessträckan M.N.</u>				
	325	Se förslag alternativ 1				6400
		<u>Sammandrag för förslag alternativ 5.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
252		Dikessträckan A-Aa		1200		
148		" Aa-Ab		10400		
Övf. 400		Överföres		11600		

~~coil. Hh~~
Hh:

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning av kostnaderna m.m. enligt olika förslag.</u>						
2746		Alternativförslag 1			75800	
2746		" 2			76900	
2792		" 3			79300	
2858		" 4			83600	
2746		" 5			97100	
Sjöstorp den 1 juni 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,
därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.

- 6/ Öppningar- genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,0 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg. B-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 12/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 13/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller

av den, han i sitt ställe förordnar.

- 14/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 15/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 16/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 17/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 18/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 20/ Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 21/ Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 22/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rör-

rännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

23/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

24/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

25/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

26/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdregas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själ ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall

avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 27/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 28/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 29/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 30/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 31/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.


Sjöstorp den 1 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

*coll.
H. H.*



Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning

enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-

ning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hem-

man i Dalby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 februari 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sjöstorp nr 11 m.fl. hemman i Dalby socken, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av syne-
männen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 3,5 km NNO om Kyrkheddinge station vid järnvägen Lund-Dalby och 3,2 km VNV om Dalby k:a. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Dalby nr 1, 10 och 62 samt Sjöstorp nr 4, 6, 8, 11 och 12 i Dalby socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, å hörande ritningar betecknat A-Aa-Ab-Ac-B-C-C-E-F-G-H-I, som från trakten norr om allmänna vägen Sjöstorp-Dalby eller 944 avleder vatten söder och väster ut över Sjöstorp och Dalby hemman samt vidare över Bjällerup till Höjeå. Den nedre delen av floddiket, betecknad A-AA-AB-Ac-B-C, som ingår i det äldre torrlägningsföretaget "Dalby nr 10 av år 1914", har uppgrävts, då detta företag utfördes åren 1914-1915. Den övre delen av floddiket, betecknad C-D-E-F-G-H-I, har däremot ej förut varit föremål för regleringsåtgärder. Floddiket har emellertid ej uppgrävts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandenas fastigheter, vilka för sin torrläggning äro beroende av floddiket, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Detta gäller särskilt en del marker till den i 1914 års företag ingående fastigheten Dalby 10², vilka nu över-
svämmas til flöden på grund av att 1914 års avlopp ej uppgrävts till erforderligt djup.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionaritningar upprättats över de avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningarna 2-5).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Dalby socken (kartbladet Hardeberga) och 1954 Gösta Persson /
angives sålunda: "Dalby nr 11 (äg. 1913 Nils Jakobsson) invid och söder om landsvägen Lund-Dalby. I boningshusets östra gavel, 0,08 m söder om norraknuten och 0,08 m. under sockelns övre kant; mst. + 34,46 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat 5 alternativa förslag till nya avlopp, för vilka närmare redogörelse lämnas i förrättningsprotokollets § 16. De olika förslagen framgå även av kostnadsförslagen bil. Ba-Be samt av förslagsritningarna. Sedan förslagen diskuterats vid sammanträde med delägarna och Erik Larsson, som äger fastigheten Dalby 10², därvid uttalat sig för förslaget alternativ 3 (förrättningsprotokollets § 19), föreskriva synemännen, att det nu planerade dikningsföretaget skall utföras enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget alternativ 3.

På plankartan (ritning 1) har de avlopp, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - täckta avlopp med enkla och öppna avlopp med dubbla linjer. Den dikessträcka (Ab-Ad-C), som undersökts för förslaget alternativ 4 men ej skall utföras, har på plankartan utmärkts med en streckad, röd linje.

Av profil- och sektionsritningarna (ritning 2-5) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 5. På plankartan (ritning 1) hava platserna, där ~~brunnar~~^{ommurningar} och brunnar skola utföras, utmärkts med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D-E, korsar mellan avvägningsspunkterna 13+54 och 13+64 allmänna vägen Lund-Dalby eller väg 42. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. ÖSO om vägskalet i Sjöstorp (vägarna 42 och 944), finnes nu en betongtrumma med rektangulär tvärsektion 1,15 x 1,30 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 26,00 m och botten i trumman på medelhöjden + 23,70 m. Trumman, som otvivelaktigt tillkommit efter 1880, har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden kan antagligen utföras på det sättet, att botten i den nuvarande trumman uppgräves och sänkes, varefter en ny rörtrumma av 90 cm (36") rör lägges genom vägen. Den nya rörtrummans underkant skall ligga på höjden + 22,81 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten

skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skall kopplas dels den nya rörtrumman, dels de nya anslutande ledningar, som dikningsföretaget skall utföra. Skulle det visa sig, att bottnen i den nuvarande trumman ej kan uppgrävas och sänkas till erforderligt djup, eller att öppningen i den nuvarande trumman är för liten för inläggning av 90 cm. rör, måste trumman rivas och en helt ny trumma byggas genom vägen med de rördimensioner och till det djup, som framgår här ovan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 600 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

- 2/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan H-I, skall vid avvägningpunkten 22+53 eller c:a 1300 m. väster om Sjöstorps by anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en 60 cm (24") rörtrumma, som från norr avleder vatten genom allmänna vägen Sjöstorp-Dalby eller väg 944. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 36,90 m. och trummans inre underkant vid nerströmssidan på medelhöjden + 35,80 m. Anslutningen skall utföras genom en 100 cm (40") brunn, som skall byggas omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledningen skall kopplas.

Den nya brunnen med kopplingar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen dels om tidpunkten, då trumman för väg 42 bör vara ombyggd, dels när företaget i egen regi kommer att utföra anslutningsbrunnen till

trumman genom väg 944.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Sydsvenska Kraft AB. och S. Sandby Energiförening, att mot ersättning av dikningsföretaget utföra detta arbete. Ersättningen skall motsvara vederbörandes självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Sydsvenska Kraft AB, respektive S. Sandby Energiförening om den tidpunkt, då kraftledningsstolpar måste flyttas eller omstegas.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall

kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord och upplag.

För jord, som tages i anspråk vid uppgrävning av den öppna delsträckan A-Aa-Ab-Ac samt för intrång genom upplag utmed samma delsträcka skall ersättning utgå med de belopp, som närmare angivas i kostnadsförslaget (bil. Bb och Bc).

2/ För ombyggnad av trumma genom allmänna vägen Lund-Dalby eller väg 42 med anslutningsbrunnar skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 600. kr.

3/ För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utgå ersättning till Sydsvenska Kraft AB. och S. Sandby Energiförening med belopp, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

4/ Ersättning för skador å växande gröda.

För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättnings storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada

att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för jord och upplag skall utbetalas innan företaget påbörjas.

Ersättning till Vägförvaltningen samt till Sydsvenska Kraft AB. och S. Sandby Energiförening skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mon. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras enligt förrättningsmannens förslag alternativ 3, hava beräknats till 79300 kr. - se kostnadsförslaget bil. Bc. Särskilda kostnadsförslag hava också utarbetats för övriga alternativa förslag (bil. Ba, Bb, Bd och Be).

Mon. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels bruksbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synmännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet

m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 10 och 13 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, om det utföres enligt förslaget alternativ 3, och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget alternativ 3 och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och armälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den

här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställa arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 10" och 12" 16 kg, 15" 18 kg. 18" 22 kg, 24" 26 kg, 28" 30 kg. och 32" 39 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenytan skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms-eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 8 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21243 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-Aa-Ab-Ac-Ba-C och Ac-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 23300 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 31 a - 45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6408 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5800 (3300+2500) kr.

För att avdelningarna 3+4, som omfattar ägofigurerna 46-89 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 32556 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 6000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 26400 (20400+6000) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofiguren 90 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1032 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900 (900+1000) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 91-105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13374 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14100 (13100+1000) kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 106-127 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10492 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10500 (9500+1000) kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 128-150 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9512 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10800 (8800+2000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	21243	A-Aa-Ab-Ac-Ba-C, och Ac-B.	23300	1,096832
2.	6408	B-K	3300	0,514981

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+4.	32556	C-D-E	20400	0,626613
5.	1032	E-L	900	0,872093
6.	13374	E-F-G-H	13100	0,979512
7.	10492	F-M-N	9500	0,905452
8.	9512	H-I	8800	0,925147

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
94617	79300	0,838116

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	21243	23300	1,096832
2.	6408	5800	0,905119
3+4.	32556	26400	0,810910
5.	1032	1900	1,841085
6.	13374	14100	1,054284
7.	10492	10500	1,000762
8.	9512	10800	1,135408

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	27651	26600	0,961991
1+2+3+4	60207	47000	0,780640
1+2+3+4+5	61239	47900	0,782181
1+3+4	53799	43700	0,812283
1+3+4+5	54831	44600	0,813408
6+7	23866	23600	0,988854
6+7+8	33378	32400	0,970699
6+8	22886	22900	1,000612

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna 1, 2, 3 och 4 erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt utan hjälp av andra avdelningar.

Kostnaderna skola därför jämkas och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1+2+3+4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 60207 kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 47000 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,780640.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 1032 kr. påföres kostnaderna för dikessträckan E-L eller 900 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,872093.

Avdelningarna 6,7 och 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33378 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 31400. Dessa avdelningars relativa båtnad belöper alltså till 0,940739.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som

ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. B) kolumn

6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och där-
 efter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna upp-
 kommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till veder-
 börande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas de täckta avloppen endast i de
 brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i er-
 forderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 5 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och
 höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas
 sålunda:

Fixpunkt 1.

Jordfast sten c:a 45 m. norr om avvägningspunkten 1+50. Utmärkt med järndubb
 i kors i stenens översida, 0,05 m. över marken; jst. + 22,84 m.

Fixpunkt 2.

I loge till Dalby 10², c:a 108 m. öster om avvägningspunkten 10+80. Utmärkt med
 järndubb i kors i grundsten till västra långsidan, 0,23 m. från sydvästra knuten och
 0,30 m. över marken; jst. + 24,98 m.

Fixpunkt 3.

I loge till Sjöstorp 11¹⁴, c:a 190 m. öster om avvägningspunkten 14+50. Utmärkt
 med järndubb i kors i grundmuren till västra långsidan, 0,56 m. från nordvästra knuten

och 0,55 m. över marken; jst. + 27,82 m.

Fixpunkt 4.

I loge till Sjöstorp 6³⁻⁸, c:a 100 m. söder om avvägningpunkten 43+50.

Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till östra långsidan, 0,18 m. från sydöstra knuten och 0,40 m. över marken; jst. + 34,68 m.

Fixpunkt 5.

I transformatorhus vid södra sidan av väg 944, c:a 30 m. öster om avvägningpunkten 22+53. Utmärkt med järnbult i västra sidan, 0,11 m. från nordvästra knuten och 0,20 m. över marken; jst. + 38,13 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14§ vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutsför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll; samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Dalby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 141,93 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet på vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Dalby-Sjöstorp av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och

Bara domsagas häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här- efter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Sjöstorp den 1 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Nilsson
Gustaf Nilsson

Emil Svensson
Emil Svensson

Gode män.

1944-1945

1946-1947

1948-1949

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

1958-1959

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

1970-1971

1972-1973

1974-1975

1976-1977

1978-1979

1980-1981

1982-1983

1984-1985

1986-1987

1988-1989

1990-1991

1992-1993

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dalby socken.</u>						
<u>Dalby 10², 9/40 mtl.</u>						
Erik Larsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-28		20911	16323,96			
" 2. " 15a-16, 31a-42		5642	4404,37	20728,34	26,139	<i>l. v 40</i>
<u>Dalby av 62^{2,5-6}, 7991 mtl.</u> 36000						
Hans Fransson; arr. Curt Frans- son.						
Avd. 1. Ägofig. 29-30		332		259,17	0,327	
<u>Dalby av 1⁶, 1372 mtl.</u> 6400						
Jöns Hanssons dödsbo; arr. Evert Andersson.						
Avd. 2. Ägofig. 43-45		766		597,97	0,754	
<u>Sjöstorp av 4², 82/400 mtl.</u>						
Ågodt Bååth; arr. Ivar Anders- son.	S					
Avd. 3. Ägofig. 46-68						
" 4. " 70-89		32428		25314,60	31,922	<i>l. v</i>
<u>Sjöstorp 11¹⁴, 4/40 mtl.</u>						
Axel Andersson	S					
Avd. 4. Ägofig. 69		128		99,92	0,126	
Överföres		60207		47000.-	59,268	

Statens lantbruksingenjör.

W. H. H.

[illegible]