



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1954

FÖRSLAG TILL	
<i>Bussjö Övre dikningsföretag år 1954</i>	
I <i>Bromma</i>	SOCKEN(NAR) AV <i>Malmöhus</i> LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ST.N. 001 <i>Erik Almqvist</i>	
ORIGINAL	(NAMN)
M 2-1098	<i>Lantbruksingenjör</i>
VAL FÖR ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr. 5261-1



Förslag till
Bussjö Övre dikningsföretag år 1954
Bromma s:n kommun av Malmöhus län
upprättat år 1954 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
N.N. CO2 Erik Alström
Original Kopia M 2-1098 Lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 2 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 5261-2

M

2*1098

5261-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP 1954

ÄRE NR

SEN NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

BUSSJÖ ÖVRE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bromma socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

BUSSJÖ ÖVRE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bromma socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1 - 7		" 7-17
Värderingslängd	Bil. A	" 18-25
Kostnadsförslag	" B.	" 26-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-32
Utlåtande	" D.	" 33-42
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 43-44

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Bussjö nr 19 m.fl.
fastigheter i Bromma socken av Malmöhus län.

År 1954 den 30 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skif-
tesgodemännen Mauritz Månsson och Oskar Håkansson i Bromma kommunalrum, Bussjö
skola, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga
syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Bussjö nr 19
m.fl. fastigheter i Bromma socken. Kungörelse angående förrättningens företagande
denna dag hade av förrättningsmannen den 4 mars 1954 översänts till pastorsämbe-
tet i Bromma församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis
anlagits för församlingen söndagen den 14 mars 1954 (bil. 2). Kungörelsen hade
därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 6 mars 1954. Till kände sakägare
hade förrättningsmannen den 4 mars 1954 översänt underrättelser om förrättningen.
Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteck-
ning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökande till förrättningen:

Ove Jönsson, äg. Bussjö av 19¹

Knut Karlsson, äg. Bussjö 17³

~~Birger Olsson, äg. Bussjö av 17² och av 19¹~~

Hugo Andersson, äg. Bussjö 9⁸

Per Hugo Svensson, äg. Bussjö 9⁹

Edvin Feldt, äg. Bussjö 5⁸ och 9³

Johan Nilsson, äg. Bussjö 9⁴

Martin Strand, äg. Bussjö 21²

Övriga sakägare och ombud:

Nils Svensson, Bussjö 5⁴

Jakob Jakobsson, Åg. Bussjö 9¹¹

Hjalmar Andersson, Åg. Bussjö 27¹

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. 8. Danielsson, enl. fullm. bil. 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 24 maj 1954 kl. 13.30, varefter sammanträdet upplöstes.

Bussjö, Ystad den 30 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Oskar Håkansson Mauritz Månsson

År 1954 den 24 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Mauritz Månsson och Oskar Håkansson i Bromma kommunalrum, Bussjö skola, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Ove Jönsson

Knut Karlsson

Birger Olsson

Hugo Andersson

Per Hugo Svensson

Edvin Feldt

Johan Nilsson

Martin Strand

~~Hils Svensson~~

Jakob Jakobsson

~~Hjalmar Andersson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till saksägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil: Ove Jönsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Per Hugo Svensson och Johan Nilsson

Till styrelsesuppleant valdes Birger Olsson

" revisorer utsågos Edvin Feldt och Jakob Jakobsson

" revisorsuppleant utsågs Knut Karlsson.

§ 11.

Förrättningen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-

förande och alltså inom trettio dagar översändas till Ove Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ove Jönsson, Bussjö nr 19, Ystad, att till Lantbrukshäanden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag; att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande; att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 160:- kronor, vilka förskötterats av Jakob Jakobsson med 88:75 kr., av Hugo Andersson med 34:75 kr., av Johan Nilsson med 16:25 kr. och av Ove Jönsson med 20:25 kr. Annonskostnaden för synförrättningsammansammanträdet hade förskötterats av Ove Jönsson med 40:29 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 66:- kronor, vilket ~~betaldes av~~ skulle betalas av styrelseordföranden.

§15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Martin Strand	10 ha
Ove Jönsson	12 "
Jakob Jakobson	0,1"
Per Hugo Svensson	9,75 "
Johan Nilsson	12 "
Edvin Feldt	6 "
Hugo Andersson	7 "
Birger Olsson	16 "
Knut Karlsson	9 "

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bil. 5-7).

§ 17.

Under förutsättning att förrättningen ej överklagades, beslöts att företaget skulle utföras under hösten 1954, om skäligt anbud å utförandet kunde erhållas. Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollt samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammankädet.

Byesjö, Ystad den 24 maj 1954

I tjänsten:


Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Maurits Thången

Oscar Håkansson



Dnr IIIM 14 53

Dnr

Länstingskansliet / Malmöhus län

dat. d. 10 APR 1953

Beslut den

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

Torsten Segrell
Torsten Segrell

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr III <i>M</i> 1/4 153
Ink. 2 APR. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskapskansliet

Dnr AD 196/53


Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta ur
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruks-
ingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av
den av Ove Jönsson, Bussjö nr 19, Ystad, m.fl., begärda förrättningen
jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 1 april 1953.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr AD 196/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
M. d. 31 MRS 1953
Beslut den _____

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Dnr III	<u>M</u>	<u>1/4</u>	<u>53</u>
Ink.	2 APR. 1953		
Länstyrelsen, Malmö			
Landskapschef			

Till förrättningsman för den av Ove Jönsson, Bussjö nr 19, m.fl. begärda
syneförrättningen föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 31 mars 1953.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

AD 196/53

Insändes till Yederbörande lantbruksnämnd.

Lantbrukshandeln i Malmby

sk. d. 28 MRS 1953

Beslut den 21 jan.

Till Länsstyrelsen i

Malmby

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} Bromma ^{oss} tillhörig mark inom

socken(-nar) av Malmby län.

Förrättningen avser dikning, cirka 1200 meter (om-

läggning av gammal rölledning)

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

av förändringar i areal allmänna vägar Bromma

Bromma - Högestad

Närmaste järnvägsstation

Ystad

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Ove Jönsson,

Bussjö nr 19, Ystad, Tel. Bromma 98

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bussjö den 21 mars 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ove Jönsson</u>	för fastigheten	<u>Bussjö 19:1</u>
<u>Knut Karlsson</u>	» »	<u>Bussjö 19:4/17:2</u>
<u>Birger Olsson</u>	» »	<u>Bussjö 19:1 17:2</u>
<u>Johan Nilsson</u>		<u>Bussjö 9:4</u>
<u>Hugo Andersson</u>		<u>Bussjö 12:8</u>
<u>Per Hugo Jönsson</u>		<u>Bussjö 9:4</u>
<u>Edvin Fredrik</u>		<u>Bussjö 9:5</u>
<u>Martin Karlsson</u>		<u>Bussjö 21:8</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Jakob Jakobson ägare av fastigheten *Lindby 7:4*

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 30 mars 1954 kl. 12.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bussjö nr 19 m.fl. hemman i Bromma socken av Malmöhus län kommer att hållas i Bromma kommunalrum, Bussjö skola, tisdagen den 30 mars 1954 kl. 12.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bussjö n:ris 5, 9, 17, 19, 21 och 27 i Bromma socken, dels allmänna vägen nr 1008 Bussjö-Robertsdal.


Malmö den 4 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bromma församling söndagen den 19 mars 1954

intygas av 

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bussjö nr 19 m.fl. fastigheter i Bromma socken av Malmöhus län.

	Adressat	Adress	Avsändningsdag
	Pastorsämbetet i Bromma församling	Ystad	4/3 1954
	Skiftesgodemannen Mauritz Månsson, Bromma	"	" "
	" Oskar Håkansson, Hedeskoga,	"	" "
	Lantbrukare Nils Svensson, Bussjö,	"	" "
S	" Edvin Feldt, Bussjö 9,	"	" "
S	" Johan Nilsson, " "	"	" "
S	" Hugo Andersson, " 12	"	" "
	f.d. " Jakob Jakobsson, Bussjö 9	"	" "
S	" Per-Hugo Svensson, " 10,	"	" "
S	" Stig Birger Olsson, " 19	"	" "
S	" Knut Karlsson, " 12	"	" "
S	" Ove Jönsson, " 19	"	" "
S	" Martin Strand " 21	"	" "
	" Hjalmar Andersson, " 5	"	" "
	Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 4 mars 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1831-43/54


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar här-
igenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bussjö
nr 19 m.fl. hemman i Bromma socken, Malmöhus län, utföra och
bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 mars 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Bussjö Övre dikningsföretag år 1954 i Bromma socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 24 maj 1954 kl. 13.30 i Bussjö skola, Bromma kommunalrum. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1008 Bussjö-Robertsdal får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Bdiert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 23 april 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande vid
synesförrättning angående Bussjö Övre dik-
ningsföretag år 1954.

==
Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1008 Bussjö-Robertsdal mellan sektionerna 28+73 och 28+88 av dikessträcken D - E. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 7" tegelrör. Då trumman ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension måste den ersättas med en ny trumma av 300 mm (12") vägrör. Trumman skall utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +41.58 m. och på uppströmsidan på höjden +41.59 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman jämte brunnen vid sektion 28+88 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 28+78 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

==
Malmö den 23 april 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 3375-43/54

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Bussjö övre dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 april 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 26 april 1954.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
BROMMA SOCKEN.							
<u>Bussjö 21², 5/32 mtl.</u>							
Martin Strand							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.11		5200	6000	800	88
"	2	0.15		"	"	1"	120
"	5	0.04		"	"	"	32
"	6	0.02		3700	"	2300	46
"	7	0.03		"	"	"	69
"	8	0.07		5200	"	800	56
A-Summa		0.42					411
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-8	3.43				300	1029
B-Summa		3.43					1029
Totalsumma Kronor							1440
 <u>Bussjö av 19¹, 25/128 mtl.</u>							
Ove Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	9	0.11		5200	6000	800	88
"	10	0.10		3700	"	2300	230
"	11	0.13		3000	"	3000	390
"	12	0.13		"	"	"	390
"	13	0.14		3700	"	2300	322
"	14	0.12		5200	"	800	96
"	17	0.01		"	"	"	8
Överföres		0.74					1524

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.74					1524
Åker	18	0.10		4500	6000	1500	150
"	19	0.07		5200	"	800	56
"	20	0.06		"	"	"	48
"	23	0.21		4500	"	1500	315
"	24	0.07		3000	"	3000	210
Betesmark	25		0.02	500	1000	500	10
Åker	26	0.13		3000	6000	3000	390
Betesmark	27		0.05	500	1000	500	25
Åker	28	0.13		4500	6000	1500	195
"	29	0.05		"	"	"	75
"	30	0.03		3000	"	3000	90
"	65	0.02		5200	"	800	16
"	66	0.07		4500	"	1500	105
Betesvall	67	0.04		1500	3000	1500	60
"	68	0.02		1100	"	1900	38
Åker	72	0.03		5200	6000	800	24
"	73	0.02		4500	"	1500	30
Betesvall	74	0.12		1900	3000	1100	132
Åker	75	0.08		5200	6000	800	64
"	76	0.02		4500	"	1500	30
Betesvall	77	0.01		2600	3000	400	4
A-Summa		2.02	0.07				3591
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	9-18, 70-77	7.99				300	2397
"	19-31, 65-69	3.53				400	1412
B-Summa		11.52					3809
Totalsumma Kronor							7400

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bussjö 9¹¹, avst.</u>							
Jakob Jakobsson							
Tomt	32	0.03		7500	10000	2500	75
Summa		0.03					75
<u>Båtnad för möjlighet att ordna bättre avloppsledning</u>							200
<u>Totalsumma Kronor</u>							275
<u>Bussjö 9⁹, 59/960 mtl.</u>							
Per Hugo Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	0.01		5200	6000	800	8
"	34	0.03		"	"	"	24
Betesvall	35	0.10		1900	3000	1100	110
"	36	0.08		1100	"	1900	152
Betesmark	37		0.09	500	1000	500	45
Betesvall	38	0.16		800	3000	2200	352
Betesmark	39		0.03	500	1000	500	15
"	40		0.04	"	"	"	20
Åker	41	0.04		5200	6000	800	32
A-Summa		0.42	0.16				758
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	33, 34, 43	0.73				400	292
"	35-40, 42	0.51				"	204
B-Summa		1.24					496
<u>Totalsumma Kronor</u>							1254

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Russ 18 9⁴, 3/16 mtl.</u>							
Johan Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	44	0.06		1100	3000	1900	114
Åker	45	0.01		3000	6000	3000	30
"	46	0.14		5200	"	800	112
"	49	0.01		"	"	"	8
Betesvall	50	0.29		800	3000	2200	638
"	51	0.13		1900	"	1100	143
"	52	0.11		"	"	"	121
Åker	53	0.02		5200	6000	800	16
Betesvall	54	0.03		1100	3000	1900	57
A-Summa		0.80					1239
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	44-54	2.50				300	750
B-Summa		2.50					750
Totalsumma Kronor							1989
<u>Russ 18 9⁷, 51/6400 mtl.</u>							
Edvin Feldt							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	55	0.03		1900	3000	1100	33
"	56	0.03		800	"	2200	66
Betesmark	57		0.06	500	1000	500	30
Betesvall	58	0.04		800	3000	2200	88
"	59	0.02		1900	"	1100	22
Överföres		0.12	0.06				239

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.12	0.06				239
Betesvall	60	0.03		1900	3000	1100	33
A-Summa		0.15	0.06				272
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	55-62	0.31				400	124
B-Summa		0.31					124
<u>Totalsumma Kronor</u>							396
<u>Bussj8 9⁸, 51/2400 mtl.</u>							
Hugo Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	63	0.05		5200	6000	800	40
Betesvall	64	0.11		800	3000	2200	242
A-Summa		0.16					282
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	63-64	0.16				400	64
B-Summa		0.16					64
<u>Totalsumma Kronor</u>							346
<u>Bussj8 av 19¹, 19/128 mtl.</u>							
Birger Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	78	0.23		800	3000	2200	506
"	79	0.16		1900	"	1100	176
Åker	80	0.04		5200	6000	800	32
"	81	0.01		"	"	"	8
Överföres A-Summa		0.44					722

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		0.44					722
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	78-81a	0.77				400	308
B-Summa		0.77					308
<u>Totalsumma Kronor</u>							1030
<u>Buss 18 av 17², 11/128 mtl.</u>							
Birger Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker	82	0.04		5200	6000	800	32
Betesvall	83	0.05		1900	3000	1100	55
Betesmark	84		0.09	500	1000	500	45
A-Summa		0.09	0.09				132
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	82-85	0.25				400	100
B-Summa		0.25					100
<u>Totalsumma Kronor</u>							232
<u>Buss 18 17³, 3/32 mtl.</u>							
Knut Karlsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	86	0.19		800	3000	2200	418
"	87	0.06		1900	"	1100	66
Äker	88	0.02		5200	6000	800	16
"	91	0.15		"	"	"	120
Överföres		0.42					620

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.42					620
Betesmark	92		0.04	500	1000	500	20
"	93		0.08	"	"	"	40
Betesvall	94	0.02		2200	3000	800	16
"	95	0.17		800	"	2200	374
"	96	0.04		1900	"	1100	44
A-Summa		0.65	0.12				1114
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	86-89 92-96	1.45				400	580
"	90-91	1.29				300	387
B-Summa		2.74					967
<u>Totalsumma Kronor</u>							2081
<u>Sammanställning.</u>							
<u>Bussjö 21², 5/32 mtl.</u>							
Martin Strand		0.42					1440
<u>Bussjö av 19¹, 25/128 mtl.</u>							
Ove Jönsson		2.02	0.07				7400
<u>Bussjö 9¹¹, avst.</u>							
Jakob Jakobsson		0.03					275
<u>Bussjö 9⁹, 59/960 mtl.</u>							
Per Hugo Svensson		0.42	0.16				1254
<u>Bussjö 9⁴, 3/16 mtl.</u>							
Johan Nilsson		0.80					1989
<u>Bussjö 9⁷, 51/6400 mtl.</u>							
Edvin Feldt		0.15	0.06				396
Överföres		3.84	0.29				12754

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Övertäckt		3.84	0.29				12754
<u>Bussjö 9⁸, 51/2400 mtl.</u>							
Hugo Andersson		0.16					346
<u>Bussjö av 19¹, 19/128 mtl.</u>							
Birger Olsson		0.44					1030
<u>Bussjö av 17², 11/128 mtl.</u>							
Birger Olsson		0.09	0.09				232
<u>Bussjö 17³, 3/32 mtl.</u>							
Knut Karlsson		0.65	0.12				2081
<u>Summa</u>		<u>5.18</u>	<u>0.50</u>				<u>16443</u>
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			<u>8596</u>
				<u>" brukningsbåtnad</u>			<u>7647</u>
				<u>" båtnad av annat slag</u>			<u>200</u>
Bussjö, Ystad den 24 maj 1954 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
<i>Oscar Johansson</i>				<i>Maurits Hansson</i>			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
22+31-23+8	77	Betongrör 15" m	77	9:-	693:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	77	4.50	346:50	
23+8-23+79	71	Betongrör 15" m	71	9:-	639:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	71	8:-	568:-	
23+79-24+22	43	Betongrör 15" m	43	9:-	387:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	10:-	430:-	
24+22-24+73	51	Betongrör 15" m	51	9:-	459:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	51	8:-	408:-	3930:50
<u>Tills. 242 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+31, 23+8, 24+22 och 24+73 st.</u>						
			4	90:-	360:-	360:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						609:50
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4900:-</u>
<u>Dikessträckan B - C</u>						
24+73-25+22	49	Betongrör 15" m	49	9:-	441:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	49	10:-	490:-	
25+22-25+70	48	Betongrör 15" m	48	9:-	432:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	48	7:-	336:-	
25+70-26	30	Betongrör 15" m	30	9:-	270:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	30	8:-	240:-	
	127	Överföres			2209:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	127	Överföres			2209:-	
26-26+55	55	Betongrör 15" m	55	9:-	495:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	12:-	660:-	3364:-
<u>Tills.</u>	<u>182</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
25+70 och 26+55		st.	2	90:-	180:-	180:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						556:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>4100:-</u>
<u>Dikesträckan C - D.</u>						
26+55-27+96	141	Betongrör 12" m	141	6.50	916:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	141	10:-	1410:-	
27+96-28+61	65	Betongrör 12" m	65	6.50	422:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	4.50	292:50	3041:50
<u>Tills.</u>	<u>206</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
27+52, 27+96 och 28+61		st.	3	90:-	270:-	270:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						488:50
<u>Summa Kronor</u>						<u>3900:-</u>
<u>Dikesträckan D - E.</u>						
28+61-28+78	17	Betongrör 12" m	17	6.50	110:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	17	4.50	76:50	
28+78-28+88	10	Trumma av 12" vägrör för allm. vägen nr 1008 Bussjö-Robertsdal utföres och bekostas av Vägrör- valtningen i Malmöhus län			-	
	27	Överföres			187:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	27	Överfört			187:-	
28+88-29+2	14	Betongrör 12" m	14	6.50	91:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	14	4.50	63:-	
29+2-30+49	147	Betongrör 12" m	147	5:- 6.50	735:- 955:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	147	11:- 9:-	1617:- 1323:-	
30+49-31+82	133	Betongrör 12" m	133	4.50 6.50	598:50 864:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	133	4.50 4:-	598:50 532:-	3890:- 4016:-
<u>Tills. 321 meter</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+88, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+78, 29+2, 30+49, 31+8 och 31+82</u>						
		st.	5	90:-	450:-	450:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						760:- 634:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>5100:-</u>
<u>Dikessträckan C - Ca.</u>						
40-41+75	175	Betongrör 9" m	175	4.50	787:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	175	9:-	1575:-	
41+75-42+42	67	Betongrör 9" m	67	4.50	301:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	4.50	301:50	2965:50
<u>Tills. 242 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+75 och 42+42 samt 40+35</u>						
		st.	3	90:-	270:-	270:-
Överföres						3235:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3235:50
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %				364:50
				<u>Summa Kronor</u>		3600:-
		<u>Dikesströkan D - Da.</u>				
50-50+66	66	Betongrör 6" m	66	2.50	165:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	66	5:-	330:-	495:-
	<u>Tills. 66 meter</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 50+66		st.	1	90:-	90:-	90:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %				115:-
				<u>Summa Kronor</u>		700:-
		<u>Sammanställning.</u>				
	242	Dikesströkan A - B				4900:-
	182	" B - C				4100:-
	206	" C - D				3800:-
	321	" D - E				5100:-
	242	" E - Ca				3600:-
	66	" D - Da				700:-
	<u>Tills. 1259 meter</u>					
				<u>Summa Kronor</u>		22200:-

Bussjö, Ystad den 24 maj 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljäs till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven

En 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Enskilda rörrännor, som utgynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utgynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskalas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna med-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikensträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avleppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så,

att vattenbrist uppkommer nedanför uppbyggnaden. Efter uppbyggnad skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnen. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 44.70 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gräns mellan Bussjö 17³ (Knut Karlsson) och Bussjö 19¹ (Ove Jönsson), c:a 5 m. V sektion 42+42.

Fixp. =+ 41.67 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i V kanten av allmänna vägen Bussjö-Robertsdal och i gräns mellan fastigheterna Bussjö 27¹ (Hjalmar Andersson) och Bussjö 5⁴ (Nils Svensson), c:a 64 m S sektion 22+25.

Fixp. =+ 43.92 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i Ö vägkanten av allmänna vägen Bussjö-Robertsdal, c:a 32 m S sektion 28+78 och c:a 60 m N boningshuset å fastigheten av Bussjö 19¹ (Ove Jönsson).

Fixp. =+ 43.88 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gräns mellan Bussjö 9⁸ (Hugo Andersson) och Bussjö 9⁷ (Edvin Feldt) mellan två markvägar c:a 2 m V brunn vid sektion 31+82.

Bussjö, Ystad den 24 maj 1954



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Bussjö
nr 19 m.fl. fastigheter i Bromma socken av
Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 april 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bussjö nr 19 m.fl. fastigheter i Bromma socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bussjö nr:ris 5, 9, 17, 19 och 21 i Bromma socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 5 km N om Ystads järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan.

År 1891 handlades en syneförrättning rörande torrläggning av marker till Bussjö nr 9, vilket företag var av något mindre omfattning än det nu projekterade. Det gamla ledningsnätet är underdimensionerat och rören av delvis mycket låg kvalitet, varför ledningarna nu ej fungera tillfredsställande och vissa marker översvämmas. För att återställa det gamla företaget, så att det skall fungera, erfordras praktiskt taget fullständigt utbyte av samtliga rör, emär

ledningsbrett kan befaras var som helst. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, C - Ca och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som också till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekenskiölds kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt ämnemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1008 Busjå-Robertsdal mellan sektionerna 28+78 och 28+88 av dikesträckan D - E. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 7" tegelrör. Då trumman ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension måste den ersättas med en ny trumma av 300 mm (12") vägrör. Trumman skall utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +41.58 m. och på uppströmsidan på höjden +41.59 m. Vid trummans ändpunkter skola smörnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slämrör, grundläggas på fast underlag samt omkolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman jämte brunnen vid sektion 28+88 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 28+78 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Erättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dike-

sträckorna, skall ersättning utgivas. En överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningsjur eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsätts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 22.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrätningshandlingarna, Bilaga B.

Mon. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beräknas de i dikningsansamlingen ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som också till i orten gällande priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör biförläggning för de i dikningsansamlingen ingående markerna.

Uppdelning av dikningsansamlingen i skilda avdelningar enligt 7 kap. 24 § vattenlagen kommer endast att giva som resultat att dessa avdelningar

skola sammanföras. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 22.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 16.443:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $22.200 : 16.443 = 1,350119$.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningsskildens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detta, utföras i

Överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande
de jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet
får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företa-
get skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställes.
Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vatten-
lagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid före-
tagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlänas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna
näst gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller
till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan
anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse
som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av
honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckerna skola följa på marken utstakade och på plan-
kartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande
gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjut-
fel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet
samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbrukssty-
relsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören
få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats
i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför
på förslagaritningarna angivna djupsiffror.

- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.
- Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen

för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den församlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillägnas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dkningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enes.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av masserna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bussjö övre dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensål, skola handläggas inför Vemmenhög m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 24.98 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill göra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextie dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen

inom den i nrm. 11 här ovan angivna tiden.

Bussjö, Istad den 24 maj 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Mauritz Thangson Oskar Thangson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild ev- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamt kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
BROMMA SOCKEN.						
<u>Bussj8 21², 5/32 mtl.</u>				1633:37	780	
Martin Strand	S	1440:-		1944:17	8,758	40% l
<u>Bussj8 av 19¹, 25/128 mtl.</u>						
Ove Jönsson	S	7400:-		9990:88	45,004	40% l
<u>Bussj8 9¹¹, avst.</u>						
Jakob Jakobsson		275:-		371:28	1,673	lmit
<u>Bussj8 9⁹, 59/960 mtl.</u>				1428:25		
Per Hugo Svensson	S	1254:-		1693:05	7,626	30% l
<u>Bussj8 9⁴, 3/16 mtl.</u>						
Jehan Nilsson	S	1989:-		2685:38	12,096	20% 0
<u>Bussj8 9⁷, 51/6400 mtl.</u>						
Edvin Feldt	S	396:-		534:65	2,408	20% 0
<u>Bussj8 9⁸, 51/2400 mtl.</u>						
Hugo Andersson	S	346:-		467:14	2,104	40% l
<u>Bussj8 av 19¹, 19/128 mtl.</u>						
Birger Olsson	S	1030:-		1390:62	6,264	40% l
<u>Bussj8 av 17², 11/128 mtl.</u>						
Birger Olsson	S	232:-		313:23	1,411	40% l
<u>Bussj8 17³, 3/32 mtl.</u>						
Knut Karlsson	S	2081:-		2809:60	12,656	40% l
Summa		16443:-		22200:-	100,000	

2

1