
Blad 1.



Ändringsförslag infört med grön förg den 9/9 1954.

Erik Abrahamsson
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Bjällerups dikningsföretag år 1954

I Bjällerups SOCKEN ~~(-NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(-EN)~~ 1954 (I) ~~(UTAN)~~ SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Abrahamsson
(NAMN)
Lantbruksingenjör

M 3*1104

ANTAL RITN. ST. 2 st.

KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5453-1


1 ändr. rita.

3 mtr

Blad 2

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0


Skala 1:50




Sektion A-A


Förslag till 24" brunn

Skala 1:50










Skala 1:50 Höjdskala 1:100 Längdskala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bjällerups dikningsföretag år 1954

i Bjällerups socken ~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år ~~(en)~~ 1954 { i / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopie~~

RITN.Nr C02

M 1:3000 1:1000

Erik Andersson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

Arkivnummer 5453-2

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Sigtens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

D

Ommurning av rörgrupp

Brunn 24"

E

33 m


Brunn 24"
Ägovåg

F = Ca

84 m

Brunn 24"
Fixp = +17.79 m

Befintlig 21" brunn



-10+47

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

~~Förslag till~~ Ändringsförslag till

Bjällerups dikningsföretag år 1954

i Bjällerups s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1954. + ~~utan~~ ~~samband med syneförrättning enl. vattenlagen av~~

RITN. Nr 003

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~ M 3*1104

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 5453-3 1

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153



5453-3

M 3·1104

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

BJÄLLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

BJÄLLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1 - 5		" 7-14
Värderingslängd	Bil. A.	" 15-17
Kostnadsförslag	" B.	" 18
Arbetsbeskrivning	" C.	" 19-21
Utlåtande	" D.	" 22-29
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 30

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bjällerup i Bjällerups socken av Malmöhus län.

År 1954 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson, Kyrkheddinge, och Hans Månsson, Lund, hos lantbrukare Arvid Sternerup, Bjällerup nr 9, Kyrkheddinge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till St. Bjällerup n:ris 7 och 9 i Bjällerups socken av Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 10 april 1954 översänts till pastorsämbetet i Bjällerups församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 25 april 1954. Kungörelse hade därjämte den 12 april 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 april 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökande till förrättningen:

Domkyrkorådet i Lund gm domkyrkokamrerare E. Grönquist enl. fullm. bil. 4.

Övriga sakägare och ombud:

Arvid Sternerup, arr. eckl.fast. St. Bjällerup 9^2,9^3 och 9^7

Nils Persson, äg. St. Bjällerup 7^{12}

Olof Nilsson, äg. St. Bjällerup 7^2

Bror Nilsson, arr. -"-

~~Stiftsnämnden i Lund gm~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utförda förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagа hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Nils Persson meddelade, att 1896 års företag år 1935 igenlagts med för små rör utan fastställande vid syneförrättning och utan att alla delägarna hörts, se överenskommelse bilaga 5.

§ 6.

Ombudet för domkyrkan yrkade, att det gamla företaget skulle iordningställas eller ersättas med nya ledningar, så att domkyrkans marker erhölle full torrläggning.

§ 7.

Nils Persson yrkade, att det öppna diket ej skulle upptagas utan att en ny större ledning skulle läggas. Han önskade därvid, att ledningen lades väster om boningshuset, som framgår av plankartan.

§ 8.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, tisdagen den 8 juni 1954 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Bjällerup, Kyrkheddinge den 5 maj 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Åkesson Emil Svensson

År 1954 den 8 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Hans Månsson hos lantbrukare Arvid Stenmerup, Bjällerup nr 9, Kyrkheddinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Domkyrkorådet i Lund gm domkyrkokamrerare E. Grönquist enl. fullm. bil. 4

Arvid Stenmerup

Nils Persson

Olof Nilsson

Bror Nilsson

~~Skiftesmännen i Lund~~

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Olof Nilsson	37,5 ha	37,5 ha
Nils Persson	26,5 "	26,5 ha
Lunds domkyrka	14,5 "	14,5 ha

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja sysslomän och de utsågo härtill: Lantbr. Arvid Stenerup

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysslomannen och alltså inom trettio dagar överändas till Arvid Stenerup för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 17.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Arvid Stenerup

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 80 kronor, vilka förskotterats av Arvid Sternerup. Annonskostnaden för synesförrättningssammanträdet hade förskotterats av Arvid Sternerup med 39,25 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 96.— kronor, vilket betalades av Arvid Sternerup.

§ 19.

Olof Nilsson, Bror Nilsson och Nils Persson anmäla, att vårledningen skulle dragas väster om bostadshuset å fastigheten Stora Björkeryd 7" och korsade strecken med bild den uppritade kartan. Förrättningsmannen anser lämpligast att denna ändring vidtages vid utförandet.

§ 20.

Under förutsättning att förrättningen ej överklagades uppdrogs åt förrättningsmannen att låta utföra förrättningen under hösten innevarande år samt att uppbära erforderliga medel i bank.

§ 21.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hans Håkansson Emil Svensson

Bilaga 1

Inkom d. 23/2 -52
F.m. 1163

d. 10/21 -1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
- - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

DOMKYRKORÅDET
LUND

Dnr AD 88/52
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 14 FEB 1952
Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till de Lunds domkyrka tillhöriga fastigheterna Stora Bjällerup 9^2, 9^3 och 9^7 i Bjällerups socken Malmöhus län.

Av förrättningen torde även komma att beröras Nils Persson tillhöriga fastigheter i Stora Bjällerup nr 7 och 9 samt möjligen ytterligare en del fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med förrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av arrendatorn Arvid Sternerup, Stora Bjällerup nr 9 pr Kyrkheddinge, tel Lund 46156.

Lund den 1 februari 1952

Domkyrkorådet i Lund

E. Grönquist
enligt förordnande

DOMKYRKORÅDET
LUND

Dnr 110 88/52
Länsstyrelsens i Malmöhus
Inkom 14 FEB 1952
Beslut den

Utdrag ur domkyrkorådets i Lund protokoll den 1 februari 1952.

§ 11. Domkyrkokamreraren hade till rådet inkommit med följande memorial angående en av arrendatorn A. Sternerup å domkyrkohemmanet 1/3 mantal Stora Bjällerup nr 9 i Bjällerups socken gjord anhållan beträffande ordnandet av hemmanets avloppsförhållanden:

- -

Efter föredragning härav beslöt rådet uppdraga åt domkyrkokamreraren dels att hos vederbörande myndighet anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till de Lunds domkyrka tillhöriga fastigheterna Stora Bjällerup 9^2, 9^3 och 9^7 i Bjällerups socken och dels att vid blivande sammanträden i ärendet såsom domkyrkorådets ombud föra Lunds domkyrkas talan, vilket förordnande även innebure befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka ingå förening i frågor, som vid sammanträdena kunde förekomma. Som ovan.

I tjänsten:

A. Neuman.

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 5 maj 1954 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bjällerup i Bjällerups socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Arvid Sternerup, Bjällerup nr 9, Kyrkheddinge, onsdagen den 5 maj 1954 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande St. Bjällerup n:ris 7 och 9 i Bjällerups socken, dels df nr 9 Bjällerup av år 1896.

Malmö den 9 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bjällerups församling den 25 April 1954

_____ intygas av _____.
p.l.

Anhålles att förestående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mårker tillhörande St. Bjällerup i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Bjällerups församling,	Lund	10/4 1954
Skiftesgodemannen lantbr. Emil Svensson, Trulstorp,	Kyrkheddinge	9/4 "
" häradsdomare Nils Jönsson,	Staffanstorp	" "
Lantbrukare Arvid Sternerup, Bjällerup nr 9,	Kyrkheddinge	10/4 "
" Nils Persson, St. Bjällerup,	"	" "
f.d. " Olof Nilsson, v:a Almshög,	Dalby	" "
" Bror Nilsson, L. Bjällerup,	Kyrkheddinge	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Skiftesgodemannen, nämndeman Hans Månsson, Knästorp,	Lund	12/4 "

Malmö den 10 april 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamrerarem E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 21 april 1954.

Å domkyrkorådets vägnar:

Nils Bolander

A. Neuman.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

Allm. diariet nr 14 fol. 39.
Kgl Länsstyrelsen i Malmöhus län
12 APR. 1954
Landskontoret

15/4 1954 Nr 81
Avg / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Bjällerup i Bjällerups socken har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Arvid Sternerup, Bjällerup nr 9, Kyrkheddinge, onsdagen den 5 maj 1954 kl. 9.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande ecklesiastika fastigheterna St. Bjällerup 9^2, 9^3 och 9^7 i Bjällerups socken (Lunds domkyrka), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 10 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 14 april 1954.

På tjänstens vägnar:

Per Mellblom

Bilaga 5

Avskrift.

PROTTOKOL fört med delägarna i dikningsföretaget för n:r 7-9.

Samtliga har kommit överens om att nämnda dike skall läggas 6-8 tums cementrör. Kostnaden skall delas på följande sätt, det täckta dike över Olov Nilssons mark av 6 tums rör skall delägarna längre upp ersätta med 8 tums rör på vilkor att de skall användas i början av diket, arbetet med detta skall fördelas på samtliga utom Hans Persson.

Kostnaden för uppgrävning av de gamla och läggning av de nya betalar Jöns Svensson, Nils Persson, Olov Nilsson vars 10 kr samt Johan Andersson 5 kr skulle kostnaden bli större betalar Olov Nilsson själv resten slambrunnarna betalar Jöns Svensson en och Hans Persson en. Arbetskostnaden betalar var markägare var för sig.

Arbetet påbörjas så fort säden är inhöstad. Att inköpa rör har utsetts Lantbr. Nils Persson.

Alltså överenskommit av samtliga närvarande.

St. Bjellerup den 29 Juli 1935

Olof Nilsson Nils Persson

Johan Andersson Jöns Svensson Hans Persson

Uppgjort den 27 Okt. 1935

Avskriften vidimeras:

Erik Olsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
BJÄLLERUPS SOCKEN							
St. Bjällerup 7^{2}, 3/64 mtl.							
Olof Nilsson							
arr. Bror Nilsson							
Brukningsbåtnad.	1	7.30				250	1825
Summa Kronor							1825
St. Bjällerup 7^{11}, 5/96 mtl.							
Nils Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	2	1.17		4800	5000	200	234
"	3	1.00		"	"	"	200
"	4	0.46		4900	"	100	46
"	5	0.63		"	"	"	63
"	6	0.31		4200	"	800	248
"	7	0.12		3800	"	1200	144
Summa		3.69					935
Brukningsbåtnad.	2-5	3.26				250	815
Totalsumma Kronor							1750
St. Bjällerup 7^{12}, 1/96 mtl.							
Nils Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	8	0.98		4800	5000	200	196
"	9	0.70		4900	"	100	70
Summa		1.68					266
Brukningsbåtnad.	8-9	1.68				250	420
Totalsumma Kronor							686

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
St. Bjällerup 9[5], 1/8 mtl.							
Nils Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	10	1.78		4300	5000	700	1246
"	11	0.54		3800	"	1200	648
Summa		2.32					1894
St. Bjällerup 9[6], 1/24 mtl.							
Nils Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	12	0.58		3800	5000	1200	696
"	13	0.12		4300	"	700	84
Summa		0.70					780
St. Bjällerup 9[7], 1/12 mtl.							
Lunds domkyrka arr. Arvid Sternerup							
Alstringsbåtnad.							
Åker	14	0.72		3800	5000	1200	864
"	15	0.49		4300	"	700	343
Summa		1.21					1207
St. Bjällerup 9[3], 1/12 mtl.							
Lunds domkyrka arr. Arvid Sternerup							
Alstringsbåtnad.							
Åker	16	0.59		4300	5000	700	413
Summa		0.59					413

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag							
BJÄLLERUPS SOCKEN							
St. Bjällerup 7^{2}, 3/64 mtl.							
Olof Nilsson	1						1825
St. Bjällerup 7^{11}, 5/96 mtl.							
Nils Persson	2-7	3.69					1750
St. Bjällerup 7^{12}, 1/96 mtl.							
Nils Persson	8-9	1.68					686
St. Bjällerup 9^{5}, 1/8 mtl.							
Nils Persson	10-11	2.32					1894
St. Bjällerup 9^{6}, 1/24 mtl.							
Nils Persson	12-13	0.70					780
St. Bjällerup 9^{7}, 1/12 mtl.							
Lunds domkyrka	14-15	1.21					1207
St. Bjällerup 9^{3}, 1/12 mtl.							
Lunds domkyrka	16	0.59					413
Summa		10.19					8555

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Mårtensson Erik Svensson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B - Ca.				
0-2+46	246	Betongrör 12" m	246	6.50	1599:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	246	5:-	1230:-	
20 - 21+10	110	Betongrör 10" m	110	5:-	550:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	110	5:-	550:-	
21+10-22+94	184	Betongrör 10" m	184	5:-	920:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	184	8:-	1472:-	6321:-
Tills.	540	meter				
Omsurning av rörutlopp vid 0					150:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+46, 21+60 och 22		st.	3	90:-	270:-	420:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						759:-
			Summa Kronor			7500:-

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Omsmrningen vid O skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nyschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

13/ Samtliga brunnar skola förslutas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avslutas till 24" inre diameter.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas

till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 17,73 m.</u>

Kryss i grundsten till uthus å Bjällerup nr 7. Ö sidan 0,6 m. N om SÖ hörnet, 0,2 m. över marken.

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

Erik Aleström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 7 och 9 i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 februari 1952 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 7 och 9 i Bjällerups socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande St. Bjällerup nr 7 och 9 i Bjällerups socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 1,5 km NV om Bjällerups kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Genom en år 1896 upprättad laga syneförrättning fastställdes att öppna diken skulle grävas från ungefär sektion 1+30 - 6+95 (nedanför sektion 1+30 skulle förut befintligt öppet dike bibehållas orört). Företaget utfördes enligt föreslaget. År 1935 överenskomme en del av intressenterna (se § 5 i syneprotokollet den 5 maj 1954) att igenlägga de öppna dikessträckorna med rör, vilket även skedde. De år 1935 lagda rören äro tyvärr av för små dimensioner, varför speciellt markerna i det gamla företagets övre del besväras av vatten. Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt

avlopp (dikessträckan A - B - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner äveneom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För brunnarna och ommurningen ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett ställe enskild ägoväg. Då den nya dikessträckan på detta ställe skall utföras som täckt ledning, erfordras ingen ny trumma i kors-

ningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget, att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets sysslomän, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de diket sträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 7.500 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för

kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna.

Sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas enligt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligga ej. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsgemenskapen ha av förrättningsmannen beräknats till 7.500 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 8.555 kronor. Dikningsgemenskapens relativa kostnadstal beräknas alltså till 7500 : 8555 = 0,876680.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25–26 och 28–30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder, som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna synaförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synaförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av föreläggshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets syning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då syningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understödd med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Den nu handlagda synesförrättningen reglerar helt om förhållandena enligt 1896 års synesförrättning. På grund härav finna synemännen skäligt bestämma, att 1896 års företag skall helt upphöra, sedan den nu handlagda förrättningen vunnit laga kraft och i vederbörlig ordning kommit till utförande.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor,

av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (syssloman).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas Bjällerups dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hans Hansson Emil Svensson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
BJÄLLERUPS SOCKEN						
St. Bjällerup 7^{2}, 3/64 mtl.						
Olof Nilsson		1825:-		1599:94	21,332	-
St. Bjällerup 7^{11}, 5/96 mtl.						
Nils Persson		1750:-		1534:19	20,456	20
St. Bjällerup 7^{12}, 1/96 mtl.						
Nils Persson		686:-		601:40	8,019	20
St. Bjällerup 9^{5}, 1/8 mtl.						
Nils Persson		1894:-		1660:44	22,139	20
St. Bjällerup 9^{6}, 1/24 mtl.						
Nils Persson		780:-		683:81	9,117	4'479,84 20
St. Bjällerup 9^{7}, 1/12 mtl.						
Lunds domkyrka	S	1207:-		1058:15	14,109	resdg -
St. Bjällerup 9^{3}, 1/2 mtl.						
Lunds domkyrka	S	413:-		362:07	4,828	resdg 1'420,22
Summa		8555:-		7500:-	100,000	

Bjällerup, Kyrkheddinge den 8 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hans Mårtensson Emil Svensson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7