





LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE-Nr
SÄK Nr

FÖRSLAG TILL	
df. Veberöd nr 25 av år 1954	
I Veberöds	SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (ENL. 1954) (NAMN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	608 (NAMN)
KOPIA	2-1105 Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5480-1

Typritning till trummar för enskilda vägar
Skala 1:50

Längdsektion.
6.0 - 10.0 m.

Frontvy.




A.

B.

C.


D.

E.



23.57	24.32	24.10	24.35	24.29	24.40	24.73	24.99	25.13	25.24	24.96	25.47	25.40	25.36	25.39	25.50	25.59	25.75	25.78	26.06	26.20	26.24	26.28	26.41	26.62	26.81	27.02	27.16	27.32	27.49	27.65	27.69	27.97	28.19	28.33
23.18	23.22	23.27	23.31	23.35	23.40	23.49	23.53	23.57	23.62	23.66	23.70	23.79	23.94	24.09	24.20	24.30	24.40	24.50	24.65	24.80	24.90	25.10	25.20	25.30	25.50	25.70	25.90	26.10	26.30	26.40	26.50	26.60	26.87	27.27
0.39	1.10	0.83	1.04	0.94	1.00	1.24	1.46	1.56	1.62	1.30	1.77	1.61	1.42	1.30	1.30	1.29	1.35	1.38	1.40	1.40	1.34	1.18	1.21	1.32	1.31	1.32	1.26	1.22	1.29	1.25	1.19	1.27	1.32	1.06

0+18 0+50 1+00 2+00 3+00 4+00 5+00 6+00 7+00 8+00 9+00 10+00 11+00 12+00 13+00 14+00 15+00 16+00 17+00 18+00



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Förslag till
df. Veberöd nr 25 av år 1954
i Veberöds socken (---) av Malmöhus län
upprättat år (---) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
VIN. Nr 002
Original
Kopia
M 2-1105 Statens lantbruksingenjör.
Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5480-2

5480-2

M 2*1105

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC 1954

DIAZ Nr

SAX Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Veberöd nr 25 av år 1954"

i Veberöds socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Veberöd nr 25 av år 1954"
i Veberöds socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 42 skrivna sidor.
Härtil hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enl. 10
kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av marker till Veberöd nr 25
m.fl. hemman i Veberöds socken, Mal-
möhus län.

År 1954 den 7 juli inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Åkesson och Axel Nilsson i Veberöd hos lantbrukaren Jöns Nilsson, Remontgatan 8, Veberöd, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Veberöd nr 25 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 14 juni 1954 översänt till pastorsämbetet i Veberöds församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 20 juni 1954. (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 14 juni 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 juni 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Jöns Nilsson, Veberöd; äg. 1/4 mtl. Veberöd 25³ (lgr. 21/8 1935

§ 474).

Av övriga sakägare.

Olof Nilssons dödsbodelägare; äg. 41/128 mtl. Veberöd 3² genom arrendatorn

Karl Johan Jeppsson.

Lantbrukaren Malte Jönsson, Veberöd; äg. 1/2 mtl. Veberöd 15⁴⁷ (lgf. 31/8 1925

- § 96 och 5/7 1939, § 474),

Lantbrukaren Jöns Mårtensson, Veberöd; äg. tillsammans med sin syster Elna Mårtensson 1/4 mtl. Veberöd 20² (lgf. 7/1 1948 § 5) genom arrendatorn Einar Olsson, Veberöd 20, utan fullmakt,

Fröken Elna Mårtensson, Veberöd; äg. tillsammans med sin broder Jöns Mårtensson 1/4 mtl. Veberöd 20² (lgf. 7/1 1948 § 6) genom arrendatorn Einar Olsson, Veberöd 20),

Lantbrukaren Einar Olsson, Veberöd; arr. 1/4 mtl. Veberöd 20²,

Lantbrukaren Nils Olsson, Veberöd; äg. 1/4 mtl. Veberöd 25² (lgf. 5/4 1944 § 285),

Lantbrukaren Ragnar Svantesson, Veberöd; äg. 1/8 mtl. Veberöd 35¹, som han köpt av Gösta Larsson med tillträde den 1/3 1954 (lgf. sökt men ej utfärdad).

Förmannen Anders Jönsson, Veberöd; äg. avst. Veberöd 25⁴ (lgf. 27/10 1943 § 774).

Veberöds Elektricitetsförening genom styrelsens verkställande ledamot, distriktsveterinären Hjalmar Jeppsson, biträdd av tjänstemannen Axel Andersson.

Lantbrukaren Jöns Nilsson, Veberöd, förande talan för dikningsföretaget "No 25 Veberöd av år 1912".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt före-

föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Upplystes att lantbr. Olof Nilsson på Veberöd 3² avlidit. Fastigheten ägdes nu av Nilssons sterbhusdelägare, nämligen; änkan, fru Hilda Nilsson samt myndiga döttrarna fru Maja-Lisa Jeppsson f. Nilsson, gift med lantbr. Karl Johan Jeppsson, som arrenderar fastigheten Veberöd 3², och fru Signe Jönsson f. Nilsson, gift med lantbrukaren Gunnar Jönsson, Lunnarp per Dalby.

§ 6.

Sökanden Jöns Nilsson framhöll, att vissa delar av hans egendom nu vore mindre väl torrlagda. Han yrkade därför, att den nuvarande öppna dikessträckan B-D skulle uppgrävas. Vidare framhöll Nilsson att dikessträckan A-B reglerats genom en 1912 handlagd syneförrättning för dikningsföretaget ⁿ1/4 mtl. nr 25 Veberöd av år 1912.ⁿ

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att förmannen Anders Jönsson den 21 augusti

1950 /

underskrivit en föreningshandling med förklaring, att han förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Sedan handlingen upplästs och Anders Jönsson vidhållit sin avsikt att förena sig med sökanden Jöns Nilsson, vitsordades handlingen genom synemännens påskrift (bil. 4).

§ 8.

Anders Jönsson yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta uppgrävning av det nuvarande floddiket till avvägningspunkten 18+36.

§ 9.

Herrar Jöns Nilsson och Anders Jönsson framhöll, att avloppet för det nu planerade företaget borde utföras som öppet dike.

§ 10.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Ragnar Svantenson, att han ej ville som sökande biträda förrättningen.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att någon eller några stolpar för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstegas vid utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. I anledning härav förklarade distriktsveterinär Jeppsson, att Veberöds Elverk skulle i egen regi flytta eller omstaga de kraftledningsstolpar, som stå i vägen för det nya avloppet.

§ 12.

Upplystes, att Jöns Nilsson förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid

förundersökningarna med 267,50 kr.

§ 13.


Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, föredrogs det i koncept föreliggande protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Jöns Nilsson, Remontgatan 8, Veberöd torsdagen den 2 september 1954 kl. 10.00.

Veberöd den 7 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Axel Nilsson



Nils Åkesson

Gode män.

År 1954 den 2 september insåes sig
syndmännen åter hos länsmannen Jöns Nil-
son, Remonsgatan 8 i Veberöd till följande
handläggning av syneföreläggningen.

Förutom syndmännen hade följande
sällskapskommitté.

Länsm. Jöns Nilson, Veberöd,
" Nils Olsson, Veberöd,
" Ragnar Svantesson, Veberöd,
förmannen Anders Jönsson, Veberöd.

~~Länsm. Sten Jönsson, Veberöd~~

~~Länsm. Jöns Nilsson och förm. Lars Nilsson
son, Veberöd, gemensamt anordnat Lina
Olsson.~~

§ 15.

Protokollet för sammanträdet den 7
juli 1954 upplästes och godkändes.

§ 16.

Föreläggningens manuskript redogjorde för det
av honom uppräntade förslaget till nytt
avlopp. Förslagshandlingarna bilades
protokollet; värdeavgiftslängden bil. A.
kvotförslaget bil. B.
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 17.

Nogare synmännens utlåtande
(bil. D), värdet kostnadsfördelnings-
längden (bil. E) upplästes.

§ 18.

Redogjorde förädlingsmannen för be-
stämmelserna rörande slätsundersök
sitt förslagsförslag.

§ 19.

Sedan närvarande delägare föreläst
sig beredda att omredelbart utse sty-
relse, valdes sitt ensamt styrelseleda-
mot eller styresman lantbrukaren
Jon Nilsson, Remontgatan 8, Veberöd.

§ 20.

Delägarna överenskommo, att hos Lant-
brukarnämnden ansöka om såväl
möjliga bidrag till vissa kostnader i
förädlagen. De uppdrags åt styresmannen, Lantbru-
karen Jon Nilsson, Remontgatan 8, Veberöd,
att, om bidrag beviljas, med Lantbruks-
nämnden avsluta kontrakt rörande
förädlagens utförande samt relvirat
ett möjligt bidrag.

§ 21.

Lämnades följande uppgifter rörande
inägsjordens omfälmning vid de av förs-
laget berörda byförlämningsdelarna:

	Are	Ang
Jons Nilsson	33 ha	3 ha
Nils Olsson	41 "	5 "
Anders Jönsson	1 "	—
Ragnar Lantesson	30 "	5 "

§ 22.

Uthämnades ersätningarna till skiftes-
godsmännens sålunda:

Nils Nilsson 56 kr.

Aril Nilsson 56 "

Summa 112 kr.

Ersätningarna utbetalades av styres-
mannen Jons Nilsson.

§ 23.

Flötares delägare förklarade, att de
ville komma i ansökan om lån
från statens avdelningslånefond, varom
särskild ansökan upprättades.

§ 24.

Förvaltningsmannen meddelade
att så exemplar av synförvaltnings-

handlingarna och förslagsrättningarna
komma att översändas till styres-
mannen för Nilsen senast inom
30 dagar. De skulle av Nilsen hålla
sittgängliga för envar, som ville granska
dem eller taga avskrift eller kopior.

§ 25.

Överlämnades till för Nilsen 1 häfte
symhandlingar, 1 planhåll på papper
samt 1 profilritning på vår till dik-
ningsförslaget "1/4, m.m. nr 25" utskick av
år 1912, vilka Nilsen vid förundersök-
ningarna skulle förfoga sig för
assistenten N. M. Nilsen.

§ 26.

Då intet yrkande förelåg, upplästes
och godkändes protokollet för dagens
sammankommande, varefter förvällningen
förklarades avslutad och sammankomman-
det upplöstes.

Utskrift den 2 september 1954.

Å tjänstens vägnar:

O. B. Nilsen

Stålmans landbruksingenjör.

Stad Nilsen

Stad Nilsen

Godt natt.

Ink. till Lantbruksingenjörskommitté



23/12 1946.

Bil 1.Ek.D. nr 64/233 - 1946.Förrättningsnummer 187.R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

bilans d. 23/12 46.

9.61 NH 9-

- 6 NOV 1946

Till

Länsstyrelsen

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synöförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till min egendom Veberöd 25 i Veberöds socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhöriga ~~lantbr.~~ ^{lantbr.} Olof Nilsson, Veberöd 3, lantbr. Malte Jänsson, Veberöd 15, lantbr. Jöns Mårtensson, Veberöd 20, lantbr. Nils Olsson, Veberöd 25 samt möjligen även andra jordägare, vilka emellertid ej kunna uppgi-
vas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Veberöd nr 25 per Veberöd den 6 november 1946.

Jöns Nilsson
Jöns Nilsson.

Närmaste telefon till lantbr Magnus Wallbörg, Veberöd 110.

*Sen 9/10 49 anmält att adressen nu är
Olssonstygatan 8 Veberöd. Telefon Jönköping 276*

3-10-1948

3-10-1948

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoren

den / 19

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Veberöd nr 25 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Nilsson, Remontgatan 8, Veberöd, onsdagen den 7 juli 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Veberöd nr 3, 15, 20, 25 och 35 i Veberöds socken, dels kraftledningar tillhörande Veberöds Elektricitetsförening, dels dikningsföretaget N:o 25 Veberöd av år 1912.

Malmö den 12 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Veberöds församling söndagen den 20 juni 1954 betygar

Kung Sjöberg
p.d.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Veberöds församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

con.
H/W

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.	
Pastorsämbetet i Veberöds församling			
(kungörelse)	Veberöd	14/6	1954
Lantbr. Nils Åkesson (god man) Veberöd nr 4,	"	"	"
Lantbr. Axel Nilsson (god man) Veberöd nr 17,	"	"	"
Lantbr. Olof Nilsson, Veberöd nr 3,	"	"	"
" Malte Jönsson, Klovsholm,	"	"	"
" Jöns Mårtensson, Fågelgatan 12,	"	"	"
Fröken Elna Mårtensson, Fågelgatan 12,	"	"	"
Lantbr. Jöns Nilsson, Remontgatan 8,	"	"	"
" Nils Olsson, Veberöd nr 25,	"	"	"
Förman Anders Jönsson, " nr 25,	"	"	"
Lantbr. Gösta Larsson, " nr 35,	"	"	"
" Einar Olsson, " nr 20,	"	"	"
Veberöds Elektricitetsförening,	"	"	"
Styresmannen för dikningsföretaget "Veberöd N:o			
25 av år 1912", lantbr. Jöns Nilsson, Remont-			
gatan 8,	"	"	"

Malmö den 14 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

C.H. Waller

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Jöns Nilsson i hans av den 6/11 1946 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Veberöd nr 25 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län.

ker till Veberöd nr 25
Robert 21/8 1950

Antes de cada p.e.

about 12 25

Egenhändiga namnteckningar levitna

Nils M. Nilsson

Nalmä.

Arnolds Line

88. 80" long. 44 knots.

Erstsende Freieinzelstellung v. 1890:

Revised Aug 7 Jan 1954

C. S. Nash. His Honor Prof. Nilsen

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn:

Namn:

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Veberöds socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Veberöd 25³, 1/4 mtl.</u>							
Jöns Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. sand	1	0,44		1800	2500	700	308
" " "	2	1,01		1800	2500	700	707
" " "	3	0,71		1800	2500	700	497
" " "	4	0,43		1800	2500	700	301
" " "	5	0,47		1500	2500	1000	470
" " "	6	0,95		1800	2500	700	665
" " "	7	1,06		2300	2500	200	212
" " "	8	1,07		2300	2500	200	214
" " "	9	0,30		2000	2500	500	150
" " "	10	0,20		2300	2500	200	40
" " "	11	0,18		2000	2500	500	90
" " "	12	0,10		2000	2500	500	50
" " "	13	0,48		1500	2500	1000	480
" " "	14	0,28		1800	2500	700	196
" " "	15	0,16		1800	2500	700	112
" " "	16	0,28		1800	2500	700	196
Tomt och trädgård	17	1,50		2300	2500	200	300
" "	18	0,01		1800	2500	700	7
Överföres		9,63					4995

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9,63					4995
Åker m.på sand	19	0,89		1700	2500	800	712
Äldre utfartsväg, imp.	20	-	-	-	-	-	-
Åker, m.på sand	21	0,16		1800	2500	700	112
" " "	22	0,35		1500	2500	1000	350
" " "	23	0,54		1500	2500	1000	540
" " "	24	0,32		1300	2500	1200	384
" " "	25	0,21		1500	2500	1000	210
" " "	26	1,32		2000	2500	500	660
" " "	27	1,12		2000	2500	500	560
A - summa		14,54					8523
Totalsumma kronor							8523
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Veberöd 2², 1/4 mtl.</u>							
Nils Olsson.							
<u>1. Alestringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. sand	28	0,95		2000	2500	500	475
" "	29	0,30		2000	2500	500	150
" "	30	0,33		2200	2500	300	99
" "	31	0,44		2300	2500	200	88
" "	32	0,48		2300	2500	200	96
" "	33	0,86		2000	2500	500	430
Överföres		3,36					1338

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,36					1338
Åker, m.p. sand	34	0,57		1800	2500	700	399
" " "	35	0,54		2000	2500	500	270
" " "	36	0,33		1500	2500	1000	330
" " "	37	0,53		1800	2500	700	371
" " "	38	0,52		2300	2500	200	104
" " "	39	0,47		2300	2500	200	94
" " "	40	0,65		1800	2500	700	455
" " "	41	0,46		1500	2500	1000	460
" " "	42	0,39		2000	2500	500	195
" " "	43	0,17		1500	2500	1000	170
" " "	44	0,16		1800	2500	700	112
" " "	45	0,13		1800	2500	700	91
A - summa		8,28					4389
Totalsumma kronor							4389
Avdelning 3.							
Veberöd 25 ² , 1/4 mtl.							
Nils Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. sand	46	0,21		1500	2500	1000	210
Äng, " "	47		0,26	1200	2000	800	208
A - summa		0,21	0,26				418
Totalsumma kronor							418

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Veberöd 25⁴, avst.</u>							
Anders Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. sand	48	0,59		1000	2500	1500	885
" "	49	0,26		1300	2500	1200	312
Tomt och trädgård	50	0,04		1800	2500	700	28
<u>A - summa</u>		0,89					1225
<u>Totalsumma kronor</u>							1225
<u>Veberöd 35¹, 1/8 mtl.</u>							
Ragnar Svantesson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. sand	51	0,25		2200	2500	300	75
" "	52	0,28		2300	2500	200	56
<u>A - summa</u>							131
<u>Totalsumma kronor</u>							131

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Veberöds socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Veberöd 25³, 1/4 mtl.</u>							
Jöns Nilsson	1-27	14,54					8523
<u>Summa för avd. 1.</u>		14,54					8523
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Veberöd 25², 1/4 mtl.</u>							
Nils Olsson	28-45	8,28					4389
<u>Summa för avd. 2</u>		8,28					4389
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Veberöd 25², 1/4 mtl.</u>							
Nils Olsson	46-47	0,21	0,26				418
<u>Veberöd 25⁴, avst.</u>							
Anders Jönsson	48-50	0,89					1225
<u>Veberöd 35¹, 1/8 mtl.</u>							
Ragnar Svantesson	51-52	0,53					131
<u>Summa för avd. 3.</u>		1,63	0,26				1774
<u>Summa för hela företaget</u>		24,45	0,26				14686
Veberöd den 2 september 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
<u>C.H. Waller</u>							
C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör							
<u>Axel Nilsson</u>		<u>Nils Åkesson</u>					
Axel Nilsson		Nils Åkesson					

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, m.m.</u>						
0+00-6+30	630	<u>Det nuvarande avloppet, som ingår</u> <u>i dikningsföretaget 1/4 mtl. nr</u> <u>25 Veberöd av år 1912, skall upp-</u> <u>rensas av detta företag.</u>				
6+30-7+65	135	<u>Schaktning, ngt. lerbl. sand</u> m ³	260	4.-	1040	
7+65-13+44	579	<u>Schaktning, ngt. lerbl. sand</u> m ³	830	3,50	2905	3945
<u>Tills.</u>	<u>1344 m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>1090 m³.</u>			
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Nybyggnad av trumma för enskild väg mellan avvägnings-</u> <u>punkterna 11+60-11+70. Utföres enligt typritning.</u>						
					500	
<u>Rothuggning och borttagning av träd och buskar</u>						
					200	700
<u>Ersättningar.</u>						
<u>Ersättning för jord, som gräves bort,</u>						
<u>till ägarne av Veberöd 20², lantbr. Jöns Mårtens-</u>						
		<u>son och hans syster Elna Mårtensson</u> m ²	70	0,30	21	
<u>till ägaren av Veberöd 25³, lantbr. Jöns Nils-</u>						
		<u>son</u> m ²	260	0,30	78	
<u>Ersättning för upplag;</u>						
<u>till ägaren av Veberöd 20², lantbr. Jöns Mårtens-</u>						
		<u>son och hans syster Elna Mårtensson</u> m ³	130	0,60	78	
<u>till ägaren av Veberöd 25³, lantbr. Jöns Nilsson</u>						
		<u>m³</u>	960	0,60	576	753
Överföres						5398

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5398
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				902
					<u>Summa</u>	<u>6300</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
13+44-17+18	374	Schaktning, ngt. lerbl. sand m ³	650	3,50	2275	2275
	<u>Tills. 374 m.</u>		<u>Tills. 650 m³</u>			
		<u>Ersättningar.</u>				
		<u>Ersättning för jord, som gräves bort:</u>				
		<u>till ägaren av Veberöd 25³, lantbr. Jöns Nils-</u>				
		son m ²	10	0,30	3	
		<u>till ägaren av Veberöd 25², lantbr. Nils Ols-</u>				
		son m ²	230	0,30	69	
		<u>Ersättning för upplag:</u>				
		<u>till ägaren av Veberöd 25³, lantbr. Jöns Nils-</u>				
		son m ³	40	0,60	24	
		<u>till ägaren av Veberöd 25², lantbr. Nils Ols-</u>				
		son m ³	610	0,60	366	462
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				463
					<u>Summa</u>	<u>3200</u>
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
17+18-18+36	118	Schaktning, ngt. lerbl. sand m ³	170	3,50	595	595
	<u>Tills. 118 m.</u>		<u>Tills. 170 m³</u>			
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		Överföres				595

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				595
Ombyggnad av trumma för enskild väg mellan avväg- ningspunkterna 17+18-17+24. Utföres enligt typ- ritning						400
Ersättningar.						
Ersättning för jord, som gräves bort:						
till ägaren av Veberöd 25 ² , lantbr. Nils Ols-						
son	m ²		70	0,30	21	
till ägaren av Veberöd 25 ⁴ , förman Anders Jöns-						
son	m ²		70	0,30	21	
Ersättning för upplag:						
till ägaren av Veberöd 25 ² , lantbr. Nils Ols-						
son	m ³		85	0,60	51	
till ägaren av Veberöd 25 ⁴ , förman Anders Jöns-						
son	m ³		85	0,60	51	144
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						161
						Summa 1300
Sammandrag.						
1344		Dikessträckan A-B-C			6300	
374		" C-D			3200	
118	1836	" D-E			1300	10800
Summa	1836 m.			Summa kostnad		10800
Veberöd den 2 september 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.Bil.C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna.

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommeles träffas mellan rågrannarna om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor. Från förestående allmänna regler beträffande massornas fördelning göras följande undantag.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 0,5 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.

- 6/ Öppningar- genomstick- skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,0 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.
- 11/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att

omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 12/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, så sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 13/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Veberöd den 2 september 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Call E.H.
H

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Veberöd nr 25
i Veberöds socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 december 1946 förordnades under-
tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenla-
gen angående torrläggning av marker till Veberöd nr 25 i Veberöds socken, Malmö-
hus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torr-
läggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen
utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som
"dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger
c:a 1,6 km NO om Veberöds station vid järnvägen Malmö-Simrishamn och 2.- km NO
om Veberöds kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen fram-
ställets beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma endast att
beröra marker till Veberöd nr 25 i Veberöds socken. På en översiktskarta i ska-
la 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet ut-

märkts med gul färg.

Mon. 3. Nuvarande avlopp, torrläggingsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som från trakten öster om Veberöds järnvägsstation avleder vattnet norr ut till ett öppet avlopp, som upptagits för dikningsföretaget "1/4 mtl. nr 25 Veberöd av år 1912". I detta senare avlopp avledes vattnet vidare åt norr till Klingvallån. Floddiket, som ej förut varit föremål för regleringsåtgärder, har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mon. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning

1). Området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Veberöds socken (kartbladet Veberöd) angives sålunda: "Veberöds kyrka, östra sidan, söder om ingången, i flat, långsträckt och rödaktig grundsten, 0,51 m. söder om förlängningen av norra fönstrets södra kant; kst. + 38,95".

Mon. 5. Förslag till nytt avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nytt avlopp genom torrlägningsområdet. Enligt detsamma skall det nuvarande floddiket i sträckningen B-C-D-E uppgrävas, fördjupas och något utvidgas. För att det nya avloppet skall kunna utföras måste emellertid det äldre avloppet för dikningsföretaget "1/4 mtl nr 25 Veberöd av år 1912" ordentligt uppreppas av sistnämnda företag.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. Typritningar för de nya ägavägstrummor, som skola utföras, återfinnas likaledes på ritning 2. På plankartan (ritning 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med dubbla heldragna röda linjer.

Mon. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utföras med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 0,80/

d 1.-

liter per sekund och ha.

Mon. 7. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Den nuvarande ägovägstrumman vid 11+44 utförd av 24" cementrör, kan bibehållas oförändrad. Vid 11+60 skall en ny trumma utföras för nyanlagd enskild väg. Vid 17+18 skall den nuvarande ägovägstrumman rivas och ersätta. De nya trummor, som dikningsföretaget alltså skall bygga vid 11+60 och 17+18, skola utföras som rörtrummor enligt de typritningar, som återfinnas på ritning 2. Framtida underhållet av såväl den trumma vid 11+44, som kan bibehållas oförändrad, som de trummor vid 11+60 och 17+18, som dikningsföretaget skall nybygga, skola i framtiden underhållas av den eller den, som trafikera trummorna.

Mon. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Veberöds Elektricitetsförening, att utan ersättning av dikningsföretaget utföra dessa arbeten.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Elektricitetsföreningen om den tidpunkt, då kraftledningsstolpar måste flyttas eller omstegas.

Mon. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras.

I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ För jord, som gräves bort vid utvidgning av det nuvarande floddiket, samt för intrång genom jordupplag skall ersättning utgå till de jordägare och med de belopp, tillsammans 1359 kr, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget (bil. B).

2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse eller styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan sköras.

3/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ^{ej}

av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för jord och intrång genom jordupplag skall utbetalas innan arbetet påbörjas.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgедорäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande till 10850 kr. Särskilt kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres helt av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av båtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vatten-skadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande

~~Vattenrekordatxskick. Vidxxvärderingaxchaxxhänxxsyxxtagitsxtillxxmarknaxxblivandaxxskix~~
~~xxxxxx~~ torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt
 till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflen-
 het m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värde-
 ring. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbättna-
 den genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt
 lönande. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökan-
 dena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom den-
 na syneförrättning, skall företaget ~~skall~~ utföras i överensstämmelse med det av
 förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda
 bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna
 syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till läns-
 styrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneför-
 rättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan
 angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utfö-
 rande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall

följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påböras, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms eller uppströms dämnet.
- 7/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mem. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattas till skilda dikessträckor och

dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikingssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingelängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8523 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6300 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 28-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4389 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200 (3200+1000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 46-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1774 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100 (1300+800) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget

område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8523	A-B-C	6300	0,739176
2.	4389	C-D	3200	0,729095
3.	1774	D-E	1300	0,732807

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
14686	10800	0,735394

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8523	6300	0,739176
2.	4389	4200	0,956938
3.	1774	2100	1,183766

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	12912	9500	0,735750
2+3	6163	5500	0,892423

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla emellertid de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 §

vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som anges i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppet genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämna den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning

för arbetet.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på plankartan och på profilritningarna.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Jordfast sten c:a 76 m. nordväst avvägningpunkten 0+00. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 23,83 m.

Fixpunkt 2.

I stallbyggnad till Veberöd 25³ c:a 60 m. nordväst avvägningpunkten 11+00. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till södra gaveln, 0,45 m. från sydvästra knuten och 0,20 m. över marken; jst. + 26,82 m.

Fixpunkt 3.

I boningshus till Veberöd 25⁴ c:a 52 m. sydost avvägningpunkten 18+00. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till nordvästra gaveln, 0,45 m. från norra knuten och 0,20 m. över marken; jst. + 30,29 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Veberöds kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Veberöd nr 25 av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara domsagas häradersrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mon. 25. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft
ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom
den i mon. 24 här ovan angivna tiden.

Veberöd den 2 september 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Axel Nilsson

Axel Nilsson

Nils Åkesson

Nils Åkesson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Veberöds socken.</u>						
<u>Veberöd 25³, 1/4 mtl.</u>						
Jöns Nilsson.						
Avd. 1. Ägofig. 1-27	S	8523		6267,76	58,035	
<u>Veberöd 25², 1/4 mtl.</u>						
Nils Olsson.						
Avd. 2. Ägofig. 28-45		4389.	3227,64			
" 3. " 46-47		418	<u>307,40</u>	3535,04	32,732	
<u>Veberöd 25⁴, avst.</u>						
Anders Jönsson.						
Avd. 3. Ägofig. 48-50	S	1225		900,86	8,341	
<u>Veberöd 35¹, 1/8 mtl.</u>						
Ragnar Svantesson						
Avd. 3. Ägofig. 51-52		131		96,34	0,892	
<u>Summa</u>		14686		10800.-	100.-	
Veberöd den 2 september 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C. H. Wallér</i>						
C. H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör						
<i>Axel Nilsson</i>						
Axel Nilsson						
<i>Nils Åkesson</i>						
Nils Åkesson						
Gode män.						
<i>call to 16/1</i>						

[illegible]