






Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL	
Df. Vaggarp - Örtofta av år 1952	
Örtofta	SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPPA	ATTN.Nr: 002 <i>b. S. Malm</i>
M	2-1106 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST 2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 5481-1




Typritning för brunn med
 intag för dagvatten

Typritning för brunn.




Nuv. bro vid km. 24+120 för Barsebäckshamn - Sjööbo jv. mellan 5+48 och 5+43




Typritning för ommurning av rörutlopp vid 2+50

Skala 1:50.





Typritning för brunn 24"

Skala 1:50.



Dubbelsäkring med svetsat armeringsnät 3.4 mm. 96 100 m/m.



Förslag till
Df. Vaggarp - Örtofta av år 1952
 i Örtofta socken (m.m.) av Malmöhus län
 upprättat år (m.m.) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia
 M 2-1106 Statens lantbruksingenjör
 Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5481-2

5481-2

M 2*1106

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

Original

till

dikningsföretaget

"Väggarp-Örtofta av år 1952"

i Örtofta socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1952.

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Väggarp-Örtofta av år 1952"
i Örtofta socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1952.

Innehåller 47 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-

träden för syneförrättning enl. 10

kap. vattenlagen angående torrlägg-

ning av marker till Vaggarp nr 1

m.fl. hemman i Örtofta socken, Malmö-

hus län.

År 1952 den 29 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sone Hermansson i Hermanstorp och Henning Olsson i Karlsro hos lantbrukaren Gösta Larsson i Vaggarp för att enligt ett av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vaggarp nr 1 m.fl. hemman i Örtofta socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträde, som förrättningsmannen den 16 juli 1952 översänt till pastorsämbetet i Örtofta församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 20 juli 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 19 juli 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 juli 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade till stadeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Örtofta pastorat, äg. 1 mtl. Vaggarp 1¹ genom lantbrukaren Ossian Henriksson

(bil. 4), biträdd av kyrkoherden Einar Wenemark.

Av övriga sakägare:

Friherre Jan Bennet, Slättäng; äg. tillsammans med friherre Wilhelm Bennet 2 1/2

mtl. Örtofta av 15² och 1/2 mtl. Örtofta 15³ (lgf. d. 20/6 1946 § 587).

Lantbrukarna Gunnar Larsson och Gösta Larsson, Vaggarp; arr. tillsammans präst-

lönehemmanet 1 mtl. Vaggarp 1¹.

Statens Järnvägar genom ingenjören Erik Höög i Ystad (bil. 5).

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson i Barsebäck, konsistorieombud och om-

bud för stiftsnämnden i Lund (bil. 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras

av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Lantbrukaren Ossian Henriksson, ombud för Örtofta pastorat, framhöll, att prästlönehemmanet Vaggarp 1¹ vore mindre väl avdikat och i behov av förbättrad torrläggning. Det vore också pastoratets avsikt att täckdika egendomen efter ett av f. jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson 1941 upprättat förslag. Henriksson framhöll vidare, att södra delen av löneboställets "plan" lutade åt söder och ^{skulle} en-
ligt konsulent Paulssons förslag ~~skulle~~ täckdikas åt den på plankartan med D be-
tecknade punkten. Från punkten D skulle dräneringsvattnet ledas vidare åt söder över Örtofta och Slättäng till Kävlingeån. Slutligen framhöll Henriksson, att det nu finnes ett täckt avlopp av 1. st. 4" och 1 st. 5" tegelrör, på plankartan be-
tecknat C-D, som upptagits utmed gränsen mellan Örtofta 15² (Örtofta gård) och Ör-
tofta 15³ (Slättäng), och som avleder vattnet från Vaggarp till det öppna dike,
dikessträckan A-B-C, som utförts över Slättäng. Henriksson yrkade, att ett nytt
täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen C-D samt att det nuvarande öppna diket
över Slättäng, sträckan A-B-C, skulle uppgrävas till det djup, som erfordrades för
torrläggning av löneboställets marker.

§ 6.

Friherre Bennet meddelade, att det nuvarande täckta avloppet i sträckningen

C-D liksom även det öppna diket i sträckningen A-B-C utförts av Örtofta och Slättängs gårdar, en uppgift som Henriksson ej ville bestrida. Vidare meddelade Bennet, att den vägport för järnvägen Barsebäckshamn-Sjöbo vid km 24+120, som ligger mellan avvägningpunkterna 5+48 och 5+43, utförts då järnvägen byggdes 1907. Vägporten hade utförts som förbindelse mellan de betesmarker, som efter järnvägens tillkomst kommo att ligga norr om järnvägen och de, som kommo att ligga söder om densamma.

§ 7.

Friherre Bennet ansåg, att det nu planerade dikningsföretaget ej borde givas större omfattning än som erfordrades för torrläggning av löneboställets marker, samt förklarade, att han ej påfordrade avloppets uppgrävning till sådant djup, som nu kunde medföra förbättrad torrläggning av markerna till Örtofta 15² och 15³.

§ 8.

Förrättningsmannen framhöll, att det nu planerade dikningsföretaget kunde begränsas till ombyggnad av den nuvarande täckta ledningen i sträckan C-D samt rensning och någon fördjupning av avledningsdiket A-B-C för den händelse företaget endast skulle avse utförande av avlopp i den omfattning, som erfordrades för rationell torrläggning av löneboställets marker.

§ 9.

Friherre Bennet förklarade, att han ej ville motsätta sig att det nu planerade dikningsföretaget kommo till stånd. Han yrkade dock att inga kostnader för företagets

genomförande skulle påföras Örtofta 15² och 15³.

§ 10.

Gunnar och Gösta Larsson meddelade, att de själva svarade för kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna. Dessa kostnader skulle alltså ej upptagas bland förrättningskostnaderna.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av företaget berörda egendomarna:

Lönebostället Vaggarp	55 ha
Örtofta gård	230 "
Slättängs gård	200 "

§ 12.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gösta Larsson i Vaggarp tisdagen den 14 oktober 1952 kl. 10.00.

Vaggarp den 29 augusti 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör



Sone Hermansson



Henning Olsson

Gode män.

År 1952 den 14 oktober inställde sig syns-
mannen hos lantbrukaren Gösta Larsson i
Väggarp till följande handläggning av syns-
företagen.

Följande sakägare hade Sillsådeskommit-
tets ofta pastorat genom lantbrukaren Ossian
Henriksson.

Frikens Jan Pernst, Slättäng,
Lantbr. Gunnar Larsson, Väggarp,
" Gösta Larsson, Väggarp,
Föreläsningsnämndens ordföranden Albert Bengtsson
i Barsebäckshamn.

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 29
augusti 1952 upplästes och godkändes.

§ 15.

Föreläsningsmannen redogjorde för för-
slaget till diktningsföreläsningens utövande.
Föreläsningens handlingarna bilades protokollet.

värderingslängden

bil. A,

beskrivning av förslaget

bil. B,

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 16.

Angavs symmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 17.

Överlämnades till herr Gösta Larsson en blåkopia av ritningen blad 1 till den fördelningsplan över Örtofta Prästlönsbete, som upprättats av före jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson år 1941. Ritningen hade av Larsson ställts till förfogande för ingenjör E. H. Monnell vid undersökningarna för symförsäkring.

§ 18.

Utvärderades utvärderingarna till skiftesgagemannen sålunda:

Lons Humansson	84 kr.
Hemming Olsson	<u>78 "</u>
<u>Summa</u>	<u>162 kr.</u>

§ 19.

Fedan delägarna förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, välles till ensam ledamot av styrelsen eller styresman länsburearen Gösta Larsson, Vaggårps, Örtofta

§ 20.

Meddelade förvärtningmannen, att
de sin försagst hörande förslagshand-
lingarna och ritningarna komms att
sittställas styresmannen Gösta
Larsson senast inom 30 dagar.

§ 21.

Då inst utskuligan förkom, upplöstes
och godkändes protokollet, varefter
förvärtningen förklarades avslutad och sam-
mandrödet upplöstes.

Väggarp den 14 oktober 1952.

P. Järnstens vägnar:


E. B. Nilhi

Larssons kansliutskrivning

Sonellmannen

Eda Uden

Hemming Stenberg



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 23/12 1946.

Bil. 1.Ek.D. nr


58/232 år 1946.

Förrättningsnummer 186.R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman
E. WessmanBekänt d. 23/12 46

2274 142

Allm. diariet n:r fol.
hos Länsstyrelsen i Malmöhus län
14 OKT. 1946
Landskontoret

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

58
732 46

För Örtofta pastoratskyrkoråd får jag härmed anhålla om förordnande för lantbruksingeniör eller vem eljest det vederbör att uttorkläggning av
lysa förrättning för att behandla fråga angående ~~mark~~ mark tillhörig
~~Örtofta sätessgård nr. 1 i Örtofta socken. Av förrättningen torde endast beröras Örtofta sätessgård i Örtofta socken.~~
~~Frågan har behandlats vid ekonomisk besiktning å Vaggarp nr. 1 den 22 sept. 1946 och finnes i protokoll över denna förrättning an-
fört följande: "Beträffande huvuddiket för dräneringen, som löper genom
Örtofta gårds ägor, bör detta göras föremål för ansökan om avdiknings-
företag."~~
Ägare till Örtofta sätessgård: Friherre Jac. Bennet, Örtofta.
Örtofta den 11 oktober 1946.

Å pastoratskyrkorådets vägnar

E. Wenemark

avs. kyrkoherde E. Wenemark,

Örtofta.

Örtofta 42.

49042

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

Kungörelse.

den 27/7 1952

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vaggarp nr 1 m.fl. hemman i Örtofta socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Larsson, lönebostället, Vaggarp nr 1 i Örtofta s:n, fredagen den 29 augusti 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vaggarp nr 1 och Örtofta nr 15 i Örtofta socken, dels en trumma för järnvägen Barsebäckshamn-Sjöbo vid km 24+120.

Malmö den 16 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Örtofta församling söndagen den 20 juli 1952 betygar:

Anslaget i laga ordning
i Örtofta Lilla Torfte församling
den 20 juli 1952
E. Werners
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkodjurat



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Örtofta församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3..

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättel- sens avsändande.
Pastorsämbetet i Örtofta församling (kungörelse) Länsstyrelsen (avskr. av kungörelse)	Örtofta Malmö	16/7 1952 " "
✓ Lantbr. Sone Hermansson, Hermanstorp, (god man)	Rinnebäck	" "
✓ Lantbr. Henning Olsson, Karlsro, (god man)	L. Harrie	" "
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	Malmö	28/7 "
Kyrkorådet i Örtofta pastorat,	Örtofta	" "
Lantbr. Gunnar Larsson, Vaggarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Gösta Larsson, Vaggarp nr 1,	"	" "
Friherre Jan Bennet, Slättäng,	"	" "
Friherre Wilhelm Bennet, Tosterups gård,	Svenstorp	" "

Malmö den 28 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med
Örtofta m.fl.församlingars pastorat den 18
dec.1951.

§6.

Till ombud vid de ekonomiska besiktningar och övriga för-
rättningar, som under år 1952 kan komma att hållas å pastoratets
prästgårdar och löneboställen, utsågos
för Vaggarp nr.1 lantbrukaren Ossian Henriksson med lantbrukaren
Ivar Andersson som suppl.-----

S.o.

Einar Wenemark

Justerat:

Ossian Henriksson

Erik Mohlin

Avskriftens riktighet, betygar

Örtofta den 28 augusti 1952.

Einar Wenemark

kyrkostämmans ordförande

DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ ^{benämningen Peder Rydman} eller den, han i sitt ställe förordnar, att _____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

_____ talan i mål ~~mot~~ ^{angående föraktning} enl. 10 kap vatten-
lagen rörande ^{terrängning} ~~terrängning~~ av marker till
Väggarp nr 1 m. fl. hemman

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 aug. 1957.

Bevittnas:



F. Islander

Överlåtes på ingenjör Erik Höög, Ystad.

Ystad den 27.8.1952.

P. J. J. J. J.

Bevittnas:

P. J. J. J.

Annat H. H. H.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/8 1952

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr 1365 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att förrättning avseende ^{syne-} torrläggning av marker till Vaggarp
nr 1 m.fl. hemman i Örtofta socken
.....
.....
kommer att äga rum hos lantbrukaren Gösta Larsson, Vaggarp nr. 1,
fredagen den 29 augusti 1952 kl. 10.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen
lönestället Vaggarp nr. 1 i Örtofta socken

Det tillkommer Örtofta pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönestället ifråga.
.....
.....
.....
.....

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barneböckshamn,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 augusti 1952.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Örtofta s:n.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Örtofta 15³, 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, ej båtnad	1		-	-	-	-	-
" "	2		-	-	-	-	-
" "	3		-	-	-	-	-
" "	4		-	-	-	-	-
" "	5		-	-	-	-	-
" "	6		-	-	-	-	-
" , m.p. lättlera	7		0,53	1600	2000	400	212
" , "	8		0,14	1200	1600 ~~2000~~	400	56
" , "	9		0,28	800	1200 ~~2000~~	400	112
" , "	10		0,18	600	1000 ~~2000~~	400	72
" , "	11		0,11	1400	1800 ~~2000~~	400	44
" , "	12		0,12	1800	2000	200	24
" , "	13		0,11	1800	2000	200	22
" , "	14		0,14	1400	1800 ~~2000~~	400	56
Överföres			1,61				598

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			1,61				598
Äng, m.p, lättlera	15		0,11	1000	1400 ~~2000~~	400	44
" "	16		0,04	1000	1400 ~~2000~~	400	16
" "	17		0,14	1600	2000	400	56
A - summa			1,90				714
<u>Örtofta av 15², 2 1/2 mtl.</u>	-						
Vilhelm och Jan Bennet. -	-						
<u>Alstringsbåtnad.</u> -	-						
Äng m.p. lättlera -	- 18		0,44	1500	2500	1000	440
" - " -	- 19		0,63	2000	2500	500	315
A - summa	-		1,07				755
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Örtofta av 15², 2 1/2 mtl.</u>							
Wilhelm och Jan Bennet.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, ej båtnad	20	-		-	-	-	-
" "	21	-		-	-	-	-
" "	22	-		-	-	-	-
" m.p. lättlera	23	0,35		3900	4000	100	35
Överföres		0,35					35

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,35		3900	4000	100	35
Åker, m.p. lättlera	24	0,40		3900	4000	100	40
A - summa		0,75					75
<u>Örtofta 15³, 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	25	0,21		3900	4000	100	21
" "	26	0,15		3900	4000	100	15
" "	27	0,16		3900	4000	100	16
A - summa		0,52					52
<u>Väggarp 1¹, 1 mtl.</u>							
Örtofta pastorat, arr. Gunnar							
och Gösta Larsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	28	0,50		3500	5000	1500	750
" "	29	0,46		3000	5000	2000	920
" "	30	0,36		4000	5000	1000	360
" "	31	0,24		4000	5000	1000	240
" "	32	0,35		3000	5000	2000	700
Överföres		1,91					2970

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,91					2970
Åker, m.p. lättlera	33	0,42		2500	5000	2500	1050
" "	34	0,20		3000	5000	2500	500
" "	35	0,39		3500	5000	1500	585
" "	36	0,41		4000	5000	1000	410
A - summa.		3,33					5515
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Örtofta 15³, 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet	7-17		1,90				714
<u>Örtofta av 15², 2 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet	18-19		1,07				755
Summa för avd. 1			2,97				1469
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Örtofta av 15², 2 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet	23-24	0,75					75
<u>Örtofta 15³, 1/2 mtl.</u>							
Vilhelm och Jan Bennet	25-27	0,52					52
<u>Väggarp 1¹, 1 mtl.</u>							
Överföres		1,27					127

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,27					127
Örtofta pastorat, arr. Gunnar							
och Gösta Larsson	28-36	3,33					5515
Summa för avd. 2.		4,60					5642
Summa för hela företaget		4,60	2,97				7111
Väggarp den 14 oktober 1952. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>Sone Hermansson</i> Sone Hermansson <i>Henning Olsson</i> Henning Olsson Gode män. <i>call -</i> <i>H. B. 503</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+62-5+43	19	<u>Rensning</u> av avloppet samt genom vägporten för jv. Barsebäckshamn- Sjöbo vid km. 24+120 m	19	0,50	10	
5+43-4+58	85	<u>Rensning</u> av avloppet m	85	1.-	85	
4+58-2+50	208	<u>Schaktning</u> , lerblandad grus, ngt sten m ³	120	5.-	600	
2+50-2+39	11	<u>Cementrör</u> ; 15" m	11	9.-	99	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och höljning m	11	5.-	55	849
<u>Tills.</u>	<u>323 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning av rörutloppet</u> vid 2+50 samt stensättning						
		av det öppna avloppets botten och slänter st	1	300	300	
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och intag för dagvatten;						
		vid 2+39 st	1	230	230	530
<u>Ersättning till ägaren av Örtofta 15³</u> <u>för jord</u> , som						
åtgår till utvidgning av dikessträckan 5+43-2+50						
Överföres						1379

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1379
		samt för intrång genom upplag; förslagsvis				50
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				<u>271</u>
					Summa	1700
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+39-1+50	89	Cementrör; 12" m	89	6,50	579	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning och höljning m	89	4,50	401	
1+50-0+00	150	Cementrör; 12" m	150	6,50	975	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning och höljning m	150	7.-	<u>1050</u>	3005
		<u>Tills. 239 m.</u>				
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		Brunn 24" med kopplingar; vid 1+50 st.	1	90.-	90	
		Brunn 32" med kopplingar; vid 0+00 st.	1	155	<u>155</u>	245
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				<u>650</u>
					Summa	3900
		<u>Sammandrag.</u>				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	323	Dikessträckan A-B-C			1700	
	<u>239</u>	" C-D			<u>3900</u>	
<u>Summa</u>	<u>562 m.</u>	<u>Summa</u>			<u>5600 kr.</u>	
Väggarp den 14 oktober 1952. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör						

vald
H/B:soy

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas i tillstötande diken eller på vägar, ej till större höjd än 1,0 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,5. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligas-

te mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:5.

- 5/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 6/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 7/ Ommurningen av rörutloppet vid 2+50 skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 8/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra statens järnvägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar samt stängsel utmed avloppen. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller

av den, han i sitt ställe förordnar.

- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar,

skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", övriga brunnar till 32".
- 22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om

det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.


- 23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas

med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli-vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Väggarp den 14 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Wallér
15:509

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Vaggarp nr 1
m.fl. hemman i Örtofta socken, Malmöhus
län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 december 1946 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vaggarp nr 1 m.fl. hemman i Örtofta socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 1,2 km NV om Örtofta station vid järnvägen Malmö-Eslöv och 0,7 km VNV om Örtofta kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Vaggarp nr 1 samt Örtofta nr 15 i Örtofta socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu åt söder genom en täckt ledning över Örtofta 15 till ett mindre floddike, som leder vattnet vidare åt väster och söder genom järnvägen Barsebäckshamn-Sjöbo till Kävlingeån. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför sökandens marker f.n. äro bristfälligt torrlagda. Under förhanden varande förhållanden kunna de ej heller täckdikas, enär härför erforderligt avlopp saknas.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över torrlägningsområdet (ritning 1). Hela området har dessutom nivåavvägts och nivå-siffrorna införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, som föreslås till utförande (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Örtofta kyrka, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Örtofta socken anges sålunda: "Örtofta kyrka. Mitt i NV knuten, där en grundsten av omkring 0,35 m höjd skjuter ut ungefär 0,20 m kring hörnet; 0,02 å 0,03 m. under stenens övre kant mst.+21,16 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp genom och från torrlägningsområdet. Enligt förslaget skola dikessträckorna A-B-C och C-D upptagas. Dikessträckan A-B-C skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och till hu-

vudsaklig del utföras som öppet avlopp. Dikessträckan C-D, som skall utföras som täckt ledning, skall följa det nuvarande stengärdet i gränsen mellan Örtofta 15² och 15³ men förläggas så långt åt sidan, att schaktningsarbetet obehindrat kan utföras med grävmaskin.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna (ritning 2) framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan (ritning 1) hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med hel- dragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av

den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguilet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar beröras ej av företaget.

Enskilda vägar beröras ej av företaget.

Mom. 8. Järnväg.

Avloppet korsar järnvägen Barsebäckshamn-Sjöbo vid km 24+120 eller mellan avvägningpunkterna 5+48 och 5+43. I korsningspunkten finnes nu en s.k. "koport" med 3,10 m spännvidd och 1,80 m fri höjd. "Koporten", som är stensatt i botten, har utförts i samband med järnvägsbygget 1907 för att betesdjuren skola kunna fritt passera mellan ängsmarkerna på södra och norra sidorna om järnvägen. Då det för dikningsföretagets del endast erfordras att 5 å 10 cm. slamm över stensättningen bortrensas, har det ej ansetts erforderligt att från distriktschefen vid Statens järnvägar infordra sådant yttrande, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av

vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord och upplag.

För jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträckan 5+62-2+50 och alltså gräves bort, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå till vederbörande markägare i den mån han därigenom tillskyndas skada. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan delägarna i företaget, skall skadan värderas och ersättningen bestämmas av lantbruksingenjören eller av den han därtill förordnas.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och delägarna i företaget, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för jord och intrång genom upplag samt för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit värderad och ersättningen bestämd eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppens utförande hava beräknats till 5600 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10

kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Vissa nivåskillnader förefinnas mellan samfällighetens olika delar, varför förhållandena äro ~~alltså~~ sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 7-19, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1469 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 23-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5642 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500

(3900+600) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1469	A-B-C	1700	1,157250
2.	5642	C-D	3900	0,691244

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7111	5600	0,787512

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1469	1700	1,157250
2.	5642	4500	0,797590

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna ^{na}erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföres gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshand-

lingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i

överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägare mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Dementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria

från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.

Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg, 15" 18 kg.

- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämnas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Företagets avsyning.

När företaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrätaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördel-

ningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Treskas denne att betala, äger styrelsen instämna den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter utmärkts och avvägts. De beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. "Koporten" vid km 24+120, uppströmssidan, vänstra landfästets översida,

25 cm från vänstra kanten och 24 cm från vingmurens yttersida; järndubb i kors

(+) + 18,31 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten vid västra sidan av stengärdet i gränsen mellan Örtofta

³
15² och Örtofta 15 och 10 m söder om gränsen mellan Örtofta och Vaggarp. Fixpunkten

utmärkt med järndubb i kors (+), 50 cm över marken; + 19,43 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

Företaget skall handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken utses av delägarna vid allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Örtofta kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Väggarp-Örtofta av år 1952". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller

som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter
anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vatten-
domstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den
i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Väggarp den 14 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör



Sone Hermansson



Henning Olsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Örtofta s:n.</u>						
<u>Örtofta 15³, 1/2 mtl.</u>						
Vilhelm och Jan Bennet.						
Avd. 1. Ägofig. 7-17		714	562,29			
Avd. 2. " 25-27		52	40,95	603,24	10,772	
<u>Örtofta av 15², 2 1/2 mtl.</u>						
Vilhelm och Jan Bennet.						
Avd. 1. Ägofig. 18-19		755	594,57			
Avd. 2. " 23-24		75	59,06	653,63	11,672	
<u>Väggarp 1¹, 1 mtl.</u>						
Örtofta pastorat, arr.						
Gunnar och Gösta Larsson						
Avd. 2. Ägofig. 28-36	S	5515	4343,13	4343,13	77,556	
Summa		7111		5600.-	100.-	
Väggarp den 14 oktober 1952.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
Henning Olsson						
Gode män.						
Sone Hermansson						

[illegible]