
Ritning 1.
Plankarta.





LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
df. St. Mölleberga nr 1 och 17 av år 1954
I Mölleberga SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 {I (UTAN)} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN.Nr 001 C.H. Nilsén (NAMN)
ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 3-1108 Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3 ... | KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5483-1

**Ritning 2.**

*Profil- och sektionsritningar.*




Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. St. Mölleberga nr 1 och 17 av år 1954

i Mölleberga socken-(~~ser~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1954 {~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 002

Original

~~Kopia~~

(Namn)

M 3*1108 Statens lantbruksingenjör.

(Titel)


Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5483-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. '49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949


Ritning 3.

Profil- och typritningar.




Typritning för ommurning.


Skala 1:50.





Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24" 32"

Skala 1:50.




Typritningar för brunnar med inre diameter av:

40" 48"

Skala 1:50.




Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. St. Möllebergа nr 1 och 17 av år 1954

i Möllebergа socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1954 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / Kopia

LTN. Nr 003

M 3*1108

(Namn)

Statens lantbruksingenjör.

(Titel)

Antal ritn. st. 3

Arkivnummer 5483-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

5483

M 3*1108

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC 1954
DIARIE Nr
GAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"St.Mölleberga nr 1 och 17 av år 1954"

i Mölleberga socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1954.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"St. Mölleberga nr 1 och 17 av år 1954"

i Mölleberga socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1954.

Innehåller 79 skrivna sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.




Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län.

År 1954 den 28 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen L. Ingvard Nilsson i Tottarp och Jacob Jönsson i Kyrkoby hos lantbrukaren Hans Pålsson i St. Mölleberga nr 17 per Djurslöv, för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 11 mars 1954 översänt till pastorsämbetet i Mölleberga församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 28 mars 1954 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 12 mars 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 11 mars 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Hans Pålsson, St. Mölleberga; äg. 5/8 mtl. St. Mölleberga 17[1]

(lgf. 19/8 1942 nr 478).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren August Andersson, St. Mölleberga; arr. Kungl. Maj:t o. Kronan tillhöriga gatehuset St. Mölleberga 13[1].

Lantbrukaren Axel Jönsson, St. Mölleberga; arr. Kungl. Maj:t o. Kronan tillhöriga 5/8 mtl. St. Mölleberga 1[1].

Lantbrukaren Sigvard Nilsson, St. Mölleberga; arr. Kungl. Maj:t o. Kronan tillhöriga 5/16 mtl. St. Mölleberga 5[1].

Domänintendenten John Bergman i Höör, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga St. Mölleberga 1[1], 5[1] och 13[1].

Malmö stad genom vattenverkschefen, civilingenjören Sigvard Gudmundson (bil. 4), biträdd av driftsingenjören, civilingenjören Lennart Larsson.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 5).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden, Hans Pålsson, framhöll, att vissa delar av hans fastighet St. Mölleberga $17^1$ voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade därför, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från avvägningspunkten 0+00 vid Torrebergabäcken och söder ut över fastigheterna St. Mölleberga $13^1$, $1^1$ och $17^1$ till avvägningspunkten 12+09 i gränsen mellan St. Mölleberga $17^1$ och $5^1$ (dikessträckan A-B-C-D-E). Det nya avloppet borde i huvudsak följa nuvarande avlopp, men på vissa sträckor nämligen 0+00-1+06, 5+00-6+80 och 7+50 = 20+00-12+09 upptagas i helt nya sträckningar. Vidare yrkade Pålsson, att ett helt nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 7+50 = 20+00-24+33 (dikessträckan C-F-G).

§ 6.

Herr Axel Jönsson meddelade, att vissa delar av kronoegendomen St. Mölle-

berga $1^1$, som arrenderas av honom, voro mindre väl torrlagda, samt att en del skiften dessutom voro svårbrukade, enär de sönderskuros av det nuvarande floddiket. Jönsson framhöll vidare, att St. Mölleberga $1^1$ komme att erhålla en betydande båtnad, om det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd. Jönsson tillstyrkte det av Hans Pålsson (§ 5) framförda förslaget om nya avlopp.

§ 7.

Herr Sigvard Nilsson framhöll, att den av honom arrenderade kronoegendomen St. Mölleberga $5^1$ endast komme att i mindre omfattning beröras av det nu planerade dikningsföretaget. Företaget skulle dock medföra viss båtnad för egendomen, varför han ansåg, att företaget borde komma till stånd.

§ 8.

Herr August Andersson framhöll, att den av honom arrenderade kronoegendomen St. Mölleberga $13^1$ ej komme att beredas någon båtnad genom utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. Andersson framhöll vidare, att viss skada säkerligen komme att tillskyndas honom vid utförandet av den nya dikessträckan 0+00-1+06 samt yrkade ersättning härför.

§ 9.

Förrättningsmannen demonstrerade ett förslag till nya avlopp för det nu planerade dikningsföretaget. Förslaget omfattade utförandet av följande vattenavlopp, nämligen:

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B,

" B-C,

" C-D-E.

Sidoavlopp.

Dikessträckan C-F-G.

Kostnaderna hade beräknats till 63200 kr. I dessa kostnader voro dock ej inräknade kostnaderna för ändring av de två, Malmö stad tillhöriga vattenledningar, som det nya vattenavloppet, dikessträckan A-B, måste korsa i avvägningspunkterna 3+61 och 3+71. Då kostnaderna för ändring av stadens vattenledningar emellertid preliminärt beräknats till 13000 kr, kunde samtliga kostnader för förslagets genomförande nu beräknas till 76200 kr.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för de båda Malmö stad tillhöriga vattenledningar, som det nya vattenavloppet måste korsa i avvägningspunkterna 3+61 och 3+71. Ledningarna ligga parallellt och på ett inbördes avstånd av c:a 10 m. Den ena, äldre ledningen, är utförd omkring 1901 av 610 mm. gjutjärnsrör. Den ligger i avvägningspunkten 3+61, om hänsyn tages till godstjockleken, lägst på höjden + 6,91 m. (6,93-0,02) / omkring 1935 / Den andra, yngre ledningen, av 600 mm. gjutjärnsrör utfördes / Den ligger i punkten 3+71, om hänsyn tages till godstjockleken, läget på höjden

+ 6,47 m. (6,49-0,02) /

~~xxxxxx~~./ Uppgifterna om ledningarnas ålder, dimensioner och höjdlägen hade lämnats av driftsingenjören Lennart Larsson.

Förrättningsmannen framhöll vidare, att båda vattenledningarna måste ändras, om det nya vattenavloppet skulle kunna utföras enligt det i § 9 här ovan demonstrerade förslaget, och sålunda antingen höjas eller sänkas. Dikningsföretaget kunde emellertid även utföras på det sättet, att vattenavloppet, dikessträckan A-B, sänktes eller gjordes c:a 1 m. djupare än vad som erfordrades för de nu försumpade markernas torrläggning, då vattenavloppet skulle kunna framdragas under vattenledningarna utan att dessa ändrades i sitt läge. Något förslag härom förelåg emellertid ej nu men skulle utarbetas till kommande sammanträde.

§ 11.

Vattenverkschefen Gudmundson framhöll, att Malmö stad ej hade något att erinra mot/att det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd under den förutsättningen, att staden ej genom utförandet drabbades av några kostnader. För den händelse att stadens vattenledningar måste ändras, uppställde staden emellertid följande villkor för sitt medgivande till företagets utförande, nämligen:

1/ Staden skall äga rätt att utföra ändringsarbetet i egen regi och själv avgöra, hur vattenledningarna skola ändras, d.v.s. höjas eller sänkas.

2/ Dikningsföretaget skall ersätta samtliga stadens kostnader för ändringsarbetet.

Vidare framhöll Gudmundson, att det från stadens pumpverk nr 20, som ligger omedel-

na 3+61 och /

bart väster om avvägningspunkter 3+71, finnes ett 10 cm. avlopp, som användes vid tillfällig länspumpning av pumpverket. Avloppet är kopplat till den 60 cm. ledning av cementrör, som staden utfört mellan avvägningspunkterna 3+54 och 4+11. Då cementrörledningen kommer att rivas vid utförandet av det nu planerade dikningsföretaget, måste avloppet från pumpverk 20 omkopplas till det nya vattenavloppet. Gudmundson yrkade, att omkopplingen skulle ombesörjas och bekostas av dikningsföretaget.

§ 12.

Domänintendenten John Bergman framhöll, att det planerade dikningsföretaget kommer att medföra avsevärd nytta för kronoegendomen St. Möllebergа 1[1] och i viss mindre grad även för kronoegendomen St. Möllebergа 5[1].

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 7+42 för allmänna vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837 måste ombyggas, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle på egen bekostnad riva den nuvarande trumman och utföra en ny vägtrumma med anslutningsbrunnar. Vägförvaltningen skulle senare till förrättningsmannen avge yttrande i ärendet.

§ 14.

Herr Axel Jönsson meddelade, att den av Malmö stad på 1930- talet utför-

da cementrörledningen på sträckan 3+54-4+11 ligger avsevärt högre än bottnen i det förutvarande öppna diket. Detta hade under årens lopp medfört vissa olägenheter och skador för den av honom arrenderade fastigheten St. Mölleberga 1[1]. Det av Axel Jönsson påpekade förhållandet konstaterades senare vid synegången.

§ 15.

I anledning av vad Axel Jönsson anfört beträffande cementrörledningen å sträckan 3+54-4+11 framhöll driftsingenjören Lennart Larsson, att det med hänsyn till stadens korsande ledningar varit möjligt att sänka cementrörledningen c:a 30 cm.

§ 16.

Lämnades följande uppgifter beträffande arealen vid de av företaget berörda brukningsdelarna.

| | Åker | Äng |
|---|---|---|
| St. Mölleberga 17[1] | 39 ha | 1 ha |
| " 1[1] | 38 " | 3 " |
| " 5[1] | 31 " | - |

§ 17.

Herr Hans Pålsson meddelade, att han förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna med 239 kr. Vidare hade Pålsson förskotterat kostnaderna för kungörelsen i Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 52 kr.

§ 18.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Hans Pålsson i St. Mölleberga torsdagen den 10 juni 1954 kl. 10.00.

St. Mölleberga den 28 april 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

L. Ingvard Nilsson

Jacob Jönsson

Gode män.

År 1954 den 10 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Hans Pålsson i St. Mölleberga nr 17 till fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Lantbr. Hans Pålsson, St. Mölleberga 17,

" Axel Jönsson, St. Mölleberga 1,

" Sigvard Nilsson, St. Mölleberga 5,

" Aug. Andersson, St. Mölleberga 13,

Domänintendenten John Bergman genom lantbr. Axel Jönsson, St. Mölleberga 1 (bil. 6),

Malmö stad genom vattenverkschefen Sigvard Gudmundson, biträdd av driftsingenjören Lennart Larsson.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att han från Malmö stads vatten- och avloppsverk mottagit en den 4 maj 1954 dagtecknad skrivelse (bil. 7) med uppgifter beträffande kostnaderna för ändring av stadens vattenledningar vid avvägningspunkterna 3+61 och 3+71. Kostnaderna för höjning av ledningarna hade beräknats till 13000 kr. och kostnaderna för sänkning av desamma till 16000 kr.

§ 21.

Vattenverkschefen Gudmundson redogjorde för stadens beräkning av kostnaderna för ändring av vattenledningarna. Kostnaderna för erforderliga nya rördelar

hade beräknats till 4500 kr. för varje ledning eller för båda ledningarna till 9000 kr. Arbetskostnaderna hade beräknats till 4000 kr, om ledningarna skulle höjas, och till 7000 kr, om ledningarna skulle sänkas. Gudmundson framhöll vidare, att kostnaderna voro räknade i underkant.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för ett nytt förslag till utförande av dikessträckan A-B (jmfr. förrättningsprotokollets § 10), vilket bl.a. innebär, att vattenavloppet skall utföras till sådant djup, att det kan framdragas under stadens vattenledningar utan att dessa ändras. Enligt det nya förslaget skall bottnen i vattenavloppet, som föreslagits till utförande av 70 cm. betongrör, ligga på höjderna + 5,62 m. och + 5,64 m. i respektive avvägningspunkterna 3+61 och 3+71, där avloppet korsar stadens vattenledningar. Räknar man med en godstjocklek för betongrören av 8 cm., kommer det nya vattenavloppet alltså i korsningspunkten 3+61 med den äldre vattenledningen eller 1901 års ledning att ligga högst på höjden + 6,40 m. (5,62+0,70+0,08), medan vattenledningen ligger lägst på höjden + 6,91 m. I korsningspunkten 3+71 med den yngre vattenledningen eller 1935 års ledning komer det nya vattenavloppet att ligga högst på höjden + 6,42 m (5,64+0,70+0,08), medan vattenledningen ligger lägst på höjden + 6,47 m. i samma punkt.

Förrättningsmannen meddelade vidare, att kostnaderna för dikessträckan A-B beräknats till 21100 kr, om avloppet endast utföres till det djup, som erfordras

för markens torrläggning och kostnaderna för ändring av stadens vattenledningar ej medräknas. Kostnaderna för utförande av dikessträckan A-B till sådant större djup, att avloppet kan framdragas under stadens vattenledningar utan att dessa ändras, har beräknats till 26500 kr. Merkostnaderna för det djupare avloppet belöpa alltså till 5400 kr.

§ 23.

Vattenverkschefen förklarade, att han ej hade något att erinra mot att dikessträckan A-B kommer till utförande enligt det av förrättningsmannen upprättade nya föralaget.

§ 24.

Förrättningsmannen påpekade, att Malmö stad måste beredas tillfälle att följa och kontrollera de arbeten för det nya vattenavloppet, som kommer att utföras vid eller i närheten av vattenledningarna. I anledning härav meddelade vattenverkschefen, att staden skulle på egen bekostnad genom en av sina anställda följa och kontrollera arbetena i den utsträckning, som erfordrades för att bevaka stadens intressen.

§ 25.

Vattenverkschefen Gudmundson företedde en del handlingar rörande Malmö stads rätt att disponera de områden, där vattenledningarna nerlagts, av vilka det bl. a. framgår följande.

Angående den äldre vattenledningen eller 1901 års ledning, som korsas av vatten-
avloppet, vid avvägningspunkten 3+61.

Genom Kungl. Maj:ts brev till Länsstyrelsen i Malmöhus län den 8 november 1901, intaget i Torna och Bara häradsrätts protokoll den 14 juli 1902 under nr 489, erhöll Malmö stad rätt att bibehålla en över bl.a. kronoegendomarna 5/8 mtl. St. Mölleberga nr 1 och 5/8 mtl. St. Mölleberga nr 2 utförd vattenledning samt att för framtiden hava tillträde till marken över vattenledningen för tillsyn och underhåll av densamma, med skyldighet för staden "att såväl utgiva ersättning för intrång, som kan förorsakas genom markens användande för ifrågavarande ändamål, som ock gottgöra vederbörande all skada, som kan uppkomma å egendomarna i följd av rörledningens skötsel och underhåll".

Angående den yngre vattenledningen eller 1935 års ledning, som korsas av vattenavloppet vid avvägningspunkten 3+71.

Enligt Kungl. Domänstyrelsens skrivelse till Länsstyrelsen i Malmöhus län den 16 juli 1934 har Domänstyrelsen funnit gott medgiva Malmö stad rätt att över bl.a. kronoegendomarna St. Mölleberga nr 1 och St. Mölleberga nr 2 utföra och bibehålla ifrågavarande ledning med rätt därjämte för staden, att för framtiden hava tillträde till samma mark för ledningens tillsyn och underhåll, under villkor; att staden till Kronan utgiver ersättning för intrång, som förorsakas genom markens användande för ifrågavarande ändamål, vilken ersättning skall, efter uppskatt-

ning och förslag av domänintendenten, fastställas av Domänstyrelsen,

att staden med omnämnda kronoegendomars arrendatorer träffar överenskommelse rörande ersättning för skada och intrång, som genom nu ifrågavarande anläggning kan förorsakas arrendatorerna, samt

att staden genom skriftlig handling, om vars upprättande Länsstyrelsen skulle draga försorg, förbinder sig att ersätta blivande arrendatorer och nyttjanderättshavare av egendomarna för skada och intrång genom anläggningen samt genom förändring, reparation, skötsel eller tillsyn av anläggningen.

Vidare företedde Gudmundson en skrivelse av den 13 augusti 1936 från Drätselkammarens andra avdelning till Länsstyrelsen med innehåll att avdelningen översände "en å stadens vägnar utfärdad förbindelse av den 11 augusti 1936 att ersätta blivande arrendatorer eller nyttjanderättshavare av kronoegendomarna St. Mölleberga nr 1 m.fl. egendomar för skada och intrång genom anläggning av viss huvudvattenledning mellan Grevie och Bulltofta". Förbindelsen hade följande lydelse, se bil. 11.

§ 26.

Det upplystes, att den i § 25 här ovan omnämnda kronoegendomen St. Mölleberga nr 2 inköpts av herr Hans Pålsson och numera betecknades St. Mölleberga 17[1].

§ 27.

Herr Hans Pålsson yrkade, att Malmö stad skulle åläggas att ensam bestrida de av förrättningsmannen till 5400 kr. beräknade merkostnaderna för utförande av

dikessträckan A-B till sådant djup, att det nya vattenavloppet kunde framdragas under stadens vattenledningar utan att dessa ändrades. Eventuellt yrkade Pålsson, att staden skulle åläggas att ändra vattenledningarna utan kostnad för dikningsföretaget. Malmö stad hade nämligen ej utfört vattenledningarna till erforderligt djup, varför de nu hindrade torrläggningen av ovanför liggande marker.

§ 28.

Herr Axel Jönsson framhöll, att Malmö stad fått rätt att anlägga sina vattenledningar över bl.a. kronoegendomen St. Mölleberga 1[1] under villkor, att staden utgav ersättning för den skada och det intrång, som genom anläggningen orsakades egendomen. Jönsson biträdde därför det av Hans Pålsson i § 27 här ovan framförda yrkandet, enär han ansåg, att den merkostnad, som orsakades dikningsföretaget genom stadens vattenledningar, vore att hänföra till sådan skada, som staden skulle ersätta.

§ 29.

Vattenverkschefen Gudmundson ansåg, att staden ej vore skyldig, att bestrida merkostnaderna för det nya vattenavloppets utförande till sådant djup, att det kunde framdragas under vattenledningarna. Beträffande Hans Pålssons påpekande, att vattenledningarna ej utförts till erforderligt djup, varför de nu hindrade ovanför liggande markers torrläggning, framhöll Gudmundson, att det vid tiden för ledningarnas tillkomst ej fanns anledning utföra vattenledningarna till större djup. Slutligen

framhöll Gudmundson i anledning av Axel Jönssons yttrande (§ 28), att den ersättning för skada och intrång, som staden var skyldig att utgiva, endast avser ersättning för skada och intrång, som uppkommer vid stadens tillsyn och reparation av vattenledningarna.

§ 30.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Axel Jönsson, St. Mölleberga 1 onsdagen den 14 juli 1954 kl. 10.00.

St. Mölleberga den 10 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

L. Ingvard Nilsson

Jacob Jönsson

Gode män.

År 1954 den 14 juli inställde sig synemännen hos lantbruksaren Axel Jönsson, St. Möllebarga 1, där förnyad handläggning av synneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande fastighetsägare kommit.

Lantbr. Hans Pålsson, St. Möllebarga 17,
" Axel Jönsson, St. Möllebarga 1,
" Sigvard Nilsson, St. Möllebarga 5 genom
" Sonen John Nilsson (bil. 12).
Domänintendenten John Bergman genom
lantbr. Axel Jönsson (bil. 13).
Malmö stad genom driftsingenjören vid
Vatten- och Avloppsverket, civilingenjören Konrad Larsson.

§ 31.

Protokollen för sammanträdena den 28 april 1954 och den 10 juni 1954 upplästes och godkändes.

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet (bil. 8-10).

§ 33.

Föredragningsmannen redogjorde för den av honom upprättade förslaget till nya avlopp. förslagsbestämmelserna bilades protokollet, nämligen;

| | |
|---|---|
| bädningslängden | bil. A, |
| kostnadsförslagen | bil. Ba-Bb, |
| arbetsbeskrivningen | bil. C. |

§ 34.

Avgavs styrmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden upplästes.

§ 35.

Föredragningsmannen redogjorde för beslämmelserna rörande statsbidrag till dikläggningsförslag samt framhöll, att enligt dem förmenande utsikterna att erhålla bidrag till kostnaderna för förslagets utförande voro mycket små.

§ 36.

Sedan de närvarande förklarat sig bestå att omedelbart utse styrelse, bestod till denna styrelsemedlemmar eller styrelsemän lantbrukaren Hans Pålsson, Sk. Källeberga 17, Djursholm

§ 37.

Utträdarnes egodelningsmän skiftesmännen sålunda;

| | |
|---|---|
| K. Ingvard Nilsson | 103 kr. |
| Jacob Jönsson | 101 " |
| Summa | 204 kr. |

§ 38.

Meddelade förrättningsmannen, att ett exemplar av de vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna komme att översändas till styresmannen lantbrukaren Hans Pålsson, St. Mölleberga 17, Djursjö, senast inom 30 dagar. Handlingarna och ritningarna skulle av Pålsson hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 39.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

St. Mölleberga den 14 juli 1954.

V.g.v.

Å Hjärtens vägnar:
C. G. Nilsson.

Hälsans landsomsorgsmän.

L. Ingvard Nilsson Jacob Jönsson
Gode män.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 21
den 12/8 1947

Bil. 1.

Ek.D. nr 12/726 1947.

Förrättningsnummer 415.

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 augusti 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Otto Rosengren. E. Wessman.

Borläns d. 13/8-47

12

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 8. MAJ 1947
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min egendom St.Mölleberga nr 17 i Mölleberga socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer att beröras även marker till kronoegendomarna St.Mölleberga nris 1 och 5, arr.respektive Axel Jönsson och Sigvard Nilsson, och sannolikt också vissa andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts för syneförrättningen.

St.Mölleberga per Djurslöv den 12 april 1947.

Hans Pålsson

Hans Pålsson.

Telef.Malmö 445005.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/4 1954.

Kungörelse.

Bil.2.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Hans Pålsson, St. Mölleberga nr 17 per Djurslöv, onsdagen den 28 april 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till St. Mölleberga nr 1, 5, 13 och 17 i Mölleberga socken, dels en trumma för allmänna vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837, dels kraftledningar tillhörande Djurslövsortens Energiförening, dels en vattenledning tillhörande Malmö stad, dels det äldre torrläggningsföretaget "Segeån med Torrebergabäcken av åren 1889/91".

Malmö den 11 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Mölleberga församling söndagen den 28 mars 1954 betygar:

A. Malmgren, kyrkoherde

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Mölleberga församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

| Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avsändande. |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i Mölleberga församling (kungörelse) | Klågerup | 11/3 1954 |
| Lantbrukaren Ingvard Nilsson (god man) Tottarp, | Djurslöv | " " |
| Lantbrukaren Jacob Jönsson (god man), Kyrkoby, | Nordanå | " " |
| Länsstyrelsen (avskr. av kungörelse) | Malmö | " " |
| Domänintendenten John Bergman, | Höör | " " |
| Lantbrukaren August Andersson, St.Mölleberga, | Djurslöv | " " |
| " Axel Jönsson, " | " | " " |
| " Hans Pålsson, " | " | " " |
| " Sigvard Nilsson, " | " | " " |
| Drätselkammaren, Stadshuset, | Malmö | " " |
| Vägförvaltningen, | " | " " |
| Ordföranden i styrelsen för torrläggningsföretaget "Segeån med Torrebergabäcken av åren 1889/91", godsägaren N.E.Axelsson, | Klågerup | " " |
| Ordföranden i styrelsen för Djurslövsortens Energiförening, lantbrukaren Erik Jönsson, Önsvala, | Djurslöv | " " |

Malmö den 11 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

DRÄTSELKAMMAREN I MALMÖ

Bil. 4 25

Utdrag av protokollet, hållet vid drätselkammarens andra avdelnings sammanträde den 23 mars 1954.

Nr 206.

Till avdelningen hade överlämnats följande av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér utfärdade kungörelse rörande sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Mölleberga nr 17 m.fl. fastigheter i Mölleberga socken den 28 april 1954:

...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-

Chefen för vatten- och avloppsverken hade avlåtit detta tjänsteyttrande:

...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-...-

Avdelningen beslöt i enlighet med chefens för vatten- och avloppsverken förslag uppdraga åt denne att representera staden vid nyssnämnda sammanträde.

In fidem:

STIG ÅHRE

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:

1C68.1 4000 10 53

Utan avgift. Chefen för vatten- och avloppsverken.

26
Bil. 5

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 2006-43/54

# F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 april 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

SD/BH

DOMÄNVERKET

Bil. 6.

# F U L L M A K T.

Undertecknad befullmäktigar härmed kronoarrendatorn Axel Jönsson, St.Mölleberga nr. 1, att närvara vid sammanträde för syneförrättning för torrläggning av marker till St.Mölleberga nr. 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län, den 10 juni 1954 kl. $10^{00}$ hos lantbrukaren Hans Pålsson, St.Mölleberga nr. 17 pr Djurslöv, för att därvid föra min talan och bevaka Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 2 juni 1954.

J. Bergman

J. Bergman
Domänintendenten
i Skåneområdet, Höör

Sakord:

Bil. 7.

MALMÖ STADS
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
*VATTENVERKSCHEFEN*

TELEFON
NAMNANROP: STADSHUSET
SG/LL/MN

Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér
Lundavägen 66
M a l m ö.

Ang. förslag till 0,70 m kulvert i St. Mölleberga

Vi ha nu kostnadsberäknat omläggning av våra huvudvattenledningar från Grevie till Malmö med anledning av rubr. förslag. Tyvärr visade det sig, att vi icke hade erforderliga rördelar i lager, varför de skulle få specialbeställas. Kostnaden blir därför hög och beräknas komma att uppgå till minst 13.000:- kr om våra ledningar skulle läggas över föreslagen kulvert och minst 16.000:- kr om de skulle läggas under. På grund av arbetets art är det svårt att i förväg exakt beräkna kostnaden.

Det synes därför utan tvekan vara fördelaktigast att sänka kulverten under vattenledningarna.

Malmö den 4 maj 1954

MALMÖ STADS
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
VATTENVERKSCHEF
(S Gudmundson)

(Lennart Larsson)

Skrivelser ställas till Malmö stads vatten- och avloppsverk, likvider insättas å postgiro nr 38800.

3000. 10. 51. CENTRALTRYCKERIET, MALMÖ 81823

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 934580.

*Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér*
*Bostadstelefon 79610*

Bil.8.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget St. Mölleberga 1 och 17 av år 1954 i Mölleberga socken, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 9 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil.9.

Dikningsföretaget St. Mölleberga 1 och 17 av år 1954.

Utdrag av förslag till utlåtande.

---

Mom. 7.

Trummor och broar.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 7+42 och 7+50 = 20+00 allm. vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837. I korsningspunkten, som ligger c:a 400 m. nordost om vägskälet i St. Mölleberga (vägarna 837 och 864), finnes nu en rörtrumma med 45 cm (18") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,85 m. och bottnen i trumman på höjderna + 9,00 m. och + 9,15 m. vid resp. nedströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 80 cm. (32") inre diameter och med rörets inre underkant på höjden + 7,70 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

---

Malmö i juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
VÄGDIREKTÖREN

Bil.10.

Dnr. 4571-43/54

Till
Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget St. Mölleberga 1 och 17 av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 juni 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 12 juni 1954.

e.f.
S.B.Ryman.

S.B.Ryman /.

SD/BH

Bil.11.

Avskrift.

Sedan Kungl. Domänstyrelsen genom beslut den 16 juli 1934 medgivit Malmö stad rätt att över mark, tillhörande kronoegendomarna Stora Mölleberga n:r 1, 2, 3, 10 och 12 samt gatehuset Stora Mölleberga n:r 13, i huvudsaklig överensstämmelse med vad angivits å en av förste lantmätaren C.M. Carlquist år 1899 upprättad karta, utföra och bibehålla en huvudvattenledning mellan Grevie och Bulltofta, med rätt därjämte för staden att för framtiden hava tillträde till samma mark för ledningens tillsyn och underhåll, så förbinder sig Malmö stad härigenom att ersätta blivande arrendatorer eller nyttjanderättshavare av egendomarna för skada och intrång genom anläggningen samtgenom förändring, reparation, skötsel eller tillsyn av anläggningen.

Malmö den 11 augusti 1936.

För Malmö stad,

På Drätselkammarens andra avdelnings vägnar:

N.O. Persson.

Olof Andersson H. Hylén

/ Rolf Bruzelius.

Bevittnas:

L. Hultman. B. Clase.

Rätt avskrivet betyga:

Nils M. Nilsson Brita Hedin

Bil. 12.

# F u l l m a k t

för min son John Nilsson, Mölleberga, att på syneförrättning hos Lantbr. Axel Jönsson, Mölleberga, den 14 juli 1954 utöva min rösträtt och föra min talan.

Mölleberga den 10 juli 1954

Sigvard Nilsson

Bevittnas:

Hans Andersson ... Folke Nilsson

Bil. 13.

DOMÄNVERKET
Domänintendenten
i Skåneområdet, Höör

# F U L L M A K T.

Undertecknad befullmäktigar härmed kronoarrendatorn Axel Jönsson, St. Mölleberga nr. 1, att närvara vid sammanträde för syneförrättning för torrläggning av marker till St. Mölleberga nr. 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län, den 14 juli 1954 kl. $10^{00}$ hos lantbrukaren Hans Pålsson, St. Mölleberga nr. 17 pr Djurslöv, för att därvid för min talan och bevaka Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 13 juli 1954.

J. Bergman

J. Bergman

Sakord:

Bil. A.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avdelning 1.** | | | | | | | |
| **Mölleberga s:n.** | | | | | | | |
| **Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl.** | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 1 | 0,75 | | 2000 | 5000 | 3000 | 2250 |
| " " | 2 | 0,60 | | 3000 | 5000 | 2000 | 1200 |
| Äng, " | 3 a | | 0,25 | 1200 | 3000 | 1800 | 450 |
| " " | 3 b | | 0,12 | 300 | ~~3000~~ 1200 | 900 | 108 |
| Åker " | 4 | 0,14 | | 3500 | 5000 | 1500 | 210 |
| " " | 5 | 0,62 | | 3500 | 5000 | 1500 | 930 |
| Äng, " | 6 a | | 0,53 | 300 | ~~3000~~ 1800 | 1500 | 795 |
| " " | 6 b | | 0,22 | 1600 | 3000 | 1400 | 308 |
| " " | 6 c | | 0,04 | 1000 | 3000 | 2000 | 80 |
| Åker, " | 7 | 0,84 | | 2800 | 5000 | 2200 | 1848 |
| " " | 8 | 0,09 | | 4000 | 5000 | 1000 | 90 |
| " " | 9 | 1,15 | | 2000 | 5000 | 3000 | 3450 |
| A - summa | | 4,19 | 1,16 | | | | 11719 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 11719 |
| **Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl.** | | | | | | | |
| Hans Pålsson. | | | | | | | |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 10 | 0,20 | | 2500 | 5000 | 2500 | 500 |
| " " | 11 | 0,26 | | 2500 | 5000 | 2500 | 650 |
| " " | 12 | 0,85 | | 1000 | 5000 | 4000 | 3400 |
| " " | 13 | 0,65 | | 500 | 5000 | 4500 | 2925 |
| A - summa | | 1,96 | | | | | 7475 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 7475 |
| **Avdelning 2.** | | | | | | | |
| **Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl.** | | | | | | | |
| Hans Pålsson. | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker | 14 | 0,26 | | 2000 | 5000 | 3000 | 780 |
| A - summa | | 0,26 | | | | | 780 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 780 |
| **Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl.** | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson. | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 15 | 0,48 | | 2800 | 5000 | 2200 | 1056 |
| " " | 16 | 0,45 | | 2500 | 5000 | 2500 | 1125 |
| " " | 17 | 0,02 | | 2000 | 5000 | 3000 | 60 |
| " " | 18 | 0,48 | | 2500 | 5000 | 2500 | 1200 |
| Överföres | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 19 | 0,11 | | 2500 | 5000 | 2500 | 275 |
| " " | 20 | 0,30 | | 3000 | 5000 | 2000 | 600 |
| " " | 21 | 0,18 | | 3000 | 5000 | 2000 | 360 |
| " " | 22 | 0,08 | | 2500 | 5000 | 2500 | 200 |
| " " | 23 | 0,78 | | 3000 | 5000 | 2000 | 1560 |
| " " | 24 | 0,27 | | 4000 | 5000 | 1000 | 270 |
| A - summa | | 3,15 | | | | | 6706 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 15-23 | 2,88 | | | | | |
| Ägofigur | 25 | 0,39 | | | | | |
| " | 26 | 1,25 | | | | | |
| " | 27 | 0,54 | | | | | |
| " | 28 | 0,02 | | | | | |
| B - summa | | 5,08 | | | | 1000 | 5080 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 11786 |
| Avdelning 3. | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 29 | 0,15 | | 1800 | 5000 | 3200 | 480 |
| Överföres | | 0,15 | | | | | 480 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,15 | | | | | 480 |
| Åker, lättlera | 30 | 0,27 | | 1800 | 5000 | 3200 | 864 |
| " " | 31 | 0,40 | | 2000 | 5000 | 3000 | 1200 |
| " " | 32 | 0,21 | | 2000 | 5000 | 3000 | 630 |
| " " | 33 | 0,26 | | 2200 | 5000 | 2800 | 728 |
| " " | 34 | 0,10 | | 2000 | 5000 | 3000 | 300 |
| " " | 35 | 0,19 | | 1800 | 5000 | 3200 | 608 |
| " " | 36 | 0,33 | | 2200 | 5000 | 2800 | 924 |
| Tomt o. trädgård | 37 | 0,45 | | 2200 | 5000 | 2800 | 1260 |
| " " | 38 | 0,05 | | 1800 | 5000 | 3200 | 160 |
| A - summa | | 2,41 | | | | | 7154 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 29-36 | 1,91 | | | | | |
| Ägofigur | 39 | 0,17 | | | | | |
| B - summa | | 2,08 | | | | 1500 | 3120 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 10274 |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Hans Pålsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 40 | 0,12 | | 2200 | 5000 | 2800 | 336 |
| " " | 41 | 0,17 | | 1800 | 5000 | 3200 | 544 |
| Överföres | | 0,29 | | | | | 880 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,29 | | | | | 880 |
| Åker, lättlera | 42 | 0,29 | | 1600 | 5000 | 3400 | 986 |
| " " | 43 | 0,21 | | 1600 | 5000 | 3400 | 714 |
| Tomt och trädgård | 44 | 0,05 | | 1600 | 5000 | 3400 | 170 |
| " " | 45 | 0,30 | | 1800 | 5000 | 3200 | 960 |
| " " | 46 | 0,07 | | 1600 | 5000 | 3400 | 238 |
| " " | 47 | 0,09 | | 1600 | 5000 | 3400 | 306 |
| Åker, lättlera | 48 | 0,09 | | 1600 | 5000 | 3400 | 306 |
| A - summa | | 1,39 | | | | | 4560 |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 42-48 | 1,10 | | | | | |
| " | 68 | 0,29 | | | | | |
| B - summa | | 1,39 | | | | 1500 | 2085 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 6645 |
| Mölleberga Stora 5[1], 5/16 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Sigvard Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Tomt och trädgård | 49 | 0,18 | | 1200 | 5000 | 3800 | 684 |
| A - summa | | 0,18 | | | | | 684 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 684 |
| Avdelning 4. | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hans Pålsson.** | | | | | | | |
| **1. Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 50 | 0,29 | | 1200 | 5000 | 3800 | 1102 |
| " " | 51 | 0,20 | | 2000 | 5000 | 3000 | 600 |
| " " | 52 | 0,17 | | 2000 | 5000 | 3000 | 510 |
| " " | 53 | 0,44 | | 500 | 5000 | 4500 | 1980 |
| " " | 54 | 0,55 | | 2200 | 5000 | 2800 | 1540 |
| " " | 55 | 0,06 | | 1000 | 5000 | 4000 | 240 |
| " " | 56 | 0,21 | | 1000 | 5000 | 4000 | 840 |
| " " | 57 | 0,05 | | 1000 | 5000 | 4000 | 200 |
| Betesmark, torvjord, på lättl. | 58a | | 0,59 | 300 | 1800 ~~3000~~ | 1500 | 885 |
| " " " | 58 b | | 0,09 | 300 | 3000 | 2700 | 243 |
| Åker, lättlera | 59 | 0,61 | | 1000 | 5000 | 4000 | 2440 |
| " " | 60 | 0,58 | | 2000 | 5000 | 3000 | 1740 |
| " " | 61 | 0,12 | | 2000 | 5000 | 3000 | 360 |
| " " | 62 | 0,08 | | 2800 | 5000 | 2200 | 176 |
| " " | 63 | 0,07 | | 1400 | 5000 | 3600 | 252 |
| " " | 64 | 0,06 | | 1400 | 5000 | 3600 | 216 |
| " " | 65 | 0,09 | | 1000 | 5000 | 4000 | 360 |
| " " | 66 | 0,31 | | 1000 | 5000 | 4000 | 1240 |
| " " | 67 | 0,27 | | 2000 | 5000 | 3000 | 810 |
| " " | 68 | 0,29 | | 1500 | 5000 | 3500 | 1015 |
| A - summa | | 4,45 | 0,68 | | | | 16749 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 16749 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölleberga Stora 5[1], 5/16 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; | | | | | | | |
| arr. Sigvard Nilsson. | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker, lättlera | 69 | 0,31 | | 1500 | 5000 | 3500 | 1085 |
| " " | 70 | 0,45 | | 1000 | 5000 | 4000 | 1800 |
| A - summa | | 0,76 | | | | | 2885 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2885 |
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Avdelning 1. | | | | | | | |
| Mölleberga s:n. | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson | 1-9 | 4,19 | 1,16 | | | | 11719 |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Hans Pålsson | 10-13 | 1,96 | - | | | | 7475 |
| Summa för avd. 1. | | 6,15 | 1,16 | | | | 19194 |
| Avdelning 2. | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Hans Pålsson | 14 | 0,26 | | | | | 780 |
| Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson | 15-24 | 3,15 | | | | | 11786 |
| Summa för avd. 2. | | | | | | | 12566 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avdelning 3.** | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Axel Jönsson | 29-38 | 2,41 | | | | | 10274 |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Hans Pålsson | 40-48 | 1,39 | | | | | 6645 |
| Mölleberga Stora 5[1], 5/16 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; | | | | | | | |
| arr. Sigvard Nilsson | 49 | 0,18 | | | | | 684 |
| Summa för avd. 3. | | 3,98 | | | | | 17603 |
| **Avdelning 4.** | | | | | | | |
| Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl. | | | | | | | |
| Hans Pålsson | 50-68 | 4,45 | 0,68 | | | | 16749 |
| Mölleberga Stora 5[1], 5/16 mtl. | | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan; arr. | | | | | | | |
| Sigvard Nilsson | 69,70 | 0,76 | | | | | 2885 |
| Summa för avd. 4. | | 5,21 | 0,68 | | | | 19634 |
| Summa för hela företaget | | 18,75 | 1,84 | | | | 68997 |
| Summa alstringsbåtnad | | | | | | | 58712 |
| " brukningsbåtnad | | | | | | | 10285 |

I företaget ingår även 2,37 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

St. Mölleberga den 14 juli 1954.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör

L. Ingvard Nilsson

Jacob Jönsson

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| | | | | | | | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Huvudförslag. | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | |
| | | Dikessträckan A-B. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 0+00-1+06 | 106 | Cementrör; 28" m | 106 | 24,00 | 2544 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 106 | 13,00 | 1378 | |
| 1+06-3+54 | 248 | Cementrör; 28" m | 248 | 24.- | 5952 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 248 | 14.- | 3472 | |
| 3+54-4+00 | 46 | Cementrör; 28" m | 46 | 24.- | 1104 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 46 | 27.- | 1242 | 15692 |
| Tills. | 400 m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid 0+00. Utföres enl. typritning st. | 1 | 600.- | 600 | |
| | | Brunnar 48" med kopplingar; vid 1+06, 2+00, 3+00 och 4+00 st. | 4 | 310.- | 1240 | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | 30 | 1870 |
| | | Ändring av Malmö stads vattenledningar vid 3+61 och 3+71 | | | | 13000 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 3538 |
| | | | | | Summa | 34100 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan B-C.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 4+00-5+78 | 178 | Cementrör; 28" m | 178 | 24.- | 4272 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 178 | 14.- | 2492 | |
| 5+78-6+80 | 102 | Cementrör; 28" m | 102 | 24.- | 2448 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 102 | 20.- | 2040 | |
| 6+80-7+42 | 62 | Cementrör; 28" m | 62 | 24.- | 1488 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 62 | 17.- | 1054 | |
| 7+42-7+50= =20+00 | 8 | Den nuvarande 45 cm (18") rörtrumman för allm. vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837 skall rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 80 cm (32") betongrör med inre underkanten på höjden + 7,70 m. Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen | - | - | - | 13794 |
| Tills. | 350 | Överföres | | | | 13794 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 13794 |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 48" med kopplingar; vid 4+75, 5+78 och | | | | |
| 6+80 | | st. | 3 | 310 | | 930 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 2976 |
| | | | | | Summa | 17700 |
| | | Dikessträckan C-D. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 7+50-8+32 | 82 | Cementrör; 24" m | 82 | 19.- | 1558 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 82 | 13.- | 1066 | |
| 8+32-9+88 | 156 | Cementrör; 24" m | 156 | 19.- | 2964 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 156 | 10.- | 1560 | 7148 |
| Tills. | 238 m. | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | |
| | | Brunnar 40" med kopplingar; vid 8+32 och 9+88 st. | 2 | 230.- | | 460 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | 1492 |
| | | | | | Summa | 9100 |
| | | Dikessträckan D-E. | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | |
| 9+88-11+00 | 112 | Cementrör; 24" m | 112 | 19.- | 2128 | |
| Övf. | 112 | Överföres | | | 2128 | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 112 | Överfört | | | | 2128 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 112 | 9.- | 1008 | |
| 11+00-12+09 | 109 | Cementrör; 24" | m | 109 | 19.- | 2071 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 109 | 10.- | 1090 | 6297 |
| | Tills. 221 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | Brunnar 40" med kopplingar; vid 11+14, 11+72 och | | | | | | |
| 12+09 | | | st. | 3 | 230.- | | 690 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 1413 |
| | | | | | | Summa | 8400 |
| | | Sideavlopp. | | | | | |
| | | Dikessträckan C-F. | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | |
| 7+50=20+00-21+20 | 120 | Cementrör; 12" | m | 120 | 6,50 | 780 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 120 | 9.- | 1080 | 1860 |
| | Tills. 120 m. | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | |
| | Brunn 32" med kopplingar; vid 21+20 | | st. | 1 | 135.- | | 135 |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 405 |
| | | | | | | Summa | 2400 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan F-G.** | | | | |
| **Schaktningsarbete, rör m.m.** | | | | | | |
| 21+20-21+80 | 60 | Cementrör; 9" m | 60 | 4,50 | 270 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 60 | 3.- | 180 | |
| 21+80-22+48 | 68 | Cementrör; 9" m | 68 | 4,50 | 306 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 68 | 4.- | 272 | |
| 22+48-24+00 | 152 | Cementrör; 10" m | 152 | 5.- | 760 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 152 | 7.- | 1064 | |
| 24+00-24+33 | 33 | Cementrör; 10" m | 33 | 5.- | 165 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 33 | 4.- | 132 | 3149 |
| | Tills. 313 m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| | | Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis | | | 400 | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 22+48 och 24+33 st. | 2 | 100.- | 200 | 600 |
| **Oförutsett och arbetsledning** m.m. c:a 20 % | | | | | | 751 |
| | | | | | **Summa** | 4500 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sammandrag.** | | | | |
| | | **Huvudavlopp.** | | | | |
| 400 | | Dikessträckan A-B | | | 34100 | - |
| 350 | | " B-C | | | 17700 | |
| 238 | | " C-D | | | 9100 | |
| 221 | 1209 | " D-E | | | 8400 | 69300 |
| | | **Sidoavlopp.** | | | | |
| 120 | | Dikessträckan C-F | | | 2400 | |
| 313 | 433 | " F-G | | | 4500 | 6900 |
| Summa | 1642 m. | | | Summa kostnad | | 76200 |

St. Mölleberga den 14 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Alternativt förslag.** | | | | |
| | | **Huvudavlopp.** | | | | |
| | | **Dikessträckan A-B.** | | | | |
| **Schaktningsarbeten, rör m.m.** | | | | | | |
| 0+00-1+06 | 106 | Cementrör; 28" m | 106 | 24.- | 2544 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 106 | 16.- | 1696 | |
| 1+06-3+54 | 248 | Cementrör; 28" m | 248 | 24.- | 5952 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 248 | 23.- | 5704 | |
| 3+54-3+80 | 26 | Cementrör; 28" m | 26 | 24.- | 624 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 26 | 60.- | 1560 | |
| 3+80-4+00 | 20 | Cementrör; 28" m | 20 | 24.- | 480 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 20 | 36.- | 720 | 19280 |
| **Tills.** | 400 m. | | | | | |
| **Diverse arbeten.** | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid 0+00. Utföres enligt typritning st. | 1 | 600.- | 600 | |
| | | Brunnar 48" med kopplingar vid 1+06, 2+00, 3+00 och 4+00 st. | 4 | 400.- | 1600 | |
| | | Överföres | | | 2200 | 19280 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 2200 | 19280 |
| | | Utbettning och fyllning med grovt grus eller singel kring Malmö stads vattenledningar vid 3+61 och 3+71, förslagsvis | | | 300 | |
| | | Rethuggning och borttagning av träd och buskar | | | 30 | |
| | | Framdragning och inkoppling av 4" avlopp från Malmö stads pumpverk nr 20 till brunnen vid 4+00 | | | 300 | 2830 |
| | | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | 4390 |
| | | | | | Summa | 26500 |
| | | Dikessträckan B-C. | | | | |
| | 350 | Se huvudförslag | | | | 17700 |
| | | Dikessträckan C-D. | | | | |
| | 238 | Se huvudförslaget | | | | 9100 |
| | | Dikessträckan D-E. | | | | |
| | 221 | Se huvudförslaget | | | | 8400 |
| | | Sideavlopp. | | | | |
| | | Dikessträckan C-F. | | | | |
| | 120 | Se huvudförslaget | | | | 2400 |
| | | Dikessträckan F-G. | | | | |
| | 313 | Se huvudförslaget | | | | 4500 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sammandrag.** | | | | |
| | | **Huvudavlopp.** | | | | |
| 400 | | Dikessträckan A-B | | | 26500 | |
| 350 | | " B-C | | | 17700 | |
| 238 | | " C-D | | | 9100 | |
| 221 | 1209 | " D-E | | | 8400 | 61700 |
| | | **Sidoavlopp.** | | | | |
| 120 | | Dikessträckan C-F | | | 2400 | |
| 313 | 433 | " F-G | | | 4500 | 6900 |
| **Summa** | 1642 m. | | **Summa kostnad** | | | 68600 |

St. Mölleberga den 14 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Bil. C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per $m^3$ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

6/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

7/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom

rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

16/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med bottem av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den

nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

17/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

19/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

21/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och Malmö stads vattenledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

St.Mölleberga den 14 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 augusti 1947 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Mölleberga nr 17 m.fl. hemman i Mölleberga socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 90 Segeån, ligger c:a 4,5 km SV om Staffanstorps station vid järnvägen Lund-Dalby och omedelbart norr om Mölleberga kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till St. Mölleberga nr 1, 5, 13 och 17 i Mölleberga socken. På en översiktskarta i ska-

la 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som från trakten söder om Mölleberga kyrka avleder vattnet norr ut till Torrebergabäcken, ett tillflöde till Segeån. Floddiket, som ej förut varit föremål för regleringsåtgärder, har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningarna 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Mölleberga socken (kartbladet Alnarp) angives sålunda: "Mölleberga kyrka. På nedersta trappsteget till kyrkogårdsgrinden, 3 å 4 meter väster om ingången till tornet, i det mellersta av trappstegets fem stenblock; kst. + 14,53 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Den nedre eller norra delen av det nya avlopp, på förslagsritningarna betecknat A-B, som dikningsföretaget skall utföra, korsar två Malmö stad tillhöriga vattenledningar, en äldre och en yngre. Den äldre ledningen, som utförts omkring 1901, korsas vid avvägningspunkten 3+61 och den yngre, utförd omkring 1935, vid avvägningspunkten 3+71. Båda ledningarna ligga på sådan höjd, att vattenavloppet ej kan utföras utan att särskilda åtgärder vidtagas. Sålunda måste antingen vattenledningarna höjas, så att det nya vattenavloppet, som föreslagits till utförande som täckt ledning av 28" (70 cm) betongrör, kan framdragas under vattenledningarna, eller också måste vattenavloppet utföras till c:a 1 m. större djup än som erfordras för de berörda markernas torrläggning, så att avloppet kan framdragas under vattenledningarna utan att dessa ändras. Förrättningsmannen har därför utarbetet två olika förslag till nya avlopp för det planerade dikningsföretaget, kallade Huvudförslag och Alternativt förslag, för vilka närmare redogörelse lämnas här nedan.

Huvudförslag.

Enligt huvudförslaget skall dikessträckan A-B utföras till det djup, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna och Malmö stads vattenledningar höjas. Förslaget omfattar i sin helhet utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B,

" B-C,

" C-D,

" D-E.

Sidoavlopp.

Dikessträckan C-F,

" F-G.

Alternativt förslag.

Enligt det alternativa förslaget skall dikessträckan A-B utföras till c:a 1 m. större djup än som erfordras för de nu vattenskadade markernas torrläggning och Malmö stads vattenledningar bibehållas oförändrade. Övriga dikessträckor skola utföras på samma sätt som enligt huvudförslaget. Även detta förslag omfattar alltså utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

Dikessträckorna A-B,

" B-C,

" C-D,

" D-E.

Sidoavlopp.

Dikessträckan C-F.

Dikessträckan F-G.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritningarna 2-3) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurning och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurning och brunnar återfinnes på ritning 3. På plankartan (ritning 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurning och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets

storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 7+42 och 7+50 = 20+00 allmänna vägen Bjärshög-Önsvala eller väg 837. I korsningspunkten, som ligger c:a 400 m. nordost om vägskälet i St. Mölleberga (vägarna 837 och 864), finnes nu en rörtrumma med 45 cm (18") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,85 m. och bottnen i trumman på höjderna + 9,00 m. och + 9,15 m. vid resp. nedströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 80 cm. (32") inre diameter och med rörets inre underkant på höjden + 7,70 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten,

som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna dock ej ersättas. Det skall åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Djurslövsortens Energiförening, att mot ersättning av dikningsföretaget utföra dessa arbeten. Ersättningen skall motsvara vederbörandes självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Djurslövsortens Energiförening om den tidpunkt, då kraftledningsstolpar måste flyttas eller omstagas.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dik-

ningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till Djurslövsortens Energiförening med belopp, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse eller styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Djurslövsortens Energiförening skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande enligt huvudförslaget till 76200 kr. Kostnaderna för utförandet enligt det alternativa förslaget hava beräknats till 68600 kr. Särskilda kostnadsförslag hava utarbetats för de olika förslagen (bil. Ba och Bb).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och

brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 15 och 30 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Då synemännen anse, att Malmö stad ej kan åläggas att på egen bekostnad ändra sina vattenledningar, föreskriva de, att företaget skall utföras enligt det av förrättningsmannen upprättade alternativa förslaget, enär detta förslag är för delägarna i företaget mest ekonomiskt.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande,

om det utföres enligt det alternativa förslaget. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd enligt detta förslag. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget alltså utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade alternativa förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1)

och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 9", 10" och 12" 16 kg, 24". 26 kg. och 28" 30 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelser-

na i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19194 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 14-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12566 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 10000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 27700 (17700+10000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 29-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17603 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22500 (17500+5000) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 50-70 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 19634 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 20000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26900 (6900+20000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19194 | A-B | 26500 | 1,380640 |
| 2. | 12566 | B-C | 17700 | 1,408563 |
| 3. | 17603 | C-D-E | 17500 | 0,994149 |
| 4. | 19634 | C-F-G | 6900 | 0,351431 |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|
| 68997 | 68600 | 0,994246 |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper rela-

tiva kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1. | 19194 | 26500 | 1,380640 |
| 2. | 12566 | 27700 | 2,204361 |
| 3. | 17603 | 22500 | 1,278191 |
| 4. | 19634 | 26900 | 1,370072 |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+2+3 | 49363 | 61700 | 1,249924 |
| 1+2+4 | 51394 | 51100 | 0,994279 |
| 3+4 | 37237 | 44400 | 1,192362 |

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. B). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kost-

nader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i

de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på plankartan och på profilritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Transformator och pumphus (Malmö stads pumpverk nr 20) c:a 5 m. väster om avvägningspunkten 3+66. Utmärkt med järndubb i kors i östra sidan, 0,20 m. från sydöstra knuten och 0,08 m. över marken; jb. + 9,74 m.

Fixpunkt 2.

I ekonomibyggnad till St. Mölleberga $1^{1}$, c:a 18 m. väster om avvägningspunkten 10+90. Utmärkt med järndubb i kors i östra gaveln, 0,27 m. från nordöstra knuten och 0,28 m. över marken; jb. + 12,27 m.

Fixpunkt 3.

Mölleberga kyrka. På nedersta trappsteget till kyrkogårdsgrinden, 3 à 4 m. väster om ingången till tornet, i det mellersta av trappstegets fem stenblock; kst. + 14,53 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,

som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets

ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Mölleberga kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 103,50 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet på vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "St. Mölleberga nr 1 och 17 av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara domsagas häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

St. Mölleberga den 14 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

L. Ingvard Nilsson

Jacob Jönsson

Gode män.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet / Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad | Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad | Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Mölleberga socken.** | | | | | | |
| **Mölleberga Stora 1[1], 5/8 mtl.** | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan, arr. | | | | | | |
| Axel Jönsson | | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 1-9 | | 11719 | 11651,57 | | | |
| " 2. " 15-28 | | 11786 | 11718,18 | | | |
| " 3. " 29-39 | | 10274 | 10214,88 | 33584,63 | 48,957 | |
| **Mölleberga Stora 5[1], 5/16 mtl.** | | | | | | |
| Kungl. Maj:t och Kronan, arr. | | | | | | |
| Sigvard Nilsson. | | | | | | |
| Avd. 3. Ägofig. 49 | | 684 | 680,07 | | | |
| " 4. " 69-70 | | 2885 | 2868,40 | 3548,47 | 5,173 | |
| **Mölleberga Stora 17[1], 5/8 mtl.** | | | | | | |
| Hans Pålsson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 10-13 | | 7475 | 7431,99 | | | |
| " 2. " 14 | | 780 | 775,51 | | | |
| " 3. " 40-48,68 | | 6645 | 6606,77 | | | |
| " 4. " 50-68 | | 16749 | 16652,63 | 31466,90 | 45,870 | |
| Summa | | 68997 | | 68600.- | 100.- | |

St. Mölleberga dem 14 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

L. Ingvard Nilsson

Jacob Jönsson

Gode män.