
Blad 1.
Plankarta.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

df. Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954

I Bonderups SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1954 (I) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


RITN.Nr C01 O.B. Rosell (NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~
M 3*1109 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 ... KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5484-1

Blad 2.

Profilritningar.



Förslag till

df. Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954

i Bonderups socken-(~~och~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~om~~) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

NTN. Nr 002

Original

~~Kopia~~

M 3-1109

6.B. Nilsén
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5484-2

LANTBRUKSSTYRELSEN 9 DEC. 1954 DIARIE Nr SAK Nr

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 3.


Sektionsritningar m.m.



Typritningar för brunnar med inre diameter av:


40" 24" 32"

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid 0=41+56

Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

LANTBRU
9 DEC 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954

i Bonderups socken-(~~nen~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1954 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original

~~Kopia~~

M 3*1109

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5484-3

5484-6

M 3★1109

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK. Nr


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954
i Bonderups socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954
i Bonderups socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 65 skrivna sidor.
Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Önneslöv nr 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län.

År 1954 den 27 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sven Christensson i Dalby nr 31 och Erik Jönsson i Önneslöv nr 7 hos lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv nr 6, Björnstorp, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneslöv nr 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 13 juli 1954 översänt till pastorsämbetet i Bonderups församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 18 juli 1954 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 15 juli 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 juli 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillställdeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv nr 6; äg. 1/32 mtl. Önneslöv 2 4, 3/64 mtl.

Önneslöv av 3^{3}, 7/240 mtl. Önneslöv 3^{14}, 727/2000 mtl. Önneslöv 6^{4} och 771/8000 mtl. Önneslöv 18^{4} i Bonderups socken (lagf. 1/3 1944 nr 171).

Övriga sakägare och ombud.

Lantbrukaren Jöns Svensson, Önneslöv nr 13; äg. 1/4 mtl. Önneslöv 9^{1} och 1/4 mtl. Önneslöv 13^{1} gem. ägovidd samt 7/64 mtl. Önneslöv 11^{3} i Bonderups socken (lagf. 3/5 1940 nr 229).

Lantbrukaren Malte Ohlin, Önneslöv nr 16; äg. 71/768 mtl. Önneslöv 16^{10} (lagf. 9/1 1946 nr 27) och 1/3 av Hyllinge 1^{1} i Bonderups socken (lagf. 9/1 1946 nr 27).

~~Lantbrukaren Nils Bengtsson, Önneslöv; äg. 3/64 mtl. Önneslöv av 4^{3} i Bonderups socken (lagf. 5/5 1924 § 307 å 3/64 mtl. av 14^{3}).~~

Vägförvaltningen i Malmö genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

AB. Dalby Elektricitetsverk genom verkmästaren Hilding Holmström i Dalby (bil. 5).

Dikningsföretaget "4/32 mtl. nr 11 Önneslöv av år 1917" genom styresmannen, lantbrukaren Malte Ohlin i Önneslöv.

Dikningsföretaget "nr 16 Önneslöv m.fl. hemman av år 1918" genom styresmannen, lantbrukaren Malte Ohlin i Önneslöv.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i

jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som undersökts.

§ 5.

Sökanden Nils Larsson framhöll, att vissa delar av hans egendom, som bl.a. omfattar Önneslöv 2^4, 6^4 och 18^4, voro mindre väl avdikade. Han yrkade därför, att det vid förevarande syneförrättning skulle upprättas förslag till och meddelas bestämmelser för utförandet av ett nytt avlopp i den utsträckning, som erfordrades för förbättrad torrläggning av hans egendom.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han inhämtat upplysningar om förutvarande och nuvarande avrinningsförhållanden från det aktuella torrläggningsområdet samt anförde:

Ang. äldre vattenväg.

Före år 1918 avleddes vattnet från bl.a. fastigheterna Önneslöv 18^4, 6^4

och 2^4 genom ett i huvudsak öppet dike i sträckningen 5+50 = 25+17-23+72 (norra sidan av väg 806) - 23+66 (trumma genom väg 806, förut av sten, från hösten 1953 av 18" rör) - 21+31 = 31+56 (utmed östra sidan av ägoväg) - 20+82 (täckt ledning av 6" rör) - 20+00 = 2+31-1+77 = 30+00-0+00 vid det öppna avloppet för df. "nr 16 Önneslöv av år 1918". Vid punkten 0+00 utmynnar också ett 12" avlopp, som upptagits för sistnämnda dikningsföretag.

Ang. nuvarande vattenväg.

År 1918 uppgrävde dåvarande ägaren av Önneslöv 16^{10}, Anders Andersson, från punkten 2+31 = 20+00 till punkten 5+08 vid södra sidan av väg 806 ett öppet dike utmed östra sidan av gränsen mellan Önneslöv 16^{10} och Önneslöv 14^3. Diket förlades helt på Önneslöv 16^{10}. Vidare grävde Andersson ett öppet dike vid södra sidan av väg 806 från punkten 5+08 till punkten 5+42 och slutligen utfördes en 6" rörtrumma genom väg 806 till punkten 5+50 = 25+17. Då nederbördsområdet vid punkten 5+50 = = 25+17 omfattar 78 ha, kan emellertid endast en mycket ringa del av vattnet från markerna norr om väg 806 avrinna genom den nuvarande vägtrumman av 6" rör och ledas vidare söder ut i det av Anders Andersson 1918 uppgrävda diket. Huvuddelen av vattnet från området norr om väg 806 följer därför alltjämt den äldre vattenvägen.

§ 7.

Sökanden Nils Larsson förklarade, att han till synemännens avgörande överlämnat de frågan om lämpligaste sträckningen för avlopp från hans egendom. Larsson betonade dock, att avlopp borde upptagas i den sträckning, som för honom medförde de

minsta kostnaderna.

§ 8.

Herr Jöns Svensson framhöll, att hans egendom ej komme att tillföras någon båtnad genom utförandet av det nu planerade dikningsföretaget samt yrkade, att inga kostnader i det nya företaget måtte påföras honom.

§ 9.

Herr Malte Ohlin hade inget att erinra mot att det avsedda företaget komme till stånd. Han yrkade emellertid, att det nya avloppet skulle följa den äldre vattenvägen.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att en ny trumma för allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806, måste byggas antingen vid punkten 23+66, om det nya avloppet komme att följa den äldre vattenvägen, eller vid punkten 5+42, om det nya avloppet komme att följa den nuvarande vattenvägen. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle till förrättningsmannen avgiva yttrande i ärendet. Danielsson upplyste vidare, att den nuvarande trumman vid 23+66 nybyggts hösten 1953 av 18" cementrör sedan en äldre stentrumma rasat igen.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter om inägojordens omfattning vid de av det

planerade dikningsföretaget berörda brukningsdelarna.

	Åker.	Äng.
Nils Larsson	37 ha	-
Malte Ohlin	13 "	0,25 ha
Nils Bengtsson	14 "	-
Jöns Svensson	50 "	2.- "

Jöns Svensson meddelade, att han dessutom hade 20 ha betesmark (fäladsmark).

§ 12.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 166,50 kr, varav Nils Larsson förskotterat 150,25 kr. och Malte Ohlin 16,25 kr.

§ 13.

Lantbruksingenjören meddelade, att en eller annan stolpe för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstagas i samband med utförandet av avlopp för det nu planerade dikningsföretaget. I anledning härav förklarade verkmästaren Hilding Holmström, ombud för AB. Dalby Elektricitetsverk, att Elektricitetsverket skulle ändra ifrågavarande stolpar mot ersättning, som motsvarade verkets självkostnader. Underrättelse om erforderliga ändringsarbeten beträffande stolparna borde dock i god tid lämnas AB. Dalby Elektricitetsverk.

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 15.

Ingenjör Danielsson yrkade, att avloppet för det nu planerade diknings-företaget skulle förläggas i samma sträckning som den äldre vattenvägen. I så fall erfordrades endast en trumma genom väg 806, nämligen vid punkten 23+66. Komme det nya avloppet däremot att följa sträckningen för den nuvarande vatten-vägen måste däremot 2 trummor finnas genom väg 806, nämligen vid 5+42 och vid 23+66, enär trumman vid sistnämnda punkt ej kunde slopas, då vattnet från en del av markerna norr om väg 806 alltid måste avrinna utmed den äldre vattenvägen.

§ 16.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv nr 6, fredagen den 1 oktober 1954 kl. 10.00.

Önneslöv den 27 augusti 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Erik Jönsson

Erik Jönsson

Sven Christensson

Sven Christensson

Gode män.

År 1954 den 1 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Larsson i Önnestorp nr 6 till fortsatt handläggning av synneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare tillträdeskommit:

Lantbr. Nils Larsson, Önnestorp 6,
" Jöns Svensson, Önnestorp 13,
" Malte Ahlin, Önnestorp 16.

§ 17.

Protokollet för sammanträdet den 27 augusti 1954 upplästes och godkändes.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen ang. bl.a. ombyggnad av trumma för väg 806 (bil. 6-8).

§ 19.

Återlämnades till hr Malte Ahlin i käfte synneförrättningshandlingar och i ritning (plan och profil) på pappers till df. nr 16 Önnestorp av år 1918 samt i ritning (plan och profil) på pappers till df. nr 11 Önnestorp av år 1917, vilka Ahlin ställt till förfogande för ingenjörsaspiranten Gruvstad vid undersökningar i augusti 1950.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshand-

Lingaana bilades protokolles nämligen:

Värderingslängden	bil. A
Lottenadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 21.

Lagaa syssmannens utlåtande (bil. D), vaarefter lottenadsförrättningslängden upplästes (bil. E).

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för besämmandena ang. bidrag av statsmedel till lottläggningsföretag.

§ 23.

Delägarna förklarade, att de ämnade ansöka om bidrag av statsmedel till lottnadena för förelagda utföranda. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Larsson, Önnestorp 6 per Björnstorp att, om bidrag beviljas, med Landbruksnämnden avslutta handlaget angående förslagets utförande samt reklamera eller mottaga bidraget.

§ 24

Delägarna förklarade, att de ej ämnade ansöka om lån eller lånegaranti.

§ 25.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelsen att handhava föreliggande angelägenheter, valdes till styrelsen landsombudsmannen Nils Larsson, Onneslöv 6 per Bjärnolarp.

§ 26.

Utbetalades skiftesgodemännens ersättningar sålunda:

Nils Jönsson	56.- kr.
Sven Christensson	61.- "
Summa	117.- kr.

Ersättningarna utbetalades av styrelsemannen Nils Larsson.

§ 27.

Sökanden Nils Larsson upplyste, att han betalat kostnaderna för kungörelsen i Skånska Dagbladet ang. syneförrättningen med 54,60 kr.

§ 28.

Förrättningsmannen upplyste, att avskrifter av de handlingar och kopior av de förslagsritningar, som upprättats under syneförrättningen, kommo att tillställas styrelsemannen Nils

Larsson senast inom 30 dagar. Handlingarna och räkningarna skulle därefter av Larsson hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av dem och göra anteckningar och kopior.

§ 29.

Då inget ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter föreningen förklarades avslutad och sammanträdet upplästes.

Önnestad den 1 oktober 1954.

Å föreningens vägnar:

C. H. Nilsson

Stämmans justeringsmän.

Erik Jönsson Sven Christensen

Bodelmän.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
dan 8/10 1947.

Ek.D. nr 27/728 år 1947.

Förrättningsnummer 420.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 oktober 1947

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

E.Wessman

Eskilstuna d. 8/10 - 47

13
- 8 SEP. 1947
44

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till min fastighet Önneslöv nr 6 i Bonderups socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhöriga Nils Bengtsson, Önneslöv nr 14, och Malte Ohlin, Önneslöv nr 16.

Önneslöv nr 6 per Björnstorp den 6 september 1947.

Nils Larsson

Nils Larsson

Tel. Björnstorp 17.

MALMÖHUS LÄNS
USHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

27/728 14/47

1. OKT. 1947
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingenjören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Bonderups socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Önneslöv nr 6.

Malmö den 25 september 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil.2.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/7 1954.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Önneslöv n:r 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv n:r 6 pr Björnstorp, fredagen den 27 augusti 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Önneslöv 2, 6, 9, 11, 13, 14, 16 och 18 i Bonderups socken, dels allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806, dels telefonledning tillhörig Kungl. Televerket, dels en AB. Dalby Elektricitetsverk tillhörig kraftledning, dels dikningsföretaget "N:r 16 Önneslöv m.fl. hemman av år 1918", dels dikningsföretaget "N:r 11 Önneslöv av år 1917", dels Malmö stads vattenledning Vomb-Bulltofta.

Malmö den 13 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bonderups församling söndagen den 18 juli 1954 betygar:

Kalvard Andersson

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bonderups församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Bonderups församling, (kungörelse)	Dalby	13/7 1954.
f. Lantbrukaren Sven Christensson (god man) Dalby nr 31,	"	" "
Lantbrukaren Erik Jönsson (god man), Önneslöv 7,	Björnstorp	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Kungl. Televerket, Distriktschefen,	"	" "
Lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv 6,	Björnstorp	" "
" Jöns Svensson, " 13,	"	" "
" Malte Ohlin, " 16,	"	" "
" Nils Bengtsson, " 14,	"	" "
Styrelsen för AB. Dalby Elektricitetsverk,	Dalby	" "
Styresmannen för dikningsföretaget n:r 11 Önneslöv av år 1917, lantbrukaren Malte Ohlin, Önneslöv 16,	Björnstorp	" "
Styresmannen för dikningsföretaget n:r 16 Önneslöv av år 1918, lantbrukaren Malte Ohlin, Önneslöv 16,	"	" "

Malmö den 13 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Bil. 4:17

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 5440-43/54

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneslöv nr 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 augusti 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bil. 5 18

Verkmästaren Hilding Holmström Dalby befullmäktigas härmed, att vid sammanträde för syneförrättning hos lantbrukare Nils Larsson ,Önneslöv n:r 6 pr Björnstorp,fredagen den 27 augusti 1954, föra vår talan och utöva vår rösträtt.

D a l b y den 27 augusti 1954

A.-B. Dalby Elektricitetsverk

/ A. Edensten /

Bevittnas:

Inga-Lill Andersson Oscar Carlsson

Bil. 6.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Önneslöv 6 och 14 av år 1954 i Bonderups socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att framläggas vid sammanträde med delägarna i företaget hos lantbrukaren Nils Larsson, Önneslöv nr 6 per Björnstorp, fredagen den 1 oktober 1954 kl. 10.- . Då företaget berör allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 24 september 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B-C-D av 15" cementrör korsar vid avvägningspunkten 23+66 allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. öster om vägskälet i Bonderup (vägarna 806 och 807), finnes nu en trumma av 45 cm (18") rör, byggd hösten 1953. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 51,70 m. och trummans inre underkant på höjderna + 50,35 m. och + 50,45 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ombyggas. Den nya trumman, som lämpligen bör byggas c:a 3 m. väster om den nuvarande, skall utföras av rör med minst 45 cm (18") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 49,74 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 175 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E, av 15" cementrör, skall på en sträcka av 145 m, räknat från förenämnda vägtrumma vid 23+66 och öster ut, följa ett öppet dike vid norra sidan av väg 806. Då diket ligger c:a 5 m. från norra vägkanten och helt på enskilt område, kan arbetet med avloppets utförande ej anses beröra vägens intressen.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya vägtrumman vid 23+66 senast bör vara utförd. Styresmannen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget

i egen regi kommer att utföra arbeten som beröra väg 806.

==========

Malmö i september 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Bil. 8.

Dnr. 6979-43/54

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Önneslöv 6 och 14 av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 september 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 27 september 1954.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Bonderups s:n.							
Önneslöv 16[10], 71/768 mtl.							
Malte Ohlin.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	1	0,06		2800	4000	1200	72
" " "	2	0,06		1400	4000	2600	156
Odlingsmark, m.p. lättlera	3	-	0,34	1000	3600	2600	884
Åker, m.p. lättlera	4	0,53		1400	4000	2600	1378
A - summa		0,65	0,34				2490
Totalsumma kronor							2490
Önneslöv av 14[3], 3/64 mtl.							
Nils Bengtsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	5	0,26		2400	4000	1600	416
Odlingsmark, m.p. lättlera	6	-	0,14	1200	3600	2400	336
" , m.p. lättlera	7	-	0,02	1200	3600	2400	48
Åker, "	8	0,06		2400	4000	1600	96
Överföres		0,32					896

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,32	0,16				896
Åker, m.p. lättlera	9	0,20		1600	4000	2400	480
" "	10	0,23		2400	4000	1600	368
" "	11	0,07		3000	4000	1000	70
" "	12	0,04		2400	4000	1600	64
" "	13	0,45		2000	4000	2000	900
" "	14	0,45		2000	4000	2000	900
" "	15	0,55		2000	4000	2000	1100
" "	16	0,80		2000	4000	2000	1600
A - summa		3,11	0,16				6378
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	9-16	2,79					
Ägofigur	17	0,08					
"	18	0,12					
"	19	0,71					
B - summa		3,70				100	370
Totalsumma kronor							6748

Önneslöv 2^4, 1/32 mtl.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Nils Larsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	20	0,87		2400	4000	1600	1392
" , vinner ej båtnad	21	-		-	-	-	-
" , m.p. lättlera	22	0,56		2400	4000	1600	896
" , vinner ej båtnad	23	-		-	-	-	-
" , m.p. lättlera	24	0,64		2400	4000	1600	1024
" , vinner ej båtnad	25	-		-	-	-	-
" , m.p. lättlera	26	0,63		2400	4000	1600	1008
" , vinner ej båtnad	27	-		-	-	-	-
A - summa		2,70					4320
Totalsumma kronor							4320
Avdelning 2.							
Önneslöv 16^{10}, 71/768 mtl.							
Malte Ohlin.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, vinner ej båtnad	28	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Önneslöv 6⁴, 727/2000 mtl.							
Nils Larsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	29	0,60		2200	4000	1800	1080
" "	30	0,44		2200	4000	1800	792
A - summa		1,04					1872
Totalsumma kronor							1872
Avdelning 3.							
Önneslöv 6⁴, 727/2000 mtl.							
Nils Larsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	31	0,40		2600	4000	1400	560
" "	32	0,25		2400	4000	1600	400
" "	33	0,23		2600	4000	1400	322
" "	34	0,04		2400	4000	1600	64
" "	35	0,17		2400	4000	1600	272
" "	36	0,20		2400	4000	1600	320
" "	37	0,39		2400	4000	1600	624
" "	38	0,33		2400	4000	1600	528
A - summa		2,01					3090

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	29-30	1,04					
"	31-38	2,01					
Ägofigur	39	1,10					
"	40 a	2,45					
B - summa		6,60				200	1320
Totalsumma kronor							4410
Önneslöv 18^{4}, 771/8000 mtl.							
Nils Larsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	40 b	0,42		3000	4000	1000	420
" "	41	0,27		3000	4000	1000	270
" "	42	0,25		3000	4000	1000	250
" "	43	0,42		2400	4000	1600	672
A - summa		1,36					1612
Totalsumma kronor							1612
Önneslöv 9^{1}, 1/4 mtl.							
Önneslöv 13^{1}, 1/4 mtl.							
gem. ägovidd.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Jöns Svensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker m.p. lättlera	44	0,61		2500	4000	1500	915
A - summa		0,61					915
Totalsumma kronor		0,61					915
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Bonderups s:n.							
Önneslöv 16[10], 71/768 mtl.							
Malte Ohlin	1-4	0,65	0,34				2490
Önneslöv av 14[3], 3/64 mtl.							
Nils Bengtsson	5-16	3,11	0,16				6748
Önneslöv 2[4], 1/32 mtl.							
Nils Larsson	20-27	2,70					4320
Summa för avd. 1.		6,46	0,50				13558
Avdelning 2.							
Bonderups s:n.							
Önneslöv 16[10], 71/768 mtl.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Malte Ohlin	28	-					-
Önneslöv 6^4, 727/2000 mtl.							
Nils Larsson	29-30	1,04					1872
Summa för avd. 2		1,04					1872
Avdelning 3.							
Bonderups s:n.							
Önneslöv 6^4, 727/2000 mtl.							
Nils Larsson	31-38	2,01					4410
Önneslöv 18^4, 771/8000 mtl.							
Nils Larsson	40b-43	1,36					1612
Önneslöv 9^1, 1/4 mtl.) gem.							
Önneslöv 13^1, 1/4 mtl) ägovidd.							
Jöns Svensson	44	0,61					915
Summa för avd. 3		3,98					6937
Summa för hela företaget		11,48	0,50				22367
Summa alstringsbåtnad							20677
Summa brukningsbåtnad							1690

I företaget ingår även 4,46 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Önneslöv den 1 oktober 1954.

På tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Erik Jönsson

Erik Jönsson

Sven Christensson

Sven Christensson

Gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan A-B.				
Schaktningsarbete m.m.						
40+00-41+56-=0+00	156	Avloppet, som ingår i diknings-				
		företaget "nr 16 Önneslöv m.fl.				
		hemman av år 1918", skall bibe-				
		hållas oförändrat.och liksom				
		hittills underhållas av före-				
		nämnda företag m			-	-
41+56=0+00- -1+00	100	Cementrör; 21" m	100	15.-	1500.-	
		Schaktning, stämpling, rörläg-				
		ning, höljning m	100	7.-	700.-	
1+00-1+77= =30+00	77	Cementrör; 21" m	77	15.-	1155.-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning, höljning m	77	7.-	539.-	3894
Tills.	333 m.					
Diverse arbeten.						
		Ommurning av rörutloppet vid 0+00=41+56 samt				
		stensättning av det öppna avloppets botten och slän-				
		Överföres				3894

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					3894
		ter. Utföres enligt typritning	st.	1	300.-	300	
		Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten;					
		vid 1+77=30+00	st.	1	270.-	270	
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				30	600
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					906
						Summa	5400
		Dikessträckan B-C.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
1+77=30+00--31+10	110	Cementrör; 18"	m	110	11.-	1210	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	110	4.-	440	
31+10-31+56=21+31	46	Cementrör; 18"	m	46	11.-	506	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	46	7.-	322.-	2478
Tills.	156	m.					
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 31+56=21+31	st.	1	135.-	135	135
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					487
						Summa	3100

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
31+56=21+31- -23+60	229	Cementrör; 15" m	229	9.-	2061	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	229	7.-	1603	
23+60-23+66	6	Cementrör; 15" m	6	9.-	54	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	6	7.-	42	3760
Tills.	235	m.				
Diverse arbeten.						
		Brunn 32" med kopplingar; vid 22+50 st.	1	135	135	135
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						705
					Summa	4600
		Dikessträckan D-E.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
23+66-23+72	6	Nybyggnad av trumma med 0,45 m. (18") inre diameter för allm. vägen Bonderup-Björnstorps jv. stn. eller väg 806 samt anslutningsbrunnar vid trummans båda				
Övf.	6					

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	6	ändpunkter. Utföres av Vägförvaltningen				-	-
23+72-23+75	3	Cementrör; 15"	m	3	9.-	27	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	3	7.-	21	
23+75-25+17= =5+50	142	Cementrör; 15"	m	142	9.-	1278	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	142	5.-	710	2036
Tills.	151 m.						
Diverse arbeten.							
Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 25+17 = 5+50			st.	1	175.-	175	175
Ersättningar.							
Ersättning till Vägförvaltningen för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar vid 23+66 för allm. vägen Bonderup-Björnstorps jv.stn. eller väg 806						175	175
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							214
						Summa	2600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan E-F.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
25+17=5+50--6+72	122	Cementrör; 15" m	122	9.-	1098	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	122	2,50	305	1403
Tills.	122 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 32" med kopplingar; vid 6+28 och 6+72		st.	2	135.-	270	270
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						327
					Summa	2000
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
6+72-7+58	86	Cementrör; 12" m	86	6.-	516	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	86	5.-	430	946
Tills.	86 m.					
Diverse arbeten.						
Brunn 32" med kopplingar; vid 7+58		st.	1	135	135	135
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						219
					Summa	1300

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan C-Ca.				
Schaktningsarbete, rör-m.m.						
21+31=31+56--31+62	6	Cementrör; 8" m	6	4.-	24	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	6	7,50	45	69
	6 m.	Tills.				
Diverse arbeten.						
		Brunn 24" med kopplingar; vid 31+62 st.	1	100.-	100	100
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				31
					Summa	200
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
333		Dikessträckan A-B			5400	
156		" B-C			3100	
235		" C-D			4600	
151		" D-E			2600	
122		" E-F			2000	
86	1083	" F-G			1300	19000
Övf.	1083	Överföres				19000

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	1083	Överfört				19000
		Sidoavlopp.				
	6	Dikessträckan C-Ca				200
Tills.	1089 m.				Summa kostnad	19200

Önneslöv den 1 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPROEXPEDITIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Öppna dikessträckan 40+00-41+56=0+00 skall upprensas av dikningsföretaget "nr 16 Önneslöv m.fl. hemman av år 1918" till det djup, som finnes angivet å ritningen. Vid upprensningsarbetets utförande skall de i 1918 års synehandlingar angivna föreskrifterna iakttagas.

2/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

3/ Stängsel utmed avloppen skall där så erfordras, av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rörläggningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

4/ De täckta avloppen skola utföras i rak sträckning mellan olika brytpunkter.

5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,35x x0,45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar, intag m.m. skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar eller enskild telefonledning samt stängsel utmed avloppen. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm, höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola åter-

föras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma. Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

15/ Fyllningen får ej innehålla sten.

16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen

korsa rörrännor.

19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", övriga brunnar till 32".

21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras

täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundför-

stärkning erfordras.

Önneslöv den 1 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneslöv nr 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 oktober 1947 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneslöv nr 6 m.fl. hemman i Bonderups socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 4 km. SSO om Dalby station vid järnvägen Malmö-Sjöbo och 1,5 km öster om Bonderups kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Önneslöv nr 2, 6, 14, 16 och 18 i Bonderups socken. På en översiktskarta i skala

1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu genom tvenne floddiken, vilka från punkten E = 5+50 = 25+17 på olika vägar avleder vattnet söder ut till punkten B = 1+77 = 30+00. Från sistnämnda punkt avrinner vattnet vidare åt söder till ett större öppet avlopp vid punkten 0+00 = 41+50, som utförts för dikningsföretaget "nr 16 Önneslöv av år 1918". De båda floddikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av floddikena, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka vid syneförrättningen undersökts (ritningarna blad 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bonderups socken (kartbladet Klågerup) angives sålunda:"Bonderups kyrka. Lång, c:a 0,1 m. bred grundsten, utskjutande från ungefär mitten av skeppets södra sida, c:a 1 m. öster om det lilla valv, som bildas av en där anbragt stödjearm för kyrkväggen; kst. + 63,11 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Före 1918 avleddes allt vatten från norra delen av torrläggningsområdet genom ett floddike, som i huvudsak följde den på plankartan med A-B-C-D-E-F-G betecknade sträckningen, den s.k."äldre vattenvägen" (se förrättningsprotokollet § 6). 1918 uppgrävde emellertid dåvarande ägaren av fastigheten Önneslöv 16^{10} ett nytt dike från punkten 2+31 = 20+00 till punkten 5+42 vid allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806, och i samband därmed utfördes också en 6" rörledning eller trumma genom vägen till punkten 5+50 = = 25+17. Genom de 1918 utförda arbetena uppkom den s.k. "nya vattenvägen" (se förrättningsprotokollet § 6).

Numera avledes alltså vattnet från norra delen av torrläggningsområdet genom två skilda avlopp. En mindre och relativt obetydlig vattenmängd, som kan avbördas genom den 1918 utförda vägtrumman av 6" rör, följer nämligen nu den "nya vattenvägen", under det att huvuddelen av vattnet avrinner i den "gamla vattenvägen". Då det emellertid för torrläggning av de sökandens marker, som ligga dels norr om väg 806 och närmast gårdens utfartsväg, dels söder om omnämnda väg, är nödvändigt att upptaga ett nytt avlopp, som i huvudsak följer samma sträckning som den "gamla vattenvägen" eller sträckningen B-C-D, då all sökandens nu vattenskadade mark kan torrläggas genom ett sådant nytt avlopp och då det under förhanden varande förhållanden ej kan anses ekonomiskt försvarbart att upptaga två

nya avlopp, föreskriva synemännen, att ett nytt avlopp för torrläggning av sökandens egendom skall följa i huvudsak samma sträckning som den "gamla vattenvägen". I enlighet härmed har förrättningsmannen utarbetat förslag till nya avlopp för det planerade dikningsföretaget. Enligt förslaget skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande nya avlopp:

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B

" B-C

" C-D

" D-E

" E-F-G.

Sidoavlopp.

Dikessträckan C-Ca.

Dikessträckan A-B skall upptagas i huvudsak parallellt med vallen i gränsen mellan Önneslöv 14^{3} och Önneslöv 16^{10} och c:a 3 à 4 m. öster om densamma.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritningarna blad 2-3) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning blad 3. [illegible]

återfinnes på ritning blad 2. På plankartan (ritning blad 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B-C-D-E av 15" cementrör korsar vid avvägningspunkten 23+66 allmänna vägen Bonderup-Björnstorps järnvägsstation eller väg 806. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. öster om vägskälet i Bonderup (vägarna 806 och 807), finnes nu en trumma av 45 cm (18") rör, byggd hösten 1953. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 51,70 m. och trummans inre underkant på höjderna + 50,35 m. och + 50,45 m, vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ombyggas. Den nya trumman, som lämpligen bör byggas c:a 3 m. väster om den nuvarande, skall utföras av rör med minst 45 cm (18") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 49,74 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 175 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E, av 15" cementrör, skall på en sträcka av 145 m, räknat från förenämnda vägtrumma vid 23+66 och öster ut, följa ett

öppet dike vid norra sidan av väg 806. Då diket ligger c:a 5 m. från norra vägkanten och helt på enskilt område, kan arbetet med avloppets utförande ej anses beröra vägens intressen.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya vägtrumman vid 23+66 senast bör vara utförd. Styresmannen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten som beröra väg 806.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna dock ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Televerket att mot ersättning av dikningsföretaget utföra dessa arbeten. Ersättningen skall motsvara Televerkets självkostnader.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta distriktschefen vid Kungl. Televerket i Malmö om den tidpunkt, då telefonstolpar måste flyttas

eller omstagas.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, AB. Dalby Elektricitetsverk, att mot ersättning av dikningsföretaget utföra dessa arbeten. Ersättningen skall motsvara vederbörandes självkostnader.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid undertätta AB. Dalby Elektricitetsverk om den tidpunkt, då kraftledningsstolpar måste flyttas eller omstagas.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar vid 23+66 eller punkten D skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 175 kr.

2/ För flyttning eller omstagning av telefon- och kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till Kungl. Televerket, respektive AB. Dalby Elektricitetsverk med belopp, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

3/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen, Kungl. Televerket och AB. Dalby Elektricitetsverk skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit

gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 19200 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma två fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en

fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 4 och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utfö-

rande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 8" och 12" 16 kg, 15" 18 kg, 18" 22 kg. och 21" 24 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13558 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B--C-D och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13300 (13100+200) kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 28-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1872 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava

beräknats till 3900 (2600+1300) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 31-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6937 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F och F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 3900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7200 (3300+3900) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	13558	A-D, C-Ca	13300	0,980971
2.	1872	D-E	2600	1,388889
3.	6937	E-F-G	3300	0,475710

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
22367	19200	0,858407

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	13558	13300	0,980971

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2.	1872	3900	2,083333
3.	6937	7200	1,037913

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	15430	15900	1,030460
2+3	8809	7200	0,817346

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8809 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 7200 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,817346.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 13558 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 12000 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,885086.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola

fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företagets understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på plankartan och på profilritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I boningshus till fastigheten Önneslöv 3^{7}, c:a 376 m. öster om avvägningspunkten 2+31 = 20+00. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till söd-

ra gaveln, 1,06 m. från sydvästra knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 48,57 m.

Fixpunkt 2. I loglänga till fastigheten Önneslöv 6^{4}, c:a 120 m. NV om avvägningspunkten 23+72. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till östra gaveln, 2,0 m. från sydöstra knuten och 0,50 m. över marken; jst. + 55,59 m.

Fixpunkt 3. I loglänga till fastigheten Önneslöv 16^{17}, c:a 130 m. SO om avvägningspunkten 5+50 = 25+17. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till västra gaveln, 0,65 m. från sydvästra knuten och 0,20 m. över marken; jb. + 53,64 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bonderups kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Önneslöv nr 6 och 14 av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas

vid Torna och Bara domsagas häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Önneslöv den 1 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Erik Jönsson

Erik Jönsson

Sven Christensson

Sven Christensson

Gode män.

Bil. E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Bonderups s:n.						
Önneslöv 16^{10}, 71/768 mtl.						
Malte Ohlin						
Avd. 1. Ägofig. 1-4		2490		2204	11;479	
Önneslöv av 14^{3}, 3/64 mtl.						
Nils Bengtsson.						
Avd. 1. Ägofig. 5-16		6748		5972	31,104	
Önneslöv 2^{4}, 1/32 mtl.						
Nils Larsson	S	4320		3824	19,917	
Avd. 1. Ägofig. 20-27						
Önneslöv 6^{4}, 727/2000 mtl.						
Nils Larsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 29-30		1872	1530			
Avd. 3. " 31-38		4410	3605	5135	26,745	
Önneslöv 18^{4}, 771/8000 mtl.						
Nils Larsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 40-43		1612		1317	6,859	
Överföres		21452		18452	96,104	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
20 8 50

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		21452		18452	96,104	
Önneslöv 9^1, 1/4 mtl.)						
(						
Önneslöv 13^1, 1/4 " (						
Jöns Svensson.						
Avd. 3. Ägofig. 44		915		748	3,896	
Summa		22367		19200	100.-	

Önneslöv den 1 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Erik Jönsson

Erik Jönsson

Sven Christensson

Sven Christensson

Gode män.