

Förslag till


örrläggning av mark tillhörande
 Löberöds säteri N:o 1 m. fl. hemman uti
 Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad

Malmöhus län;

upprättad vid lagasynneförrätt. år 1926.

Carin Rönner

statens Vattenbyggnadsingenjör




Notiskt

Genom Kungl. Maj: ts nådige beviljande
 25 november 1927 fastställt till öfverrättelse
 vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1927
 K. M. Kungl. Landbrukets styrelsens ordförande
 Albert Smith. / *Ordinarie*

Skala 1:4000.



K.M. Nr 001

M

2*0111/

Ex officio
Carin Rönner

Nr 138 Malmöhus län








Tillhör förslag till
 förvägning av mark tillhörande
 Löderöds säteri nr 1 m.fl. hemman
 uti Hammarlunda och Holmby socknar av
 Frösta härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synesförrättning år 1926 av

Postscript.

Genom Kungl. Maj:ts nädige brev den 25 november
1927 fastställdes en efterrättelse vid arbetets utfrående.
Höghedsmän den 20 december 1927
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Veracruz
ex officio
Leonor Pimentel

Förslag till
kringmurning av utlöppet
Skala 1:50.



RII.Nr 002

2411

No 138 Melanthus 2 rith

M 2-0111

7028

Anten 1928
St. Gustafskyrkan
22 MRS 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
LÖBERÖDS SÄTERI m.fl.hemman uti Ham-
marlunda och Holmby socknar av Frosta
härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

LITHOGRAFISKA A.-B. NORDÖFVING

Immerhållse Typsetare (43) skrivare vidse.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 25 november 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktsskarta

*vidimmas
ex officio
Emund Ryman*



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman av år 1926"; avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Löberöds säteri och Tängelsås uti Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Löberöds järnvägsstation med avfall åt väster.

Förövrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 25 februari 1925 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 19 augusti 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 28 oktober 1926.

Enligt en emellan delägarna den 25 november 1926 ingången förening hava samtliga delägare beslutat att ansöka om bidrag från

statens avdikningsanslag och fem av dem även om lån från statens avdikningslånefond och utgöra de sistnämnda 96.32 % av hela båtnads - värdet.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 3.41 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och sten med något lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag igående vattenskadade marken är lämpligt att förlägga diket som täckt å sträckan A-B-C i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Båtnadsvärdet för hela företaget utgör	1673:60 kr.
kostnaden	<u>1748:08 "</u>

Den relativa kostnaden skulle således visserligen uppgå till 1.0445, men då företaget synes nödigt och flertalet av delägarna äro i små omständigheter, får jag tillstyrka att de sökande erhålla som bidrag

	<u>557:87 kt.</u>
--	-------------------

Tröt	557:87 "
------	----------

Trpt

557:87

och som lån 1074:66

eller tillsammans 1632:55 kr.

Lund den 17 februari 1927

Ernst Barggren

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Låesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal.		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
åker	3	41.-							3	295						
annan mark	-	-							-	-						
påräknad landvinning	-	-														
Summa	3	41.-	3606	40	5280	-	1673	60	3	295	3484	-	5096	-	1612	-

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag:

Dikessträckan A-B-C	1650:-
För laga syneförrättningen	356:60
Betänkande med bilagor	<u>98:08</u>
Summa kronor	<u>2104:68</u>

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2104 kronor 68 öre, varav å lånesökandenas andel 2027 kronor 23 öre.

Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och henman	Ägoliterna	Mantal	Registernummer	Ägarens namn	Ägofig.
					nummer.
<u>Hammarlund- da & Holm- by s:r.</u>					
Löberöds säteri. (Blackmads gård.)	av 3 mtl	80 1		Sven Persson	1,3
Löberöds säteri	av 3 mtl	80 1		Jöns Hurtig	5-7
do	av 3 mtl	80 1		Ola Persson	10-12
do	av 3 mtl	80 1		Per Svensson	14,16,17
do	av 3 mtl	80 1		Alf.Friberg	18,19,21
Tängelsås	3/32	7	3	Johan Rolf	23a-24,26a,b, 28-35
					<u>Summa</u>

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren.

Areal				Andel i kostn. för										Summa kostnad	Relatio kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag	Lär.		
Åker		Annan mark		Summa		Bätnad		Dikessträckan A-B-C		Laga synskärningen		Betänket m.m.								
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö	kr.	ö
565				565		25280		17696	24931			1482		26413		1044533 1/3	8426		16854	
29-				29-		13760		9632	13563			806		14369		" "	4587		9173	
11.5				11.5		6160		4312	6072			361		6433		" "	2053		-	-
11.-				11.-		6560		4592	6468			384		6852		" "	2187		4373	
265				265		152	-	10640	14982			891		15873		" "	5067		10133	
2 065				2 065		1004	-	70280	98984			5884		108468		" "	33467		66933	
3 41.-				3 41.-		167360		117153	1650	-		9808		174808			55787		107466	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Forrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman av år 1926" uti Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga syneför-
rättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t
möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdik-
ningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till så
stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valdastyrele
sen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdåning ansökan om beviljande av före-
skrivet anslag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontakt om arbetets utförande, på där-
för bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet, i be-
hörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i
övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra
kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta så-
dana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och er-
hållande av ett ovanskrivet lån och anslag.

Löberöds säteri den 25/11 1926

Sven Persson, 291/384 mtl Blacknads gård,

Jöns Hultag, 3/128 mtl Löberöds säteri,

Ola Persson, 1/128 mtl Löberöds säteri, endast förranslag,

Per Svensson, 1/128 mtl Löberöds säteri,

A. Friberg, 1/96 mtl Löberöds säteri,

Johan Rolf, 37/256 mtl Tängelsås n:r 7.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Utdrag ur protokollet hållet vid sam-
manträde med delägarna i dikesföreta-
get angående torrläggning av mark till
Löberöds säteri m.fl. hemman i Hammar-
lunda och Holmby socknar den 25 novem-
ber 1926.

Närvarande delägare:

O.Andersson

Malte Friberg

Löberöd

Löberöds säteri

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för "Torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman av år 1926".

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 15/2 1927	12:-	
" avskrifter av handlingar med inbindning	24:-	
" kopia av plankartan, skala, rubrik m.m.	7:-	
" 40 fig. à 7 öre	2:80	
" 3.9665 har. à 14 öre	<u>0:56</u>	3:36
" 75 st. höjdlägestal à 2 öre		1:50
" diken å plankartan		2:35
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.2 km. längdprofil à 6:- kr.	7:20	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	24:84	
därtill 30 %	<u>7:45</u>	
	42:49	

därför från avgår 25% för ritn. å kalkerväv 10:62 31:87

för skrivelser m.m. 3:-

Summa honor 98:08

Kvit-

teras.

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren.

*all
13.6* *RB*

*Förändrade fentim (15) utifrån
seder vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående
laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Löberöds säteri m.fl.hemman.

År 1926 den 28 juni inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör, hos lantbrukaren Ola Persson i Löberöds säteri
n:r 1 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga
en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Löberöds
säteri m.fl.hemman uti Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta
härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande
denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstä-
deskommo:

sökanden Ola Persson för Löberöds säteri n:r 1,

Jöns Hurtig " do. n:r 1,

och av övriga sakägare:

Sven Persson för Löberöds säteri, Blackmadsgården,

Per Svensson " do. n:r 1,

Alfred Friberg för do. n:r 1,

Johan Rolf för Tängelsås n:r 7,

Anders Mårtensson för Tängelsås n:r 6,

Jöns Nilsson för Tängelsås n:r 6 genom sonen Olof Jönsson
i Tängelsås enl.fullmakt Bil.A.

Som gode män Herrar Emil Jönsson i Hammarlunda Nils Nils-
son i Löberöd, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skif-
tesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något
laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt
djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga vare sig
genom täckt eller öppet dike eller på billigaste sätt.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökandena.

§:6.

Om diket skulle göras öppet yrkades att de brottrännor, som
nu förefunnos skulle ombyggas.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta ^{tors} lördagen den 19 instundande augusti kl. 12 middagen och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Nilsson. Emil Jönsson.

Den 19 augusti 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Ola Persson för Löberöds säteri 1 ⁸⁰

Jöns Hurtig " do. 1 ⁸⁰

Sven Persson för Blackmadsgården och Löberöds säteri,

Alf. Friberg för Löberöds säteri 1 ⁸⁰

Johan Rolf för Tängelsås n:r 7 3/32 mtl.,

Anders Mårtensson för do. n:r 6 77/12288 mtl.

Jöns Nilsson " do. n:r 6 genom sonen Olof Jönsson

Per Svensson " Löberöds säteri 1 ⁸⁰.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:11.

Ola Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Emil Jönsson.

Nils Nilsson.

Bil.A.

Fullmakt

Åt min son Olof Jönsson Tängelsås befullmäktigas härigenom att vid sammankallande hos nämnde Ola Persson rörande dikeföretaget bevaka min rätt och talan uti det av mig berörda. Vad bemälte fullmäktig därutinnan lagligen gör och låter håller jag för gilltigt.

Tängelsås den 28 juni 1926

Jöns Nilsson.

Bevittnas:

G.Andersson.

Nils Andersson.

Bil.B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman uti Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad.

Löberöds säteri den 23/1 -25

Ola Persson

Jöns Hurtig..

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omfömda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 februari 1925

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Sven Whiegert.

Bil. C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Löberöds säteri m. fl. hemman uti Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivitt så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. - Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även varje delägarers båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan A-B-C. Å plan- ~~och profil~~kartan är läget betecknat med en heldragen röd linie.

Förslag har även uppgjorts till öppet dike å sträckan A-B, men då detta blir betydligt dyrare och olämpligare, hava synemännen kunnat föreskriva att det skall göras täckt.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A 9 hektar

" 0+64 12 "

" 3+40 15 "

" 4+35 17 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k^1 \left(1 + 0.5 \sqrt{\frac{R + \log.R}{2}} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 20 cm.(8") rör vara tillräckligt för hela ledningen.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,0+64,0+98,1+24,1+84,1+89,3+35 och 4+38 insättes intagningsbrunnar av betong av 0.6 meters inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 4+103 kringmuras röret i betong med stensättning i det öppna diket enligt upprättad ritning.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

För det alternativa förslaget med öppet dike emellan A-B är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig. - Rörledningen B-C bör i detta fall givas en dimension av 22.5 cm.(9").

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

För det alternativa förslaget har även varit nödigt att beräkna ombyggnaden av 6 st.vägtrummor 0.6 x 0.6 x 4 enligt upp-

rättad ritning av sten. - Alternativt har även kostnaden beräknats för 0.6 m.cementtrumma med frontmur av betong.

För den täckta ledningen hava ej några ersättningar enligt 9 kap.49:§ av vattenlagen ansetts krävas.

Däremot hava för det alternativa förslaget sådana beräknats till fulla värdet för jord till dikets utvidgning och för skada och intrång för dikesvallarnas upplagsplats, vilka senare ersättningar av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av det område som beräknats åtgå för upplaget.

Någon avgift enligt 11 kap.95:§ av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till 10 kronor, skall icke erläggas.

Enligt 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 tillhör detsamma n:92.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag som täckt dike A-B-C, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter;
att kostnaden för ej mindre dikningen är framtida underhållet i
överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarne
gäldas efter vars och ens båtnads- eller förbättringsvärden
vilka återfinnas som delatgningsprocent i kostnadsfördelnings-
längden, skulle den verkliga kostnaden för dikningen översti-
ga den beräknade äro på grund av bestämmelserna i 7 kap.27:§
av vattenlagen de, som icke äro sökande till företaget ifråga
icke skyldiga att vidkännas större bidrag till kostnaden för
dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, deras mark
därigenom beredes;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av
anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken
därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprät-
tas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och där-
till hörande handlingar och kartor, entreprenören bör kunna
sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ~~ränsningar~~ av brunnar och avlopp skola när så kräves verkstäl-
las;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas med jord
förrän lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent
besiktigat och godkänt rör och sträng;

att företagets benämning skalla vara "torrläggning av mark till

Löberöds säteri m.fl.hemman av år 1926";
att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocen-
ten, men nu om så skulle erfordras avsökanden förskjutas;
att något avfallsvatten ej får insläppas i brunnarna förr än
det renats genom en särskild vattenlåsbrunn.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen enligt 10 kap.vattenlagen, eller vill han föra
talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyg-
dens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Löberöd den 19 augusti 1926

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män: Emil Jönsson Nils Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	80 av 3 mtl.Löberöds säteri 1															
	<u>Blackmadsgården.</u>															
	<u>Sven Persson.</u>															
1	åker			1150												
2	väg imp.													01	-	
3	åker			45	-			5650								
	80 av 3 mtl.Löberöds säteri 1															
	<u>Jöns Hurtig,sök.</u>															
4	väg imp.			10	-									01	+	
5	åker			10	-											
6	do.			09	-											
7	do.			10	-											
8	dike imp.							29	-					0060		
	80 av 3 mtl.Löberöds säteri 1															
	<u>Ola Persson.</u>															
9	väg imp.													01	-	
10	åker			0350												
11	do.			04	-											
12	do.			04	-											
13	dike imp.							1150						0030		
	80 av 3 mtl.Löberöds säteri 1															
	<u>Per Svensson.</u>															
	Trpt.							97	-					0390		

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							97	-					03	90	
14	åker			04	50											
15	dike imp.													00	25	
16	åker			04	-											
17	do.			02	50			11	-							
80 av 3 mtl.Löberöds säteri 1																
Alf.Friberg.																
18	åker			05	50											
19	do.			09	-											
20	dike imp.													01	-	
21	åker			12	-											
22	väg imp.							26	50					01	50	
3/32 mtl.Tängelsås n:7																
Johan Rolf.																
23a	åker			21	-											
b	do.			20	-											
24	do.			03	50											
25	vattenhåla imp.													03	-	
26a	åker			05	-											
b	do.			10	-											
27	dike imp.													06	-	
28	åker			24	-											
	Trpt.			83	50			1	34	50				15	65	

Ernst Berggren.

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Längd nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
av 3	mtl.Löberöds säteri 1		80														
	<u>Blackmadsgården.</u>																
	<u>Sven Persson.</u>																
1	åker		1150	1600	08	1280	147	20	1	1600	184	-	3680				
3	do.		45	-	1600	07	1120	504	-	1	1600	720	-	216	-		
	<u>Sma.</u>		5650					651	20			904	-	25280		25280	
av 3	mtl.Löberöds säteri 1		80														
	<u>Jöns Hurlig.sök.</u>																
5	åker		10	-	1600	08	1280	128	-	1	1600	160	-	32	-		
6	do.		09	-	1600	06	960	864	0	1	1600	144	-	5760			
7	do.		10	-	1600	07	1120	112	-	1	1600	160	-	48	-		
	<u>Sma.</u>		29	-				326	40			464	-	13760		13760	
av 3	mtl.Löberöds säteri 1		80														
	<u>Ola Persson.sök.</u>																
10	åker		0350	1600	07	1120	39	20	1	1600	56	-	1680				
11	do.		04	-	1600	06	960	38	40	1	1600	64	-	2560			
12	do.		04	-	1600	07	1120	44	80	1	1600	64	-	1920			
	<u>Sma.</u>		1150					122	40			184	-	6160		6160	
av 3	mtl.Löberöds säteri 1		80														
	<u>Per Svensson.</u>																
14	åker		0450	1600	07	1120	50	40	1	1600	72	-	2160				
16	do.		04	-	1600	05	800	32	-	1	1600	64	-	32	-		
	<u>Trpt.</u>		0850					82	40			136	-	5360		452	-

Ägofigurernas n:ö	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		08	50				82	40			136	-	5360	452	-	
17	åker		02	50	1600	07	1120	28	-	1	1600	40	-	12	-		
	Sma.		11	-				110	40			176	-	6560	6560		
Av 3 mtl.Löberöds säteri 1			80														
Alf.Friberg.																	
18	åker		05	50	1600	08	1280	70	40	1	1600	88	-	1760			
19	do.		09	-	1600	06	960	86	40	1	1600	144	-	5760			
21	do.		12	-	1600	06	960	115	20	1	1600	192	-	7680			
	Sma.		26	50				272	-			424	-	152	-	152	-
3/32 mtl.Tångelsås n:7																	
Johan Rølf.																	
23a	åker		21	-	1600	08	1280	268	80	1	1600	336	-	6720			
b	do.		20	-	1600	07	1120	224	-	1	1600	320	-	96	-		
24	do.		03	50	1600	05	800	28	-	1	1600	56	-	28	-		
26a	do.		05	-	1600	06	960	48	-	1	1600	80	-	32	-		
b	do.		10	-	1600	05	800	80	-	1	1600	160	-	80	-		
28	do.		24	-	1600	05	800	192	-	1	1600	384	-	192	-		
29	do.		10	-	1600	08	1280	128	-	1	1600	160	-	32	-		
30	do.		25	-	1600	08	1280	320	-	1	1600	400	-	80	-		
31	do.		21	-	1600	05	800	168	-	08	1280	268	80	100	80		
32	do.		10	-	1600	05	800	80	-	08	1280	128	-	48	-		
33	do.		16	-	1600	08	1280	204	80	1	1600	256	-	5120			
	Trpt.	1	65	50				1741	60			2548	80	80720	66960		

Nils Nilsson.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C (täckt)</u>						
0-4+103	503	20 cm.(8") cementrör lm.	503	1.50	754	50		
		för grävning rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	503	0.80	402	40		
0,0+64,0+98,		intagningsbrunnar av betong av						
1+24,1+84,1+		0.6 m.inre diam.med botten 0.5						
+89,3+35 & 4		m.under rörets underkant samt						
+38		försedda med lock av armerade betongskiv						
		betongskivor med falsar och nå-						
		got kupig översida st.	8	40.-	320	-		
4+103		kringsurning av rör i betong						
		med stensättn.enl.ritn. st.	1	25.-	25	-	1501	90
		för oförutsedda fall m.m.					148	10
		Summa					1650	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B-C (i huvudsak öppet).</u>						
0-4+35	435	mylla på grusbl.léra m ³	1100	0.80	880	-		
4+35-4+103	68	22.5 cm.(9") rör lm.	68	2.-	136	-		
		för grävning rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	68	1.-	68	-		
4+38		intag av betong enl.ritn.			75	-		
4+102		omurnning av utlopp			25	-	1184	-
		Trpt.					1184	-

[illegible]

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0	-		1.45			
	+50	50		1.25			
	1	50		1.75			F.P.=10.00
	+50	50		1.55			
	2	50		1.50			
	+50	50		1.50			
	3	50		1.35			
	+50	50		1.30			
	4	50		1.00			
	+38	38		1.20			
	+80	42		0.95			
	+103	23		0.85			
	<u>Sma.</u>	<u>503</u>					
<u>Alt.försl.Dikesstr.A-B-C.</u>	0	-	1:125	1.55	0.3	4.20	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.65	"	4.40	F.P.=10.00.
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	2	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	3	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	4	50	"	1.15	"	3.20	
Trpt.		400					

2.0 cm. (8") avt.

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslänkt	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		400					
	4+35	35		1.40			
	+103	68		0.90 1.00	22.5 cm. (9") röv.		
Sma.		503					
Löberöd den 19 aug. 1926							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättning för vallar					
mtl	nr.	namn.		ar	äkeron	Ersättning		Summa Ersättning	ar	äkeron	Ersättning		Summa Ersättning
						kr	ö				kr	ö	
	1	Löberöds sä- teri	Jöns Hurtig	1.3	16.-			2080	48	240			1152
	1	do. do.	Ola Persson	0.75	16.-			12	-	24	240		576
	1	do. do.	Per Svensson	0.75	16.-			12	-	20	240		480
	1	do. do.	Alf.Friberg	1.5	16.-			24	-	48	240		1152
	7	Tängelsås	Joh.Rolf	7.-	16.-			112	-	20-	240		48 -
						Sma.		18080				Sma. 8160	
				Löberöd den 19 augusti 1926									
				på tjänstens vägnar:									
				Ernst Berggren.									
				Biträdande gode män:									
				Emil Jönsson.					Nils Nilsson.				

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Ola Persson å Löberöds säteri n:r 1 måndagen den 28 juni kl. 12 midd. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman uti ~~Hamman~~lunda och Holmby socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 15 juni 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Löberöds säteri
Blackmadsgården

Sven Persson

Sven Persson

Löberöds säteri n:1 Jöns Hurtig

J.C.Hrutig.

do. do. Per Svensson

Per Svensson.

do. do. Alf.Friberg

Alfred Friberg.

Tängelsås n:7 Johan Rolf

Johan Rolf.

do. n:6 Jöns Nilsson

Jöns Nilsson

do. n:6 Anders Mårtensson Anders Mårtensson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kal-

lelse intyga:

Per Åkesson.

Alf. Roth.

Ståmningsmån.

28.10.26

Förklarande Gudsäls (28) utgåva
Seder vidmæras, ex officio
Lennart Rönner

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörigt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19
augusti 1926 avslutad laga syneförrättning angående företag, av-
seende torrläggning av mark till Löberöds säteri m. fl. hemman uti
Hammarlunda och Holmby socknar av Frosta härad, Malmöhus län; det
varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 okto-
ber 1926.

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Sma. kr. 1:75

152

Karl
Gustaf304
27

M 2*0111

7028

KONTRAKT.

av Lantbruksstyrelsen
22 MRS 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för
"Torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl. hemman av år 1926"
i Hammarlunda och Holmby socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenåttio /1.080/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med femhundrafemtio /550/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha^{tt} undertecknad^{et}, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^a och förbind^a oss
mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löberöds säteri den 3 februari 1928.

Ola Persson

Jöns Flurtig

Alfred Friberg

Att Herrar Ola Persson, Jöns Flurtig och Alfred
Friberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Persson

J. Flurtig

Adress

Löberöds

Adress

Röberöds

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 mars 1928.


Carl Mankin

Carl Mankin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sven Persson Blackmad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:



Adress

Löberöd




Adress

Löberöd


Att lantbrukarna Johan Rolf i Tängelsås och Sven Persson å Blackmad var för sig anses vederhäftiga för den förbindelse, de sig här ovan iklätt, betygas.

Löberöd den 16 februari 1928.


Landsfiskal.

Lösen 1 kr.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november
1927 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 30 mars 1928





Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Floran Ala*
Persson, Jöns. Hurlig om Alfred Erikberg

genom ett av *den* den *3 februari* 1928 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
det företag, som avser "Torrläggning av mark till Löberöds säteri
m.fl. hemman av år 1926" i Hammarlunda och Holmby socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 25 november 1927 beviljat dels lån
med 1.080 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 550 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Löberöds Säteri den 14 Februari 1928

Johan Rolf
(Fingelås nr. 7.)

Sten Eriksson
(Blackma gård)

Att såväl *Sten Johan Rolf* (Fingelås) som *Sten*

Godk. 30/3 1928 304
27

7029

22 MRS 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löberöds säteri m.fl.hemman av år 1926" uti Hammarlunda och Holmby socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 25 november 1927.

Statsunderstöd:

lån av 1.080:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 550:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan, varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 21 mars 1928

E. M. L. Lund



Stämpel en krona.