




LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

FÖRSLAG TILL
Df. Strö 42-8-6 av år 1954
I V. Strö
UPPRÄTTAT ÅR 1954 SAMBAND MED SYNEFÖRBÄTTRING ENL. VATTENLAGEN AV
STAT. Nr 001
ORIGINAL
M 5-1110 Statens lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5485-1







Statens Reproduktionsanstalt 19

Typritningar för brunnar med inre diam. av:





32"

Skala 1:50


24"






48"








Typritning för ommurning.
Skala 1:50



Dubbelarmering med
svetsad armeringsrät
34 m/m % 100-100 m/m



Förslag till
Df. Strö 42-8-6 av år 1954
i **V. Strö** socken (en) av **Malmöhus** län
upprättat år (en) **1954** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original **NTN. Nr 003** **b. h. Hans**
Kopia **5-1110 Statens lantbruksingenjör**
Antal ritn. st. **5** KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr **5485-3**




Förslag till
Df. Strö 42-8-6 av år 1954
i V. Strö socken av Malmöhus län
upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
VTN.Nr 004 *6.2.1954*
Original
Kopie M 5-1110 Statens lantbruksingenjör
Antal 5
ritn. st. LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 5485-4



Förslag till
Df. Strö 42-8-6 av år 1954
i **V. Strö** socken (m) av **Malmöhus** län
upprättat år (1954) i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original **6.4.1954** (namn)
Kopier **5-1110** (titel)
Antal ritn. st. **5** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **5485-5**
Statens lantbruksingenjör

5485-5



M

5*1110

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Handlingar
till
dikningsföretaget
"Strö 42-8-6 av år 1954"
i Västra Strö socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Strö 42-8-6 av år 1954"
i Västra Strö socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 72 skrivna sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker
till Strö n:r 42 m.fl. hemman i Västra
Strö socken, Malmöhus län.

År 1954 den 7 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Svensson, Östra Karaby nr 11, och Nils Persson, Åkarps gård, å Trollenäs gods kontor, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö n:r 42 m.fl. hemman i Västra Strö socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 13 juli 1954 översänt till pastorsämbetet i Västra Strö församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 25 juli 1954 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 15 juli 1954. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 13 juli 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen.

Västra Strö församling, äg. 5/16 mtl. Strö 42¹ (lgf. 15/2 1925 § 119 och 7/9 1938

§ 711) genom kyrkvärden Folke Svensson, i Almhög (bil. 4).

Övriga sakägare och ombud.

Friherre Nils Trolle, Trollenäs; äg. 5/16 mtl. Strö 5¹, 5/16 mtl. Strö 6¹, 5/16 mtl.

Strö 7¹ och 5/16 mtl. Strö 8¹ samt samf. Strö 3¹ - 28¹, kallat "Strö bete", (lgf.

den 30/3 1949 nr 203), biträdd av godskamreraren M. Mårtensson.

Lantbr. Gustaf Michaelsson, Gustafsfält; äg. Strö 49¹.

Lantbr. Jöns Månsson; arr. friherre Nils Trolle tillhöriga 5/16 mtl. Strö 8¹.

Lantbr. And. Andersson, Strö 42; arr. Västra Strö församling tillhöriga 5/16 mtl.

Strö 42¹.

Lantbr. And. Jönsson, Nyåker; arr. del av friherre Nils Trolle tillhöriga Strö 3¹-

-28¹ (45¹) eller "Strö bete".

Lantbr. Per Andersson, Ängstorp; arr. del av friherre Nils Trolle tillhöriga Strö

3¹-28¹ (45¹) eller "Strö bete".

Fru Elin Persson, Väståkra; arr. friherre Nils Trolle tillhöriga 5/16 mtl. Strö 7¹;

genom sonen, lantbrukare Per Emil Persson.

Lantbr. Sven Andersson, Nyhem; arr. friherre Nils Trolle tillhöriga 5/16 mtl. Strö 5¹.

Lantbr. Nils Andersson, Strö 6; arr. friherre Nils Trolle tillhöriga 5/16 mtl.

Strö 6¹.

Kyrkoherden E.O.V. Wittbom, Trollenäs, konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden i

Lund (bil. 5).

Styrelsen för enskilda vägen genom Västra Strö genom styrelsens ordf., lantbr.

Nils Wollmer, Svenstorp.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som närmare undersökts.

§ 5.

Ombudet för V. Strö församling, kyrkvärden Folke Svensson, framhöll, att församlingens fastighet Strö 42¹ var mindre väl torrlagd och i behov av förbättrad avdikning. Svensson yrkade därför, att det nuvarande floddiket över fastig-

heten eller dikessträckan C-D skulle fördjupas och rörläggas. Vidare borde flod-diket uppgrävas och fördjupas nerströms punkten C i den omfattning, som erfordrades för avfall från församlingens fastighet.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att Jöns Månsson, som arrenderar fastigheten Strö 8¹, underskrivit ansökningsen av förrättningen men ej erhållit jordägarens tillstånd härtill. Jöns Månsson kunde därför ej betraktas som sökande till syneförrättningen.

§ 7.

På förrättningsmannens fråga om friherre Trolle ville som sökande biträda syneförrättningen, förklarade denne, att han ville höra vederbörande arrendatorers åsikt innan han fattade definitivt beslut i frågan.

§ 8.

Arrendatorerna Anders Jönsson, Nyåker, Jöns Månsson, Strö nr 8, Elin Persson, Strö nr 7, genom Per Emil Persson, Per Andersson, Strö nr 5, och Nils Andersson, Strö nr 6, ansågo, att det tillämnade dikningsföretaget borde utsträckas åt norr och väster samt även omfatta fördjupning och rörläggning av dikessträckorna D-E-F-G-H-I-K-L och K-Ka. De förklarade sig också villiga att betala på deras respektive arrendefastigheter belöpande kostnader för företagets utförande, därest dessa kostnader fördelades på 25 år, räknat från den tidpunkt, då dikningsarbetet påbörjades.

§ 9.

Friherre Trolle förklarade sig villig att som sökande biträda syneför-
rättningen samt undertecknade därom en särskild handling (bil. 6), vilket av
synemännen vitsordades. Trolle yrkade därefter, att det nu planerade diknings-
företaget skulle omfatta fördjupning och rörläggning även av dikessträckorna
D-E-F-G-H-I-K-L och K-Ka.

§ 10.

Lämnades följande uppgifter beträffande inägojordens omfattning vid de
av företaget berörda brukningsdelarna:

	Åker	Äng
Strö 42 ¹	26 ha.	1 ha.
Nyåker eller "Strö bete" 3 ¹ -28 ¹	17 "	6 "
Strö 8 ¹	25 "	2 "
Strö 7 ¹	25 "	-
Strö 5 ¹	49 "	5 "
Strö 6 ¹	50 "	14 "
Ängstorp	50 "	7 "

§ 11.

Upplystes, att Jöns Månsson, Strö 8¹, förskotterat kostnaderna för hant-
langning m.m. vid förundersökningarna med 287 kr.

§ 12.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Trollenäs godskontor fredagen den 8 oktober 1954 kl. 10.00.

Trollenäs den 7 september 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Emil Svensson

Emil Svensson

Nils Persson

Nils Persson

Gode män.

2000
H. / R.

År 1954 den 8 oktober inställde sig synemännen åter å Trollenäs gods-
kontor till fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

V. Strö församling genom kyrkovärden Folke Svensson i Almhög,

Lantbr. Gustaf Michaelsson, Gustafsfält,

Lantbr. Jöns Månsson, Strö 8,

Lantbr. Anders Andersson, Strö 42,

Lantbr. Anders Jönsson, Nyåker,

Lantbr. Per Andersson, Ängstorp,

~~Fru Elin Persson, Västakra, genom sonen Per Emil Persson,~~

Lantbr. Sven Andersson, Nyhem,

Kyrkoherden E.O.V. Wittbom, Trollenäs, konsistorieombud och ombud för Stifts-
nämnden i Lund,

Friherre Nils Trolle, Trollenäs, genom godskamrer M. Mårtensson (bil. 7).

Lantbr. Nils Wollmer för enskilda vägen genom Västra Strö.

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 7 september 1954 upplästes och godkändes.

§ 15.

Strö

Kyrkoherde Wittbom upplyste, att V. ~~Kyrkoförsamling~~ församling betalat kostnader-

na för den i Skånska Dagbladet införda kungörelsen om syneförrättningen med

kr. 46,80.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom preliminärt upprättat förslag till nya avlopp.

§ 17.

Godskamrer Mårtensson, ombud för friherre Nils Trolle, yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget även skulle omfatta utförandet av nya avlopp i sträckningarna C-Ca och E-Ea.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han efter sammanträdet skulle utföra vissa kompletterande undersökningar rörande bl.a. dikessträckorna C-Ca och E-Ea.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, meddelades att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Trollenäs godskontor, fredagen den 12 november 1954 kl. 10.00.

Trollenäs den 8 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Emil Svensson

Emil Svensson

Nils Persson

Nils Persson

Gode män.

coll. H.
H.

På 1954 den 12 november inlämnade sig
synmännen åter till Trolleås godsdoms-
råd för att handläggning av synförän-
ningen.

Följande synmännen hade följande be-
städsbeskrivning:

V. Skö församling genom kyrkovärden Folke
Persson i Almhög.

Führer Nils Trolle, Trolleås, biträdd av
godshandlar Mauritz Mattsson.

Lantbr. Per Andersson, Ångstorp (av Skö 45')

Lantbr. Anders Jönsson, Nyåker (av Skö 45')

Lantbr. Jön Mattsson, Ångdala (Skö 8')

Fru Ellen Persson, Väståkra (Skö 7') genom
sonen Per Emil Persson.

Lantbr. Nils Andersson, Nybo (Skö 6').

Lantbr. Sven Andersson, Nyhem (Skö 5')

Lantbr. Anders Andersson, Skö 42'

Kyrkovärden E. O. V. Wiibom, Trolleås,
konsistorieombud och ombud för Skift-
prästen i Lund.

§ 20.

Protokoll för sammanträdet den 8 oktober 1954 upplästes och godkändes.

§ 21.

Förvärdningsmannen redogjorde för det av honom uppräntade förslaget till dike- och förslags utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

vårdningslängden

bil. A

bestämda förslaget

bil. B.

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 22.

Bogars bynsammans utlåtande (bil. D),
utöver bestämda fördelninglängden (bil. E)
upplästes.

§ 23.

Förvärdningsmannen redogjorde för bestämningen och villkor rörande lån från statens avdelningsskåp.

§ 24.

Frikens Nils Tröls förklarade, att han i egenskap av innehavare av Trälmas fideikommiss lämnade godsarrendatorerna Anders Jönsson, Nyåker, Jöns Mannar,

Ångdala, Nils Andersson, Nybo, Sven Andersson, Nyhem, och Elin Persson, Väståkra, rått äre söka och erhålla lån från statens avdikningslånefond till de kostnader, som belöpa på respektive arrendegårdar för utförande av dikningsföretag "Sko" 42-8-6 av år 1954 under villkor, dels att de erläde på respektive arrendegårdar belöpande annuiteten för lånets förräntning och amortering så länge de hvarsutlo på sina arrenden, dels att de, på smärre dikningsföretag färdigställt, betalade de på respektive arrendegårdar belöpande kostnader, vilka möjligen ej täckes av avdikningslånets.

Godsarrendatorerna Anders Jönsson, Jön. Månsson, Nils Andersson och Sven Andersson samt Elin Persson genom sonen Per Emil Persson godkände de av tidigare Jolle upprädda villkoren.

§ 25.

Sedan närvarande delägare förklarar sig beredda att omedelbart utse förbundsman, förtag, följande val:

Styrelsen:

Frideris Nils Trolls, Trollenäs, ordförande och
styresman,

Ryplväiden Toelke Svensson, Almdrag,

Lantbr. Per Andersson, Skylum.

Revisorer:

Lantbr. Per Andersson, Angötorp,

Lantbr. Per Emil Persson, Västälva.

§ 26

Utvalda utsättningar till skiftsgode-
männen sålunda:

Nils Persson 98 kr.

Emil Svensson 92 "

Summa 190 kr.

Utsättningarna utvaldes av styresman-
nen, frideris Nils Troll, genom Trollenäs
godsförvaltning.

§ 27.

Förvaltningsmän meddelade, att
delningsföreläggelsens exemplar av förvaltnings-
handlingar och föreläggelser kommer
att översändas till styresmännen, fri-
deris Nils Troll, senast inom 30 dagar.

§ 28.

Då intet ytterligare förhållande, uppläses

och godliändes protokollet för dagen sam-
manhådd, varefter förädlningen förklarades
avslutad och sammankädet upplöstes.

Trallarna den 12 november 1954.

A. Hjälms vagnar:

O. J. Miller

Statens lantbruksskolor.

Ernie Svensson

Mrs. Flanagan

Gode män.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret



den 8/10 19 47.

Bil. 1.Ek.D. nr 26/728 år 1947.Förrättningsnummer 418.R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 oktober 1947

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman
E. Wessman

Beakt d. 8/10 - 47

1584

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret 15

den 15/7 1947

Oberoende till Lantbruksingenjörskontoret

15/7 47

Till

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

Malmö.

Härmed få undertecknade anhålla om laga förrättning för torrläggande av mark inom Västra Strö socken.

Västra Strö pr. Trollenäs den 11 juli 1947.

För V.Strö Kyrka tillhöriga fastigheten no.42
enligt bilagda fullmakt

M. Ström

Jöns Månsson
Arrendator i no 8. N. Strö.

O. Käraby 132

Till. 52. 6. 11
132

10. 7. 47. And. andam. 6. 6. 47.

Kamm. Högstens
Trollenäs 102

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med V.Strö 16
kyrkoråd den 22/6 1947

§ 2I.

Kyrkorådet beslöt att omedelbart hos statens lantbruksingeniör
i länet begära lantmäteriförrättning för ordnande av avdikningsförhål-
landen å kyrkan tillhöriga fastigheten 5/I6 mtl. Västra Strö 42 samt upp-
drog åt kyrkovärden N.J.Thorn att begära densamma.

Som ovan
Erik Wittbom
Ordf.

Justerat:

Nils Jönsson

N.J.Thorn

Rätt utdraget betygar:

Erik Wittbom

Kungörelse.

Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö n:r 42 m.fl. hemman i Västra Strö socken, Malmöhus län kommer att hållas å Trollenäs gods kontor tisdagen den 7 september 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Strö n:r 5, 6, 7, 8 och 42 samt samfällda området "Strö bete" 3¹ - 28¹, Västra Strö socken, dels enskilda vägen genom Västra Strö, betecknad M 145, dels kraftledningar tillhörande Svalövs Kraft AB., dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket.

Malmö den 13 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Västra Strö församling söndagen den 25 juli 1954 betygar:

Erik Wittbom

Kyrkoherde
Erik Wittbom


Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Västra Strö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmännen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Västra Strö församling, (kungörelse)	Trollenäs	13/7 1954
Lantbrukaren Emil Svensson (god man) Östra Karaby nr 11,	Marieholm	" "
Lantbrukaren Nils Persson, (god man), Åkarps gård,	"	" "
Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)	Malmö	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Kyrkorådet i Västra Strö församling,	Trollenäs	" "
Distriktschefen, Kungl. Televerket,	Malmö	" "
Trollenäs godsförvaltning,	Trollenäs	" "
Svalövs Kraft AB.	Svalöv	" "
Lantbrukaren Jöns Månsson, Ängdala,	Trollenäs	" "
" Anders Andersson, Strö 42,	"	" "
" Nils Andersson, Strö 6,	"	" "
" Sven Andersson, Nyhem,	"	" "
" Per Andersson, Ängstorp,	"	" "
" Anders Jönsson, Nyåker,	"	" "
" Gustav Michaelson, Gustavsfält,	"	" "
Jöns Perssons sterbhus, Väståkra,	"	" "
Styresmannen för enskilda vägen genom Västra Strö, lantbrukaren Gustav Michaelsson, Gustavsfält,	"	" "

Malmö den 13 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Waller

Statens-lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll, fört vid extra ord.kyrkostämma
med V.Strö församling den 26/8 1954.

§ 1.

Bl. 4.

I enlighet med kyrkorådets förslag utsågs kyrkovärden Folke Svensson, Almhög, till församlingsombud vid den syneförrättning enl. vattenlagen, som skall äga rum på Trollenäs gods kontor den 7 sept. 1954 kl. 10.

Som ovan
Erik Wittbom
Ordf.

Rätt utdraget bekräftar:

Erik Wittbom

Förening.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning enl. Vattenlagen, som avser torrläggning av marker till Strö nr 42 m.fl. hemman i V.Strö socken, Malmöhus län.

Trollenäs den 7 september 1954.

Att: Folke


Fetsmas:

O. H. Nalle sin Persson Ernie Persson

Fullmakt för godskamrer Mauritz Mårtensson, Trollenäs,
att vid förrättningar och sammanträden i anledning av torr-
läggning av marker tillhöriga Trollenäs fideikommiss inom
Västra Strö socken min talan föra och rätt bevaka.


Ombudets laga åtgärder godkännes.

Trollenäs den 4 oktober 1954.


(Nils Trolle)

Bevittna:

.....
E. Mårtensson.


.....
A. Fullberg

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
V. Strö socken.							
Avdelning 1.							
Strö 45 ¹ , avst.							
Mils Trelle, arr. Per Anders- son.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, vinner ej båtnad	1						
" "	2						
" "	3						
" "	4						
" "	5						
" "	6						
" , m.p. lättlera	7		0,43	1600	2000	400	172
" "	8		0,43	1800	2000	200	86
" "	9		0,14	1800	2000	200	28
A - summa			1,00				286
Totalsumma kronor							286
Strö 45 ¹ , avst.							
Mils Trelle, arr. Anders Jöns-							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	10 a	0,46		4500	5000	500	230
" "	10 b	0,37		4300	5000	700	259
" "	10 c	0,15		3500	5000	1500	225
" "	10 d	0,02		4800	5000	200	4
" "	10 e	0,04		4800	5000	200	8
" "	11	0,16		3300	5000	1700	272
" "	27 a	0,46		4400	5000	600	276
" "	27 b	0,09		4700	5000	300	27
" "	28 a	0,73		2900	5000	2100	1533
" "	28 b	0,20		4400	5000	600	120
" "	29	0,43		3500	5000	1500	645
" "	30	0,24		4700	5000	300	72
<u>A - summa</u>		3,35					3671
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	10 b,c,e	0,56					
"	27 a,b	0,55					
Överföres		0,56					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,56					
Ägofig.	28 a, b	0,93					
"	28 c	1,00					
B - summa		3,04				170	517
Totalsumma kronor							4188
<u>Strö 12¹, 5/16 mtl.</u>							
Mils Trolle, arr. Per Anders- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, vinner ej båtnad	12	-					-
" " "	13	-					-
A - summa		-					-
Totalsumma kronor		-					-
<u>Strö 42¹, 5/16 mtl.</u>							
V. Strö församling, arr. An- ders Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, m.p. lättlera	14		0,20	1300	1500	200	40
" " "	15		0,60	1400	2000	600	360
Överföres			0,80				400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,80				400
Åker, m.p. lättlera	16	1,45		3600	4500	900	1305
" "	17 a	0,40		4800	5000	200	80
" "	17 b	0,31		4300	5000	700	217
" "	21 a	0,90		4200	5000	800	720
" "	21 b	0,11		4700	5000	300	33
" "	22 a	1,33		3400	5000	1600	2128
" "	22 b	0,08		4400	5000	600	48
" "	23 a	1,60		3900	5000	1100	1760
" "	23 b	0,35		4700	5000	300	105
" "	24	0,78		3400	5000	1600	1248
" "	25	0,71		3700	5000	1300	923
<u>A - summa</u>		8,02	0,80				8967
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	17 b	0,31					
"	21a-22b	2,42					
"	24-25	1,49					
"	26	0,47					
<u>B - summa</u>		4,69				530	2486
<u>Totalsumma kronor</u>							11453

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Strö 49¹.</u>							
Gustaf Michaelsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	18	-					-
" "	19	-					-
" "	20	-					-
<u>A - summa</u>		-					-
<u>Totalsumma kronor</u>		-					-
<u>Strö 8¹, 5/16 mtl.</u>							
Nils Trolle, arr. Jöns Måns- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	31 a	0,59		2900	5000	2100	1239
" "	31 b	1,01		3200	5000	1800	1818
" "	32	0,60		3300	5000	1700	1020
" "	33	1,95		3500	5000	1500	2925
" "	34 a	0,20		4600	5000	400	80
" "	34 b	0,11		4800	5000	200	22
<u>Överföres</u>		4,46					7104

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,46					7104
Tomt och trädgård	35 a	0,10		5700	6000	300	30
" "	35 b	0,08		5700	6000	300	24
Åker, m.p. lättlera	36	0,61		3500	5000	1500	915
" "	37	0,53		3400	5000	1600	848
" "	38	0,30		4800	5000	200	60
" "	39 a	1,34		3800	5000	1200	1608
" "	39 b	0,07		4800	5000	200	14
" "	40	2,-		3300	5000	1700	3400
" "	41	2,45		3600	5000	1400	3430
" "	42 a	0,92		3300	5000	1700	1564
" "	42 b	0,10		4800	5000	200	20
" "	46	0,61		3600	5000	1400	854
" "	47 a	0,31		3600	5000	1400	434
" "	47 b	0,05		4800	5000	200	10
" "	48 a	0,13		4300	5000	700	91
" "	48 b	0,07		4800	5000	200	14
" "	49	0,12		3300	5000	1700	204
" "	50	0,20		4800	5000	200	40
Överföres		14,45					20664

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14,45					20664
<u>A - summa</u>		14,45					20664
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	31a-33	4,15					
"	36-38	1,44					
"	39a-42b	6,88					
"	46-50	1,49					
"	43	0,90					
"	51	0,68					
<u>B - summa</u>		15,54				250	3885
<u>Totalsumma kronor</u>							24549
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Strö 7¹, 5/16 mtl.</u>							
Mils Trelle; arr. Elin Pers- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	44	-					-
" " " "	45	-					-
Överföres		-					-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		-					-
Äker, m.p. lättlera	52 a	0,07		4300	5000	700	49
" "	52 b	0,02		4600	5000	400	8
" "	53	0,07		4300	5000	700	49
" "	54	0,08		4600	5000	400	32
" "	55	0,10		4600	5000	400	40
" "	56	0,26		4300	5000	700	182
" "	57	1.-		4300	5000	700	700
" "	58 a	1,15		3600	5000	1400	1610
" "	58 b	0,13		4300	5000	700	91
" "	59	0,88		3600	5000	1400	1232
" "	60	0,94		3600	5000	1400	1316
" "	61	1,20		3600	5000	1400	1680
A - summa		5,90					6989
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	52 a-56	0,60					
"	58a-61	4,30					
"	62	2.-					
"	63	2,82					
Överföres		9,72					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9,72					
Ägofig.	64	0,56					
B - summa		10,28				375	3855
Totalsumma kronor							10844
<u>Strö 5¹, 5/16 mtl.</u>							
Nils Trolle; arr. Sven Anders- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	65 a	0,98		3600	5000	1400	1372
" "	65 b	0,33		3900	5000	1100	363
" "	66	1,53		3600	5000	1400	2142
" "	67	1,08		3600	5000	1400	1512
A - summa		3,92					5389
Totalsumma kronor							5389
<u>Strö 6¹, 5/16 mtl.</u>							
Nils Trolle; arr. Nils Anders- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker m.p. lättlera	68	1,15		3600	5000	1400	1610
" "	69	0,95		3600	5000	1400	1330
A - summa		2,10					2940
Totalsumma kronor							2940
<u>Sammandrag.</u>							
<u>V. Strö secken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Strö av 45¹, avst.</u>							
Nils Trolle, arr. Per Anders- son	7-9		1,00				286
<u>Strö av 45¹, avst.</u>							
Nils Trolle, arr. Anders Jöns- son	10a-11 27 a-30	3,35					4188
<u>Strö 12¹, 5/16 mtl.</u>							
Nils Trolle, arr. Per Andersson	12-13		-				-
<u>Strö 42¹, 5/16 mtl.</u>							
V. Strö församling; arr. Anders Andersson	14-17 b 21a-25	8,02	0,80				11453
Överföres		11,37	1,80				15927

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
I dikningsomfälligheten ingår även 8,43 ha åker, som endast vinner bruknings- båtnad. Trollenäs den 12 november 1954. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Waller</i> C.H. Waller Statens lantbruksingenjör. <i>Emil Svensson</i> Emil Svensson <i>Mils Persson</i> Mils Persson Gode män.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
4+00-5+00	100	<u>Rensning</u> av avloppet, upptagning av lösa stenar samt huggning av gräs och buskar	m 100	0,50	50	
5+00-6+50	150	<u>Rensning</u> av avloppet, justering av slänterna, upptagning av lösa stenar samt huggning av gräs och buskar	m 150	1,25	188	
6+50-7+92	142	<u>Schaktning</u> , grus och sten, något lera	m ³ 240	5.-	1200	
7+92-8+40	48	<u>Schaktning</u> , grus och sten, något lera	m ³ 130	5.-	650	
8+40-9+25	85	<u>Schaktning</u> , grus och sten, något lera	m ³ 240	3,50	840	2928
<u>Tills.</u>	525 m.	<u>Summa</u>	m ³ 610			
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ersättningar.</u>						
Överföres						2928

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2928
		<u>Ersättning för jord, som gräves bort.</u>				
		<u>till ägaren av Strö 3¹-28¹, Nils Trolle, arr.</u>				
Per Andersson	m ²		70	0,20	14	
		<u>till ägaren av Strö 3¹-28¹, Nils Trolle, arr.</u>				
Anders Jönsson	m ²		60	0,36	22	
		<u>till ägaren av 5/16 mtl. Strö 42¹, V. Strö</u>				
församling, arr. Anders Andersson	m ²		12	0,16	2	
Dens.	m ²		80	0,34	27	
		<u>Ersättning för intrång genom jordupplag:</u>				
		<u>till ägaren av Strö 3¹-28¹, Nils Trolle, arr.</u>				
Per Andersson	m ³		215	0,50	108	
		<u>till ägaren av Strö 3¹-28¹, Nils Trolle, arr.</u>				
Anders Jönsson	m ³		120	0,50	60	
		<u>till ägaren av 5/16 mtl. Strö 42¹, V.Strö</u>				
församling, arr. Anders Andersson	m ³		310	0,50	155	388
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				584
					<u>Summa</u>	<u>3900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+25-9+91= =33+50	66	<u>Cementrör; 24"</u> m	66	19.-	1254	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	66	8.-	528	1782
<u>Tills.</u>	66 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörtulloppet vid 9+25 samt sten-						
sättning av det öppna avloppets botten och						
slänter. Utföres enligt typritning st.						
			1		400	
<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 9+91 = 33+50		st.	1		310	710
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						508
					<u>Summa</u>	<u>3000</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+91-12+40= =30+00	249	<u>Cementrör; 24"</u> m	249	19.-	4731	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	249	7.-	1743	6474
<u>Tills.</u>	249 m.					
		Överföres				6474

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				6474
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 11+04 st.	1		230	
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 12+15 st.	1		310	
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar och särskilt intag för dagvatten; vid 12+40 = 30+00 st.	1		360	900
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1426
					<u>Summa</u>	<u>8800</u>
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
12+40-13+64= =35+00	124	<u>Cementrör; 21"</u> m	124	15.-	1860	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	124	6.-	744	2604
		<u>Tills. 124 m.</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 13+64=35+00 st.	1			310
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				586
					<u>Summa</u>	<u>3500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
13+64=35+00- -15+68	204	<u>Cementrör; 18"</u> m	204	11.-	2244	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	204	5.-	1020	3264
<u>Tills.</u>	<u>204 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 14+18 och 15+68 st.	2	150.-		300
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						736
					<u>Summa</u>	<u>4300</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+68-16+36	68	<u>Cementrör; 18"</u> m	68	11.-	748	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	68	6.-	408	1156
<u>Tills.</u>	<u>68 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 16+36 st.	1			150
						1306

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1306
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				294
					<u>Summa</u>	<u>1600</u>
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
16+36-17+42	106	<u>Cementrör; 15"</u> m	106	9.-	954	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	106	4.-	424	1378
	<u>Tills. 106 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 36"</u> med kopplingar; vid 16+86 st.	1		180	
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 17+42 st.	1		150	330
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				392
					<u>Summa</u>	<u>2100</u>
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
17+42-18+92	150	<u>Cementrör; 18"</u> m	150	11.-	1650	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	150	4.-	600	2250
	<u>Tills. 150 m.</u>					
		Överföres				2250

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2250
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 36"</u> med kopplingar; vid 18+00, 18+38				
		och 18+92	st. 3	180.-		540
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %.</u>				510
					<u>Summa</u>	<u>3300</u>
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
18+92-20+08	116	<u>Cementrör; 18"</u>	m 116	11.-	1276	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 116	4.-	464	
20+08-21+31= =25+00	123	<u>Cementrör; 18"</u>	m 123	11.-	1353	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 123	4.-	492	3585
		<u>Tills. 239 m.</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 36"</u> med kopplingar; vid 20+08	st. 1		180	
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 21+31	st. 1		240	420
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %.</u>				795
					<u>Summa</u>	<u>4800</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
21+31=25+00- -22+97	166	<u>Cementrör; 12"</u> m	166	6,50	1079	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	166	2,50	415	1494
<u>Tills.</u>	<u>166 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar vid; 22+97 st.	1			100
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				306
					<u>Summa</u>	<u>1900</u>
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
9+91=33+50- -31+80	170	<u>Cementrör; 15"</u> m	170	9.-	1530	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	170	6,50	1105	2635
<u>Tills.</u>	<u>170 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		Överföres				2635

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2635
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och särskilt intag för dagvatten; vid 31+80		st.	1			140
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						625
					<u>Summa</u>	<u>3400</u>
		<u>Dikessträckan J-Ea.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
13+64=35- -35+96	96	<u>Cementrör; 12"</u> m	96	6,50	624	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	96	2,50	<u>240</u>	864
<u>Tills.</u>	<u>96 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 35+96		st.	1			100
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						236
					<u>Summa</u>	<u>1200</u>
		<u>Dikessträckan K-Ka.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
21+31=25+00- -26+66	166	<u>Cementrör; 15"</u> m	166	9.-	1494	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
<u>Övr.</u>	<u>166</u>	Överföres			1494	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	166	Överfört			1494	
		ning, höljning m	166	2,50	415	
26+66-27+04	38	Cementrör; 12" m	38	6,50	247	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	38	2.-	76	
27+04-27+83	79	Cementrör; 6" m	79	2,50	198	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	79	2.-	158	2588
<u>Tills. 283 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 25+88, 26+30,</u>						
		26+66, 27+04 och 27+83 st.	5	100.-		500
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						612
					<u>Summa</u>	<u>3700</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
525		Dikessträckan A-B			3900	
66		" B-C			3000-	
249		" C-D			8800	
Övf.	840	Överföres			15700	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 840		Överfört			15700	
124		Dikessträckan D-E			3500	
204		" E-F			4300	
68		" F-G			1600	
106		" G-H			2100	
150		" H-I			3300	
239		" I-K			4800	
<u>166</u>	1897	" K-L			<u>1900</u>	37200
<u>Sidoavlopp.</u>						
170		Dikessträckan C-Ca			3400	
96		" E-Ea			1200	
<u>283</u>	<u>549</u>	" K-Ka			<u>3700</u>	<u>8300</u>
<u>Summa</u>	<u>2446 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>45500</u>
Trollenäs den 12 november 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
call No H						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas, att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,25 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möj-

ligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:5.

- 5/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Ommurningar, intag m.m. skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fegas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar eller enskild tele-

fonledning samt stängsel utmed avloppen. Styrelsen äger sedan att under-
rätta vederbörande.

- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höllas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

- 17/ Baskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därem gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som koreas av de nya avloppen, skola återställas i fullgett skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen koreas rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlepperörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnadelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnadelen ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunneväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännorna skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.
- 32" brunnar skola avkomas till 24", övriga brunnar till 32".
- 22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av be-

tong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kepplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vitt-rar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

26/ Stängsel utmed avloppen skall, om så erfordras, av vederbörande ägare

eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Bli-
vande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tid-
punkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras
i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock
icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd,
att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedan-
för uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet,
så att skada ej uppkommer.

- 28/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda före-
skrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra
grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunns.
Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören,
om förhållandena äre sådana, att grundförstärkning erfordras.

Trollenäs den 12 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*Wall
H. / 105*

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneför-rättning enligt 10 kap. vattenlagen an-gående torrläggning av marker till Strönr 42 m.fl. hemman i Västra Strö socken,Malmöhus län.Mem. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 oktober 1947 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö nr 42 m.fl. hemman i Västra Strö socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas.

Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mem. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 4.- km. norr om Trollenäs station vid järnvägen Eslov-Teckomatorp och 2 km. NVV om Västra Strö kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Strö nr 5, 6, 7, 8, 42 och 45 i Västra Strö socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts

med gul färg.

Mem. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu genom ett fleddike, som från avvägningspunkten 21+31=25+00 eller punkten K avleder vattnet åt söder och öster. Fleddiket inflyter i Saxån c:a 1 km. norr om Västra Strö kyrka. Övre delen av fleddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äre beroende av fleddiket, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Fleddiket är också i sin nuvarande sträckning till stort hinder för brukningen.

Mem. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka vid synförrättningen undersökts (ritningar blad 2-5).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Västra Strö kyrka, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Västra Strö socken (kartbladet Trelleås) anges sålunda: "Västra Strö kyrka. I den östra av två intill varandra liggande decimeterhöga, utskjutande grundstenar vid östra korets sydöstra sida, 0,43 m. nordost om murkrön; kst. + 66,06 m".

Mem. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till avlopp inom terrläggningsområdet. Enligt detsamma skall för det nya dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

Dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L.

Sidoavlopp.

Dikessträckan C-Ca,

" B-Ea,

" K-Ka.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritningarna blad 2-5) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där emmurning och brunnar skola utföras. Typritningar för emmurning och brunnar återfinnas på ritning blad 3. På plankartan (ritning blad 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för emmurning och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver lysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet

i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mem. 6. Nederbördsområde, vattennängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhåanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekegnosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hesses av Hallin omarbetade formel.

Mem. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

- 1/ Den nuvarande trumman mellan avvägningspunkterna 14+12 och 14+18 för enskilda vägen genom Västra Strö eller väg M 145 har ej utförts till det djup, som erfordras för terrläggning av markerna uppströms eller öster om vägen. Dikningsföretaget skall därför ombygga trumman på det sätt närmare framgår av förelagsritningarna. Trumman skall ingå som en del av dikessträckan E-F.

2/ Vid dikningsföretagets utförande kommer en del brear och trummor för enskilda brukningsvägar att rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som korsa oannämnda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver emellertid de borttagna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullget skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta styrelsen för "enskilda vägen genom Västra Strö", när arbete, som berör vägen, kommer att utföras.

Mon. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rethuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mon. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe

för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningens ägare, Svalövs

Kraft AB., att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersätt-

ningen skall motsvara Bolagets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Svalövs Kraft AB, när arbete, som berör Bolagets anläggningar, kommer att utföras.

Mon. 10. Telefonledningar.

I samband med utförandet av de nya avloppen måste möjligen någon stelpa för telefonledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningens ägare, Kungl. Televerket, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Televerkets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta distriktschefen vid Kungl. Televerket i Malmö, när arbete, som berör Televerkets anläggningar, kommer att utföras.

Mon. 11. Ersättningar.

- 1/ För jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikessträckan A-B (markför-lust) samt för intrång genom upplag av schaktmassor utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget (bil.B).
- 2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall er-sättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersätt-ning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Er-

sättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det bestämda området innan detta kan skördas.

3/ För flyttning eller omstagning av stelar för kraftledning skall ersättning utgå till Svalövs Kraft AB. med belopp, som motsvarar Bolagets självkostnader för arbetet.

4/ För flyttning eller omstagning av stelar för telefonledning skall ersättning utgå till Kungl. Televerket med belopp, som motsvarar Televerkets självkostnader för arbetet.

5/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för markförlust samt för intrång genom upplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad, att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten ut-

gående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendater och skaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom upplag, obeskuret utgå till arrendatorn.

- 2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.
- 3/ Ersättning till Svalövs Kraft AB. samt till Kungl. Televerket skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mem. 13. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 45500 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mem. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsomfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap.

60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande terrällägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer ett flertal fastigheter även att få en ej obetydlig bruksningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu är till hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande bruksningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har i förevarande fall bestämts till 6 å 10 kr. per meter. Sedan bruksningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade bruksningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mon. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande,

som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avleppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbrukerör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6" 12 kg, 12" 16 kg, 15" 18 kg, 18" 22 kg, 21" 24 kg. och 24" 26 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mon. 16. Kostnadsfördelning.

Då nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro ganska betydande, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-43 och 46-51 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 40476 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckor-
na A-B-C-D-E-F-G-H, C-Ca och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen
torrläggning hava beräknats till 31800 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 44-45 och 52 a - 69 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 19173 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckor-
na H-I-K-L och K-Ka upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H,
för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen
torrläggning hava beräknats till 14700 (13700+1000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget
område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	40476	A-H, C-Ca, E-Ea	31800	0,785651
2.	19173	H-L, K-Ka	13700	0,714546

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmel-
serna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, be-
löper relativa kostnaden till efterstående belepp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
59649	45500	0,762796

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa rela-
tiva kostnaden för de olika avdelningarna till följande belepp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	40476	31800	0,785651
2.	19173	14700	0,766703

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa ^{kostnaden} (båtnaden) om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas direkt i förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Men. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mon. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företags styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företags första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningelängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påferdra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företags styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20 Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägs och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på såväl plankartan som profilritningarna.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Fastigheten Strö 49¹. Större jordfast sten c:a 30 m. väster om avvägningspunkten 3+50. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 65,80 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Strö 45¹. Större jordfast sten c:a 25 m. norr om avvägningspunkten 8+00. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 67,83 m.

Fixpunkt 3. Fastigheten Strö 8¹. Betongtrappa på boningshusets södra sida. Trappans östra sida, 0,55 m. under trapparens översida. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 69,40 m.

Fixpunkt 4. Jordfast sten i rågången mellan Strö 8¹ och Strö 7¹, östra vägkanten, c:a 130 m. NNO om avvägningspålen 17+42. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 71,41 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Men. 23. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl enskilda som allmänna föra protekoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller dock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Västra Strö kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mon. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § Vattenlagen utgå med 89,47 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona, 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Strö 42-8-6 av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattermål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas häradsrätt.

Mon. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem

eller taga avskrifter och kopior.

Mon. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härfter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 25 här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 12 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Emil Svensson

Emil Svensson

Nils Persson

Nils Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>V. Strö socken.</u>						
<u>Strö av 45¹, avst.</u>						
Nils Trolle, arr. Per Anders- son.						
Avd. 1. Ägofig. 1-9	S	286		218,16	0,479	
<u>Strö av 45¹, avst.</u>						
Nils Trolle, arr. Anders Jöns- son.						
Avd. 1. Ägofig. 10 a-11) " 27 a - 30 (	S	4188		3194,59	7,021	l
<u>Strö 12¹, 5/16 mtl.</u>						
Nils Trolle, arr. Per Anders- son.						
Avd. 1. Ägofig. 12-13		-				
<u>Strö 42¹, 5/16 mtl.</u>						
V. Strö församling, arr. Anders Andersson.						
Överföres		4474		3412,75	7,500	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		4474		3412,75	7,500	
Avd. 1. Ägofig. 14-17 b (						
21 a-26)	S	11453		8736,30	19,201	l
<u>Strö 49¹.</u>						
Gustaf Michaelsson.						
Avd. 1. Ägofig. 18-20		-				
<u>Strö 8¹, 5/16 mtl.</u>						
Nils Trelle, arr. Jöns Månsson.						
Avd. 1. Ägofig. 31 a-42)	S	24549		18725,87	41,156	l
46-51 (						
<u>Strö 7¹, 5/16 mtl.</u>						
Nils Trelle, arr. Elin Persson.						
Avd. 2. Ägofig. 44-45 (						
" 52 a - 64)	S	10844		8271,76	18,180	l
<u>Strö 5¹, 5/16 mtl.</u>						
Nils Trelle, arr. Sven Anders- son.						
Överföres		51320		39146,68	86,037	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		51320		39146,68	86,037	
Avd. 2. Ägofig. 65 a - 67	S	5389		4110,70	9,034	l
<u>Strö 6¹, 5/16 mtl.</u>						
Nils Trolle, arr. Nils Anders- son.						
Avd. 2. Ägofig. 68-69	S	2940		2242,62	4,929	l
<u>Summa</u>		59649		45500.-	100.-	
Trollenäs den 12 november 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C. H. Waller</i>						
C. H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
<i>Emil Svensson</i>						
Emil Svensson						
<i>Nils Persson</i>						
Nils Persson						
Gode män.						

[illegible]