





Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.







LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL	
df. Arrie-Bröddarp av år 1954	
I Arrie o. V. Ingelstads SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LKN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 (1)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
M 2-1113	Nr 001
ORIGINAL	(NAMN) b. B. Nalla
M 2-1113	Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5488-1



Typritningar för brunnar.

32" 24" Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC 1954
DIARIENr
SAK Nr

Förslag till
df. Arrie - Bröddarp av år 1954
i **Arrie o. V. Ingelstads** socken (när) av **Malmöhus** län
upprättat år(-en) **1954** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
JTN.Nr 002
64 Nelli
(Namn)
M 2*1113 Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 5488-2

5488-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

M

2*1113

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Arrie-Bröddarp av år 1954"

i Arrie och V. Ingelstads socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Arrie-Bröddarp av år 1954"
i Arrie och V. Ingelstads socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 69 skrivna sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Arrie
nr 31 m.fl. hemman i Arrie och V. Ingel-
stads socknar, Malmöhus län.

År 1954 den 14 september inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anton Hansson i Arrie 17
och Einar Hansson i Pilåkra, Mellan Grevie, i Arrie församlingssal för att en-
ligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) hand-
lägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker
till Arrie nr 31 m.fl. hemman i Arrie och V. Ingelstads socknar, Malmöhus län.
Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 17 juli 1954 översänt
till pastorsämbetena i Arrie och Västra Ingelstads församlingar, hade anslagits
för Arrie församling söndagen den 25 juli 1954 (bil. 2) och för V. Ingelstads
församling likaledes söndagen den 25 juli 1954 (bil. 3). Kungörelsen hade även
varit införd i Skånska Dagbladet den 19 juli 1954. Till kända sakägare hade
förrättningsmannen den 17 juli 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. För-
teckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser
(bil. 4).

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Anders Persson, Arrie 31; äg. 1/20 mtl. Arrie 31⁶, 1/40 mtl. av Arrie 31⁷, 1/20 mtl. Arrie 31⁸ samt avs. Arrie 31³³ i Arrie socken (lgf. 24/1 1951 nr 51), biträdd av sonen, lantbrukaren Manfred Persson i Arrie 31.

Övriga sakägare och ombud.

Lantbrukaren Albert Alm, Arrie 31; äg. lägenheten Arrie 31¹⁴ i Arrie socken (lgf. 28/3 1951 nr 198).

~~Fru Inga Barring f. Lindquist, Arrie; äg. 20/6400 mtl. Arrie 31³² i Arrie socken (lgf. 11/6 1941 nr 342).~~

~~Aktiebolaget Carl F. Jönssons Åkeri, Malmö; äg. 1/40 mtl. av Arrie 31⁷ i Arrie socken (lgf. 31/12 1941 nr 746) genom direktören Carl F. Jönsson.~~

~~Lantbrukaren Ville Olesen, Granhem, Arrie; arr. A.B. Carl F. Jönssons Åkeri tillhöriga fastigheten 1/40 mtl. av Arrie 31⁷.~~

Lantbrukaren Emil Assarsson, Almnäs per Jordholmen; äg. 1/128 mtl. Bröddarp 6⁴, 1/16 mtl. Bröddarp 7⁶, 1/32 mtl. Bröddarp 7⁸, 7/320 mtl. Bröddarp 7¹⁰, 9/160 mtl. Bröddarp 7¹¹ och 1/16 mtl. Bröddarp 7¹² i Västra Ingelstads socken (lgf. 31/1 1940 nr 56), biträdd av sonen, lantbrukaren Harald Assarsson.

Chauffören Johan Krantz, Bröddarp 6; äg. 1/128 mtl. Bröddarp 6⁵ i V. Ingelstads socken (lgf. 25/6 1947 § 693) genom lantbr. Emil Assarsson.

3

Agronomen Algot Brodde, Broddahill; äg. 23/64 mtl. Bröddarp 6 i V. Ingelstads

socken (lgf. 20/9 1933 nr 776).

Vägförvaltningen i Malmöhus län, genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 6).

Tf. Bröddarp nr 6 och Arrie boställe av år 1926 genom ordföranden i företagets styrelse, agronomen Algot Brodde, Broddahill.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Iaga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Anders Persson framhöll, att vissa delar av hans egendom i Arrie

nr 31 voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. Persson yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av ett nytt täckt avlopp från den på plankartan med O+00 betecknade punkten och söder ut över hans och Emil Assarssons fastigheter. Det nya avloppet skulle upptagas så långt, att Perssons marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 6.

Meddelade Manfred Persson, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 188,50 kr, varav Anders Persson förskotterat 177,25 kr. och Emil Assarsson 11,25 kr. Vidare meddelade Manfred Persson att han med Emil Assarsson träffat överenskommelse, att ersättning skulle utgå till Assarsson för vid förundersökningarna nertrampad gröda med 50 kr.

§ 7.

Lämnades följande uppgifter beträffande inägojordens omfattning vid de av företaget berörda brukningsdelarna.

	Åker	Äng
Anders Persson, Arrie 31	12,5 ha	2,5 ha
Emil Assarsson, V. Ingelstad 6 och 7, kallat Almnäs	27.- "	2.-
Inga Barring, Arrie 31	0,25 "	
Albert Alm, Arrie 31	2,5 "	
Algot Brodde, Broddahill	64.-	5.-

§ 8.

Manfred Persson upplyste, att vattnet från hans faders fastighet i Arrie nr 31 nu avledes söder och väster ut i en stentrumma, som för c:a 100 år sedan utförts i ungefär den sträckning, som på plankartan betecknats 0+00-8+00. Å sträckan 0+00-1+68 eller över Anders Perssons egendom var stentrumman nu helt igenslammad och troligen gällde detta även sträckan 1+66-4+25 över Emil Assarssons fastighet i Bröddarp. Beträffande sträckan 4+25-8+00 kunde Persson däremot ej lämna några upplysningar.

§ 9.

På fråga av förrättningsmannen meddelade Emil Assarsson, att han ej kunde lämna några upplysningar beträffande stentrumman å sträckan 4+25-8+00. Han kunde dock upplysa, att stentrumman vid vissa tillfällen avbördade ej obetydliga vattenmängder till det öppna diket vid punkten 8+00. Upplysningen bekräftades av agronomen Brodde.

§ 10.

Agronomen Brodde upplyste, att han endast vid enstaka tillfällen såsom vid snösmältning och efter större regn iakttagit, att vissa mindre delar av Emil Assarssons fastighet i Bröddarp översvämmats.

Beträffande sin egen fastighet Broddahill, som ligger omedelbart söder om Assarssons gård, upplyste Brodde, att vissa delar av egendomen avvattnas åt norr

genom en stentrumma, som ansluter till förutnämnda stentrumman vid punkten 4+25.

Tidvis besvärar emellertid vissa lägre liggande delar av fastigheten av vatten, enär avloppet tydligen ej fungerade fullt tillfredsställande.

§ 11.

Skiftesgodemannen Anton Hansson meddelade, att han hört berättas, att stentrumman å sträckan 0+00-8+00 utfördes för c:a 100 år sedan samt att vederbörande markägare rensat densamma omkring år 1900. Vid rensningen hade jorden över trumman bortgrävt, täckhallarna borttagits och trumman därefter rensats med skyffel.

§ 12.

Agronomen Brodde upplyste, att vissa delar av stentrumman rensats mellan punkterna 4+25 och 8+00 för c:a 20 år sedan. Kostnaderna för rensningsarbetet hade fördelats mellan Brodde och dåvarande ägaren av Emil Assarssons gård.

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att det av Anders Persson begärda dikningsföretaget kunde utföras så, att ett nytt täckt avlopp upptoges i sträckningen 0+00-4+25 och i sistnämnda punkt kopplades till den nuvarande stentrumman. Anders Perssons marker i Arrie 31 skulle då kunna torrläggas till ett något så när tillfredsställande djup. Efter det nya avloppets utförande komme emellertid avrinningen från Perssons egendom att ske avsevärt snabbare än nu, vilket komme att medföra försämrade torrlägningsförhållanden för Emil Assarssons egendom i Bröddarp. Det vore därför

bäst, att även ersätta den nuvarande stentrumman i sträckningen 4+25-8+00 med ett nytt täckt avlopp, då också Emil Assarssons egendom skulle kunna fullt torrläggas.

§ 14.

Emil Assarsson framhöll, att hans egendom nu vore väl torrlagd, varför han önskade, att de nuvarande avloppsförhållandena ej skulle ändras. Vore det emellertid nödvändigt, att för torrläggning av Anders Perssons egendom utföra ett nytt avlopp i sträckningen 0+00-4+25, borde enligt Assarsson även den nuvarande stentrumman i sträckningen 4+25-8+00 ersättas och det planerade diktningensföretaget alltså utsträckas att omfatta utförandet av ett helt nytt avlopp i sträckningen 0+00-8+00.

Assarsson förklarade sig villig att bidra till kostnaderna för det nya företags utförande i förhållande till sin nytta av detsamma.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Assarsson, att han ej vore villig att som sökande biträda syneförrättningen.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman av 12" rör vid 9+06 genom den gamla delen av väg 33 förbi Broddahill måste ombyggas. Däremot kunde den nuvarande 24" rörtrumman vid 9+44 genom den nybyggda vägdelen bibehållas oförändrad. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvalt-

ningen senare skulle till förrättningsmannen avge yttrande i ärendet.

§ 16.

Förrättningsmannen framhöll, att den nuvarande 12" rörledningen å sträckan 9+44 - 10+18 antagligen ej kunde avleda det vatten, som komme att tillrinna sedan det nu planerade dikningsföretaget utförts. I anledning härav meddelade agronom Brodde, att han utfört ledningen ifråga samt att han skulle på egen bekostnad ombygga densamma av rör med tillräckliga dimensioner för den händelse det i framtiden skulle visa sig, att ledningen vore för liten. Det planerade dikningsföretaget skulle alltså ej omfatta ombyggnad av ledningen 9+44-10+18.

§ 17.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Arrie församlingssal fredagen den 22 oktober 1954 kl. 10.00.

Arrie den 14 september 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Anton Hansson
Anton Hansson

Einar Hansson
Einar Hansson

Gode män.

År 1954 den 22 oktober inställdes sig
syndamannen åte i Årre församlingssal
till fortsatt handläggning av synsföränd-
ringen.

Förutom syndamannen hade följande till-
ståelsekommitté:

Lantbr. Anders Persson, Årre 31, biträdd av
sonen Manfred Persson.

Lantbr. Emil Assarsson, Almnaås, biträdd av
sonen Harald Assarsson.

Chaufför Johan Krantz, Bröddarp 6, genom
lantbr. Emil Assarsson (bit. 5).

Agronomen Rigoé Brödde, Bröddalill.

\$ 19.

Protokollet för sammankommet den
14 september 1954 uppläst och god-
kändes.

\$ 20.

Förordningsmannen meddelade, att
han jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
52 § Växlagen inkränt utskande från
Vägförvaltningen rörande nybeslag av
summa genom väg 33.

§ 21.

Överlämnades till agronom Ålgot
Prödde 1 häfte synsförädlingshandlingar
och 3 ritningar till dielmingsförslaget
"Pröddarp nr 6 och Årrie boställe m. fl. av år
1926", vilka vid undersökningarna ställes
till förfogande för förste assistenten G. H.
Monhell.

§ 22.

Redogjorde förädlingsmannen för förslaget.
Till det nya dielmingsförslaget utläsande.
Förslagshandlingarna bilades protokollet;

- | | |
|---------------------|---------|
| Värdningslängden | bil. A. |
| Kostnadsförslaget | bil. B. |
| Arbetsbeskrivningen | bil. C. |

§ 23.

Ålgots synsmännens utläsande (bil. D),
samt efter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upp-
lästes.

§ 24.

Till ensam styrelseledamot eller styrelseman
valdes lantbrukaren Manfred Persson, Årrie
31, Årrie.

§ 25.

Bidragarna beslöts att ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för föreläggelsens utförande. De uppdrags åt landsbrukaren Manfred Persson, april 31, kris.

att hos vederbovande myndighet ansöka om bidrag,

att, om bidrag beviljas, rekommendera och mottaga bidraget.

§ 26.

Uträknades ersättningen till skiftsgodsmännen sålunda:

Anton Hansson 59

Binar Hansson 64

Honor 123

Besätningarna utses av styresmännen Manfred Persson.

§ 27.

Förvaltningsmännen meddelade, att delningssamfundets exemplar av förslagshandlingarna och ritningarna skulle översändas till styresmannen Manfred Persson senast inom 30 dagar. De skulle av Persson hållas tillgängliga för envärd, som vill granska dem eller låga avskrift och kopior.

§ 28.

Manfred Persson meddelade, att han
besökt hushållaren i Långska Dagbladets
angående symföreläsningen med 4/80
kr.

§ 29.

Det inre yrskliga förhållande, upplästes
och godkändes protokollet, varefter
föreläsningen förklarades avslutad
och sammanträdet upplöstes.

Arr. den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

E. B. Melki

Statens lantbruksingenjör.

Anton Hansson.

Einar Hansson

Gode män.



13
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 27/3 1950.

Dnr LI 32/1950.

Fnr 906 ls.

Bil.1.

Fast.d.

REK. nr 16/21 1950.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö, - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 mars 1950 .

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Svanström

Beviljat d. 27/3-50

Länstyrelsen Malmö

16/21-1950

Länstyrelsen i Malmö (25)
Utk. 1 8 MRS. 1950
Landskapsstift

Värdsamt anhålles om förordnande
för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
för tosläggning av marker till min fastighet
Nr 16 ms: 3/16.7.8.9.99 i Arrie socken Malmöhus län.

Av förrättningen torde även komma
att beröras marker tillhöriga Emil Assarsson
Bröddary ms: 6-7 V. Ingelstad socken samt möjligen
även andra fastigheter, vilka dock ej kunna
uppgivas försän undersökningas utfäkt i
samband med syneförrättningen

Arrie den 14/3 1950

Anders Persson

Ham. äg.

ms: 31 Arrie lsf. 47 Arrie.

" Hestved 442047
ej inkompl. d. 10/7 52.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Arrie nr 31 m.fl. hemman i Arrie och Västra Ingelstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Arrie församlingssal, tisdagen den 14 september 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Arrie nr 31 i Arrie socken samt Bröddarp nr 6 och 7 i Västra Ingelstads socken, dels allmänna vägen Malmö-Arrie-V. Ingelstad eller väg 33, dels tf. Bröddarp nr 6 och Arrie boställe av år 1926.

Malmö den 17 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Arrie församling söndagen den 25 juli 1954 betygar

Anders Wikström
kyrkoordf.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Arrie församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Arrie nr 31 m.fl. hemman i Arrie och Västra Ingelstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Arrie församlingssal, tisdagen den 14 september 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Arrie nr 31 i Arrie socken samt Bröddarp nr 6 och 7 i Västra Ingelstads socken, dels allmänna vägen Malmö-Arrie-V. Ingelstad eller väg 33, dels tf. Bröddarp nr 6 och Arrie boställe av år 1926.


Malmö den 17 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för V. Ingelstads } församling söndagen
den 25 juli 1954 betygar


J. Jägers

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V. Ingelstads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Arrie församling, (kungörelse)	Hököpinge	17/7 1954
Pastorsämbetet i V. Ingelstads församling, (kungörelse)	Jordholmen	" "
Lantbr. Anton Hansson, (god man)	Arrie	" "
" Einar Hansson, Pilåkra, Mellan- Grevie (god man)	Jordholmen	" "
Ordf. i styrelsen för tf. Bröddarp nr 6 och Arrie boställe av år 1926, agronomen Algot Brodde, Broddahill, Dens. d:o Vägförvaltningen,	" " Malmö	" " " " " "
Chauffören Johan Krantz, Bröddarp nr 6,	Jordholmen	" "
Lantbr. Emil Assarsson, Almnäs,	"	" "
" Anders Persson, Arrie 31,	Arrie	" "
" Manfred Persson, " 31,	"	" "
Aktiebolaget Carl F. Jönssons Åkeri, Kungsgatan 28,	Malmö	" "
Lantbr. Albert Alm, Arrie 31,	Arrie	" "
Fru Inga Barring,	"	" "
Lantbr. Ville Olsson, Granhem,	"	" "

Malmö den 17 juli 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Pil. 5

Fullmakt.

Pil. 5

Härmed befullmäktigas Genf. Emil
 Asarsson Bröderna att föra min,
 underbeckrads talen vid stämman
 i Arvi den 14/9 1954 angående
 delningsoföretaget Arvi 31 - Bröderna 6
 Bröderna den 10/9 1954
 Högaktningfullt
 - Johan Yranta

Bevitnas

Stens Nilsson

Harald Persson

Ester Ericson

Bröderna

Ester Ericson

Lindholm

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 5519-43/54

Bl. 6. 19


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Arrie nr 13 m.fl. hemman i Arrie och V. Ingelstads socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 september 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/BH

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Arrie-Bröddarp av år 1954 i Arrie och V. Ingelstads socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att framläggas för vederbörande intressenter vid sammanträde i Arrie församlingssal fredagen den 22 oktober 1954 kl. 10.00. Då företaget berör allmänna vägen Malmö-V. Ingelstad eller väg 33, får jag härmed översända ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 14 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Mom. 7. Broar och trummor m.m.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, av 45 cm (18") rör korsar vid avvägningpunkten 9+06 den äldre del av allmänna vägen Malmö-V. Ingelstad eller väg 33, som ombyggts vid och förbi Broddahills gård. I korsningspunkten, som ligger c:a 1800 m. sydost om vägskelet i Arrie (vägarna 33 och 567) och c:a 250^m nordväst om Broddahills gård, finnes nu en vägtrumma av 30 cm (12") rör. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 34,90 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 32,65 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms eller öster om vägen, varför den måste ombyggas. Den nya trumman skall byggas av 45 cm (18") rör med inre underkanten på höjden + 32,10 m. Vid trummans uppströmssida eller östra sida skall byggas en anslutningsbrunn, utförd med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnen.
 - 2/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, skall vid avvägningpunkten 9+30 anslutas till den trumma, som utförts för den nybyggda delen av väg 33 förbi Broddahills gård. Anslutningen skall utföras på så sätt, att dikningsföretagets avlopp inkopplas i befintlig brunn vid trummans uppströmssida. Anslutningsarbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när vägtrumman vid avvägningpunkten 9+06 senast bör vara utförd. Styresmannen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer

att utföra arbete, som berör väg 33.

Malmö i oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil. 9.

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 7563-43/54.

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Arrie-Bröddarp av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 oktober 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 19 oktober 1954.


W. Mannerfelt

EE/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Äg- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Västra Ingeletads s:n.</u>							
<u>Bröddarp 6⁵, 1/128 mtl.</u>							
Johan Krantz.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	1	0,06		5800	7000	1200	72
"	2	0,08		4000	7000	3000	240
<u>A - summa</u>		0,14					312
<u>Totalsumma krenor</u>							312
<u>Bröddarp 6⁴, 1/128 mtl.</u>							
Emil Assarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	3	0,07		3100	5500	2400	168
"	4	0,04		4800	5500	700	28
<u>A - summa</u>		0,11					196
<u>Totalsumma krenor</u>							196
<u>Bröddarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>							
Emil Assarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	15	0,02		4800	5500	700	14
" "	16	0,12		3100	5500	2400	288
" "	17	0,05		3100	5500	2400	120
A - summa		0,19					422
Totalsumma kronor							422
<u>Bröddarp 7¹⁰, 7/320 mtl.</u>							
Egil Assarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	18	0,18		4200	5500	1300	234
" "	19	0,13		3700	5500	1800	234
" "	20	0,07		4800	5500	700	49
" "	21	0,08		4500	5500	1000	80
" "	22	0,10		2600	5500	2900	290
" "	23	0,07		2600	5500	2900	203
" "	24	0,08		3700	5500	1800	144
A - summa		0,71					1234
Totalsumma kronor							1234

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brëddarp 7¹¹, 9/160 mtl.</u>							
<u>Emil Assarsson.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	25	0,12		3700	5500	1800	215
" "	26	0,13		2600	5500	2900	377
" "	27	0,10		3100	5500	2400	240
" "	28	0,26		2600	5500	2900	754
" , vinner ej båtnad	29	-		-	-	-	-
" , m.p. lättlera	30	0,16		3700	5500	1800	288
" "	31	0,19		4200	5500	1300	247
" "	32	0,21		4500	5500	1000	210
<u>A - summa</u>		<u>1,17</u>					<u>2332</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>2332</u>
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Västra Ingelstads s:m.</u>							
<u>Brëddarp 7¹², 1/16 mtl.</u>							
<u>Emil Assarsson.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lättlera	33	0,15		2800	5500	2700	405
" "	34	0,22		2000	5500	3500	770
" "	35	0,11		2300	5500	3200	352
" "	36	0,13		4200	5500	1300	169
" "	37	0,27		4200	5500	1300	351
" "	38	0,18		3700	5500	1800	324
" "	39	0,05		3700	5500	1800	90
" "	40	0,05		2600	5500	2900	145
" "	41	0,03		4200	5500	1300	39
" "	42	0,03		1700	5200 5500	3500	105
" "	43	0,07		3700	5500	1800	126
" "	44	0,01		1700	5200 5500	3500	35
A - summa		1,30					2911
Totalsumma kronor							2911
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Arrie s:n.</u>							
<u>Arrie 31⁶, 1/20 mtl.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lättlera	45	0,07		4300	5500	1200	84
" "	46	0,09		1300	5500	4200	378
" "	47	0,16		3500	5500	2000	320
" "	48	0,04		4000	5500	1500	60
" "	49	0,06		700	5500	4800	288
" "	50	0,05		700	5500	4800	240
" "	51	0,20		3500	5500	2000	400
" "	52	0,15		1500	5500	4000	600
Äng,	53		0,07	600	4500	3900	273
Åker,	54	0,26		3500	5500	2000	520
" "	55	0,08		1800	5500	3700	296
Äng,	56		0,03	700	4500	3800	114
Åker,	57	0,08		1300	5500	4200	336
" "	58	0,17		3500	5500	2000	340
" "	59	0,03		1300	5500	4200	126
" "	60	0,18		4300	5500	1200	216
" "	61	0,17		3500	5500	2000	340
" "	62 a	0,15		400	5500	5100	765
Äng,	62 b		0,18	400	3300 ~~4000~~	2900	522
Överföres		1,94	0,28				6218

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,94	0,28				6218
A - summa		1,94	0,28				6218
<u>Totalsumma kronor</u>							6218
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	63 a	0,13		500	3800 5000	3300	429
" "	63 b	0,01		500	3300 5000	2800	28
" "	64	0,05		2700	5000	2300	115
" "	65	0,11		500	4100 5000	3600	396
" "	66 a	0,15		2700	5000	2300	345
" "	66 b	0,09		2700	5000	2300	207
" "	67	0,04		500	4100 5000	3600	144
" "	68 a	0,08		500	4100 5000	3600	288
" "	68 b	0,07		500	4800 5000	4300	301
" "	69	0,05		500	4800 5000	4300	215
" "	70	0,09		3200	5000	1800	162
" "	71	0,02		1400	5500	4100	82
Överföres		0,89					2712

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,89					2712
Åker, m.p. lättlera	72	0,05		3600	5500	1900	95
<u>A - summa</u>		0,94					2807
<u>Totalsumma kronor</u>							2807
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>							
AB. Carl F. Jönssons Åkeri;							
arr. Ville Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	73	0,07		2400	4000	1600	112
" "	74	0,70		3000	4000	1000	700
<u>A - summa</u>		0,77					812
<u>Totalsumma kronor</u>							812
<u>Arrie 31³³, avs.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	75	0,14		2500	5000	2500	350
Äng, " "	76		0,02	400	3900 4000	3500	70
<u>A - summa</u>		0,14	0,02				420
<u>Totalsumma kronor</u>							420

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Arrie 31⁸, 1/20 mtl.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, vinner ej båtnad	77						-
Åker, " " "	78 a						-
" " " "	78 b						-
<u>A - summa</u>							
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Arrie 31¹⁴, avs.</u>							
Albert Alm.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	79 a						-
" " " "	79 b						-
" " " "	80 a						-
" " " "	80 b						-
<u>A - summa</u>							-
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Arrie 31³², 20/6400 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Inga Barring.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	81						-
" " " "	82						-
<u>A - summa</u>							-
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Västra Ingelstads s:n.</u>							
<u>Bröddarp 6⁵, 1/128 mtl.</u>							
Johan Krantz	1-2	0,14					312
<u>Bröddarp 6⁴, 1/128 mtl.</u>							
Emil Assarsson	3-4	0,11					196
<u>Bröddarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>							
Emil Assarsson	5-14	1,05					2648
<u>Bröddarp 7⁸, 1/32 mtl.</u>							
Emil Assarsson	15-17	0,19					422
<u>Bröddarp 7¹⁰, 7/320 mtl.</u>							
Emil Assarsson	18-24	0,71					1234
<u>Överföres</u>		2,20					4812

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,20					4812
<u>Brëddarp 7¹¹, 9/160 mtl.</u>							
Emil Assarsson	25-32	1,17					2332
<u>Summa för avd. 1.</u>		3,37					7144
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Västra Ingelstads s:n.</u>							
<u>Brëddarp 7¹², 1/16 mtl.</u>							
Emil Assarsson	33-44	1,30					2911
<u>Summa för avd. 2</u>		1,30					2911
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Arrie s:n.</u>							
<u>Arrie 31⁶, 1/20 mtl.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson	45-62 b	1,94	0,28				6218
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>							
Anders Persson, arr. Manfred							
Persson	63a-72	0,94					2807
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>							
AB. Carl F. Jönssons Åkeri, arr.							
Överföres		2,88					9025

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,88					9025
Ville Olsson	73-74	0,77					812
<u>Arrie 31³³</u> , avs. Anders Pers- son, arr. Manfred Persson	75-76	0,14	0,02				420
<u>Arrie 31⁸</u> , 1/20 mtl. Anders Persson, arr. Manfred Persson	77-78 b	-	-				-
<u>Arrie 31¹⁴</u> , avs. Albert Alm	79a-80b	-	-				-
<u>Arrie 31³²</u> , 20/6400 mtl. Inga Barring	81-82	-	-				-
Summa för avd. 3.		3,79	0,30				10257
Summa för hela företaget		8,46	0,30				20312
Arrie den 22 oktober 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
 C.H. Waller Statens lantbruksingenjör.							
 Anton Hansson  Einar Hansson							
Gode män.							

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
12+20-10+18	202	<u>Det nuvarande täckta</u> avloppet av 20" rör, utfört för torrlägg- ningsföretaget Bröddarp nr 6 och Arrie boställe av år 1926, bibe- hållles oförändrat				
10+18-9+44	74	<u>Det nuvarande avloppet</u> av 12" rör skall tills vidare bibehållas oförändrat. Se § 16 i förrätt- ningsprotokollet för sammanträde den 14 september 1954				
9+44-9+30	14	<u>Den nuvarande trumman</u> av 50 cm. rör under allmänna vägen Malmö- Arrie-V. Ingelstad eller väg 33 bibehålles oförändrad				
9+30-9+06	24	<u>Cementrör; 18"</u>	24	11.-	264	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u>	24	6,50	156	
Övf.	314	Överföres			420	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	314	Överfört			420	
9+06-8+97	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma för nu nerlagda äldre delen av allmänna vägen Malmö-V. Ingelstad eller väg 33. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen, som därvid äger beakta, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 32,10 m, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 45 cm /18"/			-	
8+97-8+93	4	<u>Cementrör; 18"</u> m	4	11.-	44	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning,</u> m	4	7.-	28	
8+93-8+00	93	<u>Cementrör; 18"</u> m	93	11.-	1023	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning</u> m	93	4.-	372	
8+00-7+50	50	<u>Cementrör; 18"</u> m	50	11.-	550	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning</u>				
Övf.	470	Överföres			2437	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 470		Överfört			2437	
		ning, höljning	m	50	7,50	375
7+50-7+00	50	Cementrör; 18"	m	50	11.-	550
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m	50	13,50	675
7+00-6+54	46	Cementrör; 18"	m	46	11.-	506
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m	46	13.-	598
						5141
		Tills. 566 m.				
		Diverse arbeten.				
		Inkoppling av ledningen i befintlig brunn vid				
9+30					15	
		8+00				
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 8+52, 7+07 och				
6+54		st.	4	150	600	615
		Ersättning till Vägförvaltningen för nybyggnad av				
		vägtrumma vid 9+06 med anslutningsbrunn vid upp-				
		strömssidan				200
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				50
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %				694
					Summa	6700

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
6+54-6+17	37	<u>Cementrör; 18"</u> m	37	11.-	407	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	37	7,50	278	
6+17-5+50	67	<u>Cementrör; 18"</u> m	67	11.-	737	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	67	7,50	503	
5+50-4+25	125	<u>Cementrör; 18"</u> m	125	11.-	1375	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	125	8,50	1063	4363
<u>Tills.</u>	<u>229 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Spontning</u> vid utförandet av viss dikessträcka;				
		förslagsvis			500	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 6+17, 5+00 och				
	4+25	st.	3	150.-	450	950
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %</u>						787
					<u>Summa</u>	<u>6100</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
4+25-2+76	149	<u>Cementrör; 12"</u> m	149	6,50	969	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	149	6.-	894	1863
	<u>Tills. 149 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 2+76 st.	1	100.-		100
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %</u>				337
					<u>Summa</u>	<u>2300</u>
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+76-1+68	108	<u>Cementrör; 12"</u> m	108	6,50	702	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	108	7,50	810	1512
	<u>Tills. 108 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 1+68 st.	1	100.-		100
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %</u>				288
					<u>Summa</u>	<u>1900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+68-1+00	68	<u>Cementrör; 12"</u> m	68	6,50	442	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	68	10.-	680	
1+00-0+50	50	<u>Cementrör; 12"</u> m	50	6,50	325	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	50	6,50	325	
0+50-0+00	50	<u>Cementrör; 12"</u> m	50	6,50	325	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	50	5,50	275	2372
<u>Tills.</u>	<u>168 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 1+00 st.	1	100.-	100	
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och intag för dag-				
		vatten; vid 0+00 st.	1	125.-	125	225
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %</u>						<u>403</u>
					<u>Summa</u>	<u>3000</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	566	Dikessträckan A-B			6700	
	229	" B-C			6100	
	149	" C-D			2300	
	108	" D-E			1900	
	<u>168</u>	" E-F			3000	20000
<u>Summa</u>	<u>1220</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa</u>	<u>kostnad</u>	<u>20000</u>
Arrie den 22 oktober 1954. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Waller</i> C.H. Waller Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta avloppen skola utföras i rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Ommurningar, intag m.m. skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar samt

enskild telefonledning. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.

- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", övriga brunnar till 32".
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten

av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid det nya avloppet å sträckan 8+97-8+00 skola rethuggas och borttagas endast om lantbruksingenjören under arbetets gång så bestämmer.
- 22/ Stängsel utmed avloppen skall, om så erfordras, av vederbörande ägare eller ar-

rendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Arrie den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:


C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Can 16/
H

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneför-rättning enligt 10 kap. vattenlagen an-gående torrläggning av marker till Arrienr 31 m.fl. hemman i Arrie och V. Ingel-stads socknar, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 mars 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Arrie nr 31 m.fl. hemman i Arrie och V. Ingelstads socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 1,7 km. norr om Jordholmens station vid järnvägen Malmö-Trelleborg och 1,9 km sydost om Arrie kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Arrie nr 31 i Arrie socken samt Bröddarp 6 och 7 i V. Ingelstads

socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu genom en stentrumma, som från avvägningpunkten 0+00 eller punkten F avleder vattnet åt söder och väster till ett mindre floddike vid avvägningpunkten 8+00. Från sistnämnda punkt avrinner vattnet vidare åt väster till det täckta avlopp vid avvägningpunkten 10+18, som utförts för dikningsföretaget "Bröddarp nr 6 och Arrie beställe m.fl. av år 1926". Stentrumman, som torde vara omkring 100 år gammal och nu delvis igenslämmad, är under nuvarande förhållanden mycket otillräcklig, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka vid syneförrättningen undersökts (ritning blad 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom V. Ingelstads socken (kartbladet Skabersjö) anges sålunda: "Bröddarp nr 6, Hans Trulssons gård, i andra trappstenens

västligaste del; mst. + 34,78 m." Fixpunkten borttogs 1954, då trappan ombyggdes.

Mon. 5. Förslag till nya avlopp.

Sökandens, Anders Persson, marker i Arrie 31 skulle kunna erhålla en förbättrad men dock ej fullständig torrläggning, om ett nytt täckt avlopp upptoges i sträckningen 4+25+00 (dikessträckorna C-D-E-F) och vid avvägningpunkten 4+25 eller punkten C kopplades till den nuvarande stentrumman. Efter upptagandet av ett sådant nytt avlopp kommer emellertid avrinningen från övre delen av nederbörsområdet att ökas betydligt beträffande såväl vattenmängd som hastighet, vilket skulle orsaka betydande vattenskador på Emil Assarssons egendom i Bröddarp. Synemännen föreskriva därför med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen, att det tillämnade dikningsföretaget skall utsträckas samt omfatta utförandet av avlopp även över Assarssons egendom och vidare åt väster till den punkt, där vattnet kan släppas utan att det orsakar skada.

Förrättningsmannen har i enlighet med synemännens beslut upprättat förslag till avlopp för det nya dikningsföretaget. Enligt detsamma skall diknings-

företaget utföra nya avlopp i följande sträckningar:

9+30-6+54, del av dikessträckan A-B,

6+54-4+25, dikessträckan B-C,

4+25-1+68, dikessträckan C-D-E,

1+68-0+00, dikessträckan E-F.

Den nuvarande täckta ledningen i sträckan 10+18-9+44, som utförts av 12" rör över fastigheten Bröddarp 6³, skall tills vidare bibehållas oförändrad. Skulle det emellertid i framtiden visa sig, att ledningen ej utförts till erforderliga dimensioner, skall den ombyggas av ägaren till Bröddarp 6³ (Bröddahill) med rör av tillräckliga dimensioner (se förrättningsprotokollets § 16).

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritning blad 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning blad 2. På plankartan (ritning blad 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av

den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, av 45 cm (18") rör korsar vid avvägningpunkten 9+06 den äldre del av allmänna vägen Malmö-V. Ingelstad eller väg 33, som ombyggs vid och förbi Broddahills gård. I korsningspunkten, som ligger c:a 1800 m. sydost om vägskalet i Arrie (vägarna 33 och 567) och c:a 250 m nordväst om Broddahills gård, finnes nu en vägtrumma av 30 cm. (12") rör. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 34,90 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 32,65 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms eller öster om vägen, varför den måste ombyggas. Den nya trumman skall byggas av 45 cm (18") rör med inre underkanten på höjden + 32,10 m. Vid trummans uppströms-sida eller östra sida skall byggas en anslutningsbrunn, utförd med 50 cm.

slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnen.

- 2/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, skall vid avvägningspunkten 9+30 anslutas till den trumma, som utförts för den nybyggda delen av väg 33 förbi Breddahills gård. Anslutningen skall utföras på så sätt, att dikningsföretagets avlopp inkopplas i befintlig brunn vid trummans uppströmssida. Anslutningsarbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när vägtrumman vid avvägningspunkten 9+06 senast bör vara utförd. Styresmannen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbete, som berör väg 33.

Enskilda vägar beröras ej av det nya dikningsföretaget.

Mem. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator bort-

taga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

- 1/ För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunn vid avvägningspunkten 9+06 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 200 kr.
- 2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.
- 3/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord

och värderad, eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mem. 11. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 20000 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mem. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en fastighet även att få en viss brukningsbåtnad därigenom att en öppen dikessträcka, som nu är till hinder för brukningen, kommer

att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för fastigheten uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har i förevarande fall bestämts till 6 å 7 kr. per meter. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande för-

längning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna

i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande,

skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaftenhet, fria från gjutfel och frostskafor samt fylla de fordringar på tät-
het, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för
lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att
de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rö-
rets längd: 12" 16 kg, 18" 22 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda
eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej
uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de
särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som vill-
kor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Då nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro gans-
ka betydande, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola
jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har
därför uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden,
varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-32 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 7144 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12800 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägefigurerna 33-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2911 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 12800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17000 (4200+12800) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägefigurerna 45-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10257 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 17000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20000 (3000+17000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	7144	A-B-C	12800	1,791713
2.	2911	C-D-E	4200	1,442803
3.	10257	E-F	3000	0,292483

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, be-

löper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
	20312	20000	0,984640

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningarna, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	7144	12800	1,791713
2.	2911	17000	5,839917
3.	10257	20000	1,949888

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	10055	17000	1,690701
2+3	13168	17000	1,291009

Av förestående utredning framgår att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföres gemensamt. Kostnaderna för dikningsseamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshand-

lingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mem. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mem. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren över-

lämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. B) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägs och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på såväl plankarta som profilritning. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Rågängen mellan Bröddarp 7¹² och Arrie 31⁶, c:a 18 m. öster om påle 1+68, norra sidan av rågången. Järndubb i kors i betongplint, j.b. + 38,44 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten 31¹⁴. I grunden till södra uthusets (loge) södra sida, 0,50 m. från SV knuten och 0,25 m. över marken. Järndubb i kors + 40,65 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mem. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Arrie och V. Ingelstads kyrkor, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Arrie-Bröddarp av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äre att hänföra till vattemål, skola handläggas vid Oxie och Skytts domsagas häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styres-

mannen och hos dem hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mon. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här-
efter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mon. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 23 här ovan angivna tiden.

Ärre den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Anton Hansson
Anton Hansson

Binar Hansson
Binar Hansson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad. kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västra Ingelstads s:n.</u>						
<u>Bröddarp 6⁵, 1/128 mtl.</u>						
Johan Krantz.						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		312		307,20	1,536	
<u>Bröddarp 6⁴, 1/128 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Avd. 1. Ägofig. 3-4		196		193.-	0,965	
<u>Bröddarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Avd. 1. Ägofig. 5-14		2648		2607,40	13,037	
<u>Bröddarp 7⁸, 1/32 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Avd. 1. Ägofig. 15-17		422		415,60	2,078	
<u>Bröddarp 7¹⁰, 7/320 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Avd. 1. Ägofig. 18-24		1234		1215.-	6,075	
<u>Bröddarp 7¹¹, 9/160 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Överföres		4812		4738,20	23,691	

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. lltst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild öv- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		4812		4738,20	23,691	
Avd. 1. Ägofig. 25-32		2332		2296,20	11,481	
<u>Bräddarp 7¹², 1/16 mtl.</u>						
Emil Assarsson.						
Avd. 2. Ägofig. 33-44		2911		2866,20	14,331	
<u>Arrie sin.</u>						
<u>Arrie 31⁶, 1/20 mtl.</u>						
Anders Persson, arr. Manfred						
Persson	S					
Avd. 3. Ägofig. 45-62 b		6218		6122,40	30,612	
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>						
Anders Persson, arr. Manfred						
Persson	S					
Avd. 3. Ägofig. 63 a-72		2807		2763,80	13,819	
<u>Arrie av 31⁷, 1/40 mtl.</u>						
AB. Carl F. Jönssons Åker, arr.						
Ville Olsson.						
Överföres		19080		18786,80	93,934	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. II S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19080		18786,80	93,934	
Avd. 3. Ägofig. 73-74		812		799,60	3,998	
<u>Arrie 31³³, avs.</u>						
Anders Persson, arr. Manfred						
Persson	S					
Avd. 3. Ägofig. 75-76		420		413,60	2,068	
<u>Arrie 31⁸, 1/20 mtl.</u>						
Anders Persson, arr. Manfred						
Persson.						
Avd. 3. Ägofig. 77-78 b		-				
<u>Arrie 31¹⁴, avs.</u>						
Albert Alm.						
Avd. 3. Ägofig. 79 a-80b		-				
<u>Arrie 31³², 20/6400 mtl.</u>						
Inga Barring.						
Avd. 3. Ägofig. 81-82		-				
<u>Summa</u>		20312		20000.-	100.-	
Arrie den 22 oktober 1954.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
		3	4	5	6	7
Å tjänstens vägnar: <i>C. H. Waller</i> C. H. Waller Statens lantbruksingenjör. <i>Anton Hansson</i> Anton Hansson <i>Einar Hansson</i> Einar Hansson Gode män.						