




Skala 1:2000
100 50 0 100 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1954
DIARIE Nr.
SAX Nr.

FÖRSLAG TILL
Högshults dikningsföretag år 1954
I Harlösa, Västerstad, Östraby SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1954 SAMBAND MED SYNERFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA M 10*1113 Lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 10 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr. 5587-1



Konnection till blad 3

Konnection till blad 1

Höghults dikningsföretag år 1954

Harlösa, Västerstad, Östraby, Säljeröd, Höghult, Östraby s:n, Säljeröd s:n, Östraby s:n


LAN LANTBRUKSTYRELSEN 22 DEC. 1954

DIARIET N° 543 N°

ORIGINAL KORT

M 10-1118

5587-2




Skala 1:2000

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Höghults dikningsföretag år 1954
1 Harlösa, Västerstad, Östraby SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LAN
UPPRÄTTAT ÅR 1954 SAMBÄND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV
RITN. N: 003
ORIGINAL
KÖPA M 10-1118 Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 10 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARCHIV Nr 5587-3

A

B



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Höghulls dikningsföretag år 1954

Karlösa, Västerstad, Östraby socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1954 (utan) samband med synförordning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

10-1118


Antal ritn. st. 10

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5587-4

Statens Reproduktionsanstalt 1949



Längdskala 1:2000

m 100 0 100 m

Höjdskala 1:100

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Förslag till

Höghults dikningsföretag år 1954

Härnäs, Västerstad, Östaby socken (när) av Malmöhus län

upprättat år 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M.Nr 005

Erik Olsson
(Namn)

M 10-1118


Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 10


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5587-5



Förslag till
Höghults dikningsföretag år 1954
 i Hårilåsa, Västerstad, Åstraby socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1954 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia
 SITH.Nr 006
 Antal ritn. st. 10 Arkivnummer
 M 10-1118
 5587-6
 Lantbruksingenjör
 22 DEC 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr



Höjd och sektionsskala 1:100




Förslag till
Höghults dikningsföretag år 1954
 i Harlösa, Västerstad, Östra bysocken (nar) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 M.Nr 008
 Original
 Kopia
 Antal ritn. st. 10 Arkivnummer
 3587-8

Enk. Alster
 (Namn)
 Lantbruksingenjör
 (Titel)


Statens Reproduktionsanstalt 1951

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 30

Skala 1:50




Sektion A-A




Förslag till 32" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Höjd och sektionsskala 1:100



Skala 1:50



Förslag till

Höghults dikningsföretag år 1954

i Hårlåsa, Västerstad, Östraby socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia

Antal ritn. st. 10 Arkivnummer


M 10-1118

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 10

Arkivnummer

5587-9



LANTBRUKSTYRELSSEN
22 DEC 1954
DIAGRAM
SAX Nr

Förslag till
Höghults dikningsföretag år 1954
Härlösa, Västerstad, Östroby socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1954 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 10-1118
Antal ritn. st. 10 Arkivnummer
Lantbruksingenjör
5587-19

5587-10

M

10*1118

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC 1954

DIALEKT

SAX Nr

Handlingar
till

HÖGHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Harlösa, Västerstad och Östraby s:nar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1954 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 16/11 1954

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 7 19

Arbetets utförande godkänt

den 7 19..... {utan
med

Ändring av arbetsplan.

Godkännt för int. s. a. b. ... räkningar

Handlingar

till

HÖGHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Harlösa, Västerstad och Östraby socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 6		" 9-16
Värderingslängd	Bil. A.	" 17-28
Kostnadsförslag	" B.	" 29-32
Arbetsbeskrivning	" C.	" 33-36
Utlåtande	" D.	" 37-50
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 51-53
D:o för framtida underhåll	" Db.	" 54

Till akten hör 10 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Hjularöd
m.fl. fastigheter i Harlösa m.fl. socknar
av Malmöhus län.

År 1954 den 8 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Hans Nilsson och Fritz Friede på Hjularöds gods konter, Har-
lösa, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga
syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Hjularöd m.
fl. fastigheter i Harlösa m.fl. socknar av Malmöhus län. Kungörelse angående
förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 17 decem-
ber 1953 översänts till pastorsämbetena i Harlösa, Västerstads och Östraby för-
samlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilagor-
na 2-3) anslagits för vederbörande församling söndagen den 20 december 1953.
Kungörelse hade därjämte den 18 december 1953 varit införd i Skånaka Dagbladet.
Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 december 1953 översänt under-
rättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättel-
ser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökande till förrättningen:

K. Axel Bergengren, äg. Hjularöd 1², 1 9/16 mtl., 1⁵, 5/32 mtl. och Ry 1⁷, 5/96
mtl. i Harlösa sn, Säljeröd 1¹, 1/3 mtl., 2¹, 1/3 mtl. 3²
5/16 mtl. och 3³ 5/16 mtl. i Östraby sn gm I. Henriksson

Henning Olsson, äg. Högshult 1², 3/16 mtl., 1⁸, 1/30 mtl. och 1⁹, 1/20 mtl.

Sigfrid Olsson, äg. Akeröd 1⁴, 7/96 mtl. och 2¹⁸, 79/2048 mtl.

August E. Åkesson, äg. Akeröd 1⁵, 7/32 mtl.

Övriga sakkägare och ombud:

John Jönsson, äg. Ry 1⁵, 1/96 mtl. och 1⁶, 1/96 mtl.

John Mattsson, äg. Högshult 1⁷, 1/12 mtl.

Edvin Nilsson, äg. Högshult 1⁴, 1/16 mtl.

Gösta Andersson, äg. Akeröd 1⁶, 7/32 mtl.

~~Anders Bergengren~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm övervägmästare Eric Eliasson enl. fullm.
se bilaga 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäy emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig icke
heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Godemännen förklarade,
att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftes-
godemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Beslöts, att inga ersättningar för jordvallar och markförluster skulle utgå.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 2 april 1954 kl. 9.30, varefter sammanträdet upplöstes.


Harlösa den 8 januari 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.





År 1954 den 2 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hans Nilsson och Fritz Friede på Hjularöds godsämbeten, Harlösa, för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

K. Axel Bergengren genom förvaltare I. Henriksen

Henning Olsson

Sigfrid Olsson

August E. Åkesson

John Jönsson

John Mattsson

Edvin Nilsson

Gösta Andersson

Anders Bergengren genom förvaltare I. Henriksen

Vägförvaltningen i Malmöhus län

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till såldgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingelängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt förvaltare I. Henriksson, Hjularöds gods kontor, Harlösa, att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag; att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande; att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 595:- kronor, vilket förskotterats av Hjularöds godsförvaltning. Annonskostnaden för syneförrättningsammansamlandet hade förskotterats av Hjularöds

godsförvaltning med 45:01 kr. Godsmännens räkningar uppgingo till kronor, vilket betalades av Hjularöds godsförvaltning med 90:- kr.

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Karl-Axel Bergengren	1325 ha	åker	
Henning Olsson	45 "	"	
Sigfrid Olsson	18 "	"	
August E. Åkesson	55 "	"	3 ha bete
John Jönsson	37 "	"	
John Mattsson	13,5"	"	
Edvin Nilsson	12 "	"	
Gösta Andersson	36 "	"	

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil: Förvaltare I. Henriksen tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hemming Ohlsson och Edvin Nilsson.

Till styrelsesuppleant valdes Sigfrid Ohlsson och K. Axel Bergengren.

Till revisorer utsågos Gösta Andersson och August Åkesson.

Till revisorssuppleant utsågs John Mattsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Hjuläröds gods kontor där för att ~~hållas~~ hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilaga 6.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under sommaren 1954 oberoende av om förrättningen överklagas eller ej. Styrelsen äger även rättighet att upplåna erforderliga medel i bank för företagets utförande.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Harlösa den 2 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Sten Nilsson

Erik Alström



Inkom den 23/2 - 1952
Fm. 1164.

Bil. 1.

at. d. 11/21 - 1952.


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


E. Wessman

Dnr _____

Lantbrukstillsynen i Malmöhus län

Malmö 14 FEB 1952

Beslut den _____

Dnr AD 83/52
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

ink. d. 8 FEB 1952

Beslut den _____

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Harlösa, Östraby och Västerstads socken(-nar) av Malmöhus län. Förrättningen avser sänkning av befintligt avloppsdike om c:a 2000 m. längd.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering; sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation _____

Meddelanden om förrättningen ställas till Förvaltare Ivar Henriksson

Hjularöds Gård Harlösa Tel. 23.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hjularöd den 6 februari 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Bergman
Lennings Olsson
Sigfrid Olsson
August E. Olsson

för fastigheten

Hjularöd o Säljeröd

Höghult 1

Askeröd 1⁴

Askeröd 1⁵

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Ägare sökandes namn:	Fastighet:
Edvin Nilsson	Höghult Harlösa
John Mattsson	" "
Gösta Andersson	Amaliefriid Askeröd.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 8 januari 1954 kl. 9.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjularöd m.fl. fastigheter i Harlösa m.fl. socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Hjularöds godskontor, Harlösa, fredagen den 8 januari 1954 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hjularöd nr 1, Ry nr 1 och Höghult nr 1 i Harlösa socken, Säljeröd n:ris 1-3 i Östraby socken och Askeröd n:ris 1-2 i Västerstads socken dels allmänna vägen nr 1106 Harlösa-Östraby kyrka.

Malmö den 17 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Västerås
Anslaget i laga ordning i Östraby församling den

20/12 1953

intygas av

Ej. Baneh
Baneh *per h. l. m.*

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 8 januari 1954 kl. 9.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker ^(vallbyggnad.) till Hjularöd m.fl. fastigheter i Harlösa m.fl. socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Hjularöds godskontor, Harlösa, fredagen den 8 januari 1954 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hjularöd nr 1, Ry nr 1 och Höghult nr 1 i Harlösa socken, Säljeröd n:ris 1-3 i Östraby socken och Askeröd n:ris 1-2 i Västerstads socken dels allmänna vägen nr 1106 Harlösa-Östraby kyrka.

Malmö den 17 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Harlösa församling den

20/12 1953

intygas av

Bertil Lundberg
Kyrkostyrelsen
Lundberg

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hjularöd m.fl. i Harlösa m. fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Harlösa församling,	Harlösa	17/12 1953
" i Västerstads "	Askeröd	" "
" i Östraby "	Östraby	" "
Skiftesgodemannen Hans Nilsson, Kromhult,	Harlösa	" "
" Fritz Friede, Lillaröd,	Löberöd	" "
Godsägare Karl-Axel Bergengren, Hjularöd	Harlösa	" "
" Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4;	Malmö	" "
Lantbrukare John Jönsson, Ry	Harlösa	" "
" Henning Olsson, Höghult,	"	" "
" John Mattsson, "	"	" "
" Edvin Nilsson, "	"	" "
" Gösta Andersson, Amaliefrid,	Askeröd	" "
" Per Åkesson, Box 30,	"	" "
" Nils S. Olsson, Askeröd nr 1,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 17 december 1953


/Erik Alström/

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 8601-43/53


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härmed t.f. övervägmästaren Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjularöd m.fl. fastigheter i Harlösa m.fl. socknar i Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 januari 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

EE/BH

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2542-43/54

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Höghults dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 mars 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 31 mars 1954.



W. Mannerfelt.

SD/KP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Höghult 1², 3/16 mtl.</u>							
Henning Olsson							
Betesvall	1	0.46		1100	2000	900	414:-
"	2	0.16		1300	"	700	112:-
"	3	0.01		"	"	"	7:-
"	4	0.97		1100	"	900	873:-
"	5	1.35		1000	"	1000	1350:-
"	6	1.13		1100	"	900	1017:-
Åker	7	0.79		1500	"	500	395:-
Betesvall	8	4.21		1100	"	900	3789:-
"	9	0.02		1300	"	700	14:-
"	10	0.07		1100	"	900	63:-
"	11	1.78		900	"	1100	1958:-
Summa		10.95					9992:-
Minskas enl. utlåntag med							210:25
Totalsumma Kronor							7881:75
<u>Hjularöd 1², 1 9/16 mtl.</u>							
Karl Axel Bergengren							
Betesvall	12	0.27		1300	2000	700	189:-
"	13	0.10		"	"	"	70:-
Summa		0.37					259:-
Minskas enl. utlåntag med							54:70
Totalsumma Kronor							204:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ry 1⁶, 1/96 mtl.</u>							
John Jönsson							
Betesvall	14	1.23		1300	2000	700	861:-
Summa		1.23					861:-
Minskas enl. utlåntag med							181:84
<u>Totalsumma Kronor</u>							679:16
<u>Ry 1⁷, 5/96 mtl.</u>							
John Jönsson							
Betesvall	15	1.17		1600	2000	400	468:-
Summa		1.17					468:-
Minskas enl. utlåntag med							98:84
<u>Totalsumma Kronor</u>							369:16
<u>Höghult 1⁹, 1/20 mtl.</u>							
Henning Olsson							
Åker	16	0.52		2800	3000	200	104:-
Betesvall	17	0.77		1600	2000	400	308:-
Åker	18	0.04		2800	3000	200	84:-
Summa		1.33					420:-
Minskas enl. utlåntag med							88:70
<u>Totalsumma Kronor</u>							331:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Höghult 1^B, 1/30 mtl.</u>							
Henning Olsson							
Åker	19	0.14		2800	3000	200	28:-
Betesvall	20	0.73		1100	2000	900	657:-
Summa		0.87					685:-
Minskas enl. utlåtaget med							144:67
							<u>Totalsumma Kronor</u> 540:33
<u>ÖSTRABY SOCKEN</u>							
<u>SELJERÖD 1¹, 1/3 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren							
Betesvall	21	0.03		1500	2000	500	15:-
"	22	0.70		"	"	"	350:-
"	23	0.08		"	"	"	40:-
"	24	2.25		1300	"	700	1575:-
Summa		3.06					1980:-
Minskas enl. utlåtaget med							418:16
							<u>Totalsumma Kronor</u> 1561:84
<u>SELJERÖD 3³, 5/16 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren							
Betesvall	26	1.67		1400	2000	600	1002:-
Summa		1.67					1002:-
Minskas enl. utlåtaget med							211:61
							<u>Totalsumma Kronor</u> 790:39

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>SKlleröd 3², 5/16 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren							
Betesvall	27	0.04		1400	2000	600	24:-
"	28	0.32		1100	"	900	288:-
"	29	0.22		"	"	"	198:-
"	30	0.13		"	"	"	117:-
"	31	0.38		1000	"	1000	380:-
"	32	0.03		"	"	"	30:-
Summa		1.12					1037:-
Mineras enl. utlåtandet med							219:01
Totalsumma Kronor							817:99
<u>SKlleröd 2¹, 1/3 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren							
Betesvall	33	0.01		1600	2000	400	4:-
"	34	0.01		1000	"	1000	10:-
"	35	1.00		"	"	"	1000:-
"	36	1.34		"	"	"	1340:-
"	37	1.80		"	"	"	1800:-
"	38	1.95		"	"	"	1950:-
"	39	1.81		900	"	1100	1991:-
"	40	1.04		"	"	"	1144:-
"	41	1.06		800	"	1200	1272:-
"	42	0.53		"	"	"	636:-
"	43	0.40		1000	"	1000	400:-
"	44	0.28		1400	"	600	168:-
"	45	0.53		1900	"	100	53:-
Åker	46	0.04		2800	3000	200	8:-
Överföres Summa		11.80					11776:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört Summa		11.80					11776:-
Minskas enl. utlåtagandet med							2487:01
		Totalsumma Kronor					9288:99
VÄSTERSTADS SOCKEN							
Åkeröd 1 ⁵ , 7/32 mtl.							
Aug. E. Åkesson							
Betesvall	47	2.16		900	2000	1100	2376:-
Summa		2.16					2376:-
Minskas enl. utlåtagandet med							501:80
		Totalsumma Kronor					1874:20
Åkeröd 1 ⁴ , 7/96 mtl.							
N. Sigfrid Olsson							
Betesmark	48		0.90	200	(1000) 700	500	450:-
Betesvall	49	0.99		900	2000	1100	1089:-
Åker	50	0.11		2600	3000	400	44:-
Betesvall	51	0.82		800	2000	1200	984:-
Åker	52	0.11		2400	3000	600	66:-
Summa		2.03	0.90				2633:-
Minskas enl. utlåtagandet med							556:07
		Totalsumma Kronor					2076:93

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Akeröd av 2¹⁸, 123/4096 mtl.</u>							
N. Sigfrid Olsson							
Betesvall	53	0.76		1100	2000	900	684:-
Åker	54	0.32		2600	3000	400	128:-
Summa		1.08					812:-
Minskas enl. utlåtandet med							171:49
							<u>Totalsumma Kronor</u>
							640:51
<u>Sammanställning för avdelning 1</u>							
HÄRLÖSA SOCKEN							
<u>Höghult 1², 3/16 mtl.</u>							
Henning Olsson	1-11	10.95					9992:-
<u>Hjularöd 1², 1 9/16 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren	12-13	0.37					259:-
<u>Rv 1⁶, 1/96 mtl.</u>							
John Jönsson	14	1.23					861:-
<u>Rv 1⁷, 5/96 mtl.</u>							
John Jönsson	15	1.17					468:-
<u>Höghult 1⁹, 1/20 mtl.</u>							
Henning Olsson	16-18	1.33					420:-
<u>Höghult 1⁸, 1/30 mtl.</u>							
Henning Olsson	19-20	0.87					685:-
ÖSTRABY SOCKEN							
<u>Sälljeröd 1¹, 1/3 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren	20-24	3.06					1980:-
<u>Sälljeröd 3³, 5/16 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren	26	1.67					1002:-
Överföres		20.65					15667:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		20.65					15667:-
<u>SHLjeröd 3², 5/16 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren	27-32	1.12					1037:-
<u>SHLjeröd 2¹, 1/3 mtl.</u>							
Karl-Axel Bergengren	33-46	11.80					11776:-
VÄSTERSTADS SOCKEN							
<u>Åskeröd 1⁵, 7/32 mtl.</u>							
Aug. E. Åkesson	47	2.16					2376:-
<u>Åskeröd 1⁴, 7/96 mtl.</u>							
Nils Sigfrid Olsson	48-52	2.03	0.90				2633:-
<u>Åskeröd av 2¹⁸, 123/4096 mtl.</u>							
Nils Sigfrid Olsson	53-54	1.08					812:-
Summa		38.84	0.90				34301:-
Minskas enl. utlåndet med							7244:15
							<u>27056:85</u>
<u>Avdelning 2.</u>							
VÄSTERSTADS SOCKEN							
<u>Åskeröd 1⁵, 7/32 mtl.</u>							
Aug. E. Åkesson							
Betesvall	55	0.34		1700	2000	300	102:-
"	56	0.24		1300	"	700	168:-
"	57	0.23		1000	"	1000	230:-
"	58	0.01		1300	"	700	7:-
"	59	0.13		1900	3000	1100	143:-
"	60	0.30		1100	"	1900	570:-
Överföres		1.25					1220:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.25					1220:-
Betesvall	61	0.71		1900	3000	1100	781:-
"	62	0.45		2600	"	400	180:-
"	63	0.06		1900	"	1100	66:-
Summa		2.47					2247:-
Åkeröd 1⁶, 7/32 mtl.							
Gösta Andersson							
Åker	64	0.20		2600	3000	400	80:-
Betesvall	65	0.21		"	"	"	84:-
"	66	0.45		1900	"	1100	495:-
"	67	0.05		1100	"	1900	95:-
"	68	0.28		1900	"	1100	308:-
"	69	0.34		2600	"	400	136:-
Summa		1.53					1198:-
HARLÖSA SOCKEN							
Höghult 1⁴, 1/16 mtl.							
Nils Edvin Nilsson							
Betesvall	70	0.07		2600	3000	400	28:-
Åker	71	0.28		"	"	"	112:-
"	72	0.33		1900	"	1100	363:-
Betesvall	73	0.18		"	"	"	198:-
"	74	0.64		1100	"	1900	1216:-
Summa		1.50					1917:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Höghult 1², 3/16 mtl.</u>							
Henning Olsson							
<u>A. Alstringsåtnad</u>							
Åker	75	0.26		2600	3000	400	104:-
"	76	0.72		1900	"	1100	781:-
"	77	1.33		1100	"	1900	2527:-
"	78	0.32		1900	"	1100	352:-
"	79	0.18		"	"	"	198:-
"	80	0.01		"	"	"	11:-
"	81	0.35		"	"	"	385:-
"	82	0.41		2600	"	400	164:-
"	83	0.18		"	"	"	72:-
"	84	0.22		"	"	"	88:-
"	85	0.31		1100	"	1900	589:-
Betesvall	86	1.00		"	"	"	1900:-
"	87	0.01		1900	"	1100	11:-
"	88	0.01		2600	"	400	4:-
Åker	89	0.08		"	"	"	32:-
"	90	0.07		1900	"	1100	77:-
"	91	0.02		1500	"	1500	30:-
Betesvall	92	0.04		1900	"	1100	44:-
Åker	93	0.15		"	"	"	165:-
"	94	0.10		2600	"	400	40:-
"	95	0.03		1500	"	1500	45:-
Överföres A-Summa		5.79					7619:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		5.79					7619:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	75-96	9.64				300	2892:-
B-Summa		9.64					2892:-
		Totalsumma Kronor					10511:-
<u>Höghult 1⁷, 1/12 mtl.</u>							
John Mattsson							
Betesvall	97	0.02		2600	3000	400	8:-
"	98	0.04		1900	"	1100	44:-
"	99	1.17		1100	"	1900	2223:-
"	100	0.29		"	"	"	551:-
"	101	0.19		1900	"	1100	209:-
"	102	0.16		2600	"	400	64:-
"	103	0.71		1100	"	1900	1349:-
"	104	0.14		1900	"	1100	154:-
"	105	0.04		2600	"	400	16:-
"	106	0.15		"	"	"	60:-
"	107	0.85		1900	"	1100	935:-
"	108	0.77		1100	"	1900	1463:-
"	109	0.06		2600	"	400	24:-
Summa		4.59					7100:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 2</u>							
VÄSTERSTADS SOCKEN							
<u>Åkeröd 1⁵, 7/32 mtl.</u>							
Aug. E. Åkesson	55-63	2.47					2247:-
<u>Åkeröd 1⁶, 7/32 mtl.</u>							
Gösta Andersson	64-69	1.53					1198:-
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Höghult 1⁴, 1/16 mtl.</u>							
Nils Edvin Nilsson	70-74	1.50					1917:-
<u>Höghult 1², 3/16 mtl.</u>							
Henning Olsson	75-96	5.79					10511:-
<u>Höghult 1⁷, 1/12 mtl.</u>							
John Mattsson	97-109	4.59					7100:-
		15.88					22973:-
<u>Summa</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Harlösa den 2 april 1954 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Hans Schenck</i> <i>Früz Friede</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Arbeten, som skola utföras av det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
1-2	100	Schaktning av skiffer m ³	15	20:-	300:-	
		" " sand- o. sten- blandad lera "	60	3:-	180:-	
2-3+50	150	Schaktning av sand- o. sten- blandad lera m ³	360	3:-	1080:-	
3+50-4+95	145	Schaktning av skiffer "	25	20:-	500:-	
		" " sand- o. sten- blandad lera "	465	3:-	1395:-	
4+95-5+2	7	Fördjupning av trumma för allm. vägen nr 1106 Harlösa-Östraby utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län			-	
5+2-6+50	148	Schaktning av skiffer m ³	100	20:-	2000:-	
		" " sand- o. sten- blandad lera "	785	3:-	2355:-	7810:-
<u>Tills.</u>	<u>550</u>	<u>méter</u>				
<u>Borttagning av träd och stubbar</u>					<u>900:-</u>	<u>900:-</u>
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						<u>1390:-</u>
					<u>Summa Kronor</u>	<u>10100:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
6+50-7	50	Schaktning av skiffer m ³	10	20:-	200:-	
		" " sand- o. sten- blandad lera "	265	3:-	795:-	
7-10	300	Schaktning av ngt sand- och stenbl. mulljord "	1460	2.50	3650:-	
10-12	200	Schaktning av ngt sand- och stenbl. mulljord "	800	2.50	2000:-	
Överföres	550	Överföres			6645:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	550	Överfört			6645:-	
12-14	200	Schaktning av ngt sandbl. mulljord m ³	800	2.50	2000:-	
14-15+70	170	Schaktning av ngt sandbl. mulljord m ³	675	2.50	1687:50	10332:50
<u>Tills.</u>	<u>920</u>	<u>meter</u>				
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						<u>1567:50</u>
<u>Summa Kronor</u>						<u>11900:-</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
15+70-16+83	113	Schaktning av ngt sandbl. mulljord m ³	470	2.50	1175:-	
16+83-18+50	167	Schaktning av ngt sandbl. mulljord m ³	550	2.50	1375:-	
18+50-20	150	Schaktning av ngt sandbl. mulljord m ³	415	2.50	1037:50	
20-21+69	169	Schaktning av lerbl. sand med sten m ³	290	3:-	870:-	4457:50
<u>Tills.</u>	<u>599</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning av buskar</u>						<u>200:-</u>
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						<u>742:50</u>
<u>Summa Kronor</u>						<u>5400:-</u>
<u>Dikessträckan C - Ca.</u>						
30-32+8	208	Betongrör 21" m	208	15:-	3120:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	208	4.50	936:-	
32+8-33+10	102	Betongrör 21" m	102	15:-	1530:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	5:-	510:-	
Överföres	310	Överföres			6096:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	310	Överfört			6096:-	
33+10-33+77	67	Betongrör 21" m	67	15:-	1005:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	6:-	402:-	
33+77-35	123	Betongrör 18" m	123	11:-	1353:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	4.50	553:50	
35-36+85	185	Betongrör 18" m	185	11:-	2035:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	185	4:-	740:-	
36+85-38+27	142	Betongrör 10" m	142	5:-	710:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	142	2.50	355:-	13249:50
<u>Tills.</u>	<u>827</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning av rörutlopp vid 30</u>					200:-	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 32+8, 38+58, 33+10, 33+77, 35+50 och 36+70 st.					6 140:-	840:-
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar, intag m.m.</u> vid 36+85 st.					1 160:-	160:-
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 37+18 och 38+27 st.					2 90:-	180:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						2170:50
<u>Summa Kronor</u>						16800:-
<u>Arbeten, som ej skola utföras av det gemensamma företaget.</u>						
<u>Vallen E - F.</u>						
44+44-51	656	Uppläggning av vall, schaktning från det öppna diket m ³	1455	3:-	4365:-	
Överföres	656	Överföres			4365:-	

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid 30 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet
skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rör-
graven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Bakilda rörrännor, som utnytna intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utnytna på längre avstånd från brun-
narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning,
utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets under-
kant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten
behindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken
skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" te-
gelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

- 21/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 22/ Santliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omkolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. → 12.07 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, c:a 100 m NO sektion 2+60, c:a 8 m S stängsel vid skog och c:a 30 m Ö väg till betesmark från landsväg.

Fixp. → 12.59 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten, c:a 30 m Ö sektion 6+80, c:a 14 m V stängsel i skogskant, sten c:a 2 m lång och 1 m hög.

Fixp. +13.12 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, c:a 180 m 8 sektion 13+50, c:a 2 m
N stängsel vid skogakant mitt för slutet av mindre öppet dike.

Fixp. +13.73 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, c:a 7 m 8 sektion 21+69, c:a 2 m V
Åkerkant, c:a 5 m Ö betesmark, c:a 0,4 m hög, rundkullig sten i brett sten-
gärde.

Fixp. +12.46 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, c:a 44 m ONO sektion 31+75, c:a 13 m
NV stenig, ej odlad mark, c:a 37 m 80 stängsel.

Fixp. +12.46 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, något högre än markytan, c:a 2 m 80
sektion 38+22, c:a 5 m NO stängsel.

Hjularöd, Harlösa den 2 april 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker till Högshult m.fl. hemman i Harlösa, Östraby och Västerstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 februari 1952 förordnades under tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Högshult m.fl. hemman i Harlösa, Östraby och Västerstads socknar av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Högshult nr 1, Hjularöd nr 1 och Ry nr 1 i Harlösa socken, Skjeleröd nr:ris 1-3 i Östraby socken och Askeröd nr:ris 1-2 i Västerstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger oca 2 km SV om Askeröds järnvägsstation på järnvägslinjen Kalöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D och C-Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikesträckorna utföras.

Mellan sektionerna 5 - 7 går det projekterade diket parallellt med ett annat större floddike på ett avstånd av c:a 30 m, se plankarta 1. Vid stora flöden har detta sistnämnda dike brukat översvämmas och därigenom förvärrat översvänningskadorna inom avdelning 1 av det planerade dikningsområdet. Under år 1953 har dock detta västliga dike fördjupats och breddats så, att översvänningsriskerna minskats, men troligtvis ej helt undanröjts. Förrättningsmannen anser, att detta västliga dike bör "vallas ut" genom en vall, så att ej något vatten kan ledas in i dikesträckan A - B. Därför har byggnad av vallen E - F medtagits vid företagets projektering, men då intressenterna förklarat sig vilja taga risken av att vallbyggnaden ej utföras, få nämnen föreskriva, att vallbyggnaden ej behöver utföras. Vid båtnadsberäkningen behandlas vallbyggnaden därför på samma sätt som s.k. avdragsdiken.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Den projekterade vall-

byggnaden har inritats med grönt.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synskänslans åsikt beredas båtbad i form av ökad alstringsförmåga, därest det planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+95 - 5+2 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1106 Harlösa-Östraby. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre trumma av sten med brobana upplagd på järnbalkar. Trummans botten ligger på höjden +10.18 m. Trumman har ej erforderliga dimensioner, dess bredd är något för liten och djupet är ej tillräckligt. Den är grundlagd på skiffer, varför en fördjupning lätt låter sig göra. Av denna anledning föreslås, att trumman tills vidare fördjupas till höjden +9.87 m. och i övrigt

behålles oförändrad. När trumman i framtiden skall ombyggas, bör den givas en fri öppning av 3 m. Fördjupningen skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikeägarföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mem. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Enligt intressenternas beslut skola inga ersättningar utgå för markförlust genom dikets vidgning och för intrång genom jordupplag av vallar.

Beträffande sådan genom dikeägarföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 44.200:- kronor.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vatten-skadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas

enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsansamfulligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingelängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För ett avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34.301:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D och vallen E-F utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 33.800:- (10100 + 11900 + 5400 + 6400) kronor.

För ett avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 55 - 109 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22.973:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - Ca och A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 16.800:- (16800 + 10100 + 11900) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlepp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	34.301:-	A-B-C-D, E-F	33.800:-	0,985394
2	22.973:-	C - Ca	16.800:-	0,731293

Fördelas kostnaderna för dikningsansamfullighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
57.274:-	50.600:-	0,883472

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efter-

stående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	34.301:-	33.800:-	0,985394
2	29.973:-	38.800:-	1,688939

Av ovanstående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,883472.

Vallen E - F, vilken erfordras för torrläggning av avdelning 1 skall ej utföras av det gemensamma företaget.

Då kostnaden för denna vall beräknats till 6.400:- kronor bli alltså kostnaderna för de arbeten, som skola utföras 44.200:- kronor.

Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vallen E - F med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dikningsansamfällighetens relativa kostnadstal eller $6400 : 0,883472 = 7244:15$ kr. Beloppet fördelas sålunda:

Höghult 1 ²	$\frac{9992}{34301}$	$\times 7244:15$	=	2110:25
Hjularöd 1 ²	$\frac{259}{34301}$	$\times 7244:15$	=	54:70
Ry 1 ⁶	$\frac{861}{34301}$	$\times 7244:15$	=	181:84
Ry 1 ⁷	$\frac{468}{34301}$	$\times 7244:15$	=	98:84
Höghult 1 ⁹	$\frac{420}{34301}$	$\times 7244:15$	=	88:70
Höghult 1 ⁸	$\frac{685}{34301}$	$\times 7244:15$	=	144:67

Skiljeröd 1 ¹	$\frac{1980}{34301}$	x	7244:15	=	418:16
Skiljeröd 3 ³	$\frac{1002}{34301}$	x	7244:15	=	211:61
Skiljeröd 3 ²	$\frac{1037}{34301}$	x	7244:15	=	219:01
Skiljeröd 2 ¹	$\frac{11776}{34301}$	x	7244:15	=	2487:01
Ankeröd 1 ⁵	$\frac{2376}{34301}$	x	7244:15	=	501:80
Ankeröd 1 ⁴	$\frac{2633}{34301}$	x	7244:15	=	556:07
Ankeröd av 2 ¹⁸	$\frac{812}{34301}$	x	7244:15	=	<u>171:49</u>

Summa Kronor 7244:15

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsanläggningens fullständiga terrälläggning minskats med de här ovan angivna avdragen beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 50,029:85 kr.

Särskild kostnadsfördelningsskema har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställad, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskeman med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som emellanåt i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta

torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse

som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honen anställda arbetare.

- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppåttå, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fältrör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdågen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning göldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsun-

derstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avtygning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på sätt som framgår av fördelningslängden för framtida underhållet, Bilaga Db. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick, gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får endast tillledas avloppen sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikeföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkundig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3

kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter

framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick, samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

na till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vatten-

lagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna

tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt

arbetsbeskrivningen;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företa-

gets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Höghults dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Balövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 75:04 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nom. 12. Verkställighet.

Då denna synsförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i nom. 11 här ovan angivna tiden.

Hjularöd per Harlösa den 2 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Sten Schön

Fritz Frick

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
HÄRIÖSA SOCKEN						
<u>Höghult 1², 3/16 mtl.</u>						
Henning Olsson	S					
Avd. 1-2, Ägofig. 1-11, 75-96		18392,75		16249,49	36,764	30%
<u>Hjularöd 1², 1 9/16 mtl.</u>						
Karl-Axel Bergengren	S					
Avd. 1-2, Ägofig. 12-13		204,30		180,49	0,408	-
<u>Ry 1⁶, 1/96 mtl.</u>						
John Jönsson.						
Avd. 1-2, Ägofig. 14		679,16		600,02	1,357	40
<u>Ry 1⁷, 5/96 mtl.</u>						
John Jönsson.						
Avd. 1-2, Ägofig. 15		369,16		326,14	0,738	40
<u>Höghult 1⁹, 1/20 mtl.</u>						
Henning Olsson	S					
Avd. 1-2, Ägofig. 16-18		331,30		292,70	0,662	30
<u>Höghult 1⁸, 1/30 mtl.</u>						
Henning Olsson	S					
Avd. 1-2, Ägofig. 19-20		540,33		477,37	1,080	30
<u>Höghult 1⁴, 1/16 mtl.</u>						
Wils Edvin Nilsson						
Avd. 1-2, Ägofig. 70-74		1917.-		1693,62	3,832	0
<u>Höghult 1⁷, 1/12 mtl.</u>						
John Mattsson.						
Avd. 1-2, Ägofig. 97-109		7100.-		6272,65	14,192	40
Överföres		29534.00		26092,48	59,033	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		29534,00		26092,48	59,053	
ÖSTERÅBY SOCKEN						
<u>Säljeröd 1¹, 1/3 mtl.</u>						
Karl-Axel Bergengren	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 21-24		1561,84		1379,84	3,122	
<u>Säljeröd 3³, 5/16 mtl.</u>						
Karl-Axel Bergengren	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 26		790,39		698,29	1,580	
<u>Säljeröd 3², 5/16 mtl.</u>						
Karl-Axel Bergengren	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 27-32		817,99		722,67	1,635	
<u>Säljeröd 2¹, 1/3 mtl.</u>						
Karl-Axel Bergengren	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 33-46		9288,99		8206,57	18,567	
VÄSTERSTADS SOCKEN						
<u>Åskeröd 1⁵, 7/32 mtl.</u>						
Aug. B. Åkesson	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 47,55-63		4121,20		3640,97	8,237	
<u>Åskeröd 1⁴, 7/96 mtl.</u>						
N. Sigfrid Olsson	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 48-52		2076,93		1834,91	4,151	
<u>Åskeröd av 2¹⁸, 123/4096 mtl.</u>						
N. Sigfrid Olsson	8					
Avd. 1-2, Ägofig. 53-54		640,51		565,87	1,280	
Överföres		48831,85		43141,60	97,605	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		krooner	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		48851,85		43141,60	97,605	
<u>Askeröd 1⁶, 7/32 mtl.</u>						
Gösta Andersson						
Avd. 1-2, Höföfig. 64-69		1198.-		1058,40	2,395	
<u>Summa</u>		50029,85		44200.-	100.000	
Hjularöd per Harlösa den 2 april 1954.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör						
<i>Hans Alström</i> <i>Erik Alström</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad. kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	... samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsfördelningelängd för framtida underhåll.

Fastighet.	Ägare.	Andelsprocent.
HÄRLÖSA SOCKEN		
Höghult 1 ² , Henning Olsson		32,455
Hjularöd 1 ² , Karl Axel Bergengren		0,604
Ry 1 ⁶ , John Jönsson		2,008
" 1 ⁷ , "		1,091
Höghult 1 ⁹ , Henning Olsson		0,979
" 1 ⁸ , "		1,598
" 1 ⁴ , Nils Edvin Nilsson		1,669
" 1 ⁷ , John Mattsson		6,181
ÖSTRABY SOCKEN		
Säljeröd 1 ¹ , Karl-Axel Bergengren		4,618
" 3 ³ , "		2,337
" 3 ² , "		2,419
" 2 ¹ , "		27,465
VÄSTERSTADS SOCKEN		
Askeröd 1 ⁵ , Aug. B. Åkesson		7,498
" 1 ⁴ , N. Sigfrid Olsson		6,141
" av 2 ¹⁸ , "		1,894
" 1 ⁶ , Gösta Andersson		1,043
<u>Summa</u>		<u>100,000</u>

Hjularöd per Härlösa den 2 april 1954.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Sten Alström

Sten Alström