


Omlægges
ev. med
28" røt,
se utløt.
bil D,
morn 5

Immurning av rotutlopp

$$\text{Fix}_D = +4.12M$$

Teckat överlapp av betongrör



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT. 1954
DIARIE Nr
SÅK Nr

Förslag till

Förhults dikningsföretag år 1954

1 *Forhults* socken(-en) av *Malmöhus* län
upprättat år(-en) *1953-1954* } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

ATTN. Nr. 002

Kopie M

6. 1128





Eintr. Altkönig

Lantbruksingenjör.


Antal ritn. st. 6

Arkiivnummer


5774-2




Förslag till 40" brunn.




Förslag till 36" brunn.



Förslag till 32" brunn.



Förslag till 28" brunn.



Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT. 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till

Förhults dikningsföretag år 1954

I Förhults socken (par) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1953-1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier

M 6 1128

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 6



































Arkivnummer

5774-4







Trumma för byväg mellan
13+22 och 13+28. Sektion 13+28



Trumma för allm. vägen nr 1433
(Gunnestorp - Farhult) mellan
27+61 och 27+76. Sektion 27+76



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT. 1954
DIARIÉ Nr
SAX Nr

Förslag till
Farhults dikningsföretag år 1954

1 Farhults socken(-när) av Malmöhus län















upprättat år(-en) 1953-1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia






M 6-1128

Antal rikt. st. 6 Arkivnummer






Lantbrukssingenjör






Trumma för ågouäg mellan 36+90 och 36+95. Sektion 36+95











Trumma för ågouäg mellan 38+91 och 38+97. Sektion 38+97



Trumma för ågouäg mellan 40+50 och 40+62. Sektion 40+62



Trumma för ågouäg mellan 41+88 och 41+92. Sektion 41+92



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till

Förhults dikningsföretag år 1954

Förhults socken(-en) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1953-1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier

M

Nr 006

G*1128

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 6

Arkivnummer

5 274-6

5774-61

M

6*1128

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

FARHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Farhults socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953 - 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Handlingar

till

PARHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954 .

i Parhults socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga synesförrättning

åren 1953 - 54 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 10
Bilagor 1 - 10		" 11 - 24
Värderingslängd	Bil. A.	" 25 - 37
Bil. till värderingslängd	" Aa.	" 38
" " "	" Ab.	" 39 - 40
Kostnadsförslag	" B.	" 41 - 46
Arbetsbeskrivning	" C.	" 47 - 50
Utlåtande	" D.	" 51 - 64
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 65 - 66

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syn-
förrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Farhult nr 10
m.fl. fastigheter i Farhults socken av Mal-
möhuss län.

År 1953 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jäm-
te skiftesgodemännen Erik Danielsson och Anders Elliot Andersson på Mjöhults
Hotell för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) hand-
lägga synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Far-
hult nr 10 m.fl. fastigheter i Farhults socken. Kungörelse angående förrätt-
ningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 19 november 1953
översänts till pastorsämbetet i Farhults församling och hade denna kungörelse
enligt å densamma tecknat bevis anslagits för församlingen söndagen den 22 no-
vember 1953, (bilaga 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Nordvästra
Skånes Tidningar den 20 november 1953. Till kände sakägare hade förrättnings-
mannen den 19 november 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över av-
sända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning
upprättats, (bilaga 3).

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Bengt Hofvendahl, äg. Björkeröd 3⁷, avs., 4⁷, 25/1000 mtl., 5⁵, avs., Gunnes-
torp 1³, 1/8 mtl., 1⁶, 3/64 mtl., 2⁸, avst., Pottmjöhult
1², 5/16 mtl., och 1⁵, 225/1024 mtl. enl. lagfart den
7/1 1937 § 10. genom Gösta Hofvendahl enl. fullm.Bil. 4

Sven E. Båth, äg. Gunnestorp 1^{16} , avst., 2^2 , $1/8$ mtl., 1^5 , $3/64$ mtl., 1^{10} , avs., 1^{13} , avs., 2^5 , $1/24$ mtl., 2^6 , $1/24$ mtl. enl. lagfart den 8/9 1937 § 630. tills. m. Bror Båth.

Sten Brulin, äg. Gunnestorp 2^4 , $1/24$ mtl. och av 3^1 , $11/48$ mtl. enl. lagfart den 10/4 1946 § 350.

~~Gunnar Andersson, äg. Björkeröd 8^1 , $159/640$ mtl. enl. lagf. den 2/9 1924 § 58.~~

Övriga sakägare och ombud:

Eivin Jakobsson, äg. Svaluv 1^{12} , $1/32$ mtl. enl. lagf. den 13/10 1948 § 842

Mils Erik Nilsson, äg. Farhult 10^2 , $1/16$ mtl., 10^3 , $1/16$ mtl., 10^4 , $1/16$ mtl., 10^4 , $1/16$ mtl., 10^5 , $1/16$ mtl. och 10^6 , $1/16$ mtl., enl. lagfart den 20/9 1950 § 739.

Bror Hansson, äg. Björkeröd 1^7 , avst. enl. lagfart den 24/3 1943 § 204

~~Gustaf Gyllenstierna, äg. Björkeröd 1^{10} , avst., 1^{11} , avst. och St. Snorröd 1^4 , avst. enl. lagf. den 18/2 1953 § 135~~

Mils Bernhard Bengtsson, äg. Björkeröd 1^{14} , avst. enl. lagfart 1953

Karl Sandberg, äg. Björkeröd 7^1 , $15/512$ mtl. enl. lagf. den 26/5 1937 § 387

Sture Smith, äg. Gunnestorp 1^7 , avs. enl. lagf. den 3/11 1914 § 146.

~~Severin Båth, äg. Gunnestorp 1^8 , avs. enl. lagfart den 5/9 1934 § 510.~~

Sture Larsson, äg. Gunnestorp 1^9 , avs. enl. lagf. den 3/5 1933 § 260.

~~Karl Johan Johansson, äg. Gunnestorp 1^{11} , avs. enl. lagf. den 9/9 1950 § 617.~~

~~Paul Nilsson, äg. Gunnestorp 1^{14} , avs. enl. lagf. den 31/8 1938 § 667.~~

Hertha Gullberg, Farhult 10^7 , $1/16$ mtl. 11^2 , $1/16$ mtl. enl. lagf. den 4/1 1950 § 4. gm Arne Gullberg enl. Fullmakt, Bilaga 5.

John Andersson, äg. Farhult 11^3 , $1/16$ mtl. och 11^7 , $1/32$ mtl. enl. lagfart den 2/4 1952 § 269.

Gunnar Andersson, äg. Björkeröd 8^1 , $159/640$ mtl. enl. lagf. den 2/9 1924 § 58.

Bror Båth, äg. tills. m. Sven E. Båth Gunneatorp 1¹⁶ m.fl.

~~Gottfrid Kärnblad~~, ordf. i vägsamf.,

~~Frits Persson~~

Mils Persson,

} repr. för kloakföretag vid Pottmjöhult

Pottmjöhult df av år 1932 gm ordf. Bengt Hofvendahl gm Gösta Hofvendahl

Södra Farkult df år 1892: gm ordf. Sten Brulin

Björkeröd nr:ris 3 och 5 df av år 1913 gm ordf. Gunnar Andersson

~~Skelrådet i Farkults församling gm~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. S. Danielsson enl. fullmakt, Bilaga 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättingens handläggande eller det nu planerade före-

tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget Ävensom profilritningar över de avlepp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Genomgicks det planerade dikningsföretaget i tur och ordning med samtliga närvarande.

§ 6.

John A. Andersson, Hertha Gullberg, Nils Erik Nilsson, Edvin Jakobson, Norra Luggude Seminiförening, B. Bengtsson, Bror Båth yrkade därvid, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, se bilaga 7.

§ 7.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 3 mars 1954 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Mjöhult den 15 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anders Andersson

Erik Danielsson

År 1954 den 2 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Erik Danielsson och Anders Elliot Andersson på Mjöhults Hotell för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Bengt Hofvendahl

Sven E. Båth

Sten Brulin

~~Edvin Jakobsson~~

Hils Erik Nilsson

~~Bror Hansson~~

~~Gustaf Gyllenstierna~~

~~Nils Bernhard Bengtsson~~

~~Karl Sandberg~~

~~Sture Smith~~

~~Sture Larsson~~

~~Karl Johan Johnsson~~

~~Paul Nilsson~~

Hertha Gullberg

John Andersson

~~Gunnar Andersson~~

~~Ezer Båth~~

~~Gottfrid Kärnblad~~

~~Frits Persson~~

~~Nils Persson~~

} repr. för kloakföretag vid Pottmjöhult

Pottmjöhult df av år 1932

Södra Farhult df år 1892

~~Björkeröd nr 3 och 5 df av år 1913~~

~~Skolrådet i Farhults församling~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget

hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Sten Brulin, Gunnestorps gård, Mjöhult,
att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län inlämna ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 440:-, vilka förskötterats av Sten Brulin. Annonskostnaden för sy-

reförrätningssemanträdet hade förakottats av Sten Brulin med 62.50 kr.

Godemännens räkningar uppgingo till 140:- kr. , vilka betalades av

Sten Brulin. Lokalhyran betalades av S. Brulin med 50:- kr.

§ 14.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Bernhard Bengtsson	34 ha
Sven och Bror Båth	52 "
Bengt Hofvendahl	100 "
Sten Brulin	54 "
Norra Luggude Seminiförening	8 "
Edvin Jakobsson	3 "
Nils Erik Nilsson	25 "
John Andersson	9 "
Hertha Gullberg	11 "

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med till-

kännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom

besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Sten Brulin tillika ordförande och verkställande ledamot samt Sven Båth och Nils Erik Nilsson.

Till styrelsesuppleant valdes Arne Gullberg

Till revisorer utsågos Nils Persson och John Andersson

Till revisorsuppleant utsågo Bengt Hofvendahl.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar översändas till Sten Brulin för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 18.

Under förutsättning att förrättningen ej överklagades, beslöts att styrelsen skulle låta utföra företaget under innevarande år. Styrelsen ägde även att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bil. 8 - 10.

§ 20.

Even Båth ansåg, att hans och hans broders fastigheter belastats för mycket i detta företag i förhållande till deras deltagningskyldighet i det gamla företaget, Södra Farhult av år 1892.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Mjöhult den 2 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anders Andersson

E. Danielsson

22 JAN. 1948

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 15/1, 1948.

4

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ... *P. Puckalt* ... *ok. Gunnar Andersson* ... i ... *Gunnar Andersson* ... socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda återfinnas i omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: *Mjickult*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

..... *P. Puckalt* 10 adress .. *Mjickult* .. per

..... telefon... *65044 Mjickult*

..... *Mjickult* .. den 1948.

..... *Nils Erik N-son*

..... *Per Stenmark* ..
..... *Sven E. Batts* ..

..... *Gunnar Andersson* ..
..... *Gunnar Andersson* ..
..... *Gunnar Andersson* ..

..... *Per Brulin* .. Tel 65089 Mjickult
Lantmästare Sten Brulin
..... *Per Brulin* ..
..... *Per Brulin* ..

..... *Hel Persson* ..
..... *Hel Persson* ..

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Pöjmycklä 2:1 m. fl.
myckläs gård

Gunnestorp 102

Gunnestorp 3

Gråbo 1

S. Farkult 113

S. Farkult 10

Gråbo 76

Ägarens namn:

Weyssowmarz,

Bröderna Bått

Leen Bått

Hel Persson

Gunnar Andersson

Edvard Wikström

Skapman

8
Ek. D. nr. 726 år 1948
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. FEB. 1948.
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.


Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o. lantbruksingenjör Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Farhults socken, vilket av Torrlägningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Södra Farhult 10 m.fl. fastigheter.

Malmö den 23 februari 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Herman Nilsson

Denarrant



Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Farhults dikningsföretag år 1954 i Farhults socken i av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 2 mars 1954 kl. 10.00 på Mjöhults Hotell. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1433, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 19 februari 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förenar sig härmed med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Farhult nr 10 m.fl. i
Farhults socken av Malmöhus län, och yrkar att förrättningen utsträcket så
att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Farhult den 15 december 1953

John R. Anderson

Hertha Gullberg from Anne Gullberg

Miss Eric Nilsson

Edvin Loholm

Maria Elzbeta de Armin Joenina
gen.

Ernst Hofmann

to Bangkok

Broz Bahr

Viboras:

Erth Abner

Anders Anderson

Ent. Abt. — Anders Anderson Emma Avelöf

Fulmars


Fulmars for skins & skeletons all main island price.
Noilhet skinned integrs.

Stethus Gullies

Peewitts:

John H. Anderson

Hystis.



Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 7752-43/53


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Farhult nr 10 m.fl. fastigheter i Farhults socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 december 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH

F U L L M A K T
=====

Härmed befullmäktigas min broder Gösta Hofvendahl att vid sammanträde å Mjöhults Hotell tisdagen den 15/12 1953 för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Farhult nr 10 m.fl. fastigheter i Farhults socken av Malmöhus län min talan föra och min rösträtt utöva.

Mjöhult den 14/12 1953

Bengt Hofvendahl
.....

Bengt Hofvendahls egenhändiga namnteckning bevittnas:

Edith Lönkvist
.....

W. B. Jönkvist
.....

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Farhult nr 10 m.fl. fastigheter i Farhults socken av Malmöhus län.

	Adressat	Adress	Avsändningsdag
	Pastorsämbetet i Farhults församling,	Mjöhult	19/11 1953
	Skiftesgodeman Erik Danielsson, Brandstorp,	Ingelsträde	"-
	" Anders Elliot Andersson, Vålinge 15,	Rögle	"-
S	Lantbrukare Bengt Hofvendahl, Mjöhultsgården,	Mjöhult	"-
S	" Sven E. Båth, Gunnebo Gunnestorp	"	"-
	" Edvin Jakobsson, Svaluv l ¹²	"	"-
S	Lantmästare Sten Brulin, Gunnestorps gård,	"	"-
	Lantbrukare Gunnar Andersson, Björkeröd	"	"-
	" Nils Erik Nilsson, Farhult nr 10,	"	"-
	" Bror Hansson, Björkeröd l ⁷	"	"-
	Friherre Gustaf Gyllenstierna, Krapperups Borg	Krapperup	"-
	Lantbrukare Nils Bernhard Bengtsson, Björkeröd l ¹⁴ ,	Mjöhult	"-
	" Karl Sandberg, Björkeröd 7 ¹	"	"-
	" Sture Smith, Gunhildsminne	"	"-
	" f Severin Böös, Gunnestorp	"	"-
	" Sture Larsson, "	"	"-
	" Karl Johan Johnsson, "	"	"-

Lantbrukare Paul Nilsson, Gunnestorp,	Mjöhult,	19/11 1953
Hertha Gullberg, Farhult,	"	"
Lantbrukare John Andersson, Farhult,	"	"
Inspektor Gottfrid Kärnblad, Lönhults gård,	Stureholm	"
Byggmästare Fritz Persson,	Mjöhult	"
" Nils Persson,	"	"
Pottmjöhult df av år 1932;		
Ordf. Bengt Hofvendahl, se ovan	"	"
Södra Farhult df av år 1892:		
Ordf.: Sten Brulin, se ovan	"	"
Björkeröd n:ris 3 och 5 df av år 1913:		
Ordf. Gunnar Andersson, se ovan	"	"
Skolrådet i Farhults församling,	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	"
Lantbrukare Bror Båth, Gunnebo, Gunnestorp,	Mjöhult	"

Malmö den 19 november 1953



/Erik Alström/

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 december 1953 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Farhult nr 10 m.fl. fastigheter i Farhults socken av Malmöhus län kommer att hållas på Mjöhults Hotell, tisdagen den 15 december 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Farhult n:ris 10, 11, Björkeröd n:ris 1, 3, 4, 5, 7, 8, Gunnestorp n:ris 1, 2, 3, Pottmjöhult nr 1, Snorröd Stora nr 1 och Svaluv nr 1 i Farhults socken, dels allmänna vägen nr 1433 Gunnestorp-Stora Snorröd-Farhult, dels Pottmjöhult df av år 1932, Gunnestorp, Södra Farhult df år 1892 samt Björkeröd n:ris 3 och 5 df år 1913.

Malmö den 18 november 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Farhults församling den 22 nov. 1953

intygas av

Ragnar Eliasson

kyrkoherde

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Farhulta dikningsföretag år 1954.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 27+61 och 27+76 av dikessträckan B - C korsar avloppet allmänna vägen nr 1433 mellan Gunnestorp och Farhult. I korsningen finnes f.n. en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 24" betongrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan eller sektion 27+61 ligga på höjden +2.49 m. och vid uppströmsidan eller sektion 27+76 på höjden +2.50 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 900 mm (36") betongrör med 500 mm alarum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som även svarar för ev. avstängning av vägen under tiden för trummans byggande.

Malmö den 19 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN


Dnr. 1395-43/54

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Farhults dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 februari 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 3 mars 1954.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
FÄRHULTS SOCKEN							
<u>Björkeröd 1¹⁴, avst.</u>							
Nils Bernhard Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	1.50		3600	5000	1400	2100:-
Summa		1.50					2100:-
<u>Gunnestorp 1¹⁶, avst.</u>							
Sven och Bror Båth							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	3	1.01		4800	5000	200	202:-
"	4	1.32		4400	"	600	792:-
"	5	1.52		3600	"	1400	2128:-
"	6	4.10		4700	"	300	1230:-
Summa		7.95					4352:-
<u>Brukningsbåtnad</u>	2-7	10.28				600	6168:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							864:-
Markvinet							1020:-
Totalsumma Kronor							12404:-
<u>Gunnestorp 1⁵, 3/64 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	8	4.00		4700	5000	300	1200:-
Summa		4.00					1200:-
<u>Brukningsbåtnad.</u>	8-11	6.35				600	3810:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							906:-
Markvinet							315:-
Totalsumma Kronor							6231:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnestorp 2², 1/8 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	13	3.31		4800	5000	200	662:-
"	14	0.13		3600	"	1400	182:-
Summa		3.44					844:-
<u>Brukningsbåtnad</u>	12-15	6.00				600	3600:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1183:-
Markvinet							825:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							6452:-
<u>Gunnestorp 2⁵, 1/24 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	16	0.58		4900	5000	100	58:-
Summa		0.58					58:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							725:-
Markvinet							400:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1183:-
<u>Gunnestorp 2⁶, 1/24 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	17	2.70		4900	5000	100	270:-
Summa		2.70					270:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							612:-
Markvinet							440:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1322:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnestorp 1⁶, 3/64 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl							
Alstringsbåtnad							
Åker	18	5.25		4900	5000	200	1050:-
Summa		5.25					1050:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							816:-
Markvinet							375:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2241:-
<u>Gunnestorp 1³, 1/8 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl							
Alstringsbåtnad.							
Åker	19	7.22		4900	5000	100	722:-
Summa		7.22					722:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1384:-
Markvinet							290:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2396:-
<u>Gunnestorp 2⁸, avst.</u>							
Bengt Hofvendahl							
Alstringsbåtnad							
Åker	20	2.00		4900	5000	100	200:-
Summa		2.00					200:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							496:-
Markvinet							190:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							886:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnestorp 2⁴, 1/24 mtl.</u>							
Sten Brulin							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	22	1.61		4900	5000	100	161:-
"	23	0.37		"	"	"	37:-
Summa		1.98					198:-
<u>Brukningebåtnad.</u>	21-25	6.20				300	1860:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							995:-
Markvinst							400:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3453:-
<u>Gunnestorp av 3¹, 11/48 mtl.</u>							
Sten Brulin							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	26	1.16		4900	5000	100	116:-
Summa		1.16					116:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							694:-
Markvinst							75:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							885:-
<u>Björkeröd 1¹¹, avst.</u>							
Norra Luggude Seminiförening							
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							545:-
Markvinst							50:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							595:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björkeröd 5⁵, avs.</u>							
Bengt Hofvendahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	27	0.33		4900	5000	100	33:-
Summa		0.33					33:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							582:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							615:-
<u>Björkeröd 4⁷, 25/1000 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.44		4900	5000	100	44:-
Summa		0.44					44:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							279:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							323:-
<u>Björkeröd 3⁷, avs.</u>							
Bengt Hofvendahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	29	1.11		4900	5000	100	111:-
Summa		1.11					111:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							560:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							671:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Pottmjöhult 1², 5/16 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl							
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							3823:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3823:-
<u>Pottmjöhult 1⁵, 225/1024 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	30	1.30		4900	5000	100	130:-
Summa		1.30					130:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							3792:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3922:-
<u>Stora Snörröd 1⁴, avst.</u>							
Norra Luggude Seminiförening							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	1.50		4700	5000	300	450:-
"	34	0.44		"	"	"	132:-
Summa		1.94					582:-
<u>Brukningsbåtnad</u>	31-34	5.50				1000	5500:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1424:-
Markvinst							950:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							8456:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svaluv 1¹², 1/32 mtl.</u>							
Edvin Jakobsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	35	0.24		4800	5000	200	48:-
"	36	2.60		"	"	"	520:-
Summa		2.84					568:-
<u>Brukningebåtnad.</u>	35-37	3.10				300	930:-
Markvinst							310:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							828:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2636:-
<u>Färhult 10², 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	38	2.30		4800	5000	200	460:-
Summa		2.30					460:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							442:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							902:-
<u>Färhult 10³, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	39	3.90		4800	5000	200	780:-
"	40	0.92		4000	"	1000	920:-
"	41	0.09		4900	"	100	9:-
Summa		4.91					1709:-
<u>Brukningebåtnad.</u>	39-41	4.91				300	1473:-
<u>Överföres</u>							3182:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							3182:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1080:-
Markvinst							175:-
Totalsumma Kronor							4437:-
<u>Farkult 10⁴, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	42	1.30		4800	5000	200	260:-
"	43	3.54		"	"	"	708:-
Summa		4.84					968:-
<u>Brukningebåtnad.</u>	42-43	4.84				300	1452:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1209:-
Markvinst							600:-
Totalsumma Kronor							4229:-
<u>Farkult 10⁵, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	1.46		4900	5000	100	146:-
Summa		1.46					146:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1229:-
Totalsumma Kronor							1375:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Farhult 10⁶, 1/16 mtl.</u>							
Mils Erik Nilsson							
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							505:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							505:-
<u>Farhult 11⁷, 1/32 mtl.</u>							
John Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	45	2.50		4800	5000	200	500:-
Summa		2.50					500:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							898:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1398:-
Minskas enligt utlåtandet med							156:06
						<u>Verkliga värden</u>	1241:94
<u>Farhult 11³, 1/16 mtl.</u>							
John Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	46	3.88		4800	5000	200	776:-
"	47	0.45		4100	"	900	405:-
"	48	0.12		4800	"	200	24:-
Summa		4.45					1205:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1305:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2510:-
Minskas enligt utlåtandet med							280:20
						<u>Verkliga värden</u>	2229:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Parhult 11², 1/16 mtl.</u>							
Hertha Gullberg							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	49	4.80		4800	5000	200	960:-
"	50	0.74		4100	"	900	666:-
Summa		5.54					1626:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1312:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2938:-
Minskas enligt utlåtandet med							327:97
				<u>Verkliga värden</u>			2610:03
<u>Parhult 10⁷, 1/16 mtl.</u>							
Hertha Gullberg							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	51	4.00		4800	5000	200	800:-
Summa		4.00					800:-
Båtnad genom minskat underhåll i 1892 års df							1312:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2112:-
Minskas enligt utlåtandet med							235:77
				<u>Verkliga värden</u>			1876:23

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
FAHULTS SOCKEN .							
<u>Björkeröd 1¹⁴, avst.</u>							
Nils Bernhard Bengtsson	1	1.50					2100:-
<u>Gunnestorp 1¹⁶, avst.</u>							
Sven och Bror Båth	2-7	7.95					12404:-
<u>Gunnestorp 1⁵, 3/64 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth	8-11	6.35					6231:-
<u>Gunnestorp 2², 1/8 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth	12-15	3.44					6452:-
<u>Gunnestorp 2⁵, 1/24 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth	16	0.58					1183:-
<u>Gunnestorp 2⁶, 1/24 mtl.</u>							
Sven och Bror Båth	17	2.70					1322:-
<u>Gunnestorp 1⁶, 3/64 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl	18	5.25					2241:-
<u>Gunnestorp 1³, 1/8 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl	19	7.22					2396:-
<u>Gunnestorp 2⁸, avst.</u>							
Bengt Hofvendahl	20	2.00					886:-
<u>Gunnestorp 2⁴, 1/24 mtl.</u>							
Sten Brulin	21-25	1.98					3453:-
<u>Gunnestorp av 3¹, 11/48 mtl.</u>							
Sten Brulin	26	1.16					885:-
<u>Björkeröd 1¹¹, avst.</u>							
Norra Laggude Seminiföreling	-						595:-
Överföres		40.13					40148:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		40.13					40.148:-
<u>Björkeröd 5⁵, avs.</u>							
Bengt Hofvendahl	27	0.33					615:-
<u>Björkeröd 4⁷, 25/1000 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl	28	0.44					323:-
<u>Björkeröd 3⁷, avs.</u>							
Bengt Hofvendahl	29	1.11					671:-
<u>Pottmjöhult 1², 5/16 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl	-						3823:-
<u>Pottmjöhult 1⁵, 225/1024 mtl.</u>							
Bengt Hofvendahl	30	1.30					3922:-
<u>Stora Snöröd 1⁴, avst.</u>							
Norra Luggude Seminarförening	31-34	1.94					8456:-
<u>Svaluv 1¹², 1/32 mtl.</u>							
Edvin Jakobson	35-37	2.84					2636:-
<u>Färhult 10², 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson	38	2.30					902:-
<u>Färhult 10³, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson	39-41	4.91					4437:-
<u>Färhult 10⁴, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson	42-43	4.84					4229:-
<u>Färhult 10⁵, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson	44	1.46					1375:-
<u>Färhult 10⁶, 1/16 mtl.</u>							
Nils Erik Nilsson	-						505:-
<u>Färhult 11⁷, 1/32 mtl.</u>							
John Andersson	45	2.50					1398:-
Överföres		64.10					73440:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		64.10					73440:-
<u>Farhult 11³, 1/16 mtl.</u>							
John Andersson	46-48	4.45					2510:-
<u>Farhult 11², 1/16 mtl.</u>							
Hertha Gullberg	49-50	5.54					2938:-
<u>Farhult 10⁷, 1/16 mtl.</u>							
Hertha Gullberg	51	4.00					2112:-
Summa		78:09					81000:-
							Minskar enl. utlåandet med 1000:-
							Verkliga värden 80000:-
Möthult den 2 mars 1954							
I tjänsten:							
<i>Erik Alström</i>							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
<i>Anders Andersson</i>							
<i>Erik Danielsson</i>							

[illegible]

Beräkning av markvinst

genom det öppna dikets igenläggning med rör.

Fastighet och ägare		Areal m ²	Ersättning kr/m ²	Kronor
<u>FARHULTS SOCKEN</u>				
Gunnestorp 1 ¹⁶ avst.	Sven och Bror Båth	2040	0.50	1020:-
" 1 ⁵ 3/64 mtl.	Desamma	630	0.50	315:-
" 2 ² , 1/8 "	Besamma	1650	0.50	825:-
" 2 ⁵ , 1/24 "	Desamma	800	0.50	400:-
" 2 ⁶ , 1/24 "	Desamma	880	0.50	440:-
" 1 ⁶ , 3/64 "	Bengt Hofvendahl	750	0.50	375:-
" 1 ³ , 1/8 "	Densamme	580	0.50	290:-
" 2 ⁸ , avst.	Densamme	380	0.50	190:-
" 2 ⁴ , 1/24 mtl.	Sten Brulin	800	0.50	400:-
" 3 ¹ , 11/48 "	Densamme	150	0.50	75:-
Björkeröd 1 ¹¹ , avst.	Norra Luggude Seminfören.	100	0.50	50:-
Stora Snörröd 1 ⁴ , avst.	Densamma	1900	0.50	950:-
Svaluv 1 ¹² , 1/32 mtl.	Edvin Jakobsson	620	0.50	310:-
Farhult 10 ³ , 1/16 mtl.	Nils Erik Nilsson	350	0.50	175:-
" 10 ⁴ , 1/16 "	Densamme	1200	0.50	600:-
Summa		12830		6415:-

Mjöhult den 2 mars 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Carl Berg. A-Thell

De årliga underhållskostnaderna ha beräknats till c:a 1300 kr. Dessa beräknas efter igenläggning av diket minska till c:a 125:--Rörledningens livslängd antages till 50 år.

Nuvärdet av de årliga inbesparade underhållskostnaderna blir, om räntefoten är 3%, =
 $= 1175 \times \frac{1,03^{50} - 1}{1,03 - 1} \times 1,03^{-50}$. Nuvärdet = c:a 30000:- kr.

Ägofigur i 1892 års för- rättning.	Nuvarande hemman och nr	Nuvarande brukare och ägare	Repartitions- tal i 1892 års förrättning	Nuvärdet av de under 50 år kapitaliserade merunderhållskostnaderna.	Anm.
1	2	3	4	5	6
1-4	Farhult 11 ⁷	John Andersson	1444:-	898:-	
5-6	" 11 ³	Densamme	2098:-	1305:-	
av 7,8	" 11 ²	Hertha Gullberg	2110:-	1312:-	
av 7,9,10,11	" 10 ⁷	Densamma	2110:-	1312:-	
24-34	" 10 ⁶	Nils Erik Nilsson	812:-	505:-	
35-41	" 10 ⁵	Densamme	1976:-	1229:-	
av 42, av 43, 44, 45, av 46, av 47 av 48	" 10 ⁴	Densamme	1944:-	1209:-	
av 46, av 47, av 48, 49, 50, av 42, av 43	" 10 ³	Densamme	1736:-	1080:-	
51-54	" 10 ²	Densamme	710:-	442:-	
62-66	Svaluv 1 ¹²	Edvin Jakobsson	1331:20	828:-	
67-70	St. Snörröd 1 ⁴	N:a Luggude Seminför.	2289:20	1424:-	
71-74	Pottmjöhult 1 ⁵	Bengt Hofvendahl	6096:-	3792:-	
75-81	" 1 ²	Densamme	6146:-	3823:-	
82	" 1	Samfällt lertag	322:40	-	(har ej medtagits, se utlåt.mom.6.)
83-88	Björkeröd 5 ⁵	Bengt Hofvendahl	936:-	582:-	
89-91	" 4 ⁷	Densamme	448:-	279:-	
92-100	" 3 ⁷	Densamme	900:-	560:-	
101-107	" 1 ¹¹	N:a Luggude Seminför.	876:-	545:-	
108	Gunnestorp av 3 ¹	Sten Brulin	1116:-	694:-	

1	2	3	4	5	6
109-115	Gunnestorp 2 ⁴	Sten Brulin	1599:20	995:-	
116	" 2 ⁸	Bengt Hofvendahl	798:-	496:-	
117, av 118	" 2 ⁶	Sven o. Bror Båth	984:-	612:-	
119-122, av 118	" 2 ⁵	Desamma	1165:-	725:-	
123-126	" 1 ³	Bengt Hofvendahl	2224:50	1384:-	
127-131	" 1 ⁶	Densamme	1311:60	816:-	
132-142	" 1 ⁵	Sven o. Bror Båth	1456:20	906:-	
143-156	" 1 ¹⁶	Desamma	1388:70	864:-	
157-162, 163-173	" 2 ²	Desamma	1902:50	1183:-	
Summa			48230:50	29800:-	

Mjöhult den 2 mars 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Coll. Rng. H. Stoll


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget..</u>						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
17+40-17+50	10	Rensning av öppna diket			10:-	
17+50-21+7	357	Betongrör 28" m	357	24:-	8568:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning och återfyllning m	357	6.50	2320:50	10898:50
<u>Tills.</u>	<u>367 meter</u>					
<u>Ommurning av rörutlopp vid 17+50</u>						300:-
<u>Brunnar av 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+63, 18+22, 20+9 och 21+7</u>						800:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						2201:50
					<u>Summa Kronor</u>	<u>14200:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
21+7-23	193	Betongrör 24" m	193	19:-	3667:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning och återfyllning m	193	6.50	1254:50	
23-26	300	Betongrör 24" m	300	19:-	5700:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning och återfyllning m	300	7:-	2100:-	
26-27+61	161	Betongrör 24" m	161	19:-	3059:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning och återfyllning m	161	7:-	1127:-	
27+61-27+76	15	Trumma av 600 mm (24") vägrör för allmänna vägen nr 1413 Gun- nestorp-Farhult samt brunnar av 36" inre diameter på båda sidor				
Överföres	669	Överföres			16907:50	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	669	skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.	Överfört		16907:50	16907:50
<u>Tills.</u>	<u>669</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23 och 26		st.	2	170:-	340:-	340:-
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+61 och 27+76		bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	st.	2	-	-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						3552:50
				<u>Summa Kronor</u>		20800:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
27+76-31+87	411	Betongrör 24" m	411	19:-	7809:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	411	6:-	2466:-	
31+87-34+92	305	Betongrör 21" m	305	15:-	4575:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	305	5:-	1525:-	16375:-
<u>Tills.</u>	<u>716</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+45 och 30		st.	2	170:-	340:-	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+87, 33+44 och 34+92		st.	3	140:-	420:-	760:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						3465:-
				<u>Summa Kronor</u>		20600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan D - E</u>				
34+92-36+90	198	Betongrör 21" m	198	15:-	2970:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	198	4:-	792:-	
36+90-36+95	5	Betongrör 21" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	5	15:-	75:-	
36+95-38+91	196	Betongrör 21" m	196	15:-	2940:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	196	5:-	980:-	
38+91-38+97	6	Betongrör 21" m	6	15:-	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	6	15:-	90:-	
38+97-40+59	162	Betongrör 21" m	162	15:-	2430:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	162	5:-	810:-	
40+59-40+62	3	Betongrör 21" m	3	15:-	45:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	3	15:-	45:-	
40+62-41+86	124	Betongrör 21" m	124	15:-	1860:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	124	6:-	744:-	13946:-
<u>Tills.</u>	<u>694</u>	<u>meter</u>				<u>13946:-</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				13946:-
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 36+30, 36+90, 36+95, 39, 40+65, 41+50 och 41+86	st.	7	140:-			980:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						2974:-
				Summa Kronor		17900:-
		<u>Dikessträckan E - F.</u>				
41+86-41+92	6	Betongrör 18" m	6	11:-	66:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	6	15:-	90:-	
41+92-43+15	123	Betongrör 18" m	123	11:-	1353 :-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	123	4.50	553:50	
43+15-44+91	176	Betongrör 15" m	176	9:-	1584:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	176	4:-	704:-	4350:50
<u>Tills.</u>	305	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 43+15 och 44+91	st.	2	110:-			220:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						929:50
				Summa Kronor		5500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avlopp, som ej skall utföras för det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
44+91-44+96	5	Enskild väg. Trumman bibehålles i oförändrat skick.			-	
44+96-G	72	Betongrör 10" m	72	5:-	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	72	4:-	288:-	648:-
<u>Tills.</u>	<u>77</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 44+96 och G st.</u>						
			2	90:-	180:-	180:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						
						172:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1000:-</u>
<u>Sammandrag.</u>						
	367	Dikessträckan A - B			14200:-	
	669	" B - C			20800:-	
	716	" C - D			20600:-	
	694	" D - E			17900:-	
	305	" E - F			5500:-	79000:-
<u>Tills.</u>	<u>2751</u>	<u>meter</u>				
<u>Avdragssträcka</u>						
	72	Dikessträckan F - G			1000:-	1000:-
<u>Tills.</u>	<u>2823</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>80000:-</u>
Enl. utlåtandet, Bil. D., mom. 5 betalning till 1913 års dikningsföretag						
						1000:-
					<u>Totalsumma Kronor</u>	<u>81000:-</u>
Mjöhult den 2 mars 1954						
<i>Erik Alström</i> /Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Omläggning av dikessträcka utmed allmänna vägen nr 1386</u> <u>Allerum-Jonstorp ingående i dikningsföretaget Björkeröd</u> <u>nr 3 och 5 av år 1913.</u>						
10+57-11+42	85	Betongrör 28" m	85	24:-	2040:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, borttagning av befintlig pålning samt återfyllning m	85	11:-	935:-	2975:-
Tills.	85	meter				
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 10+57 och 11+42 st. 2 200:- 400:- 400:-						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						
					Summa Kronor	4000:-
Om denna sträcka kommer till utförande skall Björkeröds df av år 1913 svara för detta, men med ett bidrag av högst 1000:- kr. från 1954 års företag, (jämför utlåtandet, Bil. D, mom. 5.).						
Mjöhult den 2 mars 1954  /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Gussningen vid 17+50 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart hällas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;
- 6/ Sådan hällning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppskaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukareskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen;
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppskaktade massor skola återfyllas;
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten;
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hälla rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant,

och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassornas med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

- 11/ Maskilda rörledningar, som utrymna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 13/ Samtliga brunnar skola försämmas 0,5 m. räknat från utlöpparörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnetegel eller betongsten;
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnetegel samt avkänns till 24" inre diameter;
- 16/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckåiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av

- betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 4.12 m.

Järndubb i jordfast sten i räkning mellan Björkeröd 8¹ (mv. Åg. Gunnar Andersson) och Gunnestorp 1¹⁶ (mv. Åg. Sven och Bror Båth) s:a 80 m. Öster om

sektion 18+22.

Fixp. = + 5,51 m.

Järndubb i husgrund till skolkas, södra sidan, 0,70 m. öster om sydvästra hörnet, c:a 0,5 m. över marken.

Fixp. = + 5,62 m.

Järndubb i jordfast sten i räkning mellan Gunnerstorp 2⁴ och Gunnerstorp 2⁶, 15 m. norr om sektion 35+2.

Fixp. = + 5,87 m.

Järndubb i jordfast sten i räkning mellan Svalöv 1¹² och Pettnjöhult 1⁵, c:a 45 m. sydväst om sektion 41+00.

Fixp. = + 6,07 m.

Järndubb i grundsten till luga å fastigheten Farkult 11³, 0,24 m. öster om sydvästra hörnet, c:a 0,2 m. över marken.

Njöhult den 2 mars 1954.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1, 2 och 3 m.fl. fastigheter i Farhults socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 mars 1948 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gunnestorp m.fl. fastigheter i Farhults socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av sysemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför sysemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gunnestorp nr 1, 2, 3, Björkeröd nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Pottmjöhult nr 1, Snöröd Stora nr 1, Svaluv nr 1 och Farhult nr 10 och 11.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94/95, ligger c:a 1 km. N om Mjöhults järnvägsstation på järnvägslinjen Kattarp-Höganäs och 3 km. SV om Farhults kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker som beröras avvattnas nu genom ett öppet floddike, som utfaller i Görselövsån. Denna sträckning framgår av plankartan. De i företaget ingående markerna ha år 1892 varit föremål för förrättning, vilken ävenledes kommit till utförande. Markägarna ha begärt att diket nu skall igenläggas med rör samt att med hänsyn härtill nu kostnadsfördelningälängd upprättas. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förelag till igenläggning av avloppet med rör (dikessträckorna A-B-C-D-E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning. Enligt förrättningsmannens förelag, vilket närmare framgår av förelagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras. Vidare har förrättningsmannen upprättat förelag till ytterligare ett avlopp (dikesträckan F - G), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måst göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna.

Vid punkt A börjar dikningsföretaget Björkeröd nr 3 och 5 av år 1913. Avloppsdiket från punkt A och nedåt till Görselövsån har i 1913 års dikningsföretag på en sträcka av 85 m. Öster om och utmed allmänna vägen nr 1386 Allerum - Jonstorp på fastigheten Björkeröd nr 3 igenlagts med rör. Dessa ha emellertid visat sig vara för små. Kostnaden för denna sträckas omläggning med större rör har därför beräknats, enär denna befintliga rörledning eventuellt kan skada det nu planerade ovanförliggande företaget.

Vid punkt 41+86 inläpper ett 15-tal fastigheter i Mjöshult sitt kloakvatten i diket. Synemännen finna ej några skäl föreligga att pröva dessa fas-

tigheters deltagningsskyldighet i dikningsföretaget, utan få hänskjuta denna frågas avgörande till vattendomstol eller till särskild syneförrättning, om ej frivillig uppgörelse kan nås.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för brunnar och omgärningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken och dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Vatten från fastigheter belägna öster om Farhult nr 11³, 11² och 10⁷ samt söder om 10⁷ får enligt synemännens beslut icke avledas i dikningsföretagets ledningar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till

utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 27+61 och 27+76 av dikesträckan B - C korsar avloppet allmänna vägen nr 1433 mellan Gunnestorp och Farhult. I körningen finnes f.n. en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 24" betongrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan eller sektion 27+61 ligga på höjden +2.49 m. och vid uppströmsidan eller sektion 27+76 på höjden +2.50 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 900 mm (36") betongrör med 500 mm alarum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förestomrörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som även svarar för ev. avstängning av vägen under tiden för trummans byggande.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 79.000:- kr. För omläggning av sträckan utmed allmänna vägen Allerum-Jonstorp, ingående i Björkeröds df av år 1913, har kostnaden beräknats till 4.000:-, alternativt 5.300:- kr. Då synmännen anse, att denna omläggning är av viss betydelse för det planerade dikningsföretaget, finna synmännen skäligt, att dikningsföretaget skall delta i kostnaderna med 25 % av verkliga kostnaden för omläggningen, dock högst 1.000:- kr., och endast om omläggningen utföres i samband med utförandet av det nu planerade företaget. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bilaga B.

Mon. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vatten-skadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållandena, som erhållas vid igenläggning, liksom till markvinsten, se bilaga Aa. Nuvärdet av de under 50 år kapitaliserade årliga merunderhållakostnaderna för de nuvarande öppna avloppen ha också beräknats. Denna båtnad har fördelats på fastigheterna efter repartitionstalen i 1892 års df, se bilaga Ab. En fastighet, som utgöres av ett samfällt lertag har dock uteslutits. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåkillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de

olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnevadvärderna.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av för-
rättningsmannen beräknats till 81.000:- kr. och den därvid uppkommande båtnevaden
av synemännen värderats till 81.000:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kost-
nadstal beräknas alltså till $81.000 : 81.000 = 1,00000$.

Dikessträckan F - G, vilken erfordras för torrläggning av fastigheterna Far-
hult 11⁷, 11³, 11² och 10⁷ skall ej utföras av det gemensamma företaget.

Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1.000 kr. bli alltså kost-
naderna för de dikessträckor, som skola utföras 80.000:- kr.

Såväl de blivande värdena som även båtnevadvärderna skola därför minskas för
de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan F-G med visst
belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dik-
ningssamfällighetens relativa kostnadstal eller $1000 : 1,00 = 1.000:-$ kr. Belop-
pet fördelas sålunda:

Farhult 11 ⁷	$\frac{1398}{8958}$	$\times 1.000 = 156:06$
" 11 ³	$\frac{2510}{8958}$	$\times 1.000 = 280:20$
" 11 ²	$\frac{2938}{8958}$	$\times 1.000 = 327:97$
" 10 ⁷	$\frac{2112}{8958}$	$\times 1.000 = \underline{235:77}$
Summa		1000:-

Sedan de i värderingelängden beräknade båtnevadvärderna för dikningssamfällighe-
tens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen beräknas
båtnevaden genom dikningsföretagets utförande till 80.000:- kr.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtän-
de, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angivas varje delägaras och fastighets andel

i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mem. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna

nest gynnsamma och betryggande.

- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plan-kartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, faserör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utsäts i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter

avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

I företagets båtnad har medräknats nuvärdet av de under de närmaste 50 åren inbesparade kapitaliserade merunderhållskostnaderna för öppna avlopp. Med anledning härav få synsmännen föreskriva, att det normala underhållet (rensning av brunnar m.m.) under de 50 första åren efter utförandet samt allt underhåll efter det femtiende året skall betalas på samma sätt som skett för företagets första utförande se kolumn 6, Bilaga Da. Skulle några rör behöva utbytas eller rörsträckor omläggas under de femtio första åren efter färdigställandet skall ny kostnadsfördelningslängd upprättas, varvid den ka-

pitaliserade inbesparade merunderhållskostnaden borträknas och fördelning sker efter övrig båtnad (d.v.s. alstringsbåtnad, brukningsbåtnad och markvinst.).

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och bötas han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den församlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt om-

besörja rennings- och underhållsarbeten;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas Färhults dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 120:- kr. Avgiften skall av sökandena förakottsvis inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Mjöhult den 2 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anders Andersson

Gus Danielsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
FARHULTS SOCKEN						
<u>Björkeröd 1¹⁴, avst.</u>						
~~Nils Bernhard Bengtsson~~ ^{Bengt} 3 S		2100:-	0	2100:-	✓ 2,625	20% l ✓
<u>Gunnestorp 1¹⁶, avst.</u>						
Sven och Bror Båth 2, ✓ S		12404:-	✓	12404:-	✓ 15,505	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 1⁵, 3/64 mtl.</u>						
Sven och Bror Båth 2, ✓ S		6231:-	✓	6231:-	✓ 7,788	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 2², 1/8 mtl.</u>						
Sven och Bror Båth 2, ✓ S		6452:-	✓	6452:-	✓ 8,065	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 2⁵, 1/24 mtl.</u>						
Sven och Bror Båth 2, ✓ S		1183:-	✓	1183:-	✓ 1,479	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 2⁶, 1/24 mtl.</u>						
Sven och Bror Båth 2, ✓ S		1322:-	✓	1322:-	✓ 1,653	20% 0 ✓ 27.532
<u>Gunnestorp 1⁶, 3/64 mtl.</u>						
Bengt Hofvendahl 8 S		2241:-	0	2241:-	✓ 2,801	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 1³, 1/8 mtl.</u>						
Bengt Hofvendahl 8 S		2396:-	0	2396:-	✓ 2,995	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 2⁸, avst.</u>						
Bengt Hofvendahl 8 S		886:-		886:-	✓ 1,108	20% 0 ✓
<u>Gunnestorp 2⁴, 1/24 mtl.</u>						
Sten Brulin 4 S		3453:-	0	3453:-	✓ 4,316	20% 0 ✓
Överföres		38668:-		38668:-	48,335	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- hetens beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		38,668:-		38668:-	48,335	
<u>Gunnestorp av 5¹, 11/48 mtl.</u>						
Sten Brulin	4 ✓	885:-		885:-	✓ 1,106	4020 43380
<u>Björkeröd 1¹¹, avst.</u>						
Norra Lagguds Seminiförening	8	595:-		595:-	0,744	32 ↓
<u>Björkeröd 5⁵, avst.</u>						
Bengt Hofvendahl	8	615:-		615:-	0,769	0 20 ✓
<u>Björkeröd 4⁷, 25/1000 mtl.</u>						
Bengt Hofvendahl	8	323:-		323:-	0,404	0 20 ✓
<u>Björkeröd 3⁷, avst.</u>						
Bengt Hofvendahl	8	671:-		671:-	0,839	20 0 ✓
<u>Pottmjöshult 1², 5/16 mtl.</u>						
Bengt Hofvendahl	8	3823:-	0	3823:-	4,778	20 0 ✓
<u>Pottmjöshult 1⁵, 225/1024 mtl.</u>						
Bengt Hofvendahl	8	3922:-	0	3922:-	4,903	10 14 877 ✓
<u>Stora Snörred 1⁴, avst.</u>						
Norra Lagguds Seminiförening	8	8456:-		8456:-	10,570	9051
<u>Svaluv 1¹², 1/32 mtl.</u>						
Edvin Jakobson	6	2636:-	7	2636:-	3,295	10 20 ✓
<u>Fartult 10², 1/16 mtl.</u>						
Mils Erik Nilsson	1	902:-		902:-	1,128	32 302 ✓
Överföres		61496:-		61496:-	76,871	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		61496:-		61496:-	76,871	
<u>Farhult 10³, 1/16 mtl.</u>						
Nils Erik Nilsson	S	4437:-	0	4437:-	5,546	20% 30% l.
<u>Farhult 10⁴, 1/16 mtl.</u>						
Nils Erik Nilsson	S	4229:-	0	4229:-	5,286	20% 30% l.
<u>Farhult 10⁵, 1/16 mtl.</u>						
Nils Erik Nilsson	S	1375:-		1375:-	1,719	20% 30% l.
<u>Farhult 10⁶, 1/16 mtl.</u>						
Nils Erik Nilsson	S	505:-		505:-	0,631	20% 30% 11448 l.
<u>Farhult 11⁷, 1/32 mtl.</u>						
John Andersson	S	1241:94		1241:94	1,552	40% l.
<u>Farhult 11³, 1/16 mtl.</u>						
John Andersson	S	2229:80	1	2229:80	2,787	40% 3471,74 l.
<u>Farhult 11², 1/16 mtl.</u>						
Hertha Gullberg	S	2610:03	0	2610:03	3,263	20% l.
<u>Farhult 10⁷, 1/16 mtl.</u>						
Hertha Gullberg	S	1876:23	0	1876:23	2,345	20% 4486,26 l.
Summa		80000:-		80000:-	100,000	

Mjöhult den 2 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anders Andersson

Erik Danielsson

[illegible]