Blad 1.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
24 MAJ 1954

Bild 57/1954

Företag I

av 36¹

Vellinge

Fixp=+9.04 m

Väg nr 524

Fixp=+5.63 m

Fixp=+7.16 m.

Fixp=+4.07 m.

Kungstorp

Konnektion till blad 2

gemensam ägovidd {22¹ 30¹}

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Vellinge dikningsföretag år 1954

I Vellinge SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1953-1954 (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITNING

ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 9·1132

(NAMN.)

Lantbruksingenjör

ITAL PITN. ST. 9

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

5888 1

Blad 2

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
24 MAJ 1954

Blad 1/1954

Vellinge

Vellinge Herrestorp

Väg nr 2

Väg nr 524

Konnektion till blad 1

Företag II

Företag III

ov 8¹

Fixp=+12.56m

Fixp=+14.57m

Fixp=+11.22 m.

Fixp=+10.65m

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Vellinge dikningsföretag år 1954

I Vellinge SOCKEN ~~(-NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1953-1954 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 002

ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 9*1132 Erik Ahrbom (NAMN)

Lantbruksingenjör

AL RITN. ST. 9 | KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5888/2

Blad 3

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
24 MAJ 1954
BILD 5/1954

A B C D E

310 ha | 305 ha | 295 ha | 290 ha | 280 ha | 265 ha | 260 ha | 255 ha | 240 ha | 240 ha | 225 ha | 225 ha

Företag I

Omrunning av rörutlopp

Fixp=+4,48 m

Ägoväg

Brunn 40"

Brunn 36"

Fixp=+6,31 m

Fixp=+7,16 m

Fixp=+7,04 m

Uthförsväg

Jämväg Vellinge - Falsterbo

Täckt avlopp av betongrör 24"

Täckt avlopp av betongrör 28"

Rensning av utloppsdike

3:1000

1:1000

0,7:1000

50 = +50 = 51 +50 +67 = =7

55 = =13+70 +50+66 = =15+2

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

i Vellinge socken ~~(nat)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-1954 { i / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original / ~~Kopia~~ M 9-1132

(Namn)

Lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 9 | Arkivnummer 5888 3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Blad 4

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 24 MAJ 1954 B U D 57/1954



LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

i Vellinge socken ~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år (~~-en~~) 1953-1954 (~~i~~ utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

AIIN.Nr 004

Original ~~Kopia~~ M 9-1132

Erik Ahlström
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9 | Arkivnummer 5888-1

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
974851 1.

Blad 5

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 24 MAJ 1954

Bild 8 5/1954



LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

i Vellinge socken ~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-1954 (i / ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RIIN.Nr 005

Original / ~~Kopia~~ M 9:1132

Erik Ahlström (Namn)

Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 | Arkivnummer 5988

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L



Blad 6

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 24 MAJ 1954

Bild 5/1954

LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

I Vellinge socken ~~(när)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-1954 (i / utan) samband med synerättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 006

Original / ~~Kopia~~ M 9-1132

Erik Ahlström (Namn)

Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 | Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274261 L

Blad 7

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 24 MAJ 1954

Beld 57/1954

14+50

15

15+30

Järnvägstrumma 15+30 – 15+42



15+42

15+50

15+72

16

16+35

16+50

16+67

16+84

17

17+50

Ägovåg 17+92–18+4



18+4

18+50

19

19+50

19+93

20

20+50

21

21+50

Ägovåg 21+67–21+75



21+75

22

22+50

23

Vägtrumma 23+16–23+82 väg nr 524



23+22

23+50

23+88

23+95

24

24+50

25

25+50

26

26+50

27

27+45

27+45

27+50

28

28+50

LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Skala 1:100



Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

I Vellinge socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-1954 (i ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

KUN.Nr 007

Original

~~Kopia~~

M 9-1135

Erik Andersson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9

Arkivnummer

M 9-1132

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

29



29+15



Landsvägstrumma 29+15–29+23 väg nr 2



29+28



29+50



Ägovägstrumma 29+63–29+69



29+69

30



30+50

31



Ägovägstrumma 31+06–31+33



31+33

31+50



31+76



Ägovägstrumma 31+84–31+90



31+90



32

32+50



33



33+30

33+50



33+89

Järnvägstrumma 33+89–33+96



34



Skala 1:100

34+12



34+50



35

35+50

36

Ägovägstrumma 36+36–36+42

36+42

36+50



37

37+50

Ägovägstrumma 37+62–37+67

38



38+50

38+61



39

39+20

39+50

40

40+20

40+50

41

41+35



41+50



41+65

42

Blad 8

SKÄRBYGDENS
24 MAJ 1954
FASTIGHETSDOMSTOL

Bild 57/1954

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1954

i Vellinge socken ~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953–1954 { i / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 008

Original
~~Kopia~~

M 9*1134

(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

M 9*1132

Antal ritn. st. 9

Arkivnummer: 5888-8

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Typritning för brunnar vid järnvägen Vellinge-Trelleborg vid 33+96 och 33+89
" " " " " Vellinge-Falsterbo vid 15+42 och 15+30
" " " " allmänna vägen nr 2 Vellinge-Trelleborg vid 29+23 och 29+15

Blad 9

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
24 MAJ 1954

Förslag till ommurning av rörutlopp vid O

Sektion B-B



Sektion A A





Förslag till brunn vid 42

Bild 5/1954



Förslag till 40" brunn



Förslag till 36" brunn



Förslag till 28" brunn



Förslag till 24" brunn



Skala 1:50

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

M 9•1132

Förslag till
Vellinge dikningsföretag år 1954
i Vellinge skn. ~~kommun~~ Malmöhus län
upprättat åren 1953-1954 ~~talan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RITN.Nr 089
Original
~~Kopia~~
M 9•1133
Namn
Lantbruksingenjör.
Titel
Antal ritn.st. 9
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 5888-9

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000
Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

5888-9

SÖDERBYGDENS
22 MAJ 1954
VATTENDOMSTOL

BUD 5/1954

M 9*1132

Handlingar

till

VELLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Vellinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953-1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Besiktigad och godkänd
1955-05-20

SÖDERBYGDENS
22 MAJ 1954
VATTENDOMSTOL

Bild 5/1954

Handlingar

till

VELLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Vellinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953-1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-10
Bilagor 1 - 9		" 11-22
Värderingslängd	Bil. A.	" 23-39
Kostnadsförslag	" B.	" 40-49
Arbetsbeskrivning	" C.	" 50-53
Utlåtande	" D.	" 54-72
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 73-76

Till akten hör 9 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vellinge nr 39 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län.

År 1953 den 8 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Josef Josefsson och Carl Emil Olsson hos lantbrukare Ingvar Sandquist, Vellinge nr 39, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vellinge nr 39 m.fl. fastigheter i Vellinge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 14 november 1953 översänts till pastorsämbetet i Vellinge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för församlingen söndagen den 22 nov. 1953, (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 15 november 1953. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 november 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Sökande till förrättningen:

Johan Sandquist, äg. Vellinge 39^{4}, 3/8 mtl. och 40^{8}, 7/64 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Knut Forsberg, äg. Vellinge 38^{4}, 11/24 mtl. och 38^{5}, 1/24 mtl. enl. lagfart den 14/4 1948 § 346.

Nils Hansson, äg. Vellinge 37[1], 5/16 mtl. enl. lagfart den 8/5 1931 § 399

B. Linderoth, arr. Vellinge 37[1], tillhörig N. Hansson

Theodor Andersson, äg. Vellinge 40[4], 7/12 mtl. och 40[5], 1/24 mtl. enl. lagfart den 3/4 1935 § 286.

Gunnar Hellkvist
[illegible], äg. Vellinge 40[6], 1/8 mtl. enl. lagf. den 23/1 1935 § 56.

Emma Karolina Mattsson, äg. av Vellinge 8[1], 1/16 mtl. enl. lagf. den 1/12 1908 § 430, 1/48 mtl. enl. lagf. den 1/12 1908 § 433, 1/24 mtl. enl. lagf. den 2/9 1912 § 35 och 1/8 mtl. enl. lagf. den 20/11 1924 § 358 gm Nils Hansson

Anna Sonesson, äg. av Vellinge 8[1], 1/16 mtl. samt av Vellinge 36[1], 11/128 mtl. enl. lagf. den 18/4 1924 § 372. gm Artur Sonesson

Arthur Sonesson, äg. tills. med makan Anna, av Vellinge 8[1], 3/16 mtl. och av Vellinge 36[1], 33/128 mtl. enl. lagf. den 5/6 1926 § 689

Mathilda Welin, äg. av Vellinge 12[1] 3/16 mtl. enl. lagf. den 4/5 1923 § 437
gm Nils Welin

John Paul E. Welins sterbhus, äg. 5/8 delar av Vellinge 12[1] enl. lagf.
gm Nils Welin

Otto Persson, äg. Vellinge 28[120], 1/2 mtl. enl. lagf. den 5/4 1928 § 344 och den 26/11 1941 § 668.

Ove Jeppson, arr. Vellinge 28[120], tillhörig Otto Persson

~~Martin Birger Sonesson, äg.~~ Vellinge 10[24], 3/128 mtl. enl. lagf.

Maria Karolina Persson, äg. Vellinge 10[25], enl. lagf. den 19/4 1950 § 336
gm Axel Hansson

Anders Hansson, äg. Vellinge 10[14], 1/32 mtl. enl. lagf. den 6/3 1935 § 185 och Vellinge 10[22], 1/8 mtl. enl. lagf. den 22/3 1939 § 207.

Erik Dyberg, äg. Vellinge 10[13], 1/8 mtl. 10[15], 1/32 mtl., 10[16], 1/56 mtl., 10[17], 1/112 mtl., 10[18], 1/112 mtl., 10[19], 1/112 mtl., 10[20], 1/112 mtl. och 10[21], 1/112 mtl. enl. lagf. den 23/3 1949 § 212.

Valdemar Wilhelmsson, äg. Vellinge 21^{4}, 167/512 mtl. enl. lagfart den 3/4 1940 § 181.

Axel Hansson, arr. Vellinge 22^{1} och 30^{1}, tillhörig Kungl. Maj:t och Kronan

Olof Olsson, äg. Vellinge 10^{2}, 1/2 mtl. enl. lagfart den 31/8 1938 § 709 gm Östen Havmark enl. fullmakt, bilaga 4.

Claes Mattsson, äg. Herrestorp 2^{1}, 9/16 mtl. enl. lagfart den 5/2 1941 nr 56

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. H. Wåhlin, enl. fullmakt, bilaga 5.

Domänverket gm domänintendent I. Bergman

Distriktschefen vid SJ, III distriktet

Algot Landgren, Vellinge 36.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ing. Wåhlin meddelade, att vägförvaltningen i samband med byggandet av ny anslutningsväg Håslöv-Vellinge till den planerade stora vägen Vellinge-Malmö troligtvis komme att öka den maximala avrinningen i det planerade dikningsföretaget, vilken ökning uppskattades till c:a 40 sek.lit.

§ 6.

Genomgicks det planerade dikningsföretaget i tur och ordning med samtliga närvarande. Nils Hansson uttalade önskemålet att den gamla bäcken skulle igenläggas med rör i stället för den föreslagna nya sträckningen 23+95-27+45.

§ 7.

Claes Mattsson, Anna Hellkvist, Bengt Linderoth, Nils Welin, Arthur Sånesson, Eric Dyberg, A. Hansson, M. Persson och Otto L. Persson förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bilaga 6.

§ 8.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 22 februari 1954 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Vellinge den 8 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Carl Emil Olsson Josef Josefsson

År 1954 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Josef Josefsson och Carl Emil Olsson på Vellinge gästgivaregård, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Johan Sandquist

Knut Forsberg

Nils Hansson

B. Linderoth

Theodor Andersson

Anna Hellkvist

Emma Karolina Mattsson gm Nils Hansson

Anna Sånesson gm Arthur Sånesson

Arthur Sånesson

~~Mathilda Welin~~

John Paul E. Welins sterbhus

~~Otto Persson~~

~~Ove Jeppsson~~

~~Martin Birger Svensson~~

Maria Kmplina Persson

Anders Hanssons sterbhus gm Helge Hansson

Eric Dyberg

Valdemar Wilhelmsson

Axel Hansson

~~Olof Olsson~~

~~Claes Mattsson~~

Domänverket gm arrendatorn Axel Hansson

~~Algot Landgren~~

§ 10.

På grund av befarat snöhinder hade förrättningsmannen genom meddelanden till samtliga delägare ändrat sammanträdet att hållas på Vellinge gästgivare-

gård i stället för hos I. Sandquist.

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat föreslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Föreslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom	bilaga	A,
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Johan Sandqvist, Vellinge 39, Håslöv,

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län inlämna ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 581:-kronor, vilka förskotterats av Johan Sandquist. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Johan Sandquist med 47:05 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 132:- , vilka betalades av Johan Sandquist.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Johan Sandquist	36 ha
Knut Forsberg	28 "
Nils Hansson	36 "
Theodor Andersson	32 "
Anna Hellkvist	7 "
Arthur Sånesson	31,5"
Nils Welin	64 "
Otto Persson	26 "
Martin Birger Sonesson	1 "

Maria Karolina Persson	2,5	ha
Anders Hansson	10	"
Eric Dyberg	23	"
Valdemar Wilhelmsson	24	"
Axel Hansson	80	"
Olof Olsson	60	"
Claes Mattsson	50	"

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Johan Sandquist tillika ordförande och verkställande ledamot samt Helge Hansson, Eric Dyberg, Nils Hansson och Ove Jeppsson

Till styrelsesuppleanter valdes Nils Welin och Bengt Linderoth

Till revisorer utsågos Axel Hansson och Knut Forsberg

" revisorssuppleant utsågs Arthur Sånesson

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar översändas till Johan Sandquist för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 20.

De närvarande beslöto att företaget skulle utföras under sommaren och hösten 1954. De förbehölle sig dock besvärsrätt beträffande kostnadernas fördelning.

§ 21.

Uppdrogs åt styrelsen att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bil. 7-9

§ 23.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Vellinge den 22 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Carl Emil Alström /Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Josef Josefsson

Bilaga 1 Ink 1/10-52
F.nr 1207

Fast.d. 23/21 - 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 september 1952.

Allan Vougt

E. Wessman

Erlinder den 17/10-52

Alstrom

- 12 -

Kom. d. 23/21-1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 20 SEP 1952
Landsbronomkontoret

72

AD 222/52

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Inkom den 19 52
Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus Län.

Malmö

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att för bebyggande av fastigheten Vellinge Nr 39:3-4 och 40:B i Vellinge socken och Vellinge Kommun, av Malmöhus län

Vellinge den 16 Sept 1952.

Johan Karlström
Ägare av 39-40 Vellinge.

Kl. Vellinge 39

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 8 december 1953 kl. 9.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vellinge nr 39 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbr. Ingvar Sandquist, Vellinge nr 39, tisdagen den 8 december 1953 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vellinge n:ris 8, 10, 12, 21, 22, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 40 och Herrestorp 2, dels allmänna vägarna nr 2, Vellinge-Håslöv och nr 524 Åkershög-Vellinge gamla skolh., dels järnvägarna Malmö-Vellinge-Trelleborg och Vellinge-Falsterbo, dels diknings-företaget 37, 38 och 40 Hvellinge år 1910.

Malmö den 14 november 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vellinge församling den 22/11

intygas av Karl Svensson kyrkvärd

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vellinge nr 39 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län.

Adressat			Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Vellinge församling			Vellinge	14/11 1953
Skiftesgodemännen	Josef Josefsson, Nyvik,		Kungstorp	" "
"	Carl Emil Olsson, Rengs boställe,		Håslöv	" "
Lantbrukare	Johan Sandquist, Vellinge	39	"	" "
"	Knut Forsberg, "	28	Vellinge	" "
"	Nils Hansson, "	37	"	" "
"	B. Linderoth, "	37	"	" "
"	Theodor Andersson, "	40	"	" "
"	Henry Hallberg, "	40	"	" "
Fr. "	Emma Karolina Mattsson, Vellinge	8	"	" "
Fru	Anna Sonesson, "	8	"	" "
Lantbrukare	Arthur Sonesson, "	8	"	" "
Fr.	Mathilda Welin, "	12	"	" "
	John Paul E. Welins sterbhus,	12	"	" "
Lantbrukare	Otto Persson, N. Ringgatan 42,		Trelleborg	" "
"	Ove Jeppsson, Åkeshög,		Vellinge	" "
"	Martin Birger Sonesson, Vellinge	10	"	" "
Fr.	Maria Karolina Persson, "	10	"	" "
Byggmästare	Anders Hansson,		Höllviksnäs	" "

Lantbrukare	Erik Dyberg,	Vellinge 10	Vellinge	14/11 1953
"	Valdemar Vilhelmsson,	Lindhem	"	" "
"	Axel Hansson,	Vellinge 22,	"	" "
Godsäg.	Olof Olsson,	Stortorget	"	" "
Lantbrukare	Claes Mattsson,	Herrestorp 2	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län			Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län			"	" "
Distriktschefen vid Statens Järnvägars III distrikt,			"	" "

Malmö den 14 november 1953

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Härmed befullmäktigas Landbr. Östen Hamarsk Bernstorp att vid Syneförrättning Tis-dagen den 8 december 1953 kl. 9 f.m. hos Landbr. Ingvar Sandquist Vellinge N:39 föra min talan.

Vellinge den 7 december 1953

Olof Olsson

Bevittnas.

Sigurd Andersson
Vellinge

Bengt Andersson
Vellinge

Bilaga 5

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 7620-43/53

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Henry Wåhlin att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vellinge nr 13 m.fl. fastigheter i Vellinge socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 december 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B.Ryman.

SD/BH

Bilaga 6

F ö r e n i n g.

Undertecknade förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 39 m.fl. i Vellinge socken av Malmöhus län och yrkar att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Vellinge den 8 december 1953

Nils Wedin

Vittnesord:

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Vellinge dikningsföretag år 1954 i Vellinge socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 februari 1954 kl. 9.0 hos lantbrukare Ingvar Sandquist, Vellinge nr 39. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 2 och nr 524, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 5 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 8

UTDRAG av föreslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Vellinge dikningsföretag år 1954.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vägförvaltningen i Malmöhus län meddelade genom sin representant ing. Wåhlin vid sammanträdet den 8 december 1953, att vägförvaltningen projekterar byggandet av en större väg Malmö-Vellinge, vilken anslutes genom en 7 m. bred permanentbelagd väg med vägen Vellinge-Trelleborg i Håslöv. Den sistnämnda anslutningsvägen kommer att korsa avloppet någonstans mellan sektion 24 och 28 i dikningsföretagets längdsystem. Genom den nya vägen kommer vägvatten från c:a 900 m. av vägbanan att släppas i dikningsföretagets rörledningar, varigenom vattenmängden ökas vid toppbelastning med c:a 15 å 20 %. Företagets intressenter ha vid ovannämnda sammanträde förklarat sig villiga att ta emot de ökade vattenmängderna, som uppstå genom vägens byggande, mot det att vägförvaltningen inträder som delägare i företaget med en betalningsskyldighet av 12.000 kronor (c:a 15% av kostnaderna i dikningsföretagets ledningar nedanför vägen).

Då byggandet av vägen ännu icke är fastställt finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaderna för dikningsföretaget intill dess vägen bygges skola betalas av de berörda fastigheternas ägare enligt särskild kostnadsfördelningslängd, bil. Da. När vägen börjar byggas äger vägförvaltningen att inträda i företaget som sökande, varvid ovannämnda kostnadsfördelningslängd slopas och fördelning sker av kostnaderna enligt kostnadsfördelningslängd, bil. Db. Principen för den senares upprättande är, att vägförvaltningen skall svara för 12.000 kr. avgift till dikningsföretagets utförande jämte häremot svarande underhåll, medan alltså de övriga intressenternas andelar i Bil. Da

minskas med motsvarande procent. Skulle några extrakostnader för utredningar, utdebiteringar eller dylikt uppkomma, äger dikningsföretaget därför begära särskild ersättning av vägförvaltningen. Där den nya vägen korsar avloppet, äger vägförvaltningen på egen bekostnad att utbyta företagets rörledningar mot rör av vägrör och att uppsätta erforderliga brunnar samt att i dessa insläppa vägvattnet från ovannämnda 900 m. vägbana.

Förutom i ovanberört hänseende kommer allmänna vägar att beröra dikningsföretaget. Mellan sektionerna 23+16 - 23+22 korsas allmänna vägen nr 524. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +7.37 m. och vid uppströmssidan på höjden +7.39 m. Den nya trumman jämte brunnar på såväl nedströms- som uppströmssidan skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 29+15 och 29+23 korsas allmänna vägen nr 2. Den nuvarande trumman bibehålles oförändrad. Brunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 5 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 9

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 97-43/54

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Vellinge dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 januari 1954 med utdrag av förslag till utlåtande i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Då avsikten numera är att förse den planerade vägen Malmö-Vellinge-Håslöv med täckdiken och i dessa magasinera och fördröja avrinningen så, att vattnet utsläppes med samma intensitet som från åker, anser sig vägförvaltningen icke längre ha anledning ingå som delägare i rubricerade dikningsföretag och därför icke heller bidraga med några kostnader härför.

Däremot är vägförvaltningen införstådd med den del av förslaget till utlåtande, som berör tvenne trummor genom allmänna vägarna nr 2 och 524.

Malmö den 13 februari 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

HW/AP

Bilaga 4.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag I.							
Vellinge socken.							
Avdelning 1							
Vellinge 10^{2}, 1/2 mtl.							
Olof Olsson							
arr. Östen Havmark							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0.50		5600	6000	400	200:-
Summa		0.50					200:-
Vellinge 22^{1}, 3/16 mtl. och Vellinge 30^{1}, gemensam ägovidd							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. Axel Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	3	1.04		5200	6000	800	832:-
"	4	2.50		"	"	"	2000:-
"	5	0.51		4100	"	1900	969:-
Summa		4.05					3801:-
Brukningsbåtnad		5.00				300	1500:-
Båtnad genom minskat underhåll							1884:-
Markvinst							600:-
Totalsumma Kronor							7785:-
Vellinge 10^{22}, 1/8 mtl.							
Anders Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	7	0.70		5200	6000	800	560:-
Överföres		0.70					560:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.70					560:-
Åker	8	1.15		3800	6000	2200	2530:-
"	9	1.22		"	"	"	2684:-
"	10	0.05		4900	"	1100	55:-
"	12	0.42		5200	"	800	336:-
"	13	0.30		4100	"	1900	570:-
"	14	0.32		"	"	"	608:-
"	15	0.27		4900	"	1100	297:-
Summa		4.43					7640:-
Brukningsbåtnad.	6-10	3.82				300	1146:-
Båtnad för minskat underhåll							1304:-
Markvinst							420:-
Totalsumma Kronor							10510:-
Vellinge 10[14], 1/32 mtl.							
Anders Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	16	0.09		4100	6000	1900	171:-
"	17	0.75		5600	"	400	300:-
Summa		0.84					471:-
Vellinge Ö0[15], 1/32 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	18	0.32		3800	6000	2200	704:-
"	19	0.34		5800	"	200	68:-
"	20	0.75		5200	"	800	600:-
Summa		1.41					1372:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vellinge 10[17], 1/112 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	21	0.08		5800	6000	200	16:-
"	22	0.11		5200	"	800	88:-
"	23	0.25		"	"	"	200:-
"	24	0.15		5600	"	400	60:-
Summa		0.59					364:-
Sammandrag för avdelning 1							
Vellinge 10[2], 1/2 mtl.							
Olof Olsson							
arr. Östen Havmark	1	0.50	✓				200:-
Vellinge 22[1], 3/16 mtl. o. Vellinge 30[1], gemensam ägovidd							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. Axel Hansson	2-5	4.05	✓				7785:-
Vellinge 10[22], 1/8 mtl.							
Anders Hansson	6-10, 12-15	4.43					10510:-
Vellinge 10[14], 1/32 mtl.							
Anders Hansson	16-17	0.84					471:-
Vellinge 10[15], 1/32 mtl.							
Erik Dyberg	18-20	1.41					1372:-
Vellinge 10[17], 1/112 mtl.							
Erik Dyberg	21-24	0.59					364:-
Summa		11.82					20702:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 4321 50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 2							
Vellinge 10^{22}, 1/8 mtl.							
Andera Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	26	1.04		5400	6000	600	624:-
"	27	0.19		4500	"	1500	285:-
"	28	0.65		4900	"	1100	715:-
"	29	0.42		4500	"	1500	630:-
Summa		2.30					2254:-
Brukningsbåtnad.	11-15, 25-29	4.21				300	1263:-
Båtnad genom minskat underhåll							1630:-
Markvinst							525:-
Totalsumma Kronor							5672:-
Vellinge 10^{18}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	30	0.17		4100	6000	1900	323:-
"	31	0.36		"	"	"	684:-
"	32	0.05		5000	"	1000	50:-
Summa		0.58					1057:-
Brukningsbåtnad	30-32	0.58				300	174:-
Totalsumma Kronor							1231:-
Vellinge 10^{19}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker	33	0.08		3800	6000	2200	176:-
"	34	0.12		"	"	"	264:-
"	35	0.11		4100	"	1900	209:-
"	36	0.30		"	"	"	570:-
Summa		0.61					1219:-
Brukningsbåtnad.	33-36	0.61				300	183:-
Båtnad genom minskat underhåll							1232:-
Markvinst							420:-
Totalsumma Kronor							3054:-
Vellinge 10^{20}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	37	0.17		4100	6000	1900	323:-
"	38	0.39		"	"	"	741:-
Summa		0.56					1064:-
Brukningsbåtnad	37-38	0.56				300	168:-
Totalsumma Kronor							1232:-
Vellinge 10^{21}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	39	0.21		4100	6000	1900	399:-
"	40	0.20		"	"	"	380:-
"	41	0.22		5600	"	400	88:-
Summa		0.63					867:-
Brukningsbåtnad	39-41	0.63				300	189:-
Totalsumma Kronor							1056:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vellinge 10^{16}, 1/56 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	43	0.13		5600	6000	400	52:-
"	44	0.18		4100	"	1900	342:-
"	45	0.04		"	"	"	76:-
"	46	0.15		5600	"	400	60:-
Summa		0.50					530:-
Brukningsbåtnad	42-47	0.69				300	207:-
Totalsumma Kronor							737:-
Vellinge 10^{13}, 1/8 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	49	0.47		5600	6000	400	188:-
"	50	0.08		4500	"	1500	120:-
"	51	0.14		5600	"	400	56:-
Summa		0.69					364:-
Brukningsbåtnad.	48-52	1.35				300	405:-
Totalsumma Kronor							769:-
Sammandrag för avdelning 2.							
Vellinge 10^{22}, 1/8 mtl.							
Andera Hansson	25-29	2.30					5672:-
Vellinge 10^{18}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg	30-32	0.58					1231:-
Överföres		2.88					6903:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.88					6903:-
Vellinge 10^{19}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg	33-36	0.61					3054:-
Vellinge 10^{20}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg	37-38	0.56					1232:-
Vellinge 10^{21}, 1/112 mtl.							
Erik Dyberg	39-41	0.63					1056:-
Vellinge 10^{16}, 1/56 mtl.							
Erik Dyberg	42-47	0.50					737:-
Vellinge 10^{13}, 1/8 mtl.							
Erik Dyberg	48-52	0.69					769:-
Summa		5.87					13751:-
Avdelning 3.							
Vellinge 21^{4}, 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	53	0.13		4500	6000	1500	195:-
"	54	1.70		5400	"	600	1020:-
Summa		1.83					1215:-
Minskas enl. utlåtandet med							828:74
Totalsumma Kronor							386:26
Avdelning 4.							
Vellinge 10^{13}, 1/8 mtl.							
Erik Dyberg							
Alstringsbåtnad.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker	55	0.14		5800	6000	200	28:-
"	56	0.41		4900	"	1100	451:-
"	57	0.17		5600	"	400	68:-
"	58	0.25		4100	"	1900	475:-
"	59	0.32		4100	"	1900	608:-
"	60 a	0.81		4900	"	1100	891:-
Summa		2.10					2521:-
Brukningsbåtnad	60 b	0.30					200:-
Båtnad för tomt	60 b	0.10					500:-
Båtnad genom minskat underhåll							1232:-
Markvinst							408:-
Totalsumma Kronor							4861:-
Vellinge 10[25], 3/64 mtl.							
Maria Karolina Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	61a	0.17		5200	6000	800	136:-
"	62	0.24		4100	"	1900	456:-
"	63	0.46		4900	"	1100	506:-
"	64	0.12		4100	"	1900	228:-
"	65	0.57		4900	"	1100	627:-
"	66	0.11		"	"	"	121:-
Summa		1.67					2074:-
Brukningsbåtnad	61 b	0.30					200:-
Båtnad för tomt	61 b	0.10					500:-
Båtnad genom minskat underhåll							1304:-
Markvinst							420:-
Totalsumma Kronor							4498:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vellinge 10[24], 3/128 mtl.							
Martin Birger Sonesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	67	0.16		5800	6000	200	32:-
Summa		0.16					32:-
Vellinge 28[120], 1/2 mtl.							
Otto Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	68	1.48		5200	6000	800	1184:-
"	69	0.17		"	"	"	136:-
"	70	0.48		"	"	"	384:-
Summa		2.13					1704:-
Brukningsbåtnad	68-72	4.56				500	2280:-
Båtnad genom minskat underhåll							1812:-
Markvinst							600:-
Totalsumma Kronor							6396:-
Sammandrag för avdelning 4.							
Vellinge 10[13], 1/8 mtl.							
Erik Dyberg	55-60	2.10					4861:-
Vellinge 10[25], 3/64 mtl.							
Maria Karolina Persson	61-66	1.67					4498:-
Vellinge 10[24], 3/128 mtl.							
Martin Birger Sonesson	67	0.16	✓				32:-
Vellinge 28[120], 1/2 mtl.							
Otto Persson	68-72	2.13	✓				6396:-
Summa		6.06					15787:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 5.							
Vellinge 28[120], 1/2 mtl.							
Otto Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	73	0.10		5200	6000	800	80:-
"	74	0.43		"	"	"	344:-
"	75	0.15		4500	"	1500	225:-
"	76	0.42		"	"	"	630:-
"	77	0.12		5600	"	400	48:-
"	78	1.06		5200	"	800	848:-
"	79	0.42		"	"	"	336:-
"	80	0.36		4500	"	1500	540:-
"	81	0.38		3800	"	2200	836:-
"	82	0.39		"	"	"	858:-
"	83	1.86		4500	"	1500	2790:-
"	84	1.26		5200	"	800	1008:-
Summa		6.95					8543:-
Brukningsbåtnad.	74-86	8.52				500	4260:-
Båtnad genom minskat underhåll							3261:-
Markvinst							1080:-
Totalsumma Kronor							17144:-
Sammandrag för företag I							
Avdelning 1	1-24	11.82					20702:-
" 2	25-52	5.87					13751:-
" 3	53-54	1.83					1215:-
" 4	55-72	6.06					15787:-
" 5	73-86	6.95					17144:-
Summa		32.53					68599:-
Minskas enl. utlåtandet med							828:74
Totalsumma Kronor							67770:26

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag II							
Vellinge 12[1], 1/2 mtl.							
Matilda Welin och Paul E. Welins sterbhus							
Alstringsbåtnad							
Åker	89	0.25		5600	6000	400	100:-
"	90	0.30		5200	"	800	240:-
"	91	1.62		"	"	"	1296:-
Summa		2.17					1636:-
Brukningsbåtnad.	87-92	7.76				500	3880:-
Båtnad genom minskat underhåll							469:-
Markvinst							780:-
Totalsumma Kronor							6765:-
Vellinge gv 8[1], 1/4 mtl.							
Arthur Sånesson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	93 a	0.23		5800	6000	200	46:-
Summa		0.23					46:-
Brukningsbåtnad	93-94	3.00				400	1200:-
Båtnad för tomt	93 b	0.10					1200:-
Båtnad genom minskat underhåll							122:-
Markvinst							360:-
Totalsumma Kronor							2928:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vellinge sv 8[1], 1/4 mtl.							
Nils Hansson							
Brukningsbåtnad	95-97	10.00				400	4000:-
Båtnad genom minskat underhåll							2320:-
Markvinst							1020:-
Totalsumma Kronor							7340:-
Vellinge 37[1], 5/16 mtl.							
Nils Hansson							
Brukningsbåtnad.	98-103	7.00				500	3500:-
Båtnad för tomt		0.70					700:-
Båtnad genom minskat underhåll							1147:-
Markvinst							840:-
Totalsumma Kronor							6187:-
Vellinge 40[6], 1/8 mtl.							
Anna Hellkvist							
Alstringsbåtnad							
Åker	106	0.56		5200	6000	800	448:-
"	107	0.16		4500	"	1500	240:-
"	108	0.85		5200	"	800	680:-
Summa		1.57					1368:-
Brukningsbåtnad.	104-108	2.87				500	1435:-
Båtnad genom minskat underhåll							800:-
Markvinst							450:-
Totalsumma Kronor							4053:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vellinge 40⁴, 7/12 mtl.							
Theodor Andersson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	109	2.50		5400	6000	600	1500:-
Summa		2.50					1500:-
Båtnad genom minskat underhåll							1532:-
Totalsumma Kronor							3032:-
Vellinge 40⁸, 7/64 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist							
Alstringsbåtnad.							
Åker	110	0.33		5200	6000	800	264:-
"	111	0.32		4100	"	1900	608:-
"	112	0.34		"	"	"	646:-
"	113	0.14		5200	"	800	112:-
"	114	0.44		"	"	"	352:-
"	115	0.17		4500	"	1500	255:-
"	116	0.34		5200	"	800	272:-
Summa		2.08					2509:-
Brukningsbåtnad.	110-120	3.93				400	1572:-
Båtnad genom minskat underhåll							940:-
Markvinst							360:-
Totalsumma Kronor							5381:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vellinge 39[4], 3/8 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist							
Alstringsbåtnad							
Åker	122	0.70		5200	6000	800	560:-
"	123	0.43		4000	"	2000	860:-
"	124	0.35		5200	"	800	280:-
"	125	0.87		4000	"	2000	1740:-
"	126	1.07		"	"	"	2140:-
"	127	0.65		"	"	"	1300:-
"	128	1.35		"	"	"	2700:-
"	129	0.70		"	"	"	1400:-
"	130	0.53		"	"	"	1060:-
Summa		6.65					12040:-
Brukningsbåtnad.	121, 124-130	7.85				400	3140:-
Båtnad genom minskat underhåll							3670:-
Markvinst							600:-
Totalsumma Kronor							19450:-
Sammanförda för företag II							
Vellinge 12[1], 1/2 mtl.							
Matilda Welin och Paul E. Welins sterbhus	89-91	2.17					6765:-
Vellinge av 8[1], 1/4 mtl.							
Arthur Sånesson	93	0.23					2928:-
Vellinge av 8[1], 1/4 mtl.							
Nils Hansson							7340:-
Överföres		2.40					17033:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.40					17033:-
Vellinge 37[1], 5/16 mtl.							
Nils Hansson							6187:-
Vellinge 40[6], 1/8 mtl.							
Anna Hellkvist	106-108	1.57	x				4053:-
Vellinge 40[4], 7/12 mtl.							
Theodor Andersson	109	2.50					3032:-
Vellinge 40[8], 7/64 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist	110-116	2.08	x				5381:-
Vellinge 39[4], 3/8 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist	122-130	6.65	x				19450:-
Summa		15.20					55136:-
Företag III.							
Vellinge 39[4], 3/8 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist							
Alstringsbåtnad							
Åker	131	0.46		5600	6000	400	184:-
"	132	0.40		"	"	"	160:-
"	133	1.80		"	"	"	720:-
"	134	0.14		4100	"	1900	266:-
"	135	0.25		5600	"	400	100:-
Summa		3.05					1430:-
Brukningsbåtnad.	131-138	8.00				400	3200:-
Båtnad genom minskat underhåll							2391:-
Markvinst							780:-
Totalsumma Kronor							7801:- ✓

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 38[4], 11/24 mtl.							
Knut Forsberg							
Alstringsbåtnad.							
Åker	139	1.06		5600	6000	400	424:-
Summa		1.06					424:-
Båtnad genom minskat underhåll							362:-
Markvinst							120:-
Totalsumma Kronor							906:-
Herrestorp 2[1], 9/16 mtl.							
Claes Mattsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	142	0.15		5600	6000	400	60:-
"	143	0.45		"	"	"	180:-
Äng	144		0.25	2800	3000	200	50:-
Summa		0.60	0.25				290:-
Brukningsbåtnad	140-144	2.65				500	1325:-
Båtnad genom minskat underhåll							435:-
Markvinst							150:-
Totalsumma Kronor							2200:-
Sammandrag för företag III.							
Vellinge 39[4], 3/8 mtl.							
Gerda Bothilda Sandquist	131-135	3.05					7801:-
Vellinge 38[4], 11/24 mtl.							
Knut Forsberg	139	1.06					906:-
Herrestorp 2[1], 9/16 mtl.							
Claes Mattsson	142-144	0.60	0.25				2200:-
Summa		4.71	0.25				10907:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag							
Företag I		32.53					67770:26
" II		15.20					55136:-
" III		4.71	0.25				10907:-
Summa		52.44	0.25				133813:26

Vellinge den 22 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Carl Emil Olsson Josef Josefsson

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Avlopp som skola utföras för det gemensamma företaget.				
		Diketssträckan A - B.				
A - 0	100	Rensning av öppna diket 100 m. nedanför sektion 0 m	100	0.50	50:-	
0-1+29	129	Betongrör 28" m	129	24:-	3096:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	129	5:-	645:-	
1+29-1+35	6	Betongrör 28" m	6	24:-	144:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	12:-	72:-	
1+35-2+60	125	Betongrör 28" m	125	24:-	3000:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	125	6:-	750:-	
2+60-3+59	99	Betongrör 28" m	99	24:-	2376:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	99	6:-	594:-	
3+59-3+63	4	Betongrör 28" m	4	24:-	96:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
3+63-4+35=50	72	Betongrör 28" m	72	24:-	1728:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	72	7:-	504:-	13115:-
	Tills. 535	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 0					300:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+18, 2+60, 3+63 och 4+35		st.	4	200:-	800:-	1100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2185:-
				Summa Kronor		16400:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan B - C.				
50-51+67=7	167	Betongrör 24" m	167	19:-	3173:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	167	10:-	1670:-	
7-9+29	229	Betongrör 24" m	229	19:-	4351:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	229	8:-	1832:-	11026:-
Tills.	396	meter				
Borttagning av träd och buskar å sträckan B - C						30:-
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7 och 9+29		st.	2	170:-	340:-	340:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1704:-
			Summa Kronor			13100:-
		Dikessträckan C - D.				
9+29-9+38	9	Betongrör 24" m	9	19:-	171:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	9	15:-	135:-	
9+38-9+60	22	Betongrör 24" m	22	19:-	418:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	22	8:-	176:-	
9+60-9+68	8	Betongrör 24" m	8	19:-	152:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	15:-	120:-	
9+68-11+64	196	Betongrör 24" m	196	19:-	3724:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	196	8:-	1568:-	
11+64-11+75	11	Betongrör 24" m	11	19:-	209:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	11	15:-	165:-	
Överföres	246	meter Överföres			6838:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	246	meter Överfört			6838:-	
11+75-12+62	87	Betongrör 24" m	87	19:-	1653:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	8:-	696:-	
12+62-12+70	8	Betongrör 24" m	8	19:-	152:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	25:-	200:-	
12+70-13+70=55	100	Betongrör 24" m	100	19:-	1900:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	8:-	800:-	12239:-
Tills.	441	meter				
Borttagning av träd och buskar å sträckan 9+38-13+70					220:-	
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+72, 10+96, 12+62, 12+70 och 13+70		st.	5	170:-	850:-	1070:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1991:-
				Summa Kronor		15300:-
		Dikessträckan D - E.				
55-55+66=15+2	66	Betongrör 24" m	66	19:-	1254:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	66	10:-	660:-	
15+2-15+30	28	Betongrör 24" m	28	19:-	532:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	28	6:-	168:-	2614:-
Tills.	94	meter				
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+30		st.	1	170:-	170:-	170:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						416:-
				Summa Kronor		3200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan E - F.				
15+30-15+42	12	Järnvägstrumman renses och bibehålles oförändrad			25:-	
15+42-16+84	142	Betongrör 28" m	142	24:-	3408:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	142	6:-	852:-	
16+84-17+99	115	Betongrör 28" m	115	24:-	2760:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	115	6:-	690:-	
17+99-18+4	5	Betongrör 28" m	5	24:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	5	15:-	75:-	
18+4-19+93	189	Betongrör 24" m	189	19:-	3591:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	189	7:-	1323:-	12844:-
Tills.	463	meter				
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+42, 15+72, 16+84, 17+98 och 18+4		st.	5	200:-	1000:-	
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19+2 och 19+93		st.	2	170:-	340:-	1340:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1916:-
				Summa Kronor		16100:-
		Dikessträckan B - Ba.				
4+35-5+77	142	Betongrör 9" m	142	4.50	639:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	142	3:-	426:-	1065:-
Tills.	142	meter				
		Överföres				1065:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1065:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5 och 5+77			st. 2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						155:-
			Summa Kronor			1400:-
		Dikessträckan D - Da.				
13+70-14+45	75	Betongrör 9"	m 75	4.50	337:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 75	3.50	262:50	600:-
Tills.	75	meter				
Borttagning av ägovägsbro					60:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+45			st. 1	90:-	90:-	150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						100:-
			Summa Kronor			850:-
		Avlopp som ej skall utföras för det gemensamma företaget.				
		Dikessträckan Ba - Bb.				
5+77-Bb	88	Betongrör 9"	m 88	4.50	396:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 88	3:-	264:-	660:-
Tills.	88	meter				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid Bb			st. 1	90:-	90:-	90:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						100:-
			Summa Kronor			850:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning för företag I.				
535		Dikessträckan A - B			16.400:-	
396		" B - C			13.100:-	
441		" C-D			15.300:-	
94		" D - E			3.200:-	
463		" E- F			16.100:-	
142		" B - Ba			1.400:-	
75	2146	" D - Da			850:-	66.350:-
		Avdragssträcka				
88	88	Dikessträckan Aa - Bb			850:-	850:-
Tills.	2234	**meter**		**Summa Kronor**		67.200:-
		Företag II.				
		Dikessträckan F - G.				
19+93-21+70	177	Betongrör 24" m	177	19:-	3363:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	177	7:-	1239:-	
21+70-21+75	5	Betongrör 24" m	5	19:-	95:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	5	20:-	100:-	
21+75-23+16	141	Betongrör 24" m	141	19:-	2679:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	141	7:-	987:-	
23+16-23+22	6	Trumma av 600 mm (24") vägrör för allmänna vägen nr 524 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.				
Överföres	329	meter Överföres			8463:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	329	Överfört			8463:-	
23+22-23+88= =60	66	Betongrör 24" m	66	19:-	1254:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	66	7:-	462:-	10179:-
Tills.	395	meter				
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21, 21+70, 21+75 och 23+88		st.	4	170:-	680:-	
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23+16 och 23+22 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län		st.	2	-		
Borttagning av träd och buskar å sträckan 19+93-23+95					100:-	780:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1641:-
				Summa Kronor		12600:-
		Dikessträckan G - H.				
60-64+86= =27+45	486	Betongrör 24" m	486	19:-	9234:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	486	8:-	3888:-	13122:-
Tills.	486	meter				
Övertäckt brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 60+70		st.	1	100:-	100:-	
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 61+70, 63+5, 64+63 och 64+86		st.	4	170:-	680:-	
Borttagning av ägovägsbro vid 63+68					75:-	855:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2023:-
				Summa Kronor		16000:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Pilegatsvägen N - I.					
27+45-29+15	170	Betongrör 24"	m	170	19:-	3230:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	170	7:-	1190:-	
29+15-29+23	8	Trumman bibehålles oförändrad. Rensning				50:-	
29+23-29+63	40	Betongrör 24"	m	40	19:-	760:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	40	6:-	240:-	
29+63-29+69	6	Betongrör 24"	m	6	19:-	114:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan	m	6	20:-	120:-	
29+69-31+26	157	Betongrör 24"	m	157	19:-	2983:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	157	6:-	942:-	
31+26-31+33	7	Betongrör 24"	m	7	19:-	133:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan	m	7	20:-	140:-	
31+33-31+84	51	Betongrör 24"	m	51	19:-	969:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	51	6:-	306:-	
31+84-31+90	6	Betongrör 24"	m	6	19:-	114:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan	m	6	20:-	120:-	
31+90-33+89	199	Betongrör 24"	m	199	19:-	3781:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	199	6:-	1194:-	
Överföres	644	Överföres				16386:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	644	Överfört				16386:-	
33+89-33+96	7	Järnvägstrumman renses och bibehålles oförändrad				50:-	
33+96-36+36	240	Betongrör 24"	m	240	19:-	4560:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	240	7.50	1800:-	
36+36-36+42	6	Betongrör 24"	m	6	19:-	114:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	6	10:-	60:-	
36+42-37+50	108	Betongrör 18"	m	108	11:-	1188:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	108	5:-	540:-	24698:-
Tills.	1005	meter					
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 29+15, 29+23, 30+30, 31+26, 31+76, 32+96, 33+89, 33+96 och 36+42			st.	9	170:-	1530:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 37+50			st.	1	110:-	110:-	1640:-
Borttagning av träd och buskar å sträckan 27+45--37+50							300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							3962:-
					Summa Kronor		30600:-
		Sammanställning för företag II					
	395	Dikessträckan F - G					12600:-
	486	" G - H					16000:-
	1005	" H - I					30600:-
Tills.	1886	meter			Summa Kronor		59200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag III.				
		Dikessträckan I - K.				
37+50-37+62	12	Betongrör 18" m	12	11:-	132:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	12	5:-	60:-	
37+62-37+67	5	Betongrör 18" m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
37+67-40+23	256	Betongrör 18" m	256	11:-	2816:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	256	6:-	1536:-	
40+23-42	177	Betongrör 18" m	177	11:-	1947:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	177	4:-	708:-	7304:-
Tills.	450	meter				
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 38+61, 39+20, 40+23 och 42			st. 4	110:-	440:-	
Borttagning av träd och buskar å sträckan 37+50-42					30:-	470:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1226:-
				Summa Kronor		9000:-
		Sammandrag.				
2146		Företag I			66350:-	
88	2234	Dikessträckan Ba - Bb			850:-	67200:-
	1886	Företag II				59200:-
	450	" III				9000:-
Tills.	4570	meter		Summa Kronor		135400:-

Vellinge den 22 februari 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen vid 0+00 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

9/ Fyllningen får ej innehålla sten;

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant,

och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

11/ Enskilda förledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, däreat jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

12/ Kopplingen av sådana förledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, däreat jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av

betong samt omskolas med sten och grovt grus;

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

20/ Kopplingen i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = +4.07 m.</u>

Järnrör i cementklump i rågång mellan Vellinge nr 22 och 30 (Vellinge Boställe) och Bernstorp 13 m. söder om diket och c:a 30 m. söder om sektion 0+00.

Fixp. = + 5.63 m.

Järndubb i grundsten till loge. Östra sidan, 1,0 m. norr om sydöstra hörnet, 0,30 m. över marken.

Fixp. = + 7,16 m.

Järndubb i grundsten till loge. Norra sidan, 0,90 m. väster om nordöstra hörnet, 0,1 m. över marken.

Fixp. = +9,04 m.

Kst. Åkeshögs station, 1:sta vägövergången nordost om stationen. Sten till brotrumma 3 m. söder om östra skenan, 2 m. nordost om vägkanten mitt över diket.

Fixp. = +10,65 m.

Järndubb i husgrund till boningshus. Nordvästra hörnet. Västra sidan 0,25 m. söder om hörnet och 0,3 m. över marken.

Fixp. = + 11,22 m.

Järndubb i utskjutande röd grundsten till uthus. Uthuset väster om logen. Nordvästra hörnet 0,20 m. söder om hörnet.

Fixp. = + 12,56 m.

Järndubb i husgrund till Vellinge nr 39^4. Södra sidan. 1,3 m. öster om sydvästra hörnet c:a 0,2 m. över marken.

Fixp. = + 14,57 m.

Järnrör i cementklump i rågång mellan Vellinge 39^4 och Herrestorp 2^1, 10 m. norr om sektion 41+35.

Vellinge den 22 februari 1954.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vellinge och Herrestorp i Vellinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 september 1952 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vellinge nr 39 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vellinge nr 8, 10, 12, 21, 22, 28, 30, 37,38, 39 och 40 samt Herrestorp nr 2 i Vellinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 20 km S om Malmö och c:a 1,5 km S om Vellinge kyrka. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom ett öppet flodike, vars sträckning framgår av plankartan. De av dik-

ningen berörda markerna ha hänförts till tre skilda företag benämnda I, II och III. De i företag II ingående markerna ha år 1910 varit föremål för förrättning, vilken ävenledes kommit till utförande. Sakägarna ha begärt att diket nu skall igenläggas med rör samt att med hänsyn härtill ny kostnadsfördelningslängd upprättas. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (Dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-K, B-Ba och D-Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrar för ändamålsenlig torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcker utföras. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan Ba - Bb), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måst göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna.

För samtliga dikessträcker ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omsurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för omsurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrin-

ningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,o liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vägförvaltningen har under åren 1953 och 1954 planerat byggande av en större bilväg Malmö-Vellinge för att sommartrafiken mellan Malmö-Höllviksnäs, Falsterbo m.fl. orter skall kunna ordnas bättre än nu är fallet. I samband härmed planeras även en anslutningsväg mellan den nya bilvägen från en punkt SV Vellinge till Håslöv. Denna nya anslutningsväg kommer att korsa det planerade dikningsföretaget någonstans mellan sektionerna 61 och 64. För att utreda alla de frågor, som uppkommit i samband med vattenavrinningen från dessa planerade vägar har vägförvaltningen konsulterat lantbruksingenjör C.-H. Wallér. Då jag innehaft förordnande för det nu planerade dikningsföretaget, har jag för att hjälpa vägförvaltningen forcerat handläggningen av synefförrättningen

för att inbesparа utredningar, som i annat fall måst utföras av Wallér. Vid underhandlingar före och under det första syneförrättningssammanträdet den 8 december 1953 uppgav vägförvaltningens ombud ing. Wåhlin, att vägförvaltningen torde komma att öka max.avrinningen i dikningsföretagets ledningssystem med c:a 40 sek.lit.

Härvid kan i första hand tänkas tre olika lösningar för att undanröja de eventuella skadorna.

1) Vägförvaltningen bygger ett eget ledningssystem c:a 2,5 km långt för att avleda detta vatten. Approximativ kostnad 40 á 50 000 kr.

2) Vägförvaltningen betalar merkostnaden för att öka företagets ledningar så att uppdämning ej uppkommer. Approximativ kostnad 20 á 25 000 kr.

3) Dikningsföretagets ledningar dimensioneras endast för normal avrinning från åker, varvid ingen dimensionsökning göres för den ökade vattenavrinningen från den planerade vägen. Vägförvaltningen betalar i stället ersättning för inbesparade utredningskostnader samt för de översvämningsskador, som kunna uppstå. Sistnämnda skador äro mycket svårbedömliga. Vägförvaltningen och förrättningsmannen ha därför diskuterat denna frågas praktiska lösning. Vägförvaltningen har därvid föreslagit, att dess andel skulle göras proportionell mot den vattenmängd, som vägen släpper i ledningarna i förhållande till dikningsföretagets eget vatten (i enlighet med dansk vattenrätt). Vattenmängden från den planerade vägen uppgår vid flöden till mellan 15 och 20 % av dikningsföretagets vattenmängd. Kostnaderna för företagets ledningar nedanför korsningen med vägen uppgår till c:a 80 000 kr. Kostnadsandelen för väg-

förvaltningen uppgår alltså till 12 á 16 000 kr., som dock i detta fall bestämts till den lägre siffran eller 12 000 kr. Muntligt överenskoms den 4 januari 1954 mellan förrättningsmannen och vägdirektör W. Mannerfelt, vägingenjör S. Ryman och ingenjör Wåhlin att vägförvaltningen skulle ingå i dikningsföretaget som intressent med 12 000 kr. Förrättningsmannen skulle närmare utforma föreläget till utlåtande i enlighet härmed. Med anledning härav översände förrättningsmannen den 5 januari 1954 det utarbetade föreläget till utlåtande, se bilaga 8. Den 6 februari 1954 meddelade vägdirektör Mannerfelt per telefon förrättningsmannen, att han återtog den gjorda överenskommelsen av den 4 januari 1954 och att vägförvaltningen icke önskade ingå som intressent i företaget, enär vägförvaltningen avsåge att lösa vägens dräneringsfrågor på annat sätt nämligen genom att uppdämma vattnet i rörledningar i vägkroppen, så att avrinningen ej bleve större än den vore före vägens byggande. Förrättningsmannen påpekade då, att sådana anordningar torde ställa sig betydligt dyrbarare än den gjorda överenskommelsen. Vägdirektören ansåg sig dock icke vilja stå fast vid tidigare överenskommelse. Skriftlig bekräftelse å vägdirektörens uttalande framgår av skrivelse den 13 februari 1954, bilaga 9.

Vägförvaltningens möjlighet att uppdämma vattnet i rörledningar inom vägkroppen torde vara helt beroende av att antingen det nya eller det äldre dikningsföretaget (av år 1910) kommit till utförande. Någon möjlighet att vid denna förrättning medtaga vägförvaltningen som intressent genom båtnad av annat slag än jordförbättring etc. enligt 7 kap. 29 § vattenlagen finnes ej, enär den projekterade vägen ej är lagligen fastställd.

Förutom i ovanberört hänseende kommer allmänna vägar att beröra dikningsföretag

företaget. Mellan sektionerna 23+16 - 23+22 korsas allmänna vägen nr 524. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +7.37 m. och vid uppströmssidan på höjden +7.39 m. Den nya trumman jämte brunnar på såväl nedströms- som uppströmssidan skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 29+15 och 29+23 korsas allmänna vägen nr 2. Den nuvarande trumman bibehålles oförändrad. Brunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.5Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 134.550:- kronor, varav å företag I 66.350:- kronor, å företag II 59.200:- och å företag III 9.000:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhållas genom igenläggningen liksom till markvinsten. Nuvärdet av de under 50 år

kapitaliserade årliga merunderhållskostnaderna för de nuvarande öppna avloppen ha också beräknats. Denna båtnad har fördelats på fastigheterna inom företag II efter repartitionstalen i 1910 års förrättning samt inom företag I och III efter dikessträckornas längd för varje fastighet.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheterna ingående markerna.

De marker, som skola torrläggas, beröra tre olika dikningsföretag, vilka benämnas företag I, II och III.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

Företag I.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.702:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 16.400 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 25 - 52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.751:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C, B-Ba och delvis A-B. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 19.500:- (13.100 + 1.400 + 5.000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 53 - 54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.215:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ba - Bb och delvis B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1.450:- (850 + 600) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 55 - 72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15.787:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D, D - E, D - Da och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 20.850:- (15.300 + 3.200 + + 850 + 1500) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 73 - 86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17.144:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E, E - F och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 26.300:- (3.200 + 16.100 + 7.000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcker	Kostnad	Rel. kostnad.
1	20.702:-	A-B	16.400:-	0,792194
2	13.751:-	B-C + B-Ba	14.500:-	1,054469
3	1.215:-	Ba-Bb	850:-	0,699588
4	15.787:-	C-D+D-E+ D-Da	14.350:-	1,225692
5	17.144:-	E-F	16.100:-	0,939104

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnads-

värdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
68.599:-	67.200:-	0,979606

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	20.702:-	16.400:-	0,792194
2	13.751:-	19.500:-	1,418079
3	1.215:-	1.450:-	1,193416
4	15.787:-	20.850:-	1,320707
5	17.144:-	26.300:-	1,534064

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	34.453:-	30.900:-	0,896874
1-3	35.668:-	31.750:-	0,890153
1+2+4	50.240:-	50.250:-	1,000199
1-4	51.455:-	51.100:-	0,993101
1+2+4+5	67.384:-	66.350:-	0,984655
2-5	47.897:-	55.800:-	1,165000
2+3	14.966:-	20.350:-	1,359748

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
2+4+5	46.682:-	54.950:-	1,177113
2+3+4	30.753:-	39.700:-	1,290931
2+4	29.538:-	38.850:-	1,315255
4+5	32.931:-	36.950:-	1,122043

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningen 1 med ett båtnadsvärde av 20.702:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 16.400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,792194.

Avdelningarna 2-3 med ett båtnadsvärde av 14.966:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 15.350:- kronor (14.500 + 850). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,025658.

Avdelningarna 4-5 med ett båtnadsvärde av 32.931:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 35.450:- kronor (19.350 + 16.100) Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,076493.

På grund av bristande anslutning från en delägares sida skall dikessträckan Ba - Bb, vilken erfordras för torrläggning av avdelning 3, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 850:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras endast 66.350:- kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan Ba - Bb med visst belopp, som motsvarar kostnaden

för denna sträckas utförande, dividerad med dikningsamfällighetens relativa kostnadstal eller 850 : 1,025658 = 828:74 kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 67.770:26 kronor.

Företag II.

Då de i dikningsamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsamfälligheten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 59.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 55.136:- kronor. Dikningsamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 59.200 : 55.136:- = 1,073709.

Företag III.

Då de i dikningsamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsamfällig-

heten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsgemenskapen ha av förrättningsmannen beräknats till 9.000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 10.907:- kronor. Dikningsgemenskapens relativa kostnadstal beräknas alltså till 9.000 : 10.907 = 0,825158.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag skola fördelas sålunda.

Företag I betalar 49,512 %

" II " 43,999 % och

" III " 6,689 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgasi 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggnings-

företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 70 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga G, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande grö-da eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka utmärkts i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däröm göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda be-

stämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande syndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

I företagets båtnad har medräknats nuvärdet av de under de närmaste 50 åren inbesparade kapitaliserade merunderhållskostnaderna för öppna avlopp. Med anledning härav få synemännen föreskriva, att det normala underhållet (rensning av brunnar m.m.) under de 50 första åren efter utförandet samt allt underhåll efter det femticende året skall betalas på samma sätt som skett (för företagets första utförande se kolumn 6, Bilaga Da). Skulle några rör behöva uthytas eller röruträcker omläggas under de femtio första åren efter färdigställandet skall ny kostnadsfördelningslängd upprättas, varvid den kapitaliserade inbesparade merunderhållskostnaden borträknas och fördelning sker efter övrig båtnad (d.v.s. alstringsbåtnad, brukningsbåtnad och markvinst.).

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att omhesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Vellinge dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 200:72 kronor, varav å företag I 101:66 och å företag II 82:70 samt å företag III 16:36 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vellinge den 22 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Emil Alström Josef Jonsson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
VELLINGE SOCKEN						
Vellinge 10[2], 1/2 mtl.						
Olof Olsson, arr. Ö. Havmark						
avd. 1, ägofig. 1		200:-	158:44	158:44	0,239	ej bidr.
Vellinge 22[1], 3/16 mtl. o. 30[1], 3/4 mtl. gem.ägovidd.						
Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Axel Hansson						
avd. 1, ägofig. 2-5		7785:-	6167:23	6167:23	9,295	ej bidr.
Vellinge 10[22], 1/8 mtl.						
Anders Hansson (ej ägare Östra Linnegatan Carlsson)	S					
avd. 1, ägofig. 6-15		10510:-	8325:96			
" 2-3 " 25-29		5672:-	5817:54	14143:50	21,317	
Vellinge 10[14], 1/32 mtl.					21.317	
Anders Hansson	S					
avd. 1, ägofig. 16-17		471:-	373:12	373:12	0,562	14:516,62
Vellinge 10[15], 1/32 mtl.						
Eric Dyberg	S					
avd. 1, ägofig. 18-20		1372:-	1086:89	1086:89	1,638	
Vellinge 10[17], 1/112 mtl.					22.448	
Eric Dyberg	S					
avd. 1, ägofig. 21-24		364:-	288:36	288:36	0,435	
Vellinge 10[18], 1/112 mtl.						
Eric Dyberg ägofig. 30-32	S	1231:-	1262:58	1262:58	1,903	
Överföres		27605:-	23480:12	23480:12	35,389	

Fastighetsförteckningsnr	Fastighet, ägare m. m.	Sök. o. fråg.	Belopp enligt bouppteckning eller bodelning	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7	
	Överfört		27605:-	23480:12	23480:12	35,389	
	Vellinge 10[19], 1/112 mtl.						
2	Eric Dyberg	S					
	avd. 2-3, ägofig. 33-36		3054:-	3132:36	3132:36	4,721	
	Vellinge 10[20], 1/112 mtl.						
2	Eric Dyberg	S					
	avd. 2-3, ägofig. 37-38		1232:-	1263:61	1263:61	1,905	
	Vellinge 10[21], 1/112 mtl.						
2	Eric Dyberg	S					
	avd. 2-3, ägofig. 39-41		1056:-	1083:10	1083:10	1,632	
	Vellinge 10[16], 1/56 mtl.						
2	Eric Dyberg	S					
	avd. 2-3, ägofig. 42-47		737:-	755:91	755:91	1,139	
	Vellinge 10[13], 1/8 mtl.						
2	Eric Dyberg	S					
	avd. 2-3, ägofig. 48-52		769:-	788:73			
	" 4 " 55-60 b		4861:-	5232:83	6021:56	9,075	
	Vellinge 21[4], 167/512 mtl.						
	Valdemar Wilhelmsson						
	avd. 2-3, ägofig. 53-54		386:26	396:17	396:17	0,597	
	Vellinge 10[25], 3/64 mtl.						
3	Maria Karolina Persson	S					
	avd. 4, ägofig. 61 a - 66		4498:-	4842:07	4842:07	7,298	
	Överföres		44198:26	40974:90	40974:90	61,756	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1.	2	3	4	5	6	7
Överfört		44198:26	40974:90	40974:90	61,756	
Vellinge 10[24], 3/128 mtl.						
Martin Birger Sonesson						
avd. 4, ägofig. 67		32:-	34:45	34:45	0,052	ej bidr.
Vellinge 28[120], 1/2 mtl.						
Otto Persson 7	S					
avd. 4, ägofig. 68-72		6396:-	6885:25			
" 5 " 73-86		17144:-	18455:40	25340:65	38,192	l. ej bidr.
Summa		67770:26	66350:-	66350:-	100,000	49,312
Företag II.						
Vellinge 12[1], 1/2 mtl.						
Matilda Welin och P.E. Welins sterbhus x) 6.						
ägofig. 87-92	S	6765:-		7263:64	12,270	l. ej bidr.
Vellinge av 8[1], 1/4 mtl.						
Arthur Sånesson 4	S					
ägofig. 93 a, 94		2928:-		3143:82	5,311	l. ej bidr.
Vellinge av 8[1], 1/4 mtl.						
Nils Hansson 5	S					
ägofig. 95-97		7340:-		7881:02	13,312	l. ej bidr.
Vellinge 37[1], 5/16 mtl.					24.533	
Nils Hansson 5	S					l. ej bidr.
ägofig. 98-103		6187:-		6643:03	11,221	14 524,05
Vellinge 40[6], 1/8 mtl.						
Anna Hellkvist 8	S					
ägofig. 104-108		4053:-		4351:74	7,351	l.
Överföres		27273:-		29283:25	49,465	

x) enl. uppgift per tel. d. 3/12-55 bestäl
dödsboet av modern Matilda och sonen Nils
Ch. Lauhed

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		27273:-		29283:25	49,465	
Vellinge 40⁴, 7/32 mtl.						
Theodor Andersson Ägofig. 109		3032:-		3255:48	5,499	
Vellinge 40⁸, 7/64 mtl.						
Gerda Bothilda Sandquist Ägofig. 110-120	S	5581:-		5777:63	9,760	
Vellinge 39⁴, 3/8 mtl.						
Gerda Bothilda Sandquist Ägofig. 122-130	S	19450:-		20883:64	35,276	
Summa		55136:-		59200:-	100,000	43,999
Företag III.						
Vellinge 39⁴, 3/8 mtl.						
Gerda Bothilda Sandquist Ägofig. 131-138	S	7801:-		6437:06	71,523	
Vellinge 38⁴, 11/24 mtl.						
Knut Forsberg Ägofig. 139		906:-		747:59	8,307	
Herrestorp 2¹, 9/16 mtl.						
Claes Mattsson Ägofig. 140-144	S	2200:-		1815:35	20,170	
Summa		10907:-		9000:-	100,000	6,689

Vellinge den 22 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Emil Olsson

Josef Josefsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Dom B 16/1955

BUD 5/1954
Vellinge dikningsföretag

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 17 september 1955.

Klagande: Theodor Andersson i Vellinge.

Målet: Besvär över ett den 22 februari 1954 av synemän avgivet utlåtande angående Vellinge dikningsföretag år 1954 i Vellinge socken, Malmöhus län.

Under år 1910 handlades en med utlåtande den 8 oktober samma år avslutad laga syneförrättning rörande företag avseende nygrävning av floddiken genom och från ägorna till Vellinge nr 37, 38 och 40 i Vellinge socken, Malmöhus län. Till de marker, vilka genom företaget skulle tillskyndas båtnad, hörde enligt utlåtandet även ägofigurerna 266-275

Utan avgift.

~~Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Sundsvägen 66, Malmö~~

~~Kungl. Lantbruksstyrelsen~~

av 5/8 mantal Vellinge nr 40. Företaget blev sedermera utfört.

Lantbruksingenjören i länet Erik Alström har härefter med biträde av gode män handlagt och den 22 februari 1954 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av marker till Vellinge nr 8, 10, 12, 21, 22, 28, 30, 37, 38, 39 och 40 samt Herrestorp nr 2 i Vellinge socken.

Synemännen ha i ett sistnämnda dag avgivet utlåtande funnit hinder icke möta mot företaget, benämnt Vellinge dikningsföretag år 1954, samt meddelat närmare föreskrifter rörande detsamma.

Enligt utlåtandet skall 1954 års företag bestå av tre skilda delföretag, betecknade Företag I, II och III. Av synemännen har Företag II angivits innefatta, att på den sträcka, som i utlåtandet betecknas F-G-H-I, det med den äldre syneförrättningen avsedda floddiket skall igenläggas med rör till det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. Såsom ingående i Företag II har - bland andra - upptagits ägofiguren 109 av den Andersson tillhöriga

fastigheten Vellinge 40^4. För denna ägofigur har i den till utlåtandet hörande värderingslängden upptagits en sammanlagd båtnad av 3.032 kronor, därav 1.500 kronor i alstringsbåtnad och 1.532 kronor i båtnad genom minskat underhåll. Sammanlagda båtnaden av Företag II har beräknats till 55.136 kronor. I utlåtandets kostnadsförslag har kostnaden för Företag II skattats till sammanlagt 59.200 kronor. Med utgångspunkt härifrån har i kostnadsfördelningslängden Vellinge 40^4:s andel i den beräknade kostnaden för Företag II upptagits till 3.255 kronor och fastighetens andel i den verkliga kostnaden för Företag II till 5,499 procent av denna.

Även 1954 års företag är numera utfört.

Av handlingarna till de båda syneförrättningarna framgår, att ägofiguren 109 i 1954 års utlåtande i sin helhet inneslutes i den mark, som i 1910 års utlåtande betecknades såsom ägofigurerna 266-275.

Över 1954 års utlåtande har Andersson såsom ägare av Vellinge 40^4 anfört besvär. I dessa anföres: I 1910 års utlåtande angavs den såsom ägofigurerna 266-275 betecknade marken bli genom floddikenas nygrävning torrlagd till

lagenligt djup, och sagda mark påfördes största möjliga alstringsbåtnad. Från marken är avlopp ordnat med täckt ledning till det floddike, som nu avses genom 1954 års företag bli kulverterat. Varken enligt 1910 års eller enligt 1954 års förrättning löper någon del av detta dike över Andersson tillhörig mark. Då sålunda redan genom 1910 års företag den nu såsom ägofigur 109 betecknade marken vunnit torrläggning till lagenligt djup, kan icke genom 1954 års företag beredas vare sig alstringsbåtnad eller båtnad av annat slag, och grund saknas följaktligen för att Andersson skall deltaga i kostnaderna för detta företag. Andersson yrkar fördenskull, att vattendomstolen - med undanröjande av den utav 1954 års synemän gjorda båtnadsuppskattningen och den däråa grundade kostnadsfördelningen - fastställer att 1954 års företag icke medför någon båtnad för Vellinge 40^4.

I målet hörd har lantbruksingenjören Alström anfört: Den bottenhöjd, vilken i 1910 års utlåtande föreskrivits för ifrågakomna floddike, och med vilken detta även utförts, är icke tillräckligt djupt förlagd för att medgiva full torrläggning till 1,2 m djup av Anderssons

marker. Denna brist i 1910 års företag har avhjälpts vid 1954 års förrättning. Sistnämnda års företag medför därför den båtnad för ägofigur 109 som i utlåtandet angivits.

I anledning av vad Alström sålunda gjort gällande har Andersson förmält: Andersson har haft skäl utgå från att hans mark genom 1910 års företag erhållit full torrläggning till 1,2 m. djup. För den händelse så ej skulle vara förhållandet yrkas i andra hand, att i varje fall icke någon båtnad genom minskat underhåll påföres Vellinge 40^4, eftersom sådan båtnad ej kan anses vara av beskaffenhet att medföra tvångsdelaktighet i 1954 års företag.

Andersson har fordrat gottgörelse för sina kostnader å målet.

Jämväl företaget har yrkat ersättning för rättegångskostnad.

Domskäl.

Av handlingarna till 1910 års syneförrättning framgår, att floddiket tilltagits med alltför ringa djup för att medgiva full torrläggning till 1,2 m djup av ifrågakomna Andersson numera tillhöriga mark. Denna brist, vilken även

vidlåder utförandet av 1910 års företag, har undanröjts genom 1954 års numera fullbordade företag. Härigenom har för Vellinge 40^4 uppkommit alstringsbåtnad i enlighet med vad som angivits i överklagade utlåtandet.

Genom floddiketsi detta utlåtande föreskrivna igenläggning med rör uppkommer även båtnad i form av minskat underhåll. Andersson kan lagligen icke undgå delaktighet i 1954 års företag för den på Vellinge 40^4 belöpande andelen i sådan båtnad. Anledning saknas till anmärkning mot synemännens beräkning av denna båtnad.

På grund härav böra enligt vattendomstolens uppfattning besvären icke föranleda ändring i 1954 års utlåtande.

Domslut.

Vattendomstolen lämnar besvären utan bifall.

Med hänsyn till omständigheterna skola Andersson och företaget var för sig stå sina kostnader å målet.

Andersson förpliktas att till vattendomstolens kansli gälda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredriksson

Emot förestående dom har vad icke anmälts fullföljts inom föreskriven tid; Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 okt. 1953

I tjänsten: Ruthström

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 1 oktober 1955 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 15 oktober 1955 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.