



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1962
DIARIE Nr.
SAK Nr.

FÖRSLAG TILL
Västbole-Östraby-Västbole diknings-
företag år 1953





I Torrlösa SOCKEN(NAR) AV Malmåhus LÖNN

UPPRÄTTAT ÅR 1952-1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTERLAGSREGLERNA


ORIGINAL M 9-1134 Lantbruksingenjör

ANMÄLT RITT. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 6294-1

+ 4 typskrifter inbunden i akt




Förslag till	
Vidshövte - Viotofla - Östraby återringsföre-	
tag år 1953	
upprättat år (en)	1952-1953 (utan)
socken-(när) av	Malmöhus län
Original	JTN.Nr 002
Kopia	9*1134
Antal ritn. st.	5
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr 6294-2



Antal ritn. st.  KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 6294-3

* 4 typen in zeer inbreukende violet







LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1962
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till
Vidskövle - Vistofta - Östraby dikningsföretag
år 1953
i Torrlova socken (med) av Malmöhus län
upprättat år-enk 1952-1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 9-1134
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr
6294-4

Förslag till trumma vid 9+85

Typritning till fördjupning av broar



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Distrikte-Distrikta-Östra by återingsförslag
år 1953
Torrlösa
SOCIETENARI AV Malmshus
UPPRÄTTAT ÅR 1952-1953
SAMERND MED SAMFÖRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
M 9-1134
Lantbruksgöringen
6294-5
ANTAL RITN ST. 5
FUNKEL LANTBRUKS
SAMFÖRÄTTNINGEN Nr

+ 4 typritningar inbudsna i aktin

6294-9



M

9*1134

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1962

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksskyddens
arkiv

Synehandlingar.

till

VIDSKÖVLE-VISTOFTA-ÖSTRABY

DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

Torrlösa socken, Malmöhus län.

Saxåns nederbördsområde nr 93.

Synehandlingar

till

VIDSKÖVLE-VISTOFTA-ÖSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953.

Torrlösa socken av Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 31 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar och inbundna i akten 4 blad ritningar.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Vidskövle
gård i Torrlösa socken av Malmöhus
län.

Lördagen den 29 november 1952 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Nils Andersson i Ask
och Nils Larsson i Norra Hultseröd på Trolleholms slott för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande
påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte kommo följande sak-
ägare och ombud tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholm, genom förval-
taren Otto Andersson

Av övriga sakägare:

Kungl. Domänstyrelsen	genom domänintendenten John Bergman,	Höör
Lantbrukaren Hilding Hansson,	Vidskövle	
" Erik Persson,	" boställe	
" William Eriksson,	"	
" Knut Vigrup,	Vidskövlegården	
" Erik Svärd,	Vistofta	
" Artur Liljedahl,	"	
" Bertil Håkansson,	Östraby mölla	
" Ingemar Hansson,	"	

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna
(Bil. A).

§ 2.

Mot synemännen anfärdes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättade alternativa preliminära förslag till torrläggning av ifrågavarande marker. Enligt det ena alternativet skulle avloppet bibehållas öppet från utfartsvägen från Vidskövle boställe (ca längsmättningspunkt 1) till punkt 36+88 medan sträckan 36+88 - 39+15 av huvudavloppet samt hela sidodiket genom Östraby skulle igenläggas med rör. Enligt det andra alternativet skulle öppet avlopp bibehållas endast till punkt 15+76 medan återstående sträckor skulle rörläggas.

§ 4.

Sökandeombudet yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Med hänsyn till att på sträckan 15+76 - 36+88 fordrades rör med en inre diameter av 1000 - 800 mm och kostnaden därför kunde väntas bli högre än påräknad vinst, förordade han, att denna sträcka skulle bibehållas öppen.

§ 5.

På tillfrågan förklarade sig övriga sakägare intet hava att invända mot företaget.

Domänintendenten framhöll, att på kronoegendomen finnes en mindre dam^manläggning jämte vädur för uppfordring av vatten till kreaturen. Om denna borttoges kunde avloppets botten närmast uppströms utfartsvägen givas större lutning, varigenom framtida underhållet kunde väntas bli förbilligt och kronoegendomens ägoområde vinna bättre torrläggning. För den förlust, som kunde drabba egendomen genom pumpanläggningens borttagande, begärdes ersättning.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att ingenjören vid vägförvaltningen Simon Danielsson vid telefonförfrågan uppgivit, att bron för allmänna vägen ^(nr 1214) vid punkt 5+28 helt nybyggs år 1938 och att bron ^{för väg nr 1215} vid punkt 29+18, som troligen vore mycket gammal och byggd före 1 januari 1880, i samband med vägbreddning omkring år 1932 förlängts.

Dessa uppgifters riktighet ifrågasattes av ingen.

§ 7.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur ansågos på företags bekostnad böra byggas vid punkterna 1+4, 2+68, 9+85, 15+80 och 24+40.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge för ~~upplåtelse~~ ^{vid} av mark samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor ~~för~~ utförandet av öppna avlopp samt för skada å gröda i den mån arbetet komme att bedrivas vid tid, då sådan skadades.

I samband härmed framhölls önskvärdheten av att massorna av resp. ägare eller brukare snarast bortforslades från avloppets närhet.

§ 9.

Sökandeombudet yrkade, att kostnadsfördelningslängden skulle uppställas på sådant sätt, att varje arrendelott finge sitt särskilda andelstal.

§ 10.

Tillsades, att synmännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde för förrättningsens fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras, varefter, då intet vidare var att behandla, sammanträdet avslutades.

Trolleholm den 29 november 1952.

Sven Lövén

Nils Danielsson

P. L. Lövén

Tisdagen den 10 november 1953 kl. 14,00 inställde sig synemännen i

Trolleholms småskola för att fortsätta handläggning av förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes.

Kungl. Domänstyrelsen genom domänintendenten John Bergman, Höör
Greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm, genom förvaltaren Otto Andersson
Lantbrukaren Anders Paulssons sterbhus genom arrendatorn William Eriksson

" Erik Persson,	Vidskövle boställe
" Hilding Hansson,	"
" Knut Vigrup,	Vidskövlegården
" Erik Svärd,	Vistofta
" Artur Liljedahl,	"
" Ingemar Månsson,	Östraby
" Gottfrid Palmkvist,	Vidskövle

§ 11.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 14.

Sedan intressenterna förklarat sig önska omedelbart utse en av ~~en~~ personer bestående styrelse, valdes till ledamöter av denna

Förvaltaren Otto Andersson,	<u>Trolleholm</u> , Ordförande
Lantbrukaren Erik Persson,	Vidskövle boställe, <u>Svalöv</u>
" Hilding Hansson,	Vidskövle

Lantbrukaren Knut Vigrup,

Vidskövlegården,

Svalöv

" Ingemar Månsson,

Östraby,

"

§ 15.

Tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 16.

Förrättningen avslutades och protokollet upplästes.

Trolleholm den 10 november 1953.

Euse Q. Öster


Knut Vigrup *P. L. Linder*

Fast, d. 45/21 — 1950.

665

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 29 SEP. 1950

Dnr. LJ 13
50R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande åter-
kallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


E. Wessman

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 2/12 1948

LI Dnr 3/1949.

Ek. D. nr 31/729 1948.Förrättningsnummer 665.

Faste. 45/21-1950

Länstyrelsen i Malmöhus län

Ink. - 7 SEP. 1950


Landskansliet

R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér - - - - -


- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 december 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman

Införd på förrättningskort d. 1948


S. Dahlrup

Känt d. 2/12-48

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

8.

~~LANTBRUKSNÄMNDEN I MALMÖHUS LÄN~~

Gustav Adolfs Torg 8 c, MALMÖ. Tel. 10100

Postgiro: 14 99 01

Expeditionstid: 930—13

Egnehemdirektören träffas säkrast
onsdagar och lördagar

31
Ek. D. 729 år 1948
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 30. NOV. 1948
Landskanaliet.

Till Länsstyrelsen,

M a l m ö.

Med anledning av bilagda från greve Gustaf Trolle-Bonde,
Trolleholm inkomna ansökan får Lantbruksnämnden i Malmöhus län
härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län, C.H. Wallér
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Torrlösa
socken, vilket av lantbruksnämnden tilldelats arbetsnamnet "Vidsköfle".

Malmö den 16 november 1948.



Bengt Lanke

Ordförande i Lantbruksnämnden i Malmöhus
län delegation för inre rationalisering



C.H. Wallér

Lantbruksingenjör

28 OCT. 1948

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,


Malmö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Vidsköfle gård i Torrlösa socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker, som tillhöra Kungl. Maj:t och Kronan, Vidsköfle 4, 5, 6, 7 och 9, lantbr. Bernhard Nilsson, Åkesdal, samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av godsförvaltaren Otto Andersson, Trolleholm. Telefon Eslöv 80.

Trolleholm den 27 oktober 1948.

Gustaf Trolle-Bonder




K A L L E L S E

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vidskövle nr 1, 4, 8, 11, 12 och 13, Vistofta nr 1, 3 och 8 samt Östraby nr 20 i Torrlösa socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde i Trolleholms småskola tisdagen den 10 november 1953 kl 10.00.

Nedan angivna personer kallas härigenom att, personligen eller genom befullmäktigat ombud, inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.


Karlskrona den 29 oktober 1953.


Thore Möller.
Lantbruksingenjör.


Namn och hemvisst	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande	Dag
Riksdagsman Anders Paulssons sterbhus, Tågarp		

En med ovanstående lika lydande kallelse har undertecknad denna dag emottagit, erkännes.

Arlöv den 9 november 1953.


sterbhusdelägare för Anders Paulssons sterbhus.

Bestyrkes:


fjärdingsman

K A L L E L S E

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vidskövle nr 1, 4, 8, 11, 12 och 13, Vistorta nr 1, 3 och 8 samt Östraby nr 2 20 i Torrlöse socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde i Trelleholms småskola torsdagen den 10 november 1953 kl 10.00.

Nedan angivna personer kallas härigenom att, personligen eller genom befullmäktigat ombud, inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 29 oktober 1953.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Namn och hemvist	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande	Dag
Lantbrukaren Gottfrid Palmkvist Vidskövle	<i>Gottfrid Palmkvist</i> Bevittnas: <i>Arvid Andersson</i>	3/11 1953

/Arvid Andersson/
polisman

Gottfrid Palmkvist

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneför-
rättning rörande torrläggning av marker till Vidskövle m.fl. i Torrlösa socken av
Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskriverna dagar.

Den 17 november 1952 angående sammanträde på Trolleholms slott lördagen den 29 no-
vember 1952 kl 10.00.

Kallelse till

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,

Skåne-Ask

" Nils Larsson, N. Hultseröd,

Billinge

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

"

Greve Trolle-Bonde, Trolleholms slott,

Trolleholm

Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,

"

Agronom John Bergman,

Höör

Arrendator Erik Persson, Vidskövle boställe,

Svalöv

Riksdagsman Anders Paulssons stbh, Tågarp,

Arlöv

Arrendator William Eriksson, Vidskövle,

Svalöv

Lantbrukaren Gottfrid Palmkvist, Vidskövle,

"

" Hilding Hansson, Vidskövle,

"

Arrendatorn Knut Vigrup, Vidskövlegården,

"

" Erik Svärd, Vistofta,

"

" Artur Liljedahl, Vistofta,

"

" Bertil Håkansson, Östraby mölla,

"

" Ingemar Månsson, Östraby,

"

Den 29 oktober 1953 angående sammanträde i Trolleholms småskola tisdagen den 10
november 1953 kl 14.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,


Skåne-Ask

" Nils Larsson, N. Hultseröd,

Billinge

Underrättelse till:

Greve Trolle-Bonde, Trolleholms slott,	<u>Trolleholm</u>
Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,	"
Domänintendenten John Bergman,	<u>Höör</u>
Arrendatorn Erik Persson, Vidskövle boställe,	<u>Svalöv</u>
Riksdagsman Anders Paulssons stbh, Tågarp,	<u>Arlöv</u>
Arrendatorn William Eriksson, Vidskövle,	<u>Svalöv</u>
Lantbrukaren Gottfrid Palmkvist, Vidskövle,	"
" Hilding Hansson, Vidskövle,	"
Arrendatorn Knut Vigrup, Vidskövlegården,	"
" Erik Svärd, Vistofta,	"
" Artur Liljedahl, Vistofta,	"
" Bertil Håkansson, Östraby mölla,	"
" Ingemar Månsson, Östraby,	"

I tjänsten:

 (Thore Möller)

Utdrag av förelag till

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vidskövle nr 1, 4, 8, 11, 12 och 13, Vistofta nr 1, 3 och 8 samt Östraby nr 20 i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mon. 6. Broar och trummar.a) Allmänna vägar.

Vid punkt 5+28 befintlig bro för allmänna vägen nr 1214 har en fri bredd i höjd med nuvarande medelvattentytan av 2,7 m och är grundlagd på sådant djup, att dess bestånd icke synes komma att äventyras genom föreslagna fördjupning av avloppet. Bron förmår utan uppdämning avleda de största förekommande flöden. Ombyggnad eller förlängning av densamma är därför icke påkallad.

Vid punkt 29+18 leder en äldre stenbro för allmänna vägen nr 1215 över avloppet. Föreslagna fördjupning synes, därest avloppet bibehålles öppet, icke kunna göras utan allvarlig risk för sättningar och skador på valvet.

Såvida vägens ägare icke finner påkallat att med hänsyn till trafiken eller av liknande skäl bygga helt ny överfart, vilken i så fall lämpligen bör utföras av kulvert med en inre diameter av minst 1400 mm, synes lämpligt att fördjupningen sker genom inläggande på föreskrivet djup av en 600 mm-ledning, som berättas avleda ca 30 % av flödena. Ledningen kringgäutes med betong, som anslutes till landfästena så att sättningar i dessa förhindras. I övrigt bibehålles bron för avledande av flödena.

Tidpunkten för brons tillkomst har icke kunnat fastställas. I början av 1930-talet har den förlängts i samband med breddning av vägen. På grund härav finna synmennen skäligt föreskriva, att bron skall fördjupas genom utförande av en 600 mm-ledning på nytt nyss angivits samt att torrlägningsföretaget och vägväsendet skola gemensamt och med lika andelar svara för kostnaden. Vill väglägaren bygga helt ny överfart, så större kostnad än nu sagts icke åläggas företaget. Arbetet skall utföras av vägväsendet såvida detta ej hellre vill överlämna utförandet åt företaget.

b) Enskilda vägar.Mon. 9. Företagets utförande.

- 10) Vägförvaltningen skall underrättas i god tid innan arbete i närheten av allmän väg påbörjas. Av förvaltningen eller dess ombud lämnade anvisningar skola lämnas till noggrann efterrättelse.

Rätt utdraget betygar, Karlskrona den 25 september 1953.

Thore Möller
Thore Möller.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 6400-43/53

Till

Lantbruksingenjören i

Blekinge län,

Thore Möller,


Stenbergsgränd 3,

Karlskrona.

Ang. Dikningsföretaget Vidskövle och Vistofta nr 1 m.fl. samt
Östraby nr 20 i Torrlösa socken av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 september 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande granskats utan erinran. Trumman vid punkt 29+18 genom allmänna vägen nr 1215 fördjupas på av Eder föreskrivet sätt genom inläggande av en 600 mm-ledning. Hälften av vägförvaltningens kostnader härför, vilka debiteras efter självkostnad + 20 % tillägg för administration, bestridas av dikningsföretaget.

Malmö den 8 oktober 1953.


W. Mannerfelt.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torrlösa socken</u>							
<u>Vidskövle 4¹ 1/4 mtl</u>							
Domänstyrelsen, arr Erik Persson							
Åker	1	0,32		1200	3500	2300	736:-
tomt	2		0,05	"	"	"	115:-
<u>Summa</u>		0,32	0,05				851:-
<u>Vidskövle 4⁴ avst.</u>							
Gottfrid Palmkvist							
Åker	3	0,11		800	3500	2700	297:-
"	4	0,11		1500	"	2000	220:-
<u>Summa</u>		0,22					517:-
<u>Vidskövle 8² 1/8 mtl</u>							
Anders Paulssons stbh. arr William Eriksson							
Åker	5	0,02		3000	3500	500	10:-
"	6	0,02		"	"	"	10:-
"	7	0,26		1800	"	1700	442:-
"	8	0,32		"	"	"	544:-
<u>Summa</u>		0,62					1006:-
<u>Vidskövle 1⁴ 3/64 mtl</u>							
Hilding Hansson							
Åker	9	0,36		2000	3500	1500	540:-
"	10	0,15		2500	"	1000	150:-
<u>Summa</u>		0,51					690:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vidskövle 12¹ 1 mtl							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Knut Wigrup							
Äker	11	1,10		2500	3500	1000	1100:-
"	12	0,95		"	"	"	950:-
"	13	0,12		2800	"	700	84:-
"	14	0,81		3200	"	300	243:-
"	15	0,43		2700	"	800	344:-
"	16	0,18		3200	"	300	54:-
"	17	0,22		"	"	"	66:-
"	18	0,46		2800	"	700	322:-
"	19	0,24		2500	"	1000	240:-
Summa		4,51					3403:-
Vidskövle 13¹ 1 mtl							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Knut Wigrup							
Äker	20	0,30		3200	3500	300	90:-
"	21	1,00		"	"	"	300:-
"	22	0,12		"	"	"	36:-
"	23	0,14		"	"	"	42:-
"	24	0,16		"	"	"	48:-
"	25	0,10		"	"	"	30:-
"	26	0,70		3100	"	400	280:-
"	27	1,05		3000	"	500	525:-
"	28	0,59		3200	"	500	177:-
"	29	0,03		"	"	"	9:-
"	30	0,31		3000	"	500	155:-
"	31	0,20		"	"	"	100:-
Summa		4,70					1792:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vidskövle 11¹ 1 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Knut Wigrup							
Åker							
<u>S u m m a</u>	32	0,35		3200	3500	300	105:-
<u>Vistofta 8¹ 1/4 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Erik Svärd							
Åker	33	0,29		2800	3500	700	203:-
"	34	0,41		3000	"	500	205:-
"	35	0,08		3200	"	300	24:-
"	36	0,06		"	"	"	18:-
<u>S u m m a</u>		0,84					450:-
<u>Vistofta 1¹ 1/4 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Erik Svärd							
Äng	37		0,52	2500	3500	1000	520:-
"	38		0,61	2200	"	1300	795:-
"	39		0,30	"	"	"	390:-
"	40		0,16	2500	"	1000	160:-
"	41		0,06	"	"	"	60:-
Åker	42	0,45		2300	3500	1200	540:-
"	43	0,95		2300	"	"	1140:-
"	44	0,92		2500	"	1000	920:-
"	45	0,45		2300	"	1200	540:-
brukningsbåtnad							1000:-
<u>S u m m a</u>		2,77	1,65				6063:-
<u>Vistofta 3¹ 1/4 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Erik Svärd							
Åker	46	0,56		2700	3500	800	448:-
"	47	0,28		"	"	"	224:-
<u>Transport</u>		0,84					672:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,84					672:-
arr Anders Artur Liljedal							
åker	48	1,20		2700	3500	800	960:-
bruksningsbåtnad							1200:-
<u>S u m m a</u>		2,04					2832:-
<u>Östraby 20¹ 4 11/16 stl</u>							
Gustaf Trolle-Bondie,							
arr Bertil Håkansson							
åker	49	0,15		2900	3500	600	90:-
"	50	1,30		2000	"	1500	1950:-
"	51	1,80		1800	"	1700	3060:-
"	52	1,75		2300	"	1200	2100:-
"	53	0,31		1500	"	2000	620:-
"	54	0,28		2600	"	900	232:-
arr Ingemar Månsson							
åker	55	0,51		2200	"	1300	663:-
"	56	0,84		1500	(3500) 3200	1700	1428:-
"	57	0,73		2500	(3500) 3500	1000	730:-
"	58	0,05		1200	(3500) 2800	1600	80:-
"	59	1,20		2200	(3500) 3500	1300	1560:-
"	60	1,80		1000	(3500) 2600	1600	2880:-
"	61	0,70		"	(3500) 2600	"	1120:-
"	62	3,25		2000	3500	1500	4875:-
bruksningsbåtnad							3500:-
<u>S u m m a</u>		14,67					24908:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S a m m a n d r a g.							
Torrlösa socken							
<u>Vidskövle 4¹ 1/4 mtl</u> Domänstyrelsen	1-2	0,32	0,05				851:-
<u>Vidskövle 4⁴ avst.</u> Gottfrid Palmkvist	3-4	0,22					517:-
<u>Vidskövle 8² 1/8 mtl</u> Anders Paulssons stbh	5-8	0,62					1006:-
<u>Vidskövle 1⁴ 3/64 mtl</u> Hilding Hansson	9-10	0,51					690:-
<u>Vidskövle 12¹ 1 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	11-19	4,51					3403:-
<u>Vidskövle 13¹ 1 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	20-31	4,70					1792:-
<u>Vidskövle 11¹ 1 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	32	0,35					105:-
<u>Vistofta 8¹ 1/4 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	33-36	0,84					450:-
<u>Vistofta 1² 1/4 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	37-45	2,77	1,65				6063:-
<u>Vistofta 3¹ 1/4 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	46-48	2,04					2832:-
<u>Östraby 20¹ 4 11/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	49-62	14,67					24908:-
S u m m a		31,55	1,70				42617:-
Trolle-Bonde den 10 november 1953 S. Trolle-Bonde Nils Eriksson Kilo Lamm							

[illegible]

Call

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Vidskövle 4¹ 1/4 mtl</u> Domänstyrelsen	90	12	10:80	530	35	185:50	196:30
<u>Vidskövle 4⁴ avst.</u> Gottfrid Palmkvist	40	8	3:20	330	35	115:50	118:70
<u>Vidskövle 8² 1/8 mtl</u> Anders Paulssons stb	260	18	46:80	1310	35	458:50	505:30
<u>Vidskövle 1⁴ 3/64 mtl</u> Hilding Hansson	80	20	16:-	590	35	206:50	244:50
	60	25	15:-				
	20	35	7:-				
<u>Vidskövle 12¹ 1 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde, arr Knut Wigrup	730	25	182:50	7200	35	2520:-	2796:50
	90	28	25:20				
	40	32	12:80				
	160	35	56:-				
<u>Vidskövle 13¹ 1 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde, arr Knut Wigrup	380	30	114:-	8300	35	2905:-	3476:50
	110	31	34:10				
	820	32	262:40				
	460	35	161:-				
<u>Vistofta 8¹ 1/4 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde, arr Erik Svärd	90	10	9:-	3400	35	1190:-	1493:20
	150	28	42:-	400	10	40:-	
	150	30	45:-				
	260	32	83:20				
	240	35	84:-				
<u>Vistofta 1¹ 1/4 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde, arr Erik Svärd,	240	22	52:80	2800	35	980:-	1150:60
	110	23	25:30				
	370	25	92:50				
<u>Östraby 20¹ 3 11/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde, arr Bertil Håkansson	250	20	50:-	1000	35	350:-	400:-
Summa							10381:60

Fulleborn den 10 november 1953

Fulleborn

Nils Larsson

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Svårighetsklasser.</u> Medelfast jord kan grävas med skyffel. Styv jord måste grävas med spade. Hård jord måste korpas eller spettas. Tillägg för sten och block ingår i schaktningspriserna. För samtliga i företaget ingående dikessträckor räknas med "styv jord". Maskingrävning förutsätts.				
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>				
1+07-5+00	393	Schaktmassor m ³	700	3:-	2100:-	
		Förstärkning av botten under ägövägsbro vid 2+68			300:-	2400:-
5+00-9+00	400	Schaktmassor "	950	3:-		2850:-
9+00-13+00	400	" "	850	3:-	2550:-	
		Rörtrusna inre diam 1800 mm vid 9+85			1500:-	4050:-
13+00-15+76	276	Schaktmassor "	650	3:-		1950:-
15+76-20+00	424	Schaktmassor "	1050	3:-	3150:-	
		Förstärkning av botten under byvägsbro vid 15+80			300:-	3450:-
20+00-24+00	400	Schaktmassor "	450	3:-	1350	1350:-
24+00-28+00	400	Schaktmassor "	1050	2:50	2625:-	
		Förstärkning av botten under byvägsbro vid 24+40			300:-	2925:-
28+00-31+66	366	Schaktmassor "	1950	2:30	4485:-	
		Fördjupning med 600 mm rör och förstärkning av landsvägsbron vid 29+18, beräknad kostnad 3000:- kr varav hälften på företaget			1500:-	5985:-
31+66-34+00	234	Schaktmassor m ³	800	2:50		2000:-
34+00-36+88	288	Schaktmassor "	800	2:70		2160:-
36+88-39+15	227	Schaktning av rörgrav lm	227	2:-	454:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	227	19:-	4313:-	
		Läggning av rören och återfyllning "	227	2:-	454:-	
		Rörlutlopp vid 36+88			80:-	
		Rörintag vid 39+15			120:-	5421:-
		Jordersättningar enl särskild längd			10382:-	
		Ersättning för förvärad möjlighet till vattentäkt			1000:-	11382:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				2077:-
		<u>S u m m a</u>				48.000:-


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Dikessträckan E - D.						
50+00-52+58	258	Schaktning av rörgrav 1m	258	2:50	645:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	258	11:-	2838:-	
		Läggning av rören och höljning "	258	1:20	310:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 50+50 och 52+58 st	2	100:-	200:-	
		Rörlutlopp vid 50+00			80:-	4075:-
52+58-53+96	138	Schaktning av rörgrav 1m	138	3:50	483:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	138	9:-	1242:-	
		Läggning av rören och höljning "	138	1:-	138:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 53+96			80:-	1943:-
53+96-b+25	152	Schaktning av rörgrav 1m	152	3:-	456:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	152	6:50	988:-	
		Läggning av rören och höljning "	152	0:90	137:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid b+25			80:-	1661:-
b+25-d+44	150	Schaktning av rörgrav 1m	150	3:20	480:-	
		Rör inre diam 250 mm (10") "	150	5:-	750:-	
		Läggning av rören och höljning "	150	0:70	105:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid d+44			80:-	1415:-
d+44 - i	275	Schaktning av rörgrav 1m	275	2:30	633:-	
		Rör inre diam 200 mm (8") "	275	4:-	1100:-	
		Läggning av rören och höljning "	275	0:70	193:-	
		Brunn med intag inre diam 600 mm vid i			100:-	2026:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				881:-
	<u>973</u>	<u>SUMMA</u>				<u>12.000:-</u>
SAMMANDRAG						
3808		Dikessträckan A - B - C				48.000:-
<u>973</u>		" B - D				<u>12.000:-</u>
<u>4781</u>		<u>SUMMA</u>				<u>60.000:-</u>
Trolleholm den 10 november 1953.						
<i>Eusebius</i>						

Calc


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båfnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	... samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Torrlösa socken						
Vidskövle 4 ¹ 1/4 mtl Kungl Maj:st och Kronan Domänstyrelsen		851:-		1200:-	2,00	
Vidskövle 4 ⁴ avst. Gottfrid Palmkvist		517:-		726:-	1,21	
Vidskövle 8 ² 1/8 mtl Anders Paulssons stbñ		1.006:-		1416:-	2,36	
Vidskövle 1 ⁴ 3/64 mtl Hilding Hansson		690:-		972:-	1,62	
Nedanstående fastigheter ägas av Gustaf Trolle-Bonde						
Vidskövle 12 ¹ 1 mtl Arr Knut Wigrup		3.403:-		4794:-	7,99	
Vidskövle 13 ¹ 1 mtl Arr Knut Wigrup		1.792:-		2520:-	4,20	
Vidskövle 11 ¹ 1 mtl Arr Knut Wigrup		105:-		150:-	0,25	
Vistofta 8 ¹ 1/4 mtl Arr Erik Svärd		450:-	✓	630:-	1,05	
Vistofta 1 ¹ 1/4 mtl Arr Erik Svärd		6.063:-	✓	8538:-	14,23	
Vistofta 3 ¹ 1/4 mtl Ägofig 46-47, Arr Erik Svärd		1.872:-	✓	2634:-	4,39	
Ägofig 48, Arr Anders Artur Liljedal		960:-	✓	1350:-	2,25	
Östraby 20 ¹ 4 11/16 mtl Ägofig 49-54, Arr Bertil Håkansson } Ägofig 55-62, Arr Ingemar Månsson }		10.572:- 14.336:-		14886:- 20184:-	24,81 33,64	
Summa		42.617:-		60.000:-	100,00	
<i>Underskriften den 10 november 1953</i> <i>Fuse Mörén</i> <i>Nils Larsson</i>						

[illegible]



ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark till Vidskövle n:r
1, 4, 8, 11, 12 och 13, Vistofta n:r 1, 3 och 8
samt Östraby n:r 20 i Torrlösa socken av Malmö-
hus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägo-beskrivningen (Bil.E.).

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrlägningsområdet i sydlig riktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B - C, samt ett sidodike till detta, betecknat B - D. Huvudavloppet skall på sträckan A - B - 36+88 bibehållas öppet medan återstående del av detta avlopp samt hela sidodiket skola igenläggas med rör. På kartan är den öppna sträckan utmärkt med dubbla röda linjer och rörledningarna med enkla röda linjer.

Företaget ligger inom Saxåns nederbördsområde n:r 93.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 september 1950, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Vid längdmätningsspunkt 1+10 finnes en mindre dammanläggning för drift av vädur, vilken måste utrivas för att företaget skall kunna genomföras på sätt här nedan närmare anges. Förslaget har i de delar detsamma berör allmänna vägarna n:r 1214 och 1215 tillställts vägförvaltning^{en} för granskning (Bil.D1-2).

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit messingdubb i grunden på norra sidan av Vidskövle skolhus, 0,06 m från östra hörnet och 0,40 m över marken. Höjdläge $\Rightarrow +79,13$ m. Till ledning vid arbetet hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägs.

- Fixp. I. Höjdläge $\Rightarrow +64,97$ m. Järndubb i sten i släntfoten på östra sidan av utfartsvägen från Vidskövle boställe, 8 m söder om längdmättningspunkt 1+10.
- Fixp. II. Höjdläge $\Rightarrow +66,91$ m. Järndubb i östra änden av södra vingmuren på landsvägsbro vid längdmättningspunkt 5+28.
- Fixp. III. Höjdläge $\Rightarrow +66,47$ m. Järndubb i rörutlopp av betong på södra sidan av avloppet vid längdmättningspunkt 11+59.
- Fixp. IV. Höjdläge $\Rightarrow +70,50$ m. Järndubb i södra änden av västra vingmuren på landsvägsbro c:a 150 m öster om längdmättningspunkt 16+45.
- Fixp. V. Höjdläge $\Rightarrow +70,77$ m. Järndubb i sten i rågång c:a 45 m norr om längdmättningspunkt 22+60.
- Fixp. VI. Höjdläge $\Rightarrow +72,45$ m. Järndubb i södra vingmuren, 0,2 m från östra änden, på landsvägsbro vid längdmättningspunkt 29+18.
- Fixp. VII. Höjdläge $\Rightarrow +72,24$ m. Järndubb i sten, belägen i kraftlednings förlängning åt öster, 4 m öster om längdmättningspunkt 34+00.
- Fixp. VIII. Höjdläge $\Rightarrow +74,94$ m. Järndubb i sten på västra sidan av stengärdesgård, 10 m söder om längdmättningspunkt 39+15.
- Fixp. IX. Höjdläge $\Rightarrow +72,09$ m. Järndubb i sten i västra änden av mangelgrav c:a 5 m norr om längdmättningspunkt a-10.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde omkring 1200 hektar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid normala flöden be-

räknats icke överstiga 1,3 lit/sek/har. På grund härav erhålles en flodvattenmängd av c:a 1,55 m³/sek. Fallförhållandena äro goda och vattenmängden är icke av betydelse att föranleda särskild beräkning av det öppna dikets dimensioner. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har i samtliga avlopp bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,5.

Rörledningarnas nederbördsområden, som uteslutande utgöras av odlade fält, hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Ledningarna hava dimensionerats för en maximal avrinning av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar och dimensioner.

Sträcka	Nederb område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek.
36+88 - C	335	435	6,61:1000	600 (24)	465
B - 52+58	65	85	0,97:1000	450 (18)	85
- 53+96	38	50	1,09:1000	375 (15)	53
- b+25	24	31	2,63:1000	300 (12)	43
- d+44	18	24	2,63:1000	250 (10)	26
- D	7	9	4,36:1000	200 (8)	18

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

a) Allmänna vägar.

Vid punkt 5+28 befintlig bro för allmänna vägen n:r 1214 har en fri bredd i höjd med nuvarande medelvattenytan av 2,7 m och är grundlagd på sådant djup, att dess bestånd icke synes komma att äventyras genom föreslagen fördjupning av avloppet. Bron förmår utan uppdämning avleda de största förekommande flöden. Ombyggnad eller förändring av densamma är därför icke påkallad.

Vid punkt 29+18 leder en äldre stenbro för allmänna vägen n:r 1215 över avloppet. Föreslagen fördjupning synes, därest avloppet bibehålles öppet, icke kunna göras utan allvarlig risk för sättningar och skada på valvet.

Såvida vägens ägare icke finner påkallat att med hänsyn till trafiken eller av liknande skäl bygga helt ny överfart, vilken i så fall lämpligen bör utföras av kulvert med en inre diameter av minst 1400 mm, synes lämpligt att fördjupningen sker genom inläggande på föreskrivet djup av en 600 mm-ledning, som beräknas avleda c:a 30 % av flödena. Ledningen kringgjøtes med betong, som anslutes till landfästena så att sättningar i dessa förhindras. I övrigt bibehålles bron för avledande av flödena.

Utidpunkten för brons tillkomst har icke kunnat fastställas. I början av 1930-talet har den förlängts i samband med breddning av vägen. På grund härav finna syne-männen skäligt föreskriva, att bron skall fördjupas genom utförande av en 600 mm-ledning på sätt nyss angivits samt att torrlägningsföretaget och vägväsendet skola gemensamt och med lika andelar svara för kostnaden. Vill vägägaren bygga helt ny överfart, må större kostnad än nu sagts icke åläggas företaget. Arbetet skall utföras av vägväsendet såvida detta ej hellre vill överlämna utförandet åt företaget.

b) Enskilda vägar.

Befintliga broar och trummor för över ifrågavarande avlopp ledande vägar av enskild natur hava tillräcklig bredd å genomloppsöppningen, däremot äro de grundlagda på allt för ringa djup. Broarna vid längdmätningpunkterna 2+68, 15+80 och 24+40 skola därför fördjupas och undergjøtas med betong på sätt framgår av upprättad typ-ritning. Bron vid punkt 9+85 är så bristfällig att den måste helt ombyggas. Bron

vid punkt 1+4 synes kunna bibehållas i oförändrat skick. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Beträffande d-ylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över avloppet, bestämmes allenast att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vatt-net. Rörtrummor böra därför hava en inre diameter av minst

1800 mm på sträckan A - 16+25

1400 " " " 16+25 - B

1200 " " " 36+88

Mom. 7. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till det öppna avloppets breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor skall ersättning utgå med belopp som angivas i ersättningslängden (Bil. F.). För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den av upplag

täckta markens värde efter företagets genomförande.

Om arbetet kommer att helt eller delvis bedrivas vid tid då gröda skadas, skall därför skälig ersättning utgå. I brist på åsämjande skall ersättningens storlek bestämmas av vid denna förrättning tjänstgörande gode man, såvida parterna icke ena sig om andra skiljemän.

För genom företagets utförande försvårad möjlighet till vattentäkt på kro-noegendomen 1/4 mtl Vidskövle 4¹ skall till Kungl. Domänstyrelsen utgivas ersättning med 1000:- kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att vissa sträckor utföras som rörledningar. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil.E.).

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden (Bil.H.) har varje fastighets eller arrendelotts andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena³ är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot

värdet å den båtnad, som berödes hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Till rörledningar använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 7/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 8/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

- 10/ Vägförvaltningen skall underrättas i god tid innan arbete i närheten av allmän väg påbörjas ^{och} av förvaltningen eller dess ombud lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.
- 11/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1960.
- 13/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetsna böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller fö-rsummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång

om året framläggas för delägarna i och för granskning.

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringssänd kallelse-

lista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap 64 § vatten-
lagen angivet sätt kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhe-
ters dryftande och därvid föraprotokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och
underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Schaktmassorna skola på respägarers eller brukares bekostnad avlägnas från
det öppna avloppets närhet inom tre år efter det företaget blivit avsynat och god-
känt vid äventyr att styrelsen låter på den försumliges bekostnad verkställa bort-
forslandet.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i
detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så
snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas
avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 63 kronor 93 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vidskövle - Vistofta - Östraby dikningsföretag
år 1953".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och
ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande
föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären
för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna
dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sundholm den 10 november 1953

Else Andersson

Nils Andersson Peter Lennart



Mått i mm


Rörutlopp vid 36+88 och 50+00.

RIIT.Nr 006


6294 - 6

M 9*1134

Sektion A-A



Sektion B-B



Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2 1/2" plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Betong: blandning 105 liter fingrus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning

= 1200 mm.

Mått i mm

Rörintag vid 39+15.


RIITN.Nr 007

6294-7

M

9-1134

Brunnar med en inre diam av 700 mm eller mindre behöver ej utföras med konisk överdel.




Brunn inre diam 700 mm vid 50+50 och 52+58

" " " 600 " " 53+96, B+25 och d+44.

RITN.Nr 008

6294-8

M 9*1134



Brunn med intag vid 1.

RITN.Nr 009

6294-9

M 9*1134