Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Torkelstorp n:r 3 m. fl. hemman

uti V. Kärrstorps och L. Slågarps socknar

av Oxie och Skytts härader samt

Malmöhus län

upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

[signature]

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 november 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 december 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Ordinarius
ex officio
[signature]



5809
Ritn. Nr 001
M 2-0118 1
Nr 124 Malmöhus 2 rit.

Blad 2

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Torkelstorp n:3 m.fl. hemman
uti Vilåns torps och L. Slågarps socknar
av Oxie och Sloyts härader
samt Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Emil Rennerfelt

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådige bref den 25 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smitt.

Vidimeras


ex officio

Emil Rennerfelt


Förslag till intag vid 12+90.




Förslag till intag.




Förslag till kringmurning av utlopp.




Förslag till brunn 0.80 met. diam.



Förslag till brunn 0.60 met. diam.





KTN.Nr 002

M 2*0118

2

124 Kalmar 2 rite.

M 2★0118

5809

5 MRS 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TORKELSTORP N:3 m.fl.hemman

uti V.Kärrstorps och L.Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län;upprättade i och för erhållande av bidrag och lån år 1927.

Innehåller Sjuttiotvå (72) skrivna sidor

Avskrift.


Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 25 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1927

På KUNGL.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande angående avdelning I av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Torkelstorp n:r 3 m.fl.hemman av år 1926"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Avdelning I eller dikessträckan A-B-C av ifrågavarande företag avser nygrävning och i huvudsak rörläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Torkelstorp n:r 3 och 2 och Klörup n:r 9 samt 11 och Snapparps gård uti V.Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.nordväst om Alstads järnvägsstation med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av Länsstyrelsen den 6 mars 1926 att företaga en laga syneförrättning avseende torrläggning av ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 7 december samma år och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter hand-

lingarna tecknat bevis.

Enligt en förening ingången emellan delägarna den 18 mars 1927 hava 7 st. av dem beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och 5 st. av dem om ett lån från statens avdikningslånefond för utförande av avdelning I eller dikessträckan A-B-C av dikningsföretaget och utgör de förstnämnda 100% och de senare 98.55 % av avdelningarnas båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår av avdelning I av företaget

åker med en areal av	12.47.5 har
annan mark	0.44.5 "
eller tillsammans	12.92 har

Jordmånen ytgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den av avdelning I av i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att dikessträckan A-B-C utföres i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår för dikessträckan A-B-C en allmän vägtrumma, som lägger hinder i vägen för dikets utförande och varför

vid laga syneförrättningen föreskrivits, att vägstyrelsen skall bekosta rörläggningen under denna väg.-Den vid laga syneförrättningen närvarande v.ordföranden i vägstyrelsen har däremot ej haft något att erinra.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för avdelning I eller dikessträckan A-B-C utgöra ..... 17.020:50 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget utgör ..... 12.864:64 "

varför vinsten skulle bliva 4.155:86 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.76 kr. skulle således ett statsunderstöd till denna avdelning böra kunna utgå med

som bidrag utan återbetalningsskyldighet ..... 3.569:93 kr.

" lån ..... 9.160:88 "

Summa kronor 12.730:81 kr.

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åker	12	47.5							12	18.-						
Annan mark		44.5								44.5						
Påräknad landvinning	-	-														
Summa	12	92.-	20450	50	37471	-	17020	50	12	62.5	19811	50	36586	-	16774	50

Lund i maj 1927

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C	12.170:-	12.170:-
Laga syneförrättningskostnaden	522:66	
Betänkande med bilagor	171:98	694:64
	Summa kr.	12.864:64

Lund i maj 1927

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.864 kronor 64 öre, varav å lånesökandenas andel 12.679 kronor 41 öre.

Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolättera	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigur nummer
V.Kärrstorp och L.Slågarp.					
Snapparp				Grosshandlare N.J.Gummesson	1,2
Torkelstorp		1/22	3 18	Nils Persson Tornlöv,arr.Jöns Hansson	3
		1/4	2 2		
do			2	Emil Jönsson	4-39,46-59
		1/44	3		
do		1/22	3 18	Nils Persson Tornlöv,arr.Jöns Hansson	64-80,82-91 93-99
do		1/132	3 19	And.Nilsson	102-105
do		1/22	3 23	do	106-120
do		3/440	3 21	do	121-126
do		1/22	3 23	do	129-133
do		27/440	3 20	Erik Eriksson	135a-144,146
Klörup		7/576	9 5	P.O.Zander,arr.J.P.Pålsson	148-150,152, 154-156
do		1/48	11 5	Ola Larsson	158
do		13/96	11 2	do	159

Summa

Lund i maj 1927

Ernst Berggren

Areal						Dåtnad		Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
Åker		Annan mark		Summa				Diket sträckan A-B-C		Laga synefö rättningen		Betänkandet m.m.											
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö								
	15.-			15.-		159	-	113	18	4	88	1	60	119	66	0.76	27.75	33	21	-	-		
	15.-			15.-		135	-	96	14	4	17	1	36	101	67	"	"	28	21	73	46		
5	94.5	09.-		60	35	8842	50	6322	32	271	55	89	34	6683	21	"	"	1854	59	4828	62		
2	23.5			22	35	2886	-	2064	03	88	63	29	17	2181	83	"	"	605	46	1576	37		
	12.-			12.-		180	-	129	-	5	52	1	82	136	34	"	"	37	83	98	51		
1	45.-			145.-		1740	-	1243	78	53	41	17	58	1314	77	"	"	364	85	949	92		
	48.-			48.-		540	-	385	79	16	55	5	45	407	79	"	"	113	16	294	63		
-	-	31.-		31.-		350	-	250	70	10	75	3	54	264	99	"	"	73	53	191	46		
1	07.-	04.5		111	5	1036	-	741	15	31	83	10	47	783	45	"	"	217	41	566	04		
	73.-			73.-		1065	-	761	84	32	75	10	77	805	36	"	"	223	49	581	87		
	10.5			10.5		63	-	45	03	1	91	0	64	47	58	"	"	13	20	-	-		
	04.0			04.-		24	-	17	04	0	71	0	24	17	99	"	"	4	99	-	-		
12	47.5	44.5		1292.-		17020	50	12170	-	522	66	171	98	12864	64			3569	93	9160	88		

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Torkelstorp n:r 3 m.fl.hemman av år 1926"uti V.Kärrstorps och Slågarps socknar av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikessträckan A-B-C som täckt dike å sträckan A-B och som öppet dike å sträckan B-C i överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör E.Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar,som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag,varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av ett föreskrivet lån och bidrag;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och bidraget,i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt som berördalån och bidrag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor,som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant bidrag och lån.

Torkelstorp den 18 mars 1927

Eric Eriksson,St.Marieholm Torkelstorp n:r 3 16/44 mtl,

P.Emil Jönsson,L.Marieholm Torkelstorp n:r 2,

Nils Persson,Tornlöv litt.F.a. 1/22 mtl n:r 3 Torkelstorp,

Anders Nilåson,Litt G.b. 1/22 mtl n:r 3 Torkelstorp,

P.O.Zander,Kullastorp Klörup n:r 9 11/32 mtl,

Ola Larson 1/4 mtl. Klörup,endast statsbidrag,

N.J.Gummesson gm P.Larsson (enl.fullmakt) Snapparps gård,Marieberg,

Bevittnas:

Edvard Nilsson. Svante Nilsson.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde 23 - 2 1927 med sakägarna angående torrläggning av mark å Torkelstorp n:r 3 m.fl. hemman i V. Kärrstorp och Lilla Slågarps socknar.

Närvarande voro P.Emil Jönsson, Nils Persson Tornlöv, Anders Nilsson, P.O.Zander, Ola Larsson och Inspektor P.Larsson med fullmakt från Lantbrukaren Gummesson, Snapparps gård.

§:1

Sammanträdet öppnades av Anders Nilsson Ulricedal, som även utsågs till att leda dagens förhandlingar.

§:2

Delägarna beslöto, att styrelsen skulle vara tre ordinarie ledamöter och en suppleant och väljas på tre år. - Av ledamöterna avgår till ena året en och andra året en, vilket sker genom lottning. Därjämte väljas suppleanter för ett år i sänder.

§:3

Till styrelse valdes Emil Jönsson, Anders Nilsson och Ola Larsson och till suppleant valdes P.O.Zander.

§:4

Styrelsen valde inom sig Anders Nilsson till ordförande och kassör.

§:5

Frågan framställdes i vilken utsträckning dikningsföretaget skul-

le utföras.- På förslag från Ola Larsson beslöt delägarna att blott låta utföra den del av företaget,som vore betecknad med A,B,C,varm med det blev av delägarna enhälligt beslutat.

§:6

Delägarna beslöto att söka statsbidrag och statslån till dikningsföretaget,varefter styrelsen fick i uppdrag att söka detsamma.

§:10

Att justera dagens protokoll valdes Ola Larsson och P. Emil Jönsson.

Ulricedal den 23 februari 1927

Anders Nilsson.

Justeras:

P.Emil Jönsson. Ola Larsson.

/Rätt utdraget betygas

ex officio

Ernst Berggren

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Torkelstorp n:r 3 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps & L.Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län;upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode..... 3:-

" 14 st.kallelser à 50 öre 7:-

" 2 st.sammanträdesdagar den 2/11 och 7/12 ..... 24:-

För ägomätning,skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 6.56 km.à 3:- kr..... 19:68

" 149 st.ägofig.åker,medelareal 0.10 har à 5 öre 7:45

" 15.02 har " " 0.10 " " 202 " 30:34

" 17 st.ägofig.äng " 0.07 " " 5 " 0:85

" 1.135 har " " 0.07 " " 146 " 1:66

" 36 st.ägofig.imp " 0.35 " " 14 " 5:04

" 11.665 har " " 0.35 " " 42 " 4:90 50:24

" rubrik,skala m.m. 4:-

För ytavvägning 27.82 har à 66 öre 18:36

" 410 punkter à 2 öre 8:20 26:56

" begränsningskurva 7.56 km.à 2:50 kr. 18:90

" längdavvägning och jordundersökningar d. $\frac{11,15}{10}$,12/11 +26 36:-

För arealuträkning,skala 1:4000,202 fig.à 5 öre 10:10

" " " " 27.82 har "10 " .. 2:78 12:88

Trpt 202:26

	Trpt	202:26
För ägobeskrivning		6:06
" jordregisters utrönande den 23/11		6:-
" gradtabell		6:-
" uträkning av värde å ytenhet 166 fig.à 6 öre....		9:96
" bestämmande av värdet före och efter 166 fig.à 12 öre		19:92
" profilkartan 2.6 km.à 3.50 kr.		9:10
" sektioner 35 st.à 28 öre	9:80	
" 1 st.vägtrumma	5:-	
" 2 st.brunnar,2 st.intag,1 st.ommurning av utlopp à 3:- kr.	15:-	29:80
" skalor,rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 29/10 -26		12:-
" bestämmande av dimensioner 2.5 km.à 10:- .....25:- 1 " " 3:50... 3:50		28:50
" dikenas insättande å kartan		2:80
" grävningstabell		9:-
För kostnadsberäkning 2.8 km.à 4.50 kr.		12:60
" därtill 0.1 % av kostnaderna		22:18
" införande av höjdsiffror 410 st.à 1 öre		4:10
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
	Trpt	434:78

	Trpt	434:78
För rubrik, skalor m.m.		7:-
" 202 fig.à 7 öre	14:14	
" 27.82 har à 14 öre	3:89	18:03
därtill 25 %		4:50
" 410 st.höjdlägestal à 2 öre		8:20
" diken å plankartan		4:75
" profilen 2.6 km.à 6:- kr.		15:60
" tvärsektioner och brotrumma m.m.lika föregående ...		29:80
därtill 30 %		8:94
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		43:-
		577:60
För gode männen		54:-
" kallelsekostnad		15:-
" dagsverken		60:75
	Summa kronor	707:35

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däråa genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Torkelstorp den 7 december 1926

Ernst Berggren

577:60 kvitteras Ernst Berggren

27:- " Anton Larsson

27:- kvitteras Aug.Olsson

Kallelsekostnad av sju (7) kronor har ej upptagits i förestående räkning.

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsbi anslag för dikessträckah A-B-C av dikningsföretaget torrläggning av mark till Torkelstorp n:r 3 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps och L. Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 13,14/4 = 2 dagar		24:-
" avskrift av handlingar med inbindning		43:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 202 fig.à 7 öre	14:14	
" 27.82 har à 14 öre	3:89	18:03
" 410 st.höjdlägestal à 2 öre		8:20
" diken å plankartan		4:75
" kopia av profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 2.6 km.längdprofil à 6:- kr.	15:60	
" tvärsektioner,brotrumma m.m.	29:80	
därtill 30 %	8:94	
	57:34	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	14:34	43:-
för fastställelsebevis med kommissionsarvode.....		5:-
" skrivelser m.m.		6:-
Summa kronor		171:98

Kvitteras

Lund den 27 maj 1927

Ernst Berggren

Avskrift. Protokoll, hållet vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl. hemman.

År 1926 den 2 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anders Nilsson, Ulricedal, för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp N:3 m. fl. hemman uti V. Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Anders Nilsson Torkelstorp N:3.

P. Emil Jönsson do N:1 och 2.

och av övriga sakägare:

P. O. Zander för Klörup N:9.

Nils Persson Tornlöf för Torkelstorp N:3.

Ola Larsson för Klörup N:11.

Oxie härads vägstyrelse genom ordföranden Herr Anders Cedergren.

Skytts härads vägstyrelse genom v. ordf. landstingsmannen Joh. A. Nilsson.

Som gode män Herrar Anton Larsson i V.Kärrstorp och Aug.Olsson även i Västra Kärrstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig härtill Ola Larsson villig och varom särskild förening upprättades Bil.B.

§:5.

Nu infann sig Grosshandlaren N.J.Gummesson för Snapparpsgården genom Förvaltaren Per Larsson och Jöns Hansson som arr.av Torkelstorp N:3.

§:6.

Sökandena yrkade att få deras i företaget ingående åkerjord

torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av densammas alstringsförmåga.

§:7.

Det upplystes, att den i företaget ingående bygdevägsbron hade tillkommit för omkring 15 à 20 år sedan.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar samt värderingar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag hunnit utarbetas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 7 instundande december kl.9.30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug.Olsson.

Den 7 december 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

Nils Tornlöv för Torkelstorp N:3 18

Emil Jönsson do N:2 2 och 3 2

Anders Nilsson do N:3 19, 3 21 och 3 23

P.O.Zander Klörup 9 5

Ola Larsson do 11 2 och 11 5

Karl Kristiansson do 11 7

Jöns Hansson som arr.av Torkelstorp N:3.

Johan Ljung för Klörup N:11.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:12.

Anders Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande av delägarna för val av styrelse.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug.Olsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman uti V.Kärrstorp och Lilla Slågarpssocknar av Oxie och Skytts härader.

Torkelstorp den 29-1 1926..

Anders Nilsson.
Torkelstorp N:3.
postadr.Ulricedal pr.Alstad.

P.Emil Jönsson.
Torkelstorp N:1,2.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 mars 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman. Hj.Kjäll.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde angående torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman uti Västra Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Skytts och Oxie härader av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Torkelstorp den 2 november 1926.

Ola Larsson.

Bil.C. Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps och Slågarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och i huvudsak rörläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torr-

lagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skull bliva fullständigt torrlagd.-

För allden mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:6 och vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C och D-E-F-G.

Det hade visserligen varit önskvärt, att kunna föreskriva hela dikessträckan A-B-C som täckt dike, men då som framgår av kostnads-

förslaget, kostnaden för det öppna å dikessträckan B-C blir betydligt billigare än täckt å denna sträcka, hava synemännen föreskrivit, att dikessträckan A-B skall täckas men däremot sträckan B-C skall göras som öppet dike, såvida ej någon därav beroende delägare själv gäldar skillnaden emellan kostnaden för täckt och öppet.

Beträffande däremot dikessträckan B-E-F-G har dikessträckan D-E och F-G måst föreskrivas som täckta och sträckan E-F som öppet dike.- Förslag har även uppgjorts till en rörledning å det nuvarande rörläget eller mera sydligt, men denna sträckning har däremot visat sig dyrare.-

Å plankartan äro de täckta dikena betecknade med en heldragen röd linie, den beräknade sträckan F-H dock med en streckad röd linje, varemot de öppna dikessträckorna betecknats med tvenne heldragna röda linier.-

Å profilkartan däremot äro de täckta dikena betecknade med tvenne parallella röda linier och de öppna dikena med en heldragen röd bottenlinie.-

Intag och brunnar för de täckta dikena äro å plankartan utmärkta med små röda cirklar och å profil med vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade föralaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 42 hektar

" 28+30 ---------- 53 "

" 25+70 ---------- 62 "

" 0 ---------- 70 "

" 4 ---------- 83 "

" 9 ---------- 120 "

" D ---------- 160 "

" F ---------- 170 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K^{1} (1+0.5 \frac{\sqrt{R}+\log.R.}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1}=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande dimensioner vara nödiga:

för sträckan 30+80-25+70 ett 25 cm.(10") rör

" " 25+70-0-4+80 " 37.5 cm.(15") "

" " 4+80-9+64 " 45 cm.(18") "

för sträckan 13+7-15 ett 45 cm.(18") rör

" " 15+61-17+8 ett 45 cm.(18") rör och

för det alternativa förslaget

för dikessträckan B-C från 9+64-11 ett 45 cm.(18") rör

och " 11-12+50 " 37.5 cm.(15") rör.

" F-H " 25-27+14 " 45 cm.(18") "

För de öppna dikessträckorna är däremot en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 30+84,13+7 och 15+61 insättas intag av betong med snett stående galler.

Vid 30+50,28+32,27+25,25+70,0,1+75,2+64 och 4 insättas intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 4+80,5+50,7+15,8+97,9+4,13+80 och eventuellt vid 11 insättas intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diameter av 0.8 meter,men med en konisk överdel till 0.6 meters öppning;

Vid 9+64,15 och 17+8 ommuras röret i betong,varjämte även diket där nedom stensättes,allt enligt upprättade ritningar.

För det alternativa förslaget som täckt dike å sträckan B-C ommuras röret vid 12,varjämte en brunn insättes vid 11.

För det alternativa förslaget F-H insättes ett intag vid 25 med ommurning av röret vid 27+14.

I företaget ingår en allmän vägtrumma emellan 8+97-9+4, som lägger hinder i vägen för dikningens utförande.

Efter vad som kunnat utrönas har denna tillkommit för omkring 15 à 20 år sedan.- Det har även utrönts att marken intill och ovanför densamma varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.8§ av vattenlagen få därför synemännen föreskriva, att vägstyrelsen skall bekosta ombyggnaden i enlighet med upprättad ritning.- I enlighet med 7 kap.7§ av föreskrivna lag skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, därest ej denna hellre vill överlämna det åt den dikande.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning med fulla värdet utgå för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning, och finnas dessa ersättningar upptagna i en särskild ersättningslängd. Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgivas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å det område, som beräknats åtgå för upplaget. Var och en sakägares andel av dessa ersättningar finnes upptagna i föreskrivna längd.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.av 21§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24§ erfordras för torr-

läggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller äro med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader eller förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för sådan jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställts.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings eller båtnadsvärde	Kostnad för förbättr.kr.
A-B-C	12170:-	17020:50	0.715
D-E-F-G	4300:-	2524:50	1.703
Summa.	16470:-	19545:-	0.842

Av utredningen framgår, och då de bägge dikessträckorna äro oberoende av varandra synes att sammanföringen blir lämpligast i tvenne avdelningar eller avdeln. I omfattande den förstnämnda dikessträckan och avdelning II den sistnämnda.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökandena att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller

19.55 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen,få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökandena vilja fullfölja sin talan,utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas,så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skall utgå samfällt enligt i kostnadsfördelningslängden införd deltagningsprocent,dock med den inskränkningen beträffande kostnaden för dikningen,som omförmäles i 7 kap.27§ av vattenlagen;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar,där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörsträngarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av intag,brunnar och avlopp,när så kräves,skola verkställas;uppkommer jordras,så att vattnet hindras i sitt lopp skall dock detta genast undanskaffas och botten och slänter därstädes,om så kräves stensättas;ü

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas,skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Torkelstorp den 7 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug. Olsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Snapparp N:1.															
	Grosch.N.J.Gummesson.															
1	åker		04	–												
2	do		11	–					15	–						
	1/22 Torkelstorp N:3 18															
	Nils P.Tornlöv,															
3	åker		15	–					15	–						
	1/4,1/44 mtl.Torkelstorp 2 2/3															
	Emil Jönsson,sök.															
4	åker		18	–												
5	do		21	–												
6	do		10	–												
7	do		07	–												
8	do		04	–												
9	do		11	–												
10	do		10	50												
11	do		04	–												
12	do		05	–												
13	do		13	–												
14	do		06	–												
15	do		11	–												
16	do		27	–												
	Trpt.	1	47	50					30	–						

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	47	50					30	–						
17	åker		06	50												
18	do		22	50												
19	do		02	50												
20	do		25	–												
21	do		14	–												
22	do		04	–												
23	do		05	–												
24	do		11	–												
25	do		20	–												
26	do		04	–												
27	do		03	–												
28	do		54	–												
29	do		09	–												
30	do		11	–												
31	do		03	50												
32	do		05	50												
33	do		05	–												
34	do		07	50												
35	do		12	–												
36	do		10	–												
37	do		11	–												
	Trpt.	3	93	50					30	–						

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt..	3	93	50					30	-						
38	åker		19	-												
39	do		15	50												
40	håla imp.														01	-
41	do do														02	50
42	do do														01	50
43	do do														01	50
44	do do														02	-
45	håla imp.														01	-
46	åker		26	-												
47	do		05	-												
48	do		08	-												
49	do		22	-												
50	do		12	-												
51	do		06	-												
52	do		18	-												
53	do		15	-												
54	do		04	50												
55	do		18	-												
56	do		16	-												
57	do		16	-												
58	äng					08	-									
	Trpt.	5	94	50		08	-		30	-					09	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.	5	94	50		08	–		30	–					09	50
59	Äng					01	–									
60	håla imp.														08	–
61	do do														05	–
62	do do														03	–
63	backe imp.							5	94	50		09	–	2	54	–
	1/22 mtl. Torkelstorp N:3 18															
	N.P. Tornlöv, [illegible]															
64	åker		07	–												
65	do		08	–												
66	do		02	50												
67	do		06	–												
68	do		02	50												
69	do		08	–												
70	do		08	–												
71	do		07	–												
72	do		11	–												
73	do		08	–												
74	do		08	–												
75	do		04	–												
76	do		04	–												
77	do		03	–												
	Trpt.		86	–				6	24	50		09	–	2	79	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		87	-				6	2450			09	-	2	7950	
78	åker		07	-												
79	do		06	-												
80	do		05	-												
81a	väg imp.														03	-
81b	backe imp.														03	-
82	åker		25	-												
83	do		08	-												
84	do		05	-												
85	do		06	-												
86	do		07	-												
87	do		04	-												
88	do		05	-												
89	do		10	-												
90	do		0950													
91	do		03	-												
92	do imp.														0450	
93	do		03	-												
94	do		08	-												
95	do		12	-												
96	do		08	-												
97	do		0250													
	Trpt.	2	21	-				6	2450			09	-	2	90	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	21	-				6	24	50		09	-	2	90	-
98	åker		01	50												
99	do		01	-												
100	håla imp.							2	23	50					01	50
	1/132 mtl. Torkelstorp N:3 19															
	And. Nilsson, sök.															
101	håla imp.														03	-
102	åker		04	-												
103	do		03	-												
104	do		03	-												
105	do		02	-					12	-						
	1/22 mtl. Torkelstorp N:3 23															
	Anders Nilsson, sök.															
106	åker		11	-												
107	do		10	-												
108	do		14	-												
109	do		23	-												
110	do		04	-												
111	do		08	-												
112	do		08	-												
113	do		12	-												
114	do		02	50												
	Trpt.		92	50				8	60	-		09	-	2	94	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.		92	50				8	60	-		09	-	2	94	50
115	åker		06	-												
116	do		15	-												
117	do		12	-												
118	do		06	-												
119	do		03	50												
120	do		10	-				1	45	-						
	3/440 mtl.Torkelstorp N:3 21															
	Anders Nilsson, sök.															
121	åker		06	-												
122	do		09	-												
123	do		20	-												
124	do		05	-												
125	do		02	-												
126	do		06	-												
127	backe imp.								48	-					13	-
	1/22 mtl.Torkelstorp N:3 23															
	Anders Nilsson, sök.															
128	backe imp.														10	-
129	äng					14	-									
130	do					03	-									
131	do					10	-									
	Trpt.					27	-	10	53	-		09	-	3	17	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		27	-		27	-	10	53	-		09	-	3	1750	
131b	äng					01	-									
132	do					0150										
133	äng					0150										
134	håla imp.											31	-		24	-
	27/440 mtl.Torkelstorp N:3	20														
	Erik Eriksson.															
135a	åker		20	-												
b	do		03	-												
136	do		03	-												
137	do		11	-												
138	do		06	-												
139	do		06	-												
140	do		16	-												
141	do		07	-												
142	do		10	-												
143	do		10	-												
144	do		15	-												
145	dike imp.														07	-
146	håla					0450										
147	väg imp.								1077	-		0450			12	-
	7/576 mtl.Klörup N:9 5															
	Trpt.							11	60	-		4450		3	6050	

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							11	60	-		44	50	3	60	50
	P.O.Zander.															
	arr.J.P.Pålsson.															
148	åker		10	-												
149	do		18	-												
150	do		10	-												
151	do imp.														04	-
152	do		05	-												
153	do imp.														02	-
154	do		11	-												
155	do		08	-												
156	do		11	-												
157	dike imp.								73	-					06	50
	1/48 mtl.Klörup N:11 5															
	Ola Larsson,sök.															
158	åker		10	50					10	50						
	13/96 mtl.Klörup N:11 2															
	Ola Larsson,sök.															
159	åker		04	-												
160	do		10	-												
161	do		25	-												
162	do		11	-												
	Trpt.		50	-				12	43	50		44	50	3	73	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		50	–				12	43	50		44	50	3	73	–
163	åker		15	–												
164	do		30	–												
165	do		06	–												
166	do		03	–												
167	do		47	–												
168	do		03	–												
169	do		23	–												
170	do		02	–												
171	do		03	–												
172	do		03	–												
173	do		36	–												
174	do		10	50												
175	do		10	–												
176	dike imp.														05	50
177	håla imp.														25	–
178	do imp.														48	–
179	do imp.														06	–
180	äng					15	–									
181	do					12	–									
182	do					17	–									
183	do					07	–									
b	do Trpt.	2	41	50		51	–	12	43	50		44	50	4	57	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	41	50		51	-	12	43	50		44	50	4	57	50
183b	äng					09	-									
184	dike imp.														08	-
185	åker		07	-												
186	äng					06	-									
187	do					02	-									
188	backe imp.														22	-
189	do imp.													1	14	-
190	väg imp.														06	50
191	do imp.							2	48	50		68	-		52	50
	avs. Klörup N:11 7															
	Karl Kristiansson.															
192	åker		08	-												
193	do		02	-												
194	äng					01	-									
195	håla imp.								10	-		01	-		02	-
	avs. Klörup N:11 8															
	Johan Ljung.															
196	åker imp.														18	-
197	dä imp.														34	-
198	do imp.													4	52	-
	Sma.							15	02	-	1	13	50	11	66	50

Torkelstorp

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	den 7 december 1926.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Snapparp N:1.																
	Grosshandl.N.J.Gummesson.																
1	Åker		04	-	3000	05	1500	60	-	1	3000	120	-	60	-		
2	do		11	-	3000	07	2100	231	-	1	3000	330	-	99	-		
	Sma.		15	-				291	-			450	-	159	-	159	-
	1/22 mtl.Torkelstorp N:3		18														
	Nils Tornlöv,																
3	Åker		15	-	3000	07	2100	315	-	1	3000	450	-	135	-		
	Sma.		15	-				315	-			450	-	135	-	135	-
	1/4,1/44 mtl.Torkelstorp 2		2	2													
	Emil Jönsson,sök.																
4	Åker		18	-	3000	04	1200	216	-	1	3000	540	-	324	-		
5	do		21	-	3000	07	2100	441	-	1	3000	630	-	189	-		
6	do		10	-	3000	06	1500	150	-	1	3000	300	-	150	-		
7	do		07	-	3000	05	1500	105	-	1	3000	210	-	105	-		
8	do		04	-	3000	05	1500	60	-	1	3000	120	-	60	-		
9	do		11	-	3000	05	1500	165	-	1	3000	330	-	165	-		
10	do		10	50	3000	05	1500	157	50	1	3000	315	-	157	50		
11	do		04	-	3000	05	1500	60	-	1	3000	120	-	60	-		
12	do		05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-		
13	do		13	-	3000	05	1500	195	-	1	3000	390	-	195	-		
14	do		06	-	3000	05	1500	90	-	1	3000	180	-	90	-		
	Trpt.	1	09	50				1729	50			3285	-	1555	50	294	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	09	50				1729	50			3285	-	155	50	294	-
15	åker		11	-	3000	05	1500	165	-	1	3000	330	-	165	-		
16	do		27	-	3000	08	2400	648	-	1	3000	810	-	162	-		
17	do		06	50	3000	01	300	19	50	05	1500	97	50	78	-		
18	do		22	50	3000	06	1800	405	-	1	3000	675	-	270	-		
19	do		02	50	3000	02	600	15	-	06	1800	45	-	30	-		
20	do		25	-	3000	06	1800	450	-	1	3000	750	-	300	-		
21	do		14	-	3000	05	1500	210	-	09	2700	378	-	168	-		
22	do		04	-	3000	05	1500	60	-	09	2700	108	-	48	-		
23	do		05	-	3000	08	2400	120	-	1	3000	150	-	30	-		
24	do		11	-	3000	06	1800	198	-	1	3000	330	-	132	-		
25	do		20	-	3000	06	1800	360	-	1	3000	600	-	240	-		
26	do		04	-	3000	03	900	36	-	1	3000	120	-	84	-		
27	do		03	-	3000	01	300	9	-	1	3000	90	-	81	-		
28	do		54	-	3000	06	1800	972	-	1	3000	1620	-	648	-		
29	do		09	-	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-		
30	do		11	-	3000	09	2700	297	-	1	3000	330	-	33	-		
31	do		03	50	3000	05	1500	52	50	1	3000	105	-	52	50		
32	do		05	50	3000	02	600	33	-	1	3000	165	-	132	-		
33	do		05	-	3000	05	1500	75	-	1	3000	150	-	75	-		
34	do		07	50	3000	03	900	67	50	1	3000	225	-	157	50		
35	do		12	-	3000	09	2700	324	-	1	3000	360	-	36	-		
	Trpt.	3	72	50				6462	-			10993	50	4531	50	294	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	3	72	50				6462	-			10993	50	4531	50	294	-
36	åker		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
37	do		11	-	3000	03	900	99	-	1	3000	330	-	231	-		
38	do		19	-	3000	08	2400	456	-	1	3000	570	-	114	-		
39	do		15	50	3000	03	900	139	50	1	3000	465	-	325	50		
46	do		26	-	3000	05	1500	390	-	1	3000	780	-	390	-		
47	do		05	-	3000	01	300	15	-	1	3000	150	-	135	-		
48	do		08	-	3000	01	300	24	-	1	3000	240	-	216	-		
49	do		22	-	3000	03	900	198	-	1	3000	660	-	462	-		
50	do		12	-	3000	04	1200	144	-	1	3000	360	-	216	-		
51	do		06	-	3000	07	2100	126	-	1	3000	180	-	54	-		
52	do		18	-	3000	01	300	54	-	1	3000	540	-	486	-		
53	do		15	-	3000	01	300	45	-	1	3000	450	-	405	-		
54	do		04	50	3000	03	900	40	50	1	3000	135	-	94	50		
55	do		18	-	3000	03	900	162	-	1	3000	540	-	378	-		
56	do		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
57	do		16	-	3000	01	300	48	-	1	3000	480	-	432	-		
58	äng		08	-	2000	00	-	-	-	06	1200	96	-	96	-		
59	do		01	-	2000	00	-	-	-	06	1200	12	-	12	-		
	Sma.	6	03	50				8919	-			12761	50	8842	50	8842	50
	1/22 mtl. Torkelstorp N:3		18														
	N. Tornlöv.																
	Trpt.															9136	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge grad	Värde pr hektar	Värdet utgör	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
							Kr.	Kr.			Kr.	Kr.					
	Trpt.															9136	50
64	åker		07	-	3000	07	2100	147	-	1	3000	210	-	63	-		
65	do		08	-	3000	04	1200	96	-	1	3000	240	-	144	-		
66	do		02	50	3000	02	600	15	-	1	3000	75	-	60	-		
67	do		06	-	3000	02	600	36	-	1	3000	180	-	144	-		
68	do		02	50	3000	02	600	15	-	1	3000	75	-	60	-		
69	do		08	-	3000	05	1500	120	-	1	3000	240	-	120	-		
70	do		08	-	3000	04	1200	96	-	1	3000	240	-	144	-		
71	do		07	-	3000	02	600	42	-	1	3000	210	-	168	-		
72	do		11	-	3000	06	1800	198	-	1	3000	330	-	132	-		
73	do		08	-	3000	07	2100	168	-	1	3000	240	-	72	-		
74	do		08	-	3000	08	2400	192	-	1	3000	240	-	48	-		
75	do		04	-	3000	08	2400	96	-	1	3000	120	-	24	-		
76	do		04	-	3000	08	2400	96	-	1	3000	120	-	24	-		
77	do		03	-	3000	05	1500	45	-	1	3000	90	-	45	-		
78	do		07	-	3000	06	1800	126	-	1	3000	210	-	84	-		
79	do		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
80	do		05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-		
82	do		25	-	3000	08	2400	600	-	1	3000	750	-	150	-		
83	do		08	-	3000	03	900	72	-	1	3000	240	-	168	-		
84	do		05	-	3000	03	900	45	-	1	3000	150	-	105	-		
85	do		06	-	3000	04	1200	72	-	1	3000	180	-	108	-		
	Trpt.	1	49	-				2511	-			4470	-	1959	-	9136	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	49	-				2511	-			4470	-	1959	-	9136	50
86	åker		07	-	3000	09	2700	189	-	1	3000	210	-	21	-		
87	do		04	-	3000	03	900	36	-	1	3000	120	-	84	-		
88	do		05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-		
89	do		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
90	do		09	50	3000	04	1200	114	-	1	3000	285	-	171	-		
91	do		03	-	3000	01	300	9	-	08	2400	72	-	63	-		
93	do		03	-	3000	01	300	9	-	08	2400	72	-	63	-		
94	do		08	-	3000	06	1800	144	-	1	3000	240	-	96	-		
95	do		12	-	3000	08	2400	288	-	1	3000	360	-	72	-		
96	do		08	-	3000	07	2100	168	-	1	3000	240	-	72	-		
97	do		02	50	3000	01	300	7	50	08	2400	60	-	52	50		
98	do		01	50	3000	01	300	4	50	08	2400	36	-	31	50		
99	do		01	-	3000	01	300	3	-	08	2400	24	-	21	-		
	Sma.	2	23	50				3753	-			6639	-	2886	-	2886	-
	1/132 mtl.Torkelstorp N:3		19														
	And.Nilsson,sök.																
102	åker		04	-	3000	01	300	12	-	08	2400	96	-	84	-		
103	do		03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-		
104	do		03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-		
105	do		02	-	3000	01	300	6	-	08	2400	48	-	42	-		
	Sma.		12	-				144	-			324	-	180	-	180	-
	Trpt.															12202	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullstad. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläd-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															12202	50
	1/22 mtl.Torkelstorp N:3		23														
	Anders Nilsson,sök.																
106	åker		11	-	3000	06	1800	198	-	1	3000	330	-	132	-		
107	do		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
108	do		14	-	3000	09	2700	378	-	1	3000	420	-	42	-		
109	do		23	-	3000	07	2100	483	-	1	3000	690	-	207	-		
110	do		04	-	3000	09	2700	108	-	1	3000	120	-	12	-		
111	do		08	-	3000	04	1200	96	-	1	3000	240	-	144	-		
112	do		08	-	3000	01	300	24	-	08	2400	192	-	168	-		
113	do		12	-	3000	09	2700	324	-	1	3000	360	-	36	-		
114	do		02	50	3000	01	300	7	50	08	2400	60	-	52	50		
115	do		06	-	3000	01	300	18	-	08	2400	144	-	126	-		
116	do		15	-	3000	03	900	135	-	1	3000	450	-	315	-		
117	do		12	-	3000	04	1200	144	-	1	3000	360	-	216	-		
118	do		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
119	do		03	50	3000	02	600	21	-	09	2700	94	50	73	50		
120	do		10	-	3000	08	2400	240	-	1	3000	300	-	60	-		
	Sma.	1	45	-				2500	50			4240	50	1740	-	1740	-
	3/440 mtl.Torkelstorp N:3		21														
	Anders Nilsson,sök.																
121	åker		06	-	3000	04	1200	72	-	1	3000	180	-	108	-		
	Trpt.		06	-				72	-			180	-	108	-	13942	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fulländ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		06	-				72	-			180	-	108	-	1394	50
122	åker		09	50	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-		
123	do		20	-	3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-		
124	do		05	-	3000	04	1200	60	-	1	3000	150	-	90	-		
125	do		02	-	3000	04	1200	24	-	1	3000	60	-	36	-		
126	do		06	-	3000	06	1800	108	-	1	3000	180	-	72	-		
	Sma.		48	-				900	-			1440	-	540	-	540	-
1/22	mtl.Torkelstorp N:3	23															
	Anders Nilsson,sök.																
129	äng		14	-	2000	00	-	-	-	04	800	112	-	112	-		
130	do		03	-	2000	01	200	6	-	08	1600	48	-	42	-		
131a	do		10	-	2000	01	200	20	-	08	1600	160	-	140	-		
b	do		01	-	2000	01	200	2	-	08	1600	16	-	14	-		
132	do		01	50	2000	01	200	3	-	08	1600	24	-	21	-		
133	do		01	50	2000	02	400	6	-	09	1800	27	-	21	-		
	Sma.		31	-				37	-			387	-	350	-	350	-
27/440	mtl.Torkelstorp N:3	20															
	Erik Eriksson.																
135a	åker		20	-	3000	08	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-		
b	do		03	-	3000	08	2400	72	-	1	3000	90	-	18	-		
136	do		03	-	3000	03	900	27	-	1	3000	90	-	63	-		
137	do		11	-	3000	03	900	99	-	1	3000	330	-	231	-		
	Trpt.		37	-				678	-			1110	-	432	-	14832	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fulländ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		37	-				678	-			1110	-	432	-	14832	50
138	åker		06	-	3000	04	1200	72	-	1	3000	180	-	108	-		
139	do		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
140	do		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
141	do		07	-	3000	08	2400	168	-	1	3000	210	-	42	-		
142	do		10	-	3000	05	1500	150	-	1	3000	300	-	150	-		
143	do		10	-	2800	09	2520	252	-	1	2800	280	-	28	-		
144	do		15	-	2800	09	2520	378	-	1	2800	420	-	42	-		
146	håla		04	50	2000	00	-	-	-	06	1200	54	-	54	-		
	Sma.	1	11	50				2178	-			3214	-	1036	-	1036	-
7/576	mtl.Klörup N:9 5																
	P.O.Zander.																
	arr.J.P.Pålsson.																
148	åker		10	-	3000	09	2700	270	-	1	3000	300	-	30	-		
149	do		18	-	3000	04	1200	216	-	1	3000	540	-	324	-		
150	do		10	-	3000	02	600	60	-	08	2400	240	-	180	-		
152	do		05	-	3000	08	2400	120	-	1	3000	150	-	30	-		
154	do		11	-	3000	07	2100	231	-	1	3000	330	-	99	-		
155	do		08	-	3000	07	2100	168	-	1	3000	240	-	72	-		
156	do		11	-	3000	00	-	-	-	1	3000	330	-	330	-		
	Sma.		73	-				1065	-			2130	-	1065	-	1065	-
1/48	mtl.Klörup N:11 5																
	Trpt.															16933	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fulländ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															1693	50
	Ola Larsson, sök.																
158	åker		10	50	3000	08	2400	252	–	1	3000	315	–	63	–		
	Sma.		10	50				252	–			315	–	63	–	63	–
	13/96 mtl. Klörup N:11 2																
	Ola Larsson, sök.																
159	åker		04	–	3000	08	2400	96	–	1	3000	120	–	24	–		
160	do		10	–	3000	08	2400	240	–	1	3000	300	–	60	–		
161	do		25	–	3000	08	2400	600	–	1	3000	750	–	150	–		
162	do		11	–	3000	04	1200	132	–	09	2700	297	–	165	–		
163	do		15	–	3000	07	2100	315	–	1	3000	450	–	135	–		
164	do		30	–	3000	06	1800	540	–	1	3000	900	–	360	–		
165	do		06	–	3000	09	2700	162	–	1	3000	180	–	18	–		
166	do		03	–	3000	06	1800	54	–	1	3000	90	–	36	–		
167	do		47	–	3000	08	2400	1128	–	1	3000	1410	–	282	–		
168	do		03	–	3000	06	1800	54	–	1	3000	90	–	36	–		
169	do		23	–	3000	08	2400	552	–	1	3000	690	–	138	–		
170	do		02	–	3000	09	2700	54	–	1	3000	60	–	6	–		
171	do		03	–	3000	06	1800	54	–	1	3000	90	–	36	–		
172	do		03	–	3000	06	1800	54	–	1	3000	90	–	36	–		
173	do		36	–	3000	07	2100	756	–	1	3000	1080	–	324	–		
174	do		10	50	3000	05	1500	157	50	1	3000	315	–	157	50		
	Trpt.	2	31	50				4948	50			6912	–	1963	50	1699	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	2	31	50				4948	50			6912	-	1963	50	16996	50
175	åker		10	-	3000	09	2700	270	-	1	3000	300	-	30	-		
180	äng		15	-	1000	00	-	-	-	01	100	15	-	15	-		
181	do		12	-	2000	01	200	24	-	05	1000	120	-	96	-		
182	do		17	-	2000	01	200	34	-	05	1000	170	-	136	-		
183a	do		07	-	2000	01	200	14	-	05	1000	70	-	56	-		
183b	do		09	-	1000	00	-	-	-	01	100	9	-	9	-		
185	åker		07	-	3000	07	2100	147	-	1	3000	210	-	63	-		
186	äng		06	-	2000	06	1200	72	-	1	2000	120	-	48	-		
187	do		02	-	2000	01	200	4	-	07	1400	28	-	24	-		
	Sma.	3	16	50				5513	50			7954	-	2440	50	2440	50
	Avs. Klörup N:11 7																
	Karl Kristiansson.																
192	åker		08	-	3000	07	2100	168	-	1	3000	240	-	72	-		
193	do		02	-	3000	06	1800	36	-	1	3000	60	-	24	-		
194	äng		01	-	3000	06	1800	18	-	1	3000	30	-	12	-		
	Sma.		11	-				222	-			330	-	108	-	108	-
														Summa.		19545	-

Torkelstorp den 7 dec. 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug. Olsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
1177 2710 237		Dikessträckan A-B-C.						
30+84-25+70	514	25 cm.(10") rör lm.	514	2.-	1028	-		
		för grävning i lera och grus ngt. sten med läggn.och igenfylln. lm.	514	1.50	771	-		
25+70-4+80	550	37.5 cm.(15") rör lm.	550	3.25	1787	50		
25+70-(25=0)		för grävning m.m, lm.	70	1.50	105	-		
0-4+80		" " " lm.	480	4.-	1920	-		
4+80-8+97 9+4-9+64	477	45 cm.(18") rör- lm.	477	5.-	2385	-		
		för grävning m.m. lm.	477	3.25	1550	25		
8+97-9+4	7	rör och läggn.under väg(vägstyrelsen)			-	-		
30+84		intag av betong med gallar			50	-		
30+50, 28+32, 27+25, 25+70, 0,1+75, 2+64 och 4		intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida. st.	8	40.-	320	-		
4+80, 5+50, 7+ +15, 8+97 och 9+4.		intagningsbrunnar av betong lika föregående men med en inre diameter av 0.8 m.samt med konisk överdel till 0.6 m. st.	5	60.-	300	-	10216	75
	1548	Trpt.					10216	75

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1548	Trpt.					10216	75
9+64-12	236	kbm. mylla på lera och grus ngt.sten	575	1.-	575	-		
9+64		ommurning av rör med stensättn.			25	-		
		för jordersättning 189:-						
		" ersättning för vallar 81:90			270	90	870	90
		för oförutsedda fall m.m.					1082	35
	1784			Summa.			12170	00
		Dikessträckan D-E-F-G.						
12+90-13+7	17	mylla på lera kbm.	35	0.60	21	-		
13+7-15	193	45 cm.(18") rör lm.	193	5.-	965	-		
13+7		intag av betong med galler enl.						
		ritn.			75	-		
13+80		intagningsbrunn av betong med						
		0.8 m.inre diameter lika före-						
		gående st.	1		60	-		
15		ommurning av rör med stensättn.			40	-	1161	-
15-15+61	61	mylla och levertorv kbm.	100	0.60			60	-
15+61-17+8	147	45 cm.(18") rör lm.	147	5.-	735	-		
15+61-16+75		för grävn.i lera o grus o sten						
		med läggn.och igenfylln. lm.	114	15:-	1710	-		
16+75-17+8		för grävn.m.m. lm.	33	3.-	99	-		
15+61		intag av betong lika föregående			75	-		
	418	Trpt.			2619	-	1221	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	418	Trpt.			2619	-	1221	-
17+8		ommurning av rör med stensättn.			40	-	2659	-
		för jordersättningar			48	-		
		" ersättning för vallar			1050		58	50
		" oförutsedda fall m.m.					361	50
	418				Summa.		4300	00
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan B-C (täckt)						
9+64-11	136	45 cm.(18") rör	lm.	136	5.-	680	-	
		för grävning m.m.	lm.	136	2.50	340	-	
11-12+50	150	37.5 cm.(15") rör	lm.	150	3.25	487	50	
		för grävning m.m.	lm.	150	2.25	337	50	
11		intagningsbrunn lika föregående	st.	1		60	-	
12		ommurn.av rör med ränsning				40	-	1945	-
		för oförutsedda fall m.m.						195	-
					Summa.			2140	-
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan F-H (täckt efter gamla linien).						
25+27+14	214	45 cm.(18") rör	lm.	214	5.-	1070	-	
25-26+50		för grävning m.m.	lm.	150	12.-	1800	-	
26+50-27+14		do do	lm.	64	4.-	256	-	
25		intag av betong				75	-	
	214		Trpt.			3201	-	

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	214	Trpt.			3201	–		
27+14		ommurning av rör			40	–	3241	–
		för oförutsedda fall m.m.					329	–
	214			Summa.			3570	–

Torkelstorp den 7 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A–B–C.	30+84	–		1.40			
	30+50	34		1.35			
	30	50		2.–			
	29+50	50		2.20			
	29	50		1.70			
	28+50	50		1.25			
	28+32	18		1.40			
	28	32		1.35			
	27+50	50		1.30			
	27	50		1.30			
	26+50	50		1.30			
	26	50		1.55			
	25+70	30		0.90			
	25+50	20		1.60			
	25=0	50		1.50			F.P.=10.–
	0+50	50		3.60			
	1	50		2.90			
	+50	50		2.70			
	+75	25		2.40			
	2	25		2.80			
	+50	50		1.30			
	+75	25		0.70			
Trpt.		859					

45 c.m. (10") rör

37.5 c.m. (15") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		859					
	3	25		2.15			
	+50	50		2.80			
	4	50		2.60			
	+50	50		1.15	37.5 c:m (15")		
	+80	30		1.20			
	5	20		2.10			
	+50	50		1.40			
	6	50		2.10			
	+50	50		1.55			
	7	50		1.90			
	+50	50		2.70			
	8	50		2.90			
	+50	50		2.15	45 c:m (18")		
	+97	47		2.60			P.P.=7.75
	9+4	7		2.60			
	+50	46		2.20			
	+64	14		2.05			
			1:1.25	2.15	0.3	5.65	
	10	36	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	11	50	"	1.25	"	3.40	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
Trpt.		1734					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1734					
	12	50	1:1,25	0.40	0.3	1.30	
	Sma.	1784					
Dikessträckan D-E-F-G.	12+90	-	1:1.25		0.3		
	13+7	17	"	1.90	"	5.05	
	+50	43		2.50			
	+80	30		1.90			
	14	20		3.25			
	+50	50		3.50			45 c:m (18") mån
	+84	34		2.05			
	15	16		0.80			
			1:1.25	0.90	0.3	2.55	
	+20	20	"	1.35	"	3.70	
	+50	30	"	1.-	"	2.80	
	+61	11	"	2.65	"	6.90	
	16	39		4.80			
	+50	50		3.90			
	+75	25		2.-			45 c:m (18") mån
	17	25		-			
	+8	8		-			
	Sma.	418					
Alternativt förslag.							
Dikessträckan B-C (täckt).	9+64	-		2.05			
Trpt.		-					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		-					
	10	36		1.70			
	+50	50		1.80			
	11	50		1.50			
	+50	50		2.40			
	12	50		1.40			
	+50	50		1.25			
	Sma.	286					
Alternativt förslag.							
Dikessträckan F-H (täckt efter gamla linien).							
	25	-		1.90			
	+50	50		3.60			
	26	50		3.85			
	+50	50		2.45			
	27	50		1.70			F.P.=2.65
	+14	14		1.35			
	Sma.	214					

Torkelstorp den 7 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	nr.	namn	Ägarens namn.	Ersättn.för jord. ar	à lyftman	Ersättning kr.	ö.	Summa ersättning kr.	ö.	Ersättn.för vallar ar	à lyftman	Ersättning kr.	ö.	Summa ersättning kr.	ö.
			Dikessträckan A-B-C.												
	9	Klörup.	P.O.Zander, arr.J.P.Pålsson.	5.4	30:-	162	-			128	450	57	60		
	11	do	Ola Larsson.	0.9	30:-	27	-	189	-	54	450	24	30	81	90
						Sma.		189	-			Sma.		81	90
			Dikessträckan D-E-F-G.												
	11	klörup.	Ola Larsson.	1.5	20:-	30	-	30	-	23	3:-	6	90	6	90
	11	do	Karl Kristiansson.	0.9	20:-	18	-	18	-	12	3:-	3	60	3	60
						Sma.		48	-			Sma.		10	50

Torkelstorp den 7 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug.Olsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Jordregisternr	Hemmanets mantal	Hemmanets namn	Ägarens namn.		Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde ö.	Förbättringsvärde i procent	Dikningskostnad kr.	Dikningskostnad ö.	Deltagningsprocent	Förmånskostnad kr.	Förmånskostnad ö.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Dikessträckan A-B-C.									
		Snapperp.	Grosshandl.N.J.Gummesson.		159	-	093	113	18	069		488
3 18	1/22	Torkelstorp.	Nils Tornlöv.arr.Jöns Hansson.		135	-	079	96	14	059		417
2 2 3 2	1/4 (44)	do	Emil Jönsson,sök.		884	25	0519	632	23	2839		2715
3 18	1/22	do	Nils Tornlöv,arr.Jöns Hansson.		2886	-	1696	2064	03	1253		8863
3 19	1/132	do	And.Nilsson,sök.		180	-	106	129	-	078		552
3 23	1/22	do	do do		1740	-	1022	1243	78	755		5341
3 21	3/440	do	do do		540	-	317	385	79	234		1655
3 23	1/22	do	do do		350	-	206	250	70	152		1075
3 20	27/440	do	Erik Eriksson.		1036	-	609	741	15	450		3183
9 5	7/576	Klörup.	P.O.Sander,arr.J.P.Pålsson.		1065	-	626	761	84	463		3275
11 5	1/48	do	Ola Larsson,sök.		63	-	037	45	03	027		191
11 2	13/96	do	do do		24	-	014	17	04	010		071
			Dikessträckan D-E-F-G.	Sma.	1702	50	100-	1217	0			
11 2	13/96	Klörup	Ola Larsson,sök.	4115.96	2416	50	9572	4192	-	2499		17677
11 7	avs.	do	Karl Kristiansson.	184.04	108	-	428	108	-	112		792
				4300.-								
				Sma.	2524	50	100-	4300	-	100-		70735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sammandrag.								
		Snapparp.	Grosshandl.N.J.Gummesson.	159	-		113	18	069	4	88
3 18	1/22	Torkelstorp.	Nils Tornlöv,	3021	-		2160	17	13,12	92	80
2 2	1/4	do	Emil Jönsson, sök.	884	50		632	23	23839	271	55
3 2	1/44										
		do	And.Nilsson, sök.	281	0	-	200	9	27 1219	86	23
3 20	27/440	do	Erik Eriksson.	103	6	-	74	1	15 450	31	83
9 5	7/576	Klörup.	P.O.Zander, arr.J.P.Pålsson.	106	5	-	76	1	84 463	32	75
		do	Ola Larsson, sök.	250	350		425	40	72536	179	39
11 7	avs.	do	Karl Kristiansson.	10	8	-	10	8	- 112	7	92
			Sma.	1954	5	-	1647	0	-100-	707	35

Torkelstorp den 7 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson. Aug. Olsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Anders Nilsson, Ulricedal, tisdagen den 2 inst. november kl 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl. hemman uti V. Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1926.

Ernst Berggren.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Torkelstorp.	Emil Jönsson.	P. Emil Jönsson	24/10 26.
Klörup N:11.	P. Olsson Zander.	P. O. Zander.	23/10 26.
	arr. J. P. Pålsson.	J. P. Pålsson	24/10 26.
Snapparpsgården.	Grosshandl. N. J. Gummesson.	N. J. Gummesson.	23/10 26.
Torkelstorp N:3	Nils Persson Thornlöf.	N. Tornlöv	23/10 1926.
	arr. Jöns Hansson.	Jöns Hansson.	24/10 26.
Torkelstorp.	Erik Eriksson.	Erik Eriksson	24/10 26
Klörup N:11.	Ola Larsson.	Ola Larsson.	23/10 1926.

Att ovanskrivna

personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

Västra Kärrstorp den 24 oktober 1926.

Johan Lundberg.
Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf.i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren,Ö.Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Anders Nilsson,Ulricedal,tisdagen den 2 inst.november kl.9.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1926.

Ernst Berggren.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Östra Grevie den 18/10 1926.

Anders Cedergren.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Anders Nilsson, Ulricedal, tisdagen den 7 instundande december kl.9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl. hemman uti V.Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klörup N:11.	Karl Kristiansson.	Karl Kristiansson.
do N:11.	Johan Ljung.	Johan Ljung.

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

Västra Kärrstorp den 19 november 1926.

Johan Lundberg.

Fjärdingsman.

Förelämnade penningar (53) skrifna sedor vidimeras, ex officio

302
27

M 2*0118

5809

179 godk.

5 MRS 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 **för**

"Torrläggning av mark till Torkelstorp nr 3 m.fl. hemman av år 1926" i Västra Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren **vid syneförrättning år** 1926 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** niotusenetthundrasjuttio /9.170/ **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** tretusenfemhundrasextio /3.560/ **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha** vi **undertecknad** e, **som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,** _____ _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom** vi ~~jag~~ **för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag** a **och förbind** a oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torkelstorp den 3 februari 1928.

Anders Nilsson
Torkelstorp n:r 3

P. Emil Jönsson
Torkelstorp n:r 1 och 2.

P. O. Zander
Kvarnstorp
Styrelse suppleant

Att Herrar Emil Jönsson, Anders Nilsson och Otto Larsson P. O. Zander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Viktor Ahlberg
Adress Östra Grevie

Sigurd Albin Svensberg
Adress Östra Grevie

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 mars ***19*** 28.

Ant Svensson

Axel Rothstein

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar Emil Jönsson, ~~Olof Larsson~~ och Anders Nilsson P. O. Lande's styrelse suppleant

genom ett av denne den 3 februari 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande det företag, som avser "Torrläggning av mark till Torkelstorp nr 3 m.fl. hemman av år 1926" i Västra Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 25 november 1927 beviljat dels *lån* med 9.170 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.560 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Torkelstorp den 25/febr 1928.

Nils (Persson) Torslov — Emil Eriksson

Åker 1/22 mtl nr 3 Torkelstorp — Torkelstorp

adr Torsk nr 18 Kalladal — 1/66 6/44 1/44 27/98 mtl.

Att

Att Herman Nils (Persson) Tornlöf och
Erik Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Karl Viktor Nilsson
Torkelstorp 3
Adress Östra Grevie

Sigurd Albin Svensberg
Torkelstorp 3
Adress Östra Grevie

Att Nils Persson Tornlöv och Eric Eriksson anses vederhäftiga för fullgörandet av ingångna förbindelsen, intygas härmed på begäran.

Svedala i landsfiskalskontoret den 2 mars 1928.

Lösen 1 krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 9 mars ***1928***.

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Statens Reproduktionsanstalt
49126

302
27

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Landsk. 9/3 1928

5810

5 MRS 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl.hemman av år 1926" uti Västra Kärrstorps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 25 november 1927.

Statsunderstöd:

lån av 9170:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 3560:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan varför företaget kan av mig förordas till godkännande.-

Lund den 3 mars 1928.

Erik Persson

EN KRONA

Stämpel en krona.