

Förslag till
terrnläggning av mark till

Tullstorp nr 2 m.fl. hemman
uti Tullstorps socken av Vemmenhögskärns och
Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1925.

Ernst Rumm

Statens Lantbruksingeniör.


afskrift: Genom Runt. Maj:n rådiga
bry den 28 januari 1927 fastställd till
flyttad till och avslutad utfrån.

Löshälsan den 15 januari 1927

P: Runt Lantbrukets Byggnadsväg
allen Smith

vidimmas

ex officio
Ernst Rumm



Tillhör förslag till torrläggning av mark till





Tullstorp nr 2 m.fl. hemman

uti Tullstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län

upprättat vid laga synförrättning år 1925 av

Ernst Rasmus

Statens lantbruksingenjör



Afskrift.

Genom Kunt. Mått nädige bef den 28 januari 1927

fästtälld till efterutdelas vid adelsutfrändas. - Blad 2.

Stadshalls den 15 februari 1927 - På Kunt. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Förslag till brunn
skala 1:50.

Albert Lundh



vidimicas

ex officio

Ernst Rasmus



Förslag till kringmurning av utlopp vid 3+50.
skala 1:50.



öppna diket 12 tum i botten

M 2*0119 2

St 92 Malmöhus 2 riter

M

2*0119

5376

5376

H. Sandberg & Söner

11 MRS 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till
TULLSTORP n:r 2 m.fl.hemman uti
Tullstorps socken av Vemmenhögs härad
och Malmöhus län,
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag år 1926.

Innehåller Tyratofyra (44) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 28 januari 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Översiktskarta

vidimueas

ex officio

Gunnar Lagergren



Skala 1:100000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

ON THE CHEMISTRY OF

THE CARBON DIOXIDE

SYSTEM

BY

JOHN EDGAR HILL

AND

WILLIAM L. FAY

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

AND

JOHN H. HARRIS

Avskrift.

Betänkande

angående dikningsföretaget "torrläggning av mark tillhörande Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman av år 1925", avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av mark och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande 1 mtl.Tullstorp n:r 2¹, 1/6 mtl.Tullstorp n:r 1² och 1/8 mtl. Tullstorp n:r 1⁵ uti Tullstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 0.5 km.nordväst om Tullstorps kyrka med avfall för vattnet åt väster och söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 25 juli 1924 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till lönebostället, f.kyrkoherdebostället 1 mtl.Tullstorp n:r 2 i Tullstorps socken av Malmöhus län.

Förrättningen avslöts den 23 april 1925 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handling-

arna tecknat bevis.

Endast arrendatorn av lönebostället f.kyrkoherdebostället i mtl.Tullstorp n:r 2 har beslutat att ansöka om lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget och utgör dennes andel 66.56 % av hela företagets förbättringsvärde.

Då sökanden är arrendator av ett ecklesiastikt boställe har tillstånd för denne att ansöka om föreskrivet lån och anslag ansökts och beviljats enligt utdrag av Lunds domkapitels protokoll den 9 december 1925.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en areal av 4.81 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget med täckt dike å sträckan A-B och öppet å sträckan A-C.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett-dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en rörledning under en allmän väg vilken kostnad beräknats till 50:- kronor. - Enligt bestämmelsen i utlåtandet skall kostnaden för denna rörledning gäldas av vägstyrelsen. Den vid sammanträdet närvarande vägstyrelseledamoten hade ej något att däremot erinra.

Dikningsarbetet kan beräknas utföras på en tid av ett år.

Då sökanden önskar erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget
till ----- 2.853:20 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget ----- 1.738:35 "
varför vinsten skulle bli ----- 1.114:85 kr.

Då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att
ett statsunderstöd för arbetets utförande måtte beviljas med
ett anslag av ----- 296:- kr.
ett lån av ----- 888:- "

Summa: ----- 1.184:- kr.

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

TABELL.

	Hela avdiknings- området.				Låne- och anslags- sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar.	kr.	ö.	har.	ar.	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker		481-					2485	
Äng och annan mark		-	-			-	-	
Summa		481-	9181	20		2485	4104	80
Genom de föreslagna vattenavledningsar- betenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)		481-					2485	
" (förut äng eller annan mark)		-	-			-	-	
Äng och annan mark (nybildad eller för- bättrad)		-	-			-	-	
Summa:		481-	13468	-		2485	6958	-
Lund i mars 1926								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag -- 1400:-

Laga syneförrättningskostnad ----- 253:98

Betänkande med bilagor ----- 84:37 338:35

1738:35

b) Odling och tegdikning

Summa kr. 1738:35

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.738 kronor 35 öre varav å lånesökandenas andel 1.157 kronor 5 öre.

Stockholm den 15 februari 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
Wanetal	Jordboksnummern	Jordregistrationsnummern	
1	2	2 ¹	Tullstorp, Lönebost.f.kyrkoherdebostället arr.Lars Holm -----

Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		70 % av förbättrings- värdet.		Deltager i kostn.för						Summa kostnad.		Anslag.		Lån.	
					Dikessträckan A-B-C		Laga syneförrätt- ningskostnad.		Beräknande med bilagor							
	kr	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1-10	2853	20	1997	24	931	84	169	05	84	37	1185	26	296	31	888	95
Summa	2853	20	1997	24	931	84	169	05	84	37	1185	26	296	31	888	95
													233	41	951	85
Lund i mars 1926																
Ernst Berggren.																

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST
 BY
 JOHN BURNET
 ESQ.

IN TWO VOLUMES. THE SECOND VOLUME.

LONDON: Printed by J. B. for J. B. 1679.

By the Author of the History of the

Reign of Charles the First.
 IN TWO VOLUMES. THE SECOND VOLUME.

LONDON: Printed by J. B. for J. B. 1679.

By the Author of the History of the

Reign of Charles the First.
 IN TWO VOLUMES. THE SECOND VOLUME.

LONDON: Printed by J. B. for J. B. 1679.

By the Author of the History of the

Reign of Charles the First.
 IN TWO VOLUMES. THE SECOND VOLUME.

LONDON: Printed by J. B. for J. B. 1679.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den

9 december 1925.

§:27. I skrivelse till domkapitlet den 5 november 1925 hade lantbruksingeniören E.Berggren - under förmälan att arrendatorn av lönebostället, f.kyrkoherdebostället 1 mantal Tullstorp n:r 2 i Tullstorps socken Lars Holm anmält sig vilja söka lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman av år 1925" i Tullstorps socken enligt ett vid laga syneförrättning år 1925 upprättat förslag anhängit om tillstånd för arrendatorn att söka sådant lån och anslag samt därvid tillika meddelat upplysning om den areal, varmed lönebostället deltog i dikningsföretaget, dennas förbättringsvärde även som beräknade diknings- och förrättningskostnader.

I ävgivna infordrade yttranden hade Tullstorps församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E.Wessberg tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet icke hade något att erinra ^{mot} att bemälde arrendator ansökte om ifrågavarande lån och anslag. Ut supra.

In fide

Fr.Callmer.

Vidime-

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.
fl.hemman uti Tullstorps socken och Vemmenhögs härad av Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	-----	3:-
" 8 st.kallelser à 50 öre	-----	4:-
" 1 $\frac{1}{2}$ st.sammanträdesdag, den 28/3 och 23/4	-----	18p-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 1.48 km.à 3:- kr.	-----	4:44
" 20 st.ägofig, åker medelareal 0.24 har.à 17 öre	-----	3:40
" 4.81 har. " " " " à 106 "	-----	5:10
" 6 st.ägofig imp. " 0.07 " à 5 "	-----	0:30
" 0.41 har.imp. " " " à 78 "	-----	<u>0:32</u> 9:12
" rubrik, skala m.m.	-----	4:-
" ytavvägning 4.81 har.à 66 öre	-----	3:17
" 65 punkter à 2 öre	-----	<u>1:30</u> 4:47
" begränsningskurva 1.48 km.à 2.50 kr.	-----	3:70
" längdävvägning, jordundersökningar och vattenområde d.14/2	-----	12:-
" arealuträkning, skala 1:4000, 26 fig.à 5 öre	-----	1:30
" " " " 5.22 har.à 10 "	-----	<u>0:52</u> 1:82
" ägobeskrivning	-----	1:50
" gradtabell	-----	4:-
" uträkning av värde å ytenhet 20 fig.à 6 öre	-----	1:20
" bestämmande av värdet före och efter, 20 fig.à 12 öre	-----	<u>2:40</u>

	Trpt.	73:65
För profilkartan 0.6 km. à 3.50 kr. -----		2:10
" sektioner 6 st. à 28 öre -----	1:68	
" " 2 st. à 17 " -----	0:34	
" 1 st. brunn och 1 st. ommurning à 3:- kr. -----	<u>6:-</u>	8:02
" skalor, rubrik m.m. -----		3:-
" bestämmande av dimensioner -----		6:-
" dikenas insättande å kartan -----		1:30
" grävningstabell -----		3:-
" kostnadsberäkning 1 km. à 4.50 kr. -----		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna -----		1:50
" införande av höjdsiffror 65 st. à 1 öre -----		0:65
" ersättningslängd -----		2:50
" utlåtande -----		24:-
" kostnadsfördelningslängd -----		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m. -----		7:-
" 26 fig. à 7 öre -----	1:82	
" 5.22 har. à 14 öre -----	<u>0:73</u>	2:55
därtill 25 % -----		0:64
" 65 st. höjdlägestal à 2 öre -----		1:30
" diken å plankartan -----		2:25
" profilen 0.6 km. à 6:- kr. -----		<u>3:60</u>
	Trpt.	150:56

	Trpt.	150:56
För tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----		8:02
därtill 30 % -----		2:40
För avakrift av handlingar och inbindning -----		<u>25:-</u>
		185:98
För gode männen -----		49:-
✓ kallelsekostnad -----		4:-
" dagsverken -----		<u>15:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>253:98</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Tullstorp den 23 april 1925

Ernst Berggren.

185:98. kvitteras Ernst Berggren.

24:50 " Nils Olsson

24:50 " Ola Svensson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av lån från odlings-
lånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföre-
taget "torrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman".

För översiktskarta -----	4:-
" betänkande -----	9:-
" tabellers upprättande den 2/2 -26 -----	12:-
" jordregisters åsättande -----	3:-
" avskrift av handlingar -----	22:50
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m. -----	7:-
" 26 fig. à 7 öre -----	1:82
" 5.2 hektar à 14 öre -----	<u>0:73</u> 2:55
" 65 st. höjdlägestal à 2 öre -----	1:30
" diken å plankartan -----	2:25
" kopia av profilkartan, rubrik m.m. -----	3:-
" 0.6 km. längdprofil à 6:- kronor -----	3:60
" tvärsektioner och brotrummor -----	8:02
därtill 30 % -----	<u>2:40</u>
	17:02
avgår 25 % för profilritn. å kalkerväv -----	<u>4:25</u> 12:77
för fastställelsebevis med kommissionsarvode -----	5:-
" skrivelser m.m. -----	<u>3:-</u>

Summa kronor 84:37

Kvitteras

Lund den

11 mars 1926

Ernst Berggren.

Forstia *sutton* (17) *rhynchos* ^{coll.} ~~rhynchos~~
vidimus, ex specio
Curt Berggren

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Tullstorp
n:r 2 m.fl.hemman.

År 1925 den 28 mars inställde sig undertecknad hos arrendator Lars Holm i Tullstorp n:r 2 för att på grund av nedan intagna fördrande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman uti Tullstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under rättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden Lars Holm som arrendator av lönebostället Kyrkoherdebostället
1 mtl. Tullstorp n:r 2

och av övriga sakägare:

Jöns Nilsson för n:r 1 Tullstorp

Arvid Sandberg för n:r 1 do.

Kyrkorådet i Tullstorp genom Herr Anders Olsson enligt protokollsutdrag
Bil.A.

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom vägstyrelseledamoten Oscar Frising
Som konsistorieombud Herr Kyrkoherde Harald Bergentz enl.föroändande av
den 26 mars 1925 Bil.B.

Som gode män Herrar Nils Olsson i Bedinge och Ola Svensson i Tullstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer Bil.C.

§ 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder fö-
refinnas mot förrättningsens handläggning.

§ 3

Upplästes utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 15 okto-
ber 1924 om tillstånd för arrendatorn att ansöka om föreskrivna laga sy-
neförrättning. Bil.D.

§ 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatt-
tenskadade området med därtill hörande profil.

§ 5

Det upplästes om att den i företaget ingående rörtrumman un-
der bygdevägen blivit lagd under föregående år.

§ 6

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup för
höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt däck.

§ 7

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträ-
det avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verk-

ställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 23 instundande april kl. 10.30 fm, och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 8

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträgande gode män:

Nils Olsson

Ola Svensson

Den 23 april 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud

Lars Holm som arr. av lönebostället f. Kyrkoherdebostället 1 mtl. Tullstorp

n:r 2

Arvid Sandberg för n:r 1 Tullstorp

Kyrkorådet i Tullstorp genom Herr Anders Olsson

§ 9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ 10

Avgavs följande utlåtande. Bil. E.

§ 11

Lars Holm i Tullstorp n:r 1 skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§ 12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Olsson

Ola Svensson

Bil. A.

Avskrift av protokoll vid sammanträde^{med} Tullstorps kyrkoråd den 23 mars 1925.

§ 1

Utsågs Herr Anders Olsson och Olof Persson att närvara såsom kyrkorådets ombud vid syn med anledning av dikningsföretag hos arrendator Lars Holm den 28 den kl. 1/2 11 fm.

§ 2

Justeringsmännen blevo arr. Jöns Mårtensson och Nils Olsson

Tullstorp som ovan

H. Bergens

ordf.

Justerat

Nils Olsson

Jöns Mårtensson

Rätt avskrivet betygar i tjänsten

H. Bergens

t.f. kyrkoherde

Bil. B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl. hemman uti Tullstorps socken av Vemmenhögs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos arrendatorn Lars Hålm, Tullstorp n:r 2 lördagen den 28 innev. mars kl. 10,30 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående lönebostället, f. kyrkoherdebostället 1 mtl. n:r 2 Tullstorp tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena, för att berörda boställes rätt ikttaga och bevaka.

Lund den 13 mars 1925.

~~Lund den 13 mars 1925~~

Ernst Berggren

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. E.Wessberg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 14 mars 1925.

Å domkapitlets vägnar:

S.Herner

F.R.Callmer

Kyrkoherde Harald Bergentz förordnas att i mitt ställe vid ovanstående förrättning närvara.

Börringe den 26 mars 1925.

Edv.Wessberg

Kontr.prost

Bil.C

Till

länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vägtenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till lönebostället f.

kyrkoherdebostället 1 mantal Tullstorp n:r 2 i Tullstorps socken av
Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Tullstorp den 5 juli 1924

Lars Holm

arrendator

postadress Tullstorp pr.Bedinge

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, där-
est laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskanliet den 25 juli 1924

på länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

T.Tege.

Bil.D.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll

den 15 oktober 1924.

§ 23. Med skrivelse till domkapitlet den 7 juli 1924 hade statens lant-
bruksingenjör E.Berggren i Lund överlämnat en till honom ankommen, till
domkapitlet ställd ansökan från arrendatorn av lönebostället, förra kyr-
herdebostället 1 mantal n:r 2 Tullstorp i Tullstorps socken Lars Holm
om tillstånd att ansöka om en laga syneförrättning enligt vattenlagen
för att möjliggöra en nödvändig täckdikning av en del av boställets
mark, samt anhållit, att besked om eventuellt tillstånd för arrendatorn

Holm att ansöka om sådan syn måtte till honom översändas.

Häröver hade Tullstorps församlingskyrkoråd och kontraktsprosten E.Wessberg inkommit med avfordrande yttranden.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela, lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet funne sig böra lämna arrendatorn Holm det begärda tillståndet. Ut supra

In fidem

F.R.Callmer

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.Majts.befallningshavande i
länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
torrläggning av mark till Tullstorp
n:r 2 m.fl.hemman uti Tullstorps
socken av Vemmenhögs härad och Mal-
möhuss län.

Ifrågavarande företag som avser nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike vilket redan förut blivit täckt med rör men av för små dimensioner och till för ringa djup, för bättre torrläggning genom ifrågasatta täckning i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna kurva eller linie belägen mark ej under nuvarande förhållande är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade beskrivnings och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det ^{blivande} värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga god-

het och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. Höjdskalet varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets § 6 och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckan A-B samt öppet dike å sträckan B-C.

Å.plankartan är dikets läge utmärkt med en heldragen röd linie för täckt ledning och två röda parallellinier för öppet dike.

För att den beräkande jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra vid A = 29 hektar

" 2+30=40 "

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter pr.sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=K(1+0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 20 cm.(8") vara nödigt från A-2+30, ett 22,5 cm.(9") från 2+30-B och för det öppna diket B-C en bottenbredd av 0,3 m. med sidoslänt 1:1,25.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller

muffar.

Vid 0,2+30 och 3+10 insätts intagningsbrunnar av betong med 0,6 m. inre diameter med botten 0,5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret i betong varjente diket därnedom stensättes i botten och slänter alltenligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

Då den i företaget ingående bygdevägstrumman blivit utförd under föregående år och den mark vars torrläggning kräver trummans omläggning varit av åker eller ängs natur ~~vid natur~~ vid trummans tillkomst, tillkommer det vägstyrelsen enligt, 7 kap. 8 § av vattenlagen att bekosta omläggningen av densamma i enlighet med förslaget. I kostnadsförslaget har denna kostnad bestämts till 50:- kronor.

I enlighet med 7 kap. 7 § skall arbetet ombesörjas av vägens ägare där ej denne heller vill överlämna det åt den dikande. Skulle arbetet överlämnas till den dikande får arbetet med rörets nedläggning under väg ej ske förr än anmälan därom ^{ingivits} till vederbörande myndighet.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 49 § av vattenlagen har ersättning beräknats med fulla värdet dels för den jord som åtgår för det öppna dikets utvidgning och dels för den skada och det intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats beräknat efter 15 %

Å det blivande värdet å det för upplaget beräknade området och finnas de olika ersättningsbeloppen angivna i en särskild ersättningslängd.

I enlighet med 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Någon avgift enligt 11 kap. 95 § av vattenlagen vilken avgift icke skulle uppgå till 10 kronor, skall icke erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av föreskrivna lag få syne-
männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överenssämelse med ovanskrivna förslag som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan som profilritningen:

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom två år därefter:

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikesträckor enligt ovannästående förslag skall av delägarna gäldas efter var och ens båtnads eller förbättringsvärde som finnas angivna som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden:

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infodrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas enligt bestämmelsen i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entre-

nören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikets kanter

- än 0,6 m.

att årliga ränsningar av det öppna diket och av brunnar, när så an-

ses behöfligt, skola verkställas;

att rören om de gjutas å platsen, skalå hava en blandning av minst

- 1:2,5:2,5 och få ej nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr

än lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent besikti-

- gat och godkänt desamma:

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och

- och godkänt av föreskrivna tjänstemän:

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla

för dikningen eller efter deltagningsprocenten men numom så

skulle erfordras av sökanden förskjutas:

- att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Tull-

- storp n:r 2 m.fl.hemman av år 1925"

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen

enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande

ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-

slutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda

besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-

enden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar

Tullstorp den 23 april 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Olsson

Ola Svensson

Beskrivnings- och Håvdeförteckningslängd

Ägofigurnas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurns beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Lönebostället f. Kyrkoherdebostället</u>															
	<u>1 mtl. Tullstorp n:r 2, 2¹</u>															
	<u>arr. Lars Holm</u>															
1	Åker			51	-											
2	do.			07	50											
3	do.			26	-											
4	do.			16	-											
5	do.			15	-											
6	do.			36	-											
7	do.			40	-											
8	do.			28	-											
9	do.			12	-											
10	do.			17	-			2	48	50						
	<u>6 mtl. Tullstorp n:r 1, 1²</u>															
	<u>Arvid Sandberg</u>															
11	Åker			24	-											
12	do.			26	-											
13	do.			30	-											
14	do.			26	-											
15	do.			30	-											
16	do.			26	-											
17	Trpt.			1	62			2	48	50						

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt. 1	62	-					2	48	50						
17	åker		13	-												
18	do.		32	-												
19	do.		10	50												
20	do. imp.							2	17	50					05	-
	1/2 mill. Tullstorp n:r 1, 1 ⁵															
	Jöns Nilsson															
21	åker imp.														16	-
22	do.		15	-												
23	dike imp.														03	-
24	väg imp.														03	-
25	do. imp.														01	50
26	do. imp.									15	-				12	50
	Sma.							4	81	-					41	-
	Tullstorp den 25 april 1925															
	på tjänstens vägnar															
	Ernst Berggren															

Värderingslängd

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar		Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar		Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre					
	<u>Lönebostället f. kyrkoherdebostället</u>																	
	<u>1 mtl. Tullstorp n:r 2, 2¹</u>																	
	<u>arr. Lars Holm</u>																	
1	åker	51	-		2800	07	1960	999	60	1	2800	1428	-	428	40			
2	do.	07	50		2800	06	1680	126	-	1	2800	210	-	84	-			
3	do.	26	-		2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20			
4	do.	16	-		2800	04	1120	179	20	1	2800	448	-	268	80			
5	do.	15	-		2800	04	1120	168	-	1	2800	420	-	252	-			
6	do.	36	-		2800	04	1120	403	20	1	2800	1008	-	604	80			
7	do.	40	-		2800	06	1680	672	-	1	2800	1120	-	448	-			
8	do.	28	-		2800	06	1680	470	40	1	2800	784	-	313	60			
9	do.	12	-		2800	08	2240	268	80	1	2800	336	-	67	20			
10	do.	17	-		2800	08	2240	380	80	1	2800	476	-	95	20			
	<u>Sma.</u>	2	48	50				4104	80			6958	-	2853	20	2853	20	
	<u>1/2 mtl. Tullstorp n:r 1, 1²</u>																	
	<u>Arvid Sandberg</u>																	
11	åker	24	-		2800	09	2520	604	80	1	2800	672	-	67	20			
12	do.	26	-		2800	07	1960	509	60	1	2800	728	-	218	40			
13	do.	30	-		2800	07	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-			
14	do.	26	-		2800	09	2520	655	20	1	2800	728	-	728	0			
15	do.	30	-		2800	08	2240	672	-	1	2800	840	-	168	-			
16	do.	26	-		2800	08	2240	582	40	1	2800	728	-	145	60			
	<u>Totalt</u>	1	62	-				3612	-			4536	-	924	-	2853	20	

[illegible]

Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C</u>								
0-0+7	7	20 cm.(8") cementrör	lm. 7	150	1050					
		för grävn.rörens lägg.n.jordens påfyll-								
		ning samt vägens skärvning	lm. 7	5:-	35	-	45	50		
		för oförutsedda fall m.m.					4	50	50	-
0+7-2+33	226	20 cm.(8") cementrör	" 226	150	339	-				
		för grävning rörens lägg.n.och jordens								
		påfyllning	226	150	339	-				
2+33-3+50	117	22,5 cm.(9") cementrör	lm. 117	1,75	204	75				
		för grävn.rörens lägg.n.och jordens på-								
		fyllning	117	1,25	146	25				
0,2+33&3+11		Intagningsbrunnar av betong med en in-								
		re diam.av 0,6m.med botten 0,5m.under								
		rörets underkant samt försedda med lock								
		av armerade betongskivor med falsar								
		och något kupig översida	st. 3	40:-	120	-				
3+50		Kringgurning av utlopp medstens.	st. 1	40:-	40	-				
3+50-4	50	mylla på grus och lera	kbm. 75	0,60	45	-	1234	-		
		för jordersättningar			23	80				
		" ersättning för vallar			15	75	39	55		
							1273	55		
		för oförutsedda fall m.m.					126	45	1400	-
							Summa		1450	-

[illegible]

400

[illegible]

Ola	Svensson
-----	----------

Hemmanets			namn	Ägarens namn	Förbättringsgräde		Deltagningsprocent		Deltagningskostnad		Förbättringskostnad	
nr	nr	förbättringsnummer			kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
					<u>Dikessträckan A-B-C</u>							
1	2	1	Tullstorp	Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Lars								
				Holm	2853	20	6656	931	84	169	05	
$\frac{1}{6}$	1	12	do.	Arvid Sandberg	1307	60	3050	427	-	77	46	
$\frac{1}{8}$	1	15	do.	Jöns Nilsson	126	-	294	41	16	7	47	
					Sma.	4286	80	100	4400	-	253	98
					X							
					Tullstorp den 23 april 1925							
					på tjänstens vägnar							
					Ernst Berggren							
					Biträdande gode män:							
					Nils Olsson				Ola Svensson			

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhøgs härads vägstyrelse Herr Axel Persson, Bramstorp
varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom
lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som
av mig blivit utsatt att hållas hos arr. Lars Holm, Tullstorp n:r 2, lör-
dagen den 28 innev. mars kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallnings-
havande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tullstorp
n:r 2 m.fl. hemman uti Tullstorps socken av Vemmenhøgs härad och Malmö-
hus län.

Lund den 13 mars 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven som härmed erkännes:

^{S. Åby}
Bramstorp den 14 mars 1925

Kallelse.

Kyrkorådet i Tullstorp varder härigenom kallat att, i egenskap av
sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma
vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas hos arr. Lars
Holm, Tullstorp n:r 2, lördagen den 28 innev. mars kl. 10.30 f.m. angående
av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrlägg-
ning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl. hemman uti Tullstorps socken av
Vemmenhøgs härad och Malmöhus län.

Lund den 13 mars 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven som härmed erkännes:

Tullstorp den 16 mars 1925

H.Bergens

T.F.kyrkoherde.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arr.Lars Holm, Tullstorp n:r 2 lördagden den 28 innev.mars kl.10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för tofrläggning av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman uti Tullstorps socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 13 mars 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgi-

ven, som härmed erkännes:

Tullstorp n:r 1

Jöns Nilsson

Tullstorp n:r 1 Arvid Sandberg Tullstorp d.18/3 Arvid Sandberg

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Stora Bedinge den 18 mars 1925

Magnus Andersson Nils Lundh

Stämningsmän

För stämnings delgivande med Jöns Nilsson och Arvid Sandberg ha vi
erhållit 2 kronor pr.man .Kvitteras St.Bedinge d.18/3 1925

Magnus Andersson Nils Lundh

*cont
off. B. L.*
*Förutämdo Gärnings (27) skrifna sedes
vidimmas, ex officio
Lennart Ruggen*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär
icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstolä
kansli den 8 mars 1926.

Ex officio

G.Lidbom.

Lösen redov.gm.stpl. 0:50

Stämpel 1:-

S:a kr. 1:50

vidimmas

ex officio

Lennart Ruggen

160

M 2*0119

9-919

5376

Sedan 1915

KONTRAKT.

K. Lantbruksstyrelsen

1-1 MRS 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 28 januari 1927 för
 "torrläggning av mark till Tullstorp nr 2 m.fl. hemman av år 1925"
 i Tullstorps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med niohundratrettio /930/
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med trehundrafyrtio /340/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
~~företatt protokoll utsatts till styrelse förtröendeman för företaget, *en sam*~~
intressenter i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trustorp den 27 febr. 1927.

Lars Holm
Arrendator av Lönnebräddet 1 mte. n: 2 Trustorp

Att Lars Holm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Bengtson
Adress V. Vemmenhöj, Munk

Johan Rymer
Adress Trustorp, Fredinge

Med stöd av Kungl. brevet den 28 januari
1927. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 mars 1927.

Ant. Svanberg

Ant. Svanberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till "torrläggning av mark till Tullstorp nr 2 m.fl. hemman av år 1925" i Tullstorps socken av Malmöhus län

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	4,81	2,49
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	-	-
Summa		4,81	2,49
BÄTNAD	kr.	4.286,80	2.853,20
KOSTNAD	"	1.738,35	1.157,05

Medelkostnad pr hektar omkring 360 kr.

Relativ kostnad 0,41

Statsbidrag beräknas till 19,60 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 340 kronor.

En delägare söker lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 226 kr. 30 öre.

LÅN utgår med 930 kronor.

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

Stockholm den 14 december 1926.

Olof Fredholm

föredragande

Godk. 15 mars 1927

164
27.

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

9-972

5377

Intem till
H. Landtbruksingeniören
Den 11 MRS 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Tullstorp n:r 2 m.fl.hemman av år 1925" uti
Tullstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 18 januari 1927.

Statsunderstöd:

lån av 930:- kronor från statens avdikningslånefond;
statshidrag utan återbetalningsskyldighet av 340:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av ifrå-
gavarande dikningsföretag har utrönts:
att det blivit omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med o-
vanskrivna plan, varför företaget kan av mig förordas
till godkännande.

Lund den 10 mars 1927

E. W. R. R. R. R.



Stämpel en krona.