

Förslag till
örrläggning af mark tillhörande
Hvellinge No 364 m. fl. hemman
uti Hvellinge socken af Malmöhus län;
upprättad vid laga synesförrätt. år 1926.
Cernus-Björns
statens landtör ingenör.



Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådige brev
den 25 november 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 20 december 1927

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith *vidarimus*
Ordförande

Cernus-Björns

Skala 1:4000.



RITN. Nr 001

M 2-0120

No 134 Malmöhus län

Förslag till
 terrnläggning av markt tillhörande
 Hvellinge n: 304 mfl hemman
 i Hvellinge socken av Malmöhus län
 uppnått vid laga synesförrätt. år 1926
 Carl Gustaf Rydman
 Stådens landsmålningsingenjör

Protokoll

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 november
 1927 fastslädd till efteraktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1927

På Kungl. Lantbrukstillsynens vägnar.



Albert Smith.

vidimmas


ex officio

Carl Gustaf Rydman




Förslag till kringmurning av utloppet.
 Sk. 1:50.



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Förslag till ägovägstrumma vid 3+47.



M 2*0120 2

Kr 134 Malmöhus län

4255

Komb 161/1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HVELLINGE n:r 3 & 4 m.fl.hemman

uti Hvellinge socken av Skytts härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och statsbidrag år 1927.

Tornellåsen Lomtiöser (56) skivorna sidan.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Hvellinge n:r 3 och 4
m.fl.hemman av år 1926"avgivet i och för sökan-
de av lån från statens avdikningslånefond och
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och till största
delen även rörläggning av mindre floddiken eller dikessträckorna A-
-B-C-D och A-E för bättre torrläggning av redan odlad jord i och
för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Hvellinge n:r
3,4 och 25 uti Hvellinge socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.väster om
Hvellinge municipalsamhälle med ett avfall åt söder och väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där
det till avdikning föreslagna området är utmärkt med gul färg,dikets
läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå
linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den
26 mars 1926 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 23 december samma år och mot
densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter
handlingarna tecknat bevis av den 25 februari 1927.

Enligt en förening ingången emellan 4 st. av delägarna den 12 februari 1927 hava de beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och utgör deras andel 95.21 % av hela företagets båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 24.04 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen å sträckan A-B-C-D och A-E i full överensstämmelse med vad det vid laga syneförrättningen år 1926 upprättade förslaget närmare angiver.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag för dikningsarbetets utförande hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle således båtnadsvärdet för hela företaget bliva 20.085:- kr.

Trpt. 20.085:- kr.

Trpt. 20.085:-

och kostnaden för dikessträckan A-B-C-D och A-E eller

för de, som skola utföras 3.164:15 kr.

varför vinsten skulle bli 16.920:85 kr.

Då den relativa kostnaden är 0.1579 skulle således det stats-
understöd, som bör utgå till företaget, utgöras

av lån med 2.605:14 Kr.

och stasbidrag utan återbetalningsskyldighet 413:07 "

eller tillsammans 3.018:21 kr.

Lund i april 1927.

Ernst Berggren

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Läsesökandenas andel							
	Areal.		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	24	04-							21	87-						
Annan mark	-	-							-	-						
Påräknad landvinning	-	-														
Summa	24	04-	52035-		72120-		20085-		21	87-	46488-		65610-		19122-	

Lund i april 1927

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning uppräktat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D	2500:-	
" A-E	70:-	2570:-
Laga syneförrättningskostnaden	469:70	
Betänkande med bilagor	124:45	594:15
	<u>Summa kr.</u>	<u>3164:15</u>

Lund i april 1927.

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3164 kronor 15 öre, varav å lånesökandenas andel
3012 kronor 59 öre.

Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägofig. nummer.	Ägarens namn m.m.	Registernummer	Mantal	Ägofig.
Hvellinge					
Hvellinge	1-3	Alfred Kjellberg	3 ⁶ 4 ⁹	13/192 13/192	
do	5,6	do	3 ⁷ 4 ¹⁰	13/768 13/768	
do	7 - 9	do	3 ⁸ 4 ¹¹	13/768 13/768	
do	10,11	do	3 ⁹ 4 ¹²	13/768 13/768	
do	12-15	do	3 ¹⁰ 4 ¹³	13/768 13/768	
do	16-20	do	3 ¹¹ 4 ¹⁴	13/768 13/768	
do	24	Lars Forsberg	3 ³¹ 4 ¹⁹	11/2880 11/2880	
do	25,26	do	3 ²⁹	5957 225000	
do	28,29	do	8 4	1 16	
do	31,32	Aug. Karlsson, arr. Karl Karlsson	8 4	1 16	
do	34	do do	3 ³⁰ 4 ¹⁸	12/11520 12/11520	
do	35,36,38 40-44	do do	3 ²⁷	7799 50000	
do	56	do do	3 ¹³ 4 ¹⁶	7/512 7/512	
do	50,51	Johan Larsson	25 ²	3/8	
	<u>Summa</u>				

Areal						Bätnad		Andel i kostn. för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag.		Lån	
Åker	Annan mark				Summa			Dikessträckorna A-B-C-D och A-E		Laga sync- förrättningen.		Betänkan- det m.m.									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.	
3	66-			3	66-	3432	-	43921	80	27	2334	541820	1579	136844	7414	46768					
1	17-			1	17-	1038	-	13287	24	28	676	16391	"	"	2243	14148					
1	20-			1	20-	1164	-	14906	27	24	758	18388	"	"	2517	15871					
1	16-			1	16-	1044	-	13364	24	43	679	16486	"	"	2256	14230					
1	18-			1	18-	942	-	12053	22	03	613	14869	"	"	2035	12834					
1	24-			1	24-	999	-	12773	23	35	650	15758	"	"	2156	13602					
	39-				39-	351	-	4498	8	22	228	5548	"	"	759	4789					
1	65-			1	65-	1350	-	17270	31	56	879	21305	"	"	2915	18390					
	54-				54-	480	-	6142	11	23	312	7577	"	"	1037	6540					
	31-				31-	282	-	3598	6	58	183	4439	"	"	608	3831					
	65-				65-	780	-	9972	18	22	508	12302	"	"	1684	10618					
6	99-			6	99-	5910	-	75635	138	23	3847	93305	"	"	12768	80537					
	15-				15-	90	-	1157	2	11	058	1426	"	"	195	1231					
1	58-			1	58-	1260	-	16114	29	45	820	19879	"	"	2720	17159					
21	87-			21	87-	19122	-	244690	447	20	12445	301855			41307	260548					

Lund i april 1927.

Ernst Berggren

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Hvellinge n:r 3 och 4 m.fl.hemman av år 1926" uti Hvellinge socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga synförrättning upprättade förslaget eller dikessträckan A-B-C-D och A-E med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla bidrag från statens avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och bidrag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och er-

hållande av ett ovanskrivet bidrag och lån.

Hvellinge den 12 februari 1927.

Joh. Larsson n:r 24 & 25 1/4 mtl., lån och anslag,

Alfred Kjellberg, lån och anslag, n:r 3 $\frac{91}{768}$, n:r 3 $\frac{13}{768}$, n:r 3/4 $\frac{19}{384}$,
n:r 3 $\frac{13}{1152}$, n:r 4 $\frac{13}{2304}$,

Egon Hallberg.

Anders Svensson.

Lars Forsberg, lån och anslag, n:r 3 $\frac{1}{256}$, n:r 3 $\frac{5951}{225000}$, n:r 4 1/8,

Egon Hallberg.

Anders Svensson.

Aug. Karlsson, lån och anslag, n:r 3 $\frac{7799}{50000}$, n:r 3 $\frac{7}{768}$, n:r 4 $\frac{7}{1536}$.

Egon Hallberg.

Anders Svensson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägar-

na i dikningsföretaget "Torrläggning av mark

till Hvellinge n:r 3 och 4 m.fl. hemman av år

1926" uti Hvellinge socken av Malmöhus län.

Närvarande: Herrar Alf. Kjellberg, Lars Forsberg och Aug. Karlsson.

§:1

Till styrelse för dikningsföretaget utsågs herrar Alf. Kjellberg,

Lars Forsberg och Aug. Karlsson.

§:2.

Som ej något vidare fanns att anteckna avslöts sammanträdet.

Hvellinge den 15 mars 1927.

Alf. Kjellberg.

Aug. Karlsson.

Lars Forsberg.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hvellinge
n:r 3 & 4 m.fl.hemman uti Hvellinge socken och Skytts härad av Mal-
möhus län;upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 -20.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 10 st.kallelser à 50 öre 5:-

" 2 st.sammanträdesdagar,den 15 och 23/12 24:-

För ägomätning,skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 2.8 km.à 3:- kr 8:40

" 42 st.ägofig.åker,medelareal 0.57 har à 36 öre .. 15:12

" 24.04 har " " 0.57 " " 54 " ... 12:98

" 21 st.ägofig,imp " 0.29 " " 14 " ... 2:94

" 6.095 har " " 0.29 " " 42 " ... 2:56 3:60

" rubrik,skala m.m. 4:-

För ytavvägning 30.135 har à 52 öre 15:67

" 145 punkter à 4 öre 5:80 21:47

" begränsningskurva 2.8 km.à 2:50 kr. 7:-

" längdälvägning och jordundersökningar den 12/11 12:-

För arealuträkning,skala 1:4000,63 fig.à 5 öre ... 3:15

" " " " 30.135 har à 10 öre. 3:01 6:16

För ägobeskrivning 1:89

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

Trpt 136:52

För uträkning av värde å ytenhet 42 fig.å 6 öre 2:52

" bestämmande av värdet före och efter 42 fig.å 12 öre .. 5:04

" profilkartan 2.1 km.å 3:50 kr. 7:35

" sektioner 30 st.å 28 öre 8:40

" 1 st,vägtrumma å 5:- + 3:- kr. 8:-

" 2st.brunn, 1 st.ommurning å 3:- 6:- 22:40

" skalor, rubrik m.m. 3:-

För hydrografisk utredning den 15/11 6:-

" bestämmande av dimensioner 13:-

" dikenas insättande å kartan 1:63

" grävningstabell 5:-

" kostnadsberäkning 1.6 km.å 4:50 kr. .. 7:20

därtill 0.1 % av kostnaderna 6:03

" införande av höjdsiffror 145 st.å 1 öre 1:45

" ersättningslängd 4:-

" utlåtande 36:-

" kostnadsfördelningslängd 12:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m. 7:-

" 63 fig.å 7 öre 4:41

" 30.135 har å 14 öre 4:22 8:63

därtill 25 % 2:16

Trpt 286:93

	Trpt	286:93
För 145 st.höjdlägestal à 2 öre		2:90
" diken å plankartan		2:80
" profilen 2.1 km.à 6:- kr.		12:60
" tvärsektioner, brotrumma m.m.likå föregående		19:40
därtill 30 %		5:82
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>30:-</u>
		363:45
För gode männen		76:-
" kallelsekostnad		5:25
" dagsverken		<u>25:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>469:70</u>

Den, som med denna räkning ej åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt an-
ställa.

Hvellinge den 23 december 1926.

Ernst Berggren

363:45	kvitteras	Ernst Berggren
38:-	"	Olof Nilsson
38:-	"	G.Göransson

Kallelsekostnaden uppgår till 14:- kr., varav endast kr. 5:25
upptagits till fördelning.

Hvellinge den 23 december 1926

Ernst Berggren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av
statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens av-
dikningslånefond för torrläggning av mark till Hvellinge nr 3 och
4 m.fl.hemman uti Hvellinge socken av Skytts härad och Malmöhus
län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 24 & 25/2 = 1½ dag	18:-	
" avskrifter av handl.med inbindning	31:50	
" kopia av plankarta,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 63 fig.à 7 öre	4:41	
" 30.135 har à 14 öre	<u>4:22</u>	8:63
" 145 st.höjdlägestal à 2 öre		2:90
" diken å plankartan		2:80
" profil- och sektionsritn.,rubrik,skalor m.m...	3:-	
" 2.1 km.längdprofil à 6:- kr.	12:60	
" tvärsektioner m.m.	19:40	
därtill 30 %	<u>5:82</u>	

40:82

avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv..... 10:20 30:62

för fastställelsebevis med kommissionsarvode 5:-

Trpt 119:45

Tröt

119:45

För skrivelser m.m. 5:-

Summa kronor 124:45

Kvitteras

Lund den 12 april 1927

Ernst Berggren

enl. B. B.

*Förklarande gyllen (17) skiffror
sidor, vidimmas, ex officio
Berggren*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-

de angående laga syneförrättning

för torrläggning av mark till Hvel-

linge N:3 o 4 m.fl.hemman.

År 1926 den 15 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Alf. Kjellberg i Hvellinge N:3 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hvellinge N:3 o 4 m.fl.hemman uti Hvellinge socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo: sökanden Alfred Kjellberg för N:3 och 4 Hvellinge, och av övriga sakägare:

Lars Forsberg för Hvellinge N:3 och 4

Aug. Karlsson do N:3.

Karl Karlsson som arr. av do

Oscar Petersson för Hvellinge N:3.

Nils Anderssons sterbhus genom Lars Nilsson.

Ålderman Elor Engzell för Hvellinge strandmark.

Som gode män Herrar G. Göransson och Olof Nilsson bägge i Södra Håslöv, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer, Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup för
höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike från
hans ägor i nordöstra hörnet så långt ned som krävdes.

§:5.

Lars Forsberg yrkade att om diket komme att upptagas till ut-
fartsvägen, att det även drages under vägen till hans ägor.

§:6.

Aug. Karlsson yrkade att rågångsdiket ej skulle täckas.

§:7.

Oscar Pettersson var nöjd med diket som det befanns och ansåg
sig ej hava någon nytta av företaget.

§:8.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 23 denna månad kl. 11.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

G. Göransson.

Olof Nilsson.

Den 23 december 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Alf. Kjellberg för Hvellinge N:3 och 4.

Lars Forsberg för Hvellinge N:3 och 4.

Aug. Karlsson do N:3 och 4

Karl Karlsson som arrendator av do

Oskar Pettersson för Hvellinge N:3.

Nils Anderssons sterbhus för avsöndring från Hvellinge N:25 Lars Nilsson.
Ears Nilsson.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande Bil.B.

§:13.

Alf.Kjellberg skulle emottaga och förvara hithörande handlingar
och kartor, samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

G.Göransson.

Olof Nilsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga synerörrättning för torrläggning av mark tillhörande Hvellinge N:3 och 4 m.fl.hemman uti Hvellingens socken av Skytts härad.

Hvellinge den 15 mars 1926.

Alfred Kjellberg.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 mars 1926.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl.Maj:ts befallningsha-

vanden i länet på därom gjord an-

sökan förordnade laga syneförrätt-

ningen för torrläggning av mark

till Hvellinge N:3 och 4 m.fl.

hemman uti Hvellinge socken av

Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och till största de-
len även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av
redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga är
enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom
dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har av-
fattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så
beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej
under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet
av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för
områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och
beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteck-

ningslängden;

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaflenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaflenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattegytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning har beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende

av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0, vilken grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar således mellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende på markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas. I samma längd finnas även varje delägaras båt- nads- eller förbättringsvärden.

Beträffande yrkandet i sammanträdesprotokollets §:7 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

På plankartan är markens höjdläge utmärkt med blå siffror med decimaler, vilka beteckna markens höjd över horisontalplanet.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävningen och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C samt uppränsning eller nygrävning av dikessträckan betecknad med litt.C-D.

Å plankartan är läget utmärkt för täckt dike med en röd linie och för öppet med tvänne parallella röda linier. - Å profilkartan är däremot täckt dike utmärkt med tvänne parallella röda linier och öppet dike med en röd bottenlinie.

Förslag har även uppgjorts till öppet dike i det nuvarande läget, men som framgår avmkostnadsförslaget, detta skulle dels bliva dyrare och dels vålla olägenheter och större ränsningskostnader hava synemännen ej kunnat föreskriva att göra detta eller del av detsamma som öppet.

Utom detta dike, som skall utföras, har det även varit nödigt för att jämnställa all mark som ingår i företaget att beräkna kostnaderna för dikessträckorna A-E och B-F.

Dessa diken, som äro beräknade som täckta, skola dock ej utföras förr än någon av dem beroende delägare detta yrkar och gör anmälan därom till den blivande styrelsen inom den tid, som föreskrives för arbetets utrörande.

Å plan- och profilkartan hava dessa diken enligt föreskriv-

na bestämmelser betecknade med grön färg.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framförande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A		5	hektar
" B		29	"
" F		15	"
" B+223		37	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har. och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k^1 (1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fall-
let av 1.0:1000 skulle således följande rördimensioner bli-
nödiga:

för dikessträckan	E-A-B	ett 20 cm.(8") rör
"	"	B-B+223 " 30 " (12") "

för dikessträckan B+223-C ett 37.5 cm.(15") rör

" " B-F " 20 " (8") "

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt
av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar
eller puffar.

Vid 17+92, B, B+223 och eventuellt vid E och F insättes in-
tagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diameter med botten
0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armera-
de betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid C kringmuras röret i betong, varjämte diket där ne-
dom stensättes i botten och slänter för att förhindra utskär-
ning, allt enligt upprättade ritningar.

I rörsträngen få ej några andra rör inkopplas med min-
re än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Några allmänna vägar ingår ej i röretaget.

Endast för det alternativa förslaget för öppet dike å
sträckan A-O-1-C-D har det varit nödigt beräkna ombyggandet av
en ägovägsbro enligt upprättad ritning.

För det öppna diket C-D skall utvidgningen av diket ske
åt den vänstra sidan eller åt söder.

För det alternativa beräknade öppna diket skall även ut-
vidgningen ske åt söder å föreskrivna sträcka, men där det
går i rägång är beräknat att det utvidgas till lika del var-

jämte även dikesjorden då beräknats uppläggas å bägge sidor till lika del.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning med fulla värdet lämnas för jord, som åtgår till utvidgningen av öppet dike.

Likaledes skall ersättning utgivas med fulla värdet för den förlust, skada eller inträng, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av det område, som beräknats åtgå för upplaget.

Var och en därtill berättigad sakägares andel av dessa ersättningsbelopp finnas angivna i en särskild ersättningslängd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

I enlighet med 11 kap.95:§ av föreskrivne lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen i Malmö som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller 20:09 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivne lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som täckt dike å sträckan A-B-C och eventuellt enligt föreskrivna bestämmelser å sträckorna A-E och B-F samt som öppet å sträckan D-C såväl i avseende på plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfällt efter var och en delägares bättnadsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och avlopp skola när så kräves verkställas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas såatt fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes med jord

skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbärdat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Hvellinge n:r 3 och 4 m.fl.hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gällas för dikningen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöds för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Hvellinge den 23 december 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

G.Göransson. Olor Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	13/192 mtl. Hvellinge 3 och 6															
	13/192 mtl. do. 4 9															
	Alf. Kjellberg, sök.															
1	åker	2	06	-												
2	do.		36	-												
3	do.	1	24	-												
4a	do. imp.													77	-	
b	väg imp.							3	66	-				1750		
	13/768 mtl. Hvellinge 3 och 7															
	13/768 mtl. do. 4 10															
	Alf. Kjellberg, sök.															
5	åker		61	-												
6	do.		56	-				1	17	-						
	13/768 mtl. Hvellinge 3 och 8															
	13/768 mtl. do. 4 11															
	Alf. Kjellberg, sök.															
7	åker		64	-												
8	do.		36	-												
9	do.		20	-				1	20	-						
	13/768 mtl. Hvellinge 3 och 9															
	13/768 mtl. do. 4 12															
	Alf. Kjellberg, sök.															
	Trpt.							6	03	-				9450		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	03	-				94	50	
10	åker			69	-											
11	do.			47	-			1	16	-						
	13/768 mtl.Hvellinge 3 ¹⁰ och															
	13/768 mtl. do. 4 ¹³															
	<u>Alf.Kjellberg,sök.</u>															
12	åker			35	-											
13	do.			55	-											
14	do.			08	-											
15	do.			20	-			1	18	-						
	13/768 mtl.Hvellinge 3 ¹¹ och															
	13/768 mtl. do. 4 ¹⁴															
	<u>Alf.Kjellberg,sök.</u>															
16	åker			19	50											
17	do.			36	-											
18	do.			55	-											
19	do.			07	50											
20	trädgård			06	-											
21	väg imp.													01	50	
22	väg imp.													03	-	
23	dike imp.							1	24	-				01	-	
	11/2280 mtl.Hvellinge 3 ³¹ &															
	Trpt.							9	61	-				1	00	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							9	61	-				1	00	-
	11/2880 mtl.Hvellinge 4 ¹⁹															
	<u>Lars Forsberg.</u>															
24	åker			39	-			39	-							
	5951 ²⁹ 225000 mtl.Hvellinge 3															
	<u>Lars Forsberg.</u>															
25	åker			1	20	-										
26	do.			45	-											
27	väg imp.							1	65	-					03	-
	1/16 mtl.Hvellinge 4 ⁸															
	<u>Lars Forsberg.</u>															
28	åker			26	-											
29	do.			28	-											
30	väg imp.							54	-						15	-
	1/16 mtl.Hvellinge 4 ⁸															
	<u>Aug. Karlsson.</u>															
	<u>arr. Karl Karlsson.</u>															
31	åker			15	-											
32	do.			16	-											
33a	väg imp.														01	50
b	dike imp.							31	-						08	50
	121/11520 mtl.Hvellinge 3 ³⁰															
	Trpt.							12	50	-				1	28	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.					12	50	-				1	28	-
	121/11520 mtl. Hvellinge 4 ¹⁸													
	<u>Aug. Karlsson.</u>													
	<u>arr. Karl Karlsson.</u>													
34	åker	65	-			65	-							
7799	50000 mtl. Hvellinge 3 ²⁷													
	<u>Aug. Karlsson.</u>													
	<u>arr. Karl Karlsson.</u>													
35	åker	35	-											
36	do.	51	-											
37	väg imp.											14	50	
38	tomt & trädgård	24	-											
39	väg imp.											11	-	
40	åker	97	-											
41	do.	26	-											
42	do.	2	16	-										
43	do.	2	00	-										
44	do.	50	-											
45	do. imp.					6	99	-				1	65	-
	7/502 mtl. Hvellinge 3 ¹³ och													
	7/512 mtl. do. 4 ¹⁶													
	<u>Aug. Karlsson.</u>													
	Trpt.					20	14	-				3	18	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							20	14	-				3	18	50
	<u>arr. Karl Karlsson.</u>															
56	åker			15	-											
57	väg imp.														03	50
58	dike imp.														02	50
59	åker imp.														24	-
60	do. imp.														85	-
61	tomt & trädgård imp.							15	-						08	-
	<u>6811 28</u> <u>225000 mtl. Hvellinge 3</u>															
	<u>Oscar Pettersson.</u>															
46	åker imp.														43	-
47	do.			1	13	-										
48	do.			36	-											
49	tomt & trädgård			13	-			1	62	-						
	<u>3/8 mtl. Hvellinge 25</u> <u>2</u>															
	<u>Johan Larsson.</u>															
50	åker			52	-											
51	do.			1	06	-		1	58	-						
	<u>ava. fr. Hvellinge 25</u> <u>2</u>															
	<u>Nils Anderssons sterbhus:</u>															
	<u>Lars Nilssons & Ingerid Nilsson</u>															
52	åker			55	-											
	Trpt.			55	-			23	49	-				4	84	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.		55	-				23	49	-					4	84	50
53	Åker imp.															45	-
54	do. åmp.															30	-
55	do. imp.									55	-					50	-
	Summa							24	04	-					6	09	50
Hvellinge den 23 december 1926.																	
på tjänstens vägnar:																	
Ernst Berggren.																	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															5634	-
	<u>Alf.Kjellberg,sök.</u>																
10	åker	69	-	3000	072100	1449	-	1	3000	2070	-	621	-				
11	do.	47	-	3000	072100	987	-	1	3000	1410	-	423	-				
	<u>Sma.</u>	1	16	-		2436	-			3480	-	1044	-			1044	-
<u>13</u> <u>768</u>	<u>mtl.Hvellinge 3</u>	<u>10</u> <u>och</u>															
<u>13</u> <u>768</u>	<u>mtl. do. 4</u>	<u>13</u> <u>4</u>															
	<u>Alf.Kjellberg,sök.</u>																
12	åker	35	-	3000	072100	735	-	1	3000	1050	-	315	-				
13	do.	55	-	3000	072100	1155	-	1	3000	1650	-	495	-				
14	do.	08	-	3000	072100	168	-	1	3000	240	-	72	-				
15	do.	20	-	3000	092700	540	-	1	3000	600	-	60	-				
	<u>Sma.</u>	1	18	-		2598	-			3540	-	942	-			942	-
<u>13</u> <u>768</u>	<u>mtl.Hvellinge 3</u>	<u>11</u> <u>och</u>															
<u>13</u> <u>768</u>	<u>mtl. do. 4</u>	<u>14</u> <u>4</u>															
	<u>Alf.Kjellberg,sök.</u>																
16	åker	19 50	3000	092700	526	50	1	3000	585	-	5850						
17	do.	36	-	3000	072100	756	-	1	3000	1080	-	324	-				
18	do.	55	-	3000	072100	1155	-	1	3000	1650	-	495	-				
19	do.	07 50	3000	072100	157	50	1	3000	225	-	6750						
20	trädgård	06	-	3000	072100	126	-	1	3000	180	-	54	-				
	<u>Sma.</u>	1	24	-		2721	-			3720	-	999	-			999	-
	Trpt.															8619	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
17+92-B	275	20 cm.(8") rör 1m.	275	1.75	481	25		
		för grävn.i mylla på lera & grus						
		med rörens nedläggning och dikesjor-						
		dens påfyllning 1m.	275	0.50	137	50		
B-B+223	223	30 cm.(12") rör "	223	2.75	613	25		
		för grävning m.m. "	223	1.50	334	50		
B+223-C	82	37.5 cm.(15") rör "	82	3.50	287	-		
		för grävning m.m. "	82	1.75	143	50		
17+92,B,B+ +223		intagningsbrunnar av betong med						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5						
		m.under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade						
		betongskivor med fälsar och nå-						
		got kupig översida st.	3	40.-	120	-		
C		omurnning av rörutlopp med sten-						
		sättning				25	-	
C-D	115	mylla på lera och grus kbm.	110	0.80	88	-	2230	-
		för jordersättningar 1.2 ar à 30				36	-	
		" ersättning för vallar 5.6						
		à 4.50				2520		6120
		för oförutsedda fakt m.m.						20880
		Summa						2500 -

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-E.</u>						
17+92-17+96	4	20 cm.(8") rör lm.	4	1.75	7	-		
		för grävning m.m.med återstäl-						
		lande av vägbanan	4	4.-	16	-		
E		intagningsbrunn lika föregående			40	-	63	-
		för oförutsedda fall m.m.					7	-
		<u>Dikessträckan B-F.</u>			Sma.		70	-
B-F	140	20 cm.(8") rör lm.	140	1.75	245	-		
		för grävning m.m.	140	0.75	105	-		
F		intagningsbrunn lika föregående			40	-	490	-
		för oförutsedda fall m.m.					50	-
		<u>Summa</u>					540	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B-C-D					2500	-
		" A-E					70	-
		" B-F					540	-
					Sma.		3110	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-O-1-C-D (öppet)</u>						
A-O	290	mylla på lera och grus kbm.	650	0.80	520	-		
O+C-5+50	550	" " " " " "	1200	0.80	960	-		
		Trpt.			1480	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			1480	-		
		<u>ägovägstrumma 0.6x5.</u>						
		för grävning	10:-					
		" grund	20:-					
		" 0.6 m.cementrör 5 m	75:-					
		å 15						
		" rörens lägg. 5 m.å 4	20:-					
		" frontmurar 5.5 m. ³ å 25	140:-					
		" stensättn. 12 m. ² å 2:-	24:-					
		" vägens iordningstäl-						
		lande	11:-		300	-	1780	-
		för jordersättningar			669	90		
		" ersättning för vallar			296	10	966	-
		" oförutsedda gall m.m.					174	-
		Summa					2920	-
		Hvellinge den 23 december 1926						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

- 31 -

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>							
	17+92	-		1.35			
	17+50	42		1.35			
	17	50		1.50			
	16+50	50		1.40			
	16	50		1.40			
	15+50	50		1.55			
	B	32		1.50			
	B+73	73		1.60			
	+148	75		2.10			
	+223	75		1.40			
	3+64	62		1.40			
	+86	24		1.35			
			1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=9.88
	4	12	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	5	50	"	1.20	"	3.30	
	<u>Sma.</u>	<u>695</u>					
<u>Dikessträckan A-E.</u>							
	17+92	-		1.35			
	+96	4		1.35			
	<u>Sma.</u>	<u>4</u>					
<u>Dikessträckan B-F.</u>	B	-		1.40			
<u>Trpt.</u>		-					

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.	-	-					
F+70	70			1.40	20 cm (8")	vir	
F	70			1.35			
Sma.	140						
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträcken A-O-1-C-D (öppet)</u>							
17+	92	-	1:1.25	1.35	0.3	3.70	
+50	42	"	"	1.35	"	3.70	
17	50	"	"	1.50	"	4.05	
16+	50	"	"	1.45	"	3.90	
16	50	"	"	1.40	"	3.80	
0+50	50	"	"	1.50	"	4.05	
0	50	"	"	1.45	"	3.90	
+50	50	"	"	1.30	"	3.55	
1	50	"	"	1.45	"	3.90	
+50	50	"	"	1.40	"	3.80	
2	50	"	"	1.45	"	3.90	
+50	50	"	"	1.30	"	3.55	
3	50	"	"	1.40	"	3.80	
+47	47	"	"	1.30	"	3.55	
+50	3	"	"	1.25	"	3.40	F.P.=9.88
+87	37	"	"	1.40	"	3.80	
Trpt.	689						

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		689					
	4	131	1.25	1.45	0.3	3.90	
	4+50	50	"	1.20	"	3.30	
	5	50	"	1.15	"	3.20	
	+31	31	"	0.30	"	1.05	
	+50	19	"	0.15	"	0.70	
	<u>Sma.</u>	<u>842</u>					
Hvellinge den 23 december 1926							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Sammandrag.</u>							
3 ⁶⁻⁵ / ₁₁		Hvellinge	Alf.Kjellberg, sök.	8619	-4292	1334	82	201	60	
4 ²⁻⁴ / ₁₄		do.	Lars Forsberg	2881	-1086	3377	4	51	01	
5 ³¹⁻⁴ / ₁₇		do.	Aug.Karlsson, arr.Karl Karlsson	7062	-3516	1093	48	165	14	
6 ³¹⁻⁴ / ₁₈		do.	Oscar Pettersson	633	-315	9796		1480		
7 ²⁷⁻¹⁵ / ₁₆	28 31	do.	Johan Larson	1260	-627	195	-	2945		
8 ³¹⁻⁴ / ₁₈	25 3/8	do.	Nils Anderssons sterbh:Lars & Ingrid Nilsson.	330	-164	51	-	770		
9 ³¹⁻⁴ / ₁₈				20085	-100-	3110	-	46970		
10 ³¹⁻⁴ / ₁₈										
11 ³¹⁻⁴ / ₁₈										
			Hveklunge den 23 december 1926							
			på tjänstens vägnar:							
			Ernst Berggren.							
			Biträdande gode män:							
			G.Göranzon. Olof Nilsson.							

Hemmanets.			Ersättning för jord.				Ersättn.för vallar.							
mtrl. nr.	nr.	namn.	Ägarens namn.	are	i hekenor	Ersättning		Summa Ersättning	are	i hekenor	Ersättning		Summa Ersättning	
						kr.	ö.				kr.	ö.		kr.
aus, fr	25 ²	Hvellinge	<u>Dikessträckan C-D (täckt)</u>											
			Nils Anderssons sterbh.	1.230.-	36	-	36	-	56	450	2520	2520		
			<u>Alternativt förslag.</u>					<u>Sma.</u>	36	-	<u>Sma.</u>	2520		
	3,4	Hvellinge	<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>											
			Alf.Kjellberg	2.430.-	72	-			8-	450	36	-		
			do.	0.5430.-	16	20			18	450	810			
			do.	0.5430.-	16	20			18	450	810			
			do.	2.130.-	63	-			53	450	2385			
			do.	6.630.-	198	-			165	450	7425			
			do.	4.530.-	135	-			112	450	5040			
3,4	do.	do.	1.0530.-	3150	531190	42	450	1890	21960					
		Aug.Karlsson, arr.Karl Karlsson	3.230.-	96	-	96	-	108	450	4860	4860			
		Lars Forsberg	0.230.-	6	-	6	-	06	450	270	270			
aus, fr	25 ²	do.	Nils Anderssons sterbh.	1.230.-	36	-	36	-	56	450	2520	2520		
				<u>Sma.</u>				669	90	<u>Sma.</u>				29610

Hvellinge den 23 december 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

G. Göransson.

Olof Nilsson.

-38-

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Alf. Kjellberg Hvellinge n:r 3, onsdagen den 15 instundande december kl.9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hvellinge n:r 3 och 4 m.fl.hemman uti Hvellinge socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hvellinge n:r 3 & 4	Lars Forsberg	L.Forsberg.
do. n:r 3	Äg.Aug.Karlsson	Aug.Karlsson.
	Arr.Karl Karlsson	Karl Karlsson.
do. n:r 3	Oscar Pettersson	Oscar Pettersson.
do. n:r 25	Johan Larsson	Joh.Larsson
do. n:r 25	Nils Anderssons sterbh:	Lars Nilsson
do.strandmark	Ålderman Elof Engsell	E.Engsell.

Att ovanstående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Hvellinge den 2 december 1926

2 - 39 -
A. Mårtensson

Stämningsman.

all
P.E. 892

Förstämde Trettio (39) skiften
siden vidimmas ex officio
Gunnar Persson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23
december 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett före-
tag, benämmt "Torrläggning av mark till Hvellinge n:r 3 och 4 m.
fl. hemman av år 1926" uti Hvellinge socken av Skytts härad, Mal-
möhuss län ; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomsstols kansli den 25 februari 1927.

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kr. 1:75

vidimmas
ex officio
Gunnar Persson

161

304
27

M 2*0120

4255

KONTRAKT.

15 FEB. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för
"Torrläggning av mark till Vellinge nr 3 och 4 m.fl. hemman av år
1926" i Vellinge socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusensexhundra /2.600/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyrahundratrettio /430/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här under tecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hvellinge den 3 februari 1928.

Alfred Kjellberg Lantbrukare
3-4 Hvellinge

Lars Jönberg, 3-4 Hvellinge
Lantbrukare

Aug Karlsson
N: 3,4 Hvellinge
Lantbrukare

Att Hvar Alfred Kjellberg, Lars Jönberg och Aug
Karlsson

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Hvellinge

Adress

Hvellinge

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1928.

Carl Maudslayi

Carl Maudslayi

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Hemma Mf.*
Hjellberg, Lars Forsberg och Aug. Karlsson

genom ett av *dem* den *3 februari 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
det företag, som avser "Torrläggning av mark till Vellinge nr 3 och
4 m.fl. hemman av år 1926" i Vellinge socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den *25 november 1927* beviljat dels lån
med *2.600* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med *430* kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *hade* och *hade* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vellinge den *3 februari 1928*
Ansvarig förskotten *Jöns Hakanson*
Lantbr nr 15 *Lantbrukare nr 58*
Hovellinge *ägare av 1/4 mth. Vellinge*

Att

hemmanägarna hos Järfen 15

Kvellinge och Jönköpings län i: 58
Kvellinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

[Signature]

Adress

Kvellinge

[Signature]


Adress

Kvellinge

och Lantbrukarna. Andelen Jönköpings län i: 58 Kvellinge och Jönköpings län i: 58 Kvellinge i Kvellinge Län var för sig antas vara fullt vederbörande för fullgörandet av den ovan ingångna förbindelsen, intygas.
Kvellinge i landsfiskalskontoret
den 13 februari 1928

Länens en bäne

[Signature]



Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 februari 1928

[Signature]

[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

304
27

Godk. 18/2 1928

4256

15 FEB. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Hvellinge n:r 3 och 4 m.fl.hemman av år 1926" i
Hvellinge socken av Malmöhus län.


Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 25 november
1927.

Statsunderstöd:

lån med 2.600:- kronor från statens avdikningslånefond och
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 430:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av före-
skrivna dikningsarbete, har det befunnits utfört i överens-
stämmelse med ovan beskrivna arbetsplan, varför företaget kan
av mig förordas till godkännande.

Lund den 14 februari 1928



Stämpel en krona.

E. L. L.