

Förslag till torrläggning av mark
till U. Kärrstorps nr 506 m. fl. hemman
uti U. Kärrstorps socken av Oxie härad
Malmöhus län

upprättat vid laga synförrättning
år 1924 av

Ernst Rymm

statens Lantbruksingenjör

Auskift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 januari 1927 fastställt till ef-
fektivering vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Vidimmas

ex officio

Ernst Rymm

2 ämningsskallor 1:4000
100 50 0 100 200 300
met.

allm. Nr 001

2*0121/

Nr 100 Malmöhus Län

Austerlitz


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 januari 1927 fastställt till ef-
förrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927
Få Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith / Vidimicus ex officio
Lennart Ryman

Förslag till kringmurning av utloppet vid 10+76
Skala 1:50

Förslag till brunn
Skala 1:50



Skala 1:500
1 0 2 met.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 met.

Höjds- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 met.

Tillhör förslag

till torrläggning av mark till


V. Kärrestorp 12:1 506 m.fl. hemman

och V. Kärrestorps socken och Oxie härad av malmöhus län

utgörat vid laga synförrättning år 1924 av

Lennart Ryman
statens landbruksingenjör

Blad 2



11111-002

M 2-0121 2

Nr 100 Malmöhus 2 riter

M

2•0121

5138

8 MRS 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till
V.KÄRRSTORP n:r 5 m.fl.hemman uti
V.Kärrstorps socken av Oxie härad och
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag år 1926.

Innehåller Typatiform (45) skriftens sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 28 januari 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimueas

ex officio

Gunnar Lenn

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande

angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande V. Kärrestorp n:r 5 m.fl.hemman av år 1924", avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike samt endast nygrävning av en mindre sträcka av detsamma för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga tillhörande n:r 5,6 och 12 Kärrestorp uti Västra Kärrestorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km.nordväst om V. Kärrestorps kyrka med avfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 7 nov.1923 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 23 december 1924 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter hand-

lingarna tecknat bevis av den 3 juli 1925.

Enligt en emellan delägarne d.30 augusti 1925 ingången föreningen hava alla med undantag av en beslutat att ansöka om såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdiktningssanslaget till arbetets utförande och utgör de sökandes andel 99.55 % av hela förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en areal av 13.69 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att verkställa dikningen i det läge och till det djup samt med de rördimensioner för dikessträckan A-B samt till det djup och de dimensioner för det öppna diket B-C som det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget närmare angiver.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår tvenne trummor under allmän väg, av vilka den i södra delen av området befintliga har funnits före år 1880 men den i norra delen belägna har tillkommit år 1922.- På grund härav har vid syneförrättningen bestämts att vägstyrelsen skall bekosta den sistnämnda, varför denna kostnad ej upptagits i kostnadsförslaget. - Den vid sammanträdet närvaran-

de ordföranden i vägstyrelsen hade ej något att därom erinra.

Dikningsarbetet kan beräknas utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till 11586:90 kr.

kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 4474:06 "

varför vinsten skulle bli 7112:84 kr.

Då företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka att ett

statsunderstöd för arbetets utförande måtte beviljas med ett an-

slag av 1113:60 kr.

ett lån av 3340:80 "

Summa kr. 4454:40

Lund 1 febr. 1926

Ernst Berggren.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings-				Låne- och anslags-			
	området.				sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar	kr.	ö.	har.	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga								
tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	1369-				1356-			
äng och annan mark	-	-						
Summa	1369-	19576	10		1356-	19368	10	
Genom de föreslagna vattenavledningsar-								
betenas utförande beräknas samma område								
kunna förändras till-								
åker (förbättrad)	1369-				1356-			
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark (nybildad eller för-								
bättrad)	-	-						
Summa	1369-	31163	-		1356-	30903	-	
Lund i februari 1926								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag	4120:-	~~4000:-~~
laga syneförrättningskostnaden	369:60	
betänkande med bilagor	<u>104:46</u>	<u>474:06</u>
	Summa	<u>4594:06</u> ~~4474:06~~

b) Odling och tegdikning

	<u> </u>
	<u> </u>
Summa kr.	<u>4594:06</u> <u>4474:06</u>

Lund i februari 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.594 kronor 6 öre varav å lånesökandenas andel 4.573 kronor 39 öre.

Stockholm den 15 februari 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostna-
derna samt låne- och anslagsbelopp.

Hemmanets.			Hemmans eller lägenheters namn och innehavares namn.
Mantals	Jordabokets nr	registrationsnumm	
16081 580408	6	6 ⁸	Kärrstorp, Aug.Österberg -----
5/48	6	6 ⁹	do P.Borgman, sök -----
1/16	5	5 ³	do Olof Jönsson -----
1/8	5	5 ³	do Axel Pålsson -----
51 2048	5	5 ⁷	do P.Borgman, sök. -----
1/16	12	12 ⁶	do Karolina Pettersson -----
49 240	12	12 ⁷	do do do -----

Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		70% av förbättringsvärdet.		Deltager i kostn.för						Summa kostnad.		Anslag.		Län.	
	kr	ö.	kr.	ö.	Dittessträckan A-B-C.		Laga syneförrättningskostnad.		Betänkande med bilagor							
					kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1-2	16080		11256		5560		514		1	45	6219		1555		4664	
4-5a, 6-8, 10-15	261960		183372		90440		8357		23	72	101169		25292		75877	
19-23	2784	-	194880		96120		8881		25	22	107523		26881		80642	
26-28	1452	-	101640		50120		4631		13	15	56066		14016		42050	
29, 30	1314	-	91980		45360		4191		11	90	50741		12685		38056	
34a, 35a	1320	-	924	-	45560		4210		11	95	50965		12741		38224	
32, 33, 34b, 35b-40, 42	188450		131915		65040		6010		17	07	72757		18190		54567	
Summa	1153490		807443		3982	-	36794		104	46	445440		111360		334080	

Bund d februari 1926

Ernst Berggren.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget torrläggning av mark till Västra Kärrstorp n:r 5 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör E.Berggren vid laga syneförrättning år 1924 upprättade förslaget, med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av sådant lån och anslag.

Västra Kärrstorp den 30 augusti 1925.

Lantbr.P.Borgman n:6 Kärrstorp 5/48 mtl. n:6 Kärrstorp 51/2048 mtl,

Olof Jönsson 1/16 mtl.n:r 5 Kärrstorp,

Axel Pålsson 1/8 mtl.n:r 5 Kärrstorp,

Aug.Österberg n:r 6 V.Kärrstorp,

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

A.Ahlfors, Kärrstorp.

M.Hagberg, Kärrstorp.

Karolina Pettersson 1/16 mtl.n:12 och 49/240 mtl.n:r 12

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

S.H.Andersson.

M.Ohlsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till V.Kärrstorp n:r 5 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken och Oxie härad av Malmöhus län; upp- rättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode -----	3:-	
" 9 st.kallelser à 50 öre -----	4:50	
" 2 st.sammanträdesdagar, den 14/11 och 23/12 -24 -----	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 2.64 km.à 3:- kr.-----	7:922	
" 34 st.ägofig.åker, medelareal 0.40 har.à 24 öre -----	8:16	
" 13.69 har. " " " " à 78 " -----	10:68	
" 10 st.ägofig.imp. " 0.28 " à 14 " -----	1:40	
" 2.80 har. " " " " à 42 " -----	1:18	21:42
" rubrik, skala m.m. -----	4:-	
För ytavvägning 13.69 har.à 66 öre -----	9:04	
" 175 punkter à 2 öre -----	3:50	12:54
" begränsningskurva 2.64 km.à 2.50 kr. -----	6:60	
" längdavvägning och jordundersökningar d.29/7, 31/7 -----	18:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 44 fig.à 5 öre -----	2:20	
" " " " 10.49 har.à 10 " -----	1:65	3:85
För ägobeskrivning -----	1:50	
" gradtabell -----	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 34 fig.à 6 öre -----	2:04	
" bestämmande av värdet före och efter, 34 fig.à 12 öre -----	4:08	

Trpt. 117:45

	Trpt.	117:45
För profilkartan 3.0 km.à 3:- kr. -----		9:-
" sektioner 11 st.à 28 öre -----	3:08	
" " 30 st.à 17 " -----	5:10	
" 1 st.brunn, 1 st ommurning à 3:- kr. -----	<u>6:-</u>	14:18
" skalor, rubrik m.m. -----		3:-
För hydrografisk utredning -----		2:-
" bestämmande av dimensioner -----		10:-
" dikenas insättande å kartan -----		1:90
" grävningstabell -----		5:-
" kostnadsberäkning 1.2 km.à 4.50 -----		5:40
därtill 0.1 % av kostnaderna -----		4:-
" införande av höjdsiffror 175 st.à 1 öre -----		1:75
" utlåtaget -----		30:-
" ersättningslängd -----		2:50
" kostnadsfördelningslängd -----		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m. -----		7:-
" 44 fig.à 7 öre -----	3:08	
" 16.49 har.à 14 öre -----	<u>2:31</u>	5:39
därtill 25 % -----		1:35
" 175 st.höjdlägestal à 2 öre -----		3:50
" diken å plankartan -----		3:25
" profilen 3.0 km.à 5: - kr. -----		15:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----		<u>14:18</u>
	Trpt.	261:85

	Trpt.	261:85
därtill 30 % -----		4:25
För rubrik, skalor m.m. -----		3:-
" avskrift av handlingar och inbindning -----		23:-
		292:10
För gode männen -----		40:-
" kallelsekostnad -----		7:50
" dagsverken -----		30:-
	<u>Summa kronor</u>	<u>369:60</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter, klander därå, genom stämning till Oxie häraderätt anställa.

V.Kärrstorp den 23 december 1924

Ernst Berggren.

292:10 kvitteras Ernst Berggren.

20:- " Anton Larsson

20:- " Aug.Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföretaget "torrläggning av mark till Västra Kärrstorp n:5 m.fl.hemman av år 1924".

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	9:-	
" tabellers upprättande den 8/2 -26 -----	12:-	
" jordregisters åsättande och uträkn.3/10 -25 -----	6:-	
" avskrift av handlingar med inbindning -----	24:-	
" kopia av plankartan, rubrik,skalor m.m. -----	7:-	
" 44 fig.à 7 öre -----	3:08	
" 16.49 har.à 14 öre -----	<u>2:31</u>	5:39
" 175 st.höjdlägestal à 2 öre -----		3:50
" diken å plankartan -----		3:25
" profilkartan, rubrik,skalor m.m. -----	3:-	
" längdprofil 3 km.à 5:- kr. -----	15:-	
" tvärsektioner och brotrummor -----	14:18	
därtill 30 % -----	<u>4:25</u>	
	36:43	
avgår 25 % för ritn.å kalkerväv -----	<u>9:11</u>	27:32
för skrivelser -----		<u>3:-</u>
		<u>Summa kronor 104:46</u>

Kvitteras

Lund den

20 februari 1926

Ernst Berggren.

coll
B. G. N.

Förtärad gullen (17) i lugna sidos
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till V.Kärrstorp N:5 m.fl.hemman.-

År 1924 den 14 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å kommunalrummet i Västra Kärrstorp för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till V.Kärrstorp N:5 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

Sökanden P.Borgman för V.Kärrstorp N:6 o.5 och av Övriga sakägare:

Rudolf Rasmusson för V.Kärrstorp N:12

Axel Pålsson " do. N:5

Olof Jönsson " do. N:5

Karolina Pettersson do. N:12 biträdd av Hans Pettersson.-

Aug.Österberg för V.Kärrstorp N:6

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr S.H.Andersson i Brod-
dahill

Som gode män Herrar Anton Larsson och Aug.Olsson bägge i V.Kärrstorp, vilka avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom

upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.-

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.-

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.-

§:5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.-

§:6

Det upplystes att bygdevägen i den södra delen av området hade funnits före 1880, men att bygdevägen i norra delen med trumma hade tillkommit år 1922, samt att den mark vars torrläggning är beroende på denna trumma hade varit av åkers natur vid tiden för vägens tillkomst.-

§:7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verk-

ställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 23 instundande december 1924 kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därpå ej kungöras.-

§:8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson

Aug. Olsson.

Den 23 december 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

P. Bergman för N:6 o. 5 V. Kärrstorp;

Olof Jönsson för N:5 do.

Axel Pålsson " N:5 do.

Rudolf Rasmusson N:12 do.

Aug. Österberg N:6 do.

Fru Karolina Pettersson N:12 do. biträdd av sin man Hans Pettersson;

§:9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.-

§:10

Avgavs följande utlåtande Bil.B.

§:11

P.Bergman skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.-

§:12

Ingicks följande förening Bil.litt.C.emellan samtliga delägare varigenom Herrar P.Bergman,Olof Jönsson och Axel Pålsson valdes till styrelse.-

§:13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.-

§:14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.-

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anton Larsson

Aug.Olsson

.Bil.A.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för verderbärlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till V.Kärrstorp N:5 o.12 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av Oxie härad.

V.Kärrstorp den 16 Sept.1922

P.Borgman.

Bevittnas av:

Nils Nilsson

Aug.Österberg

V.Kärrstorp N:7

V.Kärrstorp N:6

Resolution.

Herr lantbruksingeniören ^{ridderman} E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.-

Malmö i landskansliet den 7 november 1923

På länsstyrelsens vägnar:

HJ.Kjäll

T.Thega

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts Befallningsha-
vanden i länet på därom gjord ansö-
kan förordnade laga syneförrättning-
en för torrläggning av mark till V.
Kärrstorp N:5 m.fl.hemman uti Väst-
ra Kärrstorps socken av Oxie härad
och Malmöhus län.-

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning med rör
av ett mindre floddike samt nygrävning av en mindre sträcka av det
öppna avloppet för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för
höjandet av densammas alstringsförmåga är ^{bestämmelserna i} enligt gällande vattenlag
att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har av-
fattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så
beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark, ej
under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet
av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för
områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet

angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ^{pr. hektar} ägofiguren kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden invärderingslängden.- Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadans, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa punkter och de olika ti-

ondelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckan A-B samt nygrävning av rågångsdiket B-C.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med en heldragen röd linie för täckt ledning och tvänne röda parallellinier för öppet dike.-

Som synes har det varit nödigt att för det täckta diket verkställa en ^{2.4} rätning.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av diken kan inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nog uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid 0 = 9 hektar

0+70 = 12 hektar

2+50 = 22 do.

4+40 = 44 do.

8+6 = 75 do.

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har och rördimensionen efter Hessles formel för vattnets hastighet:

$V = K(1 + 0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=50$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

ett 15 cm (6") för dikessträckan 0-2+50

" 22,5cm(9") " " 2+50-4+40

" 30 cm (12") " " 4+40-8+6

" 37,5cm(15") " " 8+6-10+76

För det öppna diket B-C här föreskrivits en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1,25.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller

muffar.-

Vid 0,0+70,2+50,4+40,5+47,7+76,8+6,8+13,9+18 och 10+20 insätts in-
intagningsbrunnar av betong av 0,6 m. inre diam. med botten 0.5 m. un-
der rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongski-
vor med falsar samt med något kupig översida.-

Omkring röret vid B göres en betonggjutning med stensättning i det
öppna dikets botten och slänter enligt upprättad ritning.-

I rörledning^{en} få ej några andra rör inkopplas med mindre än att be-
brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.-

I företaget ingå två allmänna vägar.

Enligt sammanträdesprotokollets §:6 har det upplysts att den söd-
ra vägen hade påbörjats före år 1880, varför kostnaden för ombyggan-
det av å densamma befintlig vägtrumma skall gäldas av dikeslaget.-

Beträffande däremot vägtrumman å den norra vägen skall ombyggan-
det av densamma i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7 o. 8 § av vat-
tenlagen bekostas och arbetet ombesörjas av vägstyrelsen därmed den-
na hellre vill överlämna utförandet åt den dikande.- Under allmän
väg får ej något arbete företagas förr än anmälan därom ingivits till
vederbörande myndighet.-

Någon kostnad för rören och dess läggning under denna väg har där-
för ej upptagits i kostnadsförslaget.-

Det öppna diket B-C skall förläggas i rågången och utvidgas till
lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälv-

ten å varje.-

Dikesvallarna få ej läggas närmre kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet därav och finnes i en särskild ersättningslängd upptagen var och ens andel därav.-Likaledes skall ersättning för jordvallarnas upplagsplats och för intrång gäldas med fulla värdet av skadan eller intrånget, vilket av synemännen beräknats till 15 % å det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

Några ersättningar för strängarnas nedläggning hava däremot synemännen ej ansett krävas.-

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värderingen eller båtnaden eller 11 kronor 59 öre.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1924 hänföres området till N:90.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap 21 § skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna av förrättningsmannen upprättade förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutad inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna

att sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och utlopp jämte det öppna diket skola när så kräves verkställas;

att rören, om de gjutas å platsen ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förr än besiktning och godkännande erhållits av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och

godkänt av föreskrivne tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för dikningen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att företaget benämning skall vara "Torrläggning av mark till Västra Kärrstorp N:5 m.fl.hemman av år 1924."

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.- Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.-

V.Kärrstorp den 23 december 1924.-

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Anton Larsson

Aug.Olsson

Bil.C.

Förening.

ingången vid laga syneförrättningssammanträde angående "torrläggning
av mark till Västra Kärrstorp N:5 m.fl.hemman av år 1924" uti V.Kärrs-
torps socken av Oxie härad av Malmöhus län.-

Till styrelse för företaget valdes Herrar P.Borgman, Olof Jönsson
och Axel Pålsson.

V.Kärrstorp den 23 december 1924

P.Borgman

Axel Pålsson

Karolina Pettersson

Rud.Rasmusson

Aug.Österberg

Olof Jönsson

Bevittnas:

Ernst Berggren

Anton Larsson

Aug.Olsson

BESKRIVNINGS- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofiguernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	¹⁶⁰⁸¹ V. Kärrstorp N:6 580608 mtl 6 ⁸															
	<u>Aug. Österberg.</u>															
1	åker			25 -												
2	do.			07 -												
3	väg imp.									32 -					03	50
	<u>V. Kärrstorp N:6 5/48 mtl 6⁹</u>															
	<u>P. Borkman, sök.</u>															
4	åker			12 -												
5a	do.			06 -												
5b	vattenhåla imp.														01	50
6	åker			14 -												
7	do.			11 -												
8	do.			11 50												
9	väg imp.														29 -	
10	åker			35 -												
11	do.			09 -												
12	do.			51 -												
13	do.			30 -												
14	do.			25 -												
15	do.			59 -												
16	do. backe imp.														37 -	
17	do. do. imp.														70 -	
	Trpt.	2	63	50						32 -				1	41 -	

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har ar kvm			har ar kvm			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har ar kvm		
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm
	Trpt.	2	63	50					32	-				1	41	-
18	väg imp.							2	63	50					13	50
	<u>V. Kärrstorp N:5</u> $\frac{1}{16}$ mtl. 5 ³															
	<u>Olof Jönsson</u>															
19	åker			42	-											
20	do.			29	-											
21	do.			45	-											
22	do.			65	-											
23	dp.	1	00	-												
24	do. backe imp.														96	-
25	väg imp.							2	81	-					04	-
	<u>V. Kärrstorp N:5</u> $\frac{1}{8}$ mtl. 5 ³															
	<u>Axel Pålsson</u>															
26	åker	1	05	-												
27	do.			55	-											
28	do.			25				1	85	-						
	<u>V. Kärrstorp N:5</u> $\frac{51}{20}$ mtl. 5 ⁷															
	<u>P. Borgman, sök.</u>															
29	åker			82	-											
30	do.			55	-			1	37	-						
	<u>V. Kärrstorp N:12</u> $\frac{1}{16}$ mtl. 12 ⁶															
	<u>Karolina Pettersson</u>															
	Trpt.							8	98	50				2	54	50

Ägofigurenr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							8	98	50				2	54	50
34a åker			30	-												
35a do			1	60	-			1	90	-						
31 väg imp.														20	-	
<u>Kärrstorp N:12, 49/240 mtl. 12</u>																
<u>Harolina Pettersson.</u>																
32 åker			56	-												
33 do.			30	-												
34b do,			31	-												
			61	-												
35c do.			41	-												
			2	01	-											
36 dö.			41	-												
37 do.			21	-												
38 do.			06	50												
39 do.			10	50												
40 do.			26	-												
41 väg imp.																0550
42 tomt			04	50				2	67	50						
								57	50							
<u>V. Kärrstorp N:12</u>																
<u>Rudolf Rasmusson</u>																
43 åker			13	-				13	-							
Sma-								13	69	-				2	80	-
V. Kärrstorp den 23 december 1924																
På tjänstens vägnar:																
Ernst Berggren																

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ningsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	<u>V. Kärrstorp N:6</u>																	
	<u>Aug. Österberg.</u>																	
1	åker	25	-	2400	09	2160	540	-	1	2400	600	-	60	-				
2	do.	07	-	2400	04	960	67	20	1	2400	168	-	100	80				
	<u>Sma.</u>	32	-				607	20			768	-	160	80	160	80		
	<u>V. Kärrstorp N:6</u>																	
	<u>P. Borgman, sök.</u>																	
4	åker	12	-	2400	08	1920	230	40	1	2400	288	-	57	60				
5a	do.	06	-	2400	07	1680	100	80	1	2400	144	-	43	20				
6	do.	14	-	2400	03	720	100	80	1	2400	336	-	235	20				
7	do.	11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	184	80				
8	do.	11	50	2400	07	1680	193	20	1	2400	276	-	82	80				
10	do.	35	-	2400	06	1440	504	-	1	2400	840	-	336	-				
11	do.	09	-	2400	06	1440	129	60	1	2400	216	-	86	40				
12	do.	51	-	2400	07	1680	856	80	1	2400	1224	-	367	20				
13	do.	30	-	2400	05	1200	360	-	1	2400	720	-	360	-				
14	do.	25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-				
15	do.	59	-	2400	06	1440	849	60	1	2400	1416	-	566	40				
	<u>Sma</u>	2	63	50			3704	40			6324	-	2619	60	2619	60		
	<u>V. Kärrstorp N:5</u>																	
	<u>Olof Jönsson.</u>																	
19	åker	42	-	2400	06	1440	604	80	1	2400	1008	-	403	20				
	<u>trpt.</u>	42	-				604	80			1008	-	403	20	2780	40		

Lofthuset nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. förvägga.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlagsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggninggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		42	-				604	80			1008	-	403	20	2780	80
20	åker		29	-	2400	07	1680	487	20	1	2400	696	-	208	80		
21	do.		45	-	2400	06	1440	648	-	1	2400	1080	-	432	-		
22	do.		65	-	2400	05	1200	780	-	1	2400	1560	-	780	-		
23	do.		1	00	-	2400	06	1440	1440	-	1	2400	2400	-	960	-	
	Sma		2	81	-			3960	-			6744	-	2784	-	2784	-
	<u>V. Kärrstorp N:5</u>																
	<u>Axel Pålsson</u>																
26	åker		1	05	-	2400	07	1680	1764	-	1	2400	2520	-	756	-	
27	do.		55	-	2400	07	1680	924	-	1	2400	1320	-	396	-		
28	do.		25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-		
	Sma.		1	85	-			2988	-			4440	-	1452	-	1452	-
	<u>V. Kärrstorp N:5</u>																
	<u>P. Borgman Sök.</u>																
29	åker		82	-	2400	05	1200	984	-	1	2400	1968	-	984	-		
30	do.		55	-	2000	07	1400	770	-	1	2000	1100	-	330	-		
	Sma:		1	37	-			1754	-			3068	-	1314	-	1314	-
	<u>V. Kärrstorp N:12 1/6 mll. 126</u>																
34a	åker		30	-	2400	05	1200	360	-	1	2400	720	-	360	-		
35a	åker		1	60	-	2000	07	1400	2240	-	1	2000	3200	-	960	-	
	<u>V. Kärrstorp N:12 49/240 127 Sma</u>		1	90	-			2600	-			3920	-	1320	-	1320	-
32	åker		56	-	2000	08	1600	896	-	1	2000	1120	-	224	-		
33	do.		30	-	2400	05	1200	360	-	1	2400	720	-	360	-		
34b	do.		31	-	2400	05	1200	372	-	1	2400	744	-	372	-		
			~~61~~	-	2400	05	1200	~~732~~	-	1	2400	~~1464~~	-	~~732~~	-		
	Trpt.		1	17	-			1628	-			2584	-	956	-	9650	
			~~1~~	~~47~~	-			~~1988~~	-			~~3304~~	-	~~1316~~	-	~~8330~~	

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C</u>								
0-2+50	250	15 cm(6")cementrör 1m.	250	1.25	312	50				
		för grävning, rörens läggning och								
		igenfyllning 1m.	250	0,50	125	-				
		tillskott för ökat arbete under väg			10	-	447	50		
2+50-4+40	145	22,5 cm.(9")cementrör 1m.	145	2:-	190	-				
		för grävning m.m. 1m.	145	0,60	87	-	277	-		
4+40-8+6	292	30 cm (12")cementrör 1m.	292	2.75	803	-				
		för grävning m.m. 1m.	292	0,75	219	-	1022	-		
8+6-8+13	7	37,5 cm.(15")cementrör (lägger av vägstyrrelsen)		-			-	-		
8+13-10+76	263	37.5 cm.(15")cementrör 1m.	263	3.50	920	50				
	9.57	för grävning m.m. 1m.	263	1.-	263	-	1183	50		
0,0+70,2+50 4+40,5+47 7+76,8+6, 8+13,9+18 o. 10+20		intagningsbrunnar av betong av 0,6								
		m.inre diam.med botten 0,5 m.under								
		rörets underkant samt försedda med lock av								
		loch av armerade betongskivor med								
		falsar och något kupig översida. st	10.-	40.-	400	-				
10+76		betonggjutning, omkring rör med sten-								
		sättning i dike. st.	1	40.-	40	-	440	-		
10+76-12+50	174	mylla på lera och grus kbm.	280	0,65	182	-	182	-	3552	00
Sma:	1131	för jordorsättningar			56	-				
		Trpt.			56	-			3552	-

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning.	Höjnings- målets m.	Längd mellan pälarna	Dikets.				Anm.
			Stoslänt	djup	bottn- bredd.	dag- bredd.	
<u>Dikessträckan A-B-C</u>							
	0			1.40			
	+50	50		1.30			
	1	50		1.25			
	+50	50		1.30			
	2	50		1.35			
	+50	50		1.30			
	3+5	40		1.30			
	4+40	105		1.50			
	5+47	89		1.65			
	7+16	137		1.55			
	8+76	32		1.60			
	8+6	34		1.60			
	8+13	7					
	8+50	37		1.65			
	9	50		1.60			
	9+18	18		1.40			
	9+50	32		1.40			
	10	50		1.20			
	+50	50		1.30			
	+76	26		1.55			
Trpt. Trpt.		957	1.25	1.70	0.3	4.55	

Fixp.=8.41

15 cm (6") cementbotten
29 cm (11") cementbotten
30 cm (12") cementbotten
375 cm (15") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- poängens nr.	Längd mellan poängerna	Dikets				Akm.
			Sidoslän-	djup	botten- bredd	lag- bredd	
Trpt.		957					
	11	24	:1.25	1.70	0.3	4.55	
+50	50	"	"	0.90	"	2.55	
12	50	"	"	0.70	"	2.05	
12+50	50	"	"	0.60	0.30	1.80	
<u>Summa</u>	<u>1131</u>						
V. Kärrstorp den 23 december 1924 På tjänstens vägnar: Ernst Berggren							

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets			Ägarens namn	Ersättning för jord						Ersättning för vallar					
mtl.	nr	namn		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12	V.Kärrstorp	Karolina Pettersson	1.3	20:-	26	-			6.7	3:-	20	10		
		do.	Rudolf Rasmusson	1.5	20:-	30	-	56	-	6.7	3:-	20	10	40	20
						<u>ma</u> S		56	-			<u>ma</u> S		40	20
V.Kärrstorp den 23 december 1924.															
På tjänstens vägnar															
Ernst Berggren															
Biträdande gode män:															
Anton Larsson Aug. Olsson															

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i V.Kärrstorp fredagen den 14 instundande november kl.9,30 f.m.angående av Konungens Befallningshavande i Länet förordnad syn för torrläggning av mark till V.Kärrstorp N:5 o.12 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av Oxie härad.

Lund den 21 oktober 1924

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven.

som erkännes:

V.Kärrstorp N:12	Karolina Pettersson	Karolina Pettersson
do.	do. Rudolf Rasmusson	Rud.Rasmusson
do.	N:5 Axel Pålsson	Axel Pålsson
do.	do. Olof Jönsson	Olof Jönsson
do.	N:6 August Österberg	Aug.Österberg

Att ovanskrivna personer blivit delgi~~na~~ denna kallelse

intygas

Västra Kärrstorp den 6 november 1924

Johan Lundberg

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr S.H.Andersson, Broddahill
dahill, varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig
blivit utsatt att hållas å kommunakrummet i V.Kärrstorp fredagen
den 14 instundande november kl.9.30 f.m. angående av konungens
befallningshavande i länet förordnad syn för tofrläggning av mark
till V.Kärrstorp N:5 o.12 m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av
Oxie härad.

Lund den 21 oktober 1924


Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Ovanstående kallelse erkännes:

Viåla Broddahill den 23/10 1924

S.H.Andersson



Förstående. Grevallt / 28 / denna sidor
redovisas, ex officio
Ernst Berggren

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörande dia-
koni, besvär icke inom laga tid anförts mot förstående
synförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vatteundomstols kansli den 3 juli 1925.

Ex officio:

Ernst Berggren

Lösen redov. gm stpl 0.50
Stämpel 1.-
S. a kr. 1.50

162

Jordk

M 2*0121

5138

51-0121

Jordk. 1927

A. Sundberg

8 MRS 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den

28 januari 1927

för

"torrläggning av mark till Västra Kärrstorp nr 5 m.fl. hemman av
år 1924" i Västra Kärrstorps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusensexhundranittio /3.690/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med åttahundraåttio /880/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Majt fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara ändra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss}_{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärnsta den 27 febr 1927.

Petrus Borgman
Hemmansegare N: 6
Stel Pålsson
Hemmansegare N: 5
P. Kärnsta
Olof Jönsson
Hemmansegare N: 5
P. Kärnsta

Att Petrus Borgman Stel Pålsson
Olof Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Stel Johansson
Lantbr. Kärnsta 5.
Adress Jordholmen
Stel Pålsson
Lantbr. Kärnsta N: 7
Adress Jordholmen

Med stöd av Kungl. brevet den 28 januari
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 mars 1927.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till "Torrläggning av mark till Västra Kärrstorp nr 5 m.fl. hemman av år 1924" i Västra Kärrstorps socken av Malmöhus län

ÄGOSLAG OCH AREAL:

Åker

har

Hela området	Lånesökandes andel
13,69	13,56
-	-
-	-
13,69	13,56
11.586,90	11.534,90
4.594,06	4.573,39

Ständig slåtter- och betesvall "

Annan mark "

Summa

BÅTNAD

kr.

KOSTNAD

"

Medelkostnad pr hektar omkring

335

kr.

Relativ kostnad 0,40

Statsbidrag beräknas till 19,35 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 880 kronor.Flertalet delägar^e söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 876

kr. 4 öre.

LÅN utgår med 3.690 kronor.

Arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.

Stockholm den 14 december 1926.

Olof Fredholm

föredragande

164
27
Godk. 31 mars 1927

5139
8 MRS 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "torrläggning av mark till V.Kärrstorp n:r 5 m.fl.hemman av år 1924" uti Västra Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 januari 1927.

Statsunderstöd:

lån av 3690:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 880:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av ifråga-
varande dikningsarbete har utrönts:

att det blivit omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovan-
skrivna plan eller som täckt dike å sträckan A-B och som öp-
pet dike å sträckan B-C, varför företaget kan av mig förord-
as till godkännande.

Lund den 7 mars 1927

Carl M. Petersen



Stämpel en krona.