Blad 1.

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Östra Värlinge n:r 1 m. fl. hemman

uti Kammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län

upprättat vid laga syneförrätt. år 1925

Carl Rappe

Statens lantbruksingenjör


10.6
10.7
10.4
10.5
10.2
9.9
9.7
9.3
9.4
10.0
9.5
10.5
9.6
9.4
9.7
9.3
8.8
8.2
8.4
8.5
8.8
8.4
9.4
9.6
9.5
9.2
9.8
9.7
9.7
9.7
9.7
8.9
8.4
8.9
9.2
9.0
9.3
9.3
9.2
9.8
9.9
9.3
9.2
10.0
10.0
10.1
9.8
10.0
9.0
9.2
10.1
10.5
10.6
10.1
9.4
10.3
8.6
7.9
8.4
7.9
6.8
7.9
8.0
7.4
7.7
8.2
7.9
8.4
8.9
8.9
9.2
9.2
9.3
9.9
10.0
10.1
9.8
10.0
10.0
9.2
9.3
9.0
9.2
9.0
9.2
9.3
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.8
9.7
9.7
9.4
9.6
9.5
9.5
9.6
9.7
9.3
10.1
10.2
10.4
9.9
10.5
10.2
9.7
9.3
9.4
10.0
9.4
6.6
6.5
10.3
10.2
10.5
10.2
10.0
10.5
10.2
10.1
9.4
10.1
10.6
10.5
10.3
10.2
10.1
9.4
10.5
10.3
10.2
10.1
9.4
10.5
10.3
10.2
10.1
9.4

Blad 2.

Förslag till ägovägsbro. Skala 1:50.



Förslag till brunn. Skala 1:50.



Förslag till kringmurning av röret vid 2+68. Skala 1:50.



Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Östra Värlinge n:r 1 m.fl. hemman
uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län
upprättat vid laga syneförrättn. år 1925 av

Emil Ruppin

Statens lantbruksingenjör

Utskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Emil Ruppin

Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000









RIN. Nr 002

M 2*01222

Ar 108 Malmöhus 2 rit.

M 2*0122

17174

23 SEP. 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ÖSTRA VÄRLINGE n:r 1 m.fl.hemman

uti Hammarlövs socken av Skytts härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och anslag år 1926.

Innehåller Fyrtionio (49) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

vidimeras
ex officio



Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m. fl.herman av år 1925", avgivet i och för erhållande av anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Östra Värlinge n:r 1 och Steglarp n:r 15 uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Slågarps järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 3 juni 1924 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 28 juli 1925 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 5 oktober 1925.

Enligt en emellan delägarne ingången förening av den 7 september 1925 hava samtliga delägare uppdragit åt den vid laga syneförrättning-

en valda styrelsen att ansöka om anslag från allmänna avdikningsanslaget eller numera statens avdikningsanslag samt däremot för tre av delägarne även för lån från odlingslånefonden eller numera statens avdikningslånefond för arbetets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 4.84 har.

annan mark ..... 0.41.5 har.

eller tillsammans 5.25.5 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa nygrävningen av dikessträckan A-B-C-D vare sig som öppet eller enligt det alternativa förslaget som täckt i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget

till ..... 5808:- kr.

och kostnaden till ..... 3014:56 "

varför vinsten skulle bliva 2793:44 kr.

eller den relativa kostnaden 0.419.

Enligt efterstående tabell borde därför

anslaget uppgå till ..... 596:19 kr.

och lånet ..... 1966:37 "

eller tillsammans 2562:56 kr.

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad.	
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åker	484.-								~~484.-~~ 383.-							
Annan mark	415								~~41.5~~ 28.-							
Påräknad landvinning	–	–							–	–						
Summa	~~5255~~		9250	–	15058	–	5808	–	~~5255~~ 411.-		7146	–	11868	–	4722	–

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D (öppet dike)		2610:-
Laga syneförrättningskostnaden	301:36	
Betänkande med bilagor	103:20	404:56
	Summa kr.	3014:56

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.014 kronor 56 öre varav å lånesökandenas andel 2450:- kronor 89 öre.

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och hemman.	Ägolitera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.	Areal. Åker. ha	ar	Annan mark. ha	ar	Summa. ha	ar
					nummer						
Hammarlövs & Fuglie socknar.											
Ö.Värlinge		del av 1/8	4 1	Nils Sjöberg	1-6	130.-		06.-		136.-	
do		"	4 1	Alf.Larsson	11-13	66.-		05.5		71.5	
Steglarp		1/16	7 15	do	14-16,18-21	112.5		16.5		129.-	
do		1/16	7 15	Per Engberg	22,24	67.-		-		67.-	
Ö.Värlinge		del av 1/8	4 1	do	25	07.5		-		07.5	
Steglarp		7/16	6 15	Mårten Anderssons sterbhus: Nils Guldstrand, Frk.Anna Mårtensson, Truls Hansson, Magnus och Nils Hansson.	26-34,36	101.-		13.5		114.5	
					Summa	484.-		41.5		525.5	

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

Bidrag		Andel i kostnaden för. D:/kesstrăcăan A-B-C-D		Laga synefön-năzzn:ngen		Bazăn/kanaad m. m.		Summa kostnad		Relazi:v kostnad	Bi:ragets sto:lek:/ prog. av kostnaden	Bi:rag		Lăn	
kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö
1201	75	540	–	62	35	21	35	623	70	0.419	19.777	123	35	500	35
1112	–	499	82	57	71	19	76	577	29	"	"	114	17	463	12
1634	25	734	45	84	80	29	04	848	29	"	"	167	77	680	52
729	–	327	56	37	82	12	95	378	33	"	"	74	82	303	51
45	–	20	36	2	35	0	81	23	52	"	"	4	65	18	87
1086	–	487	81	56	33	19	29	563	43	"	"	111	43	–	–
5808	–	2610	–	301	36	103	20	3014	56			596	19	1966	37

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt som beröra lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Östra Värlinge den 7 september 1925.

lån och anslag

Alfr.Larsson.

Bevittna:

Johan Larsson. Karl Engberg.

lån och anslag.

Nils Sjöberg.

Bevittna:

Johan Larsson. Alf.Larsson.

lån och anslag.

Per Engberg

Bevittnas:

Johan Larsson. Oskar Kjellberg.

anslag

Nils Guldstrand. Anna Mårtensson
genom enl.fullm.
Nils Guldstrand.

Bevittnas:

Johan Larsson. Anders Persson.

Anslag.

Truls Hansson.

Bevittnas:

Johan Larsson. Anders Persson

Anslag.

Magnus Hansson. Nils Hansson.
gen.enl.fullm.
Magnus Hansson.

Bevittnas:

Johan Larsson. Alf.Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för Magnus Hansson att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl.hemman av år 1925" uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Trelleborg den 7 september 1925.

Nils Hansson.

Bevittnas:

Olof Jönsson. Ellida Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för Målaren N.Guldstrand att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl.hemman av år 1925" uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Malmö den 7/9 1925

Anna Mårtensson.

Bevittnas:

Anders Nilsson. Hilding Nilsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för lagaf synneförrättning för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:r 1 m.fl.hemman uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 12 st.kallelser à 50 öre	6:-	
" 2 st.halva sammanträdesdagar den 22/5 & 28/7 -25	12:-	
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 1.28 km.à 3:- kr.	3:84	
" 19 st.ägofig.åker,medelareal 0.25 har à 17 öre	3:23	
" 4.84 har " " " " à 106 "	5:13	
" 10 st.ägofig.äng " 0.04 " à 5 "	0:50	
" 0.415 har " " " " à 146 "	0:61	
" 7 st.ägofig.imp. " 0.06 " à 5 "	0:35	
" 0.39 har imp. " " " à 78 "	0:30	10:12
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 5.255 har à 66 öre	3:47	
" 70 punkter à 2 öre	1:40	4:87
" begränsningskurva 1.28 km.à 2:50 kr.		3:20
" längdavvägning och jordundersökningar den 31/3 ,1 dag		12:-
För arealuträkning,skala 1:4000,36 fig.à 5 öre	1:80	
" " " " 5.645 har à 10 "	0:56	2:36
För ägobeskrivning		1:50
" jordregisters utrönande ½ dag		6:-
	Trpt.	68:89

		Trpt.	68:89
För gradtabell			4:-
" uträkning av värde å ytenhet 29 fig.à 6 öre			1:74
" bestämmande av värdet före och efter 29 fig.à 12 öre			3:48
" profilkartan 1.7 km.à 3:50 kr.			5:95
" sektioner 16 st.à 28 öre	4:48		
" " 16 st.à 17 "	2:72		
" 1 st.brotrumma à 5:- kr. + beräkn. 3:- kr.	8:-		
" 1 st.ommurn.1 st.brunn à 3:- kr.	6:-		21:20
" skalor,rubrik m.m.			3:-
För hydrografisk utredning			2:-
" bestämmande av dimensioner			10:-
" dikenas insättande å kartan			1:36
" grävningstabell			3:-
" kostnadsberäkning 1 km.à 4:50 kr.			4:50
därtill 0.1% av kostnaderna			5:79
" införande av höjdsiffror 70 st.à 1 öre			0:70
" ersättningslängd			5:50
" utlåtande			30:-
" kostnadsfördelningslängd 27/7 -25			6:-
För kopia av plan- och profilkartan:			
" rubrik,skalor m.m.			7:-
" 36 fig.à 7 öre	2:52:		
" 5.645 har à 14 öre	0:79		3:31
därtill 25%			0:83
		Trpt.	188:25

Trpt.	188:25
För 70 st.höjdlägestal à 2 öre	1:40
" diken å plankartan	2:35
" profilen 1.7 km.à 6:- kr.	10:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	18:20
därtill 30%	5:46
" rubrik,skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	24:-
	252:86
För gode männen	29:50
" kallelsekostnad	9:-
" dagsverken	10:-
Summa kr.	301:36

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter,klander däråå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Ö.Värlinge den 28 juli 1925

Ernst Berggren.

252:86 kvitteras Ernst Berggren.

29:50 " S.M.Möller. Jöns Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:r 1 m.fl.hemman uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande d. $\frac{19,20}{7}$ = 1½ dag		18:-
" avskrifter av handl.med inbindn.		27:50
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 36 fig.à 7 öre	2:52	
" 5.645 har à 14 öre	0:79	3:31
" 70 st.höjdlägestal à 2 öre		1:40
" diken å plankartan		2:35
" profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 1.7 km.längdprofil à 6:- kr.	10:20	
" tvärsektioner,brotrumma,ommurning och brunn	18:20	
därtill 30%	5:46	
	36:86	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	9:22	27:64
för skrivelser m.m.		3:-
	Summa kronor	103:20

Kvitteras

Lund den

15 oktober 1926

Ernst Berggren.

all. E.K. B.b.

Förklarad adulter (18) klockan sexton
tidigare, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:1 & 2 m.fl. hemman.

År 1925 den 22 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Nils Sjöberg i Östra Värlinge n:1 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:1 & 2 m.fl.hemman av Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens handläggning denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Sjöberg för Ö.Värlinge n:2 & 1

Alf.Larsson " do. n:1 & Steglarp n:15

Per Engberg " do. n:2 do.

och av övriga sakägare:

Karl Engberg som arr.av Ö.Värlinge n:2 & Steglarp n:15

Anders Persson som arr.av Steglarp n:15

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp n:15

Hans Mårtensson, Fröken Anna Mårtensson genom Målare N.Guldstrand enl.fullmakt Bil.A.& B.

Truls Hansson,Magnus Hansson,Nils Hansson genom föreskrivne Magnus Hansson enligt fullmakt Bil.C.

Som gode män Herrar S.Möller å Mariebo och Jöns Persson i Hammarlöv vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom hade lydelse som följer Bil.D.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:5

De närvarande utav Mårten Anderssons sterbhus ansågo sig ej hava någon nytta av företaget varför de bestredo att deltaga i någon kostnad därför.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 28 instundande juli kl.9,30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

Den 28 juli 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare:

Nils Sjöberg för Ö.Värlinge n:1

Alf.Larsson " do. n:1 och Steglarp n:15

Per Engberg " do. n:1 " do. n:15

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp n:15

Nils Guldstrand för egen del samt för Anna Mårtensson och Hans Mårtensson enl.fullmakt Bil.A& B.

Magnus Hansson för egen del och för Nils Hansson i Frideborg enl. fullmakt Bil.C.

Truls Hansson,

som arr.Anders Persson.

§:8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10

Nils Sjöberg skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11

Till styrelse valdes Herrar Alf.Larsson,Nils Sjöberg och Nils Guldstrand enligt emellan delägarne ingången förening Bil.I.

§:12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

Bil.A.

Fullmakt

för Målaren N.Guldstrand vid sammanträdet i Värlinge angående gropen utföra och bevaka min talan.

Toarp pr.Oxie den 21/5 1925

Hans Mårtensson

Bevittnas:

O.J.Sjöhnberg Anders Nilsson

Trelleborg

Bil.B.

Fullmakt

för Målaren N.Guldstrand vid sammanträdet i Värlinge angående gropen utföra och bevaka min talan.

Malmö den 21/5 1925

Anna Mårtensson

Bevittnas:

Hilding Nilsson Klara Nilsson

Toarp n:2 Toarp n:2

Bil.C.

Fullmakt

för Magnus Hansson att vid sammanträde i Värlinge den 22 maj 1925 angående gropen att min rätt bevaka och föra min talan.

Trelleborg den 22 maj

Nils Hansson

Bevittnas:

Gustav Kronkvist Svea Viberg

Bil.D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:1 och 2 m.fl.hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Ö.Värlinge den 26/4 1924

Nils Sjöberg Alf.Larsson

Per Engberg

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

G.W.Eiserman Hj.Kjäll

Bil.E.

Fullmakt för Målaremästaren N.Guldstrand att vid sammanträdet å Ö.Värlinge angående Norra gropen utföra och bevaka min talan.

Malmö den 27 juli 1925

Anna Mårtensson

Bevittnas:

B.Nilsson M.Olsson

Toarp Oxie Toarp Oxie

Bil.F.

Fullmakt för Målaremästaren N.Guldstrand att vid sammanträdet å Ö.Värlinge angående norra gropen utföra och bevaka min talan.

Toarp den 27 juli 1925

Hans Mårtensson

Bevittnas:

Anders Nilsson A.Jönsson

banvakt i Toarp Toarp

Bil.G.

Fullmakt för Magnus Hansson att vid sammanträdet i Värlinge

den 28 juli angående norra vattenloppet att föra min talan och min rätt bevaka.

Trälleborg den 28 juli 1925

Nils Hansson

Bevittnas:

Gustav Kronkvist Edit Persson

Bil.H.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts beallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga synenförrättningen för torrläggning av mark till Östra Värlinge n:1 m.fl.hemman uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett mindre flod-dike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen

mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det bliwande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens

nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även varje delägares bätnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan och profilkartan betecknad med litt.A-B-C-D.

Då sökandena yrkat att diket helst skulle göras täckt i så stor utsträckning som möjligt,men då kostnaden som framgår av kostnadsförslaget blir betydligt dyrare än öppet hava synemännen ej kunnat föreskriva dikessträckan A-B-C täckt,ehuru det skulle varit mycket önskvärt,med mindre än att sökandena själva gälda skillnaden i kostnaden för täckt och öppet dike och bör denna skillnad i så fall fördelas efter deras respektive förbättringsvärden.

Å plankartan är läget utmärkt med tvänne heldragna röda linier och å profilen för öppet dike med en heldragen röd bottenlinie samt för täckt dike med tvänne röda parallellinier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställes i full överensstämmelse med det upprättade förslaget vare sig som öppet eller efter det alternativa förslaget som täckt å dikessträckan A-B-C-.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B = 245 hektar

" " B-C-D = 250 "

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter pr.sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=k(1+0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten k=50 för täckt dike och k=25 för öppet.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0,3 m.med sidoslänt av 1:1,25 vara fullt tillräcklig.

För det alternativa förslaget är ett 45 cm.(18") rör lämpligt från 0-1+34 och ett 60 cm.(24") rör från 1+34-2+68.

Om endast öppet dike kommer till utförande är även nödigt med tvänne ägovägstrummor (1+70-1+75) och (2+64-2+68) den förstnämnda med en vägbredd av 5 met.för att kunna tjänstgöra för tvänne olika hemman och den senare med en vägbredd av 4 met.bägge med en rörstorlek av 0,8 m.i enlighet med upprättad ritning

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0 och 1+34 insättas intagningsbrunnar av betong av 1,0 m.inre diameter med konisk överdel och 0,6 m.öppning och med botten 0,5 m.under rörets underkant med lock av armerade betongskivor med falsar samt något kupig översida.Vid C omgjutes röret med betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till

1,0 m.vertikal höjd och på en längd av 1,5 m.allt enligt upprättade ritningar.

I rören få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för jord,som åtgår till dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild ersättningslängd denna ersättning upptagen.

Likaledes skall enligt föreskrivne paragraf ersättning utgå med fulla värdet för skada och intrång för dikesvallarnas upplagsplats,vilken av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet å det område,som beräknats åtgå för upplaget.- Några ersättningar för rörledningarnas nedläggande anse synemännen däremot ej kräves.

Någon avgift enligt 11 kap.95 § av vattenlagen vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor,skall icke erläggas.

Enligt 7 kap.21 § av föreskrivne lag skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets §:5 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen,få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i full-

ständig överensstämmelse med det upprättade eller alternativa förslaget under föreskrivna villkor, såväl i avseende på plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft ock skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen äm framtida underhåller i överensstämmelse med hithörande förslag skall gäldas efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelsen i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0,6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida varjämte även dikesjorden upplägges till hälvten å varje;

att årliga ränsningar av det öppna diket skall verkställas och evantuellt av brunnar när så kräves; uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp skall dock detta genast undanskaffas;

att om det alternativa förslaget kommer till utförande få rören ej nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord färrän lantbruksingeniören i länet därtill lämnat sitt medgivande;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att de trummor som nu byggas skola bekostas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl. hemman av år 1925";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas:

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Ö.Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

Bil.I.

Förening.

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl.hemman av Hammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län.

Undertecknade välja härmed till styrelse för företaget Herrar Alf.Larsson,Nils Sjöberg och Nils Guldstrand.

Östra Värlinge den 28 juli 1925

Alf.Larsson Nils Sjöberg

Per Engberg Nils Guldstrand

Anna Mårtensson Hans Mårtensson genom Nils Guldstrand enligt fullmakt

Magnus Hansson Nils Hansson genom Magnus Hansson enligt fullmakt

Truls Hansson

Bevittnas:

S.M.Möller Jöns Persson

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	N:1 Östra Värlinge del av 1/8 mtl. 14															
	Nils Sjöberg, sök.															
1	åker		31	50												
2	håla					03	50									
3	åker		14	50												
4	do.		70	–												
5	do.		14	–												
6	äng					02	50									
7	väg imp.														07	–
8	do. imp.							1	30	–		06	–		16	50
	N:1 Östra Värlinge del av 1/8 mtl. 14															
	Alf. Larsson, sök.															
9	åker imp.														03	–
10	do. imp.														04	50
11	åker		51	–												
12	do.		15	–												
13	äng					05	50		66	–		05	50			
	N:15 Steglarp ~~1/32 mtl.~~ 1/16 mtl. 15[7]															
	Alf. Larsson, sök.															
14	åker		04	50												
15	äng					02	50									
16	åker		18	–												
	Trpt.		22	50		02	50	1	96	–		11	50		31	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.		22	50		02	50	1	96	-		11	50		31	-
17	dike imp.														05	-
18	åker		90	-												
19	äng					10	50									
20	håla					02	-									
21	do.					01	50	1	12	50		16	50			
	N:15 Steglarp ~~1/32~~ 1/16 mtl. 15[7]															
	Per Engberg, sök.															
	arr. Karl Engberg															
22	åker		21	-												
23	dike imp.														01	50
24	åker		46	-					67	-						
	N:1 Ö. Värlinge ~~9/320 mtl.~~ delar 1/8 mtl. 1[4]															
	Per Engberg, sök															
	arr. Karl Engberg															
25	åker		07	50					07	50						
	N:15 Steglarp 7/16 mtl. 15[6]															
	Mårten Anderssons sterbh.															
	Hans Mårtensson, Toarp															
	Nils Guldstrand do. ✓															
	Frök. Anna Mårtensson, Malmö ✓															
	Fru Hansson, Trälleborg ✓															
	Trpt.							3	83	-		28	-		37	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	83	-		28	-		37	50
	Magnus Hansson, Trålleborg															
	Nils Hansson, do.															
	arr. Anders Persson															
26	åker		21	-												
27	do.		11	-												
28	håla					03	50									
29	äng					07	-									
30	åker		04	-												
31	do.		11	-												
32	äng					03	-									
33	åker		20	-												
34	do.		22	-												
35	dike imp.														01	50
36	åker	£	12	-				1	01	-		13	50			
	Sma.							4	84	-		41	50		39	-

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	N:1 Ö.Värlinge del av 1/8 mtl. 14																
	Nils Sjöberg, sök.																
1	åker		31	50	3000	0.8	2400	756	–	1	3000	945	–	189	–		
2	håla		03	50	500	0.0	–	–	–	0.5	250	8	75	8	75		
3	åker		14	50	3000	0.8	2400	348	–	1	3000	435	–	87	–		
4	do.		70	–	3000	0.7	2100	1470	–	1	3000	2100	–	630	–		
5	do.		14	–	3000	0.4	1200	168	–	1	3000	420	–	252	–		
6	äng	6663	02	50	2000	0.3	600	15	–	1	2000	50	–	35	–		
	Sma.	1	36	–				2757	–			3958	75	1201	75	1201	75
	N:1 Ö.Värlinge del av 1/8 mtl. 14																
	Alf.Larsson, sök.																
11	åker		51	–	3000	0.5	1500	765	–	1	3000	1530	–	765	–		
12	do.		15	–	3000	0.4	1200	180	–	1	3000	450	–	270	–		
13	äng		05	50	2000	0.3	600	33	–	1	2000	110	–	77	–		
	Sma.		71	50				978	–			2090	–	1112	–	1112	–
	N:15 Stegalarp 1/32 mtl. 15/7																
	Alf.Larsson, sök.																
14	åker		04	50	3000	0.5	1500	67	50	1	3000	135	–	67	50		
15	äng		02	50	2000	0.3	600	15	–	1	2000	50	–	35	–		
16	åker		18	–	3000	0.4	1200	216	–	1	3000	540	–	324	–		
18	do.		90	–	3000	0.6	1800	1620	–	1	3000	2700	–	1080	–		
19	äng		10	50	1500	0.2	300	31	50	0.9	1350	141	75	110	25		
	Trpt.	1	25	50				1950	–			3566	75	1616	75	2313	75

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	25	50				1950	-			3566	75	1616	75	2313	75
20	håla		02	-	10000	00	-	-	-	05	500	10	-	10	-		
21	do.		01	50	1000	00	-	-	-	05	500	7	50	7	50		
	Sma.	1	29	-				1950	-			3584	25	1634	25	1634	25
	N:15 Steglarp ~~1/32 mtl.~~ 1/16 mtl. 15⁷																
	Per Engberg, sök. Löa																
	arr. Karl Engberg																
22	åker		21	-	3000	05	1500	315	-	1	3000	630	-	315	-		
24	do.		46	-	3000	07	2100	966	-	1	3000	1380	-	414	-		
	Sma.		67	-				1281	-			2010	-	729	-	729	-
	N:1 Ö. Värlinge ~~9/320 mtl.~~ del av 1/8 mtl. 1⁴																
	Per Engberg, sök. Löa																
	arr. Karl Engberg																
25	åker		07	50	3000	08	2400	180	-	1	3000	225	-	45	-		
	Sma.		07	50				180	-			225	-	45	-	45	-
	N:15 Steglarp 7/16 mtl. 15⁶																
	Mårten Anderssons, sterbh. a																
	Hans Mårtensson, Toarp																
	Nils Guldstrand do.																
	Frk. Anna Mårtensson, Malmö																
	Truls Hansson, Trälleborg																
	Magnus Hansson do.																
	Trpt.															4722	-

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															4722	-
	Nils Hansson, Trälleborg																
	arr. And. Persson																
26	åker		21	-	3000	07	2100	441	-	13000		630	-	189	-		
27	do.		11	-	3000	07	2100	231	-	13000		330	-	99	-		
28	håla		03	50	1000	02	200	7	-	08	800	28	-	21	-		
29	äng		07	-	1500	05	750	52	50	11500		105	-	52	50		
30	åker		04	-	3000	09	2700	108	-	13000		120	-	12	-		
31	do.		11	-	3000	06	1800	198	-	13000		330	-	132	-		
32	äng		03	-	1500	01	150	4	50	06	900	27	-	22	50		
33	åker		20	-	3000	08	2400	480	-	13000		600	-	120	-		
34	do.		22	-	3000	05	1500	330	-	13000		660	-	330	-		
36	do.		12	-	3000	07	2100	252	-	13000		360	-	108	-		
	Sma.	1	14	50				2104	-			3190	-	1086	-	1086	-
													Summa:			5808	-

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D (öppet)						
0-5	500	mylla på lera & grus ngt.sten m²	1200	0,80	960	-		
1+70-1+75		ägovägstrumma av 0,8 m.rör 5 m.						
		bred för grävning utöver dikes-						
		sektionen 5 kbm.à 1:- 5:-						
		0,8 m.cementrör med falsar						
		à 20:- 100:-						
		rörens läggning à 2:- 10:-						
		frontmurar av betong 135 à						
		25:- 337:50						
		stensättn.kvm.12:-à 2:- 24:-						
		vägbanans iordningställ-						
		lande 13:50		500	500	-		
2+64-2+68		ägovägstrumma lika föregående						
		men 4,0 m.bred st.	1	475	475	-		
0-0+5		stensättn.i botten & slänter kvm.	15	2:-	30	-	1965	-
		för jordersättningar			267	90		
		" ersättning för vallar			185	39	453	29
							2418	29
		för oförutsedda fall m.m.					191	71
				Summa:			2610	-
		Alternativt förslag						
		Dikessträckan A-B-C-D (delvis täckt)						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
0-1+34	134	45 cm.(18") cementrör med fal-						
		sar lm.	134	4,50	603	-		
		för grävning rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	134	2:-	268	-		
1+34-2+68	134	60 cm.(24") cementrör med fals l.	134	8:-	1072	-		
		för grävning m.m. lm.	134	2,50	335	-		
0,1+34		intagningsbrunnar av betong av						
		1,0 m.inre diam.med konisk över-						
		del till 0,6m.med botten 0,5m.						
		under rörets underkant samt för-						
		sedda med lock av en armerad be-						
		tongskiva med ngt.kupig översi-						
		da st.	2	80:-	160	-		
2+68		kringm.av utläppet i betong jäm-						
		te stensättn.i dikets botten och						
		slänter enl.ritn. st.	1	60:-	60	-	2498	-
2+68-5	232	mylla på lera & grus ngt.sten l.	310	0,80		-	248	-
		för jordersättningar			90	-		
		" ersättning för vallar			72	-	162	-
							2908	-
		För oförutsedda fall m.m.					272	-
					Summa:		3180	-

Östra Värlinge den 28 juli 1925

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr:P	Längd mellan pålarna	Dikets sidolutning	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C-D (öppet)							
	0		1:1,25	1,55	0,3	4,2	F.P.=10,02
	+50	50	"	1,85	"	4,9	
	1	50	"	1,50	"	4,05	
	+34	34	"	1,55	"	4,2	
	+50	16	"	1,60	"	4,3	
	2	50	"	2,15	"	5,65	
	+50	50	"	1,90	"	5,05	
	+68	18	"	1,90	"	5,05	
	3	32	"	1,90	"	5,05	
	+50	50	"	1,45	"	3,9	
	4	50	"	0,95	"	2,65	
	+50	50	"	1,20	"	3,3	
	5	50	"	0,10	"	0,55	
	Sma.	500					
Alf.förslag							
Dikesstr.A-B-C-D (delvis täckt)	0			1,40			F.P.=10,02
	+50	50		1,70			
	1	50		1,35			
	+34	34		1,40			
	+50	16		1,45			
	2	50		2,00			
Trpt.		200					

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		200					
	2+50	50		1,75			
	+68	18		1,75			< bumlingsdike
			1:1,25	1,90	0,3	5,05	
	3	32	"	1,90	"	5,05	
	+50	50	"	1,45	"	3,9	
	4	50	"	0,95	"	2,65	
	+50	50	"	1,20	"	3,3	
	5	50	"	0,10	"	0,55	
	Sma.	500					

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D

Kommanets mtl.	nr	namn	Ägarens namn	Ersättning för jord: ar	à kronor	Ersättning: kr	Ersättning: ö.	Summa ersättning: kr	Summa ersättning: ö.	Ersättning för vallar: ar	à kronor	Ersättning: kr	Ersättning: ö.	Summa ersättning: kr	Summa ersättning: ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Ö.Värlinge	Nils Sjöberg	1	30	30	-			5	450	2250			
	1	do.	" "	0,25	15	3	75	33	75	1,5	225	3	37	25	87
	1	do.	Alf.Larsson	0,9	30	27	-			5	450	2250			
	1	do.	" "	0,25	15	3	75			1,5	225	3	37		
	15	Steglarp	" "	0,7	30	21	-			3,2	450	1440			
	15	do.	" "	0,16	15	2	40	54	15	1:-	225	2	25	42	52
	15	do.	Äg.Per Engberg,arr.Karl Engberg	3,0	30			90	-	10-	450			45	-
	15	do.	" M.Anderssons sterbh. arr.A.Persson	3,0	30			90	-	16-	450			72	-
				Summa:				267	90	Summa:				185	39

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighetsnummer	Hemmanets mtl	Hemmanets nr	Hemmanets namn	Ägarens namn	Förbättringsvärde kr	Förbättringsvärde ö.	Deltagningsprocent	Dikningskostnad kr	Dikningskostnad ö.	Ersättningsskyldighet kr	Ersättningsskyldighet ö.
14	del av 1/8	1	Ö.Värlinge	Nils Sjöberg, sök.	1201	75	20,69	540	-	62	35
14	"	1	do.	Alf.Larsson, sök.	1112	-	19,15	499	82	57	71
15⁷	1/16 1/32	15	Steglarp	do. "	1634	25	28,14	734	45	84	80
15⁷	1/16 1/32	15	do.	Per Engberg, sök. arr. Karl Engberg	729	-	12,55	327	56	37	82
14	del av 1/8 9/320	1	Ö.Värlinge	do. " " do. do.	45	-	0,78	20	36	2	35
15⁶	7/16	15	Steglarp	Mårten Anderssons sterbh. Hans M.i Toarp, Nils Guldstrand i do. Frk. Anna Mårtensson, Malmö, Truls Hansson, Trälleb. Magn. Hansson do., Nils Hansson Trälleb. arr. And. Persson	1086	-	18,69	487	81	56	33
				Sma.	5808	-	100-	2610	-	301	36

Sammandrag af ditlemn: hem. emellan fastbrukare

Ö.Värlinge	Nils Sjöberg, sök	1201	75	25,45	145	07	
do.	Alf.Larsson, sök.	2746	25	58,16	331	51	
do.& Steglarp	Per Engberg, sök	774	-	16,39	93	42	
	Sma.	4722	-	100-	570	-	

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller Jöns Persson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbr.Nils Sjöberg, Ö.Värlinge n:r 1 fredagen den 22 instundande maj kl.9,30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnand syn för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:r 1 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 14 april 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö.Värlinge n:r 1	Alf.Larsson	Alf.Larsson
Steglarp n:r 15	Alf.Larsson	Alf.Larsson
do. n:r 15 & Ö.Värlinge n:r 1	Äg.Per Engberg	Per Engberg
	arr.Karl Engberg	Karl Engberg
Steglarp n:r 15	arr.Anders Persson	Anders Persson
	Äg.Mårten Anderssons sterbhus:	
	Hans Mårtensson, Toarp.	Hans Mårtensson
	Nils Guldstrand do.	Nils Guldstrand
	Truls Hansson, Trälleborg	Truls Hansson
	Magn. Hansson do.	Magnus Hansson
	Nils Hansson do.	Nils Hansson

541

Förestående kallelse är mig delgiven, såm härmed erkännes:

Steglarp n:r 15 — Frk. Anna Mårtensson, Ö. Förstadsgatan 21a, Malmö — Anna Mårtensson

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallese intygar:

Hammarlöv den 5 maj. 1925

Nils Jönsson

Stämningsman.

Förutnämnde Nilsson (31) minuter sedan vederbörligen, ex officio

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående Syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Hörby Södra Sköldkarlen i Södra Åsbo Nattvardsnotarie Kanslie den 5 oktober 1925.

Ek. officio.

Kons. redov. gm stpl 0:50
Stämpel 1:-
S:a kr. 1:50

163

M 2•0122

17174

23 SEP. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 **för**

"torrläggning av mark till Östra Värlinge nr 1 m.fl." hemman av år 1925" i Hammarlövs och Fuglie socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren **vid syneförrättning år** 1925 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** ettusenniohundratio /1.910/ **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** sexhundrasextio /660/ **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha** vi **undertecknad** e, **som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,** _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom** vi ~~jag~~ **för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag** a **och förbind** a **oss** ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

220/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Värlinge den 25 augusti 1927.

Alf. Larsson Nils Sjöberg Nils Guldstrand

Nr 1 Ö. Värlinge 7/160 mtl. Nr 2 Ö. Värlinge 6091/112744 mtl. Nr 15 7/16 mtl.
Nr 15 Steglarp 1/32 mtl.

Nr 1 Ö. Värlinge 17/320 mtl.

Att Herrar Alf. Larsson, Nils Sjöberg och Nils Guldstrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alf Andersson Oskar Sjöberg.

Adress Ö Värlinge Skytts Kommunalstr Adress V. Värlinge Kåseröd

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 september ***19*** 27.

Axel Nordlund

Axel Hedström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

Bil. 16.

P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag (nr 257) och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond (nr 258) till

"Torrläggning av mark till Östra Värlinge nr 1 m.fl. hemman av år 1925" i Hemmarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	4,84	3,83
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	0,42	0,28
	Summa	5,26	4,11
BÅTNAD	kr.	5.808.00	4.722.00
KOSTNAD	"	3.014.56	2.450.89

Medelkostnad per hektar omkring 575 kr.

Relativ kostnad 0,52

Statsbidrag beräknas till 22,15 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 660 kronor.

En del delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 536 kr. 59 öre.

LÅN utgår med 1.910 kronor

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Olof Fredholm.

föredragande.

220
27

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godkänt den 26 sept. 1927. 17175

23 SEP. 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 1 m.fl.hemman av år 1925" i Hammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 27 juni 1927.

Statsunderstöd:

lån av 1.910:- kronor från statens avdikningslånefond

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 660:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag varför företaget i sin helhet kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 22 september 1927

Stämpel en krona.