


Förslag till
 terrällgning av mark tillhörande
 O. Värmlinge m: r 2 m. fl. hemman
 i Hammarlövs och Fuglie socknar,
 Skyttis härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synförrättning år 1925 av

Carl Perman
 Statens landbruksingeniör



Auskunft:


Enom Kungl. Maj:ts nådige brev
 den 27 juni 1927 fastsätta till efterrättelse
 vid arbetets utförande.

St. och holm den 8 augusti 1927

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Längdskala 1:4000.



RITN. Nr 001

ex officio

M

2-0123

Carl Perman

Nr 109 Malmöhus Län

Sketsrit

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholms den 8 augusti 1927

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


vidimieras
av officiell
Kontroll

Tillhör förslag till
beredning av mark tillhörande
Ö. Värmlinge nr 2 m.fl. hemman
uti Hammarlövs och Fuglie socknar, Skånska län;
772 almörens län;
uppgjort vid laga synförrättning år 1925 av


Kontroll

Statens landbruksingenjör.


Förslag till ägogäsgår vid 22+50. Skala 1:50.






Förslag till kringmurning av utloppet vid D. Skala 1:50.




Förslag till brunn Sk. 1:50.




Förslag till intag vid C. Sk. 1:50.



Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



RITN. Nr 002

Nr 109 Akshus 2 ritu

M 2*0123

M 2*0123

17176

23 SEP 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till
ÖSTRA VÄRLINGE n:2 m.fl.hemman
uti Hammarlövs socken av Skytts härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag år 1926.

Tomtehallen Tyngstadsjö (47) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimmas

ex officio

Conrad Runn

”
Översiktsskarta.



Skala 1:20.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:r 2 m.fl.hemman av år 1925", avgivet i och för erhållande av anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning i och för höjande av alstringsförmågan av i huvudsak redan odlad jord, tillhörande Östra och Västra Värlinge, Steglarp samt Fuglie hemman uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Slågarps järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 april 1925 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till övanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 28 juli 1925 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter laga synehandlingarna tecknat bevis av den 5 oktober 1925.

Enligt en emellan delägarne den 7 september 1925 ingången

förening hava fyra av dem beslutat att ansöka om ett anslag från allmänna avdikningsanslaget eller numera statens avdikningsanslag samt två av dem även om ett lån från odlingslånefond eller numera statens avdikningslånefond, och utgör de anslagssökandenas andel 96.36% och de lånesökandes andel 73.78% av hela båtnadsvärdet.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av 6.23.5 har.

annan mark 0.02.5 "

eller tillsammans 6.26 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att utföra dikessträckan A-B-C-D vare sig delvis öppet eller efter det alternativa förslaget i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett pris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond, ha efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget

till 3346:- kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 1949:46 *

varför vinsten skulle bli 1396:54 kr.

eller en relativ kostnad av 0.584.

Anslaget har därför kunnat beräknas till 444:08 kr.

och lånet till 1093:19 *

eller tillsammans 1537:27 kr.

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tabell.

		Hela torrläggingsområdet.						Lånesökandes andel.					
		Värde.				Båtnad			Värde.				Båtnad
Areal.		före		efter			Areal.		före		efter		
		torrläggningen							torrläggningen				
har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö
Åker	6235							3195					
								5815					
Annan mark	025								025				
Påräknad landvinning													
Summa	626	1224250	1658850	1470650	3346	-		322	637450	882650	2452	-	
								584	1148650	1470650	3220	-	
Lund i oktober 1926													
Ernst Berggren.													

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag,

Dikessträckan A-B-C-D (delvis öppet) 1560:-

Laga syneförrättningskostnaden 292:50

Betänkande med bilagor 96:96 389:46

Summa kr. 1949:46

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 1.949 kronor 46 öre varav å lånesökandenas andel
1.428 kronor 59 öre.

Stockholm den 8 augusti 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och hemman.	Agolittera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Agofigurer.	Areal.					
						Åker.		Annannark.		Summa.	
					nummer.	har	ar	har	ar	har	ar.
<u>Hammarlövs & Fuglie socknar.</u>											
Ö.Värlinge		del av 4 1/8	1	Nils Sjöberg	1-4			42.-			42.-
do		1 32	2	do	5,6,8a,9-11			84.-	025		865
do		19 768	2	do	7,8b.			135			135
V.Värlinge		1/30 2/40	2	Osc.Kjellberg(i handl. Joh.Olsson)	13-15,17-21, 23			180.-			180.-
Steglarp		7 16	6 15	Mårten Anderssons sterbh:Nils Guldstrand frk.Anna Mårtensson Truls Hansson,Magnus och Nils Hansson	24,26,29,30			254.-			254.-
Steglarp		1 16	15	Per Engberg	31			08.-			08.-
Summa						581.5		025		584.-	

Lund i oktober 1926

Ernst Berggren.

[illegible]

Förening

Avskrift.

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 2 m.fl.hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av

statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Östra Värlinge den

7 september 1925.

Anslag

Lån och anslag.

Per Engberg.

Nils Sjöberg

Bevittnas:

Bevittnas:

Johan Larsson.

Anders Persson.

Johan Larsson Alf. Larsson.

Lån och anslag

Oskar Kjellberg.

Bevittnas:

Johan Larsson.

Anders Persson.

Anslag.

Truls Hansson.

Magnus Hansson

Nils Guldstrand.

Nils Hansson
genom enl. fullmakt

Anna Mårtensson.
genom enl. fullmakt

Magnus Hansson.

Nils Guldstrand.

Bevittnas:

Johan Larsson.

Per Engberg.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för Magnus Hansson att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 2 m.fl. hemman av år 1925" uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Trelleborg den 7 september 1925

Nils Hansson,

Bevittnas:

Olof Jönsson.

Ellida Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för Mälaren N. Guldstrand att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:2 m.fl.hemman av år 1925" uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Malmö den 7/9 1925

Anna Mårtensson.

Bevittnas:

Anders Nilsson. Hilding Nilsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ö.Värlinge n:r 2
m.fl.hemman uti Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmö-
hus län; upprättad enl.lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 14 st.kallelser à 50 öre 7:-

" 2 st.halva sammanträdesdagar, den 22/5 & 28/7 -25 12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 1.9 km. à 3:- kr. 5:70

" 26 st.ägofig.åker, medelareal 0.24 har à 17 öre 4:42

" 6.235 har " " " à 106 " 6:61

" 2 st.ägofig.äng " 0.01 " à 5 " 0:10

" 0.125 har " " " à 146 " 0:04

" 7 st.ägofig.imp. " 0.26 " à 14 " 0:98

" 1.80 har imp. " " " à 42 " 0:76 12:91

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 6.26 har à 66 öre 4:13

" 50 punkter à 2 öre 1:- 5:13

" begränsningskurva 1.9 km. à 2:50 kr. 4:75

" längdavgöring och jordundersökningar den 1/4 -25 12:-

För arealuträkning, skala 1:4000 35 fig. à 5 öre 1:75

" " " " 8.06 har à 10 " 0:81 2:56

För ägobeskrivning 1:50

" jordregisters utrönande $\frac{1}{2}$ dag 6:-

" gradtabell 4:-

Trpt. 80:55

För uträkning av värde å ytenhet 28 fig. å 6 öre	1:68	
" bestämmande av värdet före och efter, 28 fig. å 12 öre	3:36	
" profilkartan 1 km. å 3:50 kr.	3:50	
" sektioner 8 st. å 28 öre	2:24	
" " 3 st. å 17 "	0:51	
" 1 st. brotrumma å 5:- kr. + beräkn. 3:- kr.	8:-	
" 1 st. intag, 1 st. brunn, 1 st. ommurn. å 3:- kr.	<u>9:-</u>	19:75
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner	10:-	
För dikenans insättande å kartan	1:33	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning 1 km. å 4:50 kr.	4:50	
därtill 0.1% av kostnaderna	3:27	
" införande av höjdsiffror 50 st. å 1 öre	0:50	
" ersättningslängd	2:-	
" utlåtande	30:-	
" kostnadsfördelningslängd	6:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 35 fig. å 7 öre	2:45	
" 8.06 har å 14 öre	<u>1:13</u>	3:58
därtill 25%		0:90
" 50 st. höjdlägestal å 2 öre	<u>1:-</u>	

Trpt. 188:92

	Trpt.	188:92
För diken å plankartan		2:30
" profilen 1 km.		6:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående ,.....		16:75
därtill 30%		5:03
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindning		22:-
		244:-
För gode männen		29:50
" kallelsekostnad		9:-
" dagsverken ..		10:-
	<u>Summa kr.</u>	<u>292:50</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Ö. Värlinge den 28 juli 1925

Ernst Berggren,

244:- kr. Kvitteras Ernst Berggren.

29:50 " " S.M.Möller. Jöns Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbi-
drag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslå-
nefond för torrläggning av mark till Ö. Värlinge n:r 2 m.fl.herman uti
Hammarlövs och Fuglie socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{21,22}{7} = 1\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrifter av handk.med inbindn.	26:-	
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 35 fig.à 7 öre	2:45	
" 8.06 har à 14 öre	<u>1:13</u>	3:58
" 50 st.höjdlägestal à 2 öre	1:-	
" diken å plankartan	2:30	
" profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 1 km.längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsektioner,intag,brunn och omgränsning	16:75	
därtill 30%	<u>5:03</u>	
	30:78	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	<u>7:70</u>	23:08
för skrivelser m.m.	<u>3:-</u>	

Summa kr. 96:96

Kvitteras

Lund den

15 oktober 1926

Ernst Berggren.

*allt
B. G. G. M.*

*Förklarande aderton (18) utifrån sidan
vidimera, ex officio
Ernst Berggren*

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde för

laga syneförrättning för torrläggning

av mark till Ö.Värlinge n:2 m.fl.hem-

man.

År 1925 den 22 maj inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Nils Sjöberg för att på grund av nedan in-
tagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till Östra Värlinge n:2 m.fl.hemman uti Hammarlövs socken av
Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna
dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökanden:

Nils Sjöberg för n:2 Ö.Värlinge

och av övriga sakägare:

Johan Olsson för Västra Värlinge n:28

Per Engberg " Östra do. n:1 & 2

Karl Engberg som arrendator av do.

Anders Persson som " " Steglarp n:15

Mårten Anderssons sterbhus för do. n:15

Nils Guldstrand, Truks Hansson och Magnus Hansson.

Som kronombud Landsfiskalen G.Ringblom enligt förordnande av den
28 april 1925.

Som gode män Herrar S.Möller i Mariero och Jöns Persson i Hammar-

löv, vilka bägge avlagt förskriften ad såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hin-
der förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vat-
tenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i
och för höjande av jordens alstringsförmåga vare sig genom täckt el-
ler öppet dike.

§:5

Johan Olsson yrkade att diket genom hans mark helst skulle
göras täckt och förläggas så att det täckta diket kommer att gå ge-
nom hans sankast belägna jord.

§:6

De närvarande sterbhusdelägarne i Mårten Anderssons sterb-
hus ansågo sig ej hava någon nytta av företaget varför de bestredo
att deltaga i några kostnader därför.

§:7

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 28 instundande juli kl. 10,30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9

Dagens protokoll upplästes.

ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Btredande gode män:

S.M. Möller

Jöns Persson.

Den 28 juli 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Nils Sjöberg för Östra Värlinge n:1 & 2

Per Engberg " Steglarp n:15

Johan Larsson som arr. av Fuglie boställe

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp n:15

Nils Guldstrand för egen del och för Anna Mårtensson och Hans Mårtensson enl. fullmakt Bil. B & C.

Magnus Hansson för egen del och för Nils Hansson enligt fullmakt Bil. D.

Truls Hansson,

som kronombuddlandsfiskal G. Ringblom enligt förordnande av den 28 sistlidne april.

§:10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11

Avgavs följande utlåtande Bil. E.

§:12

Nils Sjöberg skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen för Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark till n:2 Ö.Värlinge m.fl.hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Ö.Värlinge den 2/4 1925

Nils Sjöberg

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 april 1925

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman

Oscar Rud-Olsson

Bil.B.

Fullmakt för Målaremästaren N.Guldstrand att vid sammanträdet å Ö.Värlinge angående södra gropen utföra och bevaka min talan.

Malmö den 27 juli 1925

Anna Mårtensson

Bevittnas:

B.Nilsson, Toarp

M.Olsson, Toarp Oxie

Bil.C.

Fullmakt för Målaremästaren att vid sammanträdet å Ö.Värlinge
angående södra groppen utföra och bevaka min talan.

Toarp den 27 juli 1925

Hans Mårtensson

Bevittnas:

Anders Nilsson A.Jönsson

banvakt i Toarp Toarp.

Bil.D.

Fullmakt för Magnus Hansson att vid sammanträdet i Värlinge
den 28 juli angående södra vattenloppet, att föra min talan och min
rätt bevaka.

Trälleborg den 28 juli 1925

Nils Hansson

Bevittnas:

Gustav Kronkvist Edit Persson

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.Maj:ts befallningshavanden i lä-
net på därom gjord ansökan förordnade
laga syneförrättningen för torrlägg-
ning av mark till Östra Värlinge n:2

m.fl.hemman uti Hammarlövs och Fuglie sock-
nar av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelsen i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ä-

gofigur åsatts en grabeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, så har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsat-
ta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader vilka beräknats
efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader
återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägares båtnads eller för-
bättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, yrkandet i samman-
trädesprotokollets §:4 & 5 och vid synegången och utgör nygrävning
och täckning med rör av dikessträckorna A-B och C-D samt endast ny-
grävning av det nuvarande öppna diket B-C.

Då det synes synemännen önskvärt att även dikessträckan B-C
skulle bli täckt har förslag även uppgjorts för täckning med rör av
denna sträcka. - Av kostnadsförslaget framgår emellertid att täckning
med rör å denna sträcka skulle bli något dyrare än öppet dike, var-
för synemännen ej kunnat föreskriva det täckt med mindre än att den
jordägare som därav har nytta eller Mårten Anderssons sterbhus själv
gäldar kostnaden emellan täckt och öppet dike.

För öppet dike å denna sträcka B-C har det varit nödigt att fö-
reskriva en ombyggnad av en ägovägstrumma vid 22+50.

Dikets läge är å plankartan angiven med en heldragen röd linie
för täckt ledning och tvänne parallellinier för öppet.

Om dikessträckan B-C skall utföras som täckt kommer visserli-

gen en del av rörsträngen att ligga högre än den nuvarande dikesbotten, men då botten består av lera och grus, kan lätt en fast bädd beredas på samma sätt, så att någon sättning av rörsträngen ej behöver befaras.

Alla rör äro beräkande som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 25+54 och A+42 insättas intagningsbrunnar av betong av 0,6 m. inre diameter med botten 0,5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar samt något kupig översida. Vid 21 insättes ett intag av betong med snett stående galler, invid B och D kringgjutes röret med betong varjämte diket därnedan stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

Skulle dikessträckan B-C komma att täckas med rör ~~insättas~~ brunnar i stället vid B och C.

För att den beräkande jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattnenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B = 19 hektar

" " B-C-D = 23 "

AVrinningen har beräknats till 1,0 liter pr.sekund och har och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=k(1+0,5\sqrt{R})$ $\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 9" (22,5cm.) vara nödigt för sträckan A-B och ett 30 cm.(12") för C-D eventuellt även för B-C. - För öppet dike är en bottenbredd av 0,3 m.med sidoslänt av 1:1,25 fullt tillräcklig.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att intagningsbrunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap.av vattenlagen skall ersättning för jord som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd denna ersättning upptagen. Likaledes skall enligt föreskrifterna i samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för skada och intrång av dikesvallarnas upplagsplats, vilken synemännen beräknat efter 15 % av det blivande värdet av det område som beräknas åtgå för upplaget. och finnes även denna ersättning upptagen i föreskrivne längd.

Någon avgift enligt 11 kap.95:§ av vattenlagen vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.

Enligt 7 kap.21:§ av föreskrivne lag skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets §:6 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade, eller det alternativa förslaget under föreskrivna villkor, såväl i avseende på plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet i överensstämmelse med hithörande förslag skall gäldas efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kanter än 0,6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar

där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av intag och brunnar när

så erfordras skola verkställas; inträffar ras så att vattnet

hindras i sitt lopp skall dock detta genast undanskaffas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän

besiktning av desamma verkställts och godkännande därav erhållits

av lantbruksingenjören i länet;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och god-

känt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Ö.Vär-

linge n:2 m.fl.hemman av år 1925";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men

nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. av vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Östra Värlinge den 28 juli 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.M.Möller

Jöns Persson

- 15 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	
	<u>N:1 Ö.Värlinge 17/320 mtl.1⁴</u>																
	<u>Nils Sjöberg, sök.</u>																
1	åker			35	-												
2	do.			02	50												
3	do.			03	-												
4	do.			01	50				42	-							
	<u>N:2 Ö.Värlinge 1/32 mtl.2⁹</u>																
	<u>Nils Sjöberg, sök.</u>																
5	åker			11	-												
6	do.			12	-												
8a	do.			52	-												
9	do.			09	-												
10	äng						01	-									
11	håla						01	50									
12	väg imp.								84	-		02	50		04	-	
	<u>N:2 Ö.Värlinge 19/768 mtl.2¹²</u>																
	<u>Nils Sjöberg, sök.</u>																
7	åker			12	-												
8b	do.			01	50				13	50							
	<u>V.Värlinge 1/30 mtl.2⁹, 3/40 mtl.28²</u>																
	<u>Johan Olsson</u>																
13	åker			20	-												
	Trpt.			20	-				1	39	50		02	50		04	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		här			här			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			här		
		här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.
	Trpt,		20	-				1	39	50		02	50		04	-
14	åker		18	-												
15	do.		14	50												
16	vattenhåla imp.														04	-
17	åker		25	-												
18	do.		22	-												
19	do.		30	-												
20	do.		03	50												
21	do.		40	-												
22	väg imp.														11	50
23	åker		07	-				1	80	-						
<u>N:15 Steglarp 7/16 mtl.15⁶</u>																
<u>Mårten Anderssons sterbhus</u>																
<u>Hans Mårtensson, Toarp</u>																
<u>Nils Guldstrand do.</u>																
<u>Frk. Anna Mårtensson, Malmö</u>																
<u>Trals Hansson, Trälleborg</u>																
<u>Magnus Hansson do.</u>																
<u>Nils Hansson do.</u>																
<u>arr. Anders Persson</u>																
24	åker		10	-												
25	väg imp.														19	50
26	åker		13	0												
	Trpt.		140	-				3	19	50		02	50		39	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.	
	Trpt.	1	40	-				3	19	50			02	50		39	-
27	åker imp.															135	-
28	dike imp.															03	50
29	åker		70	-													
30	do.		44	-				2	54	-							
<u>Steglarp n:15 1/16 mtl.157</u>																	
<u>Per Engberg</u>																	
<u>arr.Karl Engberg</u>																	
31	åker		08	-													
32	vattenhåla imp.							08	-							02	50
<u>Fuglie boställe 3/8 mtl.8¹</u>																	
<u>kronoegendom</u>																	
<u>arr.Johan Larsson</u>																	
33	åker		18	-													
34	do.		24	-				42	-								
<u>Sma.</u>								6	23	50			02	50		1	80 -
Ö.Värlinge den 28 juli 1925																	
på tjänstens vägnar																	
Ernst Berggren																	

[illegible]

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillag.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillag ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.																1413	50
	(Johan Olsson) Östen Kjellberg l. o. a.																	
13	åker	20	-	3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-				
14	do.	18	-	3000	09	2700	486	-	1	3000	540	-	54	-				
15	do.	14	50	3000	06	1800	261	-	08	2400	348	-	87	-				
17	do.	25	-	3000	06	1800	450	-	08	2400	600	-	150	-				
18	do.	22	-	3000	03	900	198	-	05	1500	330	-	132	-				
19	do.	30	-	3000	07	2100	630	-	1	3000	900	-	270	-				
20	do.	03	50	3000	07	2100	73	50	1	3000	105	-	31	50				
21	do.	40	-	3000	09	2700	1080	-	1	3000	1200	-	120	-				
23	do.	07	-	2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-				
	Sma.	1	80	-			3724	50			4763	-	1038	50		1038	50	
	N:15 Steglarp 7/16 mtl. 16 ⁶																	
	Mårten Anderssons sterbh.																	
	Hans Mårtensson i Torarp																	
	Nils Guldstrand do.																	
	Frk. Anna Mårtensson Malmö																	
	Truls Hansson, Trälleborg																	
	Magn. Hansson do.																	
	Nils Hansson do.																	
	arr. Anders Persson																	
24	åker	10	-	2000	09	1800	180	-	1	2000	200	-	20	-				
	Trpt.	10	-				180	-			200	-	20	-		2452	-	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	å K r o n o r	K o s t n a d		S u m m a K o s t n a d	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikesstr.A-B-C-D (delvis öppet)						
25+54-22+92	155	22,5 cm.(9") cementrör med fals	155	2:-	310	-		
		för grävning.rörens lägg. och						
		igenfyllning 1m.	155	0,80	124	-		
25+54,A+42		intagningsbrunnar av betong av						
		0,6 m.inre diam.med bottem 0,5m						
		under rörets underkant samt för-						
		sedda med lock av armerade betong-						
		skivor med falsar och ngt.kupig						
		översida st.	240:-		80	-		
22+92		Kringm.av rör med betong enl.ritn.	40:-		40	-	554	-
22+92-21	192	mylla på lera och grus . . . kbm.	1500,60		90	-		
- 22+50		ägovägstrumma av 37,5 cm.cement-						
		rör enl.ritning:						
		för grävn.utöver dikessekt. 5:-						
		" 4 m.37,5 cementrör med						
		fals à 7:- 28:-						
		" rörens lägg.4,0à 1:- 4:-						
		" frontmurar av betong 5						
		kbm.à 25:- 125:-						
		" stensättn.i diket 10						
		kvm.à 2:- 20:-			102	-		
		Trpt. 182:-					554	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. 182:-			90	-	554	-
		för vägbanans iordningsstäl-						
		lande 18:-		200	200	-		
		" jordersättn. 3 ar. à 30:- 90:-						
		" ersättn. för vallar 8 ar.						
		à 4,50 36:-		126	126	-	416	-
21-20	100	30 cm. (12") cementrör med fals lm. 100	2,50	250	-			
	142'	för grävn. rörens lägg. & igen-						
		fyllning lm. 95	1:-	95	-			
21		intag av betong enl. ritn.			75	-		
20		kringm. av rör med stensättn. st. 1	40:-	40	-		460	-
					Sma.		1430	-
		för oförutsedda fall m.m.					130	-
					Sma.		1560	-
		<u>Alternativt förslag (täckt ledning)</u>						
		<u>A-B-C-D</u>						
25+54-22+92	155	lika föregående men med en brunn						
		vid 22+92 i stället för kringm.			554	-	554	-
22+92-21	192	30 cm. (12") cementrör med fals lm. 192	2,50	480	-			
		för gräv. lägg. & fylln. " 192	0,50	96	-		576	-
21-20		lika föregående men med en in-						
		tagningsbrunn vid 21 i stället						
		för intag					425	-
		Trpt.					1555	-

Lä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					1555	-
		för oförutsedda fall m.m.					155	-
		<u>Summa:</u>					1710	-
		Östra Värlinge den 28 juli 1925						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsp-lans n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn-bredd	dagbredd	
<u>Dikesstr.A-B-C-D (delvis ännu)</u>							
	25+ 54			1,75		↑	
	8+42	42		1,10		22,5cm (9") rör	
	+76	36		1,50			
	+116	40		1,05			
	22+ 92	37		1,00			
	22+ 50	42	1:1,25	1,10	0,3	3,05	
			"	1,25	"	3,4	
	22	50	"	1,05	"	2,9	
	21+ 50	50	"	1,15	"	3,2	
	21	50	"	1,25	"	3,4	
	20+ 50	50	"	1,00	30cm (12") rör		
	20	50		0,75		↓	
	<u>Sma.</u>	<u>447</u>					
<u>Alt.förslag (täckt ledning)</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>							
	25+ 54			1,75		↑	
	8+42	42		1,10		22,5cm (9") rör	
	+76	36		1,50			
	+116	40		1,05			
	22+ 92	37		1,00			
	22+ 50	42		1,20		30cm (12") rör	
	22	50		1,00			
	21+ 50	50		1,15			
Trpt.		297					

Dikets beteckning	Avvigningsp- lons n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		297					
	21	50		1,25			
	20+						
	50	50		1,00			
	20	50		0,75			
	<u>Sma.</u>	<u>447</u>					
Östra Värlinge den 28 juli 1925							
på tjänstens vägnar							
Ernst Berggren							

Hemmanets			Ögarens namn	Ersättning för jord				Ersättning för vallar			
nr	mtl	namn		ar	i kronor	Ersättning		ar	i kronor	Ersättning	
						kör	öre			kör	öre
15	7/16	Steglarp	Mårten Anderssons sterbhus	3	30	90	-	8	450	36	-
Östra Värlinge den 28 juli 1925 på tjänstens vägnar Ernst Berggren Biträdande gode män: S.M.Möller Jöns Persson											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Kammanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i procent	Dikningskostnad		~~Deltagningsprocent~~	Förätningskostnad	
ordregister	mtl.	nr	namn.		kr	ö		kr	ö		kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	$\frac{17}{320}$	1	Ö.Värlinge	Nils Sjöberg, sök.	408	50	1221	190	48			35 72
29	$\frac{1}{32}$	2	do.	" " "	888	-	2654	414	02			77 63
212	$\frac{19}{168}$	2	do.	" " "	117	-	350	546	0	659.10		10 24
29 282	$\frac{1}{50}$ $\frac{3}{50}$		V.Värlinge	Johan Olsson m. O. Hultberg	1038	50	3103	484	07			90 76
156	$\frac{1}{16}$	15	Steglarp	Mårten Anderssons sterbh: Hans M. i Toarp Nils Guldstrand, do. Frk. Anna M. Malmö Truls Hansson i Trällebårg Magn. Hansson i do. Nils H. Trälleb. arr. And. Persson	752	-	2247	350	53			65 73
157	$\frac{1}{16}$	15	do.	Per Engberg. arr. Karl Engberg	16	-	048	749				1 40
81	$\frac{3}{8}$	8	Fuglie bost.	Kronoegendom. arr. Joh. Larsson	126	-	377	588	1			11 02
					Sma.	3346	-	100	1560	-		292 50
Ö.Värlinge den 28 juli 1925												
på tjänstens vägnar												
Ernst Berggren												
Biträdande gode män:												
S. M. Möller					Jöns Persson							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillätädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr.Nils Sjöberg, Ö.Vär-
linge n:1, fredagen den 22 instundande maj.kl.10 f.m.angående av Konungens
befallningshavande i länet förordnand syn för torrläggning av mark till
Ö.Värlinge n:2 m.fl.hemman uti Hammarlövs socken av Skytts härad och
Malmöhus län.

Lund den 14 april 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

Fuglie boställe	arr.Johan Larsson	Johan Larsson
V.Värlinge n:2 & 28	Johan Olsson	Johan O.Olsson
Ö.Värlinge n:1 & 2	Äg.Per Engberg	Per Engberg
	arr.Karl Engberg	Karl Engberg
Steglarp n:15	arr.Anders Persson	Anders Persson
	Mårten Anderssons sterbhus:	
	Hans Mårtensson, Toarp	Hans Mårtensson
	Nils Guldstrand do.	Nils Guldstrand
	Truls Hansson Trälleborg	Truls Hansson
	Magn.Hansson do.	Magnus Hansson
	Nils Hansson do.	Nils Hansson

Frk. Anna Mårtensson Ö.För-
stadsgatan 21a Malmö.

Anna Mårtensson

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Hammarlöv den 5 maj 1925

Nils Jönsson

Stämmingsman.

*call
pl. 36*
Förstämde Ejovis (29) enigma sidor
vidimeras. ex officio
E. Jönsson

Att, Särskilt framgår av härstädes fört,
vederbörligt diarium, bekräftar icke inom laga tid au-
förts mot förstämde Synförsättning; det vädes
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens batteridansstols kansli den 5 oktober 1925.



Ex officio:

E. Jönsson

Lösen/redov. gm/stpl 0:50

Stämpel

S. a kr. 1:50



164.

M 2*0123

17176

KONTRAKT.

23 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

för

"torrläggning av mark till Östra Värlinge nr 2 m.fl. hemman av år 1925" i Hammarlövs och Fuglie socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusennittio /1.090/ kronor att utgå från *statens avdkningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningskyldighet med fyrahundra femtio /450/ kronor att utgå från *statens avdkningsanslag*, hvar under tecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~me~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Värlinge

den 25 augusti 1927.

Nils Sjoberg Oskar Kjellberg Magnus Hansson
Nr. 2 Östra Värlinge 5091 mtl Nr. 2 V. Värlinge 451 mtl Nr. 15 & 16 mtl
129744 27288
Nr. 1 Östra Värlinge 17/320 mtl Nr. 28 V. Värlinge 4 mtl Steglarp
320

Att Nils Sjoberg. Oskar Kjellberg och Magnus
Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Östra Värlinge Skytts Vennelöv Adress Nr. 2 Östra Värlinge Hälsjö
W. J. Andersson Karna Engberg

Med stöd av Kungl. brevet den 27. juni
1927. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 september 1927.

O. S. Paulson

O. S. Paulson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag (nr 257) och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond (nr 258) till

"torrläggning av mark till Ö.Värmlinge nr 2 m.fl. hemman av år 1925" i Hammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela områ-	Lånesökand-
		det	es andel
Åker	har	6.24	3.20
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	0.02	0.02
	Summa	6.26	3.22
PÅTNAD	kr.	3.346.00	2.452.00
KOSTNAD	"	1.949.46	1.428.59

Medelkostnad per hektar omkring 310 kr.

Relativ kostnad 0.58

Statsbidrag beräknas till 23.55 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 450 kronor.

En del delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 329 kr. 77 öre.

LÅN utgår med 1.090 kronor

Arbetsplanen fastställas i oförändrat skick.
Stockholm den 22 april 1927.

Olof Fredholm.
föredragande.

Godkänd 26 sept. 1927

17177

23 SEP. 1927

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östra Värlinge n:r 2 m.fl.hemman av år 1925" i Hammarlövs och Fuglie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 27 juni 1927.


Statsunderstöd:

lån av 1.090:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 450:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför företaget i sin helhet kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 22 september 1927

Ernst Perman



Stämpel en krona.