




Förslag till

förordning om mark till

Råby nr 4.

uti Hörby socken av Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1924 av

Per Eriksson
Stadens Landbruksingenjör.

Inskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni
1927 fastslädd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 1 augusti 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin.

vidimmas
ex officio
Per Eriksson

Längdskala = 1:4000.



ATTN. Nr 001

M 2-0128

Nr 112 Malmöhus 2 rit.

Tillhör förslag till
 torrläggning av mark till

Råby nr 4

vid Råby socken av Frostas härad och Malmöhus län;

upprättad vid laga synförrättning år 1924 av

Ermund Ragner

Stadens landbruksingeniör.

Avskrift.


Uttom Hingl. Maj:s ädliga brev den 27/10/1927
 fastställt att efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 1 augusti 1927
 På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 T. Wallin.


Vidimåkas
 ex officio

Ermund Ragner

Förslag till brunn
 Skala = 1:50.




Förslag till inlägg
 Skala = 1:50.




Förslag till kringmurning av utloppstätt vid 5+25.

Skala = 1:50.




Förslag till ägenvägsdrumma.


Skala = 1:50.



Skala = 1:50.



Längdskala = 1:4000.



Höjd- och sektionsskala = 1:100.




M 240128/ITN.Nr 002

Ar 112 Malmöhus 2. rit.

M 2*0128

17230

24 SEP 1927



Innehåller Tyngstiosse (46) skattemåls sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga bref den 27 juni
1927 fastställd till efterrättelse vid arbe-
tets utförande.

Stockholm den 1 augusti 1927


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

T.Wallin.

vidimnas

ex officio
Carl Gustaf

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Råby n:r 4 av år 1924";
avgivet i och för erhållande av anslag från
allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör
av tvenne mindre avloppsdiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Råby n:r 4 uti Hörby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2.5 km. sydost om Hörby med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 23 november 1923 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.....

Förrättningen avslöts den 26 augusti 1924 och mot densamma härej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en emellan samtliga delägare ingången förening av den 20 juni 1926 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om

anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 8.14 har.

äng och annan mark 0.055 "

eller tillsammans 8.195 har.

Jordmånen utgöres av mylla på leta, grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att utföra dikningen som täckt å sträckorna A-B, D-B och B-C i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Dikhingsarbetet bör kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska erhålla anslag från allmänna avdiknings-

anslaget, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.

Lantbruksstyrelsens cirkulär den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet före hela företaget

till 4318:10 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till 2487:58 "

varför vinsten skulle bli 1830:52 kr.

Då företaget synes lönande får jag tillstyrka, att sökandena måtte beviljas ett anslag från allmänna avdikningsanslaget med

621:90 kr.

Lund

den 26 juni 1926

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsom- rådet.				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr	ö	har	ar	kr	ö
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	814.-				814.-			
äng och annan mark	055				055			
Summa	8195	10133	40		8195	10133	40	
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräk- nas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	814.-				814.-			
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark (nybildad eller för- bättrad)	055				055			
Summa	8195	14451	50		8195	14451	50	
Lund i juni 1926.								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag:

Dikessträckan A-B (täckt ledning) -----	950:-	
" D-B (" ") -----	190:-	
" B-C (" ") -----	<u>900:-</u>	2040:-
Laga syneförrättningskostnaden -----	341:59	
Betänkande med bilagor -----	<u>105:99</u>	<u>447:58</u>
		2487:58

b) Odling och tegdikning ----- - -

Summa kronor 2487:58.

Ljnd i juni 1926.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.487 kronor 58 öre.

Stockholm den 1 augusti 1927

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

T.Wallin.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaderna
samt anslagsbelopp.

Nr	Husnr	Husnamn eller lägenhetens samt innehavarens namn.
4	Råby,	Johan Jönsson -----
4	do	Axel Persson. -----
4	do	Nils Fredriksson -----
4	do	" " -----
4	do	Sven Olsson -----
4	do	Emanuel Olsson -----
4	do	Fritz Rönqvist -----
4	do	Nils Fredriksson -----
4	do	Anders Olsson -----

Ägofigurerens nummer	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostn.för						Summa kostnad		Anslog	
					Direktskräddkorne A-B-D-Bock B-C		Laga synesförrätt- ningen		Betänkanale med diagon					
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	
1,2	12240		8568		5773		967		3	-		7040		1760
3,4,6	234	-	16380		11057		1851		574			13482		3371
7,8,10-12,17,18,21a	218970		153279		103449		17322		5375			126146		31537
24,25	33120		23184		15647		2620		813			19080		4770
26,28-31	21620		15134		10220		1711		531			12462		3115
33,34	14940		10458		7058		1182		367			8607		2152
36,37	37140		25998		17544		2938		912			21394		5348
21b-23	522	-	36540		24664		4130		1281			30075		7519
39,40	18180		12726		8588		1438		446			10472		2618
Summa	431810		302267		2040	-	34159		10599			248758		62190

Lund i juni 1926.

Ernst Berggren.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Råby n:r 4 av år 1924" uti Hörby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1924 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna avdickningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget, i behörig tid ombesörja anslagets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant anslag.

Råby den 20/6 1926.

Nils Fredriksson, ordförande.

Anders Olsson.

Johan Jönsson.

Emanuel Olsson.

Axel Persson.

Fritz Röndqvist.

Sven Olsson.

Samtliga styrelseledamöter bevittnas av

Hilda Andersson

Johanna Olsson

båda i Råby.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde

med delägarne i dikningsföreningen i Råby

n:r 4 av Hörby socken den 13 december 1924.

Närvarande voro samtliga delägare.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§:3.

Förrättades val av styrelse i dikningsföretaget och utsågs följande personer, bestående av samtliga sakägare och utsågs som ordförande i företaget Lantbr. Nils Fredriksson i Råby.

Att justera dagens protokoll utsågs Johan Jönsson och Axel Persson.

Justerat:

Johan Jönsson.

Axel Persson.

Att denna avskrift till alla delar överensstämmer med
originalet intygas av undertecknade på en gång närvarande vitt-
nen.

Råby den 20 juni 1926.

Hj.Ekstrand.

A.O.Berglund.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Råby n:r 4 uti
Hörby socken av Frosta härad och Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	-----	3:-
" 9 st.kallelser à 50 öre	-----	4:50
" 2 st.sammanträdesdager den 10/7, 26/8 -24	-----	24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 1,76 km.à 3:- kr.	-----	5:28
" 28 st.ägofig.åker, medelareal 0.29 har à 24 äre	-----	6:72
" 8.14 har " " " à 78 "	-----	6:35
" 1 st.ägofig.äng " 0.055 " à 5 "	-----	0:05
" 0.055 har " " " à 146 "	-----	0:08
" 13 st.ägofig.imp. " 0.92 " à 20 "	-----	2:60
" 1.195 har " " " à 30 "	-----	<u>0:36</u> 16:16
" rubrik, skala m.m.	-----	4:-
För ytavvägning 8.195 har à 66 öre	-----	5:41
" 95 punkter à 2 öre	-----	<u>1:90</u> 7:31
" begränsningskurva 1.76 km.à 2:50 kr.	-----	3:40
" längdälvvägning och jordundersökningar den 15/5 -24, 1 dag	----	12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 42 fig.à 5 öre	-----	2:10
" " " " 9.39 har à 10 "	-----	<u>0:94</u> 3:04
För ägobeskrivning	-----	<u>1:50</u>

Trpt. 84:19

Trpt. 84:19

För gradtabell -----	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 29 fig. å 6 öre -----	1:74	
" bestämmande av värdet före och efter, 29 fig. å 12 öre -----	3:48	
" profilkartan 1.2 km. å 3:50 kr. -----	6:20	
" sektioner 13 st. å 28 öre -----	3:64	
" " 6 st. å 17 " -----	1:02	
" 1 st. brotrumma å 5:- kr. -----	5:-	
" 3 st. brunnar, intag och ommurning å 3:- kr. -----	<u>9:-</u>	18:66
" skalor, rubrik m.m. -----	3:-	
För hydrografisk utredning -----	2:-	
" bestämmande av dimensioner " för täckt dike -----	6:-	
" " " öppet " -----	3:50	
" dikenas insättande å kartan -----	1:50	
" grävningstabell -----	5:-	
" kostnadsberäkning 1.2 km. å 4:50 kr. -----	5:40	
" därtill 0.1 % av kostnaderna -----	4:80	
" införande av höjdsiffror 95 st. å 1 öre -----	0:95	
" ersättningslängd -----	3:50	
" utlåtande -----	24:-	
" kostnadsfördelningslängd -----	3:-	
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 42 fig. å 7 öre -----	2:94	
" 9.39 har. å 14 öre -----	<u>1:31</u>	<u>4:25</u>

Trpt. 192:17

	Trpt.	192:17
därtill 25% -----		1:06
För 95 st.höjdlägestal à 2 öre -----		1:90
" diken å plankartan -----		2:50
" profilen 1.2 km.à 6:- kr. -----		7:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----		18:66
därtill 30% -----		5:60
" rubrik,skalor m.m. -----		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning -----		<u>23:-</u>
		255:09
För gode männen -----		59:-
" kallelsekostnad -----		15:-
" dagsverken -----		<u>12:50</u>
	Summa kr.	<u>341:59</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Frosta häradsrätt anställa.

Råby den 26 augusti 1924

Ernst Berggren.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Råby n:r 4 uti Hörby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	9:-	
" tabellers upprättande d. $\frac{28,29}{5} = 1\frac{1}{2}$ dag -----	18:-	
" avskrift av handlingar med inbindning -----	23:50	
" kopia av plankartan, rubrik, ^{skala} m.m. -----	7:-	
" 42 fig. à 7 öre -----	2:94	
" 9.39 har à 14 öre -----	<u>1:31</u>	4:25
" 95 st. höjdlägestal à 2 öre -----		1:90
" diken å plankartan -----		2:50
" profilkartan, rubrik, skalor m.m. -----	3:-	
" 1.2 km. à längdprofil à 6:- kr. -----	7:20	
" tvärsektioner, brunnar, intag, ommurn. och bro-		
trumma -----	18:66	
därtill 30% -----	<u>5:60</u>	
	34:46	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ----	<u>8:62</u>	25:84
för fastställelsebevis med kommissionsarvode -----		5:-
" skrivelser m.m. -----		<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>105:99</u>

Kvitteras

Lund: den

26 juni 1926

Ernst Berggren.

coll.
2 H. 10.

Forstämndas aderton (18) ungarna sö-
der, vittimmas, ex officio
Ernst Berggren

Att, såvitt framgår av händelser för, vederbörande diarium be-
svär icke inom laga tid införts med förbehållande synförrättning
behögs; Skattebureau i Söderbygdens valkommuns kansli den
25 juni 1926.

Avskrift.

Lösen redn. gm. Sept. 0:50
Stämpel

2 officiö:
E. Lidman


Summa bet. 50 öre

Protokoll, hållet vid sammanträde

angående laga synförrättning för torr-

läggning av mark till Råby N:4 m.fl.

hemman.



År 1924 den 10 juli inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör hos lantbrukaren Nils Fredrikson i Råby N:4 för att
på grund av nedan intagna förordnande, förrätta laga synförrättning
för upptagande av ett avloppsdike i och för torrläggning av mark
till Råby N:4 m.fl. hemman uti Hörby socken av Frosta härad och Mal-
mohus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser
underrättats om förrättingens företagande denna dag med anledning
varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Nils Fredrikson för N:4 Råby.

och av övriga sakägare:

Johan Jönsson för N:4 Råby.

Axel Persson " N:4 do

Sven Olsson " N:4 do

Emanuel Olsson " N:4 do

Fritz Rönqvist N:4 do

Anders Olsson N:4 do

Som gode män Herrar f.d. nämndemannen Nils Andersson i Hörby och

Anders Svensson i Ousby, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och
för höjandet av jordens alstringsförmåga genom ett täckt dike
upptagande från gränsen emellan Johan Jönsson och Axel Persson och
så långt som krävdes för hans jords torrläggning samt från dammen
vid Sven Olssons rågång till föregående dike.

§:5.

Alla övriga delägare bestredo att deltaga i några som helst
kostnader för dikens upptagande genom sökandens mark.

§:6.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 26 instundande augusti kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras,

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Anders Svensson.

Den 26 augusti 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare:

Johan Jönsson för N:4 Råby.

Axel Persson " N:4 do

Nils Fredriksson N:4 do

Emanuel Olsson N:4 do

Fritz Rönnkvist N:4 do

Anders Olsson N:4 do

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.B.

§:11.

Under det utlåtandet upplästes infann sig Notarie Holger Ohlin som biträde till Emanuel Olsson.-

§:12.

Nils Fredriksson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Anders Svensson.

Bil.A.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman, att med biträde av skiftesgodemän företaga
laga avvägning och utstakning av ett avloppsdike över mina ägor.

Saken berör följande egendomar och dess innehavare, vilka torde
kallas till sammanträde:

Råby N:4	Johan Jönsson.
" "	Sven Ohlsson.
" "	Axel Persson.
" "	Anders Nilsson.
" "	Nils Nilsson d.y.
" "	Aug.Olsson.
" "	Emanuel Olsson.
" "	Fritz Rönqvist.

Som sammanträdeslokal föreslås hemma hos undertecknad.

Råby den 24 nov.1923.

Nils Fredriksson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskanaliet den 23 november 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Råby N:4 uti Hörby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning med rör av tvenne mindre avloppadiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjandet av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit

så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synmännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synmännen gått så till väga, att sedan den vatten^{skade}markens höjdläge utrönta och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.- Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.- Mark med sådant höjd-

läge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.- Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd på samma nivå som nuvarande dikesbotten.

Höjdsakalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelagraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggingsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. I samma längd finnes även varje delägaras båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckorna A-B-C och B-D.-

Då vid synegången yrkande framställdes om att diket A-B-C skulle göras öppet har förslag även uppgjorts därför. Av kostnadsförslaget framgår emellertid, att såväl dikessträckan A-B som B-C bliva betydligt dyrare som öppna än som täckta diken, varför synemännen kunnat bestämma, att dessa skola göras täckta.-

På plankartan äro dikenas lägen utmärkta med en heldragen röd linje.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra: Vid O=33 har, vid D=6 har och vid B=46 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=k(1+0.57R)\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k=50$ för täckt dike och 25 för öppet.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således:

för dikessträckan A-B ett 20 cm.(8") rör vara nödigt.

" B-C " 30 cm.(12") " " "

" B-D " 12.5 cm.(5") " " "

8" och 12" rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar, 5" rören däremot som prima tegelrör.

Vid A insättes ett intag av betong med snett stående galler.

Vid 0+50, 3+19 och D insättes intagningsabrunnar av betong av 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongakivor med falsar; vid 5+20 kringmuras röret med sten i cement, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.-

För det alternativa förslaget med öppet dike A-B-C har beräknats en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt 1:1.25 från 0-3+71 och en sidoslänt av 1:1 med stensättning i botten och slänter från 3+71-5.- För det öppna diket har även varit nödigt beräkna tvenne ägovägstrummor även enligt upprättade ritningar.-

Enligt 9 kap.49§ i vattenlagen har även för det öppna diket ersättningar beräknats med fulla värdet för såväl den jord som åtgår för diket utvidgning som för dikeavallarnas upplagsplats och finnas dessa ersättningar upptagna i en särskild längd.-

För den täckta ledningen har däremot ej några ersättningar ansetts behöva ifrågakomma.-

I enlighet med 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark för

vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller förefinnes väsentlig olikhet i fallförhållandena och kan på grund härav antagas, att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till viss avdelning.-

På grund härav har följande utredning verkställt.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Kostnad för förbättringskrona.
A-B	950:-	2546:10	0.373
D-B	190:-	1068:20	0.177
B-C	900:-	703:80	1.278
<u>Summa.</u>	<u>2040:-</u>	<u>4318:10</u>	<u>0.472</u>
För torrläggning ensamt av:			
A-B	1850:-	2546:10	0.726
D-B	1090:-	1068:20	1.020
Sammanföring:			
A-B+B-C	1850:-	3249:90	0.569
B-D+B-C	1090:-	1772:-	0.615

Av utredningen framgår att sammanföringen blir lämpligast i en

avdelning eller alla dikessträckorna tillsammans.

För övrigt hänvisas till fördelningälängden, plan- och profilkarta jämte kostnadsförslag och grävningsskiz.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synmännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovan skrivna förslag som täckta ledningar A-B, D-B och B-C;

att arbetet må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas enligt ovanstående utredning och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningälängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsringar av intag och brunnar skola verkställas när så erfordras;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och
godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,
men nu, om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;
att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till
Råby M:4 av år 1924".

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.


Råby den 26 augusti 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Andersson. Anders Svensson.



BESKRIVNINGSG- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofigurnas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har ar kvm.			har ar kvm.			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har ar kvm.		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>N:4 Råby.</u>															
	<u>Johan Jönsson.</u>															
1	åker			23	-											
2	do			15	-					38	-					
	<u>N:4 Råby.</u>															
	<u>Axel Persson.</u>															
3	åker			31	-											
4	do			22	50											
5	stenröse imp.															0250
6	åker			09	-					62	50					
	<u>N:4 Råby.</u>															
	<u>Nils Fredriksson, sök.</u>															
7	åker			09	50											
8	do			46	50											
9a	do imp.															69 -
9b	väg imp.															0150
10	åker			45	50											
11	do			59	-											
12	do			36	-											
13	stenröse imp.															0050
14	do imp.															05 -
15	do imp.															0450
	Trpt.	1		96	50			1		00	50			83		-

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	196	50					1	00	50				83	-	
16	dike imp.													10	-	
17	åker	38	50													
18	do	50	-													
19	stenröse imp.													01	50	
20	do imp.													02	-	
21a	åker	60	-													
b	do	35	-													
22	do	12	-													
23	do	25	50													
24	do	20	-													
25	do	26	-					4	63	50						
	<u>N:4 Råby.</u>															
	<u>Sven Olsson.</u>															
26	äng				05	50										
27	vattenhåla imp.													11	-	
28	åker	07	50													
29	do	13	50													
30	do	07	-													
31	do	06	50													
32	stenröse imp.							34	50		05	50		01	-	
	<u>N:4 Råby.</u>															
	Trpt.							5	98	50	05	50		1	08	50

[illegible]

[illegible]

V Ä R D E R I N G S L Ä N G D .

Ägofiguernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikesstr. A-B.</u>														
	<u>N:4 Råby.</u>														
	<u>Johan Jönsson.</u> ✓														
1	åker	23	-	1800	091620	37260	1	1800	414	-	4140				
2	do	15	-	1800	071260	189	-	1	1800	270	-	81	-		
	<u>Sma.</u>	38	-			56160				684	-	12240		12240	
	<u>N:4 Råby.</u>														
	<u>Axel Persson.</u> ✓														
3	åker	31	-	1800	091620	50220	1	1800	558	-	5580				
4	do	22	50	1800	061080	243	-	1	1800	405	-	162	-		
6	do	09	-	1800	091620	14580	1	1800	162	-	1620				
	<u>Sma.</u>	62	50			891	-			1125	-	234	-	234	-
	<u>N:4 Råby.</u>														
	<u>Nils Fredriksson, sök.</u> ✓														
7	åker	09	50	1800	061080	10260	1	1800	171	-	6840				
8	do	46	50	1800	061080	50220	1	1800	837	-	33480				
10	do	45	50	1800	071260	57330	1	1800	819	-	24570				
11	do	59	-	1800	081440	84960	1	1800	1062	-	21240				
12	do	36	-	1800	061080	38880	1	1800	648	-	25920				
17	do	38	50	1800	061080	41580	1	1800	693	-	27720				
18	do	50	-	1800	061080	540	-	1	1800	900	-	360	-		
21a	do	60	-	1800	061080	648	-	1	1800	1080	-	432	-		
	<u>Trpt.</u>	3	45	-		402030				6210	-	218970		35640	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.(täckt ledning).</u>								
0-3+19	319	20 cm.(8") cementrör med falsar lm.	319	1.75	558	25				
		för grävning, rörens läggning och								
		igenfyllning lm.	319	0.60	191	40				
0		intag av betong enl. ritn.		75.-	75	-				
0+50		intagningsbrunn av betong av 0.6								
		m. inre diam. med botten 0.5 m. under								
		rörets underkant samt försedd med								
		lock av armerad betongskiva med fals								
		st.	1	40	40	-	864	65		
		för oförutsedda fall m.m.					85	35	950	00
		<u>Dikessträckan D-B.(täckt dike).</u>								
10-10+96	96	12.5 cm.(5") tagalrör st.	350	³⁰ / ₁₀₀₀	87	50				
		för grävning, rörens läggning och								
		igenfyllning. lm.	96	0.50	48	-				
D		intagningsbrunn lika föregående. st.	1	40.-	40	-	175	50		
		för oförutsedda fall m.m.					14	50	190	00
		<u>Dikessträckan B-C.(täckt dike).</u>								
3+19-5+20	201	30 cm.(12") cementrör med falsar lm.	201	2.75	552	75				
		för grävning m.m. lm.	201	1.-	201	-				
3+19		intagningsbrunn lika föregående. st.	1	40.-	40	-				
5+20		ommurning av rör med sten i cement								
		Trpt.			793	75			1140	00

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			79375				1140	-
		jämte upprädnings och stensättning i								
		diket till 2.- m.längd.			25	-	81875			
		för oförutsedda fall m.m.					8125		90000	
							Summa.		204000	
		<u>Alternativt förslag.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.(Öppet dike).</u>								
0-3+19	319	mylla på grus o lera med sten kbm.	820	0.80	656	-				
2		ägovägstrumma 0.6x0.6x4.-;								
		för gräv utöver kanalsektion								
		10 kbm. å 1.-	10.-							
		" 4 m. 0.6 m. centrör å 10.-	40.-							
		" frontmurar 0.7x2x3.5x2 =								
		=10 kbm. å 20.-	200.-							
		" fyllning o avjämning	25.-	275.-	275	-	931	-		
		" jordarsättningar					14220			
		" ersättning för vallarnas upplags-								
		plats					7020	21240	114340	
		för oförutsedda fall m.m.							10660	
							Summa.		125000	
		<u>Dikessträckan B-C(öppet dike).</u>								
3+19-5	181	mylla på grus, lera och sten kbm.	340	1.-	340	-				
		Trpt.			340	-				

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns nr	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckan A-B (täckt dike).</u>							
	0	-		1.30	↑		F.P.=20.-
	+50	50		1.45			
	1	50		1.30			
	+50	50		1.35			
	2	50		1.40			
	+50	50		1.40			
	3	50		1.30			
	+19	19		1.40	✓		
	<u>Sma.</u>	<u>319</u>					
<u>Dikessträckan D-B (täckt dike).</u>							
	3+19= =10	-		1.45	↑		
	+50	50		1.35	12.5 cm.(5")		
	+96	46		1.35	rör		
	<u>Sma.</u>	<u>96</u>					
<u>Dikessträckan B-C (täckt dike).</u>							
	3+19			1.40	↑		
	+50	31		1.40			
	4	50		1.60			
	+50	50		1.90			
	5	50		1.70			
	+20	20		1.30	✓		
	<u>Sma.</u>	<u>201</u>					

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättning för vallar				
Mtl.	nr.	namn.		an	åkermark	Ersättning	Summa	an	åkermark	Ersättning	Summa	
						kr. ö.	kr. ö.			kr.	ö.	kr.
				<u>Alternativt förslag, öppet dike A-B.</u>								
4		Råby.	Axel Persson.	0.7	18:-	12	60		2.0	2.70	540	
4		do	Nils Fredriksson, sök.	7.2	18:-	129	60	14220	24.0	2.70	6480	70 20
				<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4		do	Nils Fredriksson, sök.	1.0	18:-	18	-		4.0	2.70	1080	
4		do	Anders Olsson.	1.9	18:-	34	20	5220	10.0	2.70	27 -	37 80
				Råby den 26 aug. 1924.								
				på tjänstens vägnar:								
				Ernst Berggren.								
				Biträdande gode män:								
				Nils Andersson.				Anders Svensson.				

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Delägningprocent	Diätningkostnad		Förbättringskostn.	
Jordregister	mtl.	nr.	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
				<u>Dikessträckorna A-B, D-B och B-C.</u>							
		4	Råby.	Johan Jönsson.	12240	2.83	57	73	9	67	67
		4	do	Axel Persson.	234	-	5.42	110	57	18	51
		4	do	Nils Fredriksson, sök.	21897050	7.11	1034	49	173	22	-
		4	do	do sök.	33120	7.67	156	47	26	20	-
		4	do	Sven Olsson.	21620	5.01	102	20	17	11	11
		4	do	Emanuel Olsson.	14940	3.46	70	58	11	82	82
		4	do	Fritz Rönnkvist.	37140	8.60	175	44	29	38	38
		4	do	Nils Fredriksson, sök.	522	-12.09	246	64	41	30	-
		4	do	Anders Olsson.	18180	4.21	85	88	14	38	38
				Sma.	431810	100:-	2040	-	341	59	59
				Råby den 26 augusti 1924.							
				på tjänstens vägnar:							
				Ernst Berggren.							
				Biträdande gode män:							
				Nils Andersson.							
				Anders Svensson.							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivitt utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Fredriksson torsdagen den 10 instundande juli kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Råby N:4 m.fl. hemman uti Hörby socken av Malmöhus län.

Lund den 17 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som erkännes:

Råby N:4	Nils Fredriksson.	Nils Fredriksson.
do do	Johan Jönsson.	Bevittnas:
do do	Axel Persson.	Alfr. Andersson.
do do	Sven Olsson.	Stämningssman.
do do	Emanuel Olsson.	
do do	Fritz Rönngvist.	
do do	Anders Olsson.	

Att ovanskrivna personer blivitt delgivna denna kallelse intyga:

Köinge och Kvarnberga den 29 juni 1924.

Alfr. Andersson.

Ernst Nilsson.

Stämningssmän.

*Förutändes Gudsäls (28) utifna sidor vidli-
muas, ex appio. Ernst Nilsson*

24.

M 2*0128

17230

KONTRAKT. 24 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
 "torrläggning av mark till Råby nr 4 av år 1924" i Hörby socken av
 MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femhundraåttio
 /580/ kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, här under tecknad,
 som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
 och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
 besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~oss~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föränledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Påly den 14 aug 1927.
Nils Fredriksson Anders Olsson
Johan Jönsson, Arbetsstyrelse
Emanuel Olsson Axel Persson
Fritz Rindqvist Sven Olsson

Att Nils Fredriksson, Johan Jönsson, Axel Persson, Sven
Olsson, Emanuel Olsson, Fritz Rindqvist och Axel Olsson
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

F. Skottar *Anders Jönsson*
Adress *Århus, Köpby* Adress *Påly*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 september 1927.

Art. Skottar
Anders Jönsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelsen den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ till

"Torrläggning av mark till Råby nr 4 av År 1924" i Hörby socken av Malmöhus län.

ÄGOSLAG OCH AREAL

Åker	har 8,14
Ständig slåtter- och betesvall	" -
Annan mark	" <u>0,05</u>
Summa	" 8,19

BÄTNAD 4.318 kronor 10 öre.

KOSTNAD 2.487 kronor 58 öre.

Medelkostnad pr hektar omkring 305 kronor.

Relativ kostnad 0,58

Statsbidrag beräknas till 23,55 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 580 kronor.

Arbetsplanen fastställs i oförändrat skick. Stockholm den 13 maj 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

Godkänd den 26 sept. 1927.

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

17231

55/27

24 SEP. 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Råby n:r 4 av år 1924" i Hörby socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927.


Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av Femhundraåttio (580:-) kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför företaget i sin helhet kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 17 september 1927

Einar Ljunger



Stämpel en krona.