


Förslag till
 iornläggning av mark till
 S Håslöv nr 19 m.fl. hemman
 uti Håslövs socken av Skyllis härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synförrättning år 1924 av
 Remmberg
 Statens lantbruksingenjör.

Auskunft
 Genom Hingl. kap. ts. rådiga brev den 27 juni
 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets af-
 förande med viss tilläggsligt av lantbrukets-
 styrelsen a betänksamhet gjord påskrift
 Stockholm den 1 augusti 1927
 På Hingl. lantbruketsstyrelsens vägnar:
 T. Wallin.

vidimias
 ex officio
 Remmberg
 ✓



Längdskala 1:2000.



10552


MINN 001

M 4-0129

Nr 105 Håslövs 4 pite

Förslag till
terrälläggning av mark till
S. Håslöv N:o 19 m.f. l. kammaren
uti Håslövs socken av Sjötte härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1924 av
Per W. Bergman
Statens lantbruksingenjör.

Auskunft
Genom Hingl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni
1927 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande
med viss tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen i
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 1 augusti 1927
På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
F. Wallin.
vidimarer
ex officio
Per W. Bergman



Tillhör förslag till korrigering av mark till S.Häslöv Nr 19 m.fl. hemman uti Häslövs socken av Skytis härad och


Blad 3.

Malmslövs län; upprättat vid laga synförrättning år 1924 av

Ernst Rönner
Statens landbruksingenjör.

Inskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med väst tillägg enligt av Landbruksstyrelsen i betänksamt gjord påskrift.
Stockholm den 1 augusti 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin
vidimmas

ex officio
Ernst Rönner



Nr 105 Malmslövs län

Tillhör förslag till torrläggning av mark till S. Håslöv Nr 19 m.fl. hemmar uti Håslövs socken av Skydds härad och

*Effekt 20000
vidt arbete*


Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1924 av

Samuelsson
Stations landbruksingeniör.

Avskrift
Könungl. Maj:ts ädliga brev
den 27 juni 1927 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande med visst tillägg
enligt av landbruksstyrelsens å betänkan-
det gjord påskrift.


Stockholm den 1 augusti 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin. *Vidimeras*
ex officio
Samuelsson

Förslag till ågareväg vid 3+44, 5+10 och 10+0
Sk. 1:50.




Förslag till kringmurning av utloppet vid 11+50



Förslag till intag vid C.





Förslag till brunn



Förslag till omläggning av rännbrunnar å Malmö-Trelleborgs järnväg ca 1100 m. öster om Håslövs järnvägsstation.
Sk. = 1:50.



Avskrift
Granskad utan anmärkning.
Malmö den 1/7 1924.
Arvid Blomberg.
Vidimeras
ex officio



Längdskala = 1:2000.

Höjd och sektionsskala = 1:100.

Skala = 1:50.

M 40129 4

Ar 105 Malmöhus 4/12/24

M

4*0129

16223

2 SEP. 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till

SÖDRA HÅSLÖV n:r 19 m.fl.hemman

uti Håslövs socken av Skytts härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

anslag år 1926.

Innehåller Rådofyra (84) skrivna sidor.

and the χ^2 test is used to compare the results of the two methods.

The results of the two methods are compared in Table 1. The results show that the two methods are in good agreement.

The results of the two methods are compared in Table 1. The results show that the two methods are in good agreement.

The results of the two methods are compared in Table 1.

The results of the two methods are compared in Table 1.

The results of the two methods are compared in Table 1.

The results of the two methods are compared in Table 1.



Avskrift. Betänkande angående "torrläggning"

av mark till N:19 Södra Håslöv m. fl. hemman av år 1924" avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och till största delen täckning med rör av floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad mark i och för höjandet av densammas alstringsförmåga tillhörande Håslöv N:1,2,16 och 19 samt Bodarp N:9 uti Håslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax intill och söder om Håslövs järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läg med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad, blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 april 1923 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 30 juli 1924, men mot densamma anfördes besvär. - Enligt vattendomstolens utslag den 18 januari 1925, mot vilket utslag något vad ej erlagts ändrades synevärdens utlåtande så att ifrågavarande företag endast skall om-

fatta dikessträckorna A-B, B-C, B-D-E, K-L, E-F-15 och F-H, vilka dikessträckor skola utföras i enlighet med vad synemännen bestämt, att företaget skall utgöra endast en avdelning, att skyldighet att deltaga i företaget skall åligga dem, som finnes upptagna i ovannämnda kostnadsfördelningslängd (prot, Bil. A) vilken skall gälla till efterrättelse såväl vid fördelning av kostnaden för företagets utförande och framtida underhållet av till företaget hörande dikessträckor som ock med avseende å skyldigheten att gälda kostnaderna för överklagade förrättningen, att någon ersättning för jord och vallar icke skall utgå till Jöns Hansson och Maria Grönberg eller till Albin Andersson i vad angår den i ersättningslängden upptagna nedre sträckningen samt att i övrigt vad synemännen bestämt skall lända till efterrättelse.

Enligt en förening ingången emellan en del av delägarne, hava dessa beslutat att ansöka om ett anslag från allmänna avdikningsanslaget och utgör deras andel 86.35 % av hela förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker ----- 10.879 har

äng och annan mark ----- 4.4125 "

eller tillsammans 15.2915 har

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta före-

tag ingående vattensjuka marken är det nödigt att utföra föreskrivna dikessträckor till det djup och med de dimensioner och fall, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Jordmånen utgöres av mull på lera och grus.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

En allmän väg ingår i företaget.- Emot rörledningens främmande under densamma har vägstyrelsens ordförande, som varit kallad till sammanträdet, ej haft något att erinra.

Då rörledningen under Malmö-Trelleborgs järnväg cirka 1100 meter öster om Håslövs järnvägsstation ligger för grunt, har järnvägsaktiebolaget blivit ålagt att bekosta och inom föreskriven tid utföra den föreskrivna rörledningen under järnvägen.- Planen har insänts till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som granskat densamma utan anmärkning.

Vattenavledningsarbetet har beräknats kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska erhålla endast anslag från allmänna avdiktningens anslaget till arbetets utförande ha efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till ----- 17667:75 kr.

kostnaden uppgår enl. kostnadsförslaget till 8875:27 "

varför vinsten skulle bli 8792:48 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka att sökandena måtte beviljas ett statsunderstöd för arbetets utförande med anslag från allmänna avdikningsanslaget med 1923:- kronor.

Lund i juni 1926.

Ernst Berggren.

$$C_{\text{eff}} = C_0 \left(1 + \frac{\alpha}{\beta} \right) \exp \left[-\frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{t}{\tau} \right)^{\beta} \right] \quad (6)$$

Tabell.

	Hela avdiknings- området				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	108	790			102	240		
äng och annan mark	44	125			44	125		
Summa.	152	915	4624	75 ²⁵	146	365	388	34 -
Genom de föreslagna vattenavlednings- arbetenas utförande beräknas samma om- råde kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	108	790			102	240		
" (förut äng eller annan mark)					-	-		
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	44	125			44	125		
Summa.	152	915	6391	50	146	365	540	90 50
Lund i juni 1926.								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat men av Söderbygd.

vattendomstol ändrat förslag.

Dikessträckorna ~~A-B~~, B-C, B-D-E, K-L, E-F-15 och F-H --- ~~7670:-~~
7870:-

Laga syneförrättningskostnaden ----- 777:87

Rättegångskostnad ----- 344:06 1349.33

Betänkande med bilagor ----- 227:40 1005:27

Sma. 9019.33
8875:27

b) ~~Odling och tegdikning~~ -----

Summa kr. 8875:27

Lund i juni 1926.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9019 kronor 33 öre, och utgör den andel, vartill statsbidrag utgår, 7788 kronor 37 öre.

Stockholm den 1 augusti 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaderna samt
anslagsbelopp.

nummer	manial	Jordregisternummer	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
1			S. Håslöv, Frök. Metta Olsson, Nils Anderssons esterhus Arnold Andersson, Hans Larsson & fru Metta Persson, arr. Nils Pålsson. -----
			Håslövsgården, Fru Anna Nilsson & Nils Nilsson. -----
19			Håslöv, G. Göransson. -----
19			do Olof Nilsson. -----
9			Bodarp. Sven Persson -----
9			do Hans Jönsson. -----

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "torrläggning av
mark till Södra Håslöv N:19 mffl.hemman uti Håslövs socken av
Skytts härad och Malmöhus län"

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det
av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syne-
förrättning år 1924 upprättade förslaget med de ändringar,
som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;
att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna av-
dikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen,
att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-
reskrivet anslag till arbetets utförande;
att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på
därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget samt att
i övrigt taga befattning med allt som berörda anslag röra kan;
att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana
handlingar och kartor, som erfordras för sökande av ett så-
dant anslag.

Håslöv den 28 november 1925.

Nils Nilsson.

Olof Nilsson.

G. Göransson.

Sven Persson.

Arnold Andersson.

Metta Persson.

Mätta Olsson.

Anna Nilsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde

med delägarna i nya dikningsföretaget

å n:1-2-19 med flera i Södra Håslövs

sockenstuga, torsdagen den 12 mars 1925.

Sammanträdet avsåg att delägarne i dikningsföretaget hade att välja en styrelse av tre personer som skall ombesörja arbetets påbörjande och utförande så fort som möjligt och blev här till utsedd Olof Nilsson, N. Bonning samt undertecknad.

Som ovan.

G. Göransson.

Hans Jönsson.

Sven Persson.

Nils Nilsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

15. The fifteenth part of the report

16. The sixteenth part of the report

17. The seventeenth part of the report

18. The eighteenth part of the report

19. The nineteenth part of the report

20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report

22. The twenty-second part of the report

23. The twenty-third part of the report

24. The twenty-fourth part of the report

25. The twenty-fifth part of the report

26. The twenty-sixth part of the report

27. The twenty-seventh part of the report

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:19 Södra Håslöv
m.fl.hemman uti Håslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ----- 3:-

" 33 st.kallelser à 50 öre ----- 16:50

" 2 st.sammanträdesdagar, den 13/6 & 30/7 24 ----- 24:-

För ägomätning, skala 1:2000: -----

" mätningssområdets gränser 5.8 km.à 3:- kr. ----- 17:40

" 71 st.ägofig.åker, medelareal 0.32 har à 24 öre. ----- 17:04

" 22.5565 har " " " " à 78 " ----- 17:59

" 13 st.ägofig.äng, " 0.34 " à 18 " ----- 2:34

" 4.4125 har " " " " à 58 " ----- 2:56

" 35 st.ägofig.imp. " 0.25 " à 5 " ----- 1:75

" 8.6975 har " " " " à 78 " ----- 6:78 48:06

därtill 30% för skala 1:2000 ----- 14:42

" rubrik, skala m.m. ----- 6:-

För ytavvägning 26.969 har à 66 öre ----- 17:80

" 360 punkter à 2 öre ----- 7:20 25:-

" begränsningskurva 5.8 km.à 2.50 kr. ----- 14:50

" längdavvägning och jordundersökningar den ^{16,17,22} 4 24 ----- 36:-

För arealuträkning, skala 1:2000, 119 fig.à 7 öre ----- 8:33

" " " 35.6665 har à 20 öre ----- 7:13 15:46

För ägobeskrivning ----- 3:57

Trpt. 223:91

För gradtabell -----	7:-
" uträkning av värde å ytenhet 84 fig.å 6 öre -----	5:04
" bestämmandet av värdet före och efter, 84 fig.å 12 öre -----	10:08
" profilkartan 4 km.å 4 kr. -----	16:-
" sektioner 67 st.å 28 öre -----	18:76
" " 6 st.å 17 öre -----	1:02
" 1 st.rörledning under järnväg med rubrik -----	10:-
" 1 st.brotrumma å 5:- kr. -----	5:-
" 1 st.brunn, 1 kintag och en kringmurning å 3:- -----	9:- 143:78
" skalor, rubrik m.m. -----	6:-

För hydrografisk utredning ----- 12:36

" bestämmande av dimensioner (täckt dike 1.2 km.å 10.- 12:- öppet dike 2 km.å 5.- 10:- 22:-	
" dikenas insättande å kartan -----	4:75
" grävningstabell -----	9:-
" kostnadsberäkning 4 km.å 4.5 kr. -----	18:-
därtill 0.1 % av kostnaderna -----	13:38
" införande av höjdsiffror 360 st.å 1 öre -----	3:60
" ersättningslängd -----	7:50
" utlåtande -----	33:-
" kostnadsfördelningslängd -----	12:-

För kopia av plan och profilkarta:

" rubrik, skalor m.m. -----	14:-
-----------------------------	------

Trpt. 451:40

Trpt. 451:40

För 119 fig. à 10 öre -----	11:90	
" 35.6665 har à 28 öre -----	<u>9.99</u>	21:89
därtill 25% -----		5:47
" 360 st. höjdlägestal à 2 öre -----		7:20
" diken å plankartan -----		8:-
" profilen 4 km. à 7:- kr. -----		28:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----		38:78
därtill 30% -----		11:63
" rubrik, skalor m.m. -----		6:-
För avskrift av handlingar med inbindning -----		<u>45:-</u>
	Summa.	623:37
För gode männen -----		68:50
" utlägg för granskn. av ritn. av järnvägstrumma till Major Blomberg ---		30:-
" kallelsekostnad -----		12:-
" dagsverken -----		<u>44:-</u>
	<u>Summa.</u>	<u>777:87</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter, klander därå, genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Håslöv den 30 juli 1924..

Ernst Berggren.

623:37 { Kvitteras Ernst Berggren.
30:- {

39:-

"

29:50

"

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

10. 11. 1944

11. 11. 1944

12. 11. 1944

13. 11. 1944

14. 11. 1944

15. 11. 1944

16. 11. 1944

17. 11. 1944

18. 11. 1944

19. 11. 1944

20. 11. 1944

21. 11. 1944

22. 11. 1944

23. 11. 1944

24. 11. 1944

25. 11. 1944

26. 11. 1944

27. 11. 1944

28. 11. 1944

29. 11. 1944

30. 11. 1944

31. 11. 1944

32. 11. 1944

33. 11. 1944

Avskrift.

Arvödesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till S.Häslöv N:19 m.fl.hemman uti Häslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta -----	5:-
" betänkande -----	12:-
" tabellers upprättande d. $\frac{9-11}{5} = 3$ dag. -----	36:-
" avskrifter av handlingar med inbindn.-----	55:-
" kopia av plankartan, 2 blad, rubrik, skalor m.m. -----	14:-
" 119 fig. à 10 öre -----	11:90
" 35.6665 har à 28 öre -----	<u>9:99</u> 21:89
" 360 st.höjdlägestal à 2 öre -----	7:20
" diken å plankartan -----	8:-
" profiler, rubrik. skalor m.m. 2 blad -----	6:-
" 4 km.längdprofil à 7:- kr. -----	28:-
" tvärsektioner och brotrummor -----	38:78
därtill 30 % -----	<u>11:63</u>
	84:41
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv -----	<u>21:10</u> 63:31
För skrivelser m.m. -----	<u>5:-</u>

Summa kr. 227:40

Kvitteras

Lund den 17 juni 1926.

Ernst Berggren.

*all
B. G. W.
Fic-*

Stando quoniam aliqua sunt

vidimus, ex officio

Comptroller

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman.

År 1924 den 13 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å kommunalrummet i Håslöv för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman uti Håslövs socken av Skyttes härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

Sökandena:

G.Göransson för N:19 Håslöv.

Olof Nilsson " N:19 do och N:12 Hermanstorp.

Nils Bonning " N:2 do

Per L.Nilsson" N:19 do

och av övriga sakägare:

Fröken Mätta Olsson för N:1 Håslöv genom lantbrukaren Arvid

Tonning enligt fullmakt Bil.A.

Arnold Andersson för N:1 Håslöv.

Nils Pålsson som arr.av do

Hans Jönsson för N:9 Bodarp.

Sven Persson för N:9 Bodarp.

Albin Andersson N:12 Hermanstorp.

^{Maria}
Martin Grönberg N:12 do genom

Lantbrukaren Olof Grönberg i Hermanstorp Bil.B.

Jöns Hansson för N:1 Hermanstorp.

Lars Olsson " N:4 Bodarp.

Otto Larsson, Matilda Larsson, Anders Hansson och Karina Hansson

för N:4 Bodarp genom föreskrivne Lars Olsson enligt fullmakt

Bil.C.

Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag genom Bannästare Nils

Kristiansson enl. fullmakt Bil.D.

Per L. Nilsson som vice ordföranden i Håslövs kommunalnämnd.-

P. Löfqvist som föreståndare för Fuglie handels A.B.

Ordföranden i Fuglie handels A.B. föreskrivne Hans Jönsson &

N:9 Bodarp.

Som gode män Herrar Anders Olsson i Rång och Karl Pettersson

i Hammar, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer. Bil.E.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga
hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Upplästes en till förrättningsmannen ingången skrivelse Bil.F. från P.L.Nilsson däri denne för sin del återkallar den gjorda ansökan om laga syneförrättningen med de övriga sökandenas skriftliga medgivande till denna ansökan.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig Sven Persson, Arnold Andersson och Mätta Olsson härtill villiga och varom särskild förening ingicks. Bil.G.

§:6.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup genom nygrävning av floddiket och helst täckning med rör av detsamma i så stor utsträckning som möjligt i och för höjandet av jordens alstringsförmåga.

§:7.

Sven Persson i Bodarp yrkade att järnvägens trumma skulle sänkas till det djup att hans öster om järnvägen befintliga jord skulle kunna torrläggas till lagenligt djup.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet

avalutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 30 instundande juli kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

Den 30 juli 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare nämligen:

Handl. Nils Bonning för Håslöv N:2.

vice ordföranden i Håslövs kommunalnämnd Per E. Nilsson för Håslöv N:16.

G. Göransson för Håslöv N:19.

Olof Nilsson " do N:19.

Sven Persson " Bodarp N:9.

Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag genom Banningeniör E.D.

Insulander enl.fullmakt Bil.H.

Fru Maria Grönberg för Hermanstorp N:12 genom Lantbr.Olof Grönberg
enligt fullmakt Bil.I.

Lars Olsson för Bodarp N:4.

Albin Andersson för Hermanstorp N:12.

Jöns Hansson " do N:1.

Fröken Mätta Olsson för Södra Håslöv N:1 genom lantbr.Arvid Tonning
enl.fullmakt Bil.K.

Arnold Andersson för S.Håslöv N:1.

Nils Pålsson som arr.av N:1 Södra Håslöv.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.L.

§:12.

G.Göransson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar
och kartor samt sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:13.

På ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Arvid Tonning att vid laga syneförrättning i Håslöv den 13 juni 1924 vara mitt ombud, och åtnöjer jag mig med allt, vad han därvidlag gör och låter.

Hammarlöv den 11/6 1924.

Mätta Olsson.

Bevittnas:

E.Hansson.

Reinhold Bergström.

Bil.B.

Fullmakt för lantbrukaren Olof Grönberg i Hermanstorp att vid sammanträdet, fredagen den 13 juni 1924 med delägarna i dikningslaget, som sträcker sig genom Södra Håslöv och Hermanstorp N:12 och N:1 till Skegrie föra min talan och utöva min rösträtt och erkänner jag mig nöjd med vad han i denna sak lagligen gör.

och låter.

Hermanstorp den 12 juni 1924.

Maria Grönberg.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Albin Andersson.

Magnus Mårtensson.

Bil.C.

Härmed befullmäktigas vår fader och svärfader Lantbrukaren Lars Ohlsson i Bodarp att på det sammanträde med Södra Håslövs dikningsbolag, som hålles i Håslövs sockenstuga fredagen den 13 juni kl. 9 f.m. föra vår talan och utöva vår rösträtt och förklara vi oss nöjda med vad vårt ombud därvid lagligen gör och låter.

Bodarp och Ståstorp den 13 juni 1924.

Otto Larsson.

Matilda Larsson.

Anders Hansson.

Karna Hansson.

Egenhändiga namnteckning bevittnas:

Gottfrid Ohlin.

Olof Olsson.

Bil.D.

Fullmakt.

för innehavaren att vid sammanträde i Håslöv fredagen den 13 dennes angående torrläggning av mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman uti Håslövs socken föra Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolags talan

och dessrätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 juni 1924.

För Malmö-Trelleborgs Järnvägs A.B.

G.E.Andersson.

Bil.E.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhåller vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förätta syn för torrläggning av mark till N:19 Södra Håalöv m. fl.hemman uti Håalövs socken av Skytts härad.

Håalöv den 22 mars 1923.

G.Göranasson.

Olof Nilsson.

Nils Bonning.

Per L.Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan emförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 april 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll.

T.Thege.

Bil.F.

Till Herr Lantbruksingeniör E.Berggren.

Lund.

Härmed återkallar jag min ansökan som deltagare i begärda di-
kesföretaget från N:19 m.fl.i S.Håslöv.

S.Håslöv den 20 april 1924.

Per L.Nilsson.

Ovanstående återkallan godkännes av deltagare i ovannämnda di-
kesföretag.

Olof Nilsson.

G.Göransson.

Nils Bonning.

Bil.G.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av
mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman uti Håslövs socken av Skytts
härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak

med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Håslöv den 13 juni 1924.

Sven Persson.

Arnold Andersson.

Mätta Olsson. genom

Arvid Tonning enl. fullm.

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

Bil.H.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträdet i Håslöv den 30 dennes rörande torrlägningsaförelaget å N:19 därstädes föra Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 juli 1924.

För Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag.

A.E.Nilsson.

tjf.

Bil.I.

Fullmakt för lantbr.Olof Grönberg i Hermanstorp att vid sammanträdet i Håslövs sockenstuga onsdagen den 30 dennes med delägarna i Södra Håslöva och Hermanstorps dikningslag föra min talan och utöva min rösträtt och erkänner jag mig nöjd med vad han i denna sak lagligen gör och låter.

Hermanstorp den 30 juli 1924.

Maria Grönberg.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Albin Andersson.

Karl Eriksson.

Bil.K.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Arvid Tonning att vid laga syneförrättning i Håslöv den 30 juli 1924 vara mitt ombud och åtnöjer jag mig med vad han därvidlag lagligen gör och låter.

Hammarlöv den 29/7 1924.

Mätta Olsson.

Bevittnas:

T.E.Netz.

B.Netz,

Bil.L.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet
på däremgjord ansökan förordnade laga
syneförrättningen för torrläggning av
mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman
uti Håslövs socken av Skytts härad och
Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis täckning
med rör av floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan
odlad jord i och för höjandet av densamma alstringsförmåga är en-
ligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse som vattenavled-
ning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien bli-
vit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen
mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenli-
ga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat, ernås har vattendelaren lagts till grund
för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffen-
het angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförtecknings-

längden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnader-
nas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta
värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att ge-
nom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade mar-
ken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenska-
dade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaf-
fenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur
åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofigu-
ren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förut-
sättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa
värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels
av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens natur-
liga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhål-
lande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande
vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vat-
tenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättningsberäk-
nats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd
främdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vatten-

avledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.- Höjdskalen varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelagraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter grävningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt terrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingalängden, varest dessa grader återfinnas för varje ägofigur.- I samma längd finnes även varje delägars båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, med den inakränkningen, som den inlämnade och av övriga sökander godkända skrivelsern litt.F.föranleder, den ingångna föreningen och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:6 och 7 och utgör nygrävning och täckning med rör av sträckorna A-B, C-B, B-D-K-E, K-L, H-F och nygrävning av floddiket E-F-G.-eller i enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollet §:6 med rörledningar i så stor utsträckning som möjligt.-

För att utröna om dikeasträckan D-K-E skulle bliva billigare som öppet dike, har även ett alternativt förslag uppgjorts till

sådant.-

Av kostnadsförslaget framgår, att skillnaden i kostnaden ej är väsentlig eller omkring 245:- kr.- Då emellertid ^{genom} täckning av denna sträcka väsentlig väsentliga fördelar uppkomma och det blivande underhållet så gott som bortfaller, hava synemännen ansett sig kunna föreskriva, att denna sträcka skall göras täckt. Dikessträckan E-F-G har däremot måst föreskrivas som öppet.-

På plankartan äro dikenas lägen angivna med en röd linie för täckt dike och med två röda parallellinjer för öppet dike.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 13 har

" 6 ----- 20 "

" B ----- 33 "

" 2+20 ----- 64 "

" 6 ----- 75 "

Vid K ----- 80 har.

" L ----- 10 "

" H ----- 10 "

" E ----- 100 "

" 16+87 ----- 1800 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har för täckta ledningar och 0.8 liter pr.sekund och hektar för öppna diken, - och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=K(1+0.5/\bar{R})/\bar{R}I$ med ett värde på den i formeln ingående koeficienten $K=50$ för täckt ledning och 25 för öppet dike.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

För dikessträckan A-B ett 15 cm.(6") rör.

" C-B " 20 " (8") "

" B-D " 30 " (12") "

" D-2+20 " 30 " (12") "

" 2+20-6 " 37.5 " (15") "

" 6-11+50 " 45 " (18") "

" K-L " 20 " (8") "

" F-H " 20 " (8") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar.

Vid A, 1+18, B, 1+80, 1+88, 2+20, 3+44, 3+88, 6, 7, 8+16, 8+73, 10+95, L

och H insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diam.av

0.6 m. och med botten förlagd 0.5 m. under rörets underkant samt försedd med lock av armerade betongskivor med falsar.-

Vid C insättes ett intag av betong med snett stående galler.-

Vid 11+50 och vid F ommuras röret med betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter, allt enligt upprättade ritningar.-

För det alternativa förslaget D-E och för sträckan E-16+87 är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av ^{linshj} 1:1.25. Från 16+87 är däremot en bottenbredd av 0.75 nödig med en sidoslänt av 1:1.5 och ett vattendjup av 1.3 m.- Vid 17+72 och 22+14 finnas tvenne ägovägsbroar, som endast blivit föreslagna att stensättas med cement i botten.-

För det alternativa förslaget har 3 st. ägovägstrummor med 0.6 m. cementrör blivit beräknade.-

Då i företaget ingår rörledning under allmän väg, får detta arbete ej företagas, förrän anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.-

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

När rörledningen vid H cirka 1100 m. öster om Håslövs järnvägsstation tillhörig Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag lägger hinder i vägen för torrläggning till lagenligt djup av sökandens mark, som framgår av profilen och denna mark efter vad som kunnat utrönas va-

rit av åker eller ångs natur vid järnvägens tillkomst, få synemännen bestämma i enlighet med 7 kap.9 och 10 §§ i vattenlagen, att Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag skall bekosta och inom föreskriven tid utföra rörledningen under järnvägens område.

I enlighet med 10 kap.58§ har planen för rörledningen under järnvägens område insänts till Chefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som granskat densamma utan anmärkning.-

Vid L eller cirka 400 m.väster om den förra finnes även en rörledning under järnvägens område av ett 9" saltglacerat lerrör.-

Då emellertid detta rör är av tillräcklig storlek och ligger på sådant djup att den därav beroende marken i det allra närmaste kan torrläggas till lagenligt djup, har ej någon omläggning av densamma behövt föreskrivas.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen har ersättning för mark till det öppna dikets utvidgning beräknats med värdet av densamma.- Likaledes hava synemännen beräknat för skada och intrång av dikesvallarna fulla värdet därav med 25% av det blivande värdet för den mark, som beräknats åtgå för upplaget.- I en särskild ersättningslängd finnas varje delägares andel av dessa ersättningar upptagna.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.-Då emellertid efter samma kapitel 24§ kan antagas att

kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till olika avdelningar, som framgår av hithörande kostnadsfördelningslängd och kostnadsförslag.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckorna A-B, C-B, B-D-K-E och K-L har en kostnad av 6300:- kronor, ett förbättringsvärde av 17066:25, varför kostnaden för förbättringskrona skulle bli 0.36914 kr. - ✓

Dikessträckorna E-F-G och F-H har en kostnad av 2550:- kronor, ett förbättringsvärde av 8811:75, varför kostnaden för förbättringskronan blir 0.28938. - ✓

Sammanlagda hva dessa dikessträckor en kostnad av 8850:- kr., ett förbättringsvärde av 25878:- kr. och en kostnad för förbättringskrona av 0.31198 kr.

För utdikning enbart av de förstnämnda dikessträckorna skulle kostnaden bli 8850:- med ett förbättringsvärde av 17066:25 kr. och en kostnad pr. förbättringskrona av 0.51856 kr.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas synes sammanförningen bli lämpligast i 2 avdelningar eller avd. I omfattande dikessträckorna A-B, C-B, B-D-E och K-L samt avd. II omfattande dikessträckorna E-F-G och F-H, den förstnämnda med en kostnad pr. förbättringskrona av 0.36914 kr. och den sistnämnda med en kostnad pr. förbättringskrona

av 0.28938 kr.-

För övrigt hänvisas till kostnadsfördelningslängden, plan- och profilkarta jämte kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att annan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 25 kr.88 öre.-

I enlighet med föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemärken angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
-att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i ö-
verensstämmelse med ovan beskrivna förslag, som noggrant skall
följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-
som profilritningen;
att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft samt vara bragt till slut inom 2 år efter samma tid-
punkt;
att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida under-
hållet skall av delägarna gäldas efter den deltagningspro-
cent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden och
vilken grundar sig på ovanstående utredning om fördelning
av kostnaderna.-

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande.

- av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- att där öppet dike går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje; där diket går intill järnvägens område skall dock utvidgningen endast ske å den södra sidan, varjämte även dikesjorden upplägges å denna sida;
- att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- att årliga ränsningar av öppet dike och brunnar och intag när så erfordras, skola verkställas, dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda, uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaffas och botten och slänter, om så kräves stensättas;
- att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
- att innan cementrören nedläggas skola de besiktigas av lantbruksingenjören i länet, likaledes skall besiktning ske innan jor-

den påfylles för att utröna att rörsträngen ligger efter förslaget;

att arbetet skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter ovanskrivna deltagningsprocent, men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till N:19 Södra Håslöv m.fl.hemman av år 1924".

Bevärahänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adr. Stockholm, ställda besvär. - I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. -

Sådana besvär skola upprättas i 3 exemplar.

Håslöv den 30 juli 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

BESKRIVNINGS- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD .

Ägofigurenas n: r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>N:1 Södra Håslöv.</u>															
	<u>Fröken Mätta Olsson, Hammarlöv.</u>															
	<u>Nils Anderssons sterbhus:</u>															
	<u>Arnold Andersson i Skytts</u>															
	<u>Wemnerlöv, Hans Larsson,</u>															
	<u>Trälleborg, Lars Sonesson,</u>															
	<u>Vellinge och Fru Mätta</u>															
	<u>Persson, Skytts Wemnerlöv</u>															
	<u>och Nils Pålsson.</u>															
1	åker			3275												
2	väg imp.													04	-	
3	grav imp.													0150		
4	åker			4250												
5	do			2025												
6	do			3925												
7	do			4275												
8	do			2550												
9	äng						83	-								
10	åker imp.													2	8375	
11	vall imp.													0110		
12	åker			07	-											
13	do			1125												
	Trpt.	2	2125				83	-						2	9035	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	21	25	83	-								2	90	35
14	åker		08	-												
15	do imp.							2	29	25	83	-		08	75	
	<u>Håslövsgården.</u>															
	<u>Fru Anna Nilsson, Nils</u>															
	<u>Nilsson och Anders Nilsson.</u>															
16	åker imp.													29	50	
17	do		63	50												
18	äng				38	50										
19	do				42	75										
20	vall imp.													03	90	
21	äng				40	-										
22	do				25	-										
23	do				45	25										
24	do				09	-										
25	do imp.													10	-	
26	do				02	25										
27	do				16	50		63	50	2	19	25				
	<u>Arr. Fuglie Handels A.B.</u>															
28	tomt		05	-												
29	do		05	75												
30	väg imp.							10	75					01	10	
	Trpt.							3	03	50	3	02	25	3	43	60

Ägofigurnas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.							3	0350		3	0225		3	4360	
	<u>arr. Nils Bonning.</u>															
31	tomt			1550					1550							
	<u>N:2 Håslöv.</u>															
	<u>Handl. Nils Bonning.</u>															
32	tomt			2250					2250							
	<u>N:2 Håslöv.</u>															
	<u>Kommunen.</u>															
33	tomt			0525												
34	do			1150					1675							
	<u>N:2 Håslöv.</u>															
	<u>Sven Persson.</u>															
35	tomt imp.														0550	
36	väg imp.														1250	
	<u>Malmö-Trelleborgs J.A.B.</u>															
37	stationsområde imp.														1	3525
46	järnväg imp.															7650
65	do imp.															1775
66	do imp.															2050
81	do imp.															4025
82	åker			0225												
106	järnväg imp.															2250
	Trpt.			0225				3	5825		3	0225		6	7435	

Ägofigu- rens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigu- rens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.			0225				3	5825		3	0225		6	7435	
115	järnväg imp.								0225						1125	
	<u>N:19 Håslöv.</u>															
	<u>Fuglie handels A.B.</u>															
38	tomt imp.														15	-
	<u>N:19 Håslöv.</u>															
	<u>G.Göransson.</u>															
39	åker imp.														0650	
40	åker			2050												
41	do			5150												
42	do			0140												
43	dike imp.														0225	
44	åker imp.														7050	
45	väg imp.														0210	
47	åker			1250												
48	äng						3875									
49	do						45	-								
50	do						4050									
51	do						1475									
52	åker			0650												
53	dike imp.														0960	
54	åker			40	-											
	Trpt.			1 3240			1 39	-	3 6050		3 0225			7 9155		

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har ar kvm.			har ar kvm.			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	1	3240		1	39	-	3	6050		3	0225		7	9155	
55	åker		3250													
56	do		5650													
57	do	1	0650													
58	do		2875													
59	do		60	-				4	1665		1	39	-			
	<u>N:19 Håslöv.</u>															
	<u>Olof Nilsson.</u>															
60	åker		05	-												
61	do		4175													
62	dike imp.														0325	
63	åker	1	05	-												
64	do imp.							1	5175						16	-
	<u>N:9 Bodarp.</u>															
	<u>Sven Persson.</u>															
67	åker imp.														05	-
68	do		1325													
68	do		6725													
69	dike imp.														0460	
70	åker		1750													
71	do		1525													
72	do		0750					1	2075							
	Trpt.							10	4965		4	4125		8	2040	

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							10	49	65	4	41	25	8	20	40
	<u>N:9 Bodarp.</u>															
	<u>Hans Jönsson.</u>															
73	åker			11	-											
74	do			06	25											
75	do			04	50											
76	grustag imp.													10	-	
77	åker			18	75											
78	do			17	50											
78	do			17	25											
79	do			41	50											
80	do			88	50											
83	dike imp.							2	05	25				06	60	
	<u>N:12 Hermanatorp.</u>															
	<u>Fru Kersti Lövander.</u>															
84	åker			02	25											
85	do			06	25											
86	do			02	25											
87	do			10	-			20	75							
	<u>N:12 Hermanstorp.</u>															
	<u>Fru Maria Grönberg.</u>															
88	åker			25	25											
	Trpt.			25	25			12	75	65	4	41	25	8	37	-

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.			2525				12	7565		4	4125		8	37	-
89	åker			1 50 -												
90	do			91 -												
91	do			23 -				2	8925							
	<u>N:9 Bodarp.</u>															
	<u>Lars Olason, Lars, Otto Larsson.</u>															
	<u>Matilda Larsson, And. &</u>															
	<u>Karna Hansson.</u>															
92	åker			3225												
93	do			2550												
94	do			25 -												
95	do			4825												
96	do			4275												
97	bäck imp.														0450	
98	åker			3975												
99	do			1 1350												
100	do			35 -												
101	do			1025												
102	do			5250				4	2475							
	<u>N:12 Hermanstorp.</u>															
	<u>Albin Andersson.</u>															
103	åker			2250												
	Trpt.			2250				19	8965		4	4125		8	4150	

[illegible]

V Ä R D E R I N G S L Ä N G D .

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terräggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															3459	-
	<u>Nilsson & And.Nilsson.</u>																
17	åker	63	50	4000	072	800	1778	-	1	4000	2540	-	762	-			
18	äng	38	50	4000	072	800	1078	-	1	4000	1540	-	462	-			
19	do	42	75	4000	052	000	855	-	1	4000	1710	-	855	-			
21	do	40	-	4000	052	000	800	-	1	4000	1600	-	800	-			
22	do	25	-	4000	052	000	500	-	1	4000	1000	-	500	-			
23	do	45	25	4000	031	200	543	-	1	4000	1810	-	1267	-			
24	do	09	-	4000	083	200	288	-	1	4000	360	-	72	-			
26	do	02	25	4000	083	200	72	-	1	4000	90	-	18	-			
27	do	16	50	4000	052	000	330	-	1	4000	660	-	330	-			
	<u>Sma.</u>	2	82	75			6244	-			11310	-	5066	-	5066	-	
	<u>Arr.Fuglie Handels A.B.</u>																
28	tomt	05	-	15000	091	3500	675	-	1	15000	750	-	75	-			
29	do	05	75	15000	091	3500	776	25	1	15000	862	50	8625				
	<u>Sma.</u>	10	75				1451	25			1612	50	16125		161	25	
	<u>Arr.Nils Bonning.</u>																
31	tomt	15	50	15000	091	3500	209	250	1	15000	2325	-	23250				
	<u>Sma.</u>	15	50				209	250			2325	-	23250		23250		
	<u>N:2 Håslöv.</u>																
	<u>Handl.Nils Bonning.</u>																
32	tomt	22	50	15000	071	0500	236	250	1	15000	3375	-	1012	50			
	Trpt.	22	50				236	250			3375	-	1012	50	8908	75	

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägs- grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.		2250					2362	50			3375	-	101250		891875		
	<u>Sma.</u>		2250					236250				3375	-	101250		101250		
	<u>N:2 Håslöv.</u>																	
	<u>Kommunen.</u>																	
33	tomt		0525	1500006	9000	47250	1	15000	787	50	315	-						
34	do		1150	1500006	9000	1035	-	1	15000	1725	-	690	-					
	<u>Sma.</u>		1675			1507	-			2512	50	1005	-	1005	-			
	<u>Malmö-Trelleborgs järnv.A.B.</u>																	
82	åker		0225	300007	2100	4725	1	3000	67	50	20	25						
	<u>Sma.</u>		0225			4725				67	50	20	25			2025		
	<u>N:19 Håslöv.</u>																	
	<u>G.Göransson.</u>																	
40	åker		2050	4000	093600	738	-	1	4000	820	-	82	-					
41	do		5150	4000	083200	1648	-	1	4000	2060	-	412	-					
42	do		0140	4000	093600	5040	1	4000	56	-	560							
47	do		1250	3600	093240	405	-	1	3600	450	-	45	-					
48	äng		3875	3600	082880	1116	-	1	3600	1395	-	279	-					
49	do		45	-	3600	062160	972	-	1	3600	1620	-	648	-				
50	do		4050	3600	072520	102060	1	3600	1458	-	43740							
51	do		1475	3600	082880	42480	1	3600	531	-	10620							
52	åker		0650	3600	093240	21060	1	3600	234	-	2340							
54	do		40	-	3600	082880	1152	-	1	3600	1440	-	288	-				
	Trpt.		3	3140				773740				10064	-	232660		1095650		

[illegible]

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	är	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															17536	50
	<u>Hans Jönsson.</u>																
73	åker	11	-		3000	092700	297	-		1	3000	330	-	33	-		
74	do	06	25		3000	082400	150	-		1	3000	18750		3750			
75	do	04	50		3000	092700	121	50		1	3000	135	-	1350			
77	do	18	75		3600	093240	607	50		1	3600	675	-	6750			
78a	do	17	50		3600	093240	567	-		1	3600	630	-	63	-		
78b	do	17	25		3600	082880	496	80		1	3600	621	-	12420			
79	do	41	50		3000	082400	996	-		1	3000	1245	-	249	-		
80	do	88	50		3000	061800	1593	-		09	2700	238950		79650			
	<u>Sma.</u>	2	05	25	-		4828	80				6213	-	138420		1384	20
	<u>N:12 Hermanstorp.</u>																
	<u>Fru Kersti Lövander.</u>																
84	åker	02	25		3000	082400	54	-		1	3000	6750		1350			
85	do	06	25		3000	082400	150	-		1	3000	18750		3750			
86	do	02	25		3000	082400	54	-		1	3000	6750		1350			
87	do	10	-		3000	082400	240	-		1	3000	300	-	60	-		
	<u>Sma.</u>		20	75			498	-				62250		12450		124	50
	<u>N:12 Hermanstorp.</u>																
	<u>Fru Maria Grönberg.</u>																
88	åker	25	25		3000	082400	606	-		1	3000	75750		15150			
89	do	1	50	-	3000	072100	3150	-		1	3000	4500	-	1350	-		
	Trpt.	1	75	25			3756	-				525750		150150		19045	20

Ägofigurennas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	1	75	25				3756	-			525750		150150		19045	20
90	Åker		91	-	3000	072100	1911	-	1	3000	2730	-		819	-		
91	do		23	-	2400	081920	441	60	1	2400	552	-		11040			
	<u>Sma.</u>	2	89	25				6108	60			853950		243090		2430	90
	<u>N:9 Bodarp.</u>																
	<u>Lars Olsson, Lars Otto Larsson.</u>																
	<u>Matilda Larsson, And. & Karna</u>																
	<u>Hansson.</u>																
92	Åker		32	25	3000	051500	48375	08	2400	774	-		29025				
93	do		25	50	3000	061800	459	-	09	2700	68850		22950				
94	do		25	-	3000	061800	450	-	09	2700	675	-	225	-			
95	do		48	25	3000	082400	1158	-	1	3000	144750		28950				
96	do		42	75	3000	072100	897	75	1	3000	128250		38475				
98	do		39	75	2400	071680	667	80	1	2400	954	-	28620				
99	do	1	13	50	2400	092160	2451	60	1	2400	2724	-	27240				
100	do		35	-	2400	071680	588	-	1	2400	840	-	252	-			
101	do		10	25	2400	051200	123	-	08	1920	19680		7380				
102	do		52	50	2400	061440	756	-	09	2160	1134	-	378	-			
	<u>Sma.</u>	4	24	75				8034	90			1071630		268140		268140	
	<u>N:12 Hermanstorp.</u>																
	<u>Albin Andersson.</u>																
103	Åker		22	50	2400	061440	324	-	09	2160	486	-	162	-			
	Trpt.		22	50				324	-			486	-	162	-	2415750	

[illegible]

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter	A r b e t e m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckorna A-B, C-B, B-D-K-E och K-L.</u>								
A-B	52	15 cm.(6")cementrör med falsar lm.	52	1.25	65	-				
		för grävning, rörens läggning och jordens påfyllning	lm.	52	0.75	39	-			
A, 1+18		intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.								
		inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock								
		av armerade betongskivor med falsar.								
			st.	2	40:-	80	-	184	-	
C-B	130	20 cm.(8")cementrör med falsar lm.	130	1.50	195	-				
		för grävning m.m.	lm.	130	0.75	97	50			
C		intag av betong enl.ritn.				75	-	367	50	
B=1+45-1+88	43	30 cm.(12")cementrör med falsar lm.	43	2.50	107	50				
		för grävning m.m.	lm.	43	1.25	53	75			
		" tillägg för svårighet under väg				25	-			
B, 1+80, 1+88		intagningsbrunnar lika föregående	st.	3	40.-	120	-	306	25	
1+88-2+20	32	30 cm.(12")cementrör med falsar lm.	32	2.50	80	-				
		för grävning m.m.	lm.	32	0.50	16	-			
2+20-6	380	37.5 cm.(15")cementrör med falsar lm.	380	3:-	1140	-				
		för grävning m.m.	lm.	380	0.75	285	-			
6-11+50	550	45 cm.(18")cementrör med falsar lm.	550	4.50	2475	-				
		för grävning m.m.	lm.	550	0.75	412	50			
		Trpt.				4408	50	857	75	

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan D-K-E. (öppet dike).</u>								
1+88-11+50	962	mylla på lera och grus kbm.	2700	0.80	2160	-				
5+10		ägovägstrumma av 0.6 m.cementrör: för grävn. över dikessekt. 6 kbm. à 1:- 6:- 5 m. 0.6 m. (24*) rör à 15:- 75:- frontmurar 10 kbm. à 30:- 300:- stensättning 16 kvm. à 3:- 48:- fyllning m.m. 21:-	450		450	-				
3+44		ägovägstrumma			500	-				
10		do			450	-	3560	-		
		för jordersättningar			610	-				
		" ersättning för vallar			36280	-	97280	-	453280	
		Håalöv den 30 juli 1924.								
		på tjänstens vägnar:								
		Ernst Berggren.								

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns nr	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslän	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckorna A-B, C-B, B-D-K-E och K-L.</u>							
	A	-		1.70	↑		
	1	6		1.35	15 c.m. (6') rör		F.P.=8.44
	+18	18		1.10			
	1+45	28		1.65			
	<u>Sma.</u>	<u>52</u>					
<u>Dikessträckan C-B.</u>							
	C	-		1.50	↑		
	+27	27		1.65	20 c.m. (8') rör		
	+113	86		1.60			
	B	17		1.65			
	<u>Sma.</u>	<u>130</u>					
<u>Dikessträckan B-D-K-E.</u>							
	1+45	-		1.65	↑		
	+80	35		2.05	30 c.m. (12') rör		
	+88	8		2.05			
	2	12		2.10			
	+20	20		1.70			
	+50	30		1.65	37.5 c.m. (15') rör		
	3	50		2.35			
	+44	44		2.10			
	+50	6		2.10			
	+88	38		1.60			
	4	12		1.90			
Trpt.		255					

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		255					
	+50	50		1.85			
	5	50		1.90			
	+50	50		1.65			
	6	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	7	50		1.35			
	+50	50		2.05			
	8	50		1.90			
	+50	50		1.80			
	9	50		1.65			
	+50	50		1.70			
	10	50		1.60			
	+50	50		1.75			
	11	50		1.90			
	+50	50		2.35			
	Sma.	1005					
<u>Dikessträckan K-L.</u>	8+73=	-		1.40			
	40						
	40+28	28		1.30			
	Sma.	28					
<u>Dikessträckorna E-F-G och F-H.</u>	11+50	-	1:1.25	2.55	0.3	6.70	
	12	50	"	2.30	"	6.05	
Trpt.		50					

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		50					
	12+50	50	1:125	2.05	0.3	5.40	
	13	50	"	2.10	"	5.55	
	+7	7	"	2.10	"	5.55	
	+50	43	"	2.30	"	6.05	
	14	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	15	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	16	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+87	37	"	1.45	"	3.90	
	17	13	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	F.P.=5.28
	18	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	19	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	20	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	21	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
Trpt.		1000					

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens nr	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		1000					
	22	50	1:1.25	1.95	0.3	5.20	F.P.=6.02
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	23	50	"	1.65	"	4.40	
	Sma.	1150					
<u>Dikessträckan F-H.</u>	F	-		1.75	^		
	H	35		1.45	20 cm.(8") rör		
	Sma.	35					
<u>Dikessträckan D-K-E.(öppet dike).</u>	1+88	-	1:1.25	2.20	0.3	5.80	
	2	12	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	3	50	"	2.55	"	6.70	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	4	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	5	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	7	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	8	50	"	2.10	"	5.55	
Trpt.		612					

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		612					
	8+50	50	1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	+73	23	"	1.85	"	4.90	
	9	27	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	10	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	11	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
	<u>Sma.</u>	<u>962</u>					
Håslöv den 30 juli 1924.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							
2450 962 1488							

[illegible]

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord.				Ersättn.för vallar.							
mtl.nr.	namn.	ar		ä kronor	Ersättning		ar	ä kronor	Ersättning						
					Summa ersättning				Summa ersättning						
					kr.ö.	kr.ö.			kr.ö.	kr.ö.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan E-F-G.</u>												
	12	Hermanstorp.	Olof Nilsson.	1.7	36:-			61	206.2	9:-				55	80
	9	Bodarp.	Sven Persson.	2.2	36:-			79	208.-	9:-				72	-
	12	Hermanstorp.	Albin Andersson.	1.2	36:-			43	204.-	9:-				36	-
	9	Bodarp.	Hans Jönsson.	1.3	36:-			46	808.6	9:-				77	40
	12	Hermanstorp.	Fru Kersti Lövander.	0.8	30:-			24	-3.8	7.50				28	50
	12	do	Fru Maria Grönberg.	0.4	30:-			12	-1.-	7.50				7	50
	12	do	Albin Andersson.	0.7	30:-			21	-4.5	7.50				33	75
	1	Bodarp.	Jöns Hansson.	3.2	30:-			96	-12-	7.50				90	-
								Sma.	383	40				Sma.	400
			<u>Alternativt förslag.Dikesstr.D-E-E.</u>												
	19	S.Håslöv.	G.Göransson.	2.2	40:-	88	-	6.4	10-	64	-				
			"	8.5	36:-	306	-	394	-20-	9:-	180	-	244	-	
	19	do	Olof Nilsson.	5.4	36:-			194	40108	9:-				97	20
	9	Bodarp.	Sven Persson.	0.6	36:-			21	602.4	9:-				21	60
								Sma.	610	-				Sma.	362

Håslöv den 30 juli 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Olsson.

Carl Pettersson.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i proc.	Diktningkostnad		Deltagningsprocent	Förbättringskostn.		
Sordregister	mtl.	nr.	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.	
					1	2		3	4		5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.	169708599.44626472			7079		55066		
		9	Bodarp.	Sven Persson, fig. 68a.	9540	0.56	3528	040		311		
					1706625100:-6300							
				<u>Avdelning II.</u>								
			Håslöv.	Malmö-Trelleborgs järnv. A.B. fig.								
				82.	2025	0.23	587	007		054		
		9	Bodarp.	Sven Persson fig. 68b-72	450	-	5.11	13030	147	1144		
		9	do	Hans Jönsson, fig. 73-75, 77-80	13842015.71		40060	453		3524		
		12	Hermanstorp.	Fru Kersti Lövander, fig. 84-87.	12450	1.41	3595	040		311		
		12	do	Fru Maria Grönberg, fig. 88-91	24309027.59		70355	795		6184		
		4	Bodarp.	Lars Olsson, Lars Otto Larsson, Matilda Larsson, And. & Karna Hans- son, fig. 92-96, 98-102.	26814030.43		77597	877		6822		
		12	Hermanstorp.	Albin Andersson, fig. 103-105a, 108-111.	1596	-18.11	46181	522		4060		
		1	Bodarp.	Jöns Hansson, fig. 113, 114.	12450	1.41	3595	040		311		
					881175100:-2550			100-		77787		
				Håslöv den 30 juli 1924.								
				på tjänstens vägnar:								
				Ernst Berggren.								
				Biträdande gode män:								
				Anders Olsson.								
				Carl Pettersson.								

Kallelse.

Beskrifvna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivitt utsatt att hållas å kommunalrummet i Håslöv fredagen den 13 innevarande juni kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:19 Södra Håslöv m.fl. hemman uti Håslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Land den 3 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Håslöv N:1	Frök. Mätta Olsson. Hammarlöv.	Mätta Olsson.
do do	Nils Anderssons sterbh.: Arnold Andersson, Skytts Vemmerlöv.	Metta Persson & Hans Larsson. Arnold Andersson.
	Hans Larsson, Petersburg, Trelleborg.	Hans Larsson.
	Lars Sonesson, Vellinge.	Lars Sonesson.
	Fru Mätta Persson, Skytts Vemmerlöv.	Metta Persson.
	Arr. Nils Pålsson.	Nils Pålsson.
Håslövsgården.	Fru Anna Nilsson.	Anna Nilsson.
do	Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do	Anders Nilsson.	Anders Nilsson.
Håslöv	Arr. Fuglie Handels A.B.	V.A. Löfqvist.

Förestående kallelse är mig delgi-
ven, som härmed erkännes:

Ordf. Hans Jönsson, Bodarp.	Hans Jönsson.
Södra Håslöv N:2. Handl. Nils Bonning.	Nils Bonning.
" " N:19 G. Göransson.	G. Göransson.
" " N:19 Per Nilsson.	Per. L. Nilsson.
Håslövs kommun. Ordföranden.	Olof Nilsson.
Södra Håslöv. Olof Nilsson.	Olof Nilsson.
Bodarp. Sven Persson.	Sven Persson.
Hermanstorp N:12. Olof Nilsson.	Olof Nilsson.
do do Albin Andersson.	Albin Andersson.
do do Fru Kerstin Lövander.	Kerstin Lövander.
do do Fru Maria Grönberg,	Maria Grönberg.
N:1 Hermanstorp. Jöns Hansson.	Jöns Hansson.
Bodarp N:4. Lars Olsson.	Lars Ohlsson.
do do Lars Otto Larsson.	Otto Larsson.
do do Matilda Larsson.	Matilda Larsson.
do do Anders Hansson &	Anders Hansson.
do do Karna Hansson, Ståstorp.	Karna Hansson.
do do Hans Jönsson.	Hans Jönsson.

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Håslöv den 5 juni 1924.

A. Ström.

Stämmingsman.

Kallelse.

Styrelsen för Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolag, Malmö, varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig är utsatt att hållas å kommunalrummet i Håslöv fredagen den 13 innevarande juni kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:r 19 Södra Håslöv m. fl. hemman uti Håslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 3 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 4 juni 1924.

För "Malmö-Trelleborgs Jernvägsaktiebolag".

G.G. Andersson.

Bevittnas:

J.E. Jönsson.

Joh. Sjöberg.

Kallelse.

Ordföranden i Skytts härads vägstyrelse varder härigenom kallad att, i egenkap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsett att hållas å kommunalrummet i Håslöv onsdagen den 30 instundande juli kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:r 19 Håslöv m.fl. hemman uti Håslövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 15 juni 1924.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stamhem den 16 juni 1924.

Olof Bengtsson.

coll.
pts.
d. 16. 24.

Förestående penninglista (54) uti denna
även vidimmas, ex officio
Olof Bengtsson

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol å kommunalrummet i Håslöv den 28 november 1924.

Sedan Matilda Larsson, Hans Jönsson, Lars Olsson, Otto Larsson, Anders Hansson och Jöns Hansson i Bodarp samt Albin Andersson och Maria Grönberg i Hermanstorp hos vattendomstolen anförde besvär över en den 30 juli 1924 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark tillhörande N:19 Södra Håslöv m. fl. hemman i Håslövs socken, Malmöhus län, i vad förrättningen anginge beräknad båtnad av företaget ävensom ifråga om ersättning, så hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 9.30 f.m.

Då målet å utsatt tid och ställe företogs till handläggning, inställde sig för klagandena advokaten Lennart Hansson i Trälleborg, vilken företedde vederbörliga rättegångsfullmakter som mot avskrifter återlämnades till Hansson. Av klagandena kommo därjämte personligen tillstädes Hans Jönsson, Lars Olsson, Otto Larsson, Albin Andersson och Jöns Hansson ävensom Olof Grönberg för sin moder, änkan Maria Grönberg.

Av övriga sakägare inställde sig GöGöransson, Olof Nilsson och Nils Bonning i Håslöv samt Sven Persson i Bodarp.

Advokaten Hansson företedde förrättningshandlingar rörande

de en av statens lantbruksingeniör Otto Nilsson med biträde av gode män den 23 september 1893 börjad och den 26 april 1894 avslutad syneförrättning å floddiket från N:3 och 7 Södra Håslöv.

Av G. Göransson framlämnades den till nämnda förrättning hörande karta, omfattande plan- och profil över floddiket.

Från klagandena upplystes, att sagda syneförrättning vunnit laga kraft, samt att arbetet verkställes i enlighet med synemännens utlåtande och vederbörligen avsynats.

Ifråga om äganderätten till vid nysanämnda förrättning angivna hemmansdelar, som berördes av den överklagade förrättningen, upplystes, att desamma numera ägdes: Nils Nilssons av Hans Jönsson, Lars Olssons av Lars Olsson jämte Otto Larsson, Matilda Larsson samt Anders och Karna Hansson såsom storbhusdelägare efter Lars Olssons hustru, Ola Larssons av Olof Grönbergs storbhusdelägare, Anders Larssons av Albin Andersson, Hans Jeppssons av Jöns Hansson, Olof Löfvanders, som styckats, av dels änkan Kerstin Löfvander, dels Albin Andersson och dels Olof Nilsson, Per Nilssons av Sven Persson, Nils Jönssons av Olof Nilsson samt G. Göranssons fortfarande av denne.

Advokaten Hansson anförde: Klagandenas marker voro för närvarande tillräckligt avdikade. Ytterligare torrläggning skulle snarare skada än gagna. Även om förhållandet skulle vara, att uppslamning skett i det befintliga diket och att därför beräk-

...nad. båtnad av detsamma ej erhöles, så kunde detta dock endast föranleda därtill, att uppränsning i vederbörlig ordning företoges och ingalunda ^{därtill} att klagandena skulle gå med i en ny förrättning.

På särskilda frågor förklarade advokaten Hansson, att klagandena icke hade något att erinra mot att vattnet från övriga sakägares vid förevarande förrättning ifrågakomna marker leddes till det befintliga floddiket, ävensom att klagandena icke hade någon anmärkning att framställa mot de vid samma förrättning gjorda avvägningarna.

Olof Nilsson anförde: Det befintliga floddiket hade redan från början både sådant det blivit bestämt och, så som det sedermera utförts varit otillräckligt för full torrläggning av de klagandena nu tillhöriga markerna. Såsom exempel ville Olof Nilsson framhålla, att Jöns Hanssons hemmanädel, som förut tillhört Hans Jeppsson, aldrig kunnat dikas till vederbörligt djup. - Klagandena hade icke ens påstått, att något fel förefunnes i avvägningarna vid nu ifrågavarande förrättning. Enligt dessa avvägningar kunde icke klagandens marker anses vara fullt torrlagda och måste de därför medtagas. Olof Nilsson bestrede bifall till besvären.

Det var ostridigt, att det befintliga floddiket blivit upprepansat vart tredje år eller oftare, om så varit behöfligt.

Advokaten Hansson anförde ytterligare: Syftet med påkal-
landet av ifrågavarande förrättningen hade varit - förutom
bättre torrläggning av norr om landsvägen belägen mark - att
avloppsdiket skulle rörläggas och täckas å G. Göranssons och
Olof Nilssons marker. Vid förrättningen hade ju även bestämts
att diket skulle vara täckt till den å kartan med E betecknade
punkten å Olof Nilssons mark. Den nytta och förmån, som G. Görans-
son och Olof Nilsson därigenom vunnit, hade emellertid, enligt
klagandenas förmenande, uppskattats för lågt till förfång för
övriga sakägare.

Olof Nilsson framhöll häremot, att företaget ju vore upp-
delat i två ^{olika} avdelningar och att klagandena icke hade att bi-
draga till kostnaderna för den avdelning vartill den täckta
delen av diket hörde.

Advokaten Hansson genmälde, att det förhållandet, att
avloppsdiket i sin övre del skulle vara täckt, nödvändiggjorde,
att den öppna delen nedanför gjordes djupare än som eljest
skulle varit behövt.

Beträffande av Jöns Hansson i besvärsinlagan framställda
särskilda påståenden förklarade Jöns Hansson att han avstode
från de rörande bortforsling av uppgrävd jord framställda yr-
kandena, men att han fordrade att bliva tillerkänd högre ersätt-
ning än vid förrättningen bestämts för mark, som togs i anspråk

dels för upplag av uppgrävd jord och dels för utvidgning av diket.

Härefter företogs besiktning å nu ifrågavarande dike och därtill gränsande mark, varefter vattendomstolen åter sammanträdde å kommunalrummet.

Under förmälan att han förut vid två olika tillfällen måst göra resor till Håslöv för undersökning och genomgående av handlingarna i målet begärde advokaten Hansson att för inställelsen i dag och i ombudsarvode bliva tillerkänd sammanlagt 200 kronor.

Det antecknades att kungörelse- och sammanträdeskostnader, vilka klagandena hade att förskottera, uppginge till sammanlagt 144 kronor 6 öre, samt att advokaten Hansson nu erlade detta belopp.

Sedan målet överlämnats till prövning tillkännagavs att utslag skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 28 januari 1925.

Vid härefter hållen enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

UTSLAG:

meddelat den 28 januari 1925.

Klagandena hava i målet gjort gällande att de för sina markers torrläggning icke komme att tillskyndas någon

båtnad genom nu ifrågavarande dikningsföretag, enär dessa marker torrlagts tillräfforderligt djup i enlighet med en år 1894 hållen, laga kraftvunnen syneförrättning. Ingen utav klagandena är sökande till nu ifrågavarande företag eller har under förrättningens gång fordrat något större torrlägningsdjup än vad avlopps- eller floddiket sådant det nu befinnes, medgiver. I målet är således att pröva huruvida eller i vad mån nu ifrågavarande torrlägningsåtgärd kan vara till båtnad för klagandenas marker.

I nu nämnt avseende må först anmärkas att icke mark, tillhörande någon av klagandena, är för sin torrläggning beroende av upptagandet eller fördjupandet av dikessträckorna A - B, B - C, B - D, D - E och K - L, utan att vad klagandena beträffar endast är fråga om dikessträckorna E - F - G och F - H. Vad då sistnämnda dikessträckor angår så anser vattendomstolen att man på grund av föreliggande förhållanden skäpligen bör skilja mellan å ena sidan dikessträckorna E - F, F-H och av dikessträckan F - G sträckningen från F till punkten 15 och å andra sidan dikessträckan från punkt 15-till G. Beträffande sistnämnda dikessträcka så har densamma redan nu, om man bortser från några obetydliga ojämnheter, en bottenlutning i enlighet med nu föreliggande förslag av 0.5 : 1000, en bottenbredd av minst 0.3 meter och en dagbredd, motsvarande sidolut-

ningen 1:1.25, vilket gör att, om man använder ~~samma~~ beräkningsgrunder, som angivas i synemännens utlåtande av den 30 juli 1924, denna dikessträcka i dess nu befintliga skick förmår att avbörda den i samma utlåtande beräknade flodvattenmängden 1.800×0.8 sekundliter = 1.44 kubikmeter i sekunde⁷ vid ungefär samma vattendjup, som i berörda utlåtande beräknats. Av vad sålunda framhållits framgår således uppenbart ej allenast att den mark, som beräknas vinna båtnad av föreslagna åtgärder med avseende å dikessträckan 15-G eller ågofigurerna 78a - 114, icke därav kan beräknas erhålla någon båtnad, utan även att det överhuvudtaget är alldeles obehövt att för nu ifrågavarande företags genomförande vidtaga några åtgärder med avseende å samma dikessträcka. Så mycket mindre skäl härtill finnas, som för närvarande slänterna på denna dikessträcka äro beklädda med en tät och fast gräsmatta och att förty den relativt obetydliga utvidgning av diket, som synemännen föreskrivit skola verkställas, skulle medföra icke allenast - såsom ovan anmärkts - en obehövt engångskostnad utan även en väsentlig ökad underhållskostnad av samma dikessträcka, intill dess å dikesslänten gräsrotterna hunnit binda jorden. Denna dikessträcka bör sålunda på anförda skäl ur nu föreliggande förslag uteslutas och kostnaden för dikessträckans underhåll såsom hittills skett fördelas på delägarna i enlighet med vad vid 1894 års laga kraftvunna syneför-

rättning blivit bestämt.

Vad härefter angår dikessträckorna E - F - 15 och F - H, så har den föreskrivna fördjupningen och utvidgningen av dikessträckan E-F-15 och upptagandet av diket F-H föranletts av yrkanden från sökandena till förrättningen eller från dem, som förordat sig med sökandena, och erfordras för vederbörlig torrläggning av deras mark. Genom dessa åtgärder tillskyndas emellertid jämtvål klaganden Hans Jönsson i Bodarp i vad angår honom tillhöriga ägofigurerna 73-75 och 77 båtnad i enlighet med vad som angivits uti den upprättade värderingslängden och är han således skyldig att med hänsyn till denna båtnad deltaga i företaget.

Enligt av synemännen lämnad föreskrift skall företaget uppdelas i två avdelningar, den ena, avdelning I, omfattande dikessträckorna A-B, B-C, B-D-E och K-L och den andra, avdelning II, omfattande dikessträckorna E-F-G och F-H. Sedan emellertid några åtgärder enligt vad vattendomsstolen funnit, icke behöva eller böra vidtagas med avseende å dikessträckan 15-G, finner vattendomsstolen anledning icke längre föreligga till företagets uppdelande i avdelningar och detta så mycket mindre som dikessträckan E-F-15:s föreslagna fördjupning så gott som uteslutande föranledes av till avdelning I hörande dikessträckors upptagande och igenläggande med rör samt, vad angår dikessträckan F-H, densamma upptagande till föreslaget djup i viss mån är beroende

av dikessträckan E-F-15:s upptagande till föreskrivna dimensioner. Företaget, sådant som detsamma, enligt vad ovan sagts, bör komma till utförande, bör således utgöra endast en avdelning. Vad angår kostnaden för detta företag, så kan densamma, efter frånräkning av kostnaden för grävning av dikessträckan 15-G och uteslutande ur den av synemännen upprättade ersättningslängden av ersättningarna för jord och vallar till Jöns Hansson i Bodarp, Albin Andersson i Hermanstorp /nedre sträckningen eller således beloppen 21:- och 33:75/ samt Maria Grönberg i Hermanstorp - vilka ersättningar, då icke några åtgärder med avseende å dikessträckan 15-G befunnits skola vidtagas, tydligen skola bortfalla - beräknas bliva följande:

a) Dikessträckorna A-B, B-C, B-D-E och K-L	enligt synemännens förslag	6300:-
b) dikessträckorna E-F-15 och F-H		
1) grävning å sträckan E-F-15		800:-
2) ersättning för jord å do		254:40
3) ersättning för vallar å do		269:70
4) grävning, cementrör m.m. å sträckan F-H		145:50
5) för oförutsedda fall m.m. omkring 7 % av förestående		100:40
		440:-
		1570:-
	Summa kr.	7870:-

Vad angår skyldigheten att deltaga i företaget, sådant detsamma befunnits skola utföras, så har av vattenrättsingenjören C.A. Sylvan under hänsyntagande till vad ovan anförts och med utgående från av synemännen angivna förbättringsvärden upprättats en vid detta utslag fogad ny kostnadsfördelningslängd prot.bil.A./

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vatten-domstolen sålunda skäligt att med ändring av synemännens utlåtande stadga att ifrågavarande företag endast skall omfatta di-kessträckorna A-B, B-C, B-D-E, K-L, E-F-15 och F-H, vilka dikessträckor skola utföras i enlighet med vad synemännen bestämt, att företaget skall utgöra endast en avdelning, att skyldighet att deltaga i företaget skall åligga dem, som finnas upptagna i ovannämnda kostnadsfördelningslängd /Prot.bil.A/, vilken skall gälla till efterrättelse såväl vid fördelning av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhållet av till företaget hörande dikessträckor som ock med avseende å skyldigheten att gälda kostnaderna för överklagade förrättningen, att någon ersättning för jord och vallar icke skall utgå till Jöns Hansson och Maria Grönberg eller till Albin Andersson, i vad angår den i ersättningslängden upptagna nedre sträckningen, samt att i övrigt vad av synemännen bestämts skall lända till efterrättelse, dock att, när båtnaden av företaget, såsom av kostnadsfördelningslängden framgår, kan beräknas uppgå allenast

till ett värde av 17.667 kronor 75 öre, såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas en avgift av endast 17 kronor 67 öre i stället för, såsom synemännen bestämt, 25 kronor 88 öre.

Vad angår av klaganden Jöns Hansson särskilt framställt yrkande om högre ersättning för jord och vallar, så finner vattendommen, då enligt vad ovan sagts icke några åtgärder med avseende å dikessträckan 15-G skola vidtagas och förty icke någon ersättning i förevarande avseende skall till Jöns Hansson utgå, något vidare yttrande härutinnan icke erforderligt, viljande vattendommen emellertid anmärka, att vattendommen för sin del funnit den av synemännen bestämda ersättningen vara skälig.

Vad slutligen angår av klagandena framställt yrkande om ersättning för deras kostnader, så finner vattendommen dem berättigade att i dylikt avseende utbekomma ett belopp av trehundrafyrtiofyra kronor 6 öre samt förpliktar förty sökandena till ifrågavarande förrättning och dem, som förenat sig med sökanden, att, en för alla och alla för en, till klagandena utgiva nyssnämnda belopp, skolande emellertid denna kostnad mellan delägarne i företaget fördelas efter endhanda grund, som ovan bestämts med avseende å förrättningskostnaden.

Talan emot vattendomsstolens utslag fullföljes efter
vad till Kungl.vattenöverdomstolen.

Som ovan

På vattendomsstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Mot förestående utslag har icke inom rätter tid vädjats;
betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 12
februari 1925,

Ex officio

G. Lidbom.

vidimmas

ex officio

Lennart Rönner

Avskrift.

Prot.Bil.A.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn och nummer	Jordägarens namn m.m.	Jordförförädl- ningsvärde		Repartitionsdel i procent	Diknings- kostnad		Förfädlings- kostnad	
		Kr.	ö.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
Håslöv N:1	Mätta Olsson, Hammarlöv, och Nils Anders- sons sterbh: Arnold Andersson, Skytts Vem- merlöv, Hans Larsson, Trelleborg, Lars Sonesson, Hvellinge, och Mätta Persson, Skytts Vermerlöv, arr. Nils Pålsson, ägofig. 1, 4-9 och 12-14 sök.	3459	-	19.578	1540	79	152	29
Håslövs- gården.	Anna Nilsson, Nils Nilsson och Anders Nilsson, ägofig. 17-19, 21-24, 26 och 27	5066	-	28.674	2256	64	223	05
do	Arr: Fuglie Handels A.B. ägofig. 28 och 29	161	25	0.913	71	85	7	10
do	Arr: Nils Bonning, ägofig. 31	232	50	1.316	103	57	10	24
Håslöv N:2	Nils Bonning do 32 sök.	101	250	5.731	451	03	44	58
Håslöv N:16	Håslövs kommun, ägofig. 33 och 34	1005	-	5.688	447	65	44	24
Håslöv N:19	G. Göransson, ägofig. 40-42, 47-52 & 54-59 sök.	4960	-	28.074	2209	42	218	38
Håslöv N:19	<i>Lars Olsson</i> Olof Nilsson, ägofig. 60, 61 och 63 sök.	1074	60	6.082	478	65	47	31
Bodarp N:9	Sven Persson do 68a-72 sök. <i>L. arndt</i>	545	40	3.087	242	95	24	01
Bodarp N:9	Hans Jönsson. do 73-75, 77	151	50	0.857	67	45	6	67
Summa.		17667	75	100:-	7870	-	777	87

C. A. Sylvan.

Rätt avskrivet betygar

ex officio

G. Lidbom.

vidimias

ex officio

Sven Persson

*Carl
P. L. L.*

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

卷之七

25

M 4*0129

16223

KONTRAKT. 2 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
"torrläggning av mark till nr 19 Södra Håslöv m.fl. hemman av år 1924" i
Håslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundra-
tjugo /1.720/ kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, hvar undertecknad,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~men~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härby den 14 aug. 1927.

E. Göransson

Olof Nilsson

Mrs. B. Göransson

Att Herman G. Göransson, Olof Nilsson och N.
Börning

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Nilsson

Stålberg

Adress

Lund

Adress

Härby

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 september 1927.

Olof Stålberg
föredragande

Herman G. Göransson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelsen den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsenslag /nr 257/ till

"Torrlägring av mark till nr 19, Södra Hålsjö m.fl. herran av År 1924" i Hålsjö socken av Malmsåhus län.

		Hela företaget.	Andel av företaget, vartill statsbidrag synes böra utgå.*/
ÄGOSLAG OCH AREAL			
Åker	har	10,88	10,22
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	4,41	4,41
Summa		15,29	14,63

BÄTNAD	kr.	17.667:75	14.868:74
KOSTNAD	"	9.219:33	7.788:37

Medelkostnad pr hektar omkring 605 kronor.

Relativ kostnad 0,52

Statsbidrag beräknas till 22,15 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 1.720 kronor.

Arbetsplanen fastställas med tillägg, att utförandet av rörledningen A-B ej skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen. Stockholm den 13 maj 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

* /Kostnaden för rörledningen A-B ävensom annan kostnad till företaget, som belöper på däri ingående tomtmark, har frånräknats.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Luras G. Göransson, Alf Nilsson och N. Bonning*

genom ett av *dem* den *14 Aug. 1927* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande det företag, som avser "Torrläggning av mark till nr 19 Södra Håslöv m.fl. hemman av år 1924" i Håslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Majt den 27 juni 1927 beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.720 kronor att utgå från statens avdiktningsslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Håslöv den *14 aug* 19*27*.
P. L. Nilsson, lantbrukare, Håslöfs lantbruk för Alf Nilsson *Ernst Göransson, lantbrukare, Ångslätt, Håslöv*
Dorrit Nilsson
Atildas bokhållare
Håslöv

Att *P. L. Nilsson och Ernst Göransson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

E. Nilsson

Nilsson bokhållare
Bärby.

Adress

Lund

Adress

Bärby.

Att Lantbrukarna Per Laurent Nilsson
i Skidars hustru och hustru förenade
i Högslätt, Skida i Skidars hustru,
nu för sig av oss förse vederbörande
för försäkrandet av om stående förbindelse
intygas. Avslutade i landsfiskalskontoret
den 27 augusti 1927

Lösen en krana.



Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni

1927

godkänner Kungl. Lantbruks-

styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 7 september 1927

Axel Westberg
föredragande

Ernst Holmström

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara införd å detta ark.

54
27

Godk. 7 sept. 1927.

16224
2 SEP. 1927

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark till n:r 19 Södra Håslöv m.fl.hemman av år
1924" i Håslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 27 juni 1927.


Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.720:- kr. från
statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskriv-
na vattenavledningsarbete har det befunnits utfört i överens-
stämmelse med ovanskrivna förslag, varför företaget i sin hel-
het kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 1 september 1927

Ernst Lennart



Stämpel en krona.