
Förslag till nygräfning och rätning av ett floddike för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl. hemman uti Långaröds och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Blad 1.

Emanuel Rumm

Statens lantbruksingenjör



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1927

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smitt

Vidimeras ex officio

Emanuel Rumm

RITN.Nr 001

Fa 135 Malmöhus 3 prints

M 3*0130

Blad 2.


Tillhör förslag till nygrävning och rätning av ett floddike för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m. fl. hemman uti Långarods och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Ssv Fredrik.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Carl Rasmus
Statens lantbruksingenjör.



ATM. Nr 002 2


Nr 135 Malmöhus

M 3:0130 3 prints


Blad 3.

Tillhör förslag till nygrävning och rätning av ett floddike för torrläggning av mark till **Trulshärad** n:r 1 m.fl. hemman uti Långaröds och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Rob. Rennerfelt
Statens lantbruksingenjör



Förslag till utfartsväg vid 4+20. Skala 1:50.



Skala 1:50.

1 0,5 0 1 2 3 m.

Sektionsskala 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 november 1927 har tillstånd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith / vidimerades, ex officio
Rob. Rennerfelt

KOTR. Nr 003

M 3:0130 3

Nr 135 Malmöhus 3 pits

M 3*0130

4155

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TRULSHÄRAD n:r 1 m.fl.hemman uti

Långaröds socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av an-

slag år 1927.

Innehåller Femtiosju (57) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev

den 25 november 1927 fastställd till

efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1927.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Trulshärad av år 1925"; avgivet i och för erhållande av bidrag från Statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rätning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av jorden i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Trulshärad och Brostorp uti Långaröds och Fränninge socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. sydost om Långaröds kyrka med avfall åt norr.

Förövrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, floddikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 4 november 1924 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m. fl. hemman.-Förrättningen avslöts den 24 november 1925 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 5 februari 1926.

Enligt en emellan delägarna ingången förening av den 24 november 1925 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett bid

drag från statens avdikningsanslag till arbetets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker 10.635

annan mark 9.55

eller tillsammans 20.185 har.

Jordmånen utgöres av mylla och mossjord på grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget, däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av en trumma för en utfartsväg och underbyggnad av en ägovägsbro med sten i cement allt enligt upprättade ritningar.

Då sökandena önska erhålla bidrag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget till 6344:80

kostnaden enligt kostnadsförslaget till 3735:97

varför vinsten skulle bliva 2608:83 kr.

Då den relativa kostnaden är 0.5888 skulle således

bidrag kunna lämnas med 28.7387 % eller 886:87 kronor.

Lund den 17 februari 1927.

Ernst Berggren

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad.	
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
åker	10	63,5							-	-						
annan mark	9	55,-							-	-						
påräknad landvinning	-	-														
Summma	20	18,5	11855	80	18200	60	6344	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-B-E & D-F 3090:-

Laga syneförrättningskostnaden 513:03

Betänkande med bilagor 132:94 645:97

Sma kronor 3735:97

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-

taget beräknats till 3735 kronor 97 öre

Stockholm den 27 december 1927.

På KUngl.Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och hemman.	Ägalillera	Manlal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer nummer
Långaröds &Fränninge socknar.					
Trulshärad	1/3	1/8	1 7	Alfred Nilsson	1 - 11
do	1/3	1/8	1 6	Lars Christianssons sterbhus:Viktor,Ivar, Karl,Johanna & Anna Larsson	12 - 14,17-24a
Brostorp under Christinehovs fideikom.	1/2	3/4	1 1	Förmyndare Polisdom.Bernhard Andersson & Greve Ph.Bonde för omynd.Greve Gustav Piper,brukare skogvaktare Fr.Thunander	26-37,39-42,44--47
do	1/2	3/4	1 1	Förmynd.Polisdom.B.Andersson & Greve Ph. Bonde för omyn.Greve Gustav Piper,arr. Karl Blomkvist.	48
Trulshärad	1/3	1/8	1 9	Sven Olsson	49,51-53
do	2/3	104/1000	1 14	do	54-59,63-66
do	1/2	1/4	1 2	do	60,61,67-80,86, 88.
				Summa	

Areal						Båtnad.		Andel i Kostnaden för:								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån.	
Åker		Annan mark		Summa.				Diketsräkorna A-B-C-D-E och F-F		Laga synefördelningen.		Betänkandet m.m.											
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö								
3	11.-		10.5	3	21.5	1.658	40	807	73	134	11	34	75	976	59	0.5888	23.7387			231	83	-	-
2	97.5			2	97.5	1.092	-	531	79	88	29	22	88	642	96	"	"			152	63	-	-
1	00.-	5	45.-	6	45.-	1.457	40	709	77	117	84	30	54	858	15	"	"			203	71	-	-
			15.-		15.-	6	-	3	09	0	51	0	13	3	73	"	"			0	89	-	-
1	31.5			1	31.5	469	70	228	66	37	97	9	84	276	47	"	"			65	63	-	-
2	10.-		10.5	2	20.5	842	10	410	04	68	08	17	64	495	76	"	"			117	69	-	-
	13.5	3	74.-	3	87.5	819	20	398	92	66	23	17	16	482	31	"	"			114	49	-	-
10	63.5	9	55.-	20	18.5	6.344	80	3.090	-	513	03	132	94	3.735	97					886	87		

Lund den 17 februari 1927

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Trulshärad n:r1 m.fl.hemman av år 1925" uti Långaröds och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra arbetet i fullständig överensstämmelse med det av Statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning upprättade förslaget med de ändringar som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget,varför vi uppdraga åt den vid laga syneförrättningen valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av ett ovanskrivet anslag till högsta möjliga belopp;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som kräves för sökande och erhållande av ett föreskrivet anslag.

Trulshärad den 24 november 1925.

Förmynd.för Greve G.Piper för Brostorp n:r 1,genom T.Larsson
enl.fullmakt.

Sven Olsson 1/8 mtl.n:r 1,$\frac{104}{1000}$ mtl.n:r 1 och 1/4 mtl n:r 1 Trulshärad,

Alfred Nilsson 1/8 mtl.n:r 1 Trulshärad,

Lars Christianssons sterbhus 1/8 mtl.n:r 1 Trulshärad,Viktor Lars-

son,Karl Larsson,Ivar Larsson,Anna Larsson,Johanna Larsson.

Godsförvaltare T.Larsson,Sven Olsson,Alfred Nilsson och Viktor Lars-

sons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Olof Jönsson Ola Svensson

Karl Larsson,Ivar Larsson,Anna Larsson och Johanna Larssons egenhän-

diga namnteckningar bevittnas:

Nils Jönsson Anton Nilsson.

/Vidimeras

Ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Fullmakt

För Godsförvaltare T.Larsson att å våra vägnar underteckna en för -

ening för sökande av anslag från allmänna Avdikningsanslaget för

vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Trulshärad

m.fl.hemman av år 1925" uti Långaröds och Fränninge socknar av Mal-

möhus län.

Bosjökloster och Malmö den 24 november 1925.

Gustav Piper, greve.

Ph. Bonde Bernhard Andersson

Förmyndare

Bevittnas:

Anslem Tegnér G. Andersson

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

§:94 hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat Greven Alrik Alfred Gustav Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard

Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

F. Andrèe. Thure Lunden.

/Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Arvodesräkning

för upprättandeoav handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman uti Långaröds och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktdkarta.....		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 12 & 13/11 -26=2dagar.....		24:-
" avskrifter av handlingar med inbindning.....		31:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.....		7:-
" 89 fig.à 7 öre	6:23	
" 21.965 har à 14 öre	3:08	9:31
" 140 st.höjdlägestal à 2öre		2:80
" diken å plankartan		3:35
" profil- och sektionsritning,rubrik,skalor m.m....		8:-
" 2.2 km.längdprofil à 6:- kr.....	13:20	
" tvärsektioner och brotrumma	22:14	
därtill 30 %	6:64	
	49:98	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	12:50	37:48
för skrivelser m.m.		5:-
		Summa kr. 132:94

Kvitteras

Lund den

17 februari 1927

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl. hemman uti Långaröds och Frenninge sockmar av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920....

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode.....		3:-
" 15 st, kallelser à 50 öre.....		7:50
" 2 st. sammanträdesdagar, den 16/10 & 24/11 -25.....		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:.....		
" mätningsområdets gränser 4,88 km. à 3 kr.....		14:64
" 37 st ägofig. åker medelval (are) 0,29 har à 24 öre..		8:88
" 10,635 har åker ... " ....0,29 ". " 78 öre ..8:30		
" 38 st. ägofig. äng ... " ....0,25 ". " 14 " ..5:32		
" 9,55 har ..... " ..... " ....0,25 ". " 74 " ..7:07		
" 14 st. ägofig. imp. " 0,27 " " 14 " ..1:96		
" 1:78 har imp. " 0,27 " " 42 " ..0:75		32:28
" rubrik, skala m.m.		4:-
För ytavvägning 21,965 har à 52 öre		11:42
" 140 punkter à 4 öre	5:60	17:02
" begränsningskurva 4,88 km. à 2,50 kr.		12:20
" Längdavvägning och jordundersökningar den 17-18/8 -25..		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000 89 fig. à 5 öre ...		4:45
" " " " 21,965 har à 10 öre..	2:20	6:65
Trpt.		145:29

	Trpt	145:29
För ägobeskrivning		2:67
" jordregisters utrönande ½ dag		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 75 fig.à 6 öre ...		4:50
" bestämmande av värdet före och efter,75 fig.à 12 öre.		9:-
" profilkartan 2,2 km.à 3;50 kr.		7:70
" sektioner 30 st.à 37 öre	11:10	
" " 4 " " 28 "	1:12	
" " 14 " " 23 "	3:22	
" " 10 " " 17 "	1:70	
" 1 st.brotrumma à 5+3 kr.....	8:-	25:14
" skalor,rubrik m.m.....		6:-
" hydrografisk utredning		2:66
" bestämmande av dimensioner 1,3 km.à4,50 1,1 " à 2:- (tillägg)...		8:05
" dikenas insättande å kartan		1:96
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1,3 km.à 6:- kr.		7:80
därtill 0,1 % av kostnaderna		3:09
" införande av höjdsiffror 140 st.à 1 öre		1:40
" ersättningslängd		4:50
" utlåtande		30:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
	Trpt	282:26

	Trpt	282:26
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 89 fig. à 7 öre	6:23	
" 21,965 har à 14 öre	3:08	9:31
därtill 25 %		2:33
" 140 st. höjdlägestal à 2 öre		2:80
" diken å plankartan		3:35
" profilen 2,2 km. à 6:- kr.		13:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		22:14
därtill 30 %		6:64
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar och inbindning		30:-
		387:03
För gode männen		76:-
" kallelsekostnad		14:-
" dagsverken		36:-
	Summa kronor	513:03

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Trulshärad den 24 november 1925

Ernst Berggren.

387:03 kvitteras. Ernst Berggren

27:- kvitteras

49:- " Olof Jönsson Ola Svensson

Förlänade tillsyn (19) uhrspna säder
vidimeras, ex officio
Emund Persson

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman.

År 1925 den 16 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Alfred Nilsson i Trulshärad n:r 1 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman uti Långaröds socken av Färs härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Alfred Nilsson för n:r 1 Trulshärad

Sven Olsson " n:r 1 do.

och av övriga sakägare:

Fredrik Thunander för skogvaktarebostället n:r 1 Brostorp

Lars Christianssons sterbhus för n:r 1 Trulshärad genom Viktor Larsson enl.fullmakt Bil.A.

Förmyndarne för Greve Gustav Piper för Brostorp under Christinehofs fideikommiss genom Godsförvaltare T.Larsson enligt fullmakt Bil.B.& C.

Som gode män Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Ola Svensson i

Wiggarum, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.D.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående åkerjord torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga.

§:5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och för-

slag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas hos Sven Olsson i Trulshärad tisdagen den 24 instundande november kl.10,30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Ola Svensson

Den 24 november 1925

inställde sig åter hos Sven Olsson i Trulshärad föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Alfred Nilsson för n:r 1 Trulshärad

Lars Christianssons sterbhus genom Viktor Larsson för n:r 1 Trulshärad enl.fullmakt Bil.E.

Förmyndarne för Greve Gustav Piper för Brostorp n:r 1 genom Gödsförvaltare T.Larsson enligt förut inlämnad fullmakt Bil.B & C.

Skogvaktare Fred.Thunander som brukare av do.

Sven Olsson för n:r 1 Trulshärad

§:8

Föreläades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande Bil.F.

§:10

Alfred Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handl. och kartor.

§:11

Till styrelse väldes Herrar Alf.Nilsson,Sven Olsson och skogvaktare Fred.Thunander enl.ing.förening Bil.G.

§:12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Bergggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Ola Svensson

Bil.A.

Härmed befullmäktigas Viktor Larsson i Trulshärad att vid

det sammanträde som hålles med Trulshärad & Brostorps diknings-
bolag föra vår talan och godkänna vi vad han lagligen gör och
låter.

Trulshärad den 16/10 1925

Ivar Larsson Karl Larsson Johanna Larsson Anna Larsson

Bevittnas av:

Malte Andersson Fr.Tannander

Kagarp. Brostorp.

Bil.B.

Fullmakt

för innehavaren eller den han vid ett eller flere tillfällen
förordnar,att vid sammanträde den 16 oktober 1925 kl.10,30 f.m.
hos lantbrukaren Alfred Nilsson Trulshärad n:r 1 utföra och be-
vaka vår talan i sak angående syn för torrläggning av mark till
Trulshärad n:r 1 godkännande vi vad ombudet lagligen gör och
låter.

Bosjökloster och Malmö den 30 sept.1925

Bernh.Andersson Philip Bonde

förmyndare för greve Gustav Piper

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

oläsl.namn oläsl.namn

Bil.C.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokol -
let,hållet vid särskilda sammanträdet
§:94. för vårtingets avslutande med Gärds och
Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten,på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade,förklarat greven Arik Alfred Gustav Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891,omyndig samt tillika föreskrivit att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu,på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande,greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling,för vilka detta förordnande skall uppvisas,då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

F.Andrèe. Thure Lunden.

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren.

Bil.D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m. fl.hemman uti Långaröds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Trulshärad den 18 sept.1924.

Alfred Nilsson Sven Olsson

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 4 november 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman T.Kinnman

Bil.E.

Härmed befullmäktigas Viktor Larsson i Trulshärad att vid alla de sammanträde som hålles med Trulshärad & Brostorps dikningsbolag föra vår talan och godkänna vi vad han lagligen gör och låter.

Trulshärad den 21 nov.1925

Ivar Larsson Karl Larsson Anna Larsson Johanna Larsson

Bevittnas av:

Nils Jönsson
Trulshärad.

Anton Nilsson
Trulshärad.

Bil.F.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman uti Långaröds och Frenninge socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rätning av ett fläddike eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av ~~redan odlad~~ jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kur-

va belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring som skulle komma att genom nygrävningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, vaåje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket

d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 som i detta företag blivit förlagd 0,1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter nygrävningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 och vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan A-B-C-D-E och D-F-. I enlighet med yrkandet vid synegången hava synemännen föreskrivit att en rätning av floddiket skulle företagas emellan 12+50-16. - Läget är å plankartan utmärkt med tvänne heldragna röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste nygrävningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A = 160 hektar och vid B = 3350 har.

Avrinningen har beräknats med avseende fästat vid områdets beskaffenhet till 0,6 liter pr.sekund och hektar.

Avloppets dimensioner har beräknats efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet $v=\left(\frac{2,3+\frac{0,00155}{i}+\frac{1}{n}}{1+\left(2,3+\frac{0,00155}{i}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}}\right)\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n=0,03.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för huvudavloppet B-C-D-E en bottenbredd av 1,5 m.med sidoslänt av 1:1,5 och med ett högsta vattendjup av 1,2 meter kunna framföra den nödiga vattenmängden.

För dikessträckan A-B och D-E är däremot en bottenbredd av 0,3 m.med sidoslänt av 1:1,25 fullt tillräckligt.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt att föreskriva ombyggande av en trumma 0,6x1,0x4 för en utfartsväg vid 4+20 samt en underbyggnad av en ägovägsbro vid 9+60 med sten i cement allt enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för mark som åtgår till floddikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes denna ersättning upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall efter samma paragraf full ersättning lämnas för den skada och det intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken skada och vilket intrång av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet å det område, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivne längd.

Någon avgift enligt 11 kap.95:§ av vattenlagen, vilken

avgift icke skulle uppgå till 10 kronor skall icke erläggas.

Enligt 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivne lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet i överensstämmelse med ovanskrivna förslag skall av delägarne gäldas efter vars och ens båtnads eller förbättringsvärde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna skola uppläggas med ett av-

stånd av minst 0,6 m.från dikeskanten ,i floddiken där vatten framrinner,får ej någon dikesjord uppläggas;

att de ej heller få läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp:

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av dikessträckan skola verkställas, dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda,uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaffas och botten och slänter därstädes stensättas;

att den brotrumma eller bro som nu skall om- eller underbyggas skall bekostas av dikeslaget men sedan underhållas av de som denna skyldighet hittills ålegat;

att för försvårad överfart en ersättning av femtio (50) kronor tilldelats ägaren av Brostorps gård;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Trulshärad av år 1925";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för vattenavledningsarbetet, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under dyneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Trulshärad den 24 november 1925.
på tjänstens vägnar:
Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Ola Svensson

Bil.6.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "torrläggning av mark till Trulshärad av år 1925" uti Långaröds

och Frenninge socknar av Malmöhus län.

Undertecknade välja härmed till styrelse för företaget Alfred Nilsson Sven Ohlsson och skogvaktare Fredr.Thunnander.

Trulshärad den 24 november 1925

För greve G.Pipers förmyndare enl.fullm.

G.Larsson. Alfred Nilsson

Lars Kristianssons sterbh.gen.Viktor Larsson.

Sven Olsson. Fr.Tånnander

Bevittnas:

Olof Jönsson. Ola Svensson

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
1/8	mtl.Trulshärad reg.n:1 7															
	Alfred Nilsson,sök.															
1	äng					10	50									
2	åker		20	-												
3	do.		05	50												
4	do.		52	-												
5	do.		50	-												
6	do.		55	-												
7	do.		24	-												
8	do.		08	50												
9	do.		61	-												
10	do.		10	-												
11	do.		25	-				3	11	-		10	50			
1/8	mtl.Trulshärad reg.n:1 6															
	Lars Christiánssons terbh.															
	Viktor,Ivar,Karl,Johanna,Anna															
	och omyndige Olof förm.Bengt															
	Nilsson i Trulshärad															
12	åker		10	50												
13	do.		45	-												
14	do.		08	-												
15	väg & backe imp.														11	-
	Trpt.		63	50				3	11	-		10	50		11	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		63	50			:	3	11	-		10	50		11	-
16	väg imp.														20	50
17	åker		50	-												
18	do.		20	-												
19	do.		31	-												
20	do.		25	-												
21	do.		45	-												
22	do.		30	-												
23	do.		12	-												
24a	do.		21	-												
b	do. imp.														15	-
25	bäck imp.							2	97	50					11	-
	3/4 mtl. 4 mtl. Brostorp reg.n:r 1 und. Christinehofs fideikommiss omynd. Greve Gustav Piper förm. Polisdomare Bernh. Andersson & Greve Philip Bonde brukare skogvaktare Fredr. Thunnander															
26	äng					15	-									
27	åker		70	-												
28	do.		30	-												
	Trpt.	1	00	-		15	-	6	08	50		10	50		57	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	00	-		15	-	6	08	50		10	50		57	50
29	äng					06	-									
30	do.					11	-									
31	do.					10	-									
32	do.					91	-									
33	do.					85	-									
34	do.					65	-									
35	do.					74	-									
36	do.					46	-									
37	do.					16	-									
38	bäck imp.														21	-
39	äng, kant					05	-									
40	do.					26	-									
41	do.					20	-									
42	do., ö					01	-									
43	bäck imp.														12	-
44	äng					25	-									
45	do.					25	-									
46	do.					22	-									
47	do.					02	-	1	00	-	5	45	-			
	arr. Karl Blomkvist.															
48	äng					15	-					15	-			
	Trpt.							7	08	50	5	70	50		90	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							7	08	50	5	70	50		90	50
1 8	mtl. Trulshärad reg.n:r 1[9]															
	Sven Olsson, sök.															
49	åker		57	50												
50	bäck imp.														11	–
51	åker		15	–												
52	do.		34	–												
53	do.		25	–				1	31	50						
104 1000	mtl. Trulshärad reg.n:1[14]															
	Sven Olsson sök.															
54	åker		42	–												
55	do.		53	–												
56	do.		03	–												
57	äng					05	50									
58	åker		43	–												
59	do.		18	–												
62	bäck imp.														16	50
63	åker		20	–												
64	do.		25	–												
65	äng					05	–									
66	åker		16	–				2	10	–		10	50			
1 4	mtl. Trulshärad reg.n:1[2]															
	Trpt.							10	50	–	5	81	–	1	18	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							10	50	-	5	81	-	1	18	-
	Sven Olsson, sök.															
60	åker		02	50												
61	do.		11	-												
67	äng					15	-									
68	do.					35	-									
69	do.					10	-									
70	do.					81	-									
71	do.					42	-									
72	do.					09	-									
73	do.					33	-									
74	do.					17	-									
75	do.					20	-									
76	do.					34	-									
77	do.					03	-									
78	do.					10	-									
79	do.					25	-									
80	do.					14	-									
81	dike imp.														03	-
82	dö. imp.														04	50
83	äng backe imp.														30	-
84	do. do. imp.														04	-
	Trpt.		13	50	3	48	-	10	50	-	5	81	-	1	59	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		13	50	3	48	-	10	50	-	5	81	-	1	59	-
85	äng backe imp.														09	-
86	do.					20	-									
87	bäcke imp.														10	-
88	äng					06	-		13	50	3	74	-			
	Sma.							10	63	50	9	55	-	1	78	-

Trulshärad den 24 november 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
1	8mtl.Trulshärad reg.n:17																
	Alfred Nilsson,sök.																
1	äng		10	50	600	07	420	44	10	1	600	63	-	1890			
2	åker		20	-	1200	06	720	144	-	1	1200	240	-	96	-		
3	do.		05	50	1200	06	720	39	60	1	1200	66	-	2640			
4	do.		52	-	1200	06	720	374	40	1	1200	624	-	24960			
5	do.		50	-	1200	05	600	300	-	1	1200	600	-	300	-		
6	do.		55	-	1200	05	600	330	-	1	1200	660	-	330	-		
7	do.		24	-	1200	06	720	172	80	1	1200	288	-	11520			
8	do.		08	50	1200	06	720	61	20	1	1200	102	-	4080			
9	do.		61	-	1200	05	600	366	-	1	1200	732	-	366	-		
10	do.		10	-	1100	07	770	77	-	1	1100	110	-	33	-		
11	do.		25	-	1100	07	770	192	50	1	1100	275	-	8250			
	Sma.	3	21	50			2101	2101	60			3760	-	16584	0	1658	40
1	8mtl.Trulshärad reg.n:16																
	Lars Christianssons terbh.																
	Viktor,Ivar, Karl,Johanna,																
	Anna och omynd.Olof,förm.																
	Bengt Nilsson i Trulshärad																
12	åker		10	50	1200	08	960	100	80	1	1200	126	-	2520			
13	do.		45	-	1200	08	960	432	-	1	1200	540	-	108	-		
14	do.		08	-	1200	08	960	76	80	1	1200	96	-	1920			
	Trpt.		63	50				609	60			762	-	15240		1658	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		63	50				609	60			762	-	152	40	1658	40
17	åker		50	-	1200	06	720	360	-	1	1200	600	-	240	-		
18	do.		20	-	1200	06	720	144	-	1	1200	240	-	96	-		
19	do.		31	-	1200	08	960	297	60	1	1200	372	-	74	40		
20	do.		25	-	1200	07	840	210	-	1	1200	300	-	90	-		
21	do.		45	-	1200	06	720	324	-	1	1200	540	-	216	-		
22	do.		30	-	1200	06	720	216	-	1	1200	360	-	144	-		
23	do.		12	-	1200	08	960	115	20	1	1200	144	-	28	80		
24a	do.		21	-	1200	08	960	201	60	1	1200	252	-	50	40		
	Sma.	2	97	50				2478	-			3570	-	1092	-	1092	-
3	Amtl.Brostorp reg.n:1																
	pnd.Christinehofs fideikommiss																
	ömgnd.Greve Gustav Piper																
	förmynd.Polisdomare Bernh.																
	Andersson & Greve Philip																
	Bonde,brukare:skogvaktare																
	Fredr.Thunander																
26	äng		15	-	600	09	540	81	-	1	600	90	-	9	-		
27	åker		70	-	1000	07	700	490	-	1	1000	700	-	210	-		
28	do.		30	-	1000	07	700	210	-	1	1000	300	-	90	-		
29	äng		06	-	400	08	320	19	20	1	400	24	-	4	80		
30	do.		11	-	600	08	480	52	80	1	600	66	-	13	20		
	Trpt.	1	32	-				853	-			1180	-	327	-	2750	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	32	-				853	-			1180	-	327	-	2750	40
31	äng		10	-	600	06	360	36	-	1	600	60	-	24	-		
32	do.		91	-	400	06	240	218	40	1	400	364	-	145	60		
33	do.		85	-	1000	04	400	340	-	08	800	680	-	340	-		
34	do.		65	-	600	08	480	312	-	1	600	390	-	78	-		
35	do.		74	-	600	08	480	355	20	1	600	444	-	88	80		
36	do.		46	-	800	07	560	257	60	1	800	368	-	110	40		
37	do.		16	-	400	08	320	51	20	1	400	64	-	12	80		
39	do., kant		05	-	200	04	80	4	-	08	160	8	-	4	-		
40	do.		26	-	1000	04	400	104	-	08	800	208	-	104	-		
41	do.		20	-	1000	04	400	80	-	07	700	140	-	60	-		
42	do. ö		01	-	200	04	80	0	80	07	140	1	40	0	60		
44	do.		25	-	1000	04	400	100	-	07	700	175	-	75	-		
45	do.		25	-	400	08	320	80	-	1	400	100	-	20	-		
46	do.		22	-	1000	04	400	88	-	07	700	154	-	66	-		
47	do.		02	-	200	04	80	1	60	07	140	2	80	1	20		
	Sma.	6	45	-				2881	80			4339	20	1457	40	1457	40
	arr. Karl Blomkvist																
48	äng		15	-	400	07	280	42	-	08	320	48	-	6	-		
	Sma.		15	-				42	-			48	-	6	-	6	-
	1/4 mtl. Trulshärad reg. n:19																
	Sven Olsson, sök.																
	Trpt.															4213	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															4213	80
49	åker		57	50	1100	06	660	379	50	1	1100	632	50	253	-		
51	do.		15	-	1100	07	770	115	50	1	1100	165	-	49	50		
52	do.		34	-	1100	07	770	261	80	1	1100	374	-	112	20		
53	do.		25	-	1100	08	880	220	-	1	1100	275	-	55	-		
	Sma.	1	31	50				976	80			1446	50	469	70	469	70
104/1000	mtl. Trulshärad reg.n 1 14																
	Sven Olsson, sök.																
54	åker		42	-	1100	08	880	369	60	1	1100	462	-	92	40		
55	do.		43	-	1200	06	720	309	60	1	1200	516	-	206	40		
56	do.		03	-	1200	06	720	21	60	1	1200	36	-	14	40		
57	äng		05	50	600	04	240	13	20	07	420	23	10	9	90		
58	åker		43	-	1200	06	720	309	60	1	1200	516	-	206	40		
59	do.		18	-	1200	08	960	172	80	1	1200	216	-	43	20		
63	do.		20	-	1200	06	720	144	-	1	1200	240	-	96	-		
64	do.		25	-	1200	06	720	180	-	1	1200	300	-	120	-		
65	äng		05	-	1000	05	500	25	-	08	800	40	-	15	-		
66	åker		16	-	1200	08	960	153	60	1	1200	192	-	38	40		
	Sma.	2	20	50				1699	-			2541	10	842	10	842	10
1/4	mtl. Trulshärad reg.n 1 2																
	Sven Olsson, sök.																
60	åker		02	50	1200	09	1080	27	-	1	1200	30	-	3	-		
	Trpt.		02	50				27	-			30	-	3	-	5525	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		02	50				27	-			30	-	3	-	5525	60
61	åker		11	-	1200	08	960	105	60	1	1200	132	-	26	40		
67	äng		15	-	600	08	480	72	-	1	600	90	-	18	-		
68	do.		35	-	400	06	240	84	-	1	400	140	-	56	-		
69	do.		10	-	400	08	320	32	-	1	400	40	-	8	-		
70	do.		81	-	800	06	480	388	80	1	800	648	-	259	20		
71	do.		42	-	400	08	320	134	40	1	400	168	-	33	60		
72	do.		09	-	800	06	480	43	20	1	800	72	-	28	80		
73	do.		33	-	800	06	480	158	40	1	800	264	-	105	60		
74	do.		17	-	600	08	480	81	60	1	600	102	-	20	40		
75	do.		20	-	600	07	420	84	-	1	600	120	-	36	-		
76	do.		34	-	800	07	560	190	40	1	800	272	-	81	60		
77	do.		03	-	800	07	560	16	80	1	800	24	-	7	20		
78	do.		10	-	400	08	320	32	-	1	400	40	-	8	-		
79	do.		25	-	1000	04	400	100	-	07	700	175	-	75	-		
80	do.		14	-	1000	04	400	56	-	07	700	98	-	42	-		
86	do.		20	-	400	07	280	56	-	08	320	64	-	8	-		
88	do.		06	-	400	06	240	14	40	07	280	16	80	2	40		
	Sma.	3	87	50				1676	60			2495	80	819	20	819	20
														Summa		634	80

Trulshärad den 24 november 1925

på tjänstens vägnar

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Ernst Berggren																
	Biträdande gode män:																
	Olof Jönsson																
	Olof Svensson																

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikesstr. A-B-C-D-E och D-F.						
3+28-5+30	202	mylla och mossjord på grus &						
		sten kbm.	550	0,70	385	-		
		ombygnad av en trumma för utfarts-						
		väg:						
		för rivning & grävning 20:-						
		" grundmurning 10 m². à 8:- 80:-						
		" sidomurar 7,3 à 15:- 109:50						
		" täckhallen 1,9 à 25:- 47:50						
		" frontmurar 4,7 à 15:- 70:50						
		" stensättning 15 m². à 2:- 30:-						
		" 4 stenkäglor 20:-						
		" räck 60:-						
		" fyllning m.m. 12:50		450	450	-		
5+30-8+50	320	mylla & mossjord på grus och						
		sten kbm.	485	0,90	436	50		
8+50-11+50	300	mylla & " " & sten"	405	1:-	405	-		
9+60		underbygnad av ägovägsbro sten-						
	822	sättning i cement 25 m². à 4 :-	1440					
		100:-						
		" i botten & slänter 15						
		kvm. à 2:- 30:-		130	130	-		
		Trpt.			1806	50		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	822	Trpt.	1440		180	50		
10+50-15+25	310	mylla på grus & sten kbm.	730	0,80	584	-		
15+25-17	160	" " " " "	150	1,25	187	50		
15		ersättning för försvårad över-						
		fart			50	-		
15+25-F	25	mylla på grus & sten kbm.	15	0,80	12	-	2640	-
		för jordersättningar	2335		92	-		
		" ersättning för vallar			9490		18690	
		" oförutsedda fall m.m.					26310	
	1317			Summa:			3090	-
	1317							

Trulshärad den 24 november 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C-D-E							
	3+28		1:1	25 1,50	0,3	4,05	
	+50	22	"	1,50	"	4,05	
	4	50	"	1,70	"	4,55	
	+50	50	"	2,10	"	5,55	
	5	50	"	1,70	"	4,55	
	+30	30	"	1,80	"	4,80	
			1;1,5		1,5		
	+50	20	"	1,90	"	7,2	
	6	50	"	1,50	"	6,0	
	+50	50	"	1,55	"	6,15	
	7	50	"	1,50	"	6,0	
	+50	50	"	1,75	"	6,75	
	8	50	"	1,50	"	6,0	
	+50	50	"	1,45	"	5,85	
	9	50	"	1,95	"	7,35	
	+50	50	"	2,25	"	8,25	
	10	50	"	1,30	"	5,40	
	+50	50	"	1,50	"	6,0	
	11	50	"	1,30	"	5,40	
	+50	50	"	1,35	"	5,55	
	12	50	"	1,25	"	5,25	
	+50	50	"	1,20	"	5,10	
Trpt.		922					

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		922					
	13	35	1:1,5	1,20	1,5	5,10	
	14	65	"	1,15	"	4,95	
	15	90	"	0,80	"	3,90	
	16	80	"	0,75	"	3,75	
	+50	50	"	0,90	"	4,20	
	17	50	"	0,50	"	3,0	
	Sma.	1292					
Dikessträckan D-F							
	15+25		1:1	250,80	0,3	2,3	
	F	25	"	0,85	"	2,4	
	Sma.	25					

Trulshärad den 24 november 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: á kronor	Ersättning för jord: Ersättning kr.	Ersättning för jord: Ersättning öre	Ersättning för jord: Summa Ersättning kr.	Ersättning för jord: Summa Ersättning öre	Ersättning för vallar: ar	Ersättning för vallar: á kronor	Ersättning för vallar: Ersättning kr.	Ersättning för vallar: Ersättning öre	Ersättning för vallar: Summa Ersättning kr.	Ersättning för vallar: Summa Ersättning öre
1/8	1	Trulshärad	Lars Christianssons sterbhus	3:-	12:-			36	-	16:-	2,10			33	60
1/8	1	do.	Sven Olsson					-	-	34:-	1,65	56	0		
		do.	" "					-	-	9:-	2,10	18	90		
		do.	" "					-	-	0,8	1,50	1	20		
		do.	" "					-	-	5:-	0,60	3	-	28	70
		Brostorp und. Christinehofs fideikommiss	Omynd.Grev.Gust.Piper förmynd.Polisdom.Bernh. Andersson & Greve Philip Bonde					-	-	24	1,50	36	0		
		do.	do.					-	-	1:-	0,90	0	90		
		do.	do.					-	-	2,8	0,60	1	70		
		do.	do.					-	-	2:-	1,50	3	-		
		do.	do.	5,6	10:-			56	-	156	1,50	234	0	326	0
						Sma.	92	-				Sma.	949	0	

Trulshärad den 24 nov.1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Ola Svensson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Kemmanets jordregister	Kemmanets mtl.	Kemmanets nr.	Kemmanets namn.	Ägarens namn.	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde öre	Förbättringsvärde i procent	Dikningskostnad kr.	Dikningskostnad öre	Deltagningsprocent.	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad öre
17	1/8	1	Trulshärad	Alfred Nilsson, sök.	1658	40	26,14	807	73	26,14	134	11
16	1/8	1	do.	Lars Christianssons sterbh:- Viktor, Ivar, Karl, Johanna, Anna & omynd. Olof, förmynd. Bengt Nilsson i Trulshärad	1092	-	17,21	531	79	17,21	88	29
11	3/4	1	Brostorp und. Christinehofs fidekom.	Omynd. Greve Gust. Piper, förmynd. Polisdom. Bernh. Anderson & Greve Philip Bonde, brukare: skogvaktare Fredr. Thunander	1457	40	22,97	709	77	22,97	117	84
			do.	do. arr. Karl Blomkvist	6	-	0,10	3	09	0,10	0	51
19	1/8	1	Trulshärad	Sven Olsson, sök.	469	70	7,40	228	66	7,40	37	97
14	104/1000	1	do.	" " "	842	10	13,27	410	04	13,27	68	08
12	1/14	1	do.	" " "	819	20	12,91	398	92	12,91	66	23
				Sma.	6344	80	100:-	3090	-	100:-	513	03

Trulshärad den 24 november 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Ola Svensson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varga härigenom kallade att själva eller genom lagligen berullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr.Alfred Nilsson, Trulshärad n:r 1, fredagen den 16 instund. oktober kl.10,30 f.m. angående av Konungens beställningshavande i länet rörordnad syn rör torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman uti Långaröds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 29 september 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Trulshärad n:r 1	Sven Olsson
Brostorp	Fredrik Thunander
Trulshärad	Lars Christiansson sterbh: Änk.Karna Christiansson
	Viktor Larsson
	Ivar Larsson
	Karl Larsson
	Johanna Larsson
	Fru Anna Månsson
	Bengt Nilsson Trulshärad, som förmynd.f.Olof Larsson. kallad

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Brostorp n:r 1 arr.Karl Blomkvist

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Långaröd och Önneköp den 7 oktober 1925

Axel Rosenberg N.Holmgren

Stämningsmän.

Kallelse.

Herr Greve Philip Bonde, Bosjökloster, varder härigenom kallad att i egenskap av förmyndare för Greve G.Piper, Kristinehof, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr.Alfred Nilsson, Trulshärad n:r 1, fredagen den 16 instundande oktober kl.10,30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 29 september 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bosjäkloster den 2 okt.1925

Philip Bonde

Bevittnas:

oläsl.namn G.Andersson

Kallelse.

Herr Polisdomare A.B.Andersson,Malmö,varder härigenom kallad att i egenskap av förmyndare för Greve G.Piper,Kristinehof,själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Alfred Nilsson,Trulshärad n:r 1,fredagen den 16 instundande oktober kl.10,30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Trulshärad n:r 1 m.fl.hemman uti Långaröds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 29 september 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Malmö den 3okt. 1925

Bernhard Andersson

Bevittnas:


oläsl.namn G.Andersson

Förbemälde Hellisälls (38) ofvanstående bilder vidimeras, och uppvisas Ovanstående

Att, såvitt framgår av härstädes förd, vederbörligt diarium, bevan icke inom laga tid anförts mot förestående Synefförrättning; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbyggdens Vattendomstols kansli den 5 februari 1926.

Ex officio:
G. Hillare.

Dom red. gm stpl 0:50
Stämpel 1:-
S:a kr. 1:50



call & m/pt.

112/27 M 3•0130

4155

26. godk.

KONTRAKT.

14 FEB. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för "torrläggning av mark till Trulshärad av år 1925" i Långaröds socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrtio /1.040/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknad e, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

11. 1927 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trulshärad den 3 februari 1928.

Alfred Nilsson
1/8 del av mt Trulshärad

Sven Olsson
1/2 del av mt Trulshärad

Fr. Fäumander
Brukare

Att Herrar Alf. Nilsson, Sven Olsson och Fred. Flumander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

Joseph Fäumander — Olof Persson.

Adress Vallarum — Adress Trulshärad p. Bunsberg

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 18 februari *19* 28.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
210127

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Hemar Alf Nilsson, Sven Alsson och Fred. Flumander

genom ett av dem den 3 februari 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande det företag, som avser "torrläggning av mark till Trulshärad av år 1925" i Långaröds socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 25 november 1927 beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 1.040 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för sig och ... för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbrukssstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Trulshärad den 3 feb. 1928.

Bengt Nilsson Nils Jönsson

ägare av 1/32 Mant. N:o 2 Trulshärad ägare av 1/4 mant. N:o Trulshärad

Att Bengt Nilsson och Nils Jönsson

8. 1927. 1 000.

Vänd!

Trumhärad 2.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Joh. Fr. Andersson
Adress Brotorp
Vallarum

Olof Persson
Adress Trumhärad
Ämmetorp

Att Löftesmannen Bengt Nilsson och Nils Jönsson var för sig deras vederhäftige för sina här ovan tecknade förbindelse, betygas Sjöbo tingsrätt den 9 februari 1928.
På domarambetets vägnar:
Carl Hedenblad
Lars Hårleman.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 februari 1928.

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
179027

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

112
27

Sodle. 18/2 1928

4156

Bevis

K. Landtbruksstyrelsen
14 FEB. 1928

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Trulshärad av år 1927" i Långaröds socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 25 november 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.040:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsarbete, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan, varför företaget i sin helhet kän av mig förordas till godkännande.

Lund den 13 februari 1928

Ernst Pappus



Stämpel en krona.