Blad 1.

Förslag
till torrläggning av mark till
Bunkeflo n:r 6 o. 8
m. fl. hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Statens Lantbruksingeniör.



KIIN. Nr 001
M 3*1304

Tillhör förslag till torrläggning av mark till **Bunkeflo** n:r 6:8 m.fl. hemman ut Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Statens Lantbruksingenjör.

Blad 2.

Förslag till brunn. Sk= 1:50



Förslag till intag. Sk= 1:50







RITN. N:r 002

M 3 * 1304



Granskad utan anmärkning.
Malmö 12/6 1925. Blad 3.
Arvid Blomberg.

CHEFEN
i
Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Förslag till rörledning genom Malmö–Trälleborgs järnväg c:a 850 m. norr om Vintrie stn för torrläggning av mark till Bunkeflo N:o ~~7~~ 6 och 8 m.fl. hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Statens lantbruksingenjör.

Profil.





Plan.



Situationsplan.
sk: 1:2000.





RITN.Nr 003

M___3*1304

Lånat f
den
Lbrstn 10

175

SÖDERBYGDENS
25 JUNI 1928
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 3*1304

169 N.O. 89/90

Handlingar
angående torrläggning av mark till
BUNKEFLO uti Bunkeflo socken
av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1925.

SVD vol I VIII av 1/169

25/2 25

LITHOGRAFISKA A.-B. NORRKÖPING

Innehåller Fyratioåtta (48) skrivna sidor jämte 3 kartor.

Protokoll, hållet vid sammanträde för laga syneförrättning för torrläggning af mark till Bunkeflo N:6 o 8 m.fl. hemman.

År 1925 den 12 Maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos Fru Johanna Lindgren å Lindeborg för att på grund af nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning af mark till Bunkeflo N:6 o 8 m.fl. hemman uti Bunkeflo socken af Oxie härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning hvaraf följande personer jämväl tillstädes kommo: –

Sökanden
Fru Johanna Lindgren äg. Bunkeflo N:6.8
och öfriga delägare
Fröken Maggie Lindgren äg. d:o 6.8
Gustaf Lindgren och John Lindgren äg. d:o
genom fullmäktigen Fru Johanna Lindgren enl. fullmakt Bil. A o B.
och af öfriga sakägare:
Th. Sörensson som äg. af Bunkeflo 7.10
Lars Jeppssons sterbhus äg. d:o N:7.
genom Fröken Betty Jeppsson
Änkan Anna Bengtsson äg. Bunkeflo N:6 o 8 samt Johan Bengtsson,

2

Emma Bengtsson, Lina Bengtsson och Hilda Bengtsson genom Edvin Bengtsson enligt fullmakt Bil C.

Olof Svenssons sterbhus å Bunkeflo N:7 Anna Svensson, Kerstin Svensson, Ida Svensson Ulrika Svensson genom Karl Svensson enligt fullmakt Bil D.

Jöns Persson å Bunkeflo N:7
Nils Albihn d:o N:7
Carl Aronsson d:o N:7
Carl Larsson d:o N:7
Jöns Alsson d:o N:5
William Larsson d:o N:7

Anders Samuelsson som ålderman å Bunkeflo allmänning. –

Kyrkoherden K. R. Lindgård såsom ordförande i Bunkeflo kommunalnämnd. ordföranden i Oxie häradsväg styrelse Herr Anders Pedersson

Styrelsen å Malmö–Trelleborgs järnväg A.B genom Baningenjören E. D. Insulander enl. fullm. Bil E

som kommissionärsombud Herr Kontraktprosten m.m. Dr. S. Fr. Fredlund enligt fullmakt af den 22 april 1925. Bil F

som gode män Herrar S. O. Andersson i Breddablick och P. Johan Persson i Lockarp hvilka båda förut för skrifven att samma [illegible]

§ 1.

Det för medlemmarne utfärdade frågeformulär jämte anmälan dessa upplästes och hade lydelse som följer Bil. G.

§ 2

På tillfrågan gjordes ej någon jäfs anmälan mot valet af förtroendemannen eller dess männer. Ej heller anmärkte någon lem [illegible] förslagen mot föreningens handläggning.

§ 3

Förklarades den i kungjord ordning utställda plankartan öfver det vattenutmålade området.

§ 4.

Ny infattning alla Dahlqvist o. t. Bundsfeldt N:7.

§ 5

På tillfrågan om någon ville förena sig med undertecknades fullmakt sig Nils Albertson, Karl Larsson, Jöns Olsson och Carl Andersson sig beredde villiga och hvarom särskild förening upprättades Bil. H.

§ 6.

Sedermera upplästes f. i [illegible] mötet beslutet till beredelse [illegible] i alla förhandlingar af gällande allmänna [illegible] blef genom beslut Alla

§:7.

Det upplystes att den afsan gårvägen i Fridlapp ingående marken varit af åkers natur vid gårvägens tillkomst.

§:8

Att i Fridlapp ingående delarna af allmänningvägarna hade efter uppgift tillkommit före år 1880.

§:9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet afslutadt med tillkännagifvande att synemännen omedelbart skulle vidtaga för sakens vidare utredning nödiga godvärderingar och undersökningar hvarefter [illegible] [illegible] grundad [illegible] av förslag hunnit uppgöras nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som detta tidigare den 20 innevarande Juni kl. 4 e.m. och skulle något vidare meddelande därom ej lämnas.

§:10

[illegible] [illegible] upplästes
Ort & tid som ovan
på [illegible] vägnar
Emil [illegible]

[illegible] gilla vi:

S.H. Andersson J. Johan Persson

den 20 Juni 1925

inställde sig äfven på sammanträdet föreningens representanter och följande delegater och ombud

Fru Johanna Lindgren och Fröken Maggie Lindgren f. Bruksfören.		N:7
Karl Svensson	d:o	N:7
Nils Jeppsson	d:o	N:7
Fh. Svensson samt af Lim-bolaget f. Kontraktuddelsbolaget Bruksfören.		N:7 o 10
Otto Stahlheim	d:o	N:7
William Larsson	d:o	N:7
Jöns Olsson	d:o	N:5
Edvin Berg	d:o	N:7
Jöns Nordqvist	d:o	N:7
Karl Andersson	d:o	N:7
Nils Albihn	d:o	N:7
Karl Larsson	d:o	N:7

Styrelsen f. Malmö-Trelleborg järnväg – Trelleborg samt Banmästaren Nils Kristiansson

Som kommissionär hos den Kontraherande Wilhelm Lindell enligt fördelning af den 8 denna månad Bil 7.

§ 11

Föredrogs de sedan för sammanträdet ingångna handlingar och skrifter

§:12

afgafs följande uttalande Bil. K.

§:13

Fru Lindén å Lindberg ställde ensamt att fören. bifogande handlingarna och

Z

6

Kallelse som utfärdas till sammankallande för val af styrelsen.

§ 14

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förhandlingen afslutad av sammanträdets ordförande.

§ 15

Dagens protokoll uppläses och [illegible] [illegible] [illegible].

Ort och tid som ofvan
På sammanträdets vägnar
Ernst Persson

[illegible] gillas [illegible]:

H. Andersson Johan Persson

Bil a

Fullmakt.

Fullmakt för min dotter, fru Johanna Lindgren att föra min talan vid det dräneringssammanträde, som hålles å Lindeborgs gård den 12 maj 1925

Malmö den 11 maj 1925

Gustaf Lindgren

Bevittna:

E. Olsson A. Green.

BLB

Fullmakt

för min moder Fru Johanna Lindgren att föra min talan vid det dräneringssammanträde, som hålles å Lindeborg den 12 maj 1925.

Stockholm den 2 maj 1925.
John Lindgren.

Bevittnas:

B. Pettersson

G. Jönsson

9

Bil. C

Fullmakt för innehavaren att utföra vår rösträtt och talan vid sammanträdet hos fru Johanna Lundgren i Fasie den 12/5 1925

Nydala den 12/5 25.

Johan Bengtsson
Ernst Bengtsson.

Anna Bengtsson.
Signe Bengtsson
Hildur Bengtsson

Bevittnas

Emil Persson

Anders Larsson

10

Bil 2

Fullmakt.

Till Karl Svensson giva vi fullmakt att föra vår talan vid dikningssammanträdet den 12 maj 1925

Bomkeflo 12/5 1925

Anna Svensson Kerstin Svensson
Ida Svensson Thure Svensson

Bevittnas.
Jöns Persson Frans Lundgren

Bil E

Malmö-Simrishamns, Dalby-Bjärsjölagårds,
Malmö-Trälleborgs, Trälleborg-Rydsgårds,
Hvellinge-Skanör-Falsterbo och
Västra Klagstorp-Tygelsjö järnvägar.
TRAFIK-CHEFEN.

Dnr

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde den 12 inst. maj angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 & 8 m.fl. hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län föra Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 april 1925.

För „Malmö-Trälleborgs Jernvägsaktiebolag“

Dr. 703.

15.APR.1925

Statens landtbruksingeniör
i Malmöhus län.

12

Bil F.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 och 8 m.fl.hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Fru Johanna Lindgren, Lindeborg, tisdagen den 12 instund.maj kl.11 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Lönebostället 1/4 mtl.n:r 10 och 1/2 mtl.n:r 7 Bunkeflo tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena, för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 8 april 1925.

Ernst Bergman

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r S. F. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 22 april 1925.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Bil G.

BEFALLNINGSHAFVANDE ÖFVER MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Herr ~~distriktslantmätaren i~~ lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren ~~distrikt~~ förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 februari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

25 FEB 1925
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till n:r 6 ō 8 Bunkeflo m. fl. hemman i Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Bunkeflo den 27 jan. 1925

Johanna Lindgren

obs. fel n:r skall vara Bunkeflo n:r 7.

Bil. H.

Förening
ingången vid laga [illegible]sammanträdet
hållet [illegible] [illegible] af mark till Brunkeflo
[illegible] [illegible] [illegible] Brunkeflo [illegible] af [illegible]
hämta [illegible] [illegible] [illegible].

Undertecknade [illegible] [illegible] förena oss
att gå gemensamt [illegible] med [illegible]
till [illegible] laga [illegible]

Rindleborg den 12 Maj 1915

A. Ls Albihn Karl Larsson
Jöns Olsson Carl Oskarsson

Bevittnas:

H. Andersson P. Johan Persson

Bil. 7

Herr Kyrkoherden Vilh. Lindell

förordnas att i mitt ställe såsom Konsistoriiombud närvara vid sammanträdet den 20 dennes Kl. 4 e.m. i Lindesberg i fråga om ett bildningsföretag.

Tyglid den 8 juni 1925.

J. A. Eklund.

Utlåtande af synemännen vid den af Kungl. Maj:ts befallningshafvanden i länet på derom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning af mark tillhörande Bunkeflo uti Bunkeflo socken af Oxie härad och Malmöhus län

Ifrågavarande förslag, som afser rensning och täckning med rör af ett mindre fladdike för bättre torrläggning af redan odlad jord i och för höjande af densammas odlingsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. af gällande vattenlag att anse såsom dikning. —

Något laga hinder mot förslaget har ej kunnat utrönas. —

Den sidländta marken, som tillskyndas båtnad af dikningen har afsatts å tillhörande plankarta med begränsningslinier utförd så beräknadt att all den nedom denna linie eller lägre belägen mark ej under nuvarande förhållan den är torrlagd till det lagenliga djupet af 1.2 meter —

Då sådan ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.—

Den i förslaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angifven i den upprättade Beskrifnings och Kostnadsfördelningslängden.—

Då ej någon öfverenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet af den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken —

Dervid hafva synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och gräfningar undersökts, hvarje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor utgjorde huru mycket ägofiguren pr. hektar kan tillväxa i värde efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd.—

att återfinnas denna värden i värderingslängden.—

Markens nuvarande värde däremot är hufvudsakligen beroende dels af det blifvande värdet efter torrläggningen d.v.s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. af markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt afdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägessiffran 1.0 —

Den anses sålunda vara värd 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör blifva värd d.v.s. den är alldeles oberoende af dikningen.—

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägessiffran 0

Höjdtalen varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondelssiffrorna äro beroende af markens höjdläge —

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken

skulle blifva fullständigt torrlagd.—
På all den mark, som så ej blir, har en reducering af de åsatta blifvande värdena skett genom torrläggningsgraden, hvilken beräknats efter samma grunder, som hvad ofvan beskrifvits om höjdlägesgraderna.—
Ägofigurerna 1, 6, 273, 292 och 306 hafva ej ansetts kunna åsättas något förbättringsvärde.—
För öfrigt hänvisas till värderingslängden, hvarest denna graden åter finnes.—

I samma längd finnas äfven hvarje delägares båtnads eller förbättringsvärden.—

Företagets omfattning är beroende på orsaken, den ingångna föreningen och [illegible] i sammanträdesprotokollet § 6 och utgör nyrensning och täckning med rör af dikessträckorna å plan och profilkartan betecknade med bokst. A-B-C-D, ~~B~~-G, C-F-H och F-E.

Å plankartan är dikets läge betecknadt med en heldragen röd linie— Som synes hafva sysslomännen funnit lämpligt att göra en förändring från 2+53 — 3+40.— Vid D utmynnar rörkanalen i en brunn hvarifrån vattnet afledes genom en cement rörledning, som blifvit nedlagd ge-

genom en [illegible]-formeln lagd [illegible] förutsättning. —

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är det nödigt att dikningen vidmakthålles i full öfverensstämmelse med det uppgjorda förslaget.

Detta är uppnåeligt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning af dikningen kunnat inverka. —

Vattenmängderna hafva med ledning af [illegible] kartan noga uppgjorts och befunnits utgöra:

från stället A – 2+47 — 9 sekliter
vid 2+47 — 17 d:o
" 2+53 — 30 d:o
" 3+40 — 35 d:o
" C — 44 d:o

Afrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och dimensionerna efter Kutters formel för vattnets hastighet $v = k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{R}$, med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 50$. —

Efter den beräkningsmetoden och med föro

3

fördelaktiga fallförhållanden och med fästadt afseende vid att en del hushållsvatten äfven inkommer i ledningen skulle således följande rördimensioner befinnas nödiga:

för delsträckan 0 – 2+18 ett 15 cm (6") rör
" 2+18 – 2+53 " 20 cm (8") "
" 2+53 – 4+77 " 25 cm (10") "
" 4+82 – D " 25 " (10") "
" B – G, C–F–H och F–E ett 15 cm (6") rör. –

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar –

Under banvägen vid C finnes ett 21" rör som ligger tillräckligt djupt och som endast behöfver en upprensning –

Under landsvägen 2+47 – 2+53 finnes visserligen en tillräcklig stor rörledning, men denna behöfver sänkas – Uti denna vägtrakt enligt hvad som kunnat inhämtas tillkommit för å 1880. Kan någon kostnad för omläggningen eller sänkningen af densamma ej påläggas vägstyrelsen. – Under allmän väg får också ej några arbeten företagas förrän anmälan därom ingifvits till vederbörande myndighet och denna lämnat sitt tillstånd till arbetets utförande å Malmö–Trelleborgs järnväg vid A finnes för närvarande en trumma af tillräcklig stor dimension, men som ligger för lågt, hvarför det varit nödigt att föreskrifva en omledning sådan som den nuvarande enligt upprättad ritning, ~~som~~ hvilken enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § af vattenlagen insänts till Chefen för [illegible] väg och vattenbyggnadsdistriktet för granskning. Enligt å ritningen ~~[illegible]~~ tecknadt beslut af den 12/6 21 har den granskats utan anmärkning. — Ur det i sammanträdesprotokollet § 7 utrönts att den öppna grafven liggande i förlängning ursprungligen [illegible] varit afsedd [illegible] vid tiden för järnvägens tillkomst, åligger det ~~[illegible]~~ Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag att på egen bekostnad eller inom föreskrifven tid låta utföra sådan omledning, hvilken derför ej upptagits i kostnadsförslaget. —

Vid 0, 0+15, 0+70, 1+50, 2+18, 2+15, 2+47, ~~3+03~~, 3+40 4+4, 4+30, 4+56, 4+77, 4+86, G, F, F+25, H, E, E+18 och E+30 insättas inloppsbrunnar af betong af 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock af samma betongskifvor med falsar samt med [illegible] åsmidde. — Vid Fall ~~[illegible]~~ F+25 utbytes locken mot jerndäcklar, då brunnen kommer att ligga i vägbanken — vid 2+53 insättes ett inlopp med galler enligt ritning. Trumman arbetet i delsträckan C+15 – F+25 förläggas bör även vägstyrelsen underrättas om arbetet och få föreskriva de villkor under vilka det får förläggas för trafiksäkerheten. –

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med undantag av att brunnar enligt fastställd beskrivning der insättas. – Åbrukaren får ej något avfallsvatten inlägga i rörledningen förrän det renats genom en särskild vattenlåsbrunn. –

Några ersättningar enligt bestämmelserna i 9 kap 49 § av vattenlagen anser synemännen ej behöva ifrågakomma om nödig försiktighet vid arbetets utförande iakttages. –

Någon avgift enligt 11 kap 95 § vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

I enlighet med 7 kap 21 § skall all mark å vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § av förut stiftad lag få synemännen angående ifrågavarande förslag vidare bestämma att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med [illegible] förslag, som nämnts skall följas

vid arbetets utförande, som noggrannt
skall följas vid arbetets utförande så-
väl med hänsyn till plan som profil-
ritningarne;
att arbetet må påbörjas så fort denna
förrättning vunnit laga kraft och skall
vara bragt till slut inom två år derefter;
att kostnaden för å nämnda dikningen
och framtida underhållet af ifråga-
varande dikessträckor utom ofvan
stående förslag skall af delegarne
gäldas efter hvar och ens båtnads eller
förbättringsvärden, hvilka finnas
angifna i kostnadsfördelningslängden
som [illegible];
att arbetet skall å offentlig auktion eller
genom infordrande af anbud öfver-
lämnas till utförande åt den minst
bjudande hvilken dertill pröfvas
lämplig och med hvilken kontrakt
skall upprättas i enlighet med be-
stämmelsen i detta utlåtande och
dertill hörande handlingar och hvilken
entreprenör bör kunna ställa god-
känd borgen för sitt åtagande;
att rensningar af brunnar skall när
så anses behöfligt verkställas;
att rören om de gjutas å platsen skall hafva
en blandning af 1:2,5:2,5 och få ej ned-

- läggas för att de gällande afvattnings-
bestämmelserna i länet alla därmed
anvisats;

att rörledningarna ej tillåtes få täckas med
jord för än landsvägsdikets djup
lämnats ett mellanrum;

att företagets benämning skall vara Torr-
läggning af mark till Renkeflo af
år 1925.

att företaget skall anses fullbordadt när
det blifvit afsynadt och godkändt
af Lantbruksstyrelsens tjänsteman.

att förrättningskostnaden skall utgå
efter samma grunder, som gäller
för dikningen, men nu om så skulle
erfordras af sakägarne förskjutas.

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd
eller beslut under sammanträdet anmäle
10 dagar eller vill han föra talan emot
sammanträdets utlåtande inkomme inom
sextio dagar från den dag förrättningen
förklarats afslutad inkomme till Söderbygdens
vattendomstol adress [illegible]

97

ställda besvär. —

I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Sådana besvär skola inges i två exemplar.

Lindeberg
~~[illegible]~~ den 20 Juni 1921
på Tjänstens vägnar
Ernst Persson

Biträdande gode män:

S.A. Andersson J. Johan. Persson

BESKRIVNINGS- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	N:6 & 8 Bunkeflo 5/16 mtl 6^1 & 8^1															
	Per Bengtssons sterbhus.															
	Änkan Anna Bengtsson															
	Edvin, Johan, Signe, Hildur															
	och Ernst Bengtsson.															
1	åker imp														01	40
	N:7 Bunkeflo 1/12 mtl 7^6															
	Fru Johanna Lindgren															
	Fröken Maggie, Gustav															
	och John Lindgren															
2	åker		88	75												
3	d:o		56	75												
4	d:o		25	50				1	71	-						
	Malmö-Trälleborgs järnv. A-B.															
5	järnvägsbank imp.														18	75
	N:7 Bunkeflo 11/216 mtl. 7^{58}															
	Olof Svenssons sterbhus.															
	Anna, Kerstin, Tilda															
	Thure och Karl Svensson															
6	åker imp														18	75
7	d:o		12	75												
8a	trädgård		42	50												
b	väg imp														05	60
	Trpt		55	25				1	71	-					44	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm
	Trpt		55	25				1	71	-					44	50
9	trädgård		27	50												
10	d:o		11	50												
11	väg imp.								94	25					13	75
	N:7 Bunkeflo 1/12 mtl 7 4.															
	Jöns Persson															
12	åker		35	-												
13	väg imp								35	-					03	60
	N:7 Bunkeflo 20/108 mtl 7 7.															
	Lars Jeppssons sterbhus:															
	Fru Kerstin Jeppsson, Karolina															
	Betty, Alma Nils och Johan															
	Nils Jeppsson förmynd. för Johan															
14	åker		12	25												
15	d:o		24	-												
16	d:o		10	-												
17	d:o		07	75												
18	d:o		03	75												
19	d:o		05	-												
20	väg imp														18	75
21	åker		06	-												
22	d:o		15	25					84	-						
	Trpt							3	84	25					80	60

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt							3	84	25					80	60
	N:7 Bunkeflo 5/108 mtl 7 8															
	Lars Jeppssons sterbhus.															
23	åker		27	50												
24	d:o		16	50					44	-						
	Allmänning till Bunkeflo N:9															
	Ålderman Anders Sammelsson															
25	Källa imp. -														02	25
26	vattensamling imp														04	-
	Lönebostället f. Kyrkoherde-bostället N:10 Bunkeflo 1 mtl 10															
	arr. Th. Siversson.															
27a	åker		42	50												
b	d:o imp.														32	25
28	d:o		80	25												
29a	d:o		35	-												
b	d:o imp														49	50
30a	d:o		16	50												
30b	d:o imp.							1	74	25					97	50
	N:7 Bunkeflo															
	Otto Dahlkvist															
31a	tomt & trädg.		09	10												
31b	d:o		02	50					11	60						
	N:7 Bunkeflo															
	William Larsson															
	Trpt							6	14	10				2	66	10

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt							6	14	10				2	66	10
32	tomt & trädg		07	75												
33	d:o		03	85					11	60						
	N:5 Bunkeflo															
	Jöns Olsson															
34	tomt & trädg.		07	70					07	70						
	N:7 Bunkeflo															
	Edvin Berg															
35	tomt & trädg		07	–					07	–						
	N:7 Bunkeflo.															
	Lars Nilsson															
36	tomt & trädg.		06	80					06	80						
	N:7 Bunkeflo															
	Jöns Nordqvist															
37	tomt & trädg.		06	80					06	80						
	N:7 Bunkeflo.															
	Karl Assarsson															
38	tomt & trädg.		03	10												
39	d:o		03	10					06	20						
	N:7 Bunkeflo															
	Nils Albihn															
40	tomt & trädg.		01	25												
	Trpt		01	25				6	60	20				2	66	10

} 11.57 ar

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt		01	25				6	60	20				2	66	10
41	tomt & trädg		02	35					03	60						
	N:7 Bunkeflo															
	Karl Larsson															
42	tomt & trädg.		04	70												
43	väg imp.								04	70					13	75
	S:ma							6	68	50				2	79	85

Lindeborg den 20 Juni 1925
på Tjänstens vägnar

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Nr:7 Bunkeflo $\frac{1}{12}$ mtl 7^{6}																
	Fru Johanna Lindgren																
	Fröken Maggie, Gustaf																
	och John Lindgren																
2	åker		88	75	3000	0.7	2100	1863	75	1	3000	2662	50	798	75		
3	d:o		56	75	3000	0.5	1500	851	25	1	3000	1702	50	851	25		
4	d:o		25	50	3000	0.5	1500	382	50	1	3000	765	-	382	50		
	Sma	1	71	-				3097	50			5130	-	2032	50	2032	50
	Nr:7 Bunkeflo $\frac{11}{216}$ mtl 7^{58}																
	Olof Svenssons sterbhus																
	Anna, Kerstin, Ida, Thure																
	och Karl Svensson																
7	åker		12	75	3000	0.8	2400	306	-	1	3000	382	50	76	50		
8a	trädgård		42	50	4000	0.8	3200	1360	-	1	4000	1700	-	340	-		
9	d:o		27	50	4000	0.6	2400	660	-	1	4000	1100	-	440	-		
10	d:o		11	50	4000	0.5	2000	230	-	1	4000	460	-	230	-		
	Sma		94	25				2556	-			3642	50	1086	50	1086	50
	Nr:7 Bunkeflo $\frac{1}{12}$ mtl 7^{4}																
	Jöns Persson																
12	åker		35	-	3000	0.6	1800	630	-	1	3000	1050	-	420	-		
	Sma		35	-				630	-			1050	-	420	-	420	-
	Nr:7 Bunkeflo $\frac{20}{108}$ mtl 7^{7}																
	Trpt.															3539	-

34

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt															3539	-
	Lars Jeppssons sterbhus:																
	Fru Kerstin Jeppsson, Kardma,																
	Betty, Alma, Nils och Johan,																
	Nils J. som förmyn[d] för Johan																
14	åker		12	25	3000	0.6	1800	220	50	1	3000	367	50	147	-		
15	d:o		24	-	3000	0.6	1800	432	-	1	3000	720	-	288	-		
16	d:o		10	-	3000	0.5	1500	150	-	1	3000	300	-	150	-		
17	d:o		07	75	3000	0.6	1800	139	50	1	3000	232	50	93	-		
18	d:o		03	75	3000	0.4	1200	45	-	1	3000	112	50	67	50		
19	d:o		05	-	3000	0.4	1200	60	-	1	3000	150	-	90	-		
21	d:o		06	-	3000	0.7	2100	126	-	1	3000	180	-	54	-		
22	d:o		15	25	3000	0.9	2700	411	75	1	3000	457	50	45	75		
	S:ma		84	-				1584	75			2520	-	935	25	935	25
	Nr:7 Bunkeflo $\frac{5}{108}$ mtl. 7⁸																
	Lars Jeppssons sterbh.																
23	åker		27	50	3000	0.8	2400	660	-	1	3000	825	-	165	-		
24	d:o		16	50	3000	0.6	1800	297	-	1	3000	495	-	198	-		
	S:ma		44	-				957	-			1320	-	363	-	363	-
	Lönebost. f. kyrkoherdebost.																
	Nr:10 Bunkeflo 1 mtl 10¹																
	arr. Th. Siversson																
	Trpt,															4837	25

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trspt															4837	25
27a	åker		42	50	3000	0.8	2400	1020	–	1	3000	1275	–	255	–		
28	do		80	25	3000	0.7	2100	1685	25	1	3000	2407	50	722	25		
29a	do		35	–	3000	0.7	2100	735	–	1	3000	1050	–	315	–		
30a	do		16	50	3000	0.7	2100	346	50	1	3000	495	–	148	50		
	Sma	1	74	25				3786	75			5227	50	1440	75	1440	75
	Nr:7 Bunkeflo Otto Dahlkvist																
31a	tomt & trädgård		09	10	10.000	0.6	6000	546	–	1	10000	910	–	364	–		
b	do		02	50	10000	0.9	9000	225	–	1	10000	250	–	25	–		
	Sma		11	60				771	–			1160	–	389	–	389	–
	Nr:7 Bunkeflo William Larsson																
32	tomt & trädgård		07	75	10000	0.6	6000	465	–	1	10.000	775	–	310	–		
33	do		03	85	10000	0.9	9000	346	50	1	10000	385	–	38	50		
	Sma		11	60				811	50			1160	–	348	50	348	50
	Nr:5 Bunkeflo Jöns Olsson																
34	tomt & trädgård		07	70	10.000	0.8	8.000	616	–	1	10.000	770	–	154	–		
	Sma		07	70				616	–			770	–	154	–	154	–
	Trspt															7.169	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trspt.															7169	50
	Nr:7 Bunkeflo.																
	Edvin Berg																
35	tomt & trädg		07	–	10000	0.8	8000	560	–	1	10000	700	–	140	–		
	Sma		07	–				560	–			700	–	140	–	140	–
	Nr:7 Bunkeflo.																
	Lars Nilsson																
36	tomt & trädg		06	80	10000	07	7000	476	–	1	10000	680	–	204	–		
	Sma		06	80				476	–			680	–	204	–	204	–
	Nr:7 Bunkeflo																
	Jöns Nordqvist																
37	tomt & trädg		06	80	10000	0.6	6000	408	–	1	10000	680	–	272	–		
	Sma		06	80				408	–			680	–	272	–	272	–
	Nr:7 Bunkeflo																
	Karl Assarsson																
38	tomt & trädg		03	10	10000	0.6	6000	186	–	1	10000	310	–	124	–		
39	Do		03	10	10000	0.8	8000	248	–	1	10000	310	–	62	–		
	Sma		06	20				434	–			620	–	186	–	186	–
	Nr:7 Bunkeflo.																
	Nils Albihn.																
40	tomt & trädg		01	25	10000	0.6	6000	75	–	1	10000	125	–	50	–		
41	Do		02	35	10000	0.8	8000	188	–	1	10000	235	–	47	–		
	Trspt.		03	60				263	–			360	–	97	–	7971	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt		03	60				263	–			360	–	97	–	7971	50
	S:ma		03	60				263	–			360	–	97	–	97	–
	Nr:7 Bunkeflo																
	Karl Larsson																
42	tomt o trädg		04	70	10000	0.9	9000	423	–	1	10000	470	–	47	–		
	S:ma		04	70				423	–			470	–	47	–	47	–
															Summa	8115	50

Lindeborg den 20 Juni 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Bergman

Biträdande gode män:

K.A. Andersson T. Johan Persson

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
		Dikessträckan A-B-C-D								
A-0+10	11	15 cm (6") cementrör med muffar (Malmö-Trelleborgs järnv.)			—	–				
0+10-2+18	208	15 cm (6") cementrör med muffar lm	208	1,25	260	00				
		grävn. rörens läggn. o. igenfylln. 〃	208	0,50	104	00				
2+18-2+53	35	20 cm (8") cementrör med fals 〃	35	1,60	56	00				
		grävn., rörens läggn. o. igenfylln. 〃	35	0,50	17	50				
2+52-4+77	195	25 cm (10") cementrör med fals. 〃	195	2,25	438	75				
		grävn., rörens läggn. o. igenfylln. 〃	195	1,40	273	00				
4+77-4+82	5	rensning av röret 〃	5	0,20	1	00				
4+82-5+17	35	25 cm (10") cementrör med fals 〃	35	2,25	78	75				
		grävn. rörens läggn. o. igenfylln. 〃	35	1,25	43	75				
2+53		Intag av betong med galler enl. ritn.			60	–				
0, 0+15, 0+70, 1+50 2+18, 2+47, 3+40 4+4, 4+30 4+56, 4+77 och 4+82		Brunnar av betong med 0.6 m inre diam samt försedda med lock av armerade betongskivor enl. ritning st.	12	40	480	–	1812	75		
S:ma	489	Dikessträckan B-G.								
B–G	32	15 cm (6") cementrör med muff lm	32	1,25	40	00				
		grävn. rörens läggn. o. igenfyllning 〃	32	0,70	22	40				
G		Brunn lik föregående st	1	40	40	00	102	40		
	32	Dikessträckan C-F-H.								
C-F-H.	76	15 cm (6") cementrör med muff. lm	76	1,25	95	00				
		grävn. rörens läggn. o. igenfylln. 〃	76	1,00	76	00				
C+15 F. F+25, H.		Brunnar lika föregående st	4	40	160	00				
F och F+25		tillägg för lock med järndäslar 〃	2	40	80	–	411	00		
	76	Trspt.					2326	15		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpst.					2326	15		
		Dikessträckan F–E.								
F–E	40	15 cm (6") cementrör med muff lm.	40	1.25	50	00				
		gräv. rörens läggn. o igenfylln.	40	0.70	28	00				
E, E+18, E+30		Brunnar lika föregående st.	3	40-	120	00	198	00	2524	15
	40	för oförutsedda fall c:a 10%							225	85
			Summa kr.						2750	00

Lindberg den 20 Juni 1925
på [illegible] vägnar
Ernst Persson

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
A-B-C-D	a			1,60			
	+50	51		1,40	15 cm (6") rör		
	1,-	50		1,30			
	+50	50		1,40			
	2	50		1,50			
	2+18	18		1,55			
	2+53	35		1,55	20 cm (8") rör		F.P. = 8.32
	3+40	58		1,30	25 cm (10") rör		
	+50	10		1,35			
	4	50		1,45			
	+50	50		1,40			
	+77	27		1,30			
	5	23		1,10			
	17	17		1,15			
Sma		489					
Dikessträckan B-G	B			1,30			
	G	32		1,65	15 cm (6") rör		
Sma		32					
Dikessträckan C-F-H	C			1,30			
	F	35		1,60	15 cm (6") rör		
	F+25	25		1,40			
	H	16		1,30			
Sma		76					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	
Dikessträckan E-F	E			1.30	15cm (6") rör		
	E+18	18		1.40			
	E+30	12		1.50			
	F	10		1.60			
Sma		40					

Lindeborg den 20 Juni 1925

på Tjänstens vägnar

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanets					Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Dikningskostnad		Förrättningskostnad	
mtl.	n:r	jordregisternummer	namn	Ägarens namn	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1/12	7	7^{6}	Bunkeflo	Fru Johanna Lindgren, frök. Maggie, Gustaf och John Lindgren	2032	50	25,05	688	88	116	57
11/216	7	7^{58}	d:o	Olof Svenssons sterbh: Anna, Kerstin, Ida, Thure och Karl Svensson	1086	50	13.39	368	22	62	30
1/12	7	7^{4}	d:o	Jöns Persson	420	–	5.18	142	45	24	10
20/108	7	7^{7}	d:o	Lars Jeppssons sterbh. Fru Kerstin Jeppsson Karolina, Betty, Alma, Nils & Johan, Nils J. som förmynd för Johan.	935	25	11.52	316	80	53	61
5/108	7	7^{8}	d:o	Lars Jeppssons sterbhus	363	–	4.47	122	93	20	80
1	10	10^{1}	d:o	Lönebost. f kyrkh. bost. arr. Th. Iversson	1440	75	17.75	488	12	82	60
	7		d:o	Otto Dahlkvist	389	–	4.79	131	73	22	29
	7		d:o	William Larsson	348	50	4.29	117	98	19	96
	5		d:o	Jöns Olsson	154	–	1.90	52	25	8	84
	7		d:o	Edvin Berg	140	–	1.73	47	57	8	05
	7		d:o	Lars Nilsson	204	–	2,51	69	02	11	68
	7		d:o	Jöns Nordqvist	272	–	3.35	92	12	15	59
	7		d:o	Karl Assarsson	186	–	2.29	62	98	10	66
	7		d:o	Nils Albihn	97	–	1.20	33	–	5	58
	7		d:o	Karl Larsson	47	–	0.58	15	95	2	70
				S:ma	8115	50	100:–	2750	–	465	33

Lindeborg den 20 Juni 1925
på Tjänstens vägnar

Biträdande gode män:
H. Andersson   J. Johan Persson

Kallelse.

Ordf.i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren,Ö.Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit blivit utsatt att hållas hos Fru Johanna Lindgren,Lindeborg, tisdagen den 12 instund. maj Kl.11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 & 8 m.fl.hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1925.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Ö. Grevie ..... den ... 17/4 1925 ..

Anders Cedergren

Bevittnas:

....

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte till mig återsändas. Som ovan.

Kallelse.

Styrelsen för Malmö-Trälleborgs järnväg, Malmö, varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Fru Johanna Lindgren, Lindeborg, tisdagen den 12 instund. maj kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 & 8 m.fl. hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1925.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 15/4 1925

För „Malmö-Trelleborgs Järnvägsaktiebolag"

Bevittnas:

J. E. Jönsson

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte till mig återsändas. Som ovan.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Fru Johanna Lindgren, Lindeborg, tisdagen den 12 instund. maj kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förodnad syn för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 & 8 m.fl. hemman uti Bunkeflo socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1925.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bunkeflo n:r 7 & 10	Arr. Th. Siversson	Kristen Siversson
do n:r 7	Jöns Persson	Jöns Persson
do	Edv. Berg.	Edvin Berg
do	Lars Nilsson	Lars Nilsson
do	Jöns Nordkvist	Jöns Nordkvist
do	Nils Albin	Nils Albihn
do	Karl Assarsson	Carl Assarsson
do	Karl Larsson	Carl Larsson
do 5	Jöns Olsson	Jöns Olsson
do	Villiam Larsson	William Larsson.
do	Otto Dalkvist.	Otto Dahlkvist
Bunkeflo allmänning	Ålderman And. Samuelsson	Anders Samuelsson

46

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bunkeflo n:r 7	Lars Jeppssons sterbh.	
	Änkefru Kersti Jeppsson,	Kersti Jeppsson
	Karolina Jeppsson	Karolina Jeppsson
	Betty "	Betty Jeppsson
	Alma "	Alma Jeppsson
	Nils " som arr.	Nils Jeppsson
	och förmynd. f. Joh. Jeppsson.	Nils Jeppsson
Bunkeflo n:r 6&8	Änkan Anna Bengtsson	Anna Bengtsson
	Edvin Bengtsson	Edvin Beng
	Joh. "	Johan Beng
	Signe "	Signe Bengtsson
	Hildur "	Hildur Bengtsson
	Ernst "	Ernst Bengtsson
Bunkeflo n:r 7	Fru Kersti Svensson	Kristin Svensson
	Karl Svensson	Karl Svensson
	Ture Svensson	Thure Svensson
	Ida Svensson	Ida Svensson
	Anna Szensson	Anna Svensson
do	Bunkeflo kyrkoråd.	N. R. Lindqvist, Kyrkorådets ordförande

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Vintrie den 28 April 1925

Joh. Rowall
Fjärdingsman

Kallelsen 10:-

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Bunkeflo n:r 6 & 8 m.fl.hemman uti Bunkeflo socken och Oxie härad av Malmöhus län. upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 36 st.kallelser à 50 öre		18:-
" 2 st.sammanträdesdag,den 12/5 & 20/6 1925		24:-
För ägomätning,skala 1:2000 :		
" mätningsområdets gränser 1,88 km.à 3:- kr.		5:64
" 35 st.ägofig.åker,medelareal 0,19 har à 17 öre	5:95	
" 6,685 har. " " " " à 106 "	7:09	
" 13 st.ägofig.imp. " 0,22 " à 5 "	0.65	
" 2,7985 har.imp. " " " à 78 "	2:18	15:87
därtill 30 % för skala 1:2000		4:76
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 6,685 har,à20 öre	1:34	
" 170 punkter à 15 öre	25:50	26:84
" begräsningskurva 1,88 km.à 2,50 kr.		4:70
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{17,18}{3}$ 1925.......		12:-
För arealuträkning,skala 1:2000 48 fig.à 7 öre	3:36	
" " " " 9,4835 har.à 20 öre	1;90	5:26
För ägobeskrivning		1:50
" jordregisters utrönande den 25/4 ½ dag		6:-
" gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 35 fig. à 6 öre		2:10
" bestämmande av värdet före och efter, 35 figà 12 öre		4:20
" profilkartan 0,6 km. à 3:50 kr		2:10
" sektioner 9 st.à 28 öre	2:52	
" 1 st. brunn & 1 st.intag à 3:- kr. 1 st.järnvägstrumma à 10:- kr.	16:-	18:52
" skalor rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner 1 km.à 10:-		10:-
" dikenas insättande å kartan		1:99
" grävningstabell		3:-
		Trpt.182:48

Trpt.		182:48
För kostnadsberäkning 1 km. à 4:50 kr.		4:50
därtill 0,1 % av kostnaderna		2:75
" införande av höjdsiffror 170 st. à 1 öre		1:70
" utlåtande		33:-
" kostnadsfördelningslängd den 19/6		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 48 fig. à 10 öre	4:80	
" 9,4835 har. à 28 öre	2:66	7:46
därtill 25 %		1:87
" 170 st. höjdlägestal à 2 öre		3:40
" diken å plankartan		3:40
" profilen 0,6 km. à 7 kr		4:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		18:52
därtill 30 %		5:55
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar och inbindning		32:-
		327:83
För gode männen		77:50
" utlägg för granskning av karta		30:-
" kallelsekostnad		10:-
" dagsverken		20:-
Summa kr:		465:33

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Bunkeflo den 20 juni 1925

Att delägarna erhållit ett likalydande exemplar intyga:

H. Andersson   J. Johan Persson