

139 Malinhus 5rit

Förslag till torrläggning av mark till Ålest och nr 19 mfl. hamnan uti
Ö. Kärstörps och Vallsjö socknar av Färs härad och 172 almörens län
upprättat vid laga synförrättning år 1925 av

Ernst Rumm

Statens landtmätare/Ör

8810-9 W

Blad 4



Längdskala 1:4000
0 100 200 met.

Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastsläddes följande
sitt arbets utförande.

Stockholm den 3 april 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Knut Smith

Vidare

ex officio

Ernst Rumm

8810-9001

M 5-0139

Statens landtmätare/Ör

139 Malinhus 5rit

60881
DIARIE N°
K. LANTMÄNNARSTÄMME
3 JAN 1925

Förslag till torrläggning av mark tillhörande Alestads nr 19 m.fl. hemman vid Örnstorp och Vollsjö socknar
av Färs och Vadsbo och Malmös församling
upprättat vid laga synförrättning år 1925 av



Emil Bengtsson
Statens lantmätare

avskrift
Granskad utan anmärkning
Malmös d. 9/1 1925
L. Blomberg
Stämman

Vidmar
ex officio
Emil Bengtsson

Section


Profil



Plan


Plan

Situationsplan
Sk. 1:4000



Protekt
Genom Hingl. Maj:ts närliggande bro
den 9 mars 1928 fastställt de efterstående
vid arbetets utförande.
Streckat den 3 april 1928
På Hingl. Lantbruksskyddens vägnar:
Albert Smith.

Vidmar
ex officio
Emil Bengtsson



RITN. Nr 004

M 5*01334

Ar 139 Malmös 5 m.fl.

Section.


Profil.

Blad 5


avskrift

Granskad utan anmärkning
Malmö 8/12 1925
Luvick Blomberg

vidimicus
ex officio
Luvick Blomberg



Plan.



Skala 1:4000
100 50 0 100 300 m

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Alesta nr 19 mfl. hemman
ut: Ö. Kärrestorps och Vollsjö 500 kvadr. av Färs
härads och Malmö församling
upprättat vid laga synförrättning år 1925 av
Luvick Blomberg
Stadens landbruksingenjör

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastsatt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Klément Smith.

vidimicus
ex officio
Luvick Blomberg

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 5 m






ANM 005

M 540133 5

Ar 139 Malmö församling 5 pite

Förslag till torrläggning av mark tillhörande
 Alestad nr 19 m. fl. hemman
 uti Ö. Närrstorps och Vollsjö socknar av Malmöhus Län;
 upprättat vid laga synförrättning år 1925 av
Comité
 Statens Länthuvudingenjör

Notis
 Genom Högst. Rätts rättsliga be-
 stämelse den 9 mars 1928 fastslädd till författelse
 vid riksdagens utskott.
 Stockholm den 3 april 1928
 De Högst. Rätts Rättsstyrelsens vägnar:
 Albert Smith
 Vicepresident
 Ex officio
 Comité



Arbetsrit

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl 9 mars 1928 fastsläts till efter-
rättelse vid arbetets utförande.






Streckteckning den 3 april 1928
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Albert Cornill.

Förslag till terräpläggning av mark tillhörande *Ålestad* nr 19 m.fl. hemman
uti O. Kärnstorps och Vollsjo socknar av Malmöhus län
upprättat vid låga synförräddning år 1925 av

Comenius
Stadens Landbruksingenjör.

Blad 3

Vidimnas
ex officio
Comenius



Nr 003

M 5-0133

Ar 139 Malmöhus 5 m.fl.

M 5*0133

12203

DIARIE N:r

K. LANTRUKSTYRELSEN

23 MAJ 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
ALESTAD n:r 19 m.fl.hemman
uti Ö.Kärrstorps och Vollsjö socknar
av Färs härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

LITHOGRAFISKA A.-B. NORRKÖPING

Immediär Eftlundsträta (102) storsida sidan.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 april 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*vidimus
ex officio
Carmel Lund*

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande

angående avdelningarna II-VII av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Alestad n:r 19 m.fl. hemman av år 1925",
avgivet i och för sökande av anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre, naturligt vattendrag eller floddike med tvänne tillopp för bättre torrläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande hemmanen Alestad N:r 19, 3, 2, 14, 20, 18 och Vollsjö N:r 31 uti Ö.Kärrstorps och Vollsjö socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax öster om Ö.Kärrstorps kyrka med avfall åt sydost och utmynnar nära Vollsjö järnvägsstation.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades underbecknad den 13 december 1924 att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 11 december 1925, men mot densamma anfördes besvär av Ystad-Eslövs järnväg A.B., som yrkade att befrias från dem av synemännen ålagd skyldighet att anordna och

bekosta tvänne rörtrummor under järnvägen inom avdelning I.- Genom utslag av Söderbygdens vattendomstol den 17 maj 1926 mot vilket icke inom laga tid vädjats, befriades järnvägsbolaget att bekosta ovanskrivna rörledningar, men ålades att, om delägarne ville bringa företaget i denna del till utförande att mot ersättning för kostnaderna ombesörja själva arbetet. Delägarna önskade emellertid ej utförandet av avdelning I av företaget.

Enligt en emellan delägarne den 16/6 1926 ingången förening hava 10 st. av dem beslutat att ansöka om anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 94.93 % av hela företagets förbättringsvärde.- Då två av de sökande äro arrendatorer av kronoegendomar, har Kungl. Maj:t den 30 september 1926 och Lånsstyrelsen den 15 oktober 1926 medgivit dessa att söka lån från statens avdikningslånefond och anslag från statens avdikningsanslag.

I företaget ingår enligt efterstående tabell:

åker 24,56

annan mark 8.31

Eller tillsammans 32.87 har.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus delvis med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag Avd. II-VII ingående vattensjuka marken är det nödigt att uppgräva dikessträckorna ^{D-E-F} B-C, C-I, C-L-D, D-K, ~~F~~-G och G-H till det djup

och med de dimensioner och fall, som det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget närmare angiver.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget. - Däremot har det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av tvänne ägovägstrummor av sten en vid O i förening med kyrkostig och en vid J+60 samt underbyggnad av en utfartsväg med sten i cement allt enligt upprättade ritningar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som anslag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för avd. II-VII	16058:- kr.
	8299:99
och kostnaden till	<u>8577:02</u>
	7758:01
varför vinsten skulle bli	<u>7480:98</u>

Enligt efterstående tabell skulle: således bidraget böra kunna	
	2380:-
utgå med	<u>1701:54</u>
	5280:-
och lån	<u>5616:64</u>
	7660:-
eller tillsammans	<u>7318:18 kr.</u>

Lund i januari 1927

Ernst Berggren

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånesökandenas andel.													
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad							
			före		efter						före		efter									
	torrläggningen						torrläggningen															
	har	an	kr	ö.	kr	ö.	kr	ö.	har	an	kr	ö.	kr	ö.	kr	ö.						
Åker	24	56.-						23	69.-													
Annan mark	8	31.-						7	37.5													
Påräknad landvinning	-	-						-	-													
Summa:	32	87.-	27	58	260	43	640	60	16	058	-	31	065	26	198	-	41	44	340	15	24	540
Lund i januari 1927.																						
Ernst Berggren																						

Kostnadsförslag

a/ Vattenavledning och gemensam dikning.

Ehligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan B-C	-----	1260:-	<u>II</u>
" C-I	-----	420:-	<u>III</u>
" C-L-D	-----	1970:-	<u>IV</u>
" D-K	-----	550:-	<u>V</u>
" D-E-F	-----	850:-	<u>VI</u>
" F-G	-----	1200:-	<u>VII</u>
" G-H	-----	1020:-	<u>VIII</u>
			7270:-
		753:97	
Laga syneförrättningskostanden	-----	1033:-	
			1029:99
Betänkande med bilagor	-----	276:02	1307:02
			8299:99
		Summa:	8577:92

Lund i januari 1927.

Ernst Barggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.299 kronor 99 öre varav ä lånesökandenas andel 7.459 kronor 73 öre.

Stockholm den 3 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och hemman.	Ägolliderna	Mantal.	Registernummerna	Ägarens namn m,m,	Ägofigurer	Areal					
						Åker.	Annan mark		Summa.		
							har	arhar	arhar	arhar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ö. Kärrs- torps & Vollsjö socknar.	① ②			<u>Avdelning II, Dikesstr. B-C</u> <u>och C-L-D.</u>							
Alestad.	①	571 1000	2 19	Kronoegend, .arr. Emil Svens- son.	22b, 26, 29- 32a, 34a-39	7905	-	-	-	-	77905
do.		1 16	1 3	And. Andersson	49a, 52, 54, 56 57	100-	187-	-	-	-	287-
do.		1 16	2 3	Nils Nilsson	58, 60-63a	1715	156-	-	-	-	3275
do.		1/120	24	Nils Jönsson.	65	15-	-	-	-	-	15-
do.		1 12	14.	Nils Jönsson. $\frac{8}{144}$ mtl av 14^2	68-71, 73	105-	110-	-	-	-	215-
do.		1 24	14	do. $\frac{1}{48}$ mtl av 14^3	74a, 75, 77	163-	-	-	-	-	163-
do.		1 24	14	Nils Nilsson $\frac{1}{48}$ mtl av 14^3	78, 79, 81, 85	1035	-	-	-	-	1035
do.		393 1000	2 20	Kronoegend. arr. Nils Pers- son.	86, 88, 90a	71-	-	-	-	-	71-
				<u>Avdeln. III. Dikesstr. C-I</u>							
Alestad.	①	571 1000	2 19	Kronoegend. arr. Emil Svens- son.	32b, c	61-	-	-	-	-	61-
do.		317 4900	2 18	And. Andersson	40-46, 48	52-	93-	-	-	-	145-
				<u>Avdeln. IV. Dikesstr. D-E-F</u>							
Alestad.	①	393 1000	2 20	Kronoegend. arr. Nils Pers- son.	94b, 95, 98- 106	91-	51-	-	-	-	142-
Vollsjö	②	13842 19200	31/178	Patron A. Claesson	108-110, 112- -117	52-	99-	-	-	-	151-
				<u>Avdeln. V. Dikesstr. D-K</u>							
Alestad		1/20	24	Nils Jönsson	66, 67	33-	-	-	-	-	33-
Alestad.	①	393 1000	2 20	Kronoegend. arr. Nils Pers- son.	90b, 92-94a	115-	-	-	-	-	115-
				Trpt.		1923.5 18755	696-	-	-	-	2619.5 25715

Bätnad.		Andel i kostnaden för																Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Län.			
		Avdelning II. Dikesstr. B-C-E-D		Avdelning III Dikesstr. C-I		Avdelning IV Dikesstr. D-E-F		Avdelning V Dikesstr. D-K		Avdelning VI Dikesstr. F-G		Avdelning VII Dikesstr. G-H		Laga syneför- rättningen.		Betänktand. m.m.								Summa kostnad.	
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
4864	301	522	94											157	95	83 61	8808	1764 50	1768 97	0.3637	18.40	323 99	1438 39		
1327	90	415	70											43	10	22 83	2404	481 63	482 34	"	27.60	132 65	348 46		
1763	30	552	01											57	22	30 31	3194	639 54	641 17	"	"	176 14	462 72		
45	-	13	89											1	44	0 77	16 10	16 10	16 10	"	18.40	2 95	277 51		
1057	-	33	108											34	33	18 16	383 57	384 54	384 54	"	27.60	105 65	313 45		
684	60	214	47											22	27	11 76	248 50	249 13	249 13	"	18.40	45 63	202 57		
432	-	135	34											14	02	7 42	156 78	157 17	157 17	"	"	28 79	127 80		
142	-	44	57											4	64	2 43	51 64	51 78	51 78	"	"	9 48	42 10		
341	60			153	17									15	88	5 88	174 93	175 23	175 23	0.5129	21.90	38 23	136 50		
595	-			266	83									27	63	10 24	304 70	305 22	305 22	"	32.85	99 88	204 58		
417	-					35	173							36	50	7 18	995 41	995 79	995 79	0.95	48.25	190 38	204 73		
590	80					49	827							51	65	10 16	560 08	560 63	560 63	"	"	269 66	289 98		
79	20							79	20					9	28	1 35	89 83	89 83	89 83	1.12	x	26 35	-		
410	70							470	80					47	84	7 07	525 71	526 06	526 06	1.28	3.25	136 61	273 69		
12750	40	3230	-					550	-					523	75	219 17	5792 92	5792 92	5792 92			1586 89	4008 97		
1262620	3216	1420	-	850	-			47080						513	03	22839	569853	569853	569853			124046	434272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.			19 23.5 1875.5	696.-			26 19.5 2571.5
				<u>Avdelning VI. Dikesstr. F-G</u>							
Vollsjö	(1)	12872 19200	3/178	Patron A. Clausson	118,119		09.-	-	-		09.-
-do-		1/96	3/13	Iren Martenson	140		12.-				12.-
do.		1 192	3/50	Johan Andersson	141-143		22.-		07.-		22.-
do.		1 192	3/51	And. Andersson (i handl. Henrik Jönsson)	145,147		22.-	-	-		22.-
do.		1/192 av 1/96	3/11	Ola Nilsson.	149,151		23.-	-	-		23.-
do.		1/192 av 1/96	3/11	Per Nilsson	153,154,156		43.-		13.5		56.5
-do-		1/96	3/10	Anders Nilsson	159-166a, 167, 168		24.5		93.5		118.-
-do-		ars.		Ankan Anna Rasmussen	172		02.5				02.5
				<u>Avdelning VII. Dikesstr. G-H</u>							
Vollsjö	(2)	12872 19200	3/178	Patron A. Clausson.	120, 121, 123-126, 128		314.5		21.-		395.5
							24 56.- 2369.-	8 31.- 737.5			32 87.- 3106.5
					Summa:						
x				Bidraget utgår med $\frac{1}{3}$ av båtnaden.							
xx				" " " $\frac{1}{2}$ "							

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
12750 12626	40 203	3230 216	-	114	20	850	-	550 470	-	80				523 513	75 33	219 228	17 59	5792 5698	92 53			1586 1240	39 46	4008 342	97 72
2520 50 40										24- 48 -				248 4 95	~~047~~ 0 86	~~044~~ 26 92	~~2695~~ 53 81	1.07	~~335~~ x		8 38 840	16 80 1676			1680 - -
12180										11604				1206	~~210~~ 221	~~130~~ 20	~~13031~~	"	x		40 52 4060	81 16 8120			
112 -										10656				1103	~~193~~ 202	~~119~~ 52	~~11961~~	"	x		37 25 3733	74 64 7467			
112 -										10656				1103	~~193~~ 202	~~119~~ 52	~~11961~~	"	x		37 25 3733	74 64 7467			
20120 627 50 10 50										19152 597 36 9 96				1990 61 96 1 03	~~345~~ 364	~~214~~ 87	~~21506~~ 670 11 11 15	"	x xx x		66 93 6707 313 09 3 49	134 07 13413 - - - -			
2047-												1020	-10578	35 19 3707	1160 97 116285	0.57	23.30 23.25		269 94 27040	889 72 89245					
16058 15245	-	3230 403	+	114	20	850	-	550 470	-	1200 544	68	1020		753 97 67531		27602	82 99 99 747292				2380 1701	-	5280 5956	-	1664

Lund i januari 1927.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Alestad N:19 m.fl. hemman av år 1925" uti Ö.Kärrestorps och Vollsjö socknar av Malmöhus län,

Undertecknade överenskomma härmed som följder:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1925 vid laga synförrättning upprättade förslaget avd.II-VII med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag och lån röras kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag och lån.

Alestad

den 16/6 1926.

Nils B. Nilsson.

Emil Svensson.

1/16, n:1/48 Alestad 3, 14.

571/1000 mtl. N:19 Alestad Boställe

Nils Persson.

A. Clausson

Alestad boställe N:20 $\frac{1}{2}$ mtl.

Vollsjö gård 2 $\frac{1389}{19200}$ mtl.

Johan Andersson, 1/192 mtl.
Vollsjö.

Västra säteriet
Per Nilsson $\frac{1}{192}$ mtl.
Vollsjö.

Nils Jönsson

Anders Andersson

Alestad 14 $\frac{11}{144}$

$\frac{1}{192}$ mtl. Västra säteriet Vollsjö

And. Andersson

Ola Nilsson

$\frac{317}{4000}$ mtl. N:18, 1/16 mtl. N:3
Alestad.

Västra säteriet Vollsjö,
 $\frac{1}{192}$ mtl.

Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en utav statens lantbruksingeniör i Malmöhus län E.G. Berggren till länsstyrelsen i nämnda län ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 14 september 1926 jämte yttranden av länsstyrelsen och domänintendenten i länet överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:st arrendatorn av kronoegendomen 398/1000 mantal Alestad N:r 7,8 litt. Ba och arrendatorn av kronoegendomen 571/1000 mantal Alestad N:r 19 litt. Aa, båda egendomarna belägna i Östra Kärrstorps socken av förenämnda län, att, en var för den av honom arrenderade egendomen, jämte övriga deltagare i vattenavledningsföretaget "torrläggning av mark till Alestad n:r 19 m.fl. hemman av år 1925" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslänefond för företagets utförande, med skyldighet för envar av arrendatorerna att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å den arrenderade egendomen belöpande annuiteterna å länet.

Detta får jag, på nådig befallning meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande, varjämte styrelsens utlåtande bifogade handlingar återställas. Sigtuna den 30 september 1926.

Paul Hellström

/Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Vidimeras:
ex officio.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 september 1926 medgivit arrendatorn av Kronoegendomen 398/1000 mtl. Alestad n:r 7 & 8 litt. Ba och arrendatorn av kronoegendomen 571/1000 mtl. Alestad N:r 19 litt. Aa båda egendomarna belägna i Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, att söka och vinna delaktighet i län från statens avdikningslänefond för utförande av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Alestad n:r 19 m. fl. herman av år 1925" får jag vördsamt anhålla att föreskrivna arrendatorer även måtte erhålla tillstånd att ansöka och emottaga anslag från statens avdikningsanslag för utförande av ovanskrivna vattenavledningsföretag.

Lund den 13 oktober 1926.

Ernst Bergggren.

Resolution.

Länsstyrelsen medger härmed arrendatorerna av kronoegen-
domarna 398/1000 mtl. Alestad n:r 7 och 8 samt 571/1000 mtl. Ale-
stad n:r 19 i Östra Kärnstorps socken, Nils Persson och Emil Svens-
son rätt att söka och erhålla anslag från allmänna avdikningsansla-
get för utförande av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av
mark till Alestad n:r 19 m. fl. hemman av år 1925". Malmö i lands-
kontoret den 15 oktober 1926.

Fr. Ramel.

Carl Nielsen.

Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Alestad

n:r 7,8 och 19 m.fl. hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad

av Malmöhus län; upprättad enligt laga syneförrättning av den 31/12

1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 12 st.kallelser à 50 öre 6:-

" 3 st.sammanträdesdagar, den 20/10, 20/11 & 11/12 -25 36:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 11,4 km.à 3:-kr. 34:20

" 100 st, ägofig. åker, medelareal 0,30 har.à 24 öre ... 24:-

" 29,695 har. " " " " 78 " 23:16

" 34.st. ägofig. äng " 0.21 " " 74 " 4:76

" 7.21 har. " " " " 74 " 5:34

" 52 st. ägofig. imp. " 0.18 " " 5 " 2:60

" 9,32 har. imp. " " " " 78 " 7:27 67:13

" rubrik, skala m.m. 5:-

För ytavvägning 46,225 har.à 66 öre 39:51

" 335 punkter à 2 öre 6:70 37:21

" begränsningskurva 11,4 km.à 2,50 kr. 28:50

" längd- och jordundersökningar den 6/7, 9/7, 10/11
12/11....48:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 186 fig.à 5 öre 9:30

" " " " 46,225 har.à 10öre .. 4:62 13:92

Trpt. 278:96

Trpt. 278:96

För ägobeskrivning	5:58
" jordregisters utrönande	6:-
" gradtabell	10:-
" uträkning av värde å ytenhet 134 fig.å 6 öre	8:04
" bestämmande av värdet före och efter, 134 fig.å 12 öre ..	16:08
" profilkartan 5 km.å 3,50 kr.	17:50
" sektioner 100 st.å 0.27 öre	27:-
" " 10 st.å 0.18 öre	<u>1:80</u>
" 2 st.brotrummor å 5+3 kr.	16:-
" 2 st.järnvägstrummor med planskisser	<u>24:-</u> 68:80
✓ skalor, rubrik m.m. 4 st.å 3:- kr.	12:-

För hydrografisk utredning	2:20
" bestämmande av dimensioner 5 km.å 5:-	25:-
" dikenas insättande å kartan	4:75
" grävningstabell	13:-
" kostnadsberäkning 5 km.å 4,50 kr.....	22:50
därtill 0,1 % av kostnaderna , ...	9:94
" införande av höjdsiffror 335 st.å 1 öre	3:35
" ersättningslängd	17:75
" utlåtande	36:-
" kostnadsfördelningslängd den 10/12	12:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	<u>8:75</u>
----------------------------	-------------

Trpt. 578:20

Tript.

578:20

För 186 fig. à 7 öre ,.....	13:02	
" 46,225 har. à 14 öre	<u>6:47</u>	19:49
därtill 25 %		4:87
" 335 st. höjdlägestal à 2 öre		6:70
" diken å plankartan		8:-
" profilen 5 km. à 6:- kr.		30:-
" tvärsektioner och brotrumnor lika föregående		68:80
därtill 30 %		20:64
" rubrik, skalor m.m.		18:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>58:-</u>
		812:70
För gode männen		84:30
✓ kallelsekostnad		4:-
" dagsverken		70:-
" utlägg till Distriktschefen Blomberg för granskning av två ritningar		<u>60:-</u>
	<u>Summa:</u>	<u>1031:-</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre
månader härefter kläder därå genom stämning till Färs härads-
rätt anställa.

Alestad den 11 dec. 1925.

Ernst Berggren.

812:70 }
60:- } Ernst Berggren.
40:50 } Sven Nilsson, Kvitterås.
43:80 } Kvitterås Bengt Andersson.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Alestad N:19 m.fl. hemman uti Ö.Kärrstorps och Vollsjö socknar av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	12:-	
" tabällers upprättande d. $\frac{26-28;30}{8} = 4$ dag.	48:-	
" avskrifter av handl. med inbindn.	63:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	8:75	
" 186 fig. à 7 öre	13:02	
" 46,225 har à 14 öre	<u>6:47</u>	19:49
" 335 st. höjdlägestal à 2 öre		6:70
" diken å plankartan		8:-
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" sektionsritningar, rubrik, skalor, ...	15:-	
" 5 km. längdprofil à 6:- kr.	30:-	
" tvärsektioner och brotrummor	68:80	
därtill 30 %	<u>20:64</u>	
		137:44
avgår 25 % därav för profilritning å kalkerväv ..	<u>34:36</u>	103:08
för skrivelser m.m.		<u>3:-</u>

Sma:kr. 276:02

Kvitteras:

Lund den 2 febr. 1927.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med

delägarna i dikningsföretaget benämnt

Alestad n:r 7,8 och 19 m.fl.hemman uti

Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar

lördagen den 5 juni 1926 då följande

beslöts.....

§:I.....

Att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter.

§:II.

Till styrelseledamöter utsågos Patron Anders Clauson, Vollsjö gård,
lantbr.Anders Andersson och Emil Svensson båda i Alestad, Till örd-
förande i styrelsen utsågs Emil Svensson.

§:III.

Uppdrogs åt styrelsen att genom statens lantbruksingeniör söka
lån till dikningsföretaget.

§:IV.

Att justera dagens protokoll utsågos lantbr.Nils Jönsson och
Nils Persson båda i Alestad.

Justerat

Nils Jönsson.

Nils Persson.

coll.
E.H. B.E.

Förstämde Gården (21) d. 1926
vidare, ex officio
Gustaf Persson

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Alestad N:7,8 och 19 m. fl.hemman uti Ö.Kärrstorps socken av Färs härad.:

År 1925 den 20 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos arrendatorn Emil Svensson å Alestad N:19 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Alestad N:7,8 och 19 m.fl.hemman uti Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under rättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Emil Svensson som arr.av kronoegendomen Alestad N:19.

Nils Persson som arr.av kronoegendomen Alestad N:20.

och av övriga sakägare:

Anders Andersson för Alestad N:3 o 18.

Nils Nilsson " " N:3 o 14.

Nils Jönsson " " N:14.

Anders Claussen " Vollsjö säteri.

Per Hansson som arr.av Alestad N:9 genom Aug.Persson enl.full-

makt Bil.A.

Som kronombud Nämndemannen Andreas Pehrsson å Torps gård enligt förordnande av den 17 denna månad Bil.B.

som gode män Herrar Bengt Andersson och Sven Nilsson i Bjerred , vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom samt tillstånd från länsstyrelsen för arrendatorer att ansöka om en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till de hemman, som arrenderas av sökandena upplästes. Bil.C och D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmännen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklara sig Kronoarrendatorn Per Hansson genom sitt ombud August Persson, Anders Andersson för N:3 och 18 Alestad och A.Claussen för Vollsjo säteri härtill villiga varom särskild förening in-

gicks Bil.E.

§:5.

Kronoombudet ansåg att det var nödigt och nyttigt att krono-
arrendatorn Per Hansson förenade sig med sökandena.

§:6.

Sökandena yrkade att få sina ^{egna} ~~egendomar~~ eller arrenderade jordar
torrlagda till lagenligt och lämpligt djup i och för höjande av
jordens alstringsförmåga.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet
avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätning-
ar hunnit verkställas nytt sammanträde kommer att hållas på samma
ställe som detta fredagen den 20 instundande november kl.9 f.m. och
skulle något vidare meddelande därom ej kungöras för de redan till
detta sammanträde kallade.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Bengt Andersson.

Sven Nilsson.

Den 20 november 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

Emil Svensson som arr.av kronoegendomen Alestad N:19.

Per Hansson som arr.av Alestad N:9 genom svärsonen August Persson enl.förut inlämnad fullmakt Bil.A.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B.genom baninspektör H.Thulin enligt fullmakt Bil.F och G.

Nils Persson som arr.av kronoegendomen Alestad N:20.

Anders Andersson för Alestad N:3 o 18.

Nils Nilsson " " N:3.

Henrik Jönsson " Vollsjö N:31.

Ola Nilsson " do N:31.

Nils Jönsson " Alestad N:14.

Anders Andersson " Alestadtorps säteri.

Anders Claussen " Vollsjö säteri.

som kronoombud nämndemannen Andreas Persson å Torps gård enligt förut inlämnadt förordnande av den 17 sistlidne oktober.-

§:9.

Förelades den sedan förra sammanträdet kompletterade plankartan med därtill hörande profil.

§:10.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förkla-

rade sig And.Andersson & Alestatorp härtill villig, varom särskild förening upprättades Bil.E.

§:11.

Det skulle antecknas, att den mark, som låg ovan järnvägen varit av åker eller ängs natur före järnvägens tillkomst.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga värderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas hos Nils Persson & kronoegendomen N:20 Alestad fredagen den 11 instundande december kl.9 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kunna göras.

§:13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Bengt Andersson.

Den 11 december 1925.

inställde sig åter på & föregående § bestämt ställe föreskrivne

synemän och följande delägare och ombud:

Anders Andersson för N:1 Alestatorp och för N:5 Alestad.

Per Hansson som arr.av Kronsögendomen N:9 Alestad genom August

Persson enligt fullmakt Bil.A.

Emil Svensson som arr.av Kronsögendomen N:19 Alestad.

Anders Andersson för N:3 och 18 Alestad.

Nils Nilsson för N:3 " 14 do

Nils Jönsson " N:14 do

Patron A.Claussen för N:31 Vollsjö.

Anders Nilsson " N:31 do

Anna Rasmussen genom sonen Anders Nilsson för N:31 Vollsjö.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B.genom baninspektör H.Thulin enligt
fullmakt Bil.F och G.

Som kronoombud nämndemannen Andreas Persson å Torps gård enl.
förut inlämnadt förordnande.

Henrik Jönsson för N:31 Vollsjö.

Ola Nilsson " N:31 do

: §:14.

Henrik Jönsson och Ola Nilsson upplysta om att Johan Andersson
och Anders Nilsson å N:31 Vollsjö vore förhindrade att närvara
vid sammanträdet i dag, men hade kännedom om att sammanträdet vore
utlyst på detta ställe i dag.-

§:15.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:16.

Avgavs följande utlåtande Bil.H.

§:17.

Emil Svensson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:18.

Ombudet för Ystad-Eslövs järnvägs A.B.yrkade erhålla utdrag av utlåtandet och kopia av kartor rörande järnvägens deltagande i arbetena för vattenavledningen.-

§:19.

Nils Nilsson ansåg att den ersättning han fått för försvårad överfart vid 16+70 var för ringa.

§:20.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:21.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

: på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män: Sven Nilsson. Bengt Andersson.

Bil.A.

Fullmakt

för min svärson August Persson att å:de laga syneförrättningsammanträden, som röra torrläggning av mark till kronoegendomen Alestad N:19 m.fl.hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Alestad N:9 den 20 oktober 1925.

Per Hansson.

Namnteckningar bevittnas:

Nils Jönsson.

And.Andersson.

Bil.B.

Avskrift.

Till Kungl.Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till Alestad n:r 7, 8 och 19 m.fl.hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos arrendatorn Emil Svensson, Alestad n:r 19, tisdagen den 20 instund.oktober kl.9 f.m. vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående kronoegendomarna Alestad n:r 7 och 8, Alestad n:r 9 och Alestad N:19 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande

sammanträden, för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 30 september 1925.

Ernst Berggren.

- - - - -

Till landafiskalen i Bjärsjölagårds distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomarna Alestad n:r 7, 8, 9 och 19 i Östra Kärrstorps socken. Rapport i ärendet, som bör innehålla uttalande från Eder sida om förrättningens lämplighet för kronoegendomarna, ävensom upplysning om besvärstid, hitförväntas skyndsamligen efter förrättningens avslutande.

Malmö i landskänstörret den 5 oktober 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Sven Wiegert.

Avskriftens riktighet bestyrkes.

På tjänstens vägnar:

C. G. Sjöström.

Med tillkännagivande, att jag, innan ovannämnda förordnande kommit mig tillhanda, utfärdat kungörelse om förrättande av vägsyn den 20 oktober 1925, får jag, vid det förhållande, att annan

dag för vägsynen svårligen kan utsättas med hänsyn till föreskrif-
terna i väglagen om tiden för kungörandet av vägsyn, vördsamt anhål-
la, att annan person i mitt ställe måtte förordnas till kronoombud
vid förrättningsdagen den 20 oktober 1925.

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 10 oktober 1925.

C.G.Sjöström.

Översändes till nämndemannen Andreas Pehrsson, Torps gård per
Öved, som har att i landsfiskalens i Bjärsjölagårds distrikt ställe
såsom kronoombud närvara vid å omstående sida omförmälda förrätt-
ning. Det åligger honom att iakttaga Kungl. Maj:ts och kronans rätt
och bästa samt att till landsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt
insända rapport över vad vid sammanträdet förhållits. Malmö i
landskontoret den 17 oktober 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Sven Wiegert.

Bil.C.

Till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag
handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike
i och för torrläggning av mark till Alestad N:7,8 och 19 m.fl.

hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad.

Alestad pr.Vollsjö den 5/12 1924.

Nils Persson.

Emil Svensson.

Alestad N:7,8.

Alesta N:19.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 december 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman.

T.Kinnman.

Bil.D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmöhus län.

Undertecknade arrendatorer av kronoegendomarna Alestad N:7 och 8 samt N:19 uti Kärrstorps socken av Färs härad få härmed vördsamt anhålla om tillstånd att ansöka en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till ovan beskrivna boställen.

Alestad pr.Vollsjö den 5/12 1924.

Nils Persson.

Emil Svensson.

Alestad N:7,8.

Alesta N:19.

Översändes till herr domänintendenten Jöns Jönsson, som anmodas
angiva yttrande i inneliggande ärende och med samma yttrande till
länsstyrelsen inkomma. Malmö i landskontoret den 22 december 1924.

På tjänstens vägnar:

Carl Nielsen.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

På grund av Eder anhållan om yttrande över inkommen ansökan
från arrendatorerna Nils Persson och Emil Svensson å kroncegen-
domen N:7 och 8 samt 19 i Alestad om tillstånd att ansöka om
laga syneförrätning för nygrävning av ett floddike i och för
torrläggning av mark till ovanberörda kronohemman, får jag härmed
meddela, att jag vid besök på egendomarna ifråga funnit vattenav-
ledning behöfvlig, vadan ansökningen tillstyrkes.

Remisshandlingen närslutes.

Slåtåker den 14 februari 1925.

Jöns Jönsson.

domänintendent.

RESOLUTION.

På därom gjord framställning medgiver länsstyrelsen med stöd
av § 1 i nådiga förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vat-

tenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord arrendatorerna av kronoegendomarna Alestad N:19 och 20 i Östra Kärrstorps socken, Emil Svensson och Nils Persson rätt att söka laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till bemälda egendomar. Malmö i landskontoret den 10 mars 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud-Olsson.

Sven Wiegert.

Bil.E.

Förening

ingången, vid laga syneförrättningssammanträde för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till Alestad N:7,8. och 19 m.fl. hemman uti Kärrstorps och Vollsjö socknar av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Alestad den 20 oktober 1925.

Per Hansson genom August Persson enl. fullmakt.

A. Claussen.

And. Andersson. ägare N:3,8 Alestad.

Bevittnas:

Bengt Andersson.

Sven Nilsson.

I förestående förening vill även undertecknad ingå.

Oktober den 20 november 1925.

And.Andersson.

Alestatorp.

Bevittnas:

Sven Nilsson.

Bengt Andersson.

Bil.F.

Fullmakt

för baninspektoren H.Thulin, Ystad, att tisdagen den 20 dennes och
vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingeniör utlysta sam-
manträden rörande torrläggning av mark till Alestad N:7,8 och 19
m.fl.hemman uti Ö.Kärrstorps socken av Färs härad, Malmöhus län,
Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas:

Ystad den 1 oktober 1925.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas.

Rud Stenberg.

M.Sjöberg.

Bil.G.

Utdrag ur protokoll, hållet vid
styrelsens för Ystad-Eslövs järnväg
sammanträde den 16 maj 1925.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

: = : = : = : = :

§:3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr f.d.
borgmästaren Berndt Petersson, eller den han i sitt ställe förord-
nade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst
sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka
dess rätt.

§:4.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

= : = : = : = : = : = : = :

Som ovan.

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil. H.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet
på därom gjord ansökan förordnade laga
syneförrättningen för torrläggning av
mark till Alestad N:7,8 o 19 m.fl. hemman.

uti Ö.Kärrstorps och Vollsjö
socknar av Färs härad och Mal-
möhuss län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett mindre naturligt vattendrag eller floddike med tvenne tillopp för torrläggning av till största delen redan odlad mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom vattenavledning:-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av företaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den

vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter nygrävningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För den ängsmark, som synes f.n.bära mycket gräs har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande genom höjning av höjdläsesgraden 0.1 à 0.2, varigenom det nuvarande värdet kommer att bli högre.-Även för avlägsen från floddiket belägen delägares mark har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas:-

I samma längd finnes även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:6 och vid synegången och utgör nygrävningen av de öppna dikessträckorna å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B, B-C, C-I, C-D, D-E-F, F-G, G-H och det täckta diket D-K.-

Å plankartan äro lägena utmärkta med 2 heldragna röda linjer för öppet dike och 1 heldragen röd linje för täckt.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A = 25 hektar

" 1+50 = 235 "

" C = 715 "

" E = 830 "

" G = 915 "

" I = 450 "

" K = 8 "

Avrinningen har beräknats för de öppna dikena till 0.8 liter pr.sekund och hektar och för den täckta ledningen till 1.0 liter pr.sek.och hektar.-

Dimensioner för de öppna dikena hava beräknats efter Ganguilletts och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{7} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{7}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$
 med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n=0.03$.- För minsta bottenlutningen är efter denna beräkningsgrund en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt 1:1.25 fullt tillräckligt.- Å profilritningen är den blivande högsta vattenytan insatt med en blå streckad linie.- För beräkningen av nödiga rördimensioner å dikessträckan D-K har däremot använts Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=60$.-

Med det förefintliga fallet av 3.6:1000 skulle ett 15 cm. (6") rör vara fullt tillräckligt.- Rörsträngen är beräknad utföras av fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid K insättes en intagningsbrunn av betong av 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med fals och något kupig översida. Vid D insättes en trätuta med stående galler av järnblecksbitar.-

Då tvenne järnvägstrummor under Ystad-Eslövs järnväg den ena omkring 2700 m. öster om Bjersjölagårds station och den andra cirka 3200 m. öster om samma station lägga hinder i vägen för torrläggning av sökanenas mark till 1.2 m. djupt och denna mark efter vad som kunnat utrönas varit av åker eller ängs natur vid järnvägens tillkomst, få synemännen föreskriva, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ av vattenlagen, att Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag skall bekosta och om vattenavledningen kommer till ut-

förande inom föreskriven tid utföra rörledningar av armerade cementrör intill de nuvarande trummorna i enlighet med upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap.52§ av vattenlagen har planerna för rörledningarna under järnvägen insänts till Distriktschefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkänt desamma utan anmärkning enligt å ritningarna tecknat bevis.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av tvenne ägovägstrummor av sten en vid 0 i förening med kyrkstig 0.8x1.0x5.- och en vid 3+60 med en dimension av 0.8x1.0x4.- samt underbyggnad av en utfartsväg vid 41+15 med sten i cement allt enligt upprättade ritningar.-

Några andra ägovägstrummor eller broar skola ej ombyggas men för försvårad överfart lämnas en ersättning i ett för allt av femtio kronor vid 52+50, 51, 8+35, 11, 13, 15, 21+50, 24+50, 29, 29+50, 31+50, 33 och 37 samt en ersättning av 75.- kr. vid 16+70.- Minsta tillåtna öppningen för någon överfart är 1.0x1,2.- Någon underhållsskyldighet för broar eller trummor skall ej påvila dikeslaget utan skola dessa underhållas av de som denna skyldighet hittills ålegat.-

I enlighet med 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning

för mark, som åtgår till de öppna dikenans utvidgning utgå med fulla värdet och finnes i en särskild längd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Enligt föreskrivna § skall även ersättning för skada och intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats gäldas med fulla värdet vilket av synemännen beräknats efter 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.-

Där diket delvis är stensatt skall nedsättning av sten ej ske om ej den som detta önskar själv gäldar kostnaden därför utan bör stenen uppläggas till lika del å varje sida.-

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökandena att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 18:29 kronor.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 hänföres området till N:92.-

I enlighet med 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitel 24 § ^{för torrläggning} erfordras ~~av den~~ till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att

kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan.	Dikningskostnad.	Förbättringsvärde.	Kostnad pr. förbättringskrona.
Dikessträckan A-B	2670:-	2235:80	1.1942
" B-C :	1260:-	4864:30	0.2590
" C-I : : : :	420:-	936:60	0.4484
" C-L-D	1970:-	5451:80	0.3613
" D-K : :	550:-	489:90	1.1226
" D-E-F	850:-	1007:80	0.8434
" F-G :	1200:-	1260:60	0.9519
" G-H :	1020:-	2047:-	0.4982
Summa.	9940:-	18293:80	0.5434
För torrläggning ensamt av dikessträckorna			
Dikessträckan A-B	2670:-	2235:80	1.1942
" B-C(1266+280)	1540:-	4864:30	0.3166
" C-I(420+280)	700:-	936:60	0.7474
" C-D	1970:-	5451:80	0.3613
" D-K	550:-	489:90	1.1226

Dikessträckan.	Diknings- kostnad.	Förbätt- rings- värde.	Kostnad pr. förbättrings- krona.
Dikessträckan D-E-F	850:-	1007:80	0.8434
" F-G	1200:-	1260:60	0.9519
" G-H	1020:-	2047:-	0.4982
Genom sammanföring av dessa dikessträckor uppstår följande resultat av vilket framgår att uppdelningen blir lämpligast i 7 avdelningar nämligen:			
	<u>Resultat.</u>		
Avdelning I dikesstr. A-B.	2670:-	2235:80	1.1942
" II " B-C+D-E-F	3230:-	10.316:10	0.3131
" III " C-I	420:-	936:60	0.4484
" IV " D-E-F	850:-	1007:80	0.8434
" V " D-K	550:-	489:90	1.1226
" VI " F-G	1200:-	1260:60	0.9519
" VII " G-H	1020:-	2047:-	0.4982
Sma.	9940:-	18293:80	

Enligt 27§ av 7 kap. vattenlagen är ej delägare skyldig att
vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som
svarar mot värdet av den bätnad hans mark därigenom beredes
utan så är att han sökt företaget.- I avdelning I går kostnaden
som synes högre än förbättringsvärdet, men i denna avdelning äro
alla tre delägarna sökande.- Avdelning V har likaledes högre dik-

ningskostnad än förbättringsvärdet, varför den delägare i denna avdelning, som ej är sökande ej kan få betala högre kostnad än som belöper sig på hans i avdelningen ingående jords förbättringsvärde.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden och kostnadsfördelningslängden där de till de olika avdelningarna hörande ägofigurerna finnas angivna, till plan- och profilkartan jämte kostnadsförslag, grävningslista och ersättningslängd.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökandena vilja fullfölja sin talan utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som

noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hän-

syn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhål-

let av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med

hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och

återfinnas vars och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre ~~dikeskan-~~

ten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med

öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det ^{utvidgas} upptegas till lika del

varjämte även dikesjorden uppläggas till hälften å varje;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre

än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insät-

tas;

att årliga ränsningar av dikessträckorna skola verkställas dock

under tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande

gröda; uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaf-

fas och botten och doceringar därstädes om så kräves, sten-

sättas;

att vid grävnings eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes

assistent; 6

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,
dock ej med avseende fäst vid överskjutande dikningskost-
nad, men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas;
att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till
Alestad N:19 m.fl.hemman av år 1925.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrätt-
ningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot
synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag för-
rättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendom-
stol adr.Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Alestad den 11 december 1925.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Bengt Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	<u>1/4 mtl. Alestatorp 1¹.</u>															
	<u>7/24 mtl. Alestad 5².</u>															
	<u>Anders Andersson, sök.</u>															
1	åker			15	-											
2	do			52	-											
3	do			12	-											
6	do			15	-											
7	do			33	-											
8	dike imp.														05	-
9	åker			36	-											
10	do			16	-											
11	vattenhåla imp.							1	79	-					05	-
	<u>Ystad-Eslövs järnvägs A.B.</u>															
4	järnvägsbank imp.														29	-
5	do imp.														30	-
	<u>963/10000^{mtl.} Alestad 9².</u>															
	<u>Kronogöndom.</u>															
	<u>arr. Per Hansson, sök.</u>															
12	åker			83	-											
13	dike imp.														04	-
14	åker			35	-											
15	åker imp.							1	18	-					08	-
	Trpt.							2	97	-					81	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			h	a	m.
								h	a	m.	h	a	m.			
	Trpt.	2	22	50				2	97	-				3	28	50
32a	åker		70	-												
32b	do		32	-												
32c	do		29	-												
33	dike imp.													16	-	
34a	åker		50	-												
b	do		58	-												
35	do		173	50												
36	do		90	-												
37	do		113	-												
38	do		70	-												
39	do		50	-						958	-					
<u>317/4000 mtl. Alestad 18².</u>																
<u>Anders Andersson, sök.</u>																
40	åker		05	-												
41	äng					15	-									
42	do					14	-									
43	do					24	-									
44	do					40	-									
45	åker		26	-												
46	do		16	-												
47	väg imp.													03	-	
48	åker		05	-						52	-		93	-		
	Trpt.							13	07	-		93	-		34	750

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.	
	Trpt.							13	07	-		93	-	3	47	50	
	<u>1/16 mtl. Alestad N:3³.</u>																
	<u>Anders Andersson, sök.</u>																
49a	åker			40	-												
49b	do			00	50												
50	do			18	50												
51	äng					87	-										
52	do					60	-										
53	väg imp.														06	-	
54	äng					40	-										
55	dike imp.														08	50	
56	åker			16	-												
57	do			25	-			100	-	1	87	-					
	<u>1/16 mtl. Alestad N:3².</u>																
	<u>Nils Nilsson.</u>																
58	åker			32	50												
59	dike imp.														04	-	
60	äng					1	56	-									
61	åker			61	-												
62	do			60	-												
63a	do			18	-												
b	do imp.														55	-	
	Trpt.	1	71	50		1	56	-	14	07	-	2	80	-	4	20	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.
	Trpt.	1	71	50	1	56	-	14	07	-	2	80	-	4	21	-
64	väg imp.							1	71	50	1	56	-			09 50
	<u>7/120 mtl. Alestad 2⁴.</u>															
	<u>Nils Levin.</u>															
65	åker			15	-											
66	do			20	-											
67	do			13	-					48	-					
	<u>1/12 mtl. Alestad N:14².</u>															
	<u>Nils Jönsson.</u>															
68	åker			21	-											
69	do			28	-											
70	do			10	-											
71	äng			10	-	1	10	-								
72	dike imp.															06 -
73	åker			46	-			1	05	-	1	10	-			
	<u>1/24 mtl. Alestad 14³.</u>															
	<u>Nils Jönsson.</u>															
74a	åker			94	-											
74b	do imp.															30 -
74c	do imp.															12 -
75	do			44	-											
76	dike imp.															03 -
77	Trpt.	1	38	-				17	31	50	5	46	-	4	81	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.	1	38	-				17	31	50	5	46	-	4	81	50
77	åker	25	-					1	63	-						
	<u>1/14 mtl. Alestad 14³.</u>															
	<u>Nils Nilsson.</u>															
78	åker		20	-												
79	do		42	-												
80	dike imp.													03	-	
81	åker		40	-												
82	do imp.													31	-	
83	väg imp.													11	-	
84	åker imp.													40	-	
85	do		01	50				1	03	50						
	<u>393/1000 mtl. Alestad 20².</u>															
	<u>Kronogömdom.</u>															
	<u>arr. Nils Persson, sök.</u>															
86	åker		25	50												
87	dike imp.													05	-	
88	åker		31	50												
89	do imp.													2	15	-
90	do		14	-												
b	do		16	-												
91	dike imp.													04	50	
	Trpt.	87	-					19	98	-	5	46	-	7	91	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.		87	-				19	98	-	5	46	-	7	91	-
92	åker		55	-												
93	do		38	50												
94a	do		05	50												
b	do		23	-												
95	do		15	-												
96	dike imp.														05	-
97	väg imp														02	-
98	äng					05	-									
99	do					06	-									
100	dp					14	-									
101	do					10	-									
102	åker		09	-												
103	äng					04	-									
104	åker		18	-												
105	äng					12	-									
106	åker		26	-												
107	dike imp.							2	77	-	51	-			07	50
13842 178 119200 mtl. Vollsjö 31																
Patron A. Claussen, sök.																
108	äng					07	-									
109	do					15	-									
	Trpt.					22	-	22	75	-	5	97	-	8	05	50

Ägofigu- rens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigu- rens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		här			här			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			här		
		här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.	här	ar	kvm.
	Trpt.						22 -	22	75	-	5	97	-	8	05	50
109	äng						37 -									
111	dike imp.														12	-
112	äng						10 -									
113	do						04 -									
114	åker		42	-												
115	äng						20 -									
116	åker		10	-												
117	äng						06 -									
118	åker		06	-												
119	do		03	-												
120	do		45	-												
121	do		27	-												
122	dike imp.														13	-
123	äng						04 -									
124	åker		20	-												
125	do		14	-												
126	do		31	50												
127	do		17	-												
128	do		26	-												
129	do		14	-												
130	do		08	-												
	Trpt.	2	61	50	1	03	-	22	75	-	5	97	-	8	30	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		h	a	lv	h	a	lv	h	a	lv	h	a	lv	h	a	lv
	Trpt.	2	63	50	1	03	-	22	45	-	5	97	-	8	30	50
131	åker		18	-												
132	äng					10	-									
133	do					07	-									
134	åker		12	-												
135	do		22	-												
136	do		60	-												
137	dike imp.													13	-	
138	åker		60	-												
139a	väg imp.													11	-	
b	do							4	35	50	1	20	-	10	-	
	1/96 mtl.Vollsjö 31 ¹³															
	<u>Sven Mårtensson.</u>															
140	åker		12	-				12	-							
	1/192 mtl.Vollsjö 31 ⁵⁰															
	<u>Johan Andersson.</u>															
141	åker		16	-												
142	äng					07	-									
143	åker		06	-												
144	do imp.							22	-		07	-		01	-	
	1/192 mtl.Vollsjö 31 ⁵¹															
	<u>Henrik Jönsson.</u>															
	Trpt.							27	44	50	7	24	-	8	65	50

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.
	Trpt.							27	44	50	7	24	-	8	65	50
145	åker		14	-												
146	dike imp.														05	50
147	åker		08	-												
148	do imp.							22	-						11	-
	<u>1/96 mtl.Vollsjö 31¹¹</u>															
	<u>Ola Nilsson.</u>															
149	åker		12	-												
150	dike imp.														02	50
151	åker		11	-												
152	do imp.							23	-						15	-
	<u>1/96 mtl.Vollsjö 31¹¹</u>															
	<u>Per Nilsson.</u>															
153	åker		35	-												
154	äng					02	50									
155	dike imp.														02	50
156	äng					11	-									
157	åker		10	-												
158	do imp.							43	-		13	50			05	-
	<u>1/96 mtl.Vollsjö 31¹⁰</u>															
	<u>Anders Nilsson.</u>															
159	äng					04	-									
	Trpt.					04	-	28	32	50	7	27	50	9	07	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullst. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbät- tingsvärde		Summa förbät- tingsvärde	
						Höjdlägs- egrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>Dikessträckan A-B.</u>																
	<u>1/4 mtl. Alestatorp 1¹</u>																
	<u>7/24 mtl. Alestad 5²</u>																
	<u>And. Andersson, sök.</u>																
1	Åker	15	-	1400	06	840	126	-	1	1400	210	-	84	-			
2	do	52	-	1400	07	980	509	60	1	1400	728	-	218	40			
3	do	12	-	1400	08	1120	134	40	1	1400	168	-	33	60			
6	do	15	-	1400	08	1120	168	-	1	1400	210	-	42	-			
7	do	33	-	1400	05	700	231	-	1	1400	462	-	231	-			
9	do	36	-	1400	05	700	252	-	1	1400	504	-	252	-			
10	do	16	-	1400	08	1120	179	20	1	1400	224	-	44	80			
	<u>Sma.</u>	1	79	-			1600	20			2506	-	905	80	90580		
	<u>963/10000 mtl. Alestad 9²</u>																
	<u>Kronoegendom.</u>																
	<u>arr. Per Hansson, sök.</u>																
12	Åker	83	-	1400	05	700	581	-	1	1400	1162	-	581	-			
14	do	35	-	1400	05	700	245	-	1	1400	490	-	245	-			
	<u>Sma.</u>	1	18	-			826	-			1652	-	826	-	826	-	
	<u>571/1000 mtl. Alestad 19²</u>																
	<u>Kronoegendom.</u>																
	<u>arr. Emil Svensson, sök.</u>																
16	Åker	58	50	1400	06	840	491	40	1	1400	819	-	327	60			
	<u>Trpt.</u>	58	50				491	40			819	-	327	60	173	180	

Landskapets nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.			5850				49140				819 -		327 60		173180		
18	åker			16 - 1400	06 840	13440	1 1400	2284 -		89 60								
19	do			18 - 1400	081120	20160	1 1400	252 -		50 40								
20	do			12 - 1400	081120	13440	1 1400	168 -		33 60								
22a	do			02 - 1400	091260	2520	1 1400	28 -		2 80								
	Sum.			1 0650				987 -				1491 -		504 -		504 -		
												Summa.				223580		
	Dikssträcken B-C.																	
	571 1000 mtl. Alestad 19 ²																	
	Kronoegendom.																	
	arr. Emil Svensson, sök. ✓																	
22b	åker			13 - 1400	07 980	12740	1 1400	182 -		54 60								
26	do			11 - 1400	07 980	10760	1 1400	154 -		46 20								
29	do			12 - 1400	07 980	11760	1 1400	168 -		50 40								
30	do			41 - 1400	07 980	40180	1 1400	574 -		172 20								
31	do			39 - 1400	07 980	38220	1 1400	546 -		163 80								
32a	do			70 - 1400	06 840	588 -	1 1400	980 -		392 -								
34a	do			50 - 1400	081120	560 -	1 1400	700 -		140 -								
b	do			58 - 1400	07 980	56840	1 1400	812 -		243 60								
35	do			117350	1400 05 700	1214 50	1 1400	2429 -		121450								
36	do			90 - 1400	05 700	630 -	1 1400	1260 -		630 -								
37	do			1 13 - 1400	05 700	791 -	1 1400	1582 -		791 -								
	Trpt.			6 7050				5488 70				9387 -		389830				

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurans nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Föregrävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	6	70	50				5488	70			9387	-	3898	30		
38	åker		70	-	1400	03	420	294	-	1	1400	980	-	686	-		
39	do		50	-	1400	06	840	420	-	1	1400	700	-	280	-		
	<u>Sma.</u>	7	90	50				6202	70			11067	-	4864	30	4864	30
	<u>Dikessträckan C-I.</u>																
	<u>571</u>																
	<u>1000 mtl. Alestad 19²</u>																
	<u>Kronoegendom.</u>																
	<u>arr. Emil Svensson, sök.</u>																
32b	åker		32	-	1400	06	840	2688	0	1	1400	448	-	179	20		
32c	do		29	-	1400	06	840	2436	0	1	1400	406	-	162	40		
	<u>Sma.</u>		61	-				5124				854	-	341	60	341	60
	<u>317</u>																
	<u>4000 mtl. Alestad 18²</u>																
	<u>Anders Andersson, sök.</u>																
40	åker		05	-	1400	08	1120	56	-	1	1400	70	-	14	-		
41	äng		15	-	1400	07	980	147	-	1	1400	210	-	63	-		
42	do		14	-	1400	07	980	1372		1	1400	196	-	58	80		
43	do		24	-	1400	07	980	2352		1	1400	336	-	100	80		
44	do		40	-	1400	07	980	392	+	1	1400	560	-	168	-		
45	åker		26	-	1400	07	980	2548		1	1400	364	-	109	20		
46	do		16	-	1400	07	980	1568		1	1400	224	-	67	20		
48	do		05	-	1400	08	1120	56	-	1	1400	70	-	14	-		
	Trpt.	1	45	-				1435	-			2030	-	595	-	341	60

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	45	-				1435	-			2030	-	595	-	341	60
	Sma.	1	45	-				1435	-			2030	-	595	-	595	-
	Dikessträckan C-I-D.		✓					✓				✓		Summa		936	60
	1/16 mtl. Alestad 3 ³																
	Anders Andersson, sök.		✓														
49a	Åker	40	-	1400	07	980	392	-	1	1400	560	-	168	-			
b	do	0050	1400	06	840	420	1	1400	7	-	2	80					
50	do	1850	1400	07	980	18130	1	1400	259	-	77	70					
51	äng	87	-	1400	06	840	73080	1	1400	1218	-	487	20				
52	do	60	-	1400	07	980	588	-	1	1400	840	-	252	-			
54	do	40	-	1400	07	980	392	-	1	1400	560	-	168	-			
56	Åker	16	-	1400	07	980	15680	1	1400	224	-	67	20				
57	do	25	-	1400	07	980	245	-	1	1400	350	-	105	-			
	Sma.	2	87	-			269010				4018	-	1327	90	1327	90	
	1/16 mtl. Alestad 3 ²		✓					✓				✓					
	Nils Nilsson.																
58	Åker	3250	1400	07	980	31850	1	1400	455	-	136	50					
60	äng	1	56	-	1400	06	840	131040	1	1400	2184	-	873	60			
61	Åker	61	-	1400	06	840	51240	1	1400	854	-	341	60				
62	do	60	-	1400	06	840	504	-	1	1400	840	-	336	-			
63a	do	18	-	1400	07	980	17640	1	1400	252	-	7560					
	Sma.	3	2750				282170				4585	-	1763	30	1763	30	
	Trpt.		✓					✓				✓					309120

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																309120
	<u>7/120 mtl.Alestad 2⁴</u>																
	<u>Nils Levin.</u>																
65	åker	15	-	1000	07	700	105	-	1	1000	150	-	45	-			
	<u>Sma.</u>	15	-				105	-			150	-	45	-		45	-
	<u>1/12 mtl.Alestad 14²</u>																
	<u>Nils Jönsson.</u> ✓																
68	åker	21	-	1400	07	980	205	80	1	1400	294	-	88	20			
69	do	28	-	1400	07	980	274	40	1	1400	392	-	117	60			
70	do	10	-	1400	07	980	98	-	1	1400	140	-	42	-			
71	äng	1	10	-	1400	06	840	924	-	1	1400	1540	-	616	-		
73	åker	46	-	1400	07	980	450	80	1	1400	644	-	193	20			
	<u>Sma.</u>	2	15	-			1953	-			3010	-	1057	-		1057	-
	<u>1/24 mtl.Alestad 14³</u>																
	<u>Nils Jönsson.</u> ✓																
74	åker	94	-	1400	07	980	921	20	1	1400	1316	-	394	80			
75	do	44	-	1400	07	980	431	20	1	1400	616	-	184	80			
77	do	25	-	1400	07	980	245	-	1	1400	350	-	105	-			
	<u>Sma.</u>	1	63	-			1597	40			2282	-	684	60		684	60
	<u>1/24 mtl.Alestad 14³</u>																
	<u>Nils Nilsson.</u> ✓																
78	åker	20	-	1400	07	980	196	-	1	1400	280	-	84	-			
	Trpt.	20	-				196	-			280	-	84	-		487	780

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Lofvans nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																7920
90b	Åker	16	-	1200	07	840	13440	1	1200	192	-	57	60				
92	do	55	-	1200	07	840	462	-	1	1200	660	-	198	-			
93	do	38	50	1200	07	840	32340	1	1200	462	-	138	60				
94a	do	05	50	1000	07	700	3850	1	1000	55	-	16	50				
	Sma.	1	15	-			95830			1369	-	410	70			41070	
			✓				✓			✓						Summa.	48990
	<u>Dikessträcken D-E-F.</u>																
	<u>393/1000 mtl. Alestad 20²</u>																
	<u>Kronoegendom.</u>																
	<u>arr. Nils Persson, sök.</u>																
94b	Åker	23	-	1000	07	700	161	-	1	1000	230	-	69	-			
95	do	15	-	1000	07	700	105	-	1	1000	150	-	45	-			
98	äng	05	-	1000	06	600	30	-	09	900	45	-	15	-			
99	do	06	-	1000	06	600	36	-	09	900	54	-	18	-			
100	do	14	-	1000	04	400	56	-	07	700	98	-	42	-			
101	do	10	-	1000	04	400	40	-	07	700	70	-	30	-			
102	Åker	09	-	1000	06	600	54	-	1	1000	90	-	36	-			
103	äng	04	-	1000	04	400	16	-	07	700	28	-	12	-			
104	Åker	18	-	1000	08	800	144	-	1	1000	180	-	36	-			
105	äng	12	-	1000	04	400	48	-	07	700	84	-	36	-			
106	Åker	26	-	1000	07	700	182	-	1	1000	260	-	78	-			
	Trpt.	1	42	-			872	-		1289	-	417	-				

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																2520
	<u>Sven Mårtensson.</u>																
140	åker	12	-	1400	07 980	11760	1 1400	168	-	50	40						
	<u>Sma.</u>	12	-			11760		168	-	50	40						5040
1/192 mtl.Vollsjö 31 ⁵⁰																	
	<u>Johan Andersson.</u> ✓																
141	åker	16	-	1400	07 980	15680	1 1400	224	-	67	20						
142	äng	07	-	1400	03 420	2940	06 840	58	80	29	40						
143	åker	06	-	1400	07 980	5880	1 1400	84	-	25	20						
	<u>Sma.</u>	29	-			245	-	366	80	121	80						12180
1/192 mtl.Vollsjö 31 ⁵¹																	
	(<u>Henrik Jönsson.</u>) <u>Ant. Andersson.</u> ✓																
145	åker	14	-	1400	06 840	11760	1 1400	196	-	78	40						
147	do	08	-	1400	07 980	7840	1 1400	112	-	33	60						
	<u>Sma.</u>	22	-			196	-	308	-	112	-						112 -
1/96 mtl. Vollsjö 31 ¹¹																	
	<u>Ola Nilsson.</u> ✓																
149	åker	12	-	1400	07 980	117 60	1 1400	168	-	50	40						
151	do	11	-	1400	06 840	92 40	1 1400	154	-	61	60						
	<u>Sma.</u>	23	-			210	-	322	-	112	-						112 -
1/96 mtl.Vollsjö 31 ¹¹																	
	<u>Per Nilsson.</u> ✓																
	Trpt.																421 40

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																42140
153	Åker		33	-	1400	08	1120	36960	1	1400	462	-	92	40			
154	Äng		02	50	1400	06	840	21	-	1	1400	35	-	14	-		
156	do		11	-	1200	03	360	3960	07	840	92	40	52	80			
157	Åker		10	-	1400	07	980	98	-	1	1400	140	-	42	-		
	Sma.		56	50				52820			729	440	201	20		20120	
	1/96 mtl.Vollsjö 31 ¹⁰		V					V			V						
	Anders Nilsson.																
159	Äng		04	-	1200	04	480	1920	09	1080	43	20	24	-			
160	do		30	-	1200	05	600	180	-	1	1200	360	-	180	-		
161	Åker		04	-	1400	08	1120	4480	1	1400	56	-	11	20			
162	Äng		07	50	1200	08	960	72	-	1	1200	90	-	18	-		
163	do		24	-	1200	05	600	144	-	1	1200	288	-	144	-		
164	do		06	-	1200	06	720	4320	1	1200	72	-	28	80			
165	do		17	-	1200	06	720	12240	1	1200	204	-	81	60			
166	Åker		03	50	1400	07	980	3430	1	1400	49	-	14	70			
167	Äng		05	-	1200	03	360	18	-	08	960	48	-	30	-		
168	Åker		17	-	1400	06	840	14280	1	1400	238	-	95	20			
	Sma.		1	18	-			82070			1448	20	627	50		62750	
	Avs.fr.Vollsjö 31.																
	Ankan Anna Rasmussen.																
172	trädgård.		02	50	1400	07	980	2450	1	1400	35	-	10	50			
	Trpt.		02	50				2450			35	-	10	50		125010	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		02	50				24	50			35	-	10	50	125	010
	Sma.		02	50				24	50			35	-	10	50	105	0
						</											

Länslängans nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	3550					2691	-			4486	-	1795	-		
138	åker	60	-	1400	07	980	588	-	1	1400	840	-	252	-			
	Sma.	3	9550				3279	-			5326	-	2047	-	2047	-	
		V					V				V						
											Summa.				2047	-	
											Dikesstr. A-B				2235	80	
											" B-C				4864	30	
											" C-I				936	60	
											" C-L-D				5451	80	
											" D-K				4899	0	
											" D-E-F				1007	80	
											" F-G				1260	60	
											" G-H				2047	-	
															Summa.	18829	80

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
54+34-54+15	19	arm.cementrör 30 cm.(12") under Ystad-Eslövs järnväg enl.ritn. Kostnaden gäldas av järnvägen			-	-		
54+55+1+53	568	mylla på lera och grus kbm. 1080	0.60	648	-			
1+53-1+71	18	80 cm.(32") arm.cementkylvert under Ystad-Eslövs järnväg enl. ritn.Kostnaden gäldas av järnv. A.B.			-	-		
1+71-4	229	mylla på lera och grus o sten m ³	770	0.75	577	50		
	834							
53+50,51		ersättning för försvårad över- fart	st. 2	50.-	100	-		
0		ombyggnad av trumma för kyrkstig och ägoväg 5 m.bred: rivn.av gamla trumman och grävning	10.-					
		grundmur.5 kbm.à 8.-	40.-					
		sidomur.7 " à 15.-	105.-					
		frontmurar 9.5 kbm.à 15.-	142.50					
		täckhallar 3.5 kbm.à 25.-	87.50					
		stensättning 16 kvm.à 2.-	32.-					
		Trpt.	417	-	1325	50		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. 417.-			1325	50		
		vägbanans iordningställ. 13.-			430	-		
3+60		ombyggnad av ägovägstrumma 4 m. bred: rivning av gamla trumman och grävning 10:- grundmur. 4 kbm. à 8.- 32:- sidomurar 6 " à 15.- 90:- frontmurar 9.5 " à 15.- 142.50 täckhallar 2.5 à 25.- 62.50 stensättning 16 kvm. à 2.- 32:- vägbanans iordningställ. 11:-						
	844	Sma.			2135	50	2135	50
		för jordersättningar			187	60		
		" ersättningar för vallar			135	87	323	47
		för oförutsedda fall m.m.					211	03
		Sma.					2670	00
		<u>Dikessträcken B-C.</u> ✓						
4-10+4	604	mylla på lera o grus kbm. 1460	0.60	876	-			
8+35		ersättning för försvårad överfart			1	50	926	-
		för jordersättning			138	60		
		" ersättning för vallar			103	95	242	55
	604	Trpt.					1168	55

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	604	Trpt.					1168	55
		för oförutsedda fall m.m.					91	45
	604				Sma.		1260	00
		<u>Dikessträckan C-I.</u> ✓						
10+4-I	125	mylla på lera, grus o sten. kbm.	300	0.70	210	-		
		flyttning av gårdsgård. lm.	125	1.-	125	-	335	-
		för jordersättningar			28	-		
		för ersättning för vallar			21	-	49	-
		för oförutsedda fall m.m.					36	-
					Summa.		420	-
		<u>Dikessträckan C-B.</u> ✓						
10+17+50	750	mylla på lera, grus o sten kbm.	1500	0.70	1050	-		
17+50-20+20	270	do do kbm.	300	0.90	270	-		
11,13,15		för försvårad överfart st.	43	50.-	150	-		
16+70		do do "	51	75.-	75	-	1545	-
		för jordersättningar			13008			
		för ersättning för vallar			13698		267	06
		för oförutsedda fall m.m.					157	94
					Summa.		1970	00
		<u>Dikessträckan D-K.</u> ✓						
20+20-K	264	15 cm.(6") cementrör lm.	264	1.25	330	-		
		för gräv. rörensläggning och						
	264	Trpt.			330	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	264	Trpt.			330	-		
		igenfyllning 1m.	264	0.50	132	-		
K		intagningsbrunn av betong av 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med falsar och ngt. kupig översida.	st. 1		40	-		
D		en trätuta med galler.			5	-	507	-
		för oförutsedda fall m.m.					43	-
	264			Summa.			550	-
		<u>Dikessträckan D-E-F. ✓</u>						
20+20-21+50	130	mylla på lera, grus o sten kbm.	150	0.80	120	-		
21+50-26	450	do do do "	460	0.60	276	-		
26-28+20	220	do do träd kbm. do och	150	1.-	150	-		
21+50, 24+50		ersättning för försvaradverfart st.	2	50.-	100	-	646	-
		för jordersättningar			7760			
		" ersättning för vallar			5595		13355	
		för oförutsedda fall m.m.					7045	
	800			Summa			85000	
		<u>Dikessträckan F-G. ✓</u>						
28+20-34+50	630	mylla på grus, lera o sten kbm.	1000	0.075	750	-		
		Trpt.			750	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

- 56 -

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	650	Trpt.			750	-		
29,29+50, 31+50,33		för försvårad överfart st.	4 //	50.-	200	-	950	-
		för jordersättning			91	00		
		* ersättning för vallar			59	07	150	07
		för oförutsedda fall m.m.					99	93
					Sma.		1200	00
		<u>Dikessträckan G-H.</u> ✓						
34+50-41+50	700	mylla på grus, lera o sten kbm.	900	0.80	720	-		
37		ersättning för försvårad över-						
		fart st.	1 /4		50	-		
41+14-41+18		underbyggnad av utfartsväg 4 m.br.						
		stensättn. i cement kvm.	8	5.-	40	-	810	-
		för jordersättningar			39	80		
		för ersättning för vallar			89	55	129	35
		för oförutsedda fall m.m.					80	65
					Sma.		1020	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B					2670	-
		" B-C					1260	-
		" C-I					420	-
		" C-D					1970	-
		" D-K					550	-
		Trpt.					6870	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt..					6870	-
		Dikessträckan D-E-F					850	-
		" F-G					1200	-
		" G-H					1020	-
							<u>Sma.</u>	<u>9940</u> -
		<u>Egen utdikning för B-C.</u>						
10-13	300	grävning mylla, lera o grus med						
		sten. kbm.	270	0.70	169	00		
11		för försvårad överfart. st.	1	50.-	50	00	219	00
		för oförutsedda fall c:a 10 %					21	17
		jordersättningar					18	20
		ersättningar för vallar					21	63
							<u>Sma.</u>	<u>280</u> 00
		Alestad den 11 dec.1925.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Dikets beteckning	Avränningspälens n.r.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken A-B.</u>							
	54+15		1:125	160	0.3	4.30	
	54	15	"	140	"	4.30	
	53+50	50	"	150	"	4.05	
	53	50	"	150	"	4.05	
	52+50	50	"	145	"	3.90	
	52	50	"	130	"	3.55	
	51+50	50	"	150	"	4.05	
	51	50	"	155	"	4.20	
	50+50	50	"	190	"	5.05	
	50=0	50	"	200	"	5.30	F.P.=10.57
	0+50	50	"	135	"	3.70	
	1	50	"	140	"	3.80	
	+50	50	"	215	"	5.65	
	2	50	"	215	"	5.65	
	+50	50	"	180	"	4.80	
	3	50	"	190	"	5.05	
	+50	50	"	230	"	6.05	
	4	50	"	145	"	3.90	
<u>Dikessträcken B-C.</u>	Sma.	815					
	4+50	50	"	160	"	4.30	
	5	50	"	145	"	3.90	
Trpt.		100					

9940

2870

2870

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		100					
	5+50	50	1:1.25	220	0.3	5.80	
	6	50	"	160	"	4.30	
	+50	50	"	185	"	4.90	
	7	50	"	180	"	4.80	
	+50	50	"	200	"	5.30	
	8	50	"	180	"	4.30	
	+50	50	"	190	"	5.05	
	9	50	"	175	"	4.70	
	+50	50	"	155	"	4.20	
	10+4	54	"	165	"	4.40	
	Sma.	604					
<u>Dikessträckan C-I.</u>	10+4		1:1.25	145	0.3	3.90	
	+44	45	"	110	"	3.05	
	I	80	"	130	"	3.55	
	Sma.	125					
<u>Dikessträckan C-D.</u>	10+4		1:1.25	165	0.3	4.40	
	+50	46	"	150	"	4.05	
	11	50	"	185	"	4.90	
	+50	50	"	185	"	4.90	F.P.=4.50
	12	50	"	165	"	4.40	
	+50	50	"	220	"	5.80	
Trpt.		246					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp-lans n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslätt	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		246					
	13	50	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	14	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	15	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	16	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	17	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	18	50	"	1.60	"	4.30	F.P.=3.46
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	19	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	20	50	"	1.70	"	4.55	
	<u>Sma.</u>	<u>996</u>					
<u>Dikessträckan D-K.</u>	D=30			1.40			
	+50	50		1.35			
	31	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	32	50		1.30			
Trpt.		200					

15 cm (6) rör

Dikets beteckning	Avrännings- längd m.P.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		200					
	+50	50		140			
	+64	14		155	✓		
	Sma.	264					
<u>Dikessträcken D-E-F.</u>							
	20+50	50	1:1.25	160	0.3	4.30	
	21	50	"	145	"	3.90	
	+50	50	"	145	"	3.90	
	22	50	"	120	"	3.30	
	+50	50	"	105	"	2.90	
	23	50	"	100	"	2.80	
	+50	50	"	105	"	2.90	
	24	50	"	105	"	2.90	F.P.=0.92
	+50	50	"	090	"	2.55	
	25	50	"	090	"	2.55	
	+50	50	"	100	"	2.80	
	26	50	"	080	"	2.80	
	+50	50	"	085	"	2.45	
	27	50	"	095	"	2.65	
	+50	50	"	155	"	4.20	
	28	50	"	170	"	4.55	
	Sma.	800					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan F-G.</u>							
	28+50	50	1:125	130	0.3	3.55	
	29	50	"	150	"	4.05	
	+50	50	"	130	"	3.55	
	30	50	"	110	"	3.05	F.P.=8.56
	+50	50	"	145	"	3.90	
	31	50	"	135	"	3.70	
	+50	50	"	160	"	4.30	
	32	50	"	140	"	3.80	
	+50	50	"	135	"	3.70	
	33	50	"	145	"	3.90	
	+50	50	"	135	"	3.70	
	34	50	"	160	"	4.30	
	+50	50	"	135	"	3.70	
	<u>Sma.</u>	<u>650</u>					
<u>Dikessträckan G-H.</u>							
	35	50	"	130	"	3.55	
	+50	50	"	155	"	4.20	
	36	50	"	210	"	5.55	
	+50	50	"	140	"	3.80	
	37	50	"	140	"	3.80	
	+50	50	"	140	"	3.80	
	38	50	"	150	"	4.05	
Frpt.		350					

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn,	Ersättn.för jord.				ersättn.för vallar								
mtl.	nr.	namn.		ar	å	Ersättning		Summa ersättning		ar	å	Ersättning		Summa ersättning		
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<u>Dikesstr.A-B.</u>													
1/4	1	Alestatorp.	Anders Andersson.	2.6	14-			3640	102	210				2142		
7	5	Alestad.														
963	9	do		Kungl.Maj:t o kronan.												
1000				arr.Per Hansson.	2.6	14-			3640	14-	210				2940	
571	19	do	Kungl.Maj:t o kronan													
1000			arr.Emil Svensson.	8.2	14-			11480	405	210				8505		
								Sma.	18760					Sma.	13587	
			<u>Dikesstr.B-C.</u>													
571	19	Alestad.	Kungl.Maj:t o kronan.													
1000			arr.Emil Svensson.	9.9	14-			13860	495	210				10395		
								Sma.	13860					Sma.	10395	
			<u>Dikesstr.C-D.</u>													
571	19	Alestad.	Kungl.Maj:t o kronan.													
1000			arr.Emil Svensson.	0.3	14-			420	1.3	210				273		
1	3	do	Anders Andersson.	3.-	14-			42	18-	210				3780		
16			Trpt.					4620						4053		

jord

vall

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.						4620						4053
1/16	3	Alestad.	Nils Nilsson.	2.1	14-			2940	11.7	210		29	40		2457
1/12	14	do	Nils Jönsson.	2.-	14-	28	-		14-	210		29	40		
1/24	14	do	do	0.5	14-	7	-	35	-	6-	210	12	60	42	-
1/24	14	do	Nils Nilsson.	0.5	14-	7	-		54	210		11	34		
1/24	14	do	do	0.04	12-	048		748	03	180		0	54	1188	
~~393~~ 1000	20	do	Kungl.Maj:t o kronan,												
			arr.Nils Persson.	1.2	10-			12	-12-	150				18	-
						Sma.		13008				Sma.		13698	
			<u>Dikesstr.D-E-F.</u>												
~~393~~ 1000	20	Alestad.	Äg.Kungl.Maj:t o Kronan												
			arr.Nils Persson.	3.8	10-			38	-19-	150				2850	
~~11842~~ 19200	31	Vollsjö.	Patron A.Clauson.	1.7	10-	17	-		74	150		11	10		
"	"	do	do	0.2	14-	280			14	210		2	94		
"	"	do	do	0.6	12-	720		27	-	57	180	10	26	2430	
~~1~~ 192	31	do	Johan Andersson.	0.9	14-			1260	15	210				315	
						Sma.		7760				Sma.		5595	
			<u>Dikesstr.F-G.</u>												
1/96	31	Vollsjö	Sven Mårtensson.	0.1	14-			140	03	210				063	
~~1~~ 192	31	do	Johan Andersson.	1.3	14:-			1820	36	210				756	
~~1~~ 192	31	do	Henrik Jönsson.	1.9	14-			2660	48	210				1008	
			Trpt.					4620						1824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.						4620						1827
1/96	31	Vollsjö.	Ola Nilsson.	0.6	14:-				840	24	210				504
1/96	31	do	Per Nilsson.	0.2	14:-	2	80			15	210	3	15		
"	"	do	do	1.6	12:-	19	20	22	-	48	180	8	64	11	79
1/96	31	do	Anders Nilsson.	-	-					07	180	1	26		
"	"	do	do	0.3	14:-	4	20			24	210	5	04		
"	"	do	do	0.5	12:-	6	-	10	20	69	180	12	42	18	72
<u>13842</u> 19200	31	do	Patron A.Clauson.	0.3	14:-				420	25	210				525
						Sma.			91	-		Sma.			5907
			<u>Dikesstr.G-H.</u>												
<u>13842</u> 19200	31	Vollsjö.	Patron A.Clauson.	0.06	10:-	0	60			09	15	1	35		
"	"	do	do	2.8	14:-	39	20	39	80	42	210	88	20	89	55
				Sma.					3980			Sma.			8955
			<u>Dikesstr.C-I.</u>												
<u>571</u> 1000	19	Alestad	Kungl.Maj:t o Kronan.												
			arr.Emil Svensson.	1.-	14:-				14	-	5	210			1050
<u>317</u> 4000	18	do	Anders Andersson.	1.-	14:-				14	-	5	210			1050
						Sma.			28	-		Sma.			21
			<u>Dikesstr.C-L(eventuell).</u>												
<u>571</u> 1000	19	Alestad	Kungl.Maj:t o Kronan.												
			arr.Emil Svensson.	0.3	14:-				420	13	210				273
1/16	3	do	Anders Andersson.	1.-	14:-				14	-	9	210			1890
						Sma.			1820			Sma.			2163

Alestad den 11 december 1925.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson. Bengt Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.
Lördnegister nummer	mtl.	nr.	namn.	
1	2	3	4	5
<u>Avdelning I.Dikesstr.A-B.</u>				
1 ¹	1/4	1	Alestatorp.}	Anders Andersson, sök. — — — — —
5 ²	7/24	5	Alestad.	
9 ²	~~963~~ 10000	9	do	
19 ²	~~571~~ 1000	19	do	
do arr.Emil Svensson, sök.— — — — —				
<u>Avdelning II.Dikesstr.B-C och C-L-D.</u>				
19 ²	~~571~~ 1000	19	Alestad.	Kronoegendom, arr.Emil Svensson, sök. — — — — —
3 ¹	1/16	3	do	Anders Andersson, sök. — — — — —
3 ²	1/16	3	do	Nils Nilsson. — — — — —
2 ⁴	7/120	2	do	Nils Levin. — — — — —
14 ³	1/12	14	do	Nils Jönsson. — — — — —
14 ³	1/24	14	do	do — — — — —
14 ³	1/24	14	do	Nils Nilsson. — — — — —
20 ²	~~393~~ 1000	20	do	Kronoegendom, arr.Nils Persson, sök. — — — — —
<u>Avdelning III.Dikesstr.C-I.</u>				
19 ²	~~571~~ 1000	19	Alestad.	Kronoegendom, arr.Emil Svensson, sök. — — — — —
18 ²	~~317~~ 4000	18	do	Anders Andersson, sök. — — — — —
<u>Avdelning IV.Dikesstr.D-E-F.</u>				
20 ²	~~393~~ 1000	20	Alestad.	Kronoegendom, arr,Nils Persson, sök. — — — — —
31 ¹⁷⁸	~~13842~~ 19200	31	Vollsjö.	Patron A.Clauson, sök. — — — — —
Trpt.				

	Ägofigurernas nummer	Förbättrings- värde		Förbättringsvärde i procent	Deltagnings- kostnad		Deltagnings- procent	Förbättrings- kostnad	
		kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-3, 6, 7, 9, 10		90580		4051	1081	6210	0.88	112	17
12, 14		826	-	3695	986	56	9.93	102	38
16, 18, 19, 20, 22a		504	-	2254	601	82	6.06	62	48
		223580		100:-	2670	-		157	95
22b, 26, 29-32a, 34a-39		4864	304	7.15	1522	9415	20.95 5.32	157	95
49a-52, 54, 56, 57		1327	901	2.87	415	70	5.72 4.18	43	10
58, 60-63a		1763	301	7.09	552	01	7.59 5.55	57	22
65		45	-	0.43	13	89	0.19 0.14	1	44
68-71, 73		1057	-	10.25	331	08	4.55 3.33	34	33
74a, 75, 77		684	60	6.64	214	47	2.95 2.16	22	27
78, 79, 81, 85		432	-	4.19	135	34	1.86 1.36	14	02
86, 88, 90a		142	-	1.38	44	57	0.61 0.45	4	64
		1031610		100:-	3230	-			
32b, c		341	60	36.47	153	17	2.11 1.54	15	88
40-46, 48		595	-	63.53	266	83	3.67 2.68	27	63
		93660		100:-	420	-			
94b, 95, 98-106		417	-	41.38	351	73	4.84 3.54	36	50
108-110, 112-117		59080		58.62	498	27	6.85 5.09	51	65
		100780		100:-	850	-	61.89 72.13	743	66

1	2	3	4	5
				Trpt. - - - - -
				<u>Avdelning V.Dikesstr.D-K.</u>
4				
2	7/120	2	Alestad.	Nils Levin. - - - - -
2	393			
20	1000	20	do	Kronoegendom, arr.Nils Berrson, sök. - - - - -
				<u>Avdelning VI.Dikesstr.F-G.</u>
31 ¹⁷⁸	13842 19200	31	Vollsjö.	Patron A.Clauson, sök. - - - - -
31 ¹³	1/96	31	do	Sven Mårtensson. - - - - -
31 ⁵⁰	1/192	31	do	Johan Andersson. - - - - -
31 ⁵¹	1/192	31	do	Henrik Jönsson. - - - - -
31 ¹¹	1/96	31	do	Ola Nilsson. - - - - -
31 ¹¹	1/96	31	do	Per Nilsson. - - - - -
31 ¹⁰	1/96	31	do	Anders Nilsson. - - - - -
	avs.fr.31		do	Änkan Anna Rasmusson. - - - - -
				<u>Avdelning VII.Dikesstr.G-H.</u>
31 ¹⁷⁸	13842 19200	31	Vollsjö.	Patron A.Clauson, sök. - - - - -
				<u>Sammandrag.</u>
		1	Alestatorp	
		5	Alestad.	And.Andersson, sök. - - - - -
		9	do	Kronoegendom, arr.Per Hansson, sök. - - - - -
		19	do	do arr.Emil Svensson, sök. - - - - -
		3	do	And.Andersson, sök. - - - - -
		3	do	Nils Nilsson. - - - - -
				Trpt. - - - - -

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							61.89		
		100780	100:-	850	-		~~72.13~~	743	66
		100780	100:-	850	-				
88.94 0.90	66,67 <i>plw</i>	7920	~~1617~~		88 94 ~~79 80~~	1.22 ~~0.80~~		9	28
<u>461.06</u> 4.64	90b,92-94a	41070	~~8383~~		461 06 ~~470 80~~	6.34 ~~4.74~~		47	84
550:-		48990	100:-	550	-				
	118,119	2520	2.0	24	-	0.33 ~~0.24~~		2	48
	140	5040	4.-	48	-	0.66 ~~0.48~~		4	95
	141-143	12180	9.67	116	04	1.60 ~~1.17~~		12	06
	145,147	112	-	8.88	106 56	1.47 ~~1.07~~		11	03 <i>lt</i>
	149,151	112	-	8.88	106 56	1.47 ~~1.07~~		11	03
	153,154,156,157	20020	15.96	191	52	2.63 ~~1.93~~		19	90
	159-166a,167,168	62750	49.78	597	36	8.22 ~~6.01~~		61	96
	172	1050	0.83	9	96	0.14 ~~0.10~~		1	03
		126060	100:-	1200	-				
	120,121,123-136,138.	2047	-	100:-	1020	14.03 ~~10.26~~		105	78
		2047	-	100:-	1020	-	100:-	1031	-
		90580			1081 62			112	17 <i>lt</i>
		826	-		986 56			102	38 <i>lt</i>
		570990			1676 11 ~~2277 93~~	23.06		236	31
		192290			682 53	9.39		70	73
		176330			552 01	7.59		57	22 <i>lt</i>
		1112790			2910 65 ~~5580 65~~	40.04		578	81

1	2	3	4	5
				Trpt. -----
		14	Alestad.	Nils Nilsson. -----
		2	do	Nils Levin. -----
		14	do	Nils Jönsson. -----
		20	do	Kronoegendom.arr.Nils Persson,sök. -----
			Vollsjö.	Patron A.Clauson,sök. -----
			do	Sven Mårtensson. -----
			do	Johan Andersson. -----
			do	Henrik Jönsson. <i>(Anders Andersson)</i> -----
			do	Ola Nilsson. -----
			do	Per Nilsson. -----
			do	Anders Nilsson. -----
			do	Änkan Anna Rasmusson. -----

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					291065				
		1112790			558065		40.04	578	81
		432	-		13534		1.86	14	02
		12420			10283		1.41	10	72
					9709				
		174160			54555		7.50	56	60
					85736				
		96970			86710		11.79	88	98
		2663	-		154227		21.21	159	91
		5040			48	-	0.66	4	95
		12180			11604		1.60	12	06
		112	-		10656		1.47	11	03
		112	-		10656		1.47	11	03
		20120			19152		2.63	19	90
		62750			59736		8.22	61	96
		1050			996		0.14	1	03
					7270	-			
					9940	-	100:-	1031	-
	Sma.	1829380							

Alestad den 11 december 1925.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Bengt Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn Emil Svensson, Alestad n:r 19 tisdagen den 20 instund. oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Alestad n:r 7, 8 och 19 m.fl. hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 30 september 1925.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förest. kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Alestatorps säteri.	And. Andersson.	And. Andersson.
Alestad n:r 9	arr. Per Hansson.	Per Hansson.
do n:r 3 & 18	Anders Andersson.	And. Andersson.
do n:r 3	Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do n:r 2	Nils Levin.	Nils Levin.
do n:r 14	Nils Jönsson.	Nils Jönsson.
do do	Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do n:r 7 & 8	arr. Nils Persson.	Nils Persson.
Vollsjö säteri.	Anders Clauson.	A. Clauson.

Att ovenskrivna personer blivit delgivna denna kallelse

intyga:

Alestad och Vollsjö den 10/10 1925.

Håkan Hansson.

fjärdingsman.

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs järnvägs A.B. Ystad varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn Emil Svensson, Alestad n:r 19, tisdagen den 20 instund. oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Alestad n:r 7, 8 och 19 m.fl. hemman uti Kärrstorps socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 30 september 1925.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 1 oktober 1925.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Knut Nihlén.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Förutärande ej tillämpligt (76) alla sidor vid-
ca 10.
8.10.

micas, ex officio
Ernest Peppers

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Bjärsjölagård den 9 april 1926.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående ^{av} Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag anförda besvär över en den 11 december 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Alestad n:r 19 m.fl. hemman i Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar, Malmöhus län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas å järnvägsstationen härstädes denna dag kl. 9 f.m.

Då emellertid å det omedelbart invid Bjärsjölagårds järnvägsstation belägna hotellet funnes tillgänglig en för sammanträdet lämpligare lokal än som kunde erhållas å järnvägsstationen, beslöt vattendomstolen, att sammanträdet skulle hållas å hotellet, varom å utsatt tid och ställe meddelande lämnades åt tillstädeskomne personer.

Då målet företogs till handläggning, inställde sig klaganden genom lagligen befullmäktigat ombud ingenjören H. Thulin.

Av övriga sakägare tillstädeskommo Anders Andersson i Alestatorp och Emil Svensson i Alestad n:r 19.

Handlingarna i målet föredrogos i erforderliga delar.

Thulin förklarade, att klaganden med besvären avsåge att med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 17:§ vattenlagen vinna befrielse

från skyldighet att anordna och bekosta ifrågakomma två rörtrummor; och ingav Thulin en uppgjord approximativ beräkning angående kostnaderna för rörtrumorna /Prot.bil.A/.

Anders Andersson och Emil Svensson anförde: De yrkade, att besvären måtte ogillas. Det vore intressenternas avsikt att, där est överklagade förrättningen bleve fastställd, bringa dikningsföretaget å ifrågavarande sträcka till utförande. Andersson och Svensson yrkade vidare att, därest klaganden mot deras bestridande befriades från skyldighet att anordna ifrågakomma rörtrummor, klaganden i stället måtte åläggas att i skadestånd utgiva ett belopp, som motvarade det förbättringsvärde, som genom dikningsföretaget skulle vinnas å den jord för vars torrläggning de båda rörtrumorna erfordrades jämte å denna jord belöpande andel i förrättningskostnaderna.

Thulin bestred sistberörda yrkande.

På särskild fråga förklarade Anders Andersson och Emil Svensson, att de ej hade något att erinra mot vid överklagade förrättningen gjorda beräkningar av båtnad och arbetskostnader.

Sedan målet överlämnats till vattendomstolens prövning, tillkännagavs, att utslag i målet komme att meddelas i vattendomstolens kansli i Stockholm den 17 maj 1926.

Av besvären föranledda kungörelsekostnader ersattes nu av Thulin med 52 kronor 80 öre.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöt vattendoms-
tolen följande:

Utslag

meddelat den 17 maj 1926.

Kostnaderna för utförande av nu ifrågavarande, av synemännen föreskrivna två rörledningar under Ystad-Eslövs järnväg komma uppenbarligen att bli avsevärda och kunna beräknas komma att uppgå ungefärligen till de av klaganden angivna beloppen eller således till sammanlagt omkring 8.000 kronor. Den båtnad, som skulle vinnas genom rörledningarnas utförande, skulle däremot icke bli någon. Enligt synemännens beräkningar - mot vilka anmärkning icke förekommit - skulle nämligen kostnaderna för nu ifrågavarande del av företaget, även med bortseende från kostnaderna för rörledningarnas utförande, komma att överstiga värdet av den båtnad, som beräknas skola därigenom vinnas. Under nu nämnda förhållanden finner vattendomsstolen med stöd av bestämmelserna uti 7 kap. 17:§ vattenlagen att klaganden lagligen bör vinna befrielse från skyldigheten att bekosta rörledningarnas utförande. Därest delägarna uti nu ifrågavarande avdelning emellertid oaktat att de således själva få vidkännas kostnaderna för rörledningarnas utförande, dock skulle vilja bringa företaget i denna del till utförande, så föreligger härför icke något laga hinder. Vattendomsstolen prövar alltså lagligt att, med ändring av synemännens utlåtande, sålunda bifalla klagandens ta-

lan, att klaganden befrias från skyldigheten att bekosta utförandet av nu ifrågavarande två rörledningar under klagandens järnväg åliggande det emellertid klaganden, därest delägarna dock vilja bringa företaget i denna del till utförande att mot ersättning för kostnaderna ombesörja själva arbetet med rörledningarna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan,

På vattendomstolens vägnar:

H.W.Hamilton.

Mot förestående utslag har icke inom laga tid vädjats; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1926.

Ex officio

G.Lidbom.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

*Ant
B.G. 2.11.*

184
28

M 5*0133

12203

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för
"Torrläggning av mark till Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925" i
Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtusentvåhundraåttio (5.280)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusentrehundraåttio (2.380) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här under tecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1932 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hästad den 26 april 1928.

Emil Svensson
Andersson Nils Jönsson

Att Herman Andersson, Anders Andersson, ~~Emil~~
Svensson och Nils Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Jönsson Carl Jönsson
Adress Bjersjölagård Adress Bjersjölagård

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1928.

Lindqvist Carl Jönsson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i dik-
ningsföretaget benämmt Alestad n:r 19 m.fl.hemman
i Ö.Kärrstorps och Vollsjö socknar av år 1925
den 15/11 1927.

1.

Till styrelseledamot i stället för Clauson, som av sagt sig på
grund av egendomens försäljning, utsågs Nils Jönsson n:r 14 Alestad.

2.

Beslöts att de delägare, som icke sökt lån skulle betala dik-
ningskostnaderna vilket samtidigt skedde.

3.

Till revisorer utsågos Nils Nilsson och Nils Persson båda i
Alestad.

4.

Att justera dagens protokoll utsågos Nils Jönsson och Nils
Persson båda i Alestad.

Justerat

Nils Jönsson.

Nils Persson.

vidimnas
ex officio
Einar Lenn

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar Anders
Clausson, Anders Andersson, Emil Skussom och
Nils Jönsson.*

genom ett av *dem* den *26 april 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Torrläggning av mark till Alestad nr 19 m.fl. hemman av år 1925" i
Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Majt den 9 mars 1928 beviljat dels lån
med 5.280 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 2.380 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *både* och *både* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Alestad den *26 april* 19*28*.
Nils Jönsson *Nils B. Nilsson*
Alestad 20 Bjärsjölagård Alestad 3. Bjärsjölagård

Att

Herrar Nils Persson och Nils B. Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Eustav Vikström
Alestad N:17
Adress *Bjarsjölagård*

Carl Persson
Alestad n Bjarsjölagård
Adress

Att kronoarrendatorn Nils Persson å n:r 20 Alestad och hemmansägaren Nils B. Nilsson å n:r 3 Alestad anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av sin ovan ingångna förbindelse; betygar

Bjarsjölagård i landsfiskalskontoret den 11 maj 1928.

Lösen en krona.

Bjarsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 25 maj 1928

Lindqvist *Carl Eriksson*
föredragande

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

1930 den 14 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Alestad nr 19 m.fl.
hemman av år 1925" i Östra Kärrstorps och Vällsjö socknar av Malmöhus
län.

Lån 5.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 9 mars 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernum- mer	Ågerens namn m.m.
<u>Östra Kärrstorps socken</u>			
Alestad	571/1000	19 ²	Kronoegend., arr. Emil Svensson
d:o	1/16	3 ¹	And. Andersson
d:o	1/16	3 ²	Nils Nilsson
d:o	1/12	14 ²	Nils Jönsson
d:o	av 1/24	14 ³	d:o
d:o	" 1/24	14 ³	Nils Nilsson
d:o	393/1000	20 ²	Kronoegend. arr. Nils Persson
d:o	317/4000	18 ²	And. Andersson
<u>Vällsjö socken</u>			
Vällsjö	1 13842/19200	31 ¹⁷⁸	Patron A. Classon
d:o	1/192	31 ⁵⁰	Johan Andersson
d:o	1/192	31 ⁵¹	And. Andersson (i hand Henrik Jönsson)
d:o	1/96	31 ¹¹	Ola Nilsson och Per Nilsson

Stockholm den 14 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

184
28

Godkänt 25 maj 1928

DIARIE Nr 12204
K. LANTBRUKSTYRELSEN
23 MAJ 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av avdelningarna II-VII av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Alestad n:r 19 m.fl. hemman av år 1925" uti Östra Kärrstorps och Vollsjö socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån av 5.280:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.380:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av avdelningarna II-VII av föreskrivna vattenavledningsföretag, hava de befunnits utförda i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan, varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 22 maj 1928

Ernst Pummer



Stämpel en krona.

*d. s. s. keda del
föredrag, utställt
statens landbruk
ingeniör*

