Förslag till

torrläggning av mark till

4 mtl N:r 1 Bergsjöholm

uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Rumm

Statens lantbruksingenjör



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 april 1928 fastställd lantmäteriförrättning vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Bidrages

Albert Smith.

ex officio

Ernst Rumm

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

LANTMÄTERIET
Arkiv
Kart.Nr 3:6134 1

Nr 167 Malmöhus 3 pth.


Blad 2.

Tillhör förslag till torrläggning av mark tillhörande 4 mtl. n:r 1 Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

[signature]
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 april 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
[signature]



M 3-0134 2

Nr 167 Malmöhus 3 rätt


Blad 3.

Tillhör förslag till
torrläggning av mark tillhörande
4 mtl. nr 1 Bergsjökölen uti
Bjäresjö socken av Herrestads härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av


Statens lantbruksingenjör.

Utskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 april 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till ägoväg vid 3.0. Skl. = 1:50.




Förslag till inlag vid 7+95 Skl. = 1:50




Förslag till ägovägsbro vid 6+20. Skl. = 1:50.



Förslag till kringmurning av utlopp vid 11+20. Skl. = 1:50.



Förslag till brunn vid 9+50. Skl. = 1:50.



Skala 1:50.

KTA. Nr 003
M: 3:0134 3
Nr 167 Malmöhus 3:dje

M 3*0134

Libr.

20896

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1928

201/28 Kopia

Handlingar

angående torrläggning av mark till

4 mtl. BERGSJÖHOLM n:r 1

uti Bjäresjö socken av Herrestads här-

rad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och anslag år 1927.

Innehåller Femtiosju (57) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 april 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Vidimeras

ex officio

Emil Persson

Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande 4 mtl. Bergsjöholm 1[1] uti Bjäresjö socken av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak ängsmark för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande 4 mtl. Bergsjöholm 1[1] uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax norr och öster om det gamla slottet Bergsjöholm omkring 3 km. nordväst om Ystad med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Enligt ägarens begäran har undertecknad med biträde av tvänne skiftesgodemän verkställt undersökningar och upprättat förslag till torrläggning för höjande av alstringsförmågan för i huvudsak ängsmark genom delvis öppet och delvis täckt dike genom en höjd, varest även för närvarande finnes ett 12" kilstensrör, som framgår av den upprättade profilkartan.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

åker med en areal av	.....	0.975 har.
äng " " " "	.....	16.45 "
	eller tillsammans	17.425 har.

Jordmånen utgöres av mylla på dy och mossjord något svämjords-artad på en botten av lera och grus. - Ängen synes vara mycket gräsbärande men mest av mindre goda arter.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det av undertecknad jämte gode män upprättat och här vidfogat förslag.

Kostnads(förslaget) har beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar. - Däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnaden av en ägovägs(trumma) av 0.6 m. cementrör och en ägovägsbro av trä enligt upprättad ritning.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle således båtnaden för hela företaget uppgå till ..... 23.889:60 kr.

kostnaden enl.kostnadsförslaget ..... 9.965:44 "

varför vinsten skulle bliva 13.924:16 kr.

Då den relativa kostnaden således blir 0.42 skulle således statsbidraget kunna utgå med ~~19.80~~ 29.70 % eller .. ~~1973:16~~ 2.950:- kr.

och som lån med ..... ~~7992:28~~ 7.010:- "

eller ett statsunderstöd av tillsammans ~~9765:44~~ 9.960:- kr.

Då företaget synes ovanligt lönande och lämpligt får jag tillstyrka att ovanskrivna statsunderstöd måtte beviljas för sökanden.

Lund den 1 juli 1927

Ernst Benzon

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad		Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.	
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr.	ö	kr	ö	kr	ö.
Åker		97.5								97.5						
Annan mark	1645.-								1645.-							
Påräknad landvinning	-	-														
Summa	17425		1793040		41820		-2388960		17425		1793040		41820		-2388960	

Lund i juli 1927

Emil Persson

Kostnadsförslag.

Enligt upprättat förslag

Dikessträckan A-B-C-D 9500:-

Kostnader för förslagets upprättande 358:38

Betänkande med bilagor 107:06 465:44

Summa kronor 9965:44

Lund i juli 1927

Carl Persson

Anteckn. Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.965 kronor 44 öre

Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

I anledning med av Kungl. Maj:t den 26 februari 1931 beviljad ytterligare lån till företaget har kostnaden beräknats till 14.425 kronor 44 öre enligt av förre landtbruksingenjören K. Berggren den 2 juli 1930 upprättat tilläggsbetänkande.

Stockholm den 30 december 1931.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandens kostnader samt

låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolängder.	Mantal.	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer nummer.
Hedeskoga socken					
Bergsjö-holm		4 1	1	Hovjägmästare G.A. Hagemann	
					Summa

Lund i juli 1927

Gunnar Ressman

Areal.						Belopp.		Andel i kostn. för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker		Annan mark		Summa.				Dikesföretaget A-B-C-D		Kostnader för förslagets uppgörande.		Belöningsarbete m.m.									
har	ar	ha	ar	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö		%	kr	ö	kr	ö
	97.5	16	45	17	42.5	23889	60	9500	–	358	38	107	06	9965	44	0.42	~~29.40~~ ~~19.80~~	~~2.950~~ ~~1973~~	– ~~16~~	~~7.010~~ ~~7992~~	– ~~28~~
	97.5	16	45	17	42.5	23889	60	9500	–	358	38	107	06	9965	44			~~2.950~~ ~~1973~~	– ~~16~~	~~7.010~~ ~~7992~~	– ~~28~~

Arvodesräkning

för upprättande av förslag till torrläggning av mark till Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31 /12 1920.

För ägomätning, skala 1:4000:			
" mätningsområdets gränser 3.4 km. à 3:- kr.			10:20
" 7 st.ägofig.åker, medelareal 0.14 har à 17 öre			1:19
" 0.975 har " " " " à 106 "			1:03
" 69 st.ägofig.äng " 0.24 " à 14 "			9:66
" 16.45 har " " " " à 74 "			12:17
" 7 st.ägofig.imp. " 0.22 " à 5 "			0:35
" 1.545 har " " " " à 78 "		1:20	25:60
" rubrik, skala m.m.			4:-
" ytavvägning 18.97 har à 66 öre			12:52
" 165 punkter à 2 öre		3:30	15:82
" begränsningskurva 3.2 km. à 2:50 kr.			8:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 6/4			12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 83 fig. à 5 öre			4:15
" " " " 18.97 har à 10 "		1:90	6:05
För ägobeskrivning			3:49
" jordregisters utrönande			6:-
" gradtabell			4:-
" uträkning av värde å ytenhet 76 fig. à 6 öre			4:56
	Trpt.		99:72

	Trpt.	99:72
För bestämmande av värdet före och efter 76 fig. à 12 öre		9:12
" profilkartan 1.6 km. à 3:50 kr.		5:60
" sektioner 23 st. à 28 öre	6:44	
" " 12 " à 17 "	2:04	
" 1 st.brotrumma à 5:- kr. + 3:- kr.	8:-	
" 1 st.bro 3 ≠ 3, 1 st.brunn,1 st.intag,1 st.ommurn.à 3:- 15:-		31:48
" skalor,rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner		13:50
" dikenas insättande å kartan		1:90
" grävningstabell		5:-
För kostnadsberäkning 1 km. à 4:50 kr.		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		9:50
" införande av höjdsiffror 165 st. à 1 öre		1:65
" utlåtande		24:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 83 fig. à 7 öre	5:81	
" 18.97 har à 14 öre	2:66	8:47
därtill 25%		2:12
" 165 st.höjdlägestal à 2 öre		3:30
" diken å plankartan		3:25
	Trpt.	238:11

Trpt.	238:11
För profilen 1.6 km. à 6:- kr.	9:60
" tvärsektioner och brotrumma m.m. lika föregående	25:48
därtill 30%	7:64
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar med inbindning	16:-
	304:83
För gode männen	19:55
" kallelsekostnad och dagsverken	34:-
Summa kronor	358:38

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däråå genom stämning till Herrestads häradsrätt anställa.

Bergsjöholm den 1 juli 1927

Ernst Berggren.

304:83 kvitteras Ernst Berggren.

Christian Jacobsson

19:55

Carl Borrie.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 29/6 1 dag		12:-
" avskrifter av handl.med inbindning		16:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 83 fig. à 7 öre	5:81	
" 18.97 har à 14 öre	2:66	8:47
" 165 st.höjdlägestal à 2 öre		3:30
" diken å plankartan		3:25
" profil- och sektionsritn.rubrik,skalor m.m.....	8:-	
" 1.6 km.längdprofil à 6:- kr.	9:60	
" tvärsektioner m.m.	25:48	
därtill 30%	7:64	
	50:72	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	12:68	38:04
för skrivelser m.m.		6:-
	Summa kronor	107:06

Kvitteras

Lund den

1 juli 1928

Ernst Berggren.

Förlöst fjorton (14) kvinnor
äktenskap vidkommande, ex officio
Ernst Berggren

På begäran av herr hovjägmästaren G.A.Hagemann har undertecknad med biträde av tvänne skiftesgodemän verkställt undersökningar för och upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande 4 mtl. Bergsjöholm 1' uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län och får däröver avgiva detta av Beskrivningslängd, Värderingslängd, Kostnadsförslag och Grävningslista jämte trenne kartor åtföljda:

Utlåtande

Synemännen anse sig ej stå i något jävsförhållande till sökanden. Ej heller synes något laga hinder förefinnas.

Företaget är beläget strax norr och öster om det gamla slottet Bergsjöholm och avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av huvudsak ängsmark i och för höjande av densammas alstringsförmåga.

Den del av floddiket, som nu föreslagits att rörläggas har förut varit täckt med ett gammalt 12" kilstensrör, som framgår av profilen.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det

lagenliga djupet av 1.2 meter.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Å plankartan är markens läge över horisontalplanet angiven med blå siffror med decimaler och mull-, dy- och mossjordens djup under markytan med röda siffror även med decimaler.

Då ägaren av den i företaget ingående vattensjuka marken ämnar ansöka om lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket

d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o. - Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 som i detta företag blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen så har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

Företagets omfattning utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.

A-B och C-D samt rörläggning av sträckan B-C.

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med två parallella röda linier och det täckta med en röd linie.

Å profilkartan äro däremot de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och det täckta med två parallella röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra vid B=180 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=k^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^{1}=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med ett fall av 2.o:1000 skulle således ett 52.5 cm.(21") rör vara nödigt.

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och äro beräknade att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5.

Vid B insättes ett intag av betong med lock och snett stående galler enligt ritning. Då grunden här synes mera sandartad har även en spåntning framför densamma föreskrivits.

Vid C kringmuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes även enligt ritning.

Vid 9+50 har även en intagningsbrunn föreskrivits. - Den göres av betong med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 meter med lock av en armerad betongskiva med falsar och något kupig översida samt med botten 0.5 meter under rörets underkant.

Någon allmän väg ingår ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av tvänne ägovägsbroar dels som en 0.6 m. trumma vid 3 och dels som en träbro vid 6+20 enligt upprättade ritningar.

I rörledningen får ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Rören få ej nedläggas och rörsträngarna ej täckas förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent.

Till ledning för arbetets utförande hava fixpunkter i form av ett + i jordfasta stenar inhuggits vid 0 på ett höjdläge av

+12.10 och vid 10. på ett höjdläge av +13.23 över horisontalplanet.

Bergsjöholm den 1 juli 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie. Christian Jacobsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	4 mtl.Bergsjöholm 1:1.															
	Hovjägmäst.G.A.Hagemann.															
1	äng					42	-									
2	do					40	-									
3	do					30	-									
4	do					35	-									
5	do					34	-									
6	do				1	10	-									
7	do					25	-									
8	do imp.														89	-
9	do					60	-									
10	do					41	-									
11	do inhägnad					02	-									
12	dike imp.														10	-
13	äng					04	-									
14	do					24	-									
15	do					20	-									
16	do					06	-									
17	do					21	-									
18	do					28	-									
19	do					17	-									
20	do					25	-									
	Trpt.				5	64	-								99	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				5	64	-								99	-
21	äng					41	-									
22	do					34	-									
23	do					74	-									
24	do					40	50									
25	do					09	-									
26	do					10	-									
27	backe imp.														16	-
28	äng					10	-									
29	do					05	-									
30	backe imp.														16	-
31	äng					50	-									
32	do					28	-									
33	do					30	-									
34	do					14	-									
35	do					40	-									
36	do					33	-									
37	do					20	-									
38	do					12	-									
39	do					05	50									
40	åker		19	-												
41	do		35	-												
	Trpt.		54	-	10	20	-							1	31	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		54	-	10	20	-							1	31	-
42	åker		05	-												
43	dike imp.														08	50
44	äng					12	-									
45	do					10	-									
46	do					11	-									
47	do					25	-									
48	do					34	-									
49	åker		04	50												
50	do		05	50												
51	do		20	-												
52	do		08	50												
53	äng					53	-									
54	do					42	-									
55	do					15	-									
56	do					18	-									
57	do					17	-									
58	do					14	-									
59	dike imp.														06	50
60	äng					15	-									
61	do					16	-									
62	do					15	-									
	Trpt.		97	50	13	17	-							1	46	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		97	50	13	17	-							1	46	-
63	äng					11	50									
64	do					12	-									
65	do					17	-									
66	do					11	-									
67	do					08	-									
68	väg imp.														08	50
69	äng					15	-									
70	do					12	-									
71	do					15	-									
72	do					15	-									
73	do					27	-									
74	do					23	-									
75	do					75	-									
76	do					09	-									
77	do					12	-									
78	do					11	50									
79	do					11	50									
80	do					04	50									
81	do					15	-									
82	do					16	-									
83	do					07	-		97	50	16	45	-			
	Sma.								97	50	16	45	-	1	54	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

Bergsjöholm den 1 juli 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fulländ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	4 mtl. Bergsjöholm 1	1															
	Hovjägm. G. A. Hagemann.																
1	äng		42	–	2400	07	1680	705	60	1	2400	1008	–	302	40		
2	do		40	–	2400	06	1440	576	–	1	2400	960	–	384	–		
3	do		30	–	2400	05	1200	360	–	1	2400	720	–	360	–		
4	do		35	–	2400	05	1200	420	–	1	2400	840	–	420	–		
5	do		34	–	2400	04	960	326	40	1	2400	816	–	489	60		
6	do	1	10	–	2400	03	720	792	–	1	2400	2640	–	1848	–		
7	do		25	–	2400	08	1920	480	–	1	2400	600	–	120	–		
9	do		60	–	2400	02	480	288	–	1	2400	1440	–	1152	–		
10	do		41	–	2400	02	480	196	80	1	2400	984	–	787	20		
11	do inhägnad		02	–	2400	08	1920	38	40	1	2400	48	–	9	60		
13	do		04	–	2400	09	2160	86	40	1	2400	96	–	9	60		
14	do		24	–	2400	08	1920	460	80	1	2400	576	–	115	20		
15	do		20	–	2400	07	1680	336	–	1	2400	480	–	144	–		
16	do		06	–	2400	08	1920	115	20	1	2400	144	–	28	80		
17	do		21	–	2400	04	960	201	60	1	2400	504	–	302	40		
18	do		28	–	2400	02	480	134	40	1	2400	672	–	537	60		
19	do		17	–	2400	02	480	81	60	1	2400	408	–	326	40		
20	do		25	–	2400	02	480	120	–	1	2400	600	–	480	–		
21	do		41	–	2400	02	480	196	80	1	2400	984	–	787	20		
22	do		34	–	2400	07	1680	571	20	1	2400	816	–	244	80		
	Trpt.	6	39	–				6487	20			15336	–	8848	80		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	6	39	-				6437	20			15336	-	8848	80		
23	äng		74	-	2400	05	1200	888	-	1	2400	1776	-	888	-		
24	do		40	50	2400	05	1200	486	-	1	2400	972	-	486	-		
25	do		09	-	2400	07	1680	151	20	1	2400	216	-	64	80		
26	do		10	-	2400	05	1200	120	-	1	2400	240	-	120	-		
28	do		10	-	2400	08	1920	192	-	1	2400	240	-	48	-		
29	do		05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-		
31	do		50	-	2400	04	960	480	-	1	2400	1200	-	720	-		
32	do		28	-	2400	02	480	134	40	1	2400	672	-	537	60		
33	do		30	-	2400	02	480	144	-	1	2400	720	-	576	-		
34	do		14	-	2400	06	1440	201	60	1	2400	336	-	134	40		
35	do		40	-	2400	07	1680	672	-	1	2400	960	-	288	-		
36	do		33	-	2400	02	480	158	40	1	2400	792	-	633	60		
37	do		20	-	2400	02	480	96	-	1	2400	480	-	384	-		
38	do		12	-	2400	02	480	57	60	1	2400	288	-	230	40		
39	do		05	50	2400	09	2160	118	80	1	2400	132	-	13	20		
40	åker		19	-	2400	04	960	182	40	1	2400	456	-	273	60		
41	do		35	-	2400	07	1680	588	-	1	2400	840	-	252	-		
42	do		05	-	2400	09	2160	108	-	1	2400	120	-	12	-		
44	äng		12	-	2400	03	720	86	40	1	2400	288	-	201	60		
45	do		10	-	2400	03	720	72	-	1	2400	240	-	168	-		
46	do		11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	184	80		
	Trpt.	11	12	-				11563	20			26688	-	15124	80		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fulländad torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläd-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	11	12	–				11563	20			26688	–	15124	80		
47	äng		25	–	2400	03	720	180	–	1	2400	600	–	420	–		
48	do		34	–	2400	03	720	244	80	1	2400	816	–	571	20		
49	åker		04	50	2400	09	2160	97	20	1	2400	108	–	10	80		
50	do		05	50	2400	09	2160	118	80	1	2400	132	–	13	20		
51	do		20	–	2400	06	1440	288	–	1	2400	480	–	192	–		
52	do		08	50	2400	06	1440	122	40	1	2400	204	–	81	60		
53	äng		53	–	2400	03	720	381	60	1	2400	1272	–	890	40		
54	do		42	–	2400	02	480	201	60	1	2400	1008	–	806	40		
55	do		15	–	2400	02	480	72	–	1	2400	360	–	288	–		
56	do		18	–	2400	04	960	172	80	1	2400	432	–	259	20		
57	do		17	–	2400	04	960	163	20	1	2400	408	–	244	80		
58	do		14	–	2400	02	480	67	20	1	2400	336	–	268	80		
60	do		15	–	2400	02	480	72	–	1	2400	360	–	288	–		
61	do		16	–	2400	04	960	153	60	1	2400	384	–	230	40		
62	do		15	–	2400	05	1200	180	–	1	2400	360	–	180	–		
63	do		11	50	2400	02	480	55	20	1	2400	276	–	220	80		
64	do		12	–	2400	03	720	86	40	1	2400	288	–	201	60		
65	do		17	–	2400	05	1200	204	–	1	2400	408	–	204	–		
66	do		11	–	2400	07	1680	184	80	1	2400	264	–	79	20		
67	do		08	–	2400	04	960	76	80	1	2400	192	–	115	20		
69	do		15	–	2400	08	1920	288	–	1	2400	360	–	72	–		
	Trpt.	14	89	–				14973	60			35736	–	20762	40		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläg-nadsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	14	89	-				1497	360			35736	-	20762	40		
70	äng		12	-	2400	0	7168	201	60	1	2400	288	-	86	40		
71	do		15	-	2400	0	9216	324	-	1	2400	360	-	36	-		
72	do		15	-	2400	0	5120	180	-	1	2400	360	-	180	-		
73	do		27	-	2400	0	3 720	194	40	1	2400	648	-	453	60		
74	do		23	-	2400	0	3 720	165	60	1	2400	552	-	386	40		
75	do		75	-	2400	0	3 720	540	-	1	2400	1800	-	1260	-		
76	do		09	-	2400	0	8192	172	80	1	2400	216	-	43	20		
77	do		12	-	2400	0	6144	172	80	1	2400	288	-	115	20		
78	do		11	50	2400	0	6144	165	60	1	2400	276	-	110	40		
79	do		11	50	2400	0	6144	165	60	1	2400	276	-	110	40		
80	do		04	50	2400	0	6144	64	80	1	2400	108	-	43	20		
81	do		15	-	2400	0	5120	180	-	1	2400	360	-	180	-		
82	do		16	-	2400	0	9216	345	60	1	2400	384	-	38	40		
83	do		07	-	2400	0	5120	84	-	1	2400	168	-	84	-		
	Sma.	17	42	50				1793	040			41820	-	23889	60	23889	60
														Summa		23889	60

Bergsjöholm den 1. juli 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie. Christian Jacobsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D.						
0-7+95	795	mylla & mossjord delvis lera						
		och grus kbm.	3200	0.70	2240	-		
7+95-11+20	325	52.5 cm.(21") rör lm.	325	6.-	1950	-		
		för grävning i lera och grus						
		samt sand lm.	325	10.-	3250	-		
7+95		intag av betong med snett stående						
		galler och med lock samt med						
		spåntning och stensättning st.	1	150-	150	-		
9+50		intagningsbrunn av betong enl.						
		ritning st.	1	100-	100	-		
11+20		ommurn.av utlopp med stensättn."	1	50.-	50	-		
11+20-11+50	30	ränsning lm.	30	1.-	30	-		
3-3+5		ägovägstrumma av betong 5 m.bred						
		för grävn.utöver sekt. 10:-						
		60 cm.(24") rör 5 m.à 15:- 75:-						
		för läggning 5 m.à 2:- 10:-						
		" frontmurar 11 m^3 à 25:-275:-						
		" stensättn.12 m^2 à 3:- 36:-						
		" fyllning och vägens						
		ordnande 44:-			450	-		
		Trpt.			8220	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			8220	-		
6+20–6+25		Ägovägebro av trä 5 m. bred:						
		balkar 6 st. 1.08						
		pålar 12 " 1.20						
		tvärbalkar 0.40						
	2"	plank 2.25 5-à 75.-	375	:-				
9/25 2.12 7.75		arbete m.m.	50	:-	425	-	8645	-
		för oförutsedda fall m.m.					855	-
				Summa			9500	-

Bergsjöholm den 1 juli 1927

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C-D.	0		1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.F.=12.10
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	2	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	3	50	"	2.20	"	5.80	
	+20	20	"	2.70	"	7.05	
	+50	30	"	1.85	"	4.90	
	4	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	5	50	"	2.70	"	7.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	6	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	7	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	+95	45	"	2.80	"	7.30	
	8+35	40		3.60			
	8+50	15		3.70			
	8+70	20		6.60			
	9	30		6.00			
Trpt.		900					

58.5 cm (23") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		900					
	+50	50		6.70			
	10	50		5.85			
	+50	50		4.40			52.5 cm. (21") rör
	11	50		3.50			
	+20	20		(2.90			
			1:1.25	3.-	0.3	7.80	
	+50	30	"	2.-	"	5.30	
	Sma.	1150					

Bergsjöholm den 1 juli 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Tack för 26.6.27.

Förlänges nivån (19) ursprungliga nivån rättas ex officio

Ernst Berggren

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande 4 mtl. Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Malmöhus län.-

År 1927 den 28 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Godsägaren, Hovjägmästaren G.A. Hagemann å Bergsjöholm för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till 4 mtl. Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Herr Hovjägmästare G.A. Hageman för 4 mtl. Bergsjöholm.

som gode män Herrar Carl Borrie i Borriegård och Christian Jakobsson i Skårby N:8, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.-

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig gode männen eller förrättningsmannen.-Ej heller ansågs något laga hinder

förefinnas mot förrättningens handläggning.-

§:3

Förelades den upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.-

§:4

Sökanden yrkade få den i företaget ingående vattenskadade marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike.-

§:5

Sedan synemännen verkställt gradering av den vattenskadade marken och därpå grundade handlingar och förslag upprättats, avgave följande utlåtande, Bil.B.

§:6

Handlingar och kartor skulle förvaras hos hovjägmästare G.A. Hagemann å Bergsjöholms slott.-

§:7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.-

§:8

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.-

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie Christian Jacobsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.-

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till 4 mtl.Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad.-

Bergsjöholm pr.Ystad den 9 december 1927.

G.A.Hagemann

Hovjägmästare.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-

liggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 december 1927.

Fr.Hamel.

T.Kinnman.

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till 4 mtl.Bergsjöholm uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.-

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak ängsmark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning,-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.-

För utrönande av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d,v,s, av markens

nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.- Den lösa markens djup under markytan är betecknad med röda siffror med decimaler. -

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0 .- Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d. v.s. den är alldeles oberoende avdikningen.-

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. och i detta företag,har denna grad blivit förlagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen,har denna värdering skett under förusättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i

sammanträdesprotokollets §:4 och utgör nygrävning av dikessträckarna å plan - och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B och C-D samt rörläggning av dikessträckan B-C.-

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med två parallella röda linier och det täckta med en röd linie.-

Å profilkartan äro däremot de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och de täckta med två röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra vid B=180 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet :

$$V=K^{1}\left(1+0.5\,\frac{\sqrt{R}+\log R}{2}\right)\sqrt{RJ}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60$

Efter dessa beräkningsgrunder och med ett fall av 2.0:1000 skulle således ett 52.5 cm.(21") rör vara nödigt.-

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m. med en sidoslänt

av 1:1.25 fullt tillräcklig.-

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och äro beräknade att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:
:2.5 .-

Vid B insättas ett intag av betong med lock och snett stående galler enligt ritning.- Då grunden här synes mera sandartad har även en spåntning framför desamma föreskrivits.-

Vid C kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes enligt ritning.-

Vid 9+50 har även en intagningsbrunn föreskrivits. Den göres av betong med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 meter och med botten 0.5 m. under rörets underkant samt med lock av en armerad betongskiva med falsar och något kupig översida.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.-

Däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av tvänne ägovägsbroar dels som en 0.6 m. trumma vid 3 och dels som en träbro vid 6+20 enligt upprättade ritningar.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

Rören få ej nedläggas och rörsträngar ej täckas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent.-

Till ledning för arbetets utförande hava fixpunkter i form av +

inhuggits i jordfasta stenar vid 0 på ett höjdläge av +12.10 och vid 10 på ett höjdläge av +13.23 över horisontalplanet.-

Några ersättningar enligt 9 kap.49 § av vattenlagen synas ej krävas.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

I enlighet med 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av Tjugotre(23) kronor och 89 öre.-

Jämlikt föreskriften i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag,som noggrant skall följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall ensamt gäldas av sökanden;

att årliga ränsningar av öppna diken och när så erfordras av intag, brunnar och utlopp skola verkställas;

att de öppna dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m.

och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till 4 mål, Bergsjöholm av år 1927."

att förrättningskostnaden ensamt skall gäldas av sökanden;

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. av vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar frånden dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana exemplar skola ingivas i tre exemplar.-

Bergsjöholm den 28 december 1927.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie Christian Jacobsson.

cell. T.N. Osb.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	4 mtl. Bergsjöholm 1 [1]															
	Hovjägmäst. G.A. Hagemann.															
1	äng					42	-									
2	do					40	-									
3	do					30	-									
4	do					35	-									
5	do					34	-									
6	do				1	10	-									
7	do					25	-									
8	do imp.														89	-
9	do					60	-									
10	do					41	-									
11	do inhägnad					02	-									
12	dike imp.														10	-
13	äng					04	-									
14	do					24	-									
15	do					20	-									
16	do					06	-									
17	do					21	-									
18	do					28	-									
19	do					17	-									
20	do					25	-									
	Trpt.				5	64	-								99	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				5	64	-								99	-
21	äng					41	-									
22	do					34	-									
23	do					74	-									
24	do					40	50									
25	do					09	-									
26	do					10	-									
27	backe imp.														16	-
28	äng					10	-									
29	do					05	-									
30	backe imp.														16	-
31	äng					50	-									
32	do					28	-									
33	do					30	-									
34	do					14	-									
35	do					40	-									
36	do					33	-									
37	do					20	-									
38	do					12	-									
39	do					05	50									
40	åker		19	-												
41	do		35	-												
	Trpt.		54	-	10	20	-							1	31	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		54	-	10	20	-							1	31	-
42	åker		05	-												
43	dike imp.														08	50
44	äng					12	-									
45	do					10	-									
46	do					11	-									
47	do					25	-									
48	do					34	-									
49	åker		04	50												
50	do		05	50												
51	do		20	-												
52	do		08	50												
53	äng					53	-									
54	do					42	-									
55	do					15	-									
56	do					18	-									
57	do					17	-									
58	do					14	-									
59	dike imp.														06	50
60	äng					15	-									
61	do					16	-									
62	do					15	-									
	Trpt.		97	50	13	17	-							1	46	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		97	50	13	17	-							1	46	-
63	äng					11	50									
64	do					12	-									
65	do					17	-									
66	do					11	-									
67	do					08	-									
68	väg imp.														08	50
69	äng					15	-									
70	do					12	-									
71	do					15	-									
72	do					15	-									
73	do					27	-									
74	do					23	-									
75	do					75	-									
76	do					09	-									
77	do					12	-									
78	do					11	50									
79	do					11	50									
80	do					04	50									
81	do					15	-									
82	do					16	-									
83	do					07	-		97	50	16	45	-			
	Sma.								97	50	16	45	-	1	54	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Bergsjöholm den 28 dec. 1927.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	4 mtl. Bergsjöholm 1:1																
	Hovjägm. G.A. Hagemann																
1	äng		42	-	2400	07	1680	705	60	1	2400	1008	-	302	40		
2	do		40	-	2400	06	1440	576	-	1	2400	960	-	384	-		
3	do		30	-	2400	05	1200	360	-	1	2400	720	-	360	-		
4	do		35	-	2400	05	1200	420	-	1	2400	840	-	420	-		
5	do		34	-	2400	04	960	326	40	1	2400	816	-	489	60		
6	do	1	10	-	2400	03	720	792	-	1	2400	2640	-	1848	-		
7	do		25	-	2400	08	1920	480	-	1	2400	600	-	120	-		
9	do		60	-	2400	02	480	288	-	1	2400	1440	-	1152	-		
10	do		41	-	2400	02	480	196	80	1	2400	984	-	787	20		
11	do inhägnad		02	-	2400	08	1920	38	40	1	2400	48	-	9	60		
13	do		04	-	2400	09	2160	86	40	1	2400	96	-	9	60		
14	do		24	-	2400	08	1920	460	80	1	2400	576	-	115	20		
15	do		20	-	2400	07	1680	336	-	1	2400	480	-	144	-		
16	do		06	-	2400	08	1920	115	20	1	2400	144	-	28	80		
17	do		21	-	2400	04	960	201	60	1	2400	504	-	302	40		
18	do		28	-	2400	02	480	134	40	1	2400	672	-	537	60		
19	do		17	-	2400	02	480	81	60	1	2400	408	-	326	40		
20	do		25	-	2400	02	480	120	-	1	2400	600	-	480	-		
21	do		41	-	2400	02	480	196	80	1	2400	984	-	787	20		
22	do		34	-	2400	07	1680	571	20	1	2400	816	-	244	80		
	Trpt.	6	39	-				6487	20			15336	-	8848	80		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläd ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	6	39	-				6487	20			15336	-	8848	80		
23	äng		74	-	2400	05	1200	888	-	1	2400	1776	-	888	-		
24	do		40	50	2400	05	1200	486	-	1	2400	972	-	486	-		
25	do		09	-	2400	07	1680	151	20	1	2400	216	-	64	80		
26	do		10	-	2400	05	1200	120	-	1	2400	240	-	120	-		
28	do		10	-	2400	08	1920	192	-	1	2400	240	-	48	-		
29	do		05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-		
31	do		50	-	2400	04	960	480	-	1	2400	1200	-	720	-		
32	do		28	-	2400	02	480	134	40	1	2400	672	-	537	60		
33	do		30	-	2400	02	480	144	-	1	2400	720	-	576	-		
34	do		14	-	2400	06	1440	201	60	1	2400	336	-	134	40		
35	do		40	-	2400	07	1680	672	-	1	2400	960	-	288	-		
36	do		33	-	2400	02	480	158	40	1	2400	792	-	633	60		
37	do		20	-	2400	02	480	96	-	1	2400	480	-	384	-		
38	do		12	-	2400	02	480	57	60	1	2400	288	-	230	40		
39	do		05	50	2400	09	2160	118	80	1	2400	132	-	13	20		
40	åker		19	-	2400	04	960	182	40	1	2400	456	-	273	60		
41	do		35	-	2400	07	1680	588	-	1	2400	840	-	252	-		
42	do		05	-	2400	09	2160	108	-	1	2400	120	-	12	-		
44	äng		12	-	2400	03	720	86	40	1	2400	288	-	201	60		
45	do		10	-	2400	03	720	72	-	1	2400	240	-	168	-		
46	do		11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	184	80		
	Trpt.	11	12	-				11563	20			26688	-	1512	80		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	11	12	-				11563	20			26688	-	15124	80		
47	äng		25	-	2400	03	720	180	-	1	2400	600	-	420	-		
48	do		34	-	2400	03	720	244	80	1	2400	816	-	571	20		
49	åker		04	50	2400	09	2160	97	20	1	2400	108	-	10	80		
50	do		05	50	2400	09	2160	118	80	1	2400	132	-	13	20		
51	do		20	-	2400	06	1440	288	-	1	2400	480	-	192	-		
52	do		08	50	2400	06	1440	122	40	1	2400	204	-	81	60		
53	äng		53	-	2400	03	720	381	60	1	2400	1272	-	890	40		
54	do		42	-	2400	02	480	201	60	1	2400	1008	-	806	40		
55	do		15	-	2400	02	480	72	-	1	2400	360	-	288	-		
56	do		18	-	2400	04	960	172	80	1	2400	432	-	259	20		
57	do		17	-	2400	04	960	163	20	1	2400	408	-	244	80		
58	do		14	-	2400	02	480	67	20	1	2400	336	-	268	80		
60	do		15	-	2400	02	480	72	-	1	2400	360	-	288	-		
61	do		16	-	2400	04	960	153	60	1	2400	384	-	230	40		
62	do		15	-	2400	05	1200	180	-	1	2400	360	-	180	-		
63	do		11	50	2400	02	480	55	20	1	2400	276	-	220	80		
64	do		12	-	2400	03	720	86	40	1	2400	288	-	201	60		
65	do		17	-	2400	05	1200	204	-	1	2400	408	-	204	-		
66	do		11	-	2400	07	1680	184	80	1	2400	264	-	79	20		
67	do		08	-	2400	04	960	76	80	1	2400	192	-	115	20		
69			15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-		
	Trpt.	14	89	-				14973	60			35736	-	20762	40		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har.	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	14	89	-				14973	60			35736	-	20762	40		
70	äng		12	-	2400	0.7	1680	201	60	1	2400	288	-	8640			
71	do		15	-	2400	0.9	2160	324	-	1	2400	360	-	36	-		
72	do		15	-	2400	0.5	1200	180	-	1	2400	360	-	180	-		
73	do		27	-	2400	0.3	720	194	40	1	2400	648	-	45360			
74	do		23	-	2400	0.3	720	165	60	1	2400	552	-	38640			
75	do		75	-	2400	0.3	720	540	-	1	2400	1800	-	1260	-		
76	do		09	-	2400	0.8	1920	172	80	1	2400	216	-	4320			
77	do		12	-	2400	0.6	1440	172	80	1	2400	288	-	11520			
78	do		11	50	2400	0.6	1440	165	60	1	2400	276	-	11040			
79	do		11	50	2400	0.6	1440	165	60	1	2400	276	-	11040			
80	do		04	50	2400	0.6	1440	64	80	1	2400	108	-	4320			
81	do		15	-	2400	0.5	1200	180	-	1	2400	360	-	180	-		
82	do		16	-	2400	0.9	2160	345	60	1	2400	384	-	3840			
83	do		07	-	2400	0.5	1200	84	-	1	2400	168	-	84	-		
	Summa.	17	42	50				17930	40			41820	-	2388	60	2388	60
														Summa		2388	60

Bergsjöholm den 28 dec. 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande skiftesgodemän:

Carl Berrie.

Christian Jacobsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D.						
0-7+95	795	mylla och mossjord delvis lera						
		och grus kbm.	3200	0.70	2240	-		
7+95-11+20	325	52.5 cm.(21") rör lm.	325	6.-	1950	-		
		för grävn.i lera,grus & sand "	325	10.-	3250	-		
7+95		intag av betong med snett stående galler och med look samt med						
		spuntning och stensättning st.	1	150.-	150	-		
9+50		intagningsbrunn av betong enl.						
		ritning st.	1	100.-	100	-		
11+20		omrurn.av utlopp med stensättn. st.	1	50.-	50	-		
11+20-11+50	30	räfsning lm.	30	1.-	30	-		
3-3+5		ägovägstrumma av betong 5 m.bred						
		för grävn.utöver sektion 10:-						
		60 cm.(24") rör 5 m.à 15:- 75:-						
		för läggn.5 m.à 2:- 10:-						
		" frontmurar 11 kvm.à 25- 275:-						
		" seensättn.12 kvm.à 3:- 36:-						
		" fylln.& vägens ordnande 44:-			450	-		
6+20-6+25		ägovägsbro av trä 5 m. bred.						
		balkar 6 st. 1,08 kbm.						
		pålar 12 st. 1.20						
		Trpt. 2.28			8220	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt. 2:28			8220	-		
		tvärbalkar 0:40						
		plank 2:25 5.- à 75 375:-						
		arbete m.m. 50:-			425	-	8645	-
		för oförutsedda fall m.m.					855	-
		Summa					9500	-

Bergsjöholm den 28 dec. 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C-D.	0	-	1:1	1.50	0.3	4.05	F.P.=12.10
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	2	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	3	50	"	2.20	"	5.80	
	+20	20	"	2.70	"	7.05	
	+50	30	"	1.85	"	4.90	
	4	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	5	50	"	2.70	"	7.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	6	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	7	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	+95	45	"	2.80	"	7.30	
	8+35	40	"	3.60			
	8+50	15		3.70			
	8+70	20		6.60			52 fem (2½") rör
	9	30		6.-			
Tr:pt.		900					

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	Anm.
Trpt.		900					
	+50	50		6.70			
	10	50		5.85			
	+50	50		4.40			
	11	50		3.50	52.5 cm. (21") rör		
	+20	20		2.90			
			1:1	25.-	0.3	7.80	
	+50	30	"	2.-	"	5.30	
	Sma.	1150					

enl. H.V. 12.3.28.

Bergsjöholm den 28 dec. 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till 4 mantal Bergsjöholm uti Bjäresjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1928.

Ex officio

Halvar Lech.

lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Fastländ Bjuggsgrava (24) Ulrika Nilsson, Nilsmåna, ex officio Ernst Berggren

Låno

den

Lbrstn

M 3*0134

27490

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1931

201/28 Kanb.

Handlingar

angående tilläggsbidrag från statens avdikningsanslag och tilläggslån från statens avdikningslånefond för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till 4 mtl. BERGSJÖHOLM 1[1] uti Bjeresjö socken av Malmöhus län.

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 27 april 1928 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 14 april 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande angående tilläggsbidrag från statens avdikningsanslag och tilläggslån från statens avdikningslånefond för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till 4 mtl. Bergsjöholm 1:1" uti Bjeresjö socken av Malmöhus län.

Kungl. Maj:t har den 27 april 1928 anvisat till ovanskrivna dikningsföretag ett lån av 7.010:- kronor från statens avdikningslånefond och ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.950:- kronor från statens avdikningsanslag.

Det av mig i juli 1927 avgivna betänkandet upptager kostnader för

dikessträckan A - B - C - D		9.500:-
kostnaden för förslagets upprättande ...	358:38	
betänkande med bilagor	107:06	965:44
	Summa kr.	9.965:44

Enligt betänkandet utgjordes jordmånen av mylla på dy och mossjord något svämmjordsartad på en botten av lera och grus.

Arbetet överlämnades till utförande till en av länets främsta entreprenörer särskilt med tanke på den djupa och besvärliga förledningen för avloppet, emot en summa av 9.200:- kronor eller således nära kostnadsförslaget och skulle vara färdigt före den 1 april 1928.

Vid arbetets utförande visade det sig emellertid att förledningens nedläggande visserligen var ganska svår, men ej mera än beräknat, men däremot visade sig marken särskilt å sträckan 1 + 50 - 2 + 50 och 3 + 70 - 4 + 70 utgöras av dygjyttja av sådan beskaffenhet att arbetet ej kunnat slutföras förrän under sistlidne juni månad trots entreprenörens oförtrutna arbete.

Sedan entreprenören inlämnat dagsverkslistor och uppgift om kostnaderna, vilka granskats av mig har arbetsgivaren på min tillstyrkan till entreprenören förutom den kontrakterade summan 9.200:-

dessutom till honom utbetalt	4.760:-	
den verkliga kostnaden för arbetet skulle således uppgå till		13.960:- kr.

Den ökade kostnaden skulle således uppgå till 13.960:- kr. minus den beräknade kostnaden 9.500:- eller = 4.460:- kr.

Enligt bifogade tabell skulle således enligt den verkliga kostnaden den relativa kostnaden bliva 0.60 kronor, varför ett eventuellt

tilläggsanslag komme att uppgå till	5.193:16	
med avdrag av förut beviljat	2.950:-	2.243:16
och ett eventuellt tilläggslån med	9.232:28	
med avdrag av förut erhållit	7.010:-	2.222:28
eller tillsammans ett ökat statsunderstöd med		4.465:44 kr.

Då den ovanligt svåra dygjyttjan ej kunde förutses vid förslagets uppgörande och kostnaden så betydligt överskred den beräknade får jag livligt tillstyrka ovanskrivne tilläggslån och tilläggsbidrag.

Lund den 2 juli 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Verklig kostnad för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till 4 mtl. Bergsjöholm 1:1 uti Bjeresjö socken av Malmöhus län.

Dikessträckan A - B - C - D		13.960:-
Laga syneförrättningskostnader	358:38	
Betänkande med bilagor	107:06	465:44
		Summa kr. 14.425:44

Lund den 2 juli 1930.

Ernst Berggren.

T a b e l l

utvisande låne- och bidragssökandens verkliga kostnader samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolitt:ra	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer nummer
Hedeskoga s:n					
Bergsjöholm		4	1 1	Hovjägmästare G. A. Hagemann	1-7,9-11,13-26,28, 29,31-42, 44-58,60-67,69-83

Lund i juli 1930.

Einst Berggren.

Areal						Bötnad		Andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag		Lön.	
Åker		Annan mark		Summa				Diketsstråcken O-B-C-D.		Kostnader för förslagets upprättande.		Beloppkandet m.m.									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	97.5	16	45.-	17	42.5	2388	96	0	13960	-	358	38	1070	6	1442	55	0.60	36.00	519	31	692	32
S:ma	97.5	16	45.-	17	42.5	2388	96	0	13960	-	358	38	1070	6	1442	44			519	31	692	32

11/4/60

Likheten med originalet sid 1-7
intygar

David Larsson
e lantbruksingenjör

22.6
28

201

M 3★0134

KONTRAKT.

DIARIE N:r 20896
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928 för

"Torrläggning av mark tillhörande 4 mantal Bergsjöholm 1[1]" i Bjärsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sjutusentio (7.010) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenniohundrafemtio (2.950) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*r* undertecknad....., ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ *Eustaen intressent i företaget* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bergsjöholm den 30 maj 1928

~~Hägerstrand~~
~~och Kragetorp~~ G. A. Hagemann

Att Herr Hovjägmästare G. A. Hagemann

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Bengtsson
Adress Edsvad

Bo Holst
Adress Kragelholm

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 23 oktober ***19*** 28 .

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1931 d en 30 d ec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande 4 mantal Bergsjöholm 1:1 i Björsjö socken av Malmöhus län.

Lån 4.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 26 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Björsjö socken.			
Bergsjöholm	4	1:1	Hovjägmästare G.A.Hagemann

Stockholm den 30 december 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

D. N:r 19207/29

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggning av mark tillhörande 4 mantal Bergsjöholm 1[1]" i Bjäresjö socken av

Malmöhus **län**

Arb. plan: 27/4 28

Kontrakt: 23/10 28

Fullbordas: 1/9 30

Statsbidrag: 2.950

Lån: 7.010

Beräkn. kostnad: 9.965:44

Tillstyrkt utbet. d. 23/10 28

av statsbidrag: 2.400 **kr.**

av lån: 5.600 **kr.**

Utfört arbete enligt lbring. Ernst Berggren **den** 21 / 9 **19** 29

Tillst. ytterl. utbet. av 10% **kr.** = c:a **%**

10 % × 2.950 = 295
7.010 = 701

~~**Ordf. i arb. styrelsen**~~

Ende intressent | Hovjägmästaren G.A. Hagemann,
Bergsjöholm, YSTAD.

Rekv.: er **bifogad** e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 300 ~ **kr.**

av lån 700 ~ **kr.**

Stockholm den 8/10 1929

f

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

226/28

DIARIE N:r 20897
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1928

Bevis

över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande 4 mtl.Bergsjöholm 1 1 " i Bjäresjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928.

Statsunderstöd:

lån av 7010:- kronor från statens avdikningslånefond

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2950:- kronor från statens avdikningsanslag.

Vid företagen besiktning har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, med undantag av dikessträckan A-B, å vilken sträckan den lösa jorden visat sig vara av sådan beskaffenhet, att den blivande bottenlinien endast så småningom kan erhållas.

Det utförda arbetet kan av mig beräknas till omkring 80% av kostnaden.

Lund den 10 oktober 1928

Emil Persson



Stämpel en krona.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

DIARIE N:r 19207
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1929

226/28

Bevis

över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande 4 mtl.Bergsjöholm 1[1] i Bjäresjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 27 april 1928.

Statsunderstöd:


lån av 7010:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2950:- kronor från statens avdikningsanslag.

Vid företagen besiktning har arbetet befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan med undantag av sträckan 3+60-4+60 och 1+50-2+50 å sträckan A-B där det ännu ej varit möjligt att erhålla det föreskrivna djupet, ehuru arbetet pågått hela sommaren till innevarande dag.

Då det ej synes möjligt att kunna slutföra arbetet under innevarande år, får jag tillstyrka att omkring 10% ytterligare utbetales av det beviljade lånet och statsbidraget.

Lund den 21 september 1929

Emil Persson



Stämpel en krona.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

226/28

Godk. 24/7 30

DIARIE N:r 17427
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JULI 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande 4 mtl. Bergsjöholm 1:1 " i Bjäresjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928.


Statsunderstöd:

lån av 7.010:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.950:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter av mig företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 14 juni 1930.

Emil Bergman



Stämpel en krona.