

2:22 Lorr Läggnings av mark 2:22

88808

Bergsjöholms och Kragsholms gods

m. fl. hemman i Bjäresjö socken av Herreslöds härad och Malmöhus län;

8881.7X0 71

upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Lennert Rumm

Statens Lantbruksingenjör.


Huskift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
hov 1 juni 1928 fastställd den efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Göteborg den 27 juli 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidmässas
ex officio
Lennert Rumm

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001

M

2*0135/

Ar 165 Malmöhus 2 rith

88809

STATENS
LÄNDRUKSINGENÖR
1928.7.20

Tillhör förslag till förändring av mark till Bergsjöholms och Kragsholms gods m.fl. hemman uti Bjäresjö socken av Herrseda församling och Malmöhus län; upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Statens Ländrutsingenör

Blad 2

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Lomth.

vidmarck

Co afficio

Concubum

Fig. 10.73

Förslag till brunn. Sk. = 1:50.

Förslag till intag. Sk. = 1:50.

Förslag till omringning av utlopp. Sk. = 1:50.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höj- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Ark. Nr 002

2-01352

Ar 165 Malmöhus 2 rit.

M

2•0135

DIARIE Nr

20888

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 OKT. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
Bergsjöholms och Krageholms gods m.
fl.hemman uti Bjäresjö socken av Her-
restads härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Immediat Fimtiöfysa (54) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev den 1 juni

1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimus

Översiktskarta.

ex officio
Per O. Bergman



Skala 1:100,000

Avskrift. Betänkande angående vattenavledningsföretaget

"Torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.....

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis torrläggning av ett floddike eller naturligt vattendrag för torrläggning i och för höjande av alstringsförmågan av mark tillhörande Bjäresjö N:8, 11, 1, 21, 15 och 3 uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. nordväst om Ystad med avfall åt norr och väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av länsstyrelsen den 19 augusti 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 10 juni 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en förening av den 4 juli 1927 hava bägge jordägar-

ne beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 13.45.5 har

annan mark med en areal av 3.65 har.

eller tillsammans 17.10.5 har.

Jordmänen utgöres av mylla eller mossjord, som i övre delen är ganska väl förmultnad, på lera med grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.- Å plankartan är mossjordens djup under markytan angiven med röda siffror med decimaler.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som lägger hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning. I enlighet med bestämmelsen i utlåtandet skall vägstyrelsen bekosta rörläggningen under vägen.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från

statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i
enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnaden för hela företaget uppgå
till 16.005:80 kr.
och kostnaden till 9.532:97 kr.

varför vinsten skulle bli 6.472:83 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.60 kr. skulle således
statsbidraget kunna utgå med ^{2280:-}~~2287:91~~ kr.

och lånet med ^{7250:-}~~7245:06~~ kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans ^{9530:-}9532:97 kr.

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

Tabell

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde.				Båtnad.		
			före	efter						före	efter					
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		
Åker		13455								13455						
Annan mark		365-								365-						
Päräknad landvinning		-	-							-	-					
Summa:		17105	1336460	2937040	1600580				17105	1336460	2937040	1600580				

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H	8930:-	
Laga syneförrättningskostnaden	468:48	
Betänkande med bilagor	<u>134:49</u>	<u>602:97</u>
	<u>Summa kronor:</u>	<u>9532:97</u>

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 9532 kronor 97 öre .

Stockholm den 27 juli 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

utvisande läne- och bidragssökandenas andel
i kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägohälsara.	Mantal.	Registrernummer.	Agares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>Bjäresjö socken</u>					
Bjäresjö		$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{8}$	Hovjägmästare G.A. Hagemann	1-4
do.		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{11}$	do. do.	5,7-11
do.		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{11}$	do. do.	13,14
do.		$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{1}$	do. do.	16-20,22,24a,25,27, 28,30-35,39-42,44a, 45,47,53,55a-62,64-68, 70,71.
do.		$\frac{7}{16}$	$\frac{2}{1}$	Överstekammarherre Greve M. Brahe.	74,75,77-81b, 83-87
Kragsholms Nygård Bjäresjö		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\frac{2}{15}$ $\frac{1}{3}$	do. do.	88,89,91
					Summa:

Areal								Andel i kosth. för								Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Län.	
Åker.		Annan mark.		Summa.		Bätnad.		Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H.		Laga syneförrätt- ningen.		Betänkandest m.m.											
kar.	ar.	kar.	ar.	kar.	ar.	kar.	öre	kar.	öre	kar.	öre	kar.	öre	kar.	öre		%	kar.	öre	kar.	öre		
405-				405-		5670	-	3163	01	16594	4764	3376	59	0.60	24.00			807 58 810 38		2567 96 2566 21			
40-	22-			62-		25720		143	77	754	217	153	48	"	"			36 70 36 83		116 73 116 65			
12-	125			245		69	-	38	40	201	058	40	99	"	"			9 81 9 84		31 17 31 15			
681.5	288-			9695		790460		4410	53	23138	6642	4708	33	"	"			1126 09 1130 -		3580 77 3578 33			
176-	425			2185		2033	-	1134	11	5950	1708	1210	69	"	"			289 57 290 57		920 74 920 42			
31-				31-		72	-	40	18	211	060	42	89	"	"			10 25 10 29		32 63 32 60			
13455	365-			17105		1600580		8930	-	46848	13449	9532	97					2280 - 2287 91		7250 - 7245 06			

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl. hemman av år 1927" uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva,:

att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och län från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och län;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där för bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och län röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och län.

Skokloster den 4 juli 1927.

Magnus Brahe.

Bevittnas:

H. Killander	Gustav Carlsson.
Skokloster.	Skokloster.

G. A. Hagemann.

Bergsjöholm.

Ystad.

(Stämpel)

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Utdrag av protokoll 29/7 1927.

&:1

Till styrelse för företaget valdes Herrar Godsförvaltare
N. Olsson och Hovjägmästare. G. A. Hagemann.

Rätt avskrift intygas:

G. A. Hagemann

N. Olsson.

Arskrift.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl. hemman uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 7 st. kallelser à 50 öre 3:50

" 2 st. sammanträdesdagar den 12/5, 10/6 -27 = 1 dag 12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättningsområdets gränser 7.4 km. à 3:- kr. 22:20

" 49 st. ägofig, åker, medelareal 0.27 har à 24 öre 11:76

" 13.455 har " " " " à 78 " 10:49

" 25 st. ägofig, äng .. " 0.15 " à 14 " 3:50

" 3.65 har " " " " à 74 " 2:70

" 22 st. ägofig. imp. " 0.15 " à 5 " 1:10

" 3.205 har " " " " à 78 " 2:50 32:05

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 20.31 har à 66 öre 13:40

" 178 punkter à 2 öre 3:56 16:96

" begränsningskurva 7.4 km. à 2:50 kr. 18:50

" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{30}{3}, \frac{2}{4}$ -27=2 dag 24:-

För arealuträkning, skala 1:4000 96 fig. à 5 öre 4:80

" " " 20.31 har à 10 öre 2:03 6:83

Tipt. 143:04

Trpt.....143:04

För ägobeskrivning 2:88

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 5:50

" uträkning av värde å ytenhet 74 fig. å 6 öre 4:44

" bestämmande av värdet före och efter 74 fig. å 12 öre 8:88

" profilokartan 1.9 km. å 3.50 kr. 6:65

" sektioner 32 st. å 28 öre 8:96

" " 10 st. å 17 öre 1:70

" 1 st. intag, 1 st. brunn, 1 st. ommurning å 3:- kr... 9:- 19:66

" skalor, rubrik, m.m. 3:-

För hydrografisk utredning 2:-

" bestämmande av dimensioner 13:50

" dikenas insättande å kartan 2:20

" grävningstabell 7:-

För kostnadsberäkning 1.6 km. å 4.50 kr. 7:20

därtill 0.1 % av kostnaderna 8:93

" införande av höjdsiffror 178 st. å 1 öre 1:78

" ersättningslängd 5:50

" utlåtande 42:-

" kostnadsfördelningslängd 6:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m. 7:-

Trpt. 303:16

Trpt. 303:16

för 96 fig. à ⁷ 32 öre	6:72	
	~~30:72~~	
" 20.31 har à ¹⁴ 40 öre	2:84	9:56
	~~28:47~~	~~59:15~~
därtill 25%		2:39
		~~14:80~~
" 178 st. höjdlägestal à ² 5 öre		3:56
		~~8:90~~
" diken å plankartan		3:75
" profilen 1.9 km. å 6:- kr.		11:40
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		19:66
därtill 30 %		5:90
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbäindning		<u>33:-</u>
		395:38
		~~462:72~~
För gode männen		39:10
" kallelse- och dagsverkskostnad m.m.		<u>34:-</u>
		468:48
	<u>Summa kronor</u>	<u>535:82</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Herrestads häradsrätt an-
ställa.

Bergsjöholm den 10 juni 1927.

Ernst Berggren.

Felräkning i arvodesräkningen, vilken summa tillsammans kr. 67:34
avräknats i arvodesräkningen för lån och bidrag av den 22 oktober
1927 vid densammas uttagande.

Ernst Berggren.

[Handwritten signature]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslänefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl. hemman uti Bjäresjö socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{11,12}{7} - 27 = 1\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrift av handl. med inbändning	31:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 96 fig. à 7 öre	6:72	
" 20.31 har à 14 öre	<u>2:84</u>	9:56
" 178 st. höjdlägestal à 2 öre		3:56
" diken à plankartan		11:40
" kopia av profilritn. rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.9 km. längdprofil à 6:- kr.		11:40
" tvärsektioner m.m.		19:66
därtill 30 %	<u>5:90</u>	
		39:96
avgår 25 % därav för profilritn. à kalkerväv ...	<u>9:99</u>	29:97
för fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.		<u>6:-</u>
		<u>Summa kronor 134:49</u>

Kvitteras:

Lund den 22 oktober 1927.

Ernst Berggren.

all
8/14. 6. 27

Finsländs sjutton (17) skiffr. sidor
vidimera, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde för laga
syneförrättning för torrläggning av mark till
Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl.

År 1927 den 12 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingeniör, å Bergsjöholms slott för att på grund av nedan intagna för-
ordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl. hemman uti Bjäresjö socken
av Herrestads härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare
genom särskilda kallelser underrättats om förrättnings företagan-
de denna dag med anledning varav följande personer tillstadeskommo:
sökanden: Herr Hovjägmästare G.A. Hagemann för Bergsjöholms gods,
och av övriga sakägare:

Överstekammarherre M. Brahe för Krageholms gods genom Godsförval-
tare Nils Olsson enligt fullmakt Bil. A.

Herman Håkansson för Herrestad n:r 11,

Mårten Håkansson som arr. av Bjäresjö gård under Bergsjöholms
gods,

Nils Jönsson som arr. av Tegelbruksgården under Bergsjöholms gods.

Herrestads härads vägstyrelse genom suppleanten föreskrivne Mårten
Håkansson.

Som gode män Herrar Carl Borrie å Borrie gård och Christian Ja-
kobsson å Skårby n:r 8, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skif-

tesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggande.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga vare sig genom öppet dike eller täckt dike genom backarna, men på billigaste sätt.

§:5.

I sökandens yrkande instämde de övriga sakägarne.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman hade tillkommit senare än år 1880 samt att den ovan men intill liggande marken varit av åkers natur vid densammes tillkomst.

§:7.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit utarbetas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 10 instundande juni kl.10.15 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

-Carl Borrie.

Christian Jacobsson.

Den 10 juni 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

Hovjägmästare G.A.Hagemann för Bjäresjö n:r 8¹, 11¹, och 1³,

Mårten Håkansson som arr.av Bjäresjö 1³,

Överstekammarherre Greve M. Brahe genom Godsförvaltare N. Olsson

enl. fullmakt för Bjäresjö nr ² 1, ¹ 21, ¹ 15 och ¹ 3,

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:12.

Handlingar och kartor skulle förvaras ~~å~~ Bergsjöholms godskontor.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

§:15.

Ingicks följande förening emellan delägarne med överenskommelse om att delägarne godkände förrättningen och beslöto att arbetet omedelbart skulle påbörjas.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande

gode män:

Carl Borrie.

Christian Jacobsson.

Avskrift.

Bil.A.

Fullmakt för Godsförvaltare Herr N.Ohlsson att å mina vägnar ej mindre hos Konungens Befallningshavande och vid Härads Rätterna i Malmöhus- och Kristianstads län än även vid kyrko- och kommunalstämmor inom Sövestads och Bjäresjö församlingar och alla laga förrättningar som beröra Krageholms och underlydande gods samt å alla sammanträden med de bolag och föreningar, vari jag är delägare och för övrigt vad som vidkommer förvaltningen av Krageholm med underlydande gods föra min talan och bevaka min rätt; godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Krageholm den 5 juni 1918

Magnus Brahe.

Herr Greve Magnus Brahes egenhändiga namnteckning intyga:

Joh. Odeén.

H.E.Igelström.

Vidimeras

C.André-Jönsson.

K.Jönsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Bil.B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för uppränsning av tvänne dike från Bjersjöholm mot norr i och för torrläggning av mark tillhörande Bergsjöholms och Krageholms gods uti Bjäresjö socken av Herrestads härad.

Bergsjöholm den 17/8 1926

G.A.Hagemann.

Bergsjöholm, Ystad.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 1926

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl.

Undertecknade vilja härmed godkänna det vid laga syneförrättningen upplästa utlåtandet och kostnadsfördelningslängden och besluta att omedelbart påbörja arbetet.

Bergsjöholm den 10 juni 1927

G.A.Hagemann.

N.Ohlsson för Greve Magnus Brahe.

Bevittnas:

Carl Borrie.

Christian Jacobsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavanden i länet på där-

om gjord ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av mark till-

hörande Bergsjöholms och Krageholms gods

m.fl.hemman uti Bjäresjö socken av Herre-

stads härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rörläggning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag för torrlägg-

ning i och för höjande av alstringsförmågan av mark tillhörande Bergsjöholms och Krageholms gods m.fl. hemman, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse som vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledning, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överensskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts

varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker hur mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler och mossjordens djup under markytan med röda siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beväknats har höjdlägesgraden 1.0.=

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0

och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd återfinnas även var och en delägares förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 4 och 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H samt rörläggning av sträckorna B-C, D-E och F-G eller genom backarna, varest öppna diken ej ansetts lämpliga.

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med två parallella röda linier och de täckta med en röd linia.

Å profilkartan äro de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och de täckta med två röda parallella linier.

Intag och brunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilkartan med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	145 hektar
" B	175 "
" D	220 "
" F	238 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har. och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet
$$v = k \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{TR + \log R}{2})} TRI$$
 med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 60.$

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således följande rördimensioner bliva nödiga med förefintliga fallförhållanden:

för dikessträckan B-C	ett 52.5 cm. (21") rör
" " D-E	" 60 " (24") "
" " F-G	" 60 " (24") "

För de öppna diken är en bottenbredd av 0.3 meter med sido-

slänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid B, D och F insättas intag av betong med lock och snett stående galler med botten 0.5 meter under rörets underkant.

Vid 10, 13, 13+80 och 13+88 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 1.0 meter och med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid C, E och G ommuras röret i betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till en meters vertikal höjd på en längd av 2.- meter, allt enligt särskilt upprättade ritningar.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, vilken ligger för grunt och därigenom lägger hinder i vägen för den ovan bron liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då det utrönts att denna trumma tillkommit senare än år 1880 och att den ovan liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst, få synemännen i enlighet med 7 kap. 8:§ av vattenlagen, föreskriva att vägstyrelsen skall bekosta rörläggningen under vägen enligt upprättad ritning.

I enlighet med 7:§ av föreskrivna kapitel skall vägstyrelsen såvida vattenavledningen kommer till utförande ombesörja arbetets utförande, därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikan-

de. - Arbetet skall utföras inom föreskriven tid så att vattenavledningsarbetets utförande därav ej hindras.

- En del enskilda vägar ingå även i företaget, men någon av dessa trammor behöver ej ombyggas, då rörledningar framdragas under desamma.

I enlighet med 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas var och en sakägares andel därav upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall ersättning med fulla värdet gäldas för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivne längd.

- I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 16:- kronor.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemän-

men angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med, ovanskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarne gäldas efter var och ens båtnads- eller förbättringsvärde; vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesvallen ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utah med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i de dikessträckor, som skola täckas några andra rör ej få in-

kopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning
där insättas;

att årliga ränsningar av de öppna diken och av intag, brunnar och
utlopp, när så erfordras skola verkställas, uppkommer jordras
eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock det-
ta genast undanskaffas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på
en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för över-
svämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas skola
de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet
eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och
godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till
Bergsjöholms och Krageholms gods av år 1927";

att fixpunkter i form av inhuggna kors i jordfasta stenar finnas
vid 0 på ett höjdläge av 10.73, vid 10 på ett höjdläge av
11.55 och vid 19 på ett höjdläge av 3.24 över horisontalpla-
net;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten
men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förretningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Bergsjöholm den 10 juni 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie.

Christian Jacobsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	9/16 mtl. Bjäresjö 8 ¹ .															
	Hovjägm. G.A. Hagemann.															
	arr. Nils Jönsson.															
1	åker			64	-											
2	do			1	90	-										
3	do			61	-											
4	do			90	-			4	05	-						
	1/2 mtl. Bjäresjö 11 ¹ .															
	Hovjägm. G.A. Hagemann.															
	arr. Nils Jönsson.															
5	åker			01	-											
6	håla imp.													09	-	
7	åker			10	-											
8	äng						10	50								
9	åker			08	-											
10	do			21	-											
11	äng imp.						11	50								
12	åker imp.							40	-		22	-		10	-	
	1/2 mtl. Bjäresjö 11 ¹ .															
	Hovjägm. G.A. Hagemann.															
13	äng						12	50								
14	åker			12	-			12	-		12	50				
	Trpt.							4	57	-		34	50		19	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.							4	57	-		34	50		19	-	
	9/16 mtl. Bjäresjö 1 ³ .																
	Hovjägsm. G. A. Hagemann.																
	arr. Mårten Håkansson.																
15	åker imp.														04	50	
16	do			16	-												
17	äng					15	-										
18	do					13	-										
19	do					29	-										
20	do					07	-										
21	väg imp.														06	-	
22	åker			06	-												
23	do imp.														33	-	
24a	do			08	-												
	b dike imp.														02	-	
25	åker			10	-												
26	do imp.														06	-	
27	do			13	59												
28	äng					02	50										
29	dike imp.														03	-	
30	äng					02	-										
31	do					10	-										
-	Trpt.			53	50		78	50	4	57	-		34	50		73	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			53 50			78 50	4	57	-			34 50			73 50
32	åker			16 -												
33	do			08 -												
34	äng						24 -									
35	do						08 50									
36	håla imp.															03 -
37	do imp.															01 50
38	dike imp.															06 50
39	åker			12 -												
40	do			07 -												
41	do			21 -												
42	do			05 -												
43	do imp.															06 -
44a	do			64 -												
44b	väg imp.															07 50
45	åker			28 -												
46	dike imp.															14 50
47	äng						10 -									
48	åker			15 -												
49	do			48 -												
50	do			63 -												
51	äng						36 -									
-	Trpt.	3	40	50	1	57	-	4	57	-			34 50	1	12	50

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	3	40	50	1	57	-	4	57	-		34	50		112	50
52	åker		38	-												
53	do		09	-												
54	do imp.														07	-
55a	do		22	-												
55b	do		56	-												
56	äng					36	-									
57	do					22	-									
58	do					36	-									
59	do					02	-									
60	do					02	-									
61	åker		80	-												
62	do		29	-												
63	håla imp.														02	50
64	åker		18	-												
65	do		35	50												
66	do		30	-												
67	äng					07	-									
68	do					26	-									
69	dike imp.														05	-
70	åker		20	-												
71	do		03	50												
	Trpt.	6	81	50	2	88	-	4	57	-		34	50		1	27 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt.	6	81	50	2	88	-	4	57	-		34	50	1	27	-
72	åker imp.														19	50
73	dike imp.							6	81	50	2	88	-		05	-
	² 7/16 mtl. Bjäresjö 1.															
	(Krageholms Nygård.)															
	<u>Överstekammarherren</u>															
	<u>Greve M. Brahe.</u>															
74	åker			12	-											
75	do			40	-											
76	dike imp.														06	50
77	åker			28	-											
78	äng					03	-									
79	do					04	50									
80	do					25	-									
81a	åker			23	-											
b	do			05	-											
82	do imp.														1	58
83	do			10	-											
84	äng					10	-									
85	åker			20	-											
86a	do			22	-											
86b	do			15	-											
	Trpt.	1	75	-	42	50	11	38	50	3	22	50	3	16	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullmård torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	9/16 mtl.Bjäresjö 8 ¹ .																
	Hovjägm.G.A.Hagemann.																
	Ärr.Nils Jönsson.																
1	åker	64	-	2000	02	400	256	-	09	1800	1152	-	896	-			
2	do	1	90	-	2000	02	400	760	-	09	1800	3420	-	2660	-		
3	do	61	-	2000	01	200	122	-	08	1600	976	-	854	-			
4	do	90	-	2000	02	400	360	-	09	1800	1620	-	1260	-			
	Sma.	4	05	-			1498	-			7168	-	5670	-	5670	-	
	1/2 mtl.Bjäresjö 11 ¹																
	Hovjägm.G.A.Hagemann																
	Ärr.Nils Jönsson.																
5	åker	01	-	2000	09	1800	18	-	1	2000	20	-	2	-			
7	do	10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-			
8	äng	10	50	-	600	01	60	630	07	420	4410		3780				
9	åker	08	-	2000	08	1600	128	-	1	2000	160	-	32	-			
10	do	21	-	2000	08	1600	336	-	1	2000	420	-	84	-			
11	äng	11	50	-	600	01	60	690	07	420	4830		4140				
	Sma.	62	-	-			635	20			89240		25720		257	20	
	1/2 mtl.Bjäresjö 11 ¹																
	Hovjägm.G.A.Hagemann																
13	äng	12	50	-	600	01	60	7 50	07	420	5250		45	-			
14	åker	12	-	2000	09	1800	216	-	1	2000	240	-	24	-			
	Trpt.	24	50				223	50			29250		69	-	5927	20	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		24	50				223	50			292	50	69	-	5927	20
	Sma.		24	50				223	50			292	50	69	-	69	-
9	16 mtl. Bjäresjö 1																
	Hovjägsm. G. A. Hagemann.																
	arr. Mårten Håkansson.																
16	åker	16	-	2000	06	1200	192	-	1	2000	320	-	128	-			
17	äng -	15	-	600	01	60	9	-	07	420	63	-	54	-			
18	do	13	-	600	01	60	7 80	07	420	54 60	46 80						
19	do	29	-	600	00	-	-	-	02	120	34 80	34 80					
20	do	07	-	600	01	60	4 20	07	420	29 40	25 20						
22	åker	06	-	2000	06	1200	72	-	1	2000	120	-	48	-			
24a	do -	08	-	2000	06	1200	96	-	1	2000	160	-	64	-			
25	do -	10	-	2000	04	800	80	-	1	2000	200	-	120	-			
27	do	13 50	2000	03	600	81	+	09	1800	243	-	162	-				
28	äng -	02 50	600	01	60	1 50	07	420	10 50	9	-						
30	do -	02	-	600	00	-	-	-	03	180	360	360					
31	do	10	-	1600	04	640	64	-	1	1600	160	-	96	-			
32	åker	16	-	2000	06	1200	192	-	1	2000	320	-	128	-			
33	do	08	-	2000	07	1400	112	-	1	2000	160	-	48	-			
34	äng	24	-	1600	05	800	192	-	1	1600	384	-	192	-			
35	do -	08 50	600	00	-	-	-	-	02	120	10 20	10 20					
39	åker -	12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-			
	Trpt.	2	00	50			1247	50		2513	10	1265	60	5996	20		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg. Kr.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägg. Kr.	Värde pr bektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre	Torrlägg. höjdlägg. Kr.	Värde pr bektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	00	50				1247 50			251310	126560		599620	
40	åker -		07	-	2000	08	1600	112 -	1	2000	140 -	28 -			
41	do -		21	-	2000	06	1200	252 -	1	2000	420 -	168 -			
42	do -		05	-	2000	08	1600	80 -	1	2000	100 -	20 -			
44a	do		64	-	2000	07	1400	896 -	1	2000	1280 -	384 -			
45	do		28	-	2000	05	1000	280 -	1	2000	560 -	280 -			
47	äng -		10	-	2000	04	800	80 -	09	1800	180 -	100 -			
48	åker -		15	-	2000	05	1000	150 -	1	2000	300 -	150 -			
49	do		48	-	2000	05	1000	480 -	1	2000	960 -	480 -			
50	do		63	-	2000	05	1000	630 -	1	2000	1260 -	630 -			
51	äng		36	-	1600	05	800	288 -	1	1600	576 -	288 -			
52	åker		38	-	2000	05	1000	380 -	1	2000	760 -	380 -			
53	do		09	-	2000	08	1600	144 -	1	2000	180 -	36 -			
55a	do		22	-	2000	05	1000	220 -	1	2000	440 -	220 -			
55b	do -		56	-	2000	05	1000	560 -	1	2000	1120 -	560 -			
56	äng -		36	-	1000	03	300	108 -	09	900	324 -	216 -			
57	do		22	-	1400	06	840	184 80	1	1400	308 -	123 20			
58	do		36	-	1000	01	100	36 -	07	700	252 -	216 -			
59	do		02	-	1000	01	100	2 -	07	700	14 -	12 -			
60	do		02	-	1000	01	100	2 -	07	700	14 -	12 -			
61	åker		80	-	2000	04	800	640 -	1	2000	1600 -	960 -			
62	do		29	-	2000	07	1400	406 -	1	2000	580 -	174 -			
	Trpt.	8	29	50				7178 30			1388110	670280		599620	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullodad torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde				
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör								
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	Trpt.	8	29	50				71	78	30			13	88	110	67	02	80	5996	20
64	åker		18	-	2000	07	1400	252	-	1	2000	360	-	108	-					
65	do		35	50	2000	06	1200	426	-	1	2000	710	-	284	-					
66	do		30	-	2000	05	1000	300	-	1	2000	600	-	300	-					
67	äng		07	-	600	01	60	4	20	07	420	2940		25	20					
68	do		26	-	1600	04	640	166	40	1	1600	416	-	24	960					
70	åker		20	-	2000	05	1000	200	-	1	2000	400	-	200	-					
71	do		03	50	2000	05	1000	35	-	1	2000	70	-	35	-					
	Sma.	9	69	50				85	61	90			16	46	650	79	04	60	7904	60
7	16 mtl. Bjäresjö 1																			
	(Krageholms Nygård)																			
	Överstekammarherre																			
	Greve M. Brahe.																			
74	åker		12	-	2000	07	1400	168	-	1	2000	240	-	72	-					
75	do		40	-	2000	03	600	240	-	1	2000	800	-	560	-					
77	do		28	-	2000	03	600	168	-	1	2000	560	-	392	-					
78	äng		03	-	1200	02	240	7	20	09	1080	3240		25	20					
79	do		04	50	1200	02	240	10	80	09	1080	4860		37	80					
80	do		25	-	1200	02	240	60	-	09	1080	270	-	210	-					
81a	åker		23	-	2000	06	1200	276	-	1	2000	460	-	184	-					
b	do		05	-	2000	07	1400	70	-	1	2000	100	-	30	-					
83	do		10	-	2000	09	1800	180	-	1	2000	200	-	20	-					
	Trpt.	1	50	50				11	80	-			27	11	-	15	31	-	13900	80

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
0-3+66 -	366	mylla och mossjord kbm.	560	0.50	280	-		
		lera och grus ngt.sten "	340	0.80	272	-		
3+66-4+32	66	52.5 cm.(21") rör lm.	66	6.-	396	-		
		för grävning i lera & grus med sten						
		rörens läggning och igenfylln. lm.	66	1.50	99	-		
4+32-8+70	438	mylla och mossjord kbm.	1000	0.50	500	-		
		lera och grus med sten "	100	0.80	80	-		
8+70-10+20	150	60 cm.(24") rör lm.	150	7.-	1050	-		
		för grävning m.m. "	150	2.50	375	-		
10+20-12+50	230	mylla & mossjord ngt.lera, ^{kbm.} grus	850	0.60	510	-		
12+50-13+80	130	60 cm.(24") rör lm.	130	7.-	910	-		
		för grävning i lera och grus med						
		sten m.m. lm.	130	3.50	455	-		
13+80-13+88	8	60 cm.(24") rör à 7:- 56:-						
		för grävning & läggning à 15.- 120:-						
		" vägens ordnande 24:-						
		200:-						
		skall gäldas av vägstyrelsen			-	-		
13+88-15+60	172	60 cm.(24") rör lm.	172	7.-	1204	-		
		för grävning m.m. "	172	4.-	688	-		
15+60-16	40	mylla på grus och lera "	40	1.-	40	-		
3+66, 8+70 & 12+50		intag av betong med stående gal-						
	1600	Tröt.			6859	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1600	Trpt.			6859	-		
		ler och lock enl. ritn. st.	3	75.-	225	-		
4+32, 10+20, 15+60		omurnning av rör i betong med						
		stensättn. i diket st.	3	60.-	180	-		
10, 13, 13+80 13+88		intagningsbrunnar av betong med						
		4.0 m. inre diam. med botten 0.5 m.						
		under rörets underkant och för-						
		sedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
		kupig översida. st.	4	100	400	-	7664	-
		för jordersättningar			28380			
		" ersättning för vallar			21822		50202	
		för oförätsedda fall m.m.					76398	
		Summa kronor					8930	-
		Bergsjöholm den 10 juni 1927						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspälens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslänkt	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H.</u>							
0	-		1:125	1.45	0.3	3.90	F.P.=10.73
+32	32		"	2.10	"	5.55	
+50	18		"	2.40	"	6.30	
+80	30		"	1.75	"	4.70	
1	20		"	1.40	"	3.80	
+50	50		"	1.60	"	4.30	
2	50		"	1.65	"	4.40	
+20	20		"	2.05	"	5.40	
+40	20		"	2.40	"	6.30	
+50	10		"	1.80	"	4.80	
+72	22		"	1.65	"	4.40	
3	28		"	1.60	"	4.30	
+50	50		"	1.55	"	4.20	
+66	16		"	2.10	"	5.55	
4	34			2.95			
+32	32			2.20			
			1:125	2.30	0.3	6.05	
+50	18		"	1.70	"	4.55	
5	50		"	1.70	"	4.55	
+36	36		"	1.90	"	5.05	
+50	14		"	1.90	"	5.05	
+88	38		"	1.70	"	4.55	
Trpt.		588					

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			släslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		588					
6	12	1:125	1.60	0.3	4.30		
+50	50	"	1.60	"	4.30		
7	50	"	1.60	"	4.30		
+50	50	"	1.85	"	4.90		
8	50	"	1.70	"	4.55		
+50	50	"	1.80	"	4.80		
+70	20	"	2.30	"	6.05		
9	30	"	3.05				
+50	50		3.00				
10	50		3.00				F.P.=11.55
+20	20		2.60				
		1:125	2.70	0.3	7.05		
+50	30	"	1.90	"	5.05		
11	50	"	1.95	"	5.20		
+50	50	"	1.80	"	4.80		
12	50	"	2.15	"	5.65		
+50	50	"	2.70	"	7.05		
13	50		2.20				
+50	50		2.70				
14	50		3.30				
+50	50		3.00				
15	50		3.20				
Trpt.		1500					

60 cm. (24") r.d.

60 cm. (24") r.d.

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		1500					
	15+						
	50	50		2.70			
	+60	10		(2.40			
			1:125	2.55	0.3	6.70	
	16	40	"	1.40	"	3.80	
	<u>Sma.</u>	<u>1600</u>					
Bergsjöholm den 10 juni 1927							
på tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Christian Jacobsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Bergsjöholms slott torsdagen den 12 instundande maj kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning av tvänne diken från Bjäresjöholm mot norr i och för torrläggning av mark tillhörande Bergsjöholms och Krageholms gods uti Bjäresjö och Skårby socknar av Herrestads och Ljunits härad av Malmöhus län.

Lund den 21 april 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hunnestad nr 11	Herman Håkansson	Herman Håkansson.
Bergsjöholm	arr. Mårten Håkansson	M. Håkansson.
do	" Nils Jönsson	N. Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Bjäresjö den 22 april 1927

A. Skog.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordför i Herrestads härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Bussjödä-
dal, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller ge-
nom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,
som av mig blivit utsatt att hållas å Bergsjöholms slott torsdagen den
12 instundande maj kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningsha-
vande i länet förordnad syn för uppränsning av tvänne diken från Berg-
sjöholm mot norr i och för torrläggning av mark tillhörande Bergsjö-
holms och Krageholms gods uti Bjäresjö och Skårby socknar av Herrestads
och Ljunits härader av Malmöhus län.

Lund den 21 april 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bussjödä dal den 22 april 1927

Anders Nilsson.

*call
P. V.*

*Förestående kallelse (36) utifrån sidor
reklimeras, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 10 ju-

ni 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods uti Bjäresjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 oktober 1927.

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

vidimus

ex officio

Per Eriksson

202

264

28

M

2-0135

DIARIE Nr 20898

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928

för

"torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods av år
1927" i Bjäresjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sjutusentvåhundrafemtio (7.250)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusentvåhundraåttio (2.280) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~vi~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bergsjöholm den 8 augusti 1928.

N. Ohlsson G. A. Hagemann
Krajekholm Bergsjöholm

Att Herrar N. Ohlsson och G. A. Hagemann

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Rauger
Adress Utsäde


Per Holst
Adress Krajekholm

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1928.

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar N. Ohlsson och G. A. Hagemann*

genom ett av *dem* den *8 augusti 1928* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods av år 1927" i Bjäresjö socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 beviljat dels län med 7.250 kronor att utgå från statens avdömningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2.280 kronor att utgå från statens avdömningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Bergsjöholm den *8 augusti* 1928.

Magnus Brahe
in Krageholm

G. A. Hagemann
Bergsjöholm

Att

Herrar Magnus Brahe och

M. A. Hagemann

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

J. Rauger

Per Holst

Adress

Gårda

Adress

Krogholmen

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19 ..

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Godk. $\frac{26}{10}$ 1928 $\frac{264}{28}$

20899

DIARIE N:°
K. LANTBRUKSTYRELSEN
17 OKT. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Bergsjöholms och Krageholms gods av år 1927" i Bjäresjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928.

Statsunderstöd:

lån av 7250:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2280:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Hovjägästare G.A.Hagemann, Bergsjöholm, Ystad.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 10 oktober 1928



Stämpel en krona.

Gunnar Lundgren