




Autskript.

Genom Kungl. Maj:ts näliga be-
dön 1 juni 1928 fastställt till efter-
rättelse vid arkebets utförande.

Stockholm den 27 juni 1928

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

vidimus

ex officio

Benjamin Leiman

Skala 1:4000.



10100
DIARIE IN
K. LANTIERSTADT
18 SEP. 1929
10100
3-0140
M

Nr 163 Malmöhus - 3 riter



Förslag till torrläggning av mark till Genarps nr 5 m.fl. hemman uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Per Eriksson
Statens landbruksingenjör

Förslag till ägövägsbro. Litt. A. Skala 1:50.



Förslag till inlag. Skala 1:50.





Ansökt.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 1 juni 1928 fastslått till utförande
vid arbetets utförande.



Stadshuset den 24 juli 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Cornélius.

vidimner
ex officio
Per Eriksson


Förslag till kringmurning. Skala 1:50.




Förslag till ägövägsbro Litt. B. Skala 1:50.



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Skala 1:50.



1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.




Ar 163 Malmöhus län

M 30140

Huskraft.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
 den 1 juni 1928 fastslänt till utförande
 vid arbetets utförande.
 Stockholm den 27 juli 1928
 På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:
 Albert Smith.

Förslag till torrläggning av mark till
 Genarp nr 5 m.fl. hemman
 uti Genarps socken av Bara härad och
 Malmöhus län;
 upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Emil Permin
 Slatens lantbruksingeniör



Nr 163 Malmöhus län

Lånat

den

Lbrstn 1/2

M

3*0140

19190

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GENARP n:r 5 m.fl.hemman

uti Genarps socken av Bara härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Innehåller Fintiofern (55) skriftsida.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts n ddiga brev

den 1 juni 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928,

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

Udismas

ex officio

Ernest Rogers



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget

"Torrläggning av mark till Genarp N:5 m.fl. herman av år 1927"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike eller naturligt vattendrag och rörläggning av ett mindre tillopp för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Genarp N:5, 16, 14, 1, 13, 3 och 6 och Ekesvång N:1 samt Stättehus uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget intill och norr om Genarps järnvägsstation med avfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 6 juli 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna herman.

Förrättningen avslöts den 14 juli 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna

tecknat bevis av den 20 september 1927.

Enligt ett protokoll vid allmänt sammanträde med delägarne den 12 oktober 1927 uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag och enligt en förening av samma dag hava även 6 st. av delägarne beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande och utgöra de sistnämnda 61.10% av hela företagets båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i hela företaget

åker med en areal av 9.43.5 har.

annan mark med en areal av 1.06.5 "

eller tillsammans 10.50 har.

Jordmänen utgöres av mylla på sand och grus eller på grus och lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr.

I företaget ingår en allmän vägtrumma av ett 1.2 m. betongrör, vilken dock både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnaden för hela företaget uppgå
till 7099:30 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 7596:99 kr.
varför kostnaden överstiger vinsten med 497:69 kr.

Då den relativa kostnaden således uppgår till 1.07 kronor
skulle således statsbidraget begränsas till 1/3 av båtnadsvärdet eller ^{2360:-}~~2766:42~~ kronor
och lånet begränsas till 2/3 av båtnaden eller ^{2890:-}~~2891:81~~ " "
eller ett statsunderstöd med tillsammans 5250:-
5258:27 kr.

Lund den 14 november 1927

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker		9435								6505						
Annan mark		1065								31-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa:		1050-	1499250	2209180			709930		681510	448101	478580			433770		

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträck. B-K-L-M-N, A-B och B-D-E-F-G-H-I 6810:-

Laga syneförrättningskostnaden 617:20

Betänkande med bilagor 169:79 786:99

Sma: kr. 7596:99

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 7596 kronor 99 öre varav å låne-
sökandenas andel 4641 kronor 76 öre.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp:

Socken by och hemman.	Ägolliter.	Mantal.	Registreringsnummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
Genarps s.n. Ekesvång		1	1	Friherre H. Wrangel, arr. Sven Kristersson	1,3-8
Lägenl. Ställehus		1	8	Nils Jönsson	10
ans. fr. Genarp n:5				Nils Persson	11
do. n:16		16	7	P. Nilsson	12-15
Genarp, gatuhus		16	1	do.	16-19
ans. fr. Genarp n:14		14	7	Helmer Håkansson	21,23
Genarp, gatuhus.		14	1	do.	24,25,27
ans. fr. Genarp n:1			2	Emil Gréko	28,30,32
" " n:13			13	Jöns Malmberg	35,37
Genarp	26305 73700	5	29	Anders Larsson	38,40,41
do.	26305 73700	5	29	do.	42-49
Ekesvång		1	1	Frih. H. Wrangel, arr. Sven Kristersson	51-55
Genarp	26305 73700	5	29	Anders Larsson	{ 56, 57, 59, 60, 62-64, 66, 68, 70, 71
do.		22	7	do. Fru Alma Hansson	
do.		22	8	do.	72a, b, 73a, c
do.		44	3	do.	74, 76a, b
do.		44	3	do.	77, 78, 80-83
do.		88	18	Nils Göransson	84
do.		6	13	Fru Alma Hansson	85, 86, 88, 89
do.	19 44	1	1	And. Bengtsson	91, 92, 94-98
					Summa:

Lund i november 1927

Ernst Berggren

* bidraget begränsas till

Areal				Båtnad.		Andel i kostn.		för		Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lån.	
Åker.	Annan mark.	Summa.	Dikessträckorna B.-K.-L.-M.-N. R.-D. B.-D.-E.-F.-G.-H.-J.			Laga synför- rättningen.	Beväskandet m.m.	kr.	ö.								
har	arhar	arhar	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
625	625	132-	1150-	1103	22	.9999	2751	1230	72	1.07	x/	382 29 383 33	-	-	-	-	
08-		08-	64 -	61	29	555	153	68	37	"		21 27 21 33	42 55 42 67				
02-		02-	16 -	15	66	142	039	17	47	"		5 32 5 33	-	-			
29-		29-	186 -	178	42	1617	445	199	04	"		61 83 62	123 92 124				
41-		41-	192 -	183	87	1666	458	205	11	"		63 83 64	127 59 128				
04-		04-	30 -	28	60	259	071	31	90	"		9 97 10	-	-			
40-		40-	404 -	387	49	3512	966	432	27	"		134 30 134 67	-	-			
35-		35-	334 -	320	07	2901	798	357	06	"		111 03 111 33	-	-			
18-		18-	144 -	138	24	1253	345	154	22	"		47 87 48	-	-			
245		245	153 -	147	19	1333	367	164	10	"		50 86 51	102 27 102				
167-	07-	174-	1039 -	996	30	9030	2484	1111	44	"		345 39 346 33	691 88 692 67				
127-	06-	133-	662 -	634	69	5752	1582	708	03	"		220 08 220 67	-	-			
1905		1905	116050	1113	44	10091	2776	1242	11	"		385 78 386 83	773 46 773 67				
095		095	66 -	63	33	574	158	70	65	"		21 94 22	44 7 44				
23-		23-	17640	1688	9	1531	421	188	41	"		58 64 58 80	117 79 117 60				
60-		60-	41520	3983	9	3611	993	444	43	"		138 02 138 40	276 73 276 80				
045		045	2160	2111		191	053	23	55	"		7 18 7 20	-	-			
40-		40-	36120	3466	3	3142	864	386	69	"		120 07 120 40	240 81 240 80				
58-	24-	82-	52440	5032	6	4561	1255	561	42	"		174 33 174 80	349 39 349 60				
9435	1065	1050-	709930	6810	-	61720	16979	7596	99			2360 - 2366 42	2890 - 2891 81				

1/3 och lånet till 2/3 av båtnadsvärdet.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Genarp N:5 m.fl. hemman av år 1927" uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som

Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan återbe-

talningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från

statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt,

varför vi uppdraga åt företagets styrelse;

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån

röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av

fö-
reskrivet bidrag och lån.

Genarp den 12 oktober 1927.

Anders Larsson, Genarp N:5,

Bevittnas:

Ernst Berggren

S. Svensson.

P. Nilsson.

Alma Hansson, Genarp N:6

P. Nilssons och Alma Hanssons egenhändiga namnteckningar intyga:

Anton Persson.

Krister Nilsson.

Anders Bengtsson, Genarp N:1

Nils Jönsson genom sonen Henning Nilsson, enl. fullmakt.

Nils Persson,

Egenhändiga namnteckningar:

Anders Larsson.

Per Larsson.

/Vidimeras:

ex officio.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för min son Henning Nilsson att å mina vägnar under-
derteckna en förening för sökande av lån från statens avdiknings-
lånefond för vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till
Genarp N:5 m.fl. hemman av år 1927" uti Genarps socken av Bara hä-
rad.

Stättehus den 3 november 1927.

Nils Jönsson
ägare av lägenheten Stättehus 1⁸.

Bevittnas:

Helmer Håkansson. Anders Larsson.

/Vidimeras:

ex officio.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde med del-
ägarna i dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Genarp N:5 m.fl. hemman av
år 1927" uti Genarps socken av Malmöhus
län.

Närvarande: Herrar Baron H. Wrangel för Ekesvång genom Inspektor
S. Svensson enl. fullmakt Bil.A.
Nils Persson för Genarp N:5,
Emil Greko " do. N:1,
Jöns Malmberg " do. N:13,
Anders Larsson för do. N:1,

§:1.

Till ordförande för dagen valdes undertecknad Anders Larsson.

§:2.

Sammanträdet ansågs lagligen utlyst.

§:3.

Upplästes bevis om att förrättningen vunnit laga kraft.

§:4.

Till styrelse valdes Herrar Anders Larsson, Anders Bengtsson, och P. Nilsson av vilka Anders Larsson utsågs till ordförande och kassör.

§:5.

Till revisorer valdes Herrar Jöns Malmberg och Emil Greko.

§:6.

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag till så stort belopp som möjligt för dikningsföretaget från statens avdikningsanslag.

§:7.

Det beslöts att arbetet ej skulle utannonseras till utförande förr än efter julen.

§:8.

Att justera protokollet utsågs Herrar Jöns Malmberg och Emil Greko.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat.

Genarp den 12 oktober 1927.

Anders Larsson.

Justeras:

J. Malmborg.

Emil Greko.

/Vidimeras:

ex officio.

Ernst Berggren

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Genarp N:5 m.fl. hemman uti Genarps socken av Båra härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{24,25}{10} = 1\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrift av handl. med inbindn.	43:50	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 105 fig. à 7 öre	7:35	
" 12.65 har. à 14 öre	<u>1:77</u>	9:12
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre	5:-	
" diken å plankartan	3:55	
" kopia av profilkartor, rubrik, skalor m.m.	6:-	
" 3.- km. längdprofil à 6:- kr.	18:-	
" tvärsektioner m.m.	42:70	
därtill 30%	<u>12:80</u>	
	79:50	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>19:88</u>	59:62
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>	

Summa kronor 169:79

Kvitteras:

Lund den 14 november 1927.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Genarp N:5 m.fl.
hemman uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län; upprättad en-
ligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 15 st. kallelser à 50 öre	7:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 17/6 och 14/7	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 4.5 km. à 3:- kr.	13:50	
" 70 st. ägofig. åker medelareal 0.13 har à 17 öre	11:90	
" 9.435 har " " " " à 106 "	10:-	
" 9 st. ägofig. äng " " " " à 5 "	0:45	
" 1.065 har " " " " à 146 "	1:55	
" 26 st. ägofig. imp. " " " " à 5 "	1:30	
" 2.15 har " " " " à 78 "	1:68	26:88
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytaavvägning 12.65 har à 66 öre	8:35	
" 250 punkter à 2 öre	5:-	13:35
" begränsningskurva 4.5 km. à 2.50 kr.		11:25
" längd- och jordundersökningar den ^{18, 19, 23} 5 -27 = 2½ dag. .	30:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 105 fig. à 5 öre	5:25	
" " " " " 12,65 har à 10 "	1:27	6:52

Trpt.

140:-

Trpt.....	140:-
För ägobeskrivning	3:15
" jordregisters utrönande	6:-
" gradtabell	5:50
" uträkning av värde å ytenhet 79 fig.å 6 öre	4:74
" bestämmande av värde före och efter 79 fig.å 12 öre	9:48
" profilkartan 3:- km.å 3:50 kr.	10:50
" sektioner 63 st. å 28 öre	17:64
" " 18 st. å 17 öre	3:06
" 2 st. brotrummor å 5:- kr. + 3:-	16:-
" 1 st.intag, 2 st.brunnar, 1 st, ömmurning å 3:-..	<u>12:-</u> 48:70
" skalor, rubrik m.m.	6:-
För hydrografisk utredning den 23/5 -27 = $\frac{1}{2}$ dag	6:-
" bestämmande av dimensioner 1.4 km.å 10:-	14:-
" " 1.6 km.å 6:-	9:60
" dikenas insättande å kartan	2:08
För grävningstabell	11:-
" kostnadsberäkning 3:- km.å 4.50 kr.	13:50
" därtill 0.1 % av kostnaderna	21:30
" införande av höjdsiffror 250 st. å 1 öre	2:50
" ersättningslängd	10:50
" utlåtande	48:-
" kostnadsfördelningslängd	<u>12:-</u>

Trpt.

384:55

Trpt.	384:55
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 105 fig. à 7 öre	7:35
" 12.65 har à 14 öre	<u>1:77</u> 9:12
därtill 25 %	2:28
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre	5:-
" diken å plankartan	3:55
" profilen 3:- km. à 6:- kr.	18:-
" tvärsektioner och brotrumnor lika föregående	42:70
därtill 30%	12:80
" rubrik, skalor m.m.	6:-
För avskrift av handlingar med inbäddning	<u>42:-</u>
	533:-
För gode männen	45:20
" kallelsekostnad	7:50
" dagsverken	<u>31:50</u>
	<u>Summa kronor</u> 617:20

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Bara häradsrätt anställa.

Genarp den 14 juli 1927.

Ernst Berggren.

533:- kviitteras: Ernst Berggren.

18:20 " Jöns Persson.

27:- " Jöns Årsson.

u. p. p.

*Förstärkt. Guzo (20) skrifva och
iämnas, ex officio.*

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrättning

för torrläggning av mark till Genarp

N:5 m.fl.hemman.

År 1927 den 17 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å järnvägshotellet i Genarp för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Genarp N:5 m.fl.hemman uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Anders Larsson för Genarp N:5 och 3.

och av övriga sakägare:

Friherre H. Wrangel för Ekesvång genom Inspektor S. Svensson

å Håckeberga enl. fullmakt Bil. A.

Emil Greko för avs. fr. Genarp N:15.

Helmer Håkansson " do N:14

Sven ChristerSSon som arr. av Ekesvång.

Fru Alma Hansson för Genarp N:6. genom gårdsdrängen Krister

Nilsson enl. fullmakt Bil. B.

Nils Jönsson för Stättehus.

Bara härads vägstyrelse genom ledamoten kommunalordföranden

Jöns Jönason i Vissmarlöv enl. protokollsutdrag, Bil. C.

Som gode män Herrar Jöns Åkesson i Hyllinge och Jöns Persson i Grentinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodmän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer, Bil. D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. - Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenåkadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Helmer Håkansson härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil. E.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark tofrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt. eller på billigaste sätt.

§:6.

Ombudet för Baron Wrangel ville framhålla att han för den norra i företaget ingående marken ej hade någon nytta av dikningen och att han för den södra delen rent av hade skada.

§:7.

Arrendatorn Sven Kristeresson ansåg sig däremot hava nytta av om företaget kom till stånd, då han själv fått ränsa i diken nedom den av honom arrenderade marken å Anders Larssons ägor och i rågången emellan Emil Greko och Helmer Håkanssons ägor.

§:8.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman tillkommit omkring år 1916 eller 1917 samt att den ovan bron liggande marken varit av åkers natur vid densamma tillkomst.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 14 instundande juli kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande

därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Jöns Åkesson.

Jöns Persson.

Den 14 juli 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare och ombud:

Friherre H. Wrangel för Ekesvång N:1 genom Inspektor S.Svensson enligt fullmakt Bil.F.

Nils Jönsson för lägenheten Stättehus

P.Nilsson för avs.fr.Genarp N:16.

Helmer Håkansson avs.fr.Genarp N:14.

Emil Greko för avs.fr.Genarp N:1.

Jöns Malmberg för avs fr. do N:13.

Anders Larsson för do N:5 o 3.

Fru Alma Hansson do N:6.genom gårdedrängen Krister Nilsson.

Anders Bengtsson för Genarp N:1.

Bara härads vägstyrelse genom ledamoten Kommunalordföranden.

Jöns Jönsson i Vissmarlöv enl. protokollsutdrag Bil.C.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande Bil.G.

§:13.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Anders Larsson i Genarp N:5. Anders Larsson skulle även sammankalla delägarne för val av styrelse.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Jöns Åkesson.

Jöns Persson.

Bil.A.

Fullmakt för inspektoren S.Svensson å Håckeberga att vid sammanträde, som blivit utsatt att hållas å järnväghotellet i Genarp fredagen den 17 innevärende juni, ang.laga syneförättning för torrläggning av mark till Genarp nr.5 m.fl.hemman min talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Håckeberga den 15 juni 1927.

H.Wrangel.

Friherre H.Wrangel's egenhändige namnteckning bevitnas av:

A.Olsson.

C.M.Carlsson.

Bil.B.

Fullmakt för Gårdsdrängen Krister Nilsson, Genarp N:6 att vid sammanträde å Genarp hotell den 17 dennes föra min talan och utöva min rösträtt.

Genarp den 17/6 1927.

Fru Alma Hansson.

Egenhändige namnteckning bevitnas:

Anders Larsson.

Bengta Larsson.

Genarp 5.

Genarp.

Bil.C.

Bara härads vägstyrelse har å sammanträde beslutat,
att till sitt befullmäktigade ombud vid syn för torrläggning
av mark till Genarp N:o 5 m.fl.hemman utse ledamoten, kommunal-
ordföranden Jöns Jönsson, Vissmarlöv, Klågerup.

För Bara härads vägstyrelse

I tjänsten

Gustaf V. Streiffert.

dess sekreterare.

Bil.D.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förord-
nande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande
vattenlag förrätta en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till Genarp N:5 m.fl.hemman uti Genarps socken av
Bara härad och Malmöhus län.

Genarp den 19/6 26.

Anders Larsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företagen i inneliggande ansökan omförmälda förrättningar.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättningar för torrläggning av mark till Genarp N:5 m. fl. hemman uti Genarps socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättningar.

Genarp den 17 juni 1927.

Helmer Håkansson.

Bil.F.

Fullmakt för inspektoren S. Svensson å Håckeberga att vid
det sammanträde som är utsatt att hållas å Genarps järnvägs-
hotell torsdagen den 14 innevarande juli, ang. laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till Genarp nr. 5 m. fl. hemman, min
talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet
å mina vägnar lagligen gör och låter.

Håckeberga den 13 juli 1927.

H. Wrangel.

Friherre H. Wrangels egenhändiga namnteckning bevittnas

av:

C. M. Carlsson.

Jöns Nilsson.

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl.Maj:ts befallnings-

havanden i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av

mark till Genarp N:5 m.fl.hemman

uti Genarps socken av Bara härad

och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag och rörläggning av ett mindre tillopp för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaften-

het angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönta och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatta en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordans naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d. v. s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för

vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning.

beräknats har höjdlägegraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli va värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenafledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alla, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad bliv it för lagd 0.1 m. under den vid undersöknings-tillfället varande vattenytan.-

Höjds skalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli va fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskriv ita om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, vare st dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en deläga res båtnads- eller förbättringsvärde.-

Angående yrkandena i sammanträdesprotokollets §:7 få synemännen endast hänvisa till värderingälängden.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B och M-N samt endast nygrävning av dikessträckorna M-I-K-B-C-D-E-F-G-H.-

Det hade visserligen synta synemännen mycket önskvärt att även rörlägga dessa dikessträckor, åtminstone ned till 10+70, men då kostnaden för denna sträcka, som täckt blir betydligt dyrare än som öppet, vilket framgår av det upprättade kostnadsförslaget, hava synemännen ej kunnat föreskriva detta, med mindre än att den eller de delägare, som detta önska själva gälda skillnaden i kostnaden för täckt och öppet dike för någon eller några delar därav, med villkor dock att vid rörsträngens övre del ett intag insättes efter nedanskrivna beskrivning och att vid rörsträngens slut ommurning av röret sker med stensättning i det öppna diket och att detta kommer med sin botten minst 0.2 m. under rörets innerkant även efter nedanskrivna beskrivning.-

Å plankartan äro de täckta dikessträckorna betecknade med en röd linie och de öppna med två parallella röda linier.- Å profilkartan däremot är öppet dike betecknat med en röd botten-

linie och täckt med två parallella röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	-----	40 hektar
" N	-----	1 "
" M	-----	250 "
" B	-----	290 "
" D	-----	305 "
" 4+90	-----	315 "
" 8+20	-----	320 "
" 10+70	-----	400 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med de å profilen an-

givna fallen skulle således följande rördimensioner bliva

nödiga:

för dikessträckan A-B ett 30 cm. (12") rör

" " M-N " 15 cm. (5") "

och eventuellt för

dikessträckan M-L ett 45 cm. (18") rör

" " L-B " 50 " (20") "

" " B-C-D-E-F-G ett 60 cm. (24") rör.

För öppet dike är en bottenbrädd av 0.3 m. med sidoslänt
av från E-H med 1:1.25 och från E med 1:1.5, beroende på mar-
kens beskaffenhet, fullt tillräcklig. -

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med fal-
sar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av
1:2.5:2.5. -

Vid A insättes ett intag av betong med snett stående
galler, med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedd
med ett lock av en armerad betongskiva och med stensättning
framför, allt enligt ritning.

Vid N insättes en intagningsbrunn av betong med en
inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 meter under rörets un-
derkant samt försedd med ett lock av en armerad betongskiva
med fals och något kupig översida. -

Vid B och M ommuras röret i betong, varjämte diket
nedom B stensättes i botten och slänter på en längd av 2. -

meter.-

I företaget ingår en allmän väg med en trunna av 1.2 m. betongrör, som ~~är~~ både tillräckligt stor och ligger på nödigt djup.-

Endast stensättning i botten och slänter omkring densamma har behövt föreskrivas.-

Däremot har det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av en del ägovägstunmmor vid 16+87-16+93 med en bredd av 6.- m. och vid 16 med en bredd av 5.- m. och ett 0.6 m. cementrör med frontmurar av betong enl. ritn. litt. A och vid 2+85-2+90,5, 5+52,7+15 och 8+20 samt 10 med 0.8 m. rör enl. ritn. litt. B och med en bredd av 5.- meter.-

Skulle det alternativa förslaget M-L-K-B och B-C-D-E-F-G som täckta diken komma till utförande, skall ett intag anbringas vid 17+92 och intagningsbrunnar av 0.8 m. inre diameter med konisk överdel till 0.6 m. öppning vid 17+80, 17+30, 16+90, 16+52, 1+74, 2+90, 3+77, 3+85, 4+58, 5+42, 6+60, 7+20, 8+25 och 9 samt en ommurning av rör med stensättning vid 10+70.

I enlighet med 9 kap. 49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och ens andel därav upptagen.-

Enligt föreskrivna paragraf skall även ersättning med fulla värdet gäldas för den förlust, skada och intrång,

som uppkommer genom de öppna dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Kostnad pr. förbättringskrona.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A-B	730:-	1701:-	0.429
B-K-L-M-N	1970:-	2673:-	0.737
B-C-D-E-F-G-H	4110:-	2725:30	1.508
Summa.	6810:-	7099:30	0.959

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbätt- rings- värde.	Kostnad pr. förbätt- ringskrona.
<u>Egen dikningskostnad.</u>			
A-B	4840:-	1701:-	2.845
B-K-L-M-N	6080:-	2673:-	2.274
B-C-D-E-F-G-H	4110:-	2725:30	1.508
<u>Kombinerad dikningskostnad.</u>			
A-B+B-C-D-E-F-G-H	4840:-	4026:30	1.202
B-K-L-M-N+B-C-D-E-F-G-H	6080:-	5398:30	1.126

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast och billigast som en avdelning eller alla dikessträckorna tillsammans med en beräknad kostnad för förbättringskrona med 0.959 kr.

Någon avgift enligt bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen, då avgiften ej skulle uppgå till tio kronor, skall ej erläggas.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nerbördsområden den 13 april 1922 tillhör området N:91.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få sýnemännen angående ifrågakvarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter eller före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av ifrågavrande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarne gäldas samfällt och återfinnas var och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande af anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanterna än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del

å varje, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften

å varje sida;

att årliga ränsningar av öppet dike och av intag, brunnar och

avlopp, när så kräves skola verkställas; uppkommer jordras

eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock

detta genast undanskaffas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att några rör ej få inkopplas i rörsträngarna med mindre än

att brunnar enligt föreskrivna beskrivning där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord

förr än lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent

besiktigat och godkänt desamma;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till

Genarp N:5 m.fl. hemman av år 1927*;

att fixpunkter i form av + i jordfasta stenar blivit inhuggna

vid 17 på ett höjdläge av +11.61 vid 3+50 på ett höjdläge

av +9.85, vid 5+50 på ett höjdläge av +8.59 och vid 10+50

på ett höjdläge av +5.94, allt över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes

assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings sökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Genarp den 14 juli 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Jöns Åkesson.

Jöns Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kv.
	¹ <u>1/2 mtl. Ekesvång 1</u>															
	<u>Friherre Herman Wrangel.</u>															
	<u>arr. Sven Kristersson.</u>															
1	åker			6250												
2	do imp.														0950	
3	äng					25	-									
4	do					05	-									
5	do					0550										
6	do					15	-									
7	do					11	-									
8	do					08	-									
9	dike imp.									6250		6950		03	-	
	⁸ <u>Lägenheten Stättehus. 1</u>															
	<u>Nils Jönsson.</u>															
10	tomt o trädg.			08	-					08	-					
	<u>Avs. fr. Genarp.</u>															
	<u>Nils Persson.</u>															
11	tomt o trädg.			02	-					02	-					
	⁷ <u>Avs. fr. Genarp 16</u>															
	<u>P. Nilsson.</u>															
12	åker			19	-											
13	do			01	-											
	Trpt.			29	-					7250		6950		1250		

Indigens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.		20	-					7250		6950			1250		
14	Åker		06	50												
15	do		02	50					29	-						
	<u>Gatuhuset Genarp N:16</u> ¹															
	<u>P. Nilsson.</u>															
16	Åker		08	50												
17	do		11	-												
18	do		16	-												
19	do		05	50												
20	do imp								41	-				08	50	
	<u>Ava. fr. Genarp 14</u> ⁷															
	<u>Helmer Håkansson, sök.</u>															
21	Åker		01	50												
22	do imp.													02	-	
23	do		02	50					04	-						
	<u>Gatuhuset Genarp N:14</u> ¹															
	<u>Helmer Håkansson, sök.</u>															
24	Åker		26	-												
25	do		04	-												
26	do imp.													20	-	
27	do		10	-					40	-						
	<u>avsöndring Genarp 1</u> ²															
	Trpt.								1 8650		6950			43	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							1	86	50			69	50	43	-
	<u>Emil Greko.</u>															
28	åker			09	-											
29	do imp.														19	-
30	do			16	-											
31	dike imp.														02	-
32	åker			10	-											
33	do imp.									35	-				09	50
	¹ <u>Avsöndring Genarp N:13</u>															
	<u>Jöns Malmberg.</u>															
34	åker imp.														13	50
35	do			05	50											
36	dike imp.														01	-
37	åker			12	50					18	-					
	<u>26305 29</u> <u>73700 mtl. Genarp 5</u>															
	<u>Anders Larsson, sök.</u>															
38	åker			11	-											
39	dike imp.														03	50
40	åker			12	-											
41	do			01	50											
42	do			02	-											
43	do			20	-											
	Trpt.			46	50			2	39	50			69	50	91	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			4650				2	3950			6950			9150	
44	åker			15 -												
45	do			57 -												
46	do			15 -												
47	do			28 -												
48	do			30 -												
49	håla äng						07 -									
50	dike imp.							1	9150			07 -			0350	
	^t <u>½ mtl. Ekeavång 1</u>															
	<u>Friherre Herm. Wrangel.</u>															
	<u>arr. Sven Kristersson.</u>															
51	håla äng						06 -									
52	åker			46 -												
53	do			25 -												
54	do			06 -												
55	do			50 -				1	27 -			06 -				
	<u>26305</u> ²⁹ <u>73700 mtl. Genarp 5</u>															
	<u>Anders Larsson, sök.</u>															
56	åker			36 -												
57	do			0550												
58	dike imp.														0250	
b	väg imp.														0050	
	Trpt.			4150				5	58 -			8250			98 -	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.			4150				5	58	-			8250			98 -
59	åker			16 -												
60	do			40 -												
61	dike imp.															0350
62	trädg.			0350												
63	do			13 -												
64	tomt			02 -												
65	väg imp.															26 -
66	åker			1550												
67	do imp.															05 -
68	do			19 -												
69	dike imp.															0150
70	åker			19 -												
71	do			21 -				1	9050							
	⁷ 1/22 mtl. Genarp 3															
	<u>Anders Larsson, sök.</u>															
72a	åker			0450												
b	do			0350												
73a	do			01 -												
b	väg imp.															0050
c	åker			0050						0950						
	⁸ 1/22 mtl. Genarp 3															
	Trpt.							7	58	-			8250			1 3450

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							7	58	-			8250	1	34	50
	<u>Anders Larsson, sök.</u>															
74	åker			10	-											
75	dike imp.														04	50
76	åker			05	50											
b	do			07	50			23	-							
	<u>6/44 mtl. Genarp 3³</u>															
	<u>Anders Larsson, sök.</u>															
77	åker			13	-											
78	do			04	50											
79	dike imp.														05	-
80	åker			09	-											
81	do			14	-											
82	do			10	50											
83	do			09	-			60	-							
	<u>3/88 mtl. Genarp 3¹⁸</u>															
	<u>Nils Göransson.</u>															
84	åker			04	50			04	50							
	<u>Genarp N:6.</u>															
	<u>Fru Alma Hansson.</u>															
85	åker			04	50											
86	do			15	50											
	Trpt.			20	-			8	45	50			8250	1	44	-

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofig. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg. ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikesstr. B-K-L-M-N.</u> <u>1 mtl. Ekeavång 1</u>																
	<u>Frih. Herman Wrangel.</u>																
	<u>arr. Sven Kristerzon.</u>																
1	åker	62	50		2000	06	1200	750	-	1	2000	1250	-	500	-		
3	äng	25	-		2000	07	1400	350	-	1	2000	500	-	150	-		
4	do	05	-		2000	03	600	30	-	1	2000	100	-	70	-		
5	do	05	50		2000	04	800	44	-	1	2000	110	-	66	-		
6	do	15	-		2000	06	1200	180	-	1	2000	300	-	120	-		
7	do	11	-		2000	04	800	88	-	1	2000	220	-	132	-		
8	do	08	-		2000	02	400	32	-	09	1800	144	-	112	-		
	<u>Sma.</u>	1	32	-				1474	-			2624	-	1150	-	1150	-
	<u>Lägenheten Stättehus 1</u>		8														
	<u>Nils Jönsson.</u>																
10	tomt o trädg.	08	-		2000	06	1200	96	-	1	2000	160	-	64	-		
	<u>Sma.</u>	08	-					96	-			160	-	64	-	64	-
	<u>Avs. fr. Genarp.</u>																
	<u>Nils Persson.</u>																
11	tomt och trädg.	02	-		2000	06	1200	24	-	1	2000	40	-	16	-		
	<u>Sma.</u>	02	-					24	-			40	-	16	-	16	-
	<u>Avs. fr. Genarp 16</u> ⁷																
	<u>P. Nilsson.</u>																
12	åker	19	-		2000	07	1400	266	-	1	2000	380	-	114	-		
	<u>Trpt.</u>	19	-					266	-			380	-	114	-	1230	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägg	Värde pr hektar	Värdet		Torrlägg	Värde pr hektar	Värdet		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	19	-					266	-			380	-	114	-	1230	-
13	Åker	01	-	2000	051000		10	-	1	2000	20	-	10	-			
14	do	06	50	2000	061200		78	-	1	2000	130	-	52	-			
15	do	02	50	2000	081600		40	-	1	2000	50	-	10	-			
	Sma.	29	-					394	-			580	-	186	-	186	-
	Gatuhuset Genarp N:16 ¹																
	P. Nilsson.																
16	Åker	08	50	2000	071400		119	-	1	2000	170	-	51	-			
17	do	11	-	2000	091800		198	-	1	2000	220	-	22	-			
18	do	16	-	2000	081600		256	-	1	2000	320	-	64	-			
19	do	05	50	2000	051000		55	-	1	2000	110	-	55	-			
	Sma.	41	-					628	-			820	-	192	-	192	-
	Avs. fr. Genarp 14 ⁷																
	Helmer Håkansson, sök.																
21	Åker	01	50	2000	051000		15	-	1	2000	30	-	15	-			
23	do	02	50	2000	071400		35	-	1	2000	50	-	15	-			
	Sma.	04	-					50	-			80	-	30	-	30	-
	Gatuhuset Genarp N:14 ¹																
	Helmer Håkansson, sök.																
24	Åker	26	-	2000	061200		312	-	1	2000	520	-	208	-			
25	do	04	-	2000	03 600		24	-	1	2000	80	-	56	-			
27	do	10	-	2000	03 600		60	-	1	2000	200	-	140	-			
	Trpt.	40	-					396	-			800	-	404	-	1638	-

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Loftefigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
56	åker		36	-	2000	081	600	576	-	1	2000	720	-	144	-		
57	do		0550		2000	071	400	77	-	1	2000	110	-	33	-		
59	do		16	-	2000	081	600	256	-	1	2000	320	-	64	-		
60	do		40	-	2000	071	400	560	-	1	2000	800	-	240	-		
62	trädg.		0350		3000	072	100	73	50	1	3000	105	-	3150			
63	do		13	-	3000	082	400	312	-	1	3000	390	-	78	-		
64	tomt		02	-	3000	051	500	30	-	1	3000	60	-	30	-		
66	åker		1550		2400	081	920	297	60	1	2400	372	-	7440			
68	do		19	-	2400	061	440	273	60	1	2400	456	-	18240			
70	do		19	-	2400	061	440	273	60	1	2400	456	-	18240			
71	do		21	-	2400	081	920	403	20	1	2400	504	-	10080			
Sma.		1	9050					3132	50			4293	-	116050		1160	50
1/22 mtl.Genarp 3																	
Anders Larsson,sök.																	
72a	åker		0450		2400	061	440	64	80	1	2400	108	-	4320			
b	do		0350		2400	092	160	75	60	1	2400	84	-	840			
73a	do		01	-	2400	061	440	14	40	1	2400	24	-	960			
73c	do		0050		2400	061	440	7	20	1	2400	12	-	480			
Sma.			0950					162	-			228	-	66	-	66	-
1/22 mtl.Genarp 3																	
Anders Larsson,sök.																	
Trpt.																	
																1226	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1226	50
74	Åker	10	-		2400	06	1440	144	-	1	2400	240	-	96	-		
76a	do	05	50		2400	08	1920	105	60	1	2400	132	-	2640			
b	do	07	50		2400	07	1680	126	-	1	2400	180	-	54	-		
	Sma.	23	-					375	60			552	-	17640		176	40
	6/44 mtl. Genarp 3																
	Anders Larsson, sök.																
77	Åker	13	-		2400	08	1920	249	60	1	2400	312	-	6240			
78	do	04	50		2400	06	1440	64	80	1	2400	108	-	4320			
80	do	09	-		2400	07	1680	151	20	1	2400	216	-	6480			
81	do	14	-		2400	07	1680	235	20	1	2400	336	-	10080			
82	do	10	50		2400	06	1440	151	20	1	2400	252	-	10080			
83	do	09	-		2400	08	1920	172	80	1	2400	216	-	4320			
	Sma.	60	-					1024	80			1440	-	41520		415	20
	3/88 mtl. Genarp 3																
	Nils Göransson.																
84	Åker	04	50		2400	08	1920	86	40	1	2400	108	-	2160			
	Sma.	04	50					86	40			108	-	2160		21	60
	Genarp N:6.																
	Fru Alma Hansson.																
85	Åker	04	50		2400	08	1920	86	40	1	2400	108	-	2160			
86	do	15	50		2400	05	1200	186	-	1	2400	372	-	186	-		
	Trpt.	20	-					272	40			480	-	20760		1839	70

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg-mängdgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Biträdande gode män:															

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B. (täckt dike)..</u>						
0-1+74	174	30 cm. (12") rör lm.	174	2.50	435	-		
		för grävning uti sand och grus						
		med läggning o igenfyllning lm.	174	0.80	139	20		
0		intag av betong med snett stå-						
		ende galler och med botten 0.5						
		m. under rörets underkant samt						
		försett med lock av en armerad						
		betongskiva med falsar enl. rit. ^{st.}	1	60.-	60	-		
1+74		omgärning av rör i betong med						
		stensättning enl. ritn. st.	1	30.-	30	-	66	420
		för oförutsedda fall m.m.						6580
	174				Summa.		73000	
		<u>Dikessträckan N-M-L-K-B (öppet dike) (N-M täckt)</u>						
17+92-18+18	26	12.5 cm. (5") rör lm.	26	1.-	26	-		
		för grävning i sand o grus med						
		läggning och igenfyllning lm.	26	0.50	13	-		
18+18		intagningsbrunn av betong med 0.6						
		m. inre diam. med botten 0.5 m. under						
		rörets underkant samt försedd						
		med lock av en armerad betong-						
		skiva med falsar. st.	1	40.-	40	-		
	26	Trpt.					79	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	26	Trpt.			79	-		
17+92		omurnning av utlopp med stensätt.			10	-	89	-
15-17+92	292	grävning å mylla, sand o grus med						
		agt. sten.	1000	0.80	800	-		
17+28, 17+80		stensättningar i krökar	20	3.-	60	-		
16+87-16+93		ägovägstrumma av 0.6 m.cementrör. 6.- m.br.						
		för grävn.utöver sektion	5:-					
		" 60 cm.rör å 15.-6.-m.	90:-					
		" lägg. 6 m.å 3:-	18:-					
		" frontmurar 6 kbm.å 25:-	150:-					
		" stensättn. 8 kvm.å 3:-	24:-					
		" fyllning m.m.	13:-		300	-		
16		ägovägstrumma av 0.6 m.cementrör. 5 m.br.						
		för grävning	5:-					
		" 60 cm.rör å 15:- 5 m.	75:-					
		" läggning 5 m.å 3:-	15:-					
		" frontmurar 6 kbm.å 25:-	150:-					
		" stensättn. 8 kvm.å 3:-	24:-					
		" fyllning	6:-		275	-	1435	-
		för jordersättningar			192	-		
		" ersättning för vallar			9825		29025	
		" oförutsedda fall m.m.					15575	
	318				Summa		197000	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan B-C-D-E-F-G-H (öppet)</u>						
1+74-2+90	116	mylla på sand o grus kbm. 275	0.60	165	-			
2+85-2+90		<u>ägovägstrumma av 0.8 m.rör 5 m.br.</u>						
		för grävn.över sektion 5:-						
		* 5 m.0.8 m.cementrör à 20=-						
		-100:-						
		* läggning 5 m.à 5:- 25:-						
		* frontmurar 6 kbm.à 25:-150:-						
		* stensättn.8 kvm.à 3:- 24:-						
		* fyllning m.m. 21:-			325	-		
2+90-3+77	87	mylla på sand o grus kbm. 160	0.60	96	-			
3+77-3+85	8	bygdevägstrumma med 1.2 m.cement-						
		rör			-	-		
		stensättn.omkr.bygdevägstrum.kvm. 10	3.-	30	-			
3+85-4+58	73	mylla på sand o grus kbm.140	0.60	84	-			
4+58-5+42	84	mylla på grus och lera kbm.160	0.60	96	-			
5		ägovägstrumma lika föreg.litt.B.			325	-		
5+42-9	358	mylla på lera o grus ngt.sten ^(kbm.) 750	0.70	525	-			
5+52,7+15		ägovägstrummar lika föregående						
och 8+20		enl.litt.B. - - st. 3	325.-	975	-			
9-11+50	250	mylla på lera o grus ngt.sten ^(kbm.) 265	0.70	185	50	-		
10		ägovägstrumma litt.B . st. 1	325.-	325	-			
10+70		stensättning i krök kvm. 10	3.-	30	-		316	50
	976	Trpt.					316	50

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	976	Trpt.					3161	50
		för jordersättningar			37	120		
		ersättning för vallar			26	46	68	66
		för oförutsedda fall					31	84
	976				Summa.		411	000
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B (täckt dike)					730	-
	"	N-M-L-K-B					1970	-
	"	B-C-D-E-F-G-H					4110	-
					Summa.		6810	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>						
0+1+74	174	mylla på sand o grus kbm.	500	0.60	300	-		
1+70		ägovägstrumma 0.6 m.rör litt.A			275	-	575	-
		för jordersättning			64	40		
		* ersättning för vallar			32	46	96	86
		* oförutsedda fall m.m.					58	14
					Summa.		73	000
		<u>Dikessträckan N-M-L-K-B (täckt dike).</u>						
17+92-18+18	26	12.5 cm.(5") rör	lm. 26	1.-	26	-		
		för grävn.m.m.	lm. 26	0.50	13	-		
18+18		intagningsbrunn med 0.6 m. diam. inre			40	-	79	-
	26	Trpt.					79	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	26	Trpt.					79	-
17+92-17+30	62	45 cm. (18") rör	lm. 62	5.-	310	-		
		för grävning m.m.	lm. 62	2.-	124	-		
17+30-15	230	50 cm. (20") rör	lm. 230	6.-	1380	-		
		för grävning m.m.	lm. 230	2.50	575	-		
17+92		intag med galler enl. ritn.	st. 1	80.-	80	-		
17+80, 17+30	}	intagningsbrunnar lika föregående						
16+90 o 16+52		men med en inre diam. av 0.8 m. st.	4	60.-	240	-		
15		omurnning av rör med stensättn.			40	-	2749	-
							2828	-
		för oförutsedda fall m.m.					282	-
	318			Summa.			3110	-
<u>Dikessträckan B-C-D-E-F-G-H. täckt dike B-G.</u>								
1+74-10+70	896	60 cm. (24") rör	lm. 896	7.50	6720	-		
		för läggning m.m.	lm. 896	2.50	2240	-		
1+74, 2+90, 3+77, 3+85, 4+58, 5+42, 6+60, 7+20, 8+25 och 9	}	intagningsbrunnar lika föregående						
		de men med en inre diam. av 0.8 m.						
		med konisk överdel till 0.6 m. st.	10	60.-	600	-		
10+70		omurnning av rör med stensättn. (st.)	1	60.-	60	-	9620	-
10+70-11+50	80	grävning i mylla på lera	kbm. 70	0.80	56	-	56	-
							Sma.	9676 -
		för jordersättningar				7 20		
	976	Trpt.				7 20	9676	-

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B (täckt dike).</u>							
	0	-		1.40			F.P.=11.61
	+51	50		1.20			
	1	50		1.25			
	+50	50		1.50			
	+74	24		1.55			
	<u>Sma. 174</u>						
<u>Dikessträckan N-M-L-K-B (öppet dike) (N-M täckt).</u>							
	18+18	-		0.95			
					12.5 cm. (5") rör		
	17+92	26	1:1.5	1.45	0.3	5.10	
	17+80	12	"	1.10	"	3.60	
	17+50	30	"	1.55	"	4.95	
	17+30	20	"	1.70	"	5.40	
	17	30	"	1.70	"	5.40	F.P.=11.61
	16+50	50	"	1.65	"	5.25	
	16	50	"	1.50	"	4.80	
	15+50	50	"	1.35	"	4.35	
	15	50	"	1.50	"	4.80	
	<u>Sma. 318</u>						
<u>Dikessträckan B-C-D-E-F-G-H (öppet).</u>							
	1+74	-	1:1.5	1.50	0.3	4.80	
	2	26	"	1.50	"	4.80	
Trpt.		26					

Dikets beteckning	Avrännings- löns n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		26					
	2+50	50	1:1.5	1.50	0.3	4.80	
	+85	35	"	1.70	"	5.40	
	3	15	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	1.30	"	4.20	F.P.=9.85
	+77	27	"	1.50	"	4.80	
	+85	8	"	1.20	"	3.90	
	4	15	"	1.20	"	3.90	
	+50	50	"	1.25	"	4.05	
	+58	8	" 1:1.25	1.30	"	4.20 3.55	
	+90	32	"	1.50	"	4.05	
	5	10	"	1.55	"	4.20	
	+52	52	"	1.55	"	4.20	F.P.=8.59
	+90	38	"	2.-	"	5.30	
	6	10	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	+60	10	"	1.60	"	4.30	
	7	40	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	8	50	"	1.25	"	3.40	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	9	50	"	1.30	"	3.55	
Trpt.		726					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		726					
	9+50	50	1:1.25	1.25	0.3	3.40	
	10	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	F.P.=5.94
	11	50	"	1.-	"	2.80	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
	Sma. 976						
Alt. förslag. Dikesstr. A-B (öppet dike).							
	0	-	1:1.5	1.65	0.3	5.25	F.P.=11.61
	+50	50	"	1.40	"	4.50	
	1	50	"	1.45	"	4.65	
	+50	50	"	1.70	"	5.40	
	+74	24	"	1.50	"	4.80	
	Sma. 174						
Dikessträcken N-M-L-K-B (täckt dike).							
	18+18	-		1.-	12.5 cm. (5") rör		
	17+92	26		1.50	x		
	17+80	12		1.05	rör		
	17+50	30		1.40	45 cm. (18") rör		
	17+30	20		1.50			
	17	30		1.50			F.P.=11.61
	16+52	48		1.45	50 cm. (20") rör		
Trpt.		166					

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		166					
	16	52		1.25	60 cm (20") rör		
	15+50	50		1.15			
	15	50		1.25			
	<u>Sma.</u>	<u>318</u>					
<u>Dikessträck. B-C-D-E-F-G-H (täckt dike B-G).</u>							
	1+74	-		1.55	60 cm (24") rör		
	2	26		1.35			
	+50	50		1.40			
	+90	40		1.60			
	3	10		1.60			
	+50	50		1.30			F.P. = 9.85
	+77	27		1.50			
	+85	8		1.20			
	4	15		1.20			
	+50	50		1.10			
	5	50		1.25			
	+52	52		2.30			F.P. = 8.59
	+90	38		1.80			
	6	10		1.60			
	+60	60		1.40			
	7	40		1.35			
	+50	<u>50</u>		1.20			
Trpt.		576					

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord						Ersättn.för vallar					
mätal	nummer	namn		ar	åkeronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	åkeronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B.alt.förslag.</u>												
	5	Genarp.	And.Larsson.	3.3	12:-	39	60			11-	1.80	19	80		
	5	do	do	1.4	14:-	19	60			4.82	10	10	08		
	5	do	do	0.4	10:-	4	-	63	20	1.31	50	19	5	31	83
	1	Ekesvång.	Frih.H.Wrangel, arr.Sv.Kris- tersson.	0.1	12:-			120		0.35	1.80			0	63
						Sma.		64	40			Sma.		32	46
			<u>Dikessträckan B-K-L-M.</u>												
	5	Genarp.	And.Larsson.	4.6	20:-			92	-	18	43:-			55	20
	13	do	J.Malmberg	1.4	20:-			28	-	4.-	3:-			12	-
	1	do	E.Greko.	2.3	20:-			46	-	6.53	-			19	50
	14	do	H.Håkansson.	1.-	20:-			20	-	3.13	-			9	30
	1	Ekesvång	Frih.H.Wrangel, arr.Sv.Kris- tersson.	0.3	20:-			6	-	0.75	3:-			22	5
						Sma.		192	-			Sma.		98	25
			<u>Dikesstr.B-C-D-E-F-G-H.</u>												
	5	Genarp.	And.Larsson.	2.3	20:-	46	-			11	33:-	33	90		
	5	do	do	1.5	20:-	30	-			4.43	-	13	20		
			Trpt.			76	-							47	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			76	-					47	10		
5	Genarp.	And. Larsson.		1.8	24:-	4320	11920	6:-	3.60	2160	6870				
6	do	Alma Hansson.		1.7	24:-		4080	6.73	60		2412				
3	do	A. Larsson.		0.8	24:-	1920		3.83	60	1368					
3	do	do		2.7	24:-	6480		1333	60	4788					
3	do	do		2.9	24:-	6960	15360	1443	60	5184	11340				
1	do	A. Bengtsson.		2.4	24:-		5760	15.93	60		5724				
						Sma.	37120			Sma.	26346				
			<u>Dikessträcken 10+70-H. Alt. förslag.</u>												
1	Genarp.	A. Bengtsson.		0.3	24:-		720	2.63	60		936				
						Sma.	720			Sma.	936				
			Genarp den 14 juli 1927.												
			på tjänstens vägnar:												
			Ernst Berggren.												
			Biträdande gode män:												
			Jöns Åkesson.					Jöns Persson.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Deltagningskostnad		Förbättringskostnad	
Jordregister-	manial	nummer	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Dikesstr.B-K-L-M-N,A-B & B-D-E-F-G-H-I.</u>								
1	1	1	Ekesvång.	Frñh.H.Wrangel,arr.Sv.Kristera- son.	1150	-	1620	1103	22	99	99
8			Läg.Stätte- hus.	Nils Jönsson.	64	-	090	61	29	55	55
	avs.fr.	5	Genarp.	Nils Persson.	16	-	023	15	66	14	2
	do	16	do	P.Nilsson. ✓	186	-	262	178	42	16	17
16		16	Genarp,gatu- hus	do	192	-	270	183	87	16	66
14	avs.fr.	14	Genarp	Helmer Håkansson,sök.	30	-	042	28	60	25	9
14		14	do gatu- hus	do do	404	-	569	387	49	35	12
2	avs.	1	Genarp.	Emil Greko.	334	-	470	320	07	29	01
13	avs.	13	do	Jöns Malmberg.	144	-	203	138	24	12	53
29	26305										
5	73700	5	do	Anders Larsson,sök. ✓	153	-	216	147	10	13	33
29	26305										
5	73700	5	do	do do	1039	-	1463	996	30	90	30
1	1	1	Ekesvång.	Frñh.H.Wrangel,arr.Sv.Kristera- son.	662	-	932	634	69	57	52
29	26305										
5	73700	5	Genarp.	Anders Larsson,sök.	1160	50	1635	1113	44	100	91
7	1/22	3	do	do do	66	-	093	63	33	57	4
8	1/22	3	do	do do	176	40	248	168	89	15	31
				Trpt.	5776	90	8136	5540	61	502	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	577690	8136	554061	50215			
3 ³	6/44	3	Genarp.	Anders Larsson, sök.	41520	585	39839	3611			
3 ¹⁸	3/88	3	do	Nils Göransson.	2160	031	2111	191			
		6	do	Fru Alma Hansson.	36120	509	34663	3142			
1 ¹	19/44	1	do	And. Bengtsson.	52440	739	50326	4561			
				<u>Sma.</u>	709930	100	-6810	-	61720		
				<u>Sammandrag.</u>							
			Ekesvång.	Frih. H. Wrangel, arr. Sv. Krister- son.	1812	-	2552	173791	15751		
			Stättehus.	Nils Jönsson.	64	-	090	6129	555		
			avs. fr. Genarp.	Nils Persson.	16	-	023	1566	142		
			avs. fr. Genarp.	P. Nilsson.	378	-	532	36229	3283		
			avs. fr. Genarp.	Helmer Håkansson, sök.	434	-	611	41609	3771		
			avs. Genarp.	Emil Greko.	334	-	470	32007	2901		
			do	Jöns Malmberg.	144	-	203	13824	1253		
			Genarp.	Anders Larsson, sök.	301010	4240	288745	26170			
			do	Nils Göransson.	2160	031	2111	191			
			do	Fru Alma Hansson.	36120	509	34663	3142			
			do	And. Bengtsson.	52440	739	50326	4561			
				<u>Sma.</u>	709930	100	-6810	-	61720		
				Genarp den 14 juli 1927.							
				på tjänstens vägnar:							

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Jöns Ekesson.

Jöns Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å järnvägs-hotellet i Genarp fredagen den 17 innevarande juni kl. 9.30 f.m. angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Genarp n:r 5 m.fl. hemman uti Genarps socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 7 juni 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Genarp nr. 1	Anders Bengtsson.	Anders Bengtsson.
do	Jöns Malmberg.	J. Malmberg.
do	Emil Greko.	Emil Greko.
do	Helmer Håkansson.	Helmer Håkansson.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

Genarp.	P. Nilsson.	P. Nilsson.
do	Nils Persson.	Nils Persson.
Stättehus.	Nils Jönsson.	Nils Jönsson.
Ekesvång.	Frih. Herman Wrangel.	d. 9/6 H. Wrangel.
	arr. Sven Kristersson.	Sven Christensson.
Genarp.	Fru Alma Hansson.	Alma Hansson.
do	Nils Göransson.	Nils Göransson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Genarp den 9 juni 1927.

P. Nilsson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W. de Sharengard,
Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Järnvägs-
hotellet i Genarp fredagen den 17 innev. juni kl. 9.30 f.m. angående
de av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till Genarp N:5 m.fl. hemman uti Genarps socken
av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 7 juni 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Åkarp den 8 juni 1927.

Anders Nilsson.

V. ordförande.

Bevittnas:

Gustaf V. Streiffert.

Sigrid Andersson.

Förestående kallelse (54) delgiven
Siden vidimmas ex officio
Ernst Berggren
Avskrift.
Att såvitt framgår av härstädes fört redovisning

diarium besvär icke inom laga tid anförts mot en
enligt uppgift den 14 juli 1927 avslutat laga syn-
föreläggning angående förtag, avseende överläggning
av mark till Genarp nr. 5 m. fl. hemman till Snarps
socken, Malmöhus län; det varde härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens råttindom-
stols kausli den 20 september 1927.

Ex officio
G. Lidbom.

Lösen betor. gm. stpl. 0:75

Stämpel

Lma kr. 1:75

Vidmål

Ex officio

Leut. Rasmus

207

264/28

M

3*0140

16/10

KONTRAKT.

DIARIE Nr

19190

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 8 SEP. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928

för

"torrläggning av mark till Genarp nr 5 m.fl. hemman av år 1927"

i Genarps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren

vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tvåtusenaåttahundranittio (2.890)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med tvåtusentrehundrasextio (2.360) kronor att utgå från

statens avdikningsanslag, här under tecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts

och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framtällning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Genarp den 8 augusti 1928.
Anders Larsson Anders Bengtsson
Lantbrukare Lantbrukare
Genarp-5 Genarp: 1
P. Nilsson
ägare av Gårdhus Nr 16
Genarp

Att Herrar Anders Larsson, Anders Bengtsson och
P. Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Kristen Nilsson A. O. Lindkvist
Adress Genarp Nr 6 Adress Nr 12 Genarp

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 september 1928.

Carl Gustaf
Olof Melander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Till

19190

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 8 SEP. 1928

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 anvisade lånet av 2.890:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidraget av 2.360:- kronor från statens avdikningsanslag för "Torrläggning av mark till Genarp n:r 5 m.fl.hemman av år 1927" vördsamt översända:

- 1) kontrakt i två exemplar;
- 2) säkerhet för kontraktet;
- 3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgensförbindelse;
- 4) utdrag av taxeringslängden;
- 5) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av lånet;
- 6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av statsbidraget;
- 7) avskrift av handlingar i ett häfte jämte kopior av kartor i 3 blad å kalkerväv, varjämte jag får intyga att företaget till största delen är färdigt, men ännu ej av mig avsynat och godkänt.

Lund den 17 september 1928



1929 den 18 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Genarp nr 5 m.fl. hemman av år 1927" i Genarps socken av Malmöhus län.

Lån 2.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 1 juni 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantal	Reg.nr.	Ägarens namn. m.m.
<u>Genarps s:n</u>			
Lägenh.Stättehus	1/8	1 ⁸	Nils Jönsson,
avs.fr.Genarp nr 16		16 ⁷	P. Nilsson,
Genarp gatuhus		16 ¹	" "
Genarp	26305/73700	5 ²⁹	Anders Larsson,
"	~~1/22~~	<u>av 3⁷</u>	" " <i>Fru Alma Hansson</i>
"	1/22	3 ⁸	" "
"	6/44	3 ³	" "
"	<i>8352/48</i>	<i>av 613²</i>	Fru Alma Hansson,
"	<i>70 9628/44</i>	1 ¹	And. Bengtsson.
"	19/44		

Stockholm den 18 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

f



264
26
Godkänd 27 april 1929

9424

DIARIE Nr

N. LANDTBROKUSSTYRELSEN

25 APR. 1929

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Genarp n:r 5 m.fl. hemman av år 1927" i Genarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928.


Statsunderstöd:

lån av 2.890:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2360:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Anders Larsson å n:r 5 Genarp
pr Genarp.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 20 april 1929



Stämpel en krona.

Anders Larsson

