

Förslag
till zonläggning av mark till

Gessien:12

m.fl. hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad
och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Leontius Ruppman

Statens Lantbrukssingeniör.



Protokoll

Genom Hingl. Maj:ts närliggande bro
den 16 mars 1928 fastställt till eftermätelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928

P. Hingl. Lantbrukssynens vägnar:

Albert Smith / *vidimeras*

ex officio

Leontius Ruppman

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

M.N. 001

M

2:0141 /

Nr 125 Malmöhus 2 rit.

Förslag till
konstruktiv anordning av mark till

Gessie nr: 12

med fl. hamnan uti Gessie och Tygeljö socknar av Oxie härad
och Malmöhus Län;

upprättad vid laga synförrättning år 1926 av

Carlström
Statens landbruksingenjör

Handskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
16 mars 1928 fastsläts till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928



Öf. Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith


ex officio

Carlström


Förslag till underbyggnad av ägovägsbron vid /+33
Sk. = 1:50





Längdskaala 1:4000



Höjd- och sektionsskaala 1:100



Skala 1:50



M. H. 002

M 2:0141

Nr 12.5 Malmöhus Län

M 2-6141

11256

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1928

Lånat från Lantl
den 17/

Handlingar
angående torrläggning av mark till
GESSIE n:r 12 m.fl.hemman uti
Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie hä-
rad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Immelhåus Tomte (59) skenona sidor.

Avskrift,

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 mars 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande,
Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskartan.

*vidimmar
ex officio
Ronnberg*



Skala 1:100.000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget

"Torrläggning av mark till Gessie n:r 12 m. fl.

hemman av år 1926", avgivet i och för sökande av

lån från statens avdikningslånefond och statsbi-

drag utan återbetalningsskyldighet från statens

avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av en bäck eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av däromkring liggande mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Gessie, Pile och Strandviks hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Gessie kyrka med avfall åt väster,

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta. där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, bäckens läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad, blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av Länsstyrelsen den 14 april 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gessie n:r 12 uti Gessie socken,

Förrättningen avslöts den 18 augusti 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 mars 1927.

Enligt en förening emellan delägarna ingången den 29 december 1926 hava 2 st. av dem beslutat att ansöka om såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och utgör deras andel 61.72 % av hela företagets båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	12.745 har.
annan mark	<u>10.39 "</u>
eller tillsammans:	<u>23.135 har.</u>

Jordmånen utgöres av mylla på grus och något lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett pris av 6:- kronor.

Endast en allmän vägbro ingår i företaget. Denna lägger emellertid ej något hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till nödigt djup.

En ägovägsbro ligger därmot för grunt, varför en underbyggnad av densamma föreskrivits enligt upprättad ritning.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdik-

ningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i
enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnadsvärdet för hela företaget

till 10.907:20 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till, ... 3.319:50 "

varför vinsten skulle bli 7.587:70 Kr.

Den relativa kostnaden skulle bli ^{0.30} ~~0.3106~~.

Statsunderstöd bör därför kunna utgå:

som statsbidrag med ^{650: -} ~~374:11~~ kr.

och som lån med ^{1.650: -} ~~1.730:19~~ "

eller tillsammans med ^{2.300: -} ~~2.104:30~~ kr.

Lund i april 1927

Ernst Berggren

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånsökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr	öre	kr	öre	kr	öre	har	ar	kr	öre	kr	öre	kr	öre
Åker	12	74.5							63	25						
Annan mark	10	39.-							37	3.-						
Påräknad landvinning	-	-														
Summa:	23	135	2006	340	309	706	010	907	20	100	55	710	4	138	580	673

Lund i april 1927

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C 2700:-

Laga syneförrättningskostnaden 498:32

Betänkande med bilagor 121:18 619:50

Summa kronor: 3319:50

Lund d 4 april 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.319 kronor 50 öre varav å lånesökandens andel 2048 kronor 76 öre.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande bidrags- och lånesökandenas andel i kostnaderna samt
låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolltera	Mantal	Registreringsnummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer
					Nummer.
<u>Gessie & Tygelsjö socknar.</u>					
Gessie		$\frac{1}{22}$	12^{10}	Otto Persson	15, 16a, 22
do.		$\frac{1}{22}$	12^9	do.	17-19, 24, 26, 30
do. augmentjord		-	-	do.	27
Gessie		$\frac{1}{44}$	12^8	do.	32
do.		$\frac{1}{44}$	12^7	do.	33, 34
do.		$\frac{1}{44}$	12^6	do.	35a, 36
do.		$\frac{1}{2}$	20^1	Otto Nilsson	38-43, 52-65
		$\frac{1}{4}$	12^2		
		$\frac{1}{4}$	8^1		
					<u>Summa</u>
Gessie		$\frac{1}{16}$	2^{10}	Karl Nilsson	1
Pile		$\frac{19}{864}$	19	Nils Jönsson	2
do		$\frac{5}{32}$	10	Tygelsjö kommungård	3, 4
Gessie		$\frac{23}{384}$	18^{11}	Gessie kommungård	6, 7
do		$\frac{23}{92}$	18^{12}	do	8-10
do		$\frac{1}{177}$	12^{12}	Olof Svensson	11, 12a
do		$\frac{1}{177}$	12^{11}	do	13, 14a
Strandvike			1 ¹	Olof Svensson	66, 67
Gessie		$\frac{1}{4}$	22^1	Innr. kyrkohusvärdst. arr. Aug. Andersson	73-75, 77a, b, 78-81, 90-97
Pile		$\frac{3}{32}$	11	Ernst Erlandsson, arr. Theodor Andersson	99.

Areal.				Andel i kostnaden för												Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Län.	
Åker.		Annan mark.		Summa		Båtnad		Dikessträckan A-B-C		Laga synför- rättningen.		Belämkandet m.m.		Summa kostnad.						
har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.	
93.-			93.-	530	40	131	22	24	22	589 924	161 164	33 65	0.30 0.31	17.00 17.24	2702 2840			134 03 136 25		
281.-			281.-	310	320	768	15	141	78	3447 5384	944 963	40 77	"	"	158 14 166 23			784 63 797 54		
21.-			21.-	252	-	62	37	11	51	280 458	7668 7820	"	"	"	12 83 13 50			-	-	
30.-			30.-	360	-	89	10	16	44	4 - 625	10954 11479	"	"	"	18 34 19 28			91 01 92 51		
225			225	306	-	75	87	14	-	340 531	9327 9518	"	"	"	15 61 16 42			77 50 78 76		
25.-			25.-	380	-	93	96	17	34	422 655	11558 11783	"	"	"	19 34 20 33			95 28 97 56		
181.-	373-		554.-	205	220	508	14	93	78	2281 3560	62473 63752	"	"	25.50	156 92 109 25			466 85 527 27		
6535	373-		10265	698	380	1728	81	319	07	77 59 121 18	212547 216906				408 20 374 11			1650 - 1730 12		
Lund i april 1927.																				
Ernst Berggren.																				
04.5	-	-	04.5	10	80	2	70	0	50	0	12	3	32	0.30	17.00	0 55		-	-	
22.-	-	-	22.-	52	80	13	23	2	44	0	59	16	26	"	"	2 72		-	-	
49.-	-	-	49.-	196	80	48	60	8	97	2	18	59	75	"	"	10 01		-	-	
65.-	-	-	65.-	216	-	53	46	9	87	2	40	65	73	"	"	11 -		-	-	
234.-	-	-	234.-	854	40	211	41	39	02	9	49	259	92	"	"	43 53		-	-	
110.-	-	-	110.-	456	-	112	86	20	83	5	07	138	76	"	"	23 24		-	-	
80.-	-	-	80.-	432	-	106	92	19	73	4	80	131	45	"	"	22 01		-	-	
-	140.-		140.-	85	20	21	06	3	89	0	95	25	90	"	25.50	6 50		-	-	
30.5	524.-		556.5	1557	5	385	56	71	16	17	30	474	02	"	"	119 07		-	-	
26.-	-	-	26.-	62	40	15	39	2	84	0	69	18	92	"	17.00	3 17		-	-	
621.-	666.-		1287.-	3923	40	971	19	179	25	43	59	1194	03			241 80				
1274.5	1039.-		2313.5	10907	20	2700	-	498	32	121	18	3319	50			650 -	1650 -			

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Gessie n:r 12 m. fl. hemman av år 1926" uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län,

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetets skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga synförrättning upprättade förslaget med de ändringar som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen: att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag och lån.

Gessie den 29 december 1926.

Otto Persson Gessie n:r 12 4/33 mtl.

Otto Nilsson Gessie n:r 8

Bevittnas:

M. Persson
Gessie

A. Persson
Gessie.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid

sammanträde med delägare i torrläggning

av mark till Gessie n:r 12 m. fl. hemman

uti Gessie och Tygelsjö socknar den 21 febr.

1927.

Att leda förhandlingarna utsågs Per Larsson å Ekebo.

Närvarande följande delägare: Otto Persson för Gessie n:r 12,
Ernst Erlandsson för Pile n:r 1, Teodor Andersson som arrendator
av Pile n:r 1, Hans Hartler för Tygelsjö kommundgård, Ola Jönsson
för Gessie kommundgård, Olof Svensson för Gessie n:r 12, Otto Nils-
son för Gessie n:r 8, Per Larsson för Gessie n:r 3, August Anders-
son som arrendator av Gessie n:r 22, Arnold Nilsson för Gessie kyr-
koråd.

§:1.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Gessie n:r 12 m.fl. hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad av Malmöhus län.

För översiktskarta	5:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den 28/2 = en dag	12:-
" avskrifter av handl. med inbindning	35:-
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	7:-
" 109 fig. à 7 öre	7:63
" 43.635 har à 14 öre	<u>6:11</u> 13:74
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre	5:-
" diken å plankartan	3:50
" profilkarta, rubrik, skalor m.m.	3:-
" 1.4 km. längdprofil à 6:- kr.	8:40
" tvärsektioner m.m.	12:71
" därtill 30 %	<u>3:81</u>

27:92

avgår 25 % därav för profilritning å kalkerväv	<u>6:98</u>	20:94
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>5:-</u>	

Summa kronor 121:18

Kvitteras

Lund den 13 april 1927
Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gessie nr 12 m. fl. hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 - 20.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 17 st. kallelser à 50 öre	8:50	
" 2 st. sammanträdesdagar, den 21/6, 18/8 -26	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.4 km. à 3:- kr.	10:20	
" 37 st. ägofig. åker medelareal 0.34 har. à 24 öre	8:88	
" 12.745 har. " " " " à 78 öre	9:94	
" 33 st. ägofig. äng " 0.31 " à 18 öre	5:94	
" 10.39 har. " " " " à 58 öre	6:03	
" 39 st. ägofig. imp. " 0.53 " à 20 öre	7:80	
" 20.50 har. imp. " " " " à 30 öre	6:15	44:74
" rubrik, skala m.m.	4:-	
För ytavvägning 43.635 har. à 52 öre	22:69	
" 250 punkter à 4 öre	10:-	32:69
" begränsningskurva 3.4 km. à 2:50 kr.	8:50	
" längdavvägning och jordundersökningar d. 2/6, 15/7 -26	12:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 109 fig. à 5 öre	5:45	
" " " " 43.635 har. à 10 öre ..	4:36	9:81

Trpt. 157:44

För ägobeskrivning	3:27	
" jordregister utrönande	66:-	
" gradtabell	5:-	
" uträkning av värde å ytenhet 70 fig. å 6 öre.....	4:20	
" bestämmande av värdet före och efter 70 fig. å 12 öre.....	8:40	
" profilkartan 1.4 km. å 3:50 kr.	4:90	
"sektioner 11 st. å 33 öre	3:63	
" " 16 st. å 38 öre	6:08	
" 1 st. bro å 3 + 3 kr.	<u>6:-</u>	15:71
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:45	
" bestämmande av dimensioner 0.6 km. å 5.50 kr.	3:30	
" " 0.8 km. å 6.50 kr.	<u>5:20</u>	8:50
" dikenans insättande å kartan	2:05	
" grävningstabell	5:-	
" " 0.6 km. å 5:- kr.	3:-	
För kostnadsberäkning 0.8 " å 6:- kr.	<u>4:80</u>	7:80
" därtill 0.1 % av kostnaderna , , , , ...	2:27	
" införande av höjdsiffror 250 st. å 1 öre	2:50	
" ersättningslängd	8:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd den 17/8 -26	<u>12:-</u>	

Trpt. 294:92

Trpt. 294:92

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 109 fig. à 7 öre	7:63	
" 43.635 har. à 14 öre	<u>6:11</u>	13:74
därtill 25 %		3:44
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre	5:-	
" diken å plankartan		3:50
" profilen 1.4 km. à 6:- kr.		8:40
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående		12:71
därtill 30 %		3:81
" rubrik, skalor m.m.	3:-	
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>35:-</u>	
		390:52
För gode männen		62:80
" kallelsekostnad	15:-	
dagsverken	<u>30:-</u>	

Summa kronor 498:32

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Öxie häradsrätt anställa.

Gessie den 18 augusti 1926

Ernst Berggren

390:52 kvitteras	Ernst Berggren
31:40 "	Per Wingren
31:40 "	Olof Olsson

*coll.
H. G. B. G.*

Fre-

släppts sjullen (17) i lifens sidor

vilimmas, ~~ex~~ officio

Samuelson

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Gessie N:12 m.fl.

hemman.

År 1926 den 21 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör, hos lantbrukaren Otto Persson i Gessie N:12 för att på
grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl. hemman uti Ges-
sie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län; och hade
vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om
förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande
personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Otto Persson för Gessie n:12.

och av övriga sakägare:

Ernst Erlandsson för Pile N:1

Theodor Andersson som arr. av do

AG. Kommlordföranden Olof Nilsson för Tygelsjö kommundård Pile N:1.

Fattigvårdsstyrelsens ordförande Ola Jönsson för Gessie kommun-
gård Gessie N:18.

Olof Svensson för Gessie N:12.

Otto Nilsson för Gessie N:20, 12 o 8.

Per Larsson för Gessie N:3 o 10.

Aug.Andersson som arr.av Lönebostället f.kyrkoherdebostället.

Gessie N:22.

Gessie kyrkoråd genom Agronom N.O.Hessel enl.protokollsutdrag

Bil.A.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.Doktor S.F.

Fredlund enligt förordnande av den 11 denna månad. Bil.B.

Som gode män Herrar Per Vingren,Vingrensro och Olof Olsson,
Fädersminne,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-
män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse,som följer.Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hin-
der förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklara-
de sig Herrar Ola Jönsson och Olof Nilsson sig härtill villiga,var-
för en särskild förening av dem underskrevs.Bil.D.

§:5.

Sökanden yrkade att få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga,

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron hade tillkommit omkring år 1913.

§:7.

Otto Persson yrkade att om den nuvarande ägovägsbron ej kunde ombyggas eller ej vore tillräcklig att det upptoges en ägovägsbro för honom.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit utarbetas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 18 instundande augusti kl.9 f.m. och varom något särskilt meddelande ej komme att tillkännagivas.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Wingren.

Olof Olsson.

Den 18 augusti 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande
delägare och ombud:

Karl Nilsson för N:21 Gessie.

Nils Jönsson " N:1 Pile.

Olof Svensson " N:12 Gessie.

Otto Persson " N:12 do

Otto Nilsson " N:8,12 o 20 Gessie.

Ernst Erlandsson N:1 Pile.

Gessie kyrkoråd Kyrkorådsledamoten Arnold Nilsson.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som konsistorieombud kontraktsprosten m.m.Doktor S.F.Fredlund
enligt förordnande av den 11/6 26.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:12.

Otto Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar
och kartor och utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:13.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrätt-
ningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Wingren.

Olof Olsson.

Bil.A.

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med kyrkorådet i Gessie församling
d.14 juni 1926.

§:2.

Att vara ombud vid synen, som utsatts att äga rum den 21 juni
för torrläggning av mark å Gessie N:12 m.fl.hemman befullmäktigades
agronom N.O.Hessel. Såsom suppleant för denne valdes lantbr.Arnold
Nilsson.

Dag som ovan

Sam.Andersson.

Ordf.

Rätt utdraget betygar

Sam.Andersson.

v.p.1.

P.S. Sammanträdet hålles hos lantbr.Otto Persson och tager sin början kl.9 f.m.

Bil.B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl.hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Otto Persson, Gessie N:12 måndagen den 21 innevarande juni kl.9 f.m.vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående kyrkoherdebostället Gessie N:22 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena, för att berörda boställes rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 10 juni 1926.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.Dr.S.F.Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 11 juni 1926.

Å domkapitlets vägnar:

Erik Aurelius.

/ B.Wivesson.

Bil.6.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förätta syn för torrläggning av min mark å N:12 Gessie i Gessie socken av Oxie härad.

Gessie pr.Hököpinge den 3/4 1926.

Otto Persson.

telf.16a Klagshamn.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E.Berggren förordnas härige-

nom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den
i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av
mark till Gessie N:12 m.fl.hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar
av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Gessie den 21 juni 1926.

Ola Jönsson ordf.för Gessie kommundgård.

Olof Nilsson ordf.för Tygelsjö kommundgård.

Bevittnas:

Per Wingren.

Olof Olsson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havande i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av

mark till Gessie N:12 m.fl. hemman

uti Gessie och Tygelsjö socknar

av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av en bäck eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av däromkring liggande mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade

marken.-

Därvid hava synmännen gått så till väga att sedan den vatten-skadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bli va värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vatten-skada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli va värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0.-

Höjdska lan varierar således emellan punkterna 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter nygrävningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreringen och yrkandena vid sammanträdet i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan betecknad med litt. A-B-C.-

Å plankartan är läget utmärkt med två heldragna röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta

uppgåtts och befunnits utgöra 3.750 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sekund och hektar, vilken siffra i dessa trakter kan anses fullt betryggande, varför bäcken bör kunna avföra 2.25 kbm.pr.sekund.-

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{N}{R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $N=0.03$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för sträckan A-O-2 en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt av 1:1.5 och med ett högsta vattendjup av 1.15 vara tillräcklig.- För sträckan 2-B-C blir efter samma beräkningsgrunder med en bottenlutning av 0.5:1000 en bottenbredd av 2.5 m. med sidoslänkt av 1:1.5 och ett högsta vattendjup av 1.05 m.lämplig.

Den förstnämnda sträckan kan framföra 2.4 kbm.och den senare 2.32 kbm.allt pr.sekund.-

Å profilen finnes den beräknade blivande högsta vattenytan insatt med en streckad blå linie.-

Endast en allmän vägbro ingår i företaget.- Denna ligger emellertid på nödigt djup med tillräckligt stor broöppning, varför någon ändring av densamma ej kräves.

En ägovägsbro vid 1+35 har visserligen tillräckligt stor öppning, men ligger för grunt, varför en betonggjutning under densamma med

stensättning i ömse sidor föreskrivits enligt upprättad ritning.-

Några andra broar ingå ej i företaget.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till utvidgningen gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild längd var och en sakägares andel därav upptagen.- Likaledes skall efter samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för skada och intrång genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.-

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95§ av föreskrivna lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tio (10) kronor 91 öre.-

I enlighet med 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

För övrigt hänvisas till värderingslängden och kostnadsfördelningslängden, till plan- och profilkartan jämte kostnadsförslag, grävningslista och ersättningslängd.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i över-

ensstämmelse med ovan beskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet av ifrågakvarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt efter vars och ens båtnads eller förbättringsvärde, vilka återfinnas i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där bäcken går i rågång skall den upptagas till lika del å bägge sidor varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje; å sträckan B-C sker utvidgningen dock endast i högra sidan; likaledes skall utvidgningen av bäcken från 1+35-B ske å den högra sidan, enär en del pilar förefinnas i den vänstra;

att dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så

erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträckor skola verkställas; uppkommer jordras, så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar om så kräves stensättas;

att grävningsarbetet är beräknat utföras vid lågt vattenstånd, då några dammanordningar ej upptagits i kostnadsförslaget;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för vattenavledningen eller efter deltagningsprocenten, men nu, om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl. hemman av år 1926".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol

adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-
enden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handling-
ar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Gessie den 18 augusti 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Wingren.

Olof Olsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	10 <u>1/16 mtl. Gessie 21</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
1	åker			0450						0450						
	9 <u>19/864 mtl. Pile 1</u>															
	<u>Nils Jönsson.</u>															
2	åker			22 -						22 -						
	10 <u>5/32 mtl. Pile 1</u>															
	<u>Tygelsjö kommundgård.</u>															
3	åker			16 -												
4	do			33 -												
5	dike imp.									49 -					1950	
	11 <u>23/384 mtl. Gessie 18</u>															
	<u>Gessie kommundgård.</u>															
6	åker			40 -												
7	do			25 -						65 -						
	12 <u>23/192^{mtl} Gessie 18</u>															
	<u>Gessie kommundgård.</u>															
8	åker			60 -												
9	do			52 -												
10	do			1 22 -						2 34 -						
	12 <u>1/144 mtl. Gessie 12</u>															
	<u>Olof Svensson.</u>															
	Trpt.									3 7450					1950	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägarens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.								3 7450					1950
11	åker		80	-										
12a	do		30	-										
b	do imp.								1 10	-				50 -
	¹¹ <u>1/144 mtl. Gessie 12</u>													
	<u>Olof Svensson.</u>													
13	åker		50	-										
14a	do		30	-										
b	do imp.								80	-				58 -
	¹⁰ <u>1/22 mtl. Gessie 12</u>													
	<u>Otto Persson.</u>													
15	åker		43	-										
16a	do		29	-										
b	do imp.													75 -
22	åker		21	-										
23	do imp.								93	-				06 -
	⁹ <u>1/22 mtl. Gessie 12</u>													
	<u>Otto Persson.</u>													
17	åker		20	-										
18	do		19	-										
19	do		09	-										
	Trpt.		48	-					6 5750					2 0850

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	48	-					6	57	50				2	08	50
20	väg imp.													04	-	
21	dike imp.													12	-	
24	åker	54	-													
25	do imp.													45	-	
26	do	44	-													
29	väg imp.													11	50	
30	åker	1	35	-												
31	do imp.							2	81	-				1	61	-
	<u>Augmentjord, Gessie</u>															
	<u>Otto Persson.</u>															
27	åker	21	-													
28	do imp.							21	-					35	50	
	⁸ <u>1/44 mtl. Gessie 12</u>															
	<u>Otto Persson.</u>															
32	åker	30	-					30	-							
	⁷ <u>1/44 mtl. Gessie 12</u>															
	<u>Otto Persson.</u>															
33	åker	18	-													
34	tomt och trädg.	04	50					22	50							
	⁶ <u>1/44 mtl. Gessie 12</u>															
	<u>Otto Persson.</u>															
	Trpt.							10	12	-				47	75	0

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter				
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.							10	12	-				4	77	50
35a	tomt och trädg.			10	-											
b	väg imp.														01	50
36	Åker			15	-											
37	väg imp.							25	-						21	50
¹ <u>1 mtl. Gessie N:20, 1/4 mtl.</u>																
² <u>Gessie N:12 & 1/4 mtl. Gessie</u>																
¹ <u>N:8</u>																
<u>Otto Nilsson.</u>																
38	Åker			14	-											
39	do			33	-											
40	do			50	-											
41	do			36	-											
42	do			20	-											
43	do			28	-											
44	väg imp.														07	-
45	tomt imp. och trädg.														19	-
46	Åker imp.													1	20	-
47	do imp.														79	-
48	do imp.														160	-
49	do imp.														08	50
50	do imp.														20	-
	Trpt.	1	81	-				10	37	-				9	14	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	81	-				10	37	-				9	14	-
51	Åker imp.															0850
52	Äng				1	43	-									
53	do					18	-									
54	do					06	-									
55	do					15	-									
56	do					24	-									
57	do					06	-									
58	do					95	-									
59	do					25	-									
60a	do					04	-									
b	do					0350										
61	do					03	-									
62	do					0350										
63	do					03	-									
64	do					1550										
65	do					0850		1	81	-	3	73	-			
	¹ <u>Strandvik 1</u>															
	<u>Olof Svensson.</u>															
66	Äng					06	-									
67	do					1	34	-								
68a	do imp.															1 75 -
	Trpt.					1	40	-	12	18	-	3	73	-	10	9750

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				1 40 -	12 18 -			3 73 -			10 9750		
68b	äng imp.								1 40 -			06 -		
	¹ <u>Strandvik 1</u>													
	<u>Per Larsson.</u>													
69	äng imp.											1 63 -		
70	dike imp.											0550		
71	äng imp.											1650		
	¹ <u>1/1 mtl. Gessia 22</u>													
	<u>Indr. Kyrkoherdebostället.</u>													
	<u>Arr. Aug. Andersson.</u>													
72	äng imp.											2 64 -		
73	äng				99 -									
74	do				08 -									
75	do				0650									
76	dike imp.											31 -		
77a	äng				41 -									
b	do				10 -									
78	do				12 -									
79	do				76 -									
80	do				35 -									
81	do				1 2250									
82	do imp.											27 -		
	Trpt.				4 10 -	12 18 -			5 13 -			16 1050		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.				4	10	-	12	18	-	5	13	-	16	10	50	
83	äng imp.													2	81	-	
84a	do imp.														04	50	
b	do imp.														04	50	
85	do imp.														07	-	
86	do imp.														08	-	
87	do imp.														35	-	
88	do imp.														64	-	
89	do imp.														25	-	
90	äng						03	-									
91	do						04	-									
92	do						20	-									
93	do						49	-									
94	do						18	-									
95	åker			22	-												
96a	äng						17	-									
96b	åker			08	50												
97	äng						05	-									
98	dike imp.								30	50	5	26	-		04	50	
	11 3/32 mtl.Pile 1																
	Ernst Erlandsson.																
	arr.Theodor Andersson.																
	Trpt.								12	48	50	10	39	-	20	44	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Lpfigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>1/16 mtl. Gessie 21</u>	10															
	<u>Karl Nilsson.</u>																
1	Åker	04	50		2400	09	2160	97	20	1	2400	108	-	10	80		
	<u>Sma.</u>	04	50					97	20			108	-	10	80	1080	
	<u>19/864 mtl. Pile 1</u>	9															
	<u>Nils Jönsson.</u>																
2	Åker	22	-		2400	09	2160	47	520	1	2400	528	-	52	80		
	<u>Sma.</u>	22	-					47	520			528	-	52	80	5280	
	<u>5/32 mtl. Pile 1</u>	10															
	<u>Tygelsjö kommundgård.</u>																
3	Åker	16	-		2400	09	2160	34	560	1	2400	384	-	38	40		
4	do	33	-		2400	08	1920	63	360	1	2400	792	-	158	40		
	<u>Sma.</u>	49	-					97	920			1176	-	196	80	19680	
	<u>23/384 mtl. Gessie 18</u>	11															
	<u>Gessie kommundgård.</u>																
6	Åker	40	-		2400	09	2160	86	4	1	2400	960	-	96	-		
7	do	25	-		2400	08	1920	48	0	1	2400	600	-	120	-		
	<u>Sma.</u>	65	-					1344	-			1560	-	216	-	216	-
	<u>23/192 mtl. Gessie 18</u>	12															
	<u>Gessie kommundgård.</u>																
8	Åker	60	-		2400	09	2160	12	96	1	2400	1440	-	144	-		
9	do	52	-		2400	09	2160	11	2320	1	2400	1248	-	124	80		
	<u>Trpt.</u>	1	12	-				24	1920			2688	-	268	80	47640	

Ägofigurens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	12	-				241920				2688	-	26880		47640	
10	åker	1	22	-	2400	08	1920	234240	1	2400	2928	-	58560				
	Sma.	2	34	-				476160				5616	-	85440		85440	
	<u>1/144 mtl.Gessie 12</u>																
	<u>Olof Svensson.</u>																
11	åker		80	-	2400	08	1920	1536	-	1	2400	1920	-	384	-		
12a	do		30	-	2400	09	2160	648	-	1	2400	720	-	72	-		
	Sma.	1	10	-				2184	-			2640	-	456	-	456	
	<u>1/144 mtl.Gessie 12</u>																
	<u>Olof Svensson.</u>																
13	åker		50	-	2400	07	1680	840	-	1	2400	1200	-	360	-		
14a	do		30	-	2400	09	2160	648	-	1	2400	720	-	72	-		
	Sma.		80	-				1488	-			1920	-	432	-	432	
	<u>1/22 mtl.Gessie 12</u>																
	<u>Otto Persson,sök.</u>																
15	åker		43	-	2400	07	1680	72240	1	2400	1032	-	309	60			
16a	do		29	-	2400	09	2160	62640	1	2400	696	-	69	60			
22	do		21	-	2400	07	1680	35280	1	2400	504	-	151	20			
	Sma.		93	-				170160				2232	-	530	40	53040	
	<u>1/22 mtl.Gessie 12</u>																
	<u>Otto Persson,sök.</u>																
17	åker		20	-	2400	07	1680	336	-	1	2400	480	-	144	-		
	Trpt.		20	-				336	-			480	-	144	-	274920	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																677040
35a	tomt och trädg.	10	-		4000	05	2000	200	-	1	4000	400	-	200	-		
36	åker	15	-		2400	05	1200	180	-	1	2400	360	-	180	-		
	Sma.	25	-					380	-			760	-	380	-	380	-
	¹ <u>1 mtl. Gessie N:20, 1/4 mtl.</u>																
	² <u>Gessie N:12 och 1/4 mtl.</u>																
	¹ <u>Gessie N:8</u>																
	<u>Otto Nilsson.</u>																
38	åker	14	-		1600	05	800	112	-	1	1600	224	-	112	-		
39	do	33	-		1200	04	480	158	40	1	1200	396	-	237	60		
40	do	50	-		1200	01	120	60	-	07	840	420	-	360	-		
41	do	36	-		1200	01	120	43	20	07	840	302	40	259	20		
42	do	20	-		1200	01	120	24	-	07	840	168	-	144	-		
43	do	28	-		1200	01	120	33	60	06	720	201	60	168	-		
52	äng	1	43	-	800	01	80	11	440	04	320	457	60	343	20		
53	do	18	-		800	01	80	1	440	05	400	72	-	57	60		
54	do	06	-		800	02	160	9	60	05	400	24	-	1	440		
55	do	15	-		800	01	80	12	-	05	400	60	-	48	-		
56	do	24	-		800	01	80	19	20	04	320	76	80	57	60		
57	äng	06	-		400	00	-	-	-	04	160	9	60	9	60		
58	do	95	-		800	01	80	76	-	03	240	228	-	152	-		
59	do	25	-		800	01	80	20	-	03	240	60	-	40	-		
	Trpt.	5	13	-				696	80			2700	-	2003	20	7150	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	5	13	-				69680				2700	-	200320		715040	
60a	äng		04	-	400	00	-	-	-	01	40	1	60	160			
b	do		0350		800	01	80	280		04	320	11	20	840			
61	do		03	-	800	01	80	240		03	240	7	20	480			
62	do		0350		400	00	-	-	-	01	40	1	40	140			
63	do		03	-	400	00	-	-	-	01	40	1	20	120			
64	do		1550		800	00	-	-	-	02	160	24	80	2480			
65	do		0850		800	02	160	1360		03	240	20	40	680			
	Sma.	5	54	-				71560				2767	80	205220		205220	
	¹ <u>Strandvik 1</u>																
	<u>Olof Svensson.</u>																
66	äng		06	-	800	02	160	960		03	240	14	40	480			
67	do		1	34	-	600	01	60	8040	02	120	160	80	8040			
	Sma.	1	40	-				90	-			175	20	8520		8520	
	¹ <u>1/1 mtl. Gessie 22</u>																
	<u>Indr. Kyrkoh. bost.</u>																
	<u>arr. Aug. Andersson.</u>																
73	äng		99	-	600	01	60	5940		02	120	11880		5940			
74	do		08	-	400	00	-	-	-	01	40	320		320			
75	do		0650		800	01	80	5	2003	240	1560	1040					
77a	do		41	-	800	01	80	32	8003	240	9840	6560					
b	do		10	-	400	00	-	-	-	02	80	8	-	8	-		
	Trpt.	1	6450					97	40			244	-	14660		9287 80	

Gessie den 18 aug. 1926.

[illegible]

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n: p	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C</u>	18+54	-	1:1.51	1.50	0.3	4.80	
	18	54	"	1.60	"	5.10	
	17+50	50	"	1.50	"	4.80	
	17	50	"	1.45	"	4.65	
	16+50	50	"	1.55	"	4.95	
	16	50	"	1.70	"	5.40	
	15+50	50	"	1.75	"	5.55	
	15=0	50	"	1.85	"	5.85	
	0+50	50	"	1.50	"	4.80	
	1	50	"	1.55	"	4.95	
	+50	50	"	1.55	"	4.95	
	2	50	"	1.55	"	4.95	
					2.5	7.15	
	+50	50	"	1.35	"	6.55	
	3	50	"	1.40	"	6.70	F.P.=10.22
	+50	50	"	1.20	"	6.10	
	4	50	"	0.90	"	5.20	
	+50	50	"	0.95	"	5.35	
	5	50	"	0.75	"	4.75	
	+50	50	"	0.75	"	4.75	
	6	50	"	0.65	"	4.45	
	+50	50	"	0.60	"	4.30	
	7	50	"	0.50	"	4.-	
Trpt.		1054					

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Wingren.

Olof Olsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Deltagningskostnad		Förbättringskostnad	
Jordregister nr	manal	parter	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.		
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
21 ¹⁰	1/16	21	Gessie.	Karl Nilsson.	10800.	10		270		050	
1 ⁹	19 864	1	Pile.	Nils Jönsson.	52800.	49		1323		244	
1 ¹⁰	5/32	1	do	Tygelsjö kommungård.	19680.	1.80		4860		897	
18 ¹¹	23 384	18	Gessie.	Gessie kommungård.	216	-1.98		5346		987	
18 ¹²	23 192	18	do	do do	85440.	7.83		21141		3902	
12 ¹²	1 144	12	do	Olof Svensson.	456	-4.18		11286		2083	
12 ¹¹	1 144	12	do	do	432	-3.96		10692		1973	
12 ¹⁰	1/22	12	do	Otto Persson, sök.	53040.	4.86		13122		2422	
12 ⁹	1/22	12	dp	do do	310320.	2845		76815		14178	
			do aug- mentjord	do do	252	-2.31		6237		1151	
12 ⁸	1 44	12	Gessie.	do do	360	-3.30		8910		1644	
12 ⁷	1 44	12	do	do do	306	-2.81		7587		1400	
12 ⁶	1 44	12	do	do do	380	-3.48		9396		1734	
20 ¹ 12 ² 8 ¹	1 4	20 12 8	do	Otto Nilsson.	205220.	1882		50814		9378	
1 ¹		1	Strandvik.	Olof Svensson.	85200.	78		2106		389	
22 ¹	1/1	22	Gessie.	Indr. Kyrkoh. bost., arr. Aug. An- dersson.	1557	-1428		38556		7116	
				Trpt.	1084480.	9943		268461		49548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	10844809943			268461		49548	
11 1	3/32	1	Pile.	Ernst Erlandsson, arr. Theodor Andersson	62400.57			1539		284	
				Sma.	1090720100-			2700	-	49832	
				<u>Sammandrag.</u>							
		21	Gessie.	Karl Nilsson.	10800.10			270		050	
		1	Pile.	Nils Jönsson.	52800.49			1323		244	
			do	Tygelsjö kommungård.	196801.80			4860		897	
			Gessie.	Gessie kommungård.	1070409.81			26487		4889	
			do och Strandvik	Olof Svensson.	973208.92			24084		4445	
			Gessie.	Otto Persson.	4931604521			122067		22529	
			do	Otto Nilsson.	2052201882			50814		9378	
			do	Indr.kyrkoh.bost., arr. Aug. Andersson.	1557 -1428			38556		7116	
			Pile.	Ernst Erlandsson, arr. Theodor Andersson.	62400.57			1539		284	
				Sma.	1090720100-			2700	-	49832	
				Kessie den 18 aug.1926.							
				på tjänstens vägnar:							
				Ernst Berggren.							
				Biträdande gode män:							
				Per Wingren.				Olof Olsson.			

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Persson, N:12 Gessie, måndagen den 21 innev. juni kl. 9 f.m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl. hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö N:37.	Äg.	Ernst Erlandsson.	Ernst Erlandsson.
do	do	Arr.Theodor Andersson.	Theodor Andersson.
do	kommungård.	Hans Hartler.ordf.	Hans Hartler.
Gessie	"	Ordf.Ola Jönsson.	Ola Jönsson.
do	N:12	Olof Svensson.	Olof Svensson.
do	do	Otto Persson.	Otto Persson.
do	8	Otto Nilsson.	Otto Nilsson.
do	3	Per Larsson.	Per Larsson.
do	N:22	arr.Aug.Andersson.	Aug.Andersson.

Att ovanskrivna personer

blivit delgivna denna kallelse intyga:

Gessie den 15/6 1926.

P.Linde.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf.i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Ö.Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Persson, Gessie N:12, onsdagen den 18 instundande augusti kl.9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl.hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 12 juni 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö.Grevie den 22/6 1926.

Anders Cedergren.

Kallelse.

Kyrkorådet i Gessie varder härigenom kallat att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Persson, Gessie N:12, måndagen den 21 innev. juni kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl. hemman uti ~~Gessie N:12 m.fl. hemman uti~~ Gessie och Tygelsjö socknar. av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeiör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Gessie den 14 juni 1926.

Å kyrkorådets vägnar:

Sam. Andersson.

ordf.

Bevittnas:

Annie Jönsson.

Marta Andersson.

Å kyrkorådssammanträdet d. 14 juni d. å. befullmäktigades kyrkorådsledamoten agronom N.O. Hessel, vilket härmed till kännedom meddelas.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Persson, N:12 Gessie, onsdagen den 18 instundande augusti kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie N:12 m.fl. hemman uti Gessie och Tygelsjö socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 13 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö	Nils Jönsson.	Nils Jönsson.
do	Karl Nilsson.	Karl Nilsson.
Gessie.	Henrik Persson.	Henrik Persson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Gessie den 23 juli 1926.

P. Linde.


Fjärdingsman.

*Förutänkt förutskick (42) uti Gessie
vidimual, ex officio Ernst Persson*

Ätt, såvitt framgår av härstädes fört,
vederbörhgt diarium, besvär icke inom
laga tid anförts mot fristående syme-
förrättning; det värdes härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattensnustols kansli den 29 oktober
1926.

Ek officio:
W. Nilsson.

Lösen redov. genom stpl 0.50
Stämpel 1.-
S. a. kr. 1.50



Otto Persson, Gessie 12, Hököpinge

DIARIE Nr 11256

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 MAJ 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för
 "torrläggning av mark till Gessie nr 12 m.fl. hemman av år 1926" i
 Gessie och Tygelsjö socknar av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med ettusensexhundrafemtio (1.650)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med sexhundrafemtio (650) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här under tecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gessie

den 20 april

1928

Otto Persson

Otto Nilsson

Lantbl. a n: 12 Gessie

Lantbl. i a: 8 Gessie

Olof Svensson

Lantbl. n: 12 Gessie

Att Herrar Otto Persson, Olof Svensson och Otto Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Peter Strog


Adress Lantbl. i a: 12 Gessie
Hälsjöpinge

Anders Kristiansson

Adress Lantbl. i a: 12 Gessie
Hälsjöpinge

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1928 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 maj 1928

Upprättad av  föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Full DIARIE Nr 11256
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1928

T111

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 anvisade lånet av 1.650:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidraget av 650:- kronor från statens avdikningsanslag för "Torrläggning av mark till Gessie n:r 12 m.fl. hemman av år 1926", vördsamt översända:

- 1) kontrakt i två exemplar;
- 2) säkerhet för kontraktets fullgörande;
- 3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgensförbindelse;
- 4) utdrag av taxeringslängden;
- 5) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av en del av lånet;
- 6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av en del av bidraget;
- 7) avskrift av handlingar i ett häfte jämte kopior av kartor i två blad å kalkerväv, varjämte jag får intyga att företaget är påbörjat.

Lund den 11 maj 1928

Kenneth Bergman

Q. 23 sept 1929 17/12 27

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

DIARIE Nr 18164

K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
13 SEP. 1929

210/28

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Gessie n:r 12 m.fl. hemman av år 1926"
i Gessie och Tygelsjö socknar av Malmöhus län.


Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån av 1650:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 650:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av före-
skrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i ö-
verensstämmelse med ovan beskrivna arbetsplan, varför företaget
kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 6 september 1929



Stämpel en krona.

Carl Gustaf

