Blad I

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Grönland och Dörröd

uti Veberöds socken av Torna härad

och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Emil Lamm

Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
bro den 16 mars 1928 fastställ-
tid efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 20 april 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

vidimerad
ex officio
Emil Lamm

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 meter

STATENS JORDBRUKSNÄMND
KULTURTEKNISKA BYRÅN
STOCKHOLM 51

Arkiv-Nr 001
M 2*0142 I

Nr 160 Malmöhus 2 rit

Blad 2.

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Grönland och Dörröd
uti Veberöds socken ov Torna härad
och Malmöhus län,


upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Statens lantbruksingenjör


Utdrift.
Enom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 mars 1928 fastställd lantmäteriförrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Bernt Bergman


Förslag till intag
Skala 1:50




Förslag till inmurning av rör
Skala 1:50




Förslag till inlagningsbrunn.
Skala 1:50




Skala 1:50




Höjd- och sektionsskala 1:100




Längdskala 1:4000





Förslag till stenrumma för bygdeväg.
Skala 1:50



Förslag till rörrumma för bygdeväg
Skala 1:50







Kart.-Nr. 002

M 2:0142 2

Nr 160 Malmöhus 2 Arth

M 2•0142

DIARIE N:r 15847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Komb 209/1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GRÖNLAND och DÖRRÖD m.fl. hemman

uti Veberöds socken av Torna härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1926.

Innehåller en sektiohå (62) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Grönland N:1-19 och Dörröd 7 och 9.

År 1926 den 23 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Erik Hansson å Grönland för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Grönland N:1-19 tillhörande Björnstorps fideikommiss och Dörröd N:7 och 9 uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Friherre Nils Gyllenkrok som innehavare av Björnstorps fideikommiss för Grönland N:1-19.

Johan Dyberg för Dörröd N:7.

Lars Moberg " do N:9.

och av övriga sakägare:

Henning Nilsson för Dörröd N:9.

Per Svantesson för Hägnaden N:1.

~~Johan~~ Jöns Nilsson som arr.av Grönland N:1.

Erik Hansson som arr.av Grönland N:1.

Evert Lundberg som arr.av Grönland N:2,3 och 8.

Fröken Johanna Larsson arr. do N:18 och 19.

Bengt Persson, Veberöd N:5.

Axel Ekdahl Dörröd N:7.

Nils Tufvesson do N:8 genom Hans Jönsson i Dörröd N:7 Bil.A.

Bengt Jönsson do N:9.

Per Berg do N:7.

Lars Wiberg do N:7.

Hans Trulsson do N:7.

Nils Persson do N:7.

Anders Jönsson do N:7.

Julius Larsson do N:7

Hans Jönsson do N:7.

Kristen Jönsson do N:9.

Anders Lundbergs sterbhus för Dörröd N:9 genom föreskrivne sonen Evert Lundberg.

Jöns Åstradsson som arr.Dörröd N:9.

Hans Jönsson för Dörröd N:7.

A.B.Hedlund " do N:7.

Johan Mårtensson för Dörröd N:9.

Som gode män Herrar Christoffer Nilsson och Nils Fredriksson, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse,som följer.Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig Johan Mårtensson,Kristen Jönsson,Anders Lundbergs sterbhus,Julius Larsson,Anders Jönsson,Hans Trulsson,A.B.Hedlund,Hans Jönsson,Bengt Persson och Nils Persson härtill villiga,varom särskild förening upprättades.Bil.C.

§:5.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga genom öppna eller täckta diken,vilket som bleve billigast.Lars Moberg och Joh.Dyberg yrkade att diket helst skulle täckas genom deras mark.

§:6.

Per Svantesson yrkade att tvenne broar skulle byggas,då han hade mark på bägge sidor om diket.

§:7.

Det skulle antecknas,att den i företaget ingående bygdevägstrumman hade blivit omlagd efter år 1880 och att den ovan om densamma liggande och vattensjuka marken hade varit av åkers natur före år 1880.-

§:8.

Delägarna ville överlämna till synemännen att bestämma de diken, som skulle göras som täckta och de som skulle göras öppna,-

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna,förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande,att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar,varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 21 instundande maj kl.9.30 f.m.och skulle något vidare medelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

Den 21 maj 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Joh.Dyberg för Dörröd N:7.

Lars Moberg " do N:9.

Henning Nilsson do N:9.

Per Svantesson för Hägnaden N:1.

Jöns Nilsson som arr.av Grönland N:1.

Erik Hansson som arr. do N:1.

Evert Lundberg arr. do N:2.

Fröken Johanna Larsson arr. do N:18 och 19.

Per Berg för Dörröd N:7.

Axel Ekdal do N:7.

Nils Tufvesson do N:8.

Hans Jönsson do N:7.

Handl.A.B.Hedlund Dörröd N:7.

Lars Wiberg do N:7.

Hans Trulsson do N:7.

Nils Persson do N:7.

Anders Jönsson do N:7.

Julius Larsson do N:7.

Bengt Jönsson do N:7 och 9.

Kristen Jönsson do N:9.

And.Lundbergs sterbhus för Dörröd N:9.genom sonen Evert Lundberg.

Nils Andersson för Dörröd N:9.

Bertha Pettersson för Dörröd N:7 genom sonen Karl Pettersson.

Johan Mårtensson för Dörröd N:9.

Hans Jönsson " do N:7.

Bengt Persson för Veberöd N:5.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande.Bil.D.

§:13.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Nils Tuvesson å N:8 Dörröd.

§:14.

Herr Nils Tuvesson utsågs även till sammankallande för val av styrelse.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas innehavaren att vid det sammanträde, som av Lantbruksingeniör Berggren utlysts att hållas hos lantbrukaren Erik Hansson i Grönland fredagen den 23 dennes kl.9.30. f.m.min talan föra och min rösträtt utöva, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Dörröd den 20/4 1926.

Nils Tuvesson.

På en gång närvarande vittnen:

Joh.Nilsson. Brita Knutsson.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla vördsamt om förordnande för vederbör-

lig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga laga syneförrättning för torrläggning av mark till Grönland N:1-19 tillhörande Björnstorps fidikommiss och Dörröd N:7 & 9 uti Veberöds socken av Torna härad.

Björnstorp och Dörröd den 12 april 1926.

Nils Gyllenkrok. Johan Dyberg.

Lars Moberg.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 19 april 1926.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Grönland N:1-19 och Dörröd N:7 och 9 uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Grönland den 23 april 1926.

Johan Mårtensson. Kristen Jönsson

Anders Lundbergs sterbhus genom Evert Lundberg.

Julius Larsson. Anders Jönsson.

Hans Trulsson. A.B.Hedlund.

Hans Jönsson. Bengt Persson.

Nils Persson.

Att förestående tio sakägare frivilligt ingått och underskrivit ovanstående förening vitsorda och intyga:

Ernst Berggren.

Nils Fredriksson. Kristoffer Nilsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Grönland och Dörröd m.fl.hemman uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.-

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och till största delen även täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap.av

gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas,tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring,som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga,att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning,som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande,under förutsättning att den blir fullständigt

torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena.d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge,att den ligger högre än kurvan för vattenskadan,sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats,har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls,har höjdlägesgraden 0,och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter ~~torrläggningen~~ dikningen,har denna värdering skett,under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats

efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

För de delägare,vars mark ej ligger intill de diken,som nygrävas,har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 och vid synegången och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckorna A-B,B-I,C-N,E-K,D-L,F-O och G-M samt nygrävningen av dikessträckan B-C-E-D-F-G-H.-

Å plankartan äro de täckta dikena betecknade med en heldragen röd linie och de öppna dikena med tvenne röda parallella linier.-

Små cirklar å de förstnämnda utmärka intag eller brunnar.

Å profilkartan äro de förstnämnda betecknade med två röda parallella linier och de sistnämnda eller öppna med en heldragen röd bottenlinie;Brunnarna och intagen äro betecknade med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma,måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat,som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 16 hektar

" 12+79 ---------- 27 "

" 11+35 ---------- 30 "

" 7+36 ---------- 48 "

" I ---------- 6 "

" N ---------- 7.5 "

" K ---------- 15.- "

" E+125 ---------- 20.- "

" L ---------- 6 "

" 62 ---------- 14 "

" O ---------- 1 "

" M ---------- 2.5 "

för dikessträckan B-C-H --- 120 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=K^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1}=60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhål-

landen skulle således följande rördimensioner bliva nödiga;

för dikessträckan 14+47-12+79 ett 20 cm.(8") rör.

" " 12+79-10 " 25 cm.(10") "

" " 10-8 " 20 cm.(8") "

" " 8-4+85 " 30 cm.(12") "

" " B-I " 12.5 cm.(5") "

" " C-N " 20 cm.(8") "

" " E-E+125 " 25 cm.(10") "

" " E+125-K " 22.5 cm.(9") "

" " D-62 " 22.5 cm.(9") "

" " 62-63+40 " 20 cm.(8") "

" " F-O " 12.5 cm.(5") "

" " G-M " 12.5 cm.(5") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Vid 14+47 och K insättas intag av betong med snett stående galler enligt upprättad ritning.

Vid 12+79,11+76,11+35,10,8+72,8,7+36,6,80+25,81+26,76+14,E+125, 60+95,61+50,62,63+40,50+55,51 och M insättas intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida,-

Vid 4+85,E och D ommuras röret i betong,varjämte diket därnedom

stensättes i botten och slänter till en längd av 2.- m.,allt enligt upprättade ritningar.- Vid B,C,F och G insättas trätutor.-

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

För den öppna dikessträckan B-H är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 och en bottenlutning av 0.5:1000 fullt tillräcklig.

En del enskilda vägar ingå i företaget,men då alla de diken, som berörs dessa,kunnat föreskrivas som täckta,kräves ej någon ombyggnad av dessa broar.-

Däremot ingår en allmän vägtrumma,som berör den öppna dikessträckan vid G.

I protokollet har visserligen blivit antecknat,i §:7,att denna bro hade blivit omlagd efter 1880,men vid närmare undersökning utröntes,att så ej var förhållandet,utan att den tillkommit före år 1880 och att endast en tillökning av bredden i densamma verkställts på senare tider.- På grund av vad sålunda kunnat utrönas anse synemännen,att kostnaden för ombyggnad ej kan drabba vägstyrelsen utan tillkommer de dikande.-

Förslag har uppgjorts till dels en stentrumma 0.6x1.ox6.6 och dels en cementtrumma ~~cementrörsbrunn~~ av 0.6 m.inre diameter med frontmurar av sten.

Då av kostnadsförslaget framgår att rörtrumman blir billigare

hava synemännen föreskrivit att ombyggnaden skall ske efter detta förslag,om ej vägstyrelsen själv gäldar skillnaden i kostnaden emellan sten- och rörtrumma.-

Ombyggnaden av trumman får dock ej ske förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.-

Underhållet av vägtrumman skall dock som förut påvila vägstyrelsen.-

Vägstyrelsen skall äga rätt,att själv ombesörja arbetets utförande med ombyggandet om ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.-

I enlighet med 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning för mark,som åtgår till den öppna dikessträckan gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild längd vars och ens andel därav upptagen.

Enligt samma paragraf skall även ersättning med fulla värdet gäldas för den skada och det intrång,som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats,vilket värde av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den beräknade upplagsplatsen. Även dessa värden finnas intagna i föreskrivna längd.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökandena,att innan arbetet påbörjas,till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 15:45 kronor.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområdena den 13 april 1922 har föreskrivna vattenområde N:92.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark,för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökandena vilja fullfölja sin talan,utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,som noggrant skola följas vid arbetets utförande,såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas var och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig,och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesvallen ej får läggas närmre dikets kanter än 0.6 m.och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar

där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång,skall det upptagas till lika del å varje sida varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas med jord skall besiktning å desamma verkställas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att om träd finnes intill rörledningen skola dessa ovillkorligen borttagas eller ock rörledningen därstädes cementeras i fogarna,så att några rötter ej kunna inträngа och förstöra rörledningen;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av intag och brunnar, när så erfordras skola verkställas;uppkommer jordras,så att vattnet hindras i sitt lopp,skall dock detta genast undanskaffas och botten samt doceringar,om så kräves,stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas,att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926;"

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat och och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas:-

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande;ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola inlämnas i 3 exemplar.

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	32 13 2235 mtl.Dörröd N:7 .															
	Johan Dyberg,sök.															
1	betesmark					40	-									
2	do					12	-					52	-			
	23 14 1490 mtl.Dörröd N:7 .															
	Johan Dyberg,sök.															
3	åker		22	-												
4	do		11	-												
5	do		16	50												
6	do		17	-												
7	do		27	-												
8	do		16	-												
9	do		16	-												
10	do		11	-												
11	dike imp.														03	-
12	väg imp.														03	-
13	do imp.							1	36	50					02	-
	1/48 mtl.Dörröd N:9 6															
	Lars Moberg,sök.															
14	åker		23	-												
15	do		25	-												
16	do		26	-												
	Trpt.		74	-				1	36	50		52	-		08	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		74	-				1	36	50		52	-		08	-
17	åker		18	-												
18	backe imp.														09	+
19	dike imp.														03	-
20	väg imp.								92	-					09	-
	1/16 mtl. Dörröd N:9 3															
	Henning Nilsson.															
21	betesmark					12	-									
22	do					11	50									
23	do					06	-									
24	do					05	-									
25	do					10	-					44	50			
	1/4 mtl. Hägnaden N:1 1															
	Per Svantesson.															
26	åker		20	-												
27	do		09	-												
28	betesmark					16	-									
29	do					12	-									
30	do					20	-									
31	do					09	-									
32	åker		16	-												
33	do		26	-												
	Trpt.		71	-		57	-	2	28	50		96	50		29	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt.		71	-		57	-	2	28	50		96	50		29	-
34	betesmark					02	50									
35	åker		09	-												
36	do		13	-												
37	do		14	-												
38	do		15	50												
39	do		15	-												
40	do		16	-												
41	do		19	-												
42	do		20	-												
43	do		20	-												
44	do		19	-												
45	do		12	-												
46	do		05	-												
47	do		05	-												
48	do		05	-												
49	do		05	-												
50	do		04	-												
51	do		03	-												
52	do		02	-												
53	do		02	50												
54	do		46	-												
	Trpt.	3	21	-		59	50	2	28	50		96	50		29	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	21	-		59	50	2	28	50		96	50		29	-
55	åker		20	-												
56	do		13	-												
57	do		10	-												
58	do		11	-												
59	do		15	-												
60	do		30	-												
61	do	1	15	-												
62	do		15	-												
63	do		03	-												
64	dike imp.														16	50
65	backe imp.														39	-
66	do imp.							5	53	-		59	50		40	-
	1/4 mtl.1 ^{1}, 1/16 mtl.2 ^{1}, 1/8 mtl.3 ^{1}, 1/8 mtl.4 ^{1}, 1/16 mtl. 5 ^{1}, 1/16 mtl.6 ^{1}, 1/16 mtl.8 ^{1}, 1/4 mtl.9 ^{1}, 1/8 mtl.10 ^{1}, 1/16 mtl. 11 ^{1}, 1/16 mtl.12 ^{1}, 1/16 mtl.13 ^{1}, 1/16 mtl.14 ^{1}, 1/4 mtl.15 ^{1}, 1/8 mtl.17 ^{1}, 1/8 mtl.18 ^{1}, 1/8 mtl.19 ^{1} Grönland. och ½ mtl. 1 ^{1}, 2/3 mtl.2 ^{1}															
	Trpt.							7	81	50	1	56	-	1	24	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							7	81	50	1	56	-	1	24	50
	Husagård.															
	Frih. Nils Gyllenkrok, sök.															
	arr. Jöns Nilsson.															
67	åker		12	-												
68	do		12	-					24	-						
	arr. Jöns Nilsson.															
69	åker		14	-												
70	do		10	-												
71	do		07	50												
72	do		11	50												
73	do		08	-												
74	do		08	-												
75	do		17	-					76	-						
	arr. Erik Hansson.															
76	åker		24	-												
77	do		24	-												
78	do		15	-												
79	do		08	-												
80	do		17	-												
81	do		50	-												
82	do		41	-												
	Trpt.	1	79	-				8	81	50	1	56	-	1	24	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	79	-				8	81	50	1	56	-	1	24	50
83	åker		36	-												
84	do		23	-												
85	do		31	-												
86	do		26	-												
87	do		32	-												
88	do		04	-												
89	do		05	-												
90	do		04	-												
91	do		11	50												
92	do		18	50				3	70	-						
	arr. Evert Lundberg.															
93	åker		37	-												
94	do		33	-												
95	do		29	-												
96	do		54	-												
97	do		12	-												
98	do		95	-												
99	do		21	-												
100	do		22	-												
101	do		40	-												
102	do		06	-												
	Trpt.	3	49	-				12	51	50	1	56	-	1	24	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	49	–				12	51	50	1	56	–	1	24	50
103	åker		56	–												
104a	do		59	–												
104b	do		09	–												
204	väg imp.														06	+
205	håla imp.							4	73	–					00	50
	arr.Fröken Johanna Larsson.															
105	åker		24	–												
106	do		25	–												
107	do		49	–					98	–						
	5/8 mtl.Veberöd N:5 [1]															
	Bengt Persson,sök.															
108	åker		09	50												
109	do		28	–					37	50						
	26/2235 mtl.Dörröd.N:7. [9]															
	Per Berg.															
110	åker		63	–												
111	do		02	50												
112	do		46	–												
113	do		05	–												
114	tomt o trädgård		05	–				1	21	50						
	2/149 mtl.Dörröd N:7 [5]															
	Trpt.							19	81	50	1	56	–	1	31	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.							19	81	50	1	56	-	1	31	-
	Axel Ekdahl.															
115	åker		02	50												
116	do		18	-												
117	do		40	-												
118	do		09	-												
119	do		09	-					78	50						
	1/5 mtl. Dörröd N:8 1.															
	Nils Tuvesson.															
120	åker		20	-												
121a	do		36	-												
b	do imp.														15	-
122	do imp.														13	-
123	skogsmark imp.														20	50
124	dike imp.														14	-
125	väg imp.								56	-					20	-
	avs. Dörröd N:7 27.															
	Hans Jönsson.															
126	tomt o trädg.		19	50					19	50						
	avs. Dörröd N:7 22.															
	Handl. A. B. Hedlund, sök.															
	Trpt.							21	35	50	1	56	-	2	13	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							21	35	50	1	56	-	2	13	50
127	tomt och trädgård		15	-					15	-						
	8/447 mtl.Dörröd N:7 7															
	Lars Viberg.															
128	tomt och trädg.		06	-												
129	åker		50	-												
130	do		39	-												
131	do		44	-												
203	väg imp.							1	39	-					03	50
	93/3576 mtl.Dörröd N:7 5.															
	Hans Trulsson,sök.															
132	åker		31	-												
133	do		07	-												
134	do		30	-												
135	do		06	-												
136	do		07	-												
137	do		35	-				1	16	-						
	39/3576 mtl.Dörröd N:7 5															
	Nils Persson,sök.															
138	åker		32	-												
139	do		30	-												
140	do		19	-												
	Trpt.		81	-				24	05	50	1	56	-	2	17	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		81	-				24	05	50	1	56	-	2	17	-
141	åker		07	-												
142	do		05	50												
143	do		04	-					97	50						
	23/894 mtl. Dörröd N:7 5															
	Anders Jönsson, sök.															
144	åker		22	-												
145	do		20	-												
146	do		20	-												
147	do		20	-												
148	do		17	-												
149	do		16	-												
150	do		11	50												
151a	do		20	-												
151b	do		07	-												
152a	do		05	50												
b	do		05	-												
153	do		08	-												
202	väg imp.							1	72	-					05	50
	418 2235 mtl. Dörröd N:7 2															
	Julius Larsson, sök.															
154	åker		55	-												
	Trpt.		55	-				26	75	-	1	56	-	2	22	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		55	-				26	75	-	1	56	-	2	22	50
155	åker		50	-				1	05	-						
	23/894 mtl.Dörröd N:7 6															
	Bengt Jönsson.															
156	åker		41	-												
157	do		48	-												
158	tomt o trädg.		16	50												
159	åker		40	-												
160	do		35	-												
161	do		68	-												
201	väg imp.							2	48	50					04	-
	19/360 mtl.Dörröd N:9 11															
	Bengt Jönsson.															
162	åker		35	-												
163	do		34	-												
164	do		35	-												
165	do		32	-				1	36	-						
	13/540 mtl.Dörröd N:9 12															
	Kristen Jönsson,sök.															
166	åker		31	-												
167	do		22	-												
168	do		19	-												
	Trpt.		72	-				31	64	50	1	56	-	2	26	50

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		72	-				31	64	50	1	56	-		22	50
169	åker		19	-												
170	do		30	-				1	21	-						
	13/540 mtl. Dörröd N:9 13															
	Anders Lundbergs Sterbhus, sök.															
	Fru Hanna, dotter: Anna Lundberg,															
	Ida Lind, son: Evert och Olof															
	Lundberg.															
	arr. Jöns Åstradsson.															
171	åker		39	-												
172	do		39	-												
173	do		31	-												
174	do		09	50												
175	do		09	-												
176	do		09	-												
200	väg imp.							1	36	50					07	50
	1/16 mtl. Dörröd N:9 3															
	Nils Andersson.															
177	åker		12	-												
178	do		10	-												
179	do		05	50					27	50						
	Dörröd N:7 2															
	Trpt.							34	49	50	1	56	-	2	34	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							34	49	50	1	56	–	2	34	–
	Berta Pettersson.															
180	åker		46	–												
181	do		16	–												
182	do		16	–												
183	do		15	50												
184	do		25	–				1	18	50						
	Dörröd N:7 3															
	Berta Pettersson.															
185	åker		12	50												
186	do		07	–												
187	do		20	–												
188	do		29	–					68	50						
	Dörröd N:7 2 7 20															
	Berta Pettersson.															
189	åker		08	50					08	50						
	Dörröd N:7 3															
	Berta Pettersson.															
190	åker		15	–												
191	backe imp.														02	–
192	väg imp.								15	–					01	–
	1/32 mtl. Dörröd N:9 5															
	Trpt.							36	60	–	1	56	–	2	37	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							36	60	-	1	56	-	2	37	-
	Johan Mårtensson, sök.															
193	åker		05	50					05	50						
	1/32 mtl. Dörröd N:9 4															
	Johan Mårtensson, sök.															
194	åker		04	50					04	50						
	Dörröd N:7 3															
	Hans Jönsson, sök.															
195	åker		08	-												
196	do		09	50												
197	do		08	-												
198	dike imp.														22	-
199	väg imp.								25	50					00	50
	Sma.							36	95	50	1	56	-	2	59	50

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Igelfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per tker vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	32 13 2235 mtl.Dörröd 7																
	Johan Dyberg,sök.																
1	betesmark		40	-	500	07	350	140	-	1	500	200	-	60	-		
2	do		12	-	500	07	350	42	-	1	500	60	-	18	-		
	Sma.		52	-				182	-			260	-	78	-	78	-
	23 14 1490 mtl.Dörröd 7																
	Johan Dyberg,sök.																
3	åker		22	-	1000	08	800	176	-	1	1000	220	-	44	-		
4	do		11	-	1000	06	600	66	-	1	1000	110	-	44	-		
5	do		16	50	1000	05	500	82	50	1	1000	165	-	82	50		
6	do		17	-	1000	05	500	85	-	1	1000	170	-	85	-		
7	do		27	-	1000	05	500	135	-	1	1000	270	-	135	-		
8	do		16	-	1000	08	800	128	-	1	1000	160	-	32	-		
9	do		16	-	1000	06	600	96	-	1	1000	160	-	64	-		
10	do		11	-	1000	06	600	66	-	1	1000	110	-	44	-		
	Sma.	1	36	50				834	50			1365	-	530	50	530	50
	6 1/48 mtl.Dörröd 9																
	Lars Moberg,sök.																
14	åker		23	-	1000	07	700	161	-	1	1000	230	-	69	-		
15	do		25	-	1000	05	500	125	-	1	1000	250	-	125	-		
16	do		26	-	1000	04	400	104	-	1	1000	260	-	156	-		
17	do		18	-	1000	08	800	144	-	1	1000	180	-	36	-		
	Trpt.		92	-				534	-			920	-	386	-	608	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		92	-				534	-			920	-	386	-	608	50
	Sma.		92	-				534	-			920	-	386	-	386	-
	1/16 mtl. Dörröd 9	3															
	Henning Nilsson.																
21	betesmark		12	-	800	08	640	76	80	1	800	96	-	19	20		
22	do		11	50	800	07	560	64	40	1	800	92	-	27	60		
23	do		06	-	800	09	720	43	20	1	800	48	-	4	80		
24	do		05	-	800	09	720	36	-	1	800	40	-	4	-		
25	do		10	-	800	08	640	64	-	1	800	80	-	16	-		
	Sma.		44	50				284	40			356	-	71	60	71	60
	1/4 mtl. Hägnaden 1	1															
	Per Svantesson.																
26	åker		20	-	900	06	540	108	-	1	900	180	-	72	-		
27	do		09	-	900	09	810	72	90	1	900	81	-	8	10		
28	betesmark		16	-	200	07	140	22	40	1	200	32	-	9	60		
29	do		12	-	200	08	160	19	20	1	200	24	-	4	80		
30	do		20	-	200	09	180	36	-	1	200	40	-	4	-		
31	do		09	-	200	07	140	12	60	1	200	18	-	5	40		
32	åker		16	-	900	06	540	86	40	1	900	144	-	57	60		
33	do		26	-	900	08	720	187	20	1	900	234	-	46	80		
34	betesmark		02	50	500	07	350	8	75	1	500	12	50	3	75		
35	åker		09	-	900	08	720	64	80	1	900	81	-	16	20		
	Trpt.	1	39	50				618	25			846	50	228	25	1066	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläges-grad	Värde per hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde per hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	39	50				618	25			846	50	228	25	1066	10
36	åker		13	–	900	07	630	81	90	1	900	117	–	35	10		
37	do		14	–	900	05	450	63	–	1	900	126	–	63	–		
38	do		15	50	900	05	450	69	75	1	900	139	50	69	75		
39	do		15	–	900	05	450	67	50	1	900	135	–	67	50		
40	do		16	–	900	05	450	72	–	1	900	144	–	72	–		
41	do		19	–	900	05	450	85	50	1	900	171	–	85	50		
42	do		20	–	900	06	540	108	–	1	900	180	–	72	–		
43	do		20	–	900	06	540	108	–	1	900	180	–	72	–		
44	do		19	–	900	06	540	102	60	1	900	171	–	68	40		
45	do		12	–	900	06	540	64	80	1	900	108	–	43	20		
46	do		05	–	900	08	720	36	–	1	900	45	–	9	–		
47	do		05	–	900	08	720	36	–	1	900	45	–	9	–		
48	do		05	–	900	08	720	36	–	1	900	45	–	9	–		
49	do		05	–	900	08	720	36	–	1	900	45	–	9	–		
50	do		04	–	900	08	720	28	80	1	900	36	–	7	20		
51	do		03	–	900	08	720	21	60	1	900	27	–	5	40		
52	do		02	–	900	08	720	14	40	1	900	18	–	3	60		
53	do		02	50	900	08	720	18	–	1	900	22	50	4	50		
54	do		46	–	900	05	450	207	–	1	900	414	–	207	–		
55	do		20	–	900	06	540	108	–	1	900	180	–	72	–		
56	do		13	–	900	08	720	93	60	1	900	117	–	23	40		
	Trpt.	4	13	50				2076	70			3312	50	1235	80	1066	10

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	13	50				2076	70			3312	50	1235	80	1066	10
57	åker		10	-	900	05	450	45	-	1	900	90	-	45	-		
58	do		11	-	900	05	450	49	50	1	900	99	-	49	50		
59	do		15	-	900	08	720	108	-	1	900	135	-	27	-		
60	do		30	-	900	08	720	216	-	1	900	270	-	54	-		
61	do	1	15	-	900	05	450	517	50	1	900	1035	-	517	50		
62	do		15	-	900	08	720	108	-	1	900	135	-	27	-		
63	do		03	-	900	08	720	21	60	1	900	27	-	5	40		
	Sma.	6	12	50				3142	30			5103	50	1961	20	1961	20
	1/4 mtl.1 1, 1/16 mtl.2 1, 1/8 mtl.3 1,																
	1/8 mtl.4 1, 1/16 mtl.6 1, 1/16 mtl.5 1,																
	1/16 mtl.8 1, 1/4 mtl.9 1, 1/8 mtl.10 1																
	1/16 mtl.11 1, 1/16 mtl.12 1, 1/16 mtl.13 1,																
	1/16 mtl.14 1, 1/4 mtl.15 1, 1/8 mtl.17 1,																
	1/8 mtl.18 1, 1/8 mtl.19 1 Grönland																
	och 1/2 mtl.1 1, 2/3 mtl.2 1 Husagård.																
	Frih.Nils Gyllenkrok, sök.																
	arr.Jöns Nilsson.																
67	åker		12	-	800	08	640	76	80	1	800	96	-	19	20		
68	do		12	-	800	08	640	76	80	1	800	96	-	19	20		
	Sma.		24	-				153	60			192	-	38	40	38	40
	Arr.Jöns Nilsson.																
	Trpt.															306	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggn.-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															3065	70
69	åker		14	-	900	08	720	100	80	1	900	126	-	2520			
70	do		10	-	900	07	630	63	-	1	900	90	-	27	-		
71	do		07	50	900	07	630	47	25	1	900	67	50	2025			
72	do		11	50	900	06	540	62	10	1	900	103	50	4140			
73	do		08	-	900	06	540	43	20	1	900	72	-	2880			
74	do		08	-	900	08	720	57	60	1	900	72	-	1440			
75	do		17	-	900	08	720	122	40	1	900	153	-	3060			
	Sma.		76	-				496	35			684	-	18765		18765	
	Arr. Erik Hansson.																
76	åker		24	-	1000	06	600	144	-	1	1000	240	-	96	-		
77	do		24	-	1000	06	600	144	-	1	1000	240	-	96	-		
78	do		15	-	1000	06	600	90	-	1	1000	150	-	60	-		
79	do		08	-	1000	08	800	64	-	1	1000	80	-	16	-		
80	do		17	-	1000	06	600	102	-	1	1000	170	-	68	-		
81	do		50	-	1000	06	600	300	-	1	1000	500	-	200	-		
82	do		41	-	1000	06	600	246	-	1	1000	410	-	164	-		
83	do		36	-	1000	06	600	216	-	1	1000	360	-	144	-		
84	do		23	-	1000	06	600	138	-	1	1000	230	-	92	-		
85	do		31	-	1000	06	600	186	-	1	1000	310	-	124	-		
86	do		26	-	1000	06	600	156	-	1	1000	260	-	104	-		
87	do		32	-	1000	05	500	160	-	1	1000	320	-	160	-		
	Trpt.	3	27	-				1946	-			3270	-	1324	-	325335	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	3	27	-				1946	-			3270	-	1324	-	3253	35
88	åker		04	-	1000	08	800	32	-	1	1000	40	-	8	-		
89	do		05	-	1000	08	800	40	-	1	1000	50	-	10	-		
90	do		04	-	1000	08	800	32	-	1	1000	40	-	8	-		
91	do		11	50	1000	08	800	92	-	1	1000	115	-	23	-		
92	do		18	50	1000	06	600	111	-	1	1000	185	-	74	-		
	Sma.	3	70	-				2253	-			3700	-	1447	-	1447	-
	Arr. Evert Lundberg.																
93	åker		37	-	1000	06	600	222	-	1	1000	370	-	148	-		
94	do		33	-	1000	05	500	165	-	1	1000	330	-	165	-		
95	do		29	-	1000	05	500	145	-	1	1000	290	-	145	-		
96	do		54	-	1000	05	500	270	-	1	1000	540	-	270	-		
97	do		12	-	1000	07	700	84	-	1	1000	120	-	36	-		
98	do		95	-	1000	05	500	475	-	1	1000	950	-	475	-		
99	do		21	-	1000	07	700	147	-	1	1000	210	-	63	-		
100	do		22	-	1000	08	800	176	-	1	1000	220	-	44	-		
101	do		40	-	1000	06	600	240	-	1	1000	400	-	160	-		
102	do		06	-	1000	09	900	54	-	1	1000	60	-	6	-		
103	do		56	-	1000	05	500	280	-	1	1000	560	-	280	-		
104a	do		59	-	1000	05	500	295	-	1	1000	590	-	295	-		
104b	do	&	09	-	1000	06	600	54	-	1	1000	90	-	36	-		
	Sma.	4	73	-				2607	-			4730	-	2123	-	2123	-
	Trpt.															682335	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															6823	35
	Arr.Frök.Johanna Larsson.																
105	åker		24	-	1000	05	500	120	-	1	1000	240	-	120	-		
106	do		25	-	1000	05	500	125	-	1	1000	250	-	125	-		
107	do		49	-	1000	06	600	294	-	1	1000	490	-	196	-		
	Sma.		98	-				539	-			980	-	441	-	441	-
	5/8 mtl.Veberöd 5[1]																
	Bengt Persson,sök.																
108	åker		09	50	1000	09	900	85	50	1	1000	95	-	9	50		
109	do		28	-	1000	08	800	224	-	1	1000	280	-	56	-		
	Sma.		37	50				309	50			375	-	65	50	65	50
26 2235	mtl.Dörröd 7[9]																
	Per Berg.																
110	åker		63	-	1000	07	700	441	-	1	1000	630	-	189	-		
111	do		02	50	1000	08	800	20	-	1	1000	25	-	5	-		
112	do		46	-	1000	07	700	322	-	1	1000	460	-	138	-		
113	do		05	-	1000	09	900	45	-	1	1000	50	-	5	-		
114	tomt o trädg.		05	-	1000	08	800	40	-	1	1000	50	-	10	-		
	Sma.	1	21	50				868	-			1215	-	347	-	347	-
	2/149 mtl.Dörröd 7[5]																
	Axel Ekdahl.																
115	åker		02	50	1000	09	900	22	50	1	1000	25	-	2	50		
	Trpt.		02	50				22	50			25	-	2	50	767	85

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		02	50				22	50			25	-	2	50	7676	85
116	åker		18	-	1000	08	800	144	-	1	1000	180	-	36	-		
117	do		40	-	1000	07	700	280	-	1	1000	400	-	120	-		
118	do		09	-	1000	08	800	72	-	1	1000	90	-	18	-		
119	do		09	-	1000	07	700	63	-	1	1000	90	-	27	-		
	Sma.		78	50				581	50			785	-	203	50	203	50
	1/5 mtl. Dörröd 8 1																
	Nils Tuvesson.																
120	åker		20	-	1000	07	700	140	-	09	900	180	-	40	-		
121a	do		36	-	1000	08	800	288	-	1	1000	360	-	72	-		
	Sma.		56	-				428	-			540	-	112	-	112	-
	Avs. Dörröd N:7 27																
	Hans Jönsson.																
126	tomt o trädg.		19	50	2000	07	1400	273	-	1	2000	390	-	117	-		
	Sma.		19	50				273	-			390	-	117	-	117	-
	Avs. Dörröd N:7 22																
	Handl. A. B. Hedlund, sök.																
127	tomt o trädg.		15	-	2000	07	1400	210	-	1	2000	300	-	90	-		
	Sma.		15	-				210	-			300	-	90	-	90	-
	8/447 mtl. Dörröd 7 7																
	Lars Viberg.																
128	tomt o trädg.		06	-	1000	07	700	42	-	1	1000	60	-	18	-		
	Trpt.		06	-				42	-			60	-	18	-	8899	35

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		06	-				42	-			60	-	18	-	819	35
129	åker		50	-	1000	06	600	300	-	1	1000	500	-	200	-		
130	do		39	-	1000	06	600	234	-	1	1000	390	-	156	-		
131	do		44	-	1000	05	500	220	-	1	1000	440	-	220	-		
	Sma.	1	39	-				796	-			1390	-	594	-	594	-
93																	
3576	mtl. Dörröd 7 5																
	Hans Trulsson, sök.																
132	åker		31	-	1000	04	400	124	-	1	1000	310	-	186	-		
133	do		07	-	1000	08	800	56	-	1	1000	70	-	14	-		
134	do		30	-	1000	04	400	120	-	1	1000	300	-	180	-		
135	do		06	-	1000	08	800	48	-	1	1000	60	-	12	-		
136	do		07	-	1000	08	800	56	-	1	1000	70	-	14	-		
137	do		35	-	1000	04	400	140	-	1	1000	350	-	210	-		
	Sma.	1	16	-				544	-			1160	-	616	-	616	-
39																	
3576	mtl. Dörröd 7 5																
	Nils Persson, sök.																
138	åker		32	-	1000	04	400	128	-	1	1000	320	-	192	-		
139	do		30	-	1000	04	400	120	-	1	1000	300	-	180	-		
140	do		19	-	1000	04	400	76	-	1	1000	190	-	114	-		
141	do		07	-	1000	08	800	56	-	1	1000	70	-	14	-		
142	do		05	50	1000	08	800	44	-	1	1000	55	-	11	-		
143	do		04	-	1000	08	800	32	-	1	1000	40	-	8	-		
	Trpt.		97	50				456	-			975	-	519	-	940	35

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		97	50				456	-			975	-	519	-	9409	35
	Sma.		97	50				456	-			975	-	519	-	519	-
	23 894 mtl. Dörröd 7 5																
	And. Jönsson, sök.																
144	åker		22	-	1000	05	500	110	-	1	1000	220	-	110	-		
145	do		20	-	1000	05	500	100	-	1	1000	200	-	100	-		
146	do		20	-	1000	05	500	100	-	1	1000	200	-	100	-		
147	do		20	-	1000	05	500	100	-	1	1000	200	-	100	-		
148	do		17	-	1000	05	500	85	-	1	1000	170	-	85	-		
149	do		16	-	1000	05	500	80	-	1	1000	160	-	80	-		
150	do		11	50	1000	05	500	57	50	1	1000	115	-	57	50		
151a	do		20	-	1000	08	800	160	-	1	1000	200	-	40	-		
151b	do		07	-	1000	08	800	56	-	1	1000	70	-	14	-		
152a	do		05	50	1000	08	800	44	-	1	1000	55	-	11	-		
152b	do		05	-	1000	08	800	40	-	1	1000	50	-	10	-		
153	do		08	-	1000	08	800	64	-	1	1000	80	-	16	-		
	Sma.	1	72	-				996	50			1720	-	723	50	723	50
	418/2235 mtl. Dörröd 7 2																
	Julius Larsson, sök.																
154	åker		55	-	1000	05	500	275	-	1	1000	550	-	275	-		
155	do		50	-	1000	08	800	400	-	1	1000	500	-	100	-		
	Sma.	1	05	-				675	-			1050	-	375	-	375	-
	Trpt.															1026	85

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															1102	85
	23/894 mtl.Dörröd 7 6																
	Bengt Jönsson.																
156	åker		41	–	1000	04	400	164	–	1	1000	410	–	246	–		
157	do		48	–	1000	04	400	192	–	1	1000	480	–	288	–		
158	tomt o trädg.		16	50	1000	04	400	66	–	1	1000	165	–	99	–		
159	åker		40	–	1000	04	400	160	–	1	1000	400	–	240	–		
160	do		35	–	1000	04	400	140	–	1	1000	350	–	210	–		
161	do		68	–	1000	04	400	272	–	1	1000	680	–	408	–		
	Sma.	2	48	50				994	–			2485	–	1491	–	1491	–
	19/360 mtl.Dörröd 9 11																
	Bengt Jönsson.																
162	åker		35	–	1000	04	400	140	–	1	1000	350	–	210	–		
163	do		34	–	1000	04	400	136	–	1	1000	340	–	204	–		
164	do		35	–	1000	05	500	175	–	1	1000	350	–	175	–		
165	do		32	–	1000	07	700	224	–	1	1000	320	–	96	–		
	Sma.	1	36	–				675	–			1360	–	685	–	685	–
	13/540 mtl.Dörröd 9 12																
	Kristen Jönsson, sök.																
166	åker		31	–	1000	05	500	155	–	1	1000	310	–	155	–		
167	do		22	–	1000	05	500	110	–	1	1000	220	–	110	–		
168	do		19	–	1000	05	500	95	–	1	1000	190	–	95	–		
	Trpt.		72	–				360	–			720	–	360	–	13202	85

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		72	-				360	-			720	-	360	-	13202	85
169	åker		19	-	1000	05	500	95	-	1	1000	190	-	95	-		
170	do		30	-	1000	05	500	150	-	1	1000	300	-	150	-		
	Sma.	1	21	-				605	-			1210	-	605	-	605	-
	13/540 mtl.Dörröd 9 13																
	And.Lundbergs sterbh.,sök.																
	Fru Hanna,dotter:Anna L.																
	Ida Lind,son:Evert och																
	Olof Lundberg.																
	Arr.Jöns Åstradsson.																
171	åker		39	-	1000	04	400	156	-	1	1000	390	-	234	-		
172	do		39	-	1000	04	400	156	-	1	1000	390	-	234	-		
173	do		31	-	1000	04	400	124	-	1	1000	310	-	186	-		
174	do		09	50	1000	05	500	47	50	1	1000	95	-	47	50		
175	do		09	-	1000	05	500	45	-	1	1000	90	-	45	-		
176	do		09	-	1000	05	500	45	-	1	1000	90	-	45	-		
	Sma.	1	36	50				573	50			1365	-	791	50	791	50
	1/16 mtl.Dörröd 9 3																
	Nils Andersson.																
177	åker		12	-	1000	07	700	84	-	1	1000	120	-	36	-		
178	do		10	-	1000	08	800	80	-	1	1000	100	-	20	-		
179	do		05	50	1000	09	900	49	50	1	1000	55	-	5	50		
	Trpt.		27	50				213	50			275	-	61	50	145	99 35

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		27	50				213	50			275	-	61	50	1459	35
	Sma.		27	50				213	50			275	-	61	50	61	50
	Dörröd N:7 2																
	Berta Pettersson.																
180	åker		46	-	1000	06	600	276	-	1	1000	460	-	184	-		
181	do		16	-	1000	05	500	80	-	1	1000	160	-	80	-		
182	do		16	-	1000	07	700	112	-	1	1000	160	-	48	-		
183	do		15	50	1000	07	700	108	50	1	1000	155	-	46	50		
184	do		25	-	1000	07	700	175	-	1	1000	250	-	75	-		
	Sma.	1	18	50				751	50			1185	-	433	50	433	50
	Dörröd N:7 3																
	Berta Pettersson.																
185	åker		12	50	900	08	720	90	-	1	900	112	50	22	50		
186	do		07	-	900	04	360	25	20	1	900	63	-	37	80		
187	do		20	-	900	06	540	108	-	1	900	180	-	72	-		
188	do		29	-	900	07	630	182	70	1	900	261	-	78	30		
	Sma.		68	50				405	90			616	50	210	60	210	60
	Dörröd N:7 2																
	Berta Pettersson.																
189	åker		08	50	900	08	720	61	20	1	900	76	50	15	30		
	Sma.		08	50				61	20			76	50	15	30	15	30
	Dörröd N:7 3																
	Trpt.															153	20 25

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															15320	25
	Berta Pettersson.																
190	åker		15	-	900	08	720	108	-	1	900	135	-	27	-		
	Sma.		15	-				108	-			135	-	27	-	27	-
	1/32 mtl. Dörröd 9 5																
	Joh. Mårtensson, sök:																
193	åker		05	50	900	06	540	29	70	1	900	49	50	19	80		
	Sma.		05	50				29	70			49	50	19	80	19	80
	1/32 mtl. Dörröd 9 4																
	Joh. Mårtensson, sök.																
194	åker		04	50	900	08	720	32	40	1	900	40	50	8	10		
	Sma.		04	50				32	40			40	50	8	10	8	10
	Dörröd N:7 3																
	Hans Jönsson, sök.																
195	åker		08	-	900	04	360	28	80	1	900	72	-	43	20		
196	do		09	50	900	07	630	59	85	1	900	85	50	25	65		
197	do		08	-	900	08	720	57	60	1	900	72	-	14	40		
	Sma.		25	50				146	25			229	50	83	25	83	25
														Summa.		154584	0

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män: Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B.						
14+47-12+79	165	20 cm.(8") rör lm.	165	1.50	247	50		
		för grävning i grus o sten ,rö-						
		rens läggn.och igenfyllning lm.	165	1.-	165	-		
12+79-10	279	25 cm.(10") rör lm.	279	2.-	558	-		
		för grävn.i grus o sten m.m. lm.	279	1.25	348	75		
10-8	200	20 cm.(8") rör lm.	200	1.50	300	-		
		för grävn.i grus och sten m.m."	200	1.-	200	-		
8-4+85	315	30 cm.(12") rör lm.	315	2.50	787	50		
		för grävning i grus lm.	315	1.50	472	50		
14+47		intag av betong med galler enl.						
		ritning			75	-		
12+79,11+76 11+35,10,8+ +72,8,7+36 o 6		intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m.inre diameter med botten						
		0.5 m.under rörets underkant						
		samt försedda med lock av armera-						
		de betongskivor med falsar och						
		något kupig översida. st.	8	40.-	320	-		
4+85		ommurning av rör i betong jämte						
		stensättning i diket enl.ritn.			30	-	3504	25
Sma.	959							
		Dikessträckan B-I.						
80-81+27	127	12.5 cm.(5") rör lm.	127	1.-	127	-		
		Trpt.			127	-	3504	25

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			127	-	3504	25
		för grävning i grus m.m. lm.	127	0.50	63	50		
80+25,81+26		intagningsbrunnar lika föregående st.	2	40.-	80	-		
		trätuta vid utloppet			5	-	275	50
	Sma. 127	Dikessträckan C-N.						
75-76+14	114	20 cm.(8") rör lm.	114	1.50	171	-		
		för grävning i grus o lera lm.	114	0.80	91	20		
76+14		intagningsbrunn lika föregående st.	1	40.-	40	-		
		trätuta vid utloppet.			5	-	307	20
		Dikessträckan E-K.						
E-E+116	116	25 cm.(10") rör lm.	116	2.-	232	-		
		för grävn.i lera o grus m.m. lm.	116	1.-	116	-		
E+125-K	208	22.5 cm.(9") rör lm.	208	1.80	374	40		
		för grävning i lera o grus m.m. lm.	208	1.-	208	-		
K		intag av betong enl.ritn.			75	-		
E+125		intagningsbrunn lika förgg.			40	-		
E		ommurning av rör med stensättn.			30	-	1075	40
	324	Dikessträckan D-L.						
60-62	200	22.5 cm.(9") rör lm.	200	1.80	360	-		
		för grävn.i lera o grus lm.	200	1.-	200	-		
	200	Trpt.			560	-	5162	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	200	Trpt.			560	-	5162	35
62-63+40	140	20 cm.(8") rör. lm.	140	1.50	210	-		
		för grävning m.m. lm.	140	0.80	112	-		
60+95,61+50, 62 och 63+ +40		intagningsbrunnar lika föregående st.	4	40.-	160	-		
D		ommurning av utlopp med stensätt.			30	-	1072	-
		Dikesträckan F-O.						
50-51	100	12.5 cm.(5") rör lm.	100	1.-	100	-		
		för grävn.i lera o grus lm.	100	0.70	70	-		
50+55 o 51		intagningsbrunn lika föregående st.	2	40.-	80	-		
F		trätuta vid utlopp			5	-	255	-
		Dikessträckan G-M.						
G-M	50	12.5 cm.(5") rör lm.	50	1.-	50	-		
		för grävn.i grus o sten lm.	50	0.80	40	-		
M		intagningsbrunn lika föregående st.	1	40.-	40	-		
G		trätuta			5	-	135	-
		Dikesträckan B-C-E-D-F-G-H.						
4+85-0	485	mylla på lera o grus ngt.sten m^3	1170	0.75	877	50		
0+25-28	300	do do grus o sten m^3.	800	1.-	800	-		
28-29+75	175	do på grus o sten med träd o buskar kbm.	170	2.-	340	-		
26+36-26+43		ombyggn.av bygdevägstrumma 0.6						
		Trpt.			2017	50	6624	35

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	960	Trpt.			201750		662435	
		m.rör enl.ritn.						
		för grävn. 20:-						
		" grunden 3.5 kbm.à 5.- 17.50						
		" 7 m.0.6 m.cementrör à 15.- 105.-						
		" 7 m.läggning à 5.- 35:-						
		" frontmurar 18 kbm.à15=270.-						
		" räck 100:-						
		" stensättn.16 kvm.à2.50=40:-						
		" vägbanans iordningställ.						
		och skärvning 62.50			65000		266750	
		för jordersättningar			17450			
		" ersättn.för vallar			122 10		29660	
		" oförutsedda fall m.m.					96155	
	960			Summa.			1055000	
		Alternativt förslag till bygdevägstrumma 0.6x1,0x6.						
		för grävning 20 kbm.à 1.- 20:-						
		" grund 8 kbm.à 5.- 40:-						
		" sidomurar 12 kbm.à 15=180.-						
		" täckhallar 2.7 à 25.- 67.50						
		" frontmurar 16 kbm.à15=240.-						
		" räck 100:-						
		Trpt. 647:50						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt. 647:50						
		för stensättn. 16 kvm. à						
		2.50 40:-						
		för vägbanans iordn. och						
		skärvning 62:50						
		Sma. 750:00						
		Grönland den 21 maj 1926.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B.	14+47	–		130			F.P.=14.44
	14	50		150			
	13+50	50		145	20 c.m. (8") rör		
	13+30	20		135			
	12+79	45		130			
	12+50	29		135			
	12	50		160			
	11+50	50		230			
	11+40	10		170			
	11	40		150	25 c.m. (10") rör		
	10+50	50		160			
	10	50		150			
	9+50	50		140			
	9	50		160			
	8+50	50		130	20 c.m. (8") rör		
	8	50		130			
	7+50	50		140			
	7+40	10		140			
	7	40		160			
	6+50	50		180	30 c.m. (12") rör		
	6+17	33		305			F.P. = 11.82
	6	17		280			
Trpt.		844					

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sideslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		844					
	5+50	50		195			
	5	50		150	30 cm. (12") rör		
	4+85	15		150			
	Sma.	959					
Dikessträckan B-I.	80	-		160			
	+50	50		145			
	81	50		145	15 cm. (6") rör		
	+27	27		145			
	Sma.	127					
Dikessträckan C-N.	75	-		150			
	+50	50		135			
	76	50		130	20 cm. (8") rör		
	+14	14		130			
	Sma.	114					
Dikessträckan E-K.	E	-		130			
	+116	116		135	25 cm. (10") rör		
	+220	104		160	22.5 cm. (9") rör		
	K	104		140			
	Sma.	324					
Dikessträckan D-L.	60	-		130			
	+50	50		150			
	61	50		130	22.5 cm. (9") rör		
Trpt.		100					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		100					
	61+50	50		1.30			
	62	50		1.30			
	+50	50		1.30			
	63	50		1.30			
	+40	40		1.30			
	Sma.	340					
Dikessträckan F-O.	50	–		1.35			
	+55	55		1.55			
	51	45		1.30			
	Sma.	100					
Dikessträckan G-M.	G	–		1.85			
	M	50		1.30			
	Sma.	50					
Dikessträckan B-C-E-D-F-G-H.	4+85	–	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	4+50	35	"	1.55	"	4.20	
	4	50	"	1.55	"	4.20	
	3+50	50	"	1.60	"	4.30	
	3	50	"	1.50	"	4.05	
	2+50	50	"	1.50	"	4.05	
	2+20	30	"	1.40	"	3.80	
	2	20	"	1.35	"	3.70	
Trpt.		285					

22.5 cm.(9") rör

20 cm.(8") rör

12.5 cm.(5") rör

12.5 cm.(5") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		285					
	1+50	50	1:1,25	1.50	0.3	4.05	
	1	50	"	1.60	"	4.30	
	0+57	43	"	1.70	"	4.55	
	0+50	7	"	1.75	"	4.70	
	0=25	50	"	1.90	"	5.05	F.P.=10.00
	25+50	50	"	1.90	"	5.05	
	26	50	"	1.80	"	4.80	
	+43	43	"	2.20	"	5.80	
				2.35		6.15	
	+50	7	"	1.85	"	4.90	
	27	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	28	50	"	1.35	"	3.70	
	+15	15	"	1.50	"	4.05	
	+50	35	"	2.00	"	5.30	
	29	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	+75	25	"	1.35	"	3.70	F.P.=8.88
	Sma.	960					

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar. ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
	1,2	Grönland, Husagård.	Frih. N. Gyllenkrok, arr. Erik Hansson	2.2	10.-	22	-	22	-	11.2	1.50	16	80	16	80
	"	do	do arr. Eu. Lundberg.	2.-	10.-	20	-	20	-	10.-	1.50	15	-	15	-
	7	Dörröd.	Berta Pettersson.	0.85	10.-	8	50	8	50	4.2	1.50	6	30	6	30
	9	do	Nils Andersson.	0.75	10.-	7	50	7	50	3.7	1.50	5	55	5	55
	9	do	Bengt Jönsson.	0.65	10.-	6	50	6	50	3.2	1.50	4	80	4	80
	7	do	" "	2.4	10.-	24	-	24	-	12.-	1.50	18	-	18	-
	7	do	Lars Viberg.	0.8	10.-	8	-	8	-	4.-	1.50	6	-	6	-
	7	do	Per Berg	1.3	10.-	13	-			5.5	1.50	8	25		
	7	do	" "	1.6	10.-	16	-	29	-	6.5	1.50	9	75	18	-
	7	do	Axel Ekdahl.	3.4	10.-	34	-	34	-	13.6	1.50	20	40	20	40
	8	do	Nils Tuvesson.	1.5	10.-	15	-	15	-	7.5	1.50	11	25	11	25
						Sma.		174	50			Sma.		122	10

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets jordregister	Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Förhållningsvärde kr.	Förhållningsvärde ö.	Deltagningsprocent	Dikningskostnad kr.	Dikningskostnad ö.	Förrättningskostn. kr.	Förrättningskostn. ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 13	32/2235	7	Dörröd.	Joh.Dyberg,sök.	78	-	050	52	75		382
7 14	23/1490	7	do	do do	530	50	343	361	86		2620
9 6	1/48	9	do	Lars Moberg,sök.	386	-	250	263	75		1910
9 3	1/16	9	do	Henning Nilsson.	71	60	046	48	53		351
1 1	1/4	1	Hägnaden.	Per Svantesson.	196	120	1269	1338	80		9692
1'-6', 8'-15', 17'-19', 1',2'		1-6, 8-15, 17-19, 1,2	Grönland. Husagärd	Frih.N.Gyllenkrok, sök, arr.Jöns Nilsson.	38	40	025	26	38		191
"		"	do	" " arr.Jöns Nilsson.	187	65	121	127	65		924
"		"	do	" " arr.Erik Hansson.	1447	-	936	987	48		7149
"		"	do	" " arr.Evert Lundberg	2123	-	1373	1448	52		10486
"		"	do	" " arr.Frk.Johanna Larsson.	441	-	285	300	68		2177
5 1	5/8	5	Veberöd.	Bengt Persson,sök.	65	50	042	44	31		321
7 9	26/2235	7	Dörröd.	Per Berg.	347	-	225	237	37		1718
7 5	2/149	7	do	Axel Ekdahl.	203	50	132	139	26		1008
8 1	1/5	8	do	Nils Tuvesson.	112	-	073	77	02		558
7 27	avs.	7	do	Hans Jönsson.	117	-	076	80	18		580
7 22	avs.	7	do	Handl.A.B.Hedlund,sök.	90	-	058	61	19		443
7 7	8/447	7	do	Lars Viberg.	594	-	384	405	12		2933
7 5	93/3576	7	do	Hans Trulsson,sök.	616	-	398	419	89		3040
				Trpt.	9409	35	6086	6420	74		46483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	940	35	608	642	07	464	83
7 5	39/3576	7	Dörröd.	Nils Persson,sök.	519	-	336	354	48	25	66
7 5	23/894	7	do	And.Jönsson,sök.	723	50	468	493	74	35	74
7 2	418/2235	7	do	Julius Larsson,sök.	375	-	243	256	36	18	56
7 6	23/894	7	do	Bengt Jönsson.	1491	-	965	1018	08	73	70
9 11	19/360	9	do	" "	685	-	443	467	37	33	84
9 12	13/540	9	do	Kristen Jönsson,sök.	605	-	391	412	50	29	86
9 13	13/540	9	do	And.Lundbergs sterbh.sök.Fru Hanna, dotter:Anna L.,Ida Lind,son:Evert och Olof Lundberg. arr.Jöns Åstradsson.	791	50	512	540	16	39	10
9 3	1/16	9	Dörröd.	Nils Andersson.	61	50	040	42	20	3	06
7 2		7	do	Berta Pettersson.	433	50	280	295	40	21	39
7 3		7	do	" "	210	60	136	143	48	10	39
7 2		7	do	" "	15	30	010	10	55	0	76
7 3		7	do	" "	27	-	018	18	99	1	38
9 5	1/32	9	do	Joh.Mårtensson,sök.	19	80	013	13	71	0	99
9 4	1/32	9	do	" " "	8	10	005	5	27	0	38
7 3		7	do	Hans Jönsson,sök.	83	25	054	56	97	4	12
				Sma.	1545	40	1005	1055	0-	763	76

Grönland den 21 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män: Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

Kallelse.

Ordf.i Torna härads vägstyrelse Herr Per Nilsson,Raby,varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr.Erik Hansson,Grönland,fredagen den 23 denna månad kl.9.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning av diket emellan Björnstorps gård och Dörröd m.fl.hemman i Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 12 april 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Stävie den 15 april 1926.

Per Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr.Erik Hansson,Grönland,fredagen den 23 april kl.9.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning

av diket emellan Björnstorps gård och Dörröd m.fl.hemman i Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 12 april 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Dörröd N:7.	Joh.Dyberg.	Johan Dyberg.
do N:9.	Lars Moberg.	Lars Moberg.
do N:9.	Henning Nilsson.	Henning Nilsson.
Hägnaden N:1.	Per Svantesson.	Per Svantesson.
Dörröd N:7.	Berta Pettersson.	Berta Pettersson.
Grönland N:1.	arr.Jöns Nilsson.	Jöns Nilsson.
Dörröd N:9.	Joh.Mårtensson.	Johan Mårtensson.
	arr.Erik Hansson.	Erik Hansson.
Dörröd N:7.	Nils Andersson.	Nils Andersson.
Grönland N:1-19 Dörröd N:9.	Evert Lundberg.	Evert Lundberg.
Grönland N:18,19.	arr.Frök.Johanna Larsson.	Johanna Larsson.
Veberöd N:5.	Bengt Persson.	Bengt Persson.
Dörröd N:7.	Axel Ekdahl.	Axel Ekdahl.
do N:8.	Nils Tuvesson.	Nils Tuvesson.
do N:7 o 9.	Bengt Jönsson.	Bengt Jönsson.
do	Per Berg.	Per Berg.

			Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
Dörröd	N:7.	Lars Viberg.	Lars Viberg.
do	N:7.	Hans Trulsson.	Hans Trulsson.
do	N:7.	Nils Persson.	Nils Persson.
do	N:7.	And.Jönsson.	Anders Jönsson.
do	N:7.	Julius Larsson.	Julius Larsson.
do		Hans Jönsson.	Hans Jönsson.
do	N:9.	Kristen Jönsson.	Kristen Jönsson.
do	N:9.	And.Lundbergs sterbh:	
		Fru Hanna Lundberg.	
		dotter Anna "	Anna Lundberg.
		" Ida Lind.	
		son Olof.	
	N:9.	arr.Jöns Åradsson.	Jöns Åstradsson.
	N:7.	Hans Jönsson.	Hans Jönsson.
	"	A.B.Hedlund.	A.B.Hedlund.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Veberöd den 17/4 1926.

Carl Cardell. N.Johansson.

Stämningsmän.


Förestående textlistrå (62) tillsna sidor vidimeras, ex officio

Att, såvitt framgår av härstädes förd vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående Synförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södra byggnads vattendomstols kansli den 30 juli 1926.

På offitio:

G. Lidbom.

Lösen o. stämpel 1:50



M 2 0142

DIARIE N:r 15847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Komb 209/1928 Handlingar
angående torrläggning av mark till
GRÖNLAND och DÖRRÖD m.fl.hemman
uti Veberöds socken av Torna härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Innehåller Tjugo (20) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 16 mars 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 20 april 1928

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta

Vidimeras
ex officio



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande dikningsföretag avser nygrävning och till största delen även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning i och för höjande av alstringsförmågan av mark tillhörande Dörröd n:r 7 och 9, Hägnaden n:r 1, Veberöd n:r 5 och Grönland 1-6, 8-15 och 17-19 uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. söder om Veberöds municipalsamhälle med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 19 april 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 21 maj 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 30 juli 1926.

Enligt en emellan delägarne ingången förening den 7 april 1927 hava 20 st. av delägarne beslutat att ansöka om såväl stats-

bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 85.02% av hela företagets båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 36.955 har

annan mark ..... 1.56 "

eller tillsammans 38.515 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför den föreslagits till ombyggnad med ett 0.6 m. cementrör eller om vägstyrelsen gäldar skillnaden i kostnaden som stentrumma 1.o x 0.6 enligt upprättade ritningar.

På grund av markens beskaffenhet kan någon spåntning omkring vägtrumman ej ifrågakomma.

Vägstyrelsens ordförande har varit kallad till sammanträdet men ej varit närvarande.

En del enskilda vägar ingå även i företaget, men då alla de diken, som beröras av dessa, kunna föreskrivas som täckta, kräves ej någon ombyggnad av desamma.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond för dikningens utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget till 15458:40 kr.

kostnaden uppgår till ..... 11508:43 "

varför vinsten skulle bliva 3949:97 kr.

Då den relativa kostnaden för sökandena uppgår till ~~0.75~~ 0.74 kr.

skulle således statsbidraget kunna utgå med ~~27.50%~~ resp. 40.90 % resp 27.30 % eller ~~2698:43~~ 3.150:—

och lånet med..... ~~7114:06~~ 7.107:—

eller statsunderstödet tillsammans med ~~9812:49 kr.~~ 10.250:—.

Lund den 27 maj 1927

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen.		Värde efter torrläggningen.		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åker	369	55							32	45.-						
Annan mark	1	56.-							1	56.-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	385	15	21759	60	37218	-	15458	40	34	01.-	19600	50	32743	-	13142	50

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr.A-B,B-I,C-N,E-K,D-L,F-O,G-M & B-C-E-D-F-G-H		10550:-
Laga syneförrättningskostnaden	763:76	
Betänkande med bilagor	194:67	958:43
	Sma. kr.	11508:43

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11,508 kronor 43 öre varav å lånesökandenas andel 9784 kronor 16 öre. Stockholm den 20 april 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolitera.	mantal	Registernummer	Ägarens namn.	Ägofigurer. nummer.
1	2	3	4	5	6
Veberöd.					
Dörröd		32/2235	13 7	Johan Dyberg	1,2
do		23/1490	14 7	do	3-10
do		1/48	6 9	Lars Moberg	14-17
do		1/16	3 9	Henning Nilsson	21-25
Hägnaden		1/4	1 1	Per Svantesson	26-63
Grönland		1/4 – 1/16 – 1/2 – 1/8 – 1/16 – 1/16 – 1/16 – 1/4 – 1/8 – 1/16 – 1/16 – 1/16 – 1/4 – 1/8 – 1/8 – 1/8	1' 2' 3' 4' 6' 5' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 17' 18' 19'	Frih. Nils Gyllenkrok, arr. Jöns Nilsson ..	67,68
				do do , arr. do	69-75
				do do , arr. Erik Hansson...	76-92
				do do , arr. Evert Lundberg	93-104b
Husagård		1/2 2/3	1 1 2 1	do do , arr. Frk. Johanna Larsson	105-107
Veberöd		5/8	5 1	Bengt Persson	108-109
Dörröd		26/2235	9 7	Per Berg	110-114
do		2/149	5 7	Axel Ekdahl	115-119
(do		Vs	8'	Nils Turesson)	120, 121a
do		avs.	27 7	Hans Jönsson	126
do		avs.	22 7	Handl. A.B. Hedlund	127
do 7 74-		8/447	7 7	Jöns Jönsson (i handl. Lars Wiberg).....	128-131
do		93/3576	5 7	Hans Trulsson	132-137

Trpt.

Areal.						Bidrag.		Andel i kostn.för.								Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa.				Dikesstr. A-B, B-J, C-M, E-N, D-L, F-O, G-K, K-B, C-E, D-F, G-H.		Laga syneförrättningen.		Belåningsandel m.m.		Summa kostnad.							
har	ar	har	ar	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö		%	kr	ö	kr	ö
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			52.-		52.-	78		52	75	3	82	097 ~~115~~		57 ~~57~~	54 ~~72~~	0.74 ~~0.75~~	40.90 ~~27.50~~	23 ~~15~~	48 ~~87~~	34 ~~41~~	05 ~~85~~
13	65			13	65	53	50	36	86	26	20	668 ~~786~~		394 ~~395~~	74 ~~92~~	"	27.80	107 ~~108~~	53 ~~88~~	287 ~~287~~	08 ~~04~~
	92.-				92.-	38	6	26	37	1	90	487 ~~572~~		28 ~~28~~	72 ~~57~~	"	"	78 ~~79~~	38 ~~36~~	209 ~~209~~	24 ~~21~~
			445		445	71	60	48	53	3	51	090 ~~105~~		52 ~~53~~	94 ~~05~~	"	40.90	21 ~~14~~	60 ~~60~~	31 ~~38~~	33 ~~49~~
55	3.-		595	6	125	196	120	133	80	9	692	24 70 ~~2905~~		14 60 ~~14647~~	42 ~~77~~	"	27.90	397 ~~402~~	84 ~~81~~	1062 ~~1061~~	09 ~~96~~
	24.-				24.-	3	840	2	638		191	040 ~~056~~		28 ~~28~~	78 ~~85~~	"	"	7 ~~7~~	84 ~~93~~	20 ~~20~~	93 ~~92~~
	76.-				76.-	18	765	12	765		924	235 ~~278~~		139 ~~139~~	24 ~~67~~	"	"	37 ~~38~~	93 ~~41~~	101 ~~101~~	26 ~~26~~
3	70.-			3	70.-	144	7 -	98	48	7	149	18 22 ~~21 43~~		107 ~~108~~	719 ~~040~~	"	"	293 ~~297~~	43 ~~11~~	783 ~~783~~	40 ~~29~~
4	73.-			4	73.-	212	3 -	144	852	10	486	24 73 ~~31 44~~		158 ~~158~~	011 ~~482~~	"	"	430 ~~435~~	44 ~~83~~	1149 ~~1148~~	15 ~~99~~
	98.-				98.-	44	1 -	30	68	2	177	555 ~~654~~		328 ~~328~~	- ~~99~~	"	"	89 ~~90~~	36 ~~47~~	238 ~~238~~	53 ~~52~~
	37.5				37.5	65	50	44	31		321	082 ~~097~~		48 ~~48~~	34 ~~49~~	"	"	13 ~~13~~	17 ~~34~~	35 ~~35~~	15 ~~15~~
	121.5				121.5	34	7 -	23	737	1	718	438 ~~514~~		259 ~~259~~	93 ~~69~~	"	"	70 ~~71~~	54 ~~41~~	188 ~~188~~	30 ~~28~~
	78	5			78	5	20	3	92		100	257 ~~302~~		15 ~~15~~	91 ~~236~~	"	"	41 ~~41~~	38 ~~90~~	110 ~~110~~	48 ~~46~~
	56.-				56.-	1	12 -		77		55	1	42		84	02	"	"	22	89	-	-
	19.5				19.5	11	7 -	8	018		580	148 ~~173~~		87 ~~87~~	46 ~~71~~	"	"	23 ~~24~~	83 ~~12~~	63 ~~63~~	60 ~~59~~
	15.-				15.-	9	0 -	6	119		443	113 ~~132~~		66 ~~66~~	75 ~~94~~	"	"	18 ~~18~~	18 ~~41~~	48 ~~48~~	55 ~~53~~
	139.-				139.-	59	4 -	40	512		2933	748 ~~880~~		44 ~~44~~	193 ~~325~~	"	"	120 ~~121~~	39 ~~89~~	321 ~~321~~	39 ~~36~~
	116.-				116.-	61	6 -	41	989		3040	775 ~~913~~		458 ~~459~~	04 ~~42~~	"	"	124 ~~126~~	78 ~~34~~	333 ~~333~~	11 ~~08~~
24 ~~23~~	05.5 ~~49.5~~	156.-		25 ~~25~~	61.5 ~~05.5~~	9409 ~~9297~~	35 ~~35~~	6420 ~~6343~~	74 ~~72~~	464 ~~459~~	83 ~~25~~	118 ~~137~~	49 ~~69~~	7004 ~~6940~~	06 ~~66~~			1922 ~~1908~~	99 ~~68~~	5017 ~~5031~~	64 ~~98~~

1	2	3	4	5	6
				Trpt.	
Dörröd		39/3576	5 7	Nils Persson	138-143
do		23/894	5 7	And. Jönsson	144-153
do (pt pt)	(	418/2235 (23/894 19/360)	2 7 76 9"	Julius Larsson ..... (Nemyt Jonsson pt pt)	154-155 156-161 162-165
do		13/540	12 9	Kristen Jönsson	166-170
do		13/540	13 9	And. Lundbergs sterbhus: Evert Lundberg Anna Lundberg, Ida Lundberg & Olof Lundberg	171-176
do		1/16	3 9	Nils Andersson	177-179
do 5/894			2 av 7	Bertha Pettersson	180-184
do 5/894			3 av 7	do	185-188
do			2 7	do	189
do 5/894 (pt			3 av 7	do ..... (Johan Hartensson pt pt)	190 193 194
do		452/1732	95 94 3 7	Hans Jönsson	195-197
				Summa	

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
24 055 ~~23495~~		156.-		25 61.5 ~~25055~~		9409 35 ~~9297 35~~		6420 74 ~~6343 72~~		464 83 ~~459 25~~		118 49 ~~137 69~~		7004 06 ~~6940 66~~				1922 99 ~~1908 68~~		5017 ~~5031~~	64 ~~98~~
975				975		519 –		3544 8		256 6		4 54 ~~7 65~~		386 68 ~~387 80~~		0.74 ~~0.75~~	27.30 ~~27.50~~	105 33 ~~106 65~~		281 22 ~~281 18~~	
172.-				172.-		723 50		493 74		357 4		9 11 ~~10 73~~		538 59 ~~540 21~~		"	"	146 72 ~~148 56~~		391 69 ~~391 65~~	
105.- 2 48.5 1 36.-				105.- 2 48.5 1 36.-		375 – 149 7 – 68 5 –		256 36 101 8 08 46 7 37		185 6 73 70 33 84		4 73 ~~5 25~~ 18 78 8 62		279 65 ~~280 47~~ 111 0 56 50 9 83		"	"	76 18 ~~77 13~~ 30 2 52 13 8 88		203 38 ~~203 34~~ – – – –	
121.-				121.-		605 –		412 50		298 6		7 61 ~~8 96~~		449 97 ~~451 32~~		"	"	122 57 ~~124 11~~		327 25 ~~327 21~~	
1365				1365		791 50		540 16		391 0		9 97 ~~11 72~~		589 23 ~~590 98~~		"	"	160 51 ~~162 52~~		428 52 ~~428 46~~	
275				275		61 50		42 20		30 6		0 78 ~~0 92~~		46 04 ~~46 18~~		"	"	12 54 ~~12 70~~		33 49 ~~33 48~~	
1185				1185		433 50		295 40		213 9		5 45 ~~6 42~~		322 24 ~~323 21~~		"	"	87 78 ~~88 88~~		234 35 ~~234 33~~	
685				685		210 60		143 48		103 9		2 65 ~~3 12~~		156 52 ~~156 99~~		"	"	42 64 ~~43 17~~		113 83 ~~113 82~~	
085				085		15 30		10 55		07 6		0 19 ~~0 23~~		11 50 ~~11 54~~		"	"	3 13 ~~3 17~~		8 37	
15.- 05.5 04.5				15.- 05.5 04.5		27 – 19 80 8 10		18 99 13 71 5 27		13 8 0 99 0 38		0 35 ~~0 41~~ 0 25 0 10		20 72 ~~20 78~~ 14 95 5 75		" " " "	" " " "	5 65 ~~5 72~~ 4 07 1 57		15 06 – – – –	
255				255		83 25		56 97		41 2		1 25 ~~1 23~~		62 32 ~~62 32~~		"	"	16 92 ~~17 14~~		45 20 ~~45 18~~	
36 95.5 ~~32 45.-~~		156.-		38 51.5 ~~34 01.-~~		1545 8 40 ~~1314 2 50~~		1055 0 – ~~896 8 55~~		763 76 ~~649 27~~		19 46 7		1150 8 43 ~~981 2 49~~				315 0 – ~~269 8 43~~		710 0 – ~~711 4 06~~	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926" uti Veberöds socken av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggrem år 1926 vid laga syneförrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva:

att till arbetets utförande söka erhålla bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och er-

hållande av ett ovanskrivet bidrag och lån.

Veberöd och Dörröd den 7 april 1927

Nils Gyllenkrok

såsom innehavare av Björnstorps fideikommiss

Bengt Persson

Veberöd n:r 5.

Per Berg, Dörröd n:r 7,

A.B.Hedlund,Dörröd n:r 7,

Hans Trulsson,Dörröd n:r 7,

Jöns Jönsson, Dörröd n:r 7.

Julius Larsson, Dörröd n:r 7,

Johan Dyberg,n:r 7 Dörröd,

Jöns Nilsson,Grönland n:r 1,

Jöns Åstrandh,Dörröd n:r 9,

Henning Nilsson,Dörröd 9,

Axel Ekdahl,Dörröd n:r 7,

Hans Jönsson do n:r 7,

Nils Persson do n:r 7,

Anders Jönsson do n:r 7,

Per Svantesson,Hägnaden n:r 1.

Lars Moberg,Dörröd 9,

Bertha Pettersson,Dörröd 7,

Kristen Jönsson n:r 9 Dörröd,

Nils Andersson Dörröd n:r 7,

Anders Lundbergs stbh./Evert Lundberg

Dörröd n:r 9.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

E.B.Sandell. N.A.Johansson

Fjärdingsmän.

Anders Lundbergs sterbhus för Dörröd n:r 9 avs.

Evert Lundberg,Anna Lundberg,Ida Lundberg,Olof Lundberg.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde den 2 april 1927 med delägarne i företaget "Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd m.fl.hemman av år 1926".

.....

§:5.

Föreslogs att ny styrelse skulle väljas, enär den gamla ej alls vidtagit några åtgärder för ingångsättande av torrläggningen.

§:6.

Beslöts att den nya styrelsen skulle bestå av tre personer och till densamma valdes friherre N.Gyllenkrok, Björnstorp, lantbrukare Julius Larsson, Dörröd n:r 7 och lantbrukaren Johan Dyberg, Dörröd n:r 9. Till suppleanter valdes lantbrukarna Bengt Persson, Veberöd n:r 5 och Kristen Jönsson, Dörröd n:r 9.

.....

§:8.

Att handhava och förvara alla till företaget hörande kartor, handlingar m.m. utsågs lantbrukare Julius Larsson, Dörröd n:r 7.

Vid protokollet

G.Wihlborg.

Rätt avskrivet intyga:

M.Lindkvist. Erik Jönsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Grönland och Dörröd uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 34 st.kallelser à 50 öre		17:-
" 2 st.sammanträdesdagar,den 23/4, 21/5 -26		24:-
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 6:- km. à 3:- kr.		18:-
" 173 st.ägofig.åker medelareal 0.21 har. à 17 öre ...	29:41	
" 36.955 har " " " à 106 " ...	39:17	
" 12 st.ägofig.äng " 0.13 " à 14 " ...	1:68	
" 1.56 har " " " à 74 " ...	1:15	
" 24 st.ägofig.imp. " 0.11 " à 5 " ...	1:20	
" 2.595 har imp. " " à 78 " ...	2:02	74:63
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 38.515 har à 66 öre	25:42	
" 340 punkter à 2 öre	6:80	32:22
" begränsningskurva 6:- km. à 2:50 kr.		15:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 6/4,9/4,12/4		36:-
För arealuträkning, skala 1:4000,209 fig. à 5 öre	10:45	
" " " " 41.11 har à 10 "	4:11	14:56
För ägobeskrivning		6:27
" jordregisters utrönande den 30/4 = ½ dag		6:-
	Trpt.	250:68

	Trpt.	250:68
För gradtabell		7:-
" uträkning av värde å ytenhet 185 fig. à 6 öre		11:10
" bestämmande av värde före och efter, 185 fig. à 12 öre		22:20
" profilkartan 3 km. à 3:50 kr.		10:50
" sektioner 63 st. à 28 öre	17:64	
" " 9 " à 17 "	1:53	
" 2 st. brotrummor à 5:- kr. + 3	16:-	
" 1 st. brunn, 1 st. ommurning à 3:- kr.	6:-	41:17
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 6:- kr. / 1 " à 10:- " / 1 " à 3:- "		19:-
" dikenas insättande å kartan		3:22
" grävningstabell		9:-
För kostnadsberäkning 3 km. à 4:50 kr.		13:50
därtill 0,1 % av kostnaderna		10:55
" införande av höjdsiffror 340 st. à 1 öre		3:40
" ersättningslängd		7:-
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd den 20/5 -26		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 209 fig. à 7 öre	14:63	
" 41.11 har à 14 öre	5:75	20:38
	Trpt.	488:70

	Trpt.	488:70
därtill 25%		5:09
För 340 st.höjdlägestal à 2 öre		6:80
" diken å plankartan		5:45
" profilen 3 km. à 6:- kr.		18:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		35:17
därtill 30%		10:55
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindning		50:-
		622:76
För gode männen		54:-
" kallelsekostnad		42:-
dagsverken		45:-
	Summa kronor	763:76

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Torna häradsrätt anställa.

Grönland den 21 maj 1926

Ernst Berggren.

622:76 kvitteras Ernst Berggren.

27:-

27:- Kristoffer Nilsson. Nils Fredriksson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Grönland och Dörröd m.fl.hemman uti Veberöds socken av Torna härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande d. $\frac{23,28,30}{4}$ = 3 dagar		36:-
" avskrift av handl.med inbindning		50:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 209 fig. à 7 öre	14:63	
" 41.11 har à 14 öre	5:75	20:38
" 340 st.höjdlägestal à 2 öre		6:80
" diken å plankartan		5:45
" kopia av profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 3 km.längdprofil à 6:- kr.	18:-	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	35:17	
därtill 30%	10:55	
	66:72	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	16:68	50:04
för skrivelser m.m.		6:-
Summa kronor		194:67

Kvitteras

Lund

den 28 maj 1927

Ernst Berggren.

C.M.U. 13.6.7.VI.

Förklarades Ejungo (20) ålagda sidoförmyndare, ex officio

Emil Rumpan

202
22

209

M 2•0142

DIARIE N:r 15847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

KONTRAKT.

1917

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 **för**
"torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926" i Vebe-
röds socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren **vid syneförrättning år** 1926 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** sjutusenetthundra (7.100) **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** tretusenetthundrafemtio (3.150) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931 ,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grönland den 27 april 1928.

Hjb Gyllenstierna Julius Larsson
Friherre, Nyttjanderätts- Landtbrukare
innehafvare af Björnstorp ägare av Dörröd nr 7.
fideikommiss.

Johan Dyberg Landtbrukare
ägare ägare af Dörröd nrs 7 & 9

Att Herrar H. Gyllenstierna, Julius Larsson och Johan Dyberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Hansen. G. Wällbora

Adress Björnstorp Adress Björnstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 juli ***19*** 28.

Gunnar Holmström
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

Bil. 9

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926" i Veberöds socken av Malmöhus län.

Lån 7.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 mars 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägarens namn
Veberöd.			
Dörröd	32/2235	7 13	Johan Dyberg
"	23/1490	7 14	Densamme
"	1/48	9 6	Lars Moberg
"	1/16	9 3	Henning Nilsson
Hägnaden	1/4	1 1	Per Svantesson
	1/4	1 1)	
	1/16	2 1)	
	1/8	3 1)	
	1/8	4 1)	
	1/16	6 1)	
	1/16	5 1)	
Grönland	1/16	8 1)	Friherre Nils Gyllenkrok, arr:Jön Nilsson, Erik Hansson och Evert Lundberg
	1/4	9 1)	
	1/8	10 1)	
	1/16	11 1)	
	1/16	12 1)	
	1/16	13 1)	
	1/16	14 1)	
	1/4	15 1)	
	1/8	17 1)	
	1/8	18 1)	
	1/8	19 1)	
Husagård	1/2	1 1)	Friherre Nils Gyllenkrok, arr:Fröken
	2/3	2 1)	Johanna Larsson

Veberöd	5/8	5 1	Bengt Persson
Dörröd	26/2235	7 9	Per Berg
"	2/149	7 5	Axel Ekdahl
"	avs.	7 27	Hans Jönsson
"	"	7 22	Handlanden A.B.Hedlund
"	8/447	7 7	Jöns Jönsson (i handlingarna Lars Wiberg)
"	93/3576	7 5	Hans Trulsson
"	39/3576	7 5	Nils Persson
"	23/694	7 5	And.Jönsson
"	418/2235	7 2	Julia Larsson
"	13/540	9 12	Kristen Jönsson
"	13/540	9 13	And.Lundbergs sterbhus:Evert Lundberg,Anna Lundberg, Ida Lundberg och Olof Lundberg
"	1/16	9 3	Nils Andersson
"		7 2	Bertha Pettersson
"		7 3	Densamma
"		7 3	Hans Jönsson

Stockholm den 18 september 1929.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

202/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

22314

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1928

Ankommet den 14 nov. 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926" i Veberöds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928.

Statsunderstöd:


lån av 7100:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 3150:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Friherre N.Gyllenkrook,Björnstorp.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad företagen avsyning av föreskrivna dikningsföretag,har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan,varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 29 oktober 1928

Emil Persson



Stämpel en krona.

202/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

15848

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Grönland och Dörröd av år 1926" i Veberöds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag med 3.150:- kronor.
Lån från statens avdikningslånefond med ..... 7.100:- "

Arbetsstyrelsens ordförande Friherre N.Gyllenkrok adress Björnstorp.

Avsyningen verkställd av undertecknad den 21 oktober 1927, varvid befanns att företaget i huvudsak var utfört men kunde ej godkännas på grund av att en del brister skulle avhjälpas.

Lund den 10 juli 1928



Stämpel en krona.