

1418
DIARIE Nr.
K. LANTBOKSTYRELSEN
12 JUNI 1928

Förslag till
torrläggning av mark till Haglösa by m.fl. hemman
uti Lilla Slägarps och U. Alstads socknar av Skarps härad
och Malmöhus län;

Blad 1.

upprättad vid laga synförrättning år 1926 av

Ernst Purner
Statens lantövingenör

beskrift

Genom Skarps lags mätiga bro
den 27 april 1928 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928


På Skarps Lantbruksskyddens vägnar:

Albert Smith

Vidimund



ex officio

Ernst Purner




Förslag till
 terrällgning av mark till
 Haglösa by m.fl. hemman
 uti Lilla Slägarps och Västra Alstads
 socknar av Skytts härad och Malmöhus län;
 upprättad vid laga synförrättning år 1926 av


E. M. R.
 Stådens lantbrukssingeniör.




Förslag till ägövägsbro. Litt. a.
 Skala 1:50.




Förslag till brunn
 av betong. Skala 1:50.



Förslag till intag. Skala 1:50.







Förslag till ägövägsbro. Litt. B.
 Skala 1:50.



Avseende
 genom Kongl. Högst. näliga bro om
 27 april 1928 fastställt till efteraktelse uti ar-
 tistens utförande.

Stockholm den 15 maj 1928
 På Kongl. Lantbruksskylens vägnar:
 Axel Smith.

Förslag till kringmurning av utlopp. Skala 1:50.
E. M. R.



Ar 144 Malmöhus 3rte

M 3-0143

Förslag till torrläggning av mark till Haglösa by m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och
U. Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Leumert Papper
Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Anskrift


Godkännes.
Malmö 18/11 1926.
Einar Lahlén
kf. distriktschef.

Förslag till rörledningar under Lund - Trällesborgs järnväg.


Järnvägsstrumman 2070 meter söder om Alstads station.

Situationsplan.

Sk. 1:1000.




rörs S.K. = 9.33



Section.

A ————— B



Avskrift.

Gjennom Hingl. Maj:ts nådige brev den 27 april
1928 fastsattes den eftermåttelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928

Hö. Hingl. Lantbruksskyddens vägnar.

Albert Smith.

vidimmas


Ex officio

Leumert Papper

Järnvägsstrumman 1800 meter söder om Alstads station.


Section.

C ————— D




Situationsplan.

Sk. 1:1000.



rörs S.K. = 8.03



Skala 1:1000.



Skala 1:50.



M 30143

M 30143

3

Ar 144 Malmöhus 3 rita

M

3*0143

DIARIE Nr 14139
K. LANTBESITTELSESTYRELSEN
15 JUNI 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
HAGLÖSA m.fl.hemman
uti L.Slågarp och V.Alstads socknar
av Skytts härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och anslag år 1927.

Innehåller 64 handlingar (100) skriftliga sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 27 april 1928 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 15 maj 1928

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*Vidimus
ex officio
Emund Larsson*

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Haglösa m.fl.hemman av år 1926"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och i huvudsak rörläggning av mindrefloddiken för bättre torrläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Haglösa, Västra och Lilla Alstad uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Alstads järnvägsstation på bägge sidor om Lund-Trelleborgs järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av Länsstyrelsen den 26 mars 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 25 november samma år och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat be-

vis av den 21 februari 1927.

Enligt en förening ingången emellan en del av delägarne den 1 mars 1927 hava 17 st. av dem beslutat att ansöka om statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och 15 st. av dem även om lån från statens avdikningslånefond till dikningsarbetets utförande och utgöra de förstnämnda 96.98 % och de senare 91.73 % av hela företags båtnadsvärde.

På en av delägarne endast är arrendator av lönebostället för-
ra kyrkoherdebostället 1 mtl.V.Alstad 16¹ har tillstånd för denne begärts och erhållits enligt efterstående Lunds domkapitals boställsprotokoll den 27 april 1927.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

åker med en areal av	16.41 har
annan mark	<u>1.52.5 har</u>
	<u>eller tillsammans 17.93.5 har</u>

Jordmänen utgöres av mylla och delvis mossjord på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikassträckorna A-H-B, N-H, B-F, B-C, C-L, L-K, L-P, C-D och D-E i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats

efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår ej några allmänna vägar. Däremot har det varit nödigt att förlägga tvänne rörtrummor under Landskrona-Lund-Trälleborgs järnväg enligt upprättade ritningar, som blivit godkända av t.f. distriktschefen i Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget

vara 24.308:-

kostnaden enligt kostnadsförslaget 16.478:-

varför vinsten skulle bli 7.830:-

Den relativa kostnaden uppgår till $\frac{0.67}{0.667}$.

Statsunderstöd för dikningsföretaget skulle således kunna utgå

med ett bidrag av $\frac{4.220:-}{4.086.99}$ kr.

och ett lån av $\frac{11.240:-}{11.256.50}$ "

eller tillsammans $\frac{15.460:-}{15.343.49}$ kr.

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

Table 1.

	Hela torrlägningsområdet.							Lånesökandes andel.								
	Areal	Värde.				Båtnad	Areal	Värde.				Båtnad				
		före	efter		före			efter								
		torrläggningen						torrläggningen.								
	har	ar	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	1641	-						1489	-							
Annan mark	1525							1445								
Påräknad landvinning	-	-						-	-							
Summa	17935	26952	-	51669	50247	1750		16335	24308	-	46981	50226	7350			

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag.

Dikessträck. A-H-B och H-N	1250:-	
" B-F och F-G	890:-	
" B-C	2630:-	
" C-L, L-K och L-P	1540:-	
" C-D	5800:-	
" D-E	<u>3280:-</u>	15390:-
Laga syneförrättningskostnaden	861:89	
Betänkande med bilagor	<u>226:65</u>	<u>1088:54</u>

Summa kronor 16478:54

Lund i maj 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.478 kronor 54 öre, varav å lånesökandenas andel 15.115 kronor 76 öre.

Stockholm den 15 maj 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragsökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägare.	Mantal.	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
1	2	3	4	5	6
<u>L.Slägarp & V.Alstad.</u>					
Haglösa		1/2	11 ⁸	Agronom Edvin Nilsson	1,2
do		1/24	11 ⁶	Olof Jönsson	4-12
do		1/64	11 ⁵	do	14-21a, 23b.
do		1/64	11 ⁹	Anton Andersson	24-29a, 30.
do		1/32	11 ³	Nils Persson	43, 44
do		1/24	11 ⁶	Gustaf Persson	79-84
do		13 192	11 ⁷ & 15 ⁴	do	85-87
do		1/64	11 ⁵	Olof Jönsson	21b, 22
do		1/64	11 ¹⁰	Nils Gustafsson	31-39
do		1/32	11 ³	Johan Jönsson	45-52
do		1/16	11 ²	Nils Johnsson	53-57
do		1/16	11 ²	Nils Persson	58-61
do			6 ²	Per Jönsson	62-64
V.Alstad		88 9360	9 ⁵	Sigfrid Nilsson, arr.H.Rosvall	65-67
do		16 9360	9 ⁶	Per Larsson	68-70
do		7 9360	9 ⁷	Carl Jönsson	71, 72
do		88 9360	9 ⁵	Sigfrid Nilsson, arr.H.Rosvall	73-75
Haglösa		13 192	11 ⁷	Gustaf Persson	88
V.Alstad		79 1560	9 ⁹	do	89a-91
do		79 1560	9 ⁹	do	92-97a, 101-104
					Trpt.

Areal.						Bidnad		Andel i kostn.för.						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden		Bidrag		Län.	
Åker.		Annan mark		Summa				Ditteskräcks. A-H-B. M-N-B-F-G, B-C, C- L-P, L-J, C-D & D-E.		Laga synesför- räddningen.		Betänkanandel m.m.										
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	35.-				35.-	576-		358	59	2008		528 544		383 384	95 110	0.67 0.667	25.65 25.5633	98 98	32 19	285 285	51 92	
	63.5	165			80.-	1233	-	767	96	4301		1131 1165		822 822	28 62	"	"	210 210	57 29	611 612	45 33	
	665	01.-			675	885	-	550	96	3086		811 836		589 590	93 18	"	"	151 150	08 87	438 439	66 31	
	85.5 21.-				855 21.-	925 157	50 50	575 98	59 50	3223 552		848 875 145		616 616 108	30 57 47	"	"	157 157 27	83 62 01	458 458 -	28 95 -	
	775				775	1314	-	818	75	4585		1206 1242		876 877	66 02	"	"	224 224	50 20	651 652	88 82	
	305				305	457	50	284	71	1595		419 433		304 304	85 99	"	"	78 77	07 96	226 227	68 03	
	07.-				07.-	159	-	98	50	552		145 150		105 105	47 52	"	"	27 26	01 97	78 78	43 55	
	46.5	07.-			535	988	50	615	60	3448		907 934		659 659	15 42	"	"	168 168	80 57	490 490	14 85	
	75.-	02.-			77.-	1566	-	975	73	5464		1437 1480		1044 1045	74 17	"	"	267 267	55 18	776 777	86 99	
	56.- 32.5	06.- 02.-			62.- 34.5	1194 589	- -	743 366	34 28	4163 2051		1095 1129 539		795 796 392	92 26 18	"	"	203 203 108	83 55 43	591 592 -	84 71 -	
	57.-	06.-			63.-	669	-	417	07	2336		614 632		446 446	57 75	"	"	114 114	37 20	- -	- -	
	065	02.-			085	107	50	66	18	371		097 102		70 70	86 94	"	"	18 18	15 43	52 52	69 78	
	09.-	025			115	167	-	105	65	586		154 159		112 112	05 10	"	"	28 28	69 66	83 83	32 44	
	07.-				07.-	78	-	49	25	276		073 075		52 52	74 76	"	"	13 13	51 49	39 39	21 27	
	21.-	04.-			25.-	332	-	206	23	1155		304 315		220 220	82 93	"	"	56 56	55 48	164 164	20 45	
	35.-				35.-	315	-	195	45	1095		288 299		209 209	28 39	"	"	53 53	59 53	155 155	62 86	
	665				665	541	50	337	04	1887		496 512		360 361	87 03	"	"	92 92	41 29	268 268	35 74	
	46.-	14.-			60.-	679	-	423	23	2370		623 641		453 453	16 34	"	"	116 115	05 89	336 337	97 45	
	844.5 791.-	63.- 61.-			907.5 852.-	12.934 12187	- 50	8053 758883	61 83	45104 42501		118 115	60 23	862 812	325 907			2208 2078	32 07	5710 5718	09 45	

1	2	3	4	5	6.
				Trpt.	
V.Alstad.	1	16	¹	Indr.kyrkoh.bost.arr.N.J.Ahlin.	106-110,113-120
do	1/6	2	⁸	Nils Olsson.	121-123
L.Alstad.	<u>82</u>	14			
	5265	3		Fru Amanda Olsson, Einar Olsson, förmynd.	124-128
				Olof Rasmusson för Ebba & Owe Harald	
do	<u>41</u>	13		Olsson.	
	5265	3		do do	129
do		7	¹⁵	Hans Borg.	130-135
V.Alstad.	<u>7</u>	7			
	9360	9		Jöns Jönsson	137-144
Haglösa.	<u>13</u>	7			
	192	11,15		Gustaf Persson.	150-158
L.Alstad.	1/20	7	⁵	Äg.Karna Johansson, arr.Joh.Borg.	163-166
Haglösa.	<u>13</u>	7			
	192	11,15		Gustaf Persson.	167-185
					<u>Summa.</u>

Lund i maj 1927.

Ernst Berggren.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
~~844.5~~ 791			~~63.-~~ 61	~~907.5~~ 852	~~12.934~~ 1218750	~~8053.61~~ 758887	~~451.04~~ 42501	~~118.60~~ 11523						~~8623.25~~ 8129070	~~0.67~~ 0.668	~~25.65~~ 25.5633	~~2208.32~~ 207807			~~5710.09~~ 571845	
1565		105		167-		268350		167135		9360		~~2461~~ 2536	~~1789.56~~ 179031		"	"		~~458.89~~ 45766		~~1330.70~~ 133265	
41.5				41.5		62850		39090		2189		~~576~~ 594	~~418.55~~ 41873		"	"		~~107.19~~ 10704		+	-
112-				112-		1398		87107		4878		~~1283~~ 1321	~~932.68~~ 93306		"	"		~~238.85~~ 23852		~~693.54~~ 69454	
035				035		21		1231		069		~~018~~ 020	~~1318~~ 1320		"	"		337		~~981~~ 983	
100-		055		1055		1761		109577		6137		~~1614~~ 1666	~~1173.28~~ 117300		"	"		~~300.47~~ 30006		~~872.44~~ 87374	
42-		08-		50-		760		47247		2646		~~696~~ 719	~~505.89~~ 50612		"	"		~~129.55~~ 12938		~~376.18~~ 37674	
80-		185		985		1008		62791		3516		~~925~~ 954	~~672.32~~ 67261		"	"		~~172.18~~ 17194		~~499.93~~ 50067	
41.5		045		46-		63450		39552		2215		~~582~~ 601	~~423.49~~ 42368		"	"		~~108.46~~ 10831		~~314.90~~ 31537	
2195		425		262-		2889		179909		10075		~~2650~~ 2731	~~1926.34~~ 192715		"	"		~~493.32~~ 49264		~~1432.41~~ 143451	
~~1641.-~~ 15875		~~152.5~~ 1505		~~1793.5~~ 1738-		~~24717.50~~ 23971		~~15390~~ 1492522		~~861.89~~ 83586		22665	~~16478.54~~ 1598773					~~4820.-~~ 408099		~~11240.-~~ 1125650	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Haglösa m.fl.hemman av år 1926" uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926

vid laga syneförrättning upprättade förslaget med de änd-

ringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla bidrag från statens

avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslånefond

till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt

den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet bidrag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och

lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på del-

ägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som

berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta

sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och

erhållande av ett ovanskrivet bidrag och lån.

Haglösa den 1 mars 1927.

Olof Jönsson 1/32 mtl.n:r 11 Haglösa.

Nils Gustafsson 1/64 mtl.n:r 11 Haglösa.

Gustav Bernh. Persson 9/32 mtl. 3/32 mtl.n:r 15 och 11 Haglösa samt
79/1560 mtl.n:r 9 V. Alstad,

Nils Anton Andersson 1/64 mtl.n:r 11 Haglösa,

N. J. Ahlin 1 mtl.n:r 16 V. Alstad.

Johan Jönsson 1/48 mtl.n:r 11 Haglösa.

Jöns Jönsson 7/9360 mtl. Västra Alstad n:r 9

Hans Borg 41/5265 mtl. Lilla Alstad n:r 3

Amanda Olsson 82/5265 mtl. L. Alstad n:r 3,

Ovanstående namnteckningar bevittna:

Nils Olsson.

H. Rosvall

V. Alstad N:2

N:9 V. Alstad.

Edvin Nilsson 1/2 mtl.n:r 11 Haglösa.

Egenhändiga namnteckning bevittna: Hans Borg, L. Alstad.

Olof Jönsson, Haglösa.

Per Jönsson 1/2 mtl.n:r 6 Haglösa endast för anslag.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Hans Borg, Lilla Alstad.

Olof Jönsson, Haglösa.

Per Larsson 16/9360 mtl. V. Alstad N:9.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Hans Borg, Lilla Alstad.

Olof Jönsson, Haglösa.

C.G.O.Jönsson n:r 9 7/9360 mtl.V.Alstad.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Gustaf Bernh.Persson,Haglösa.

Olof Jönsson,Haglösa.

Nils Johnsson,N:r 11 Haglösa.7/498 mtl.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Gustaf Bernh.Persson.

Olof Jönsson,Haglösa.

Karna Johnsson 1/20 mtl.n:r 7 Lilla Alstad.

Egenhändiga namnteckning bevittnas:

Hans Borg,Lilla Alstad.

Olof Jönsson,Haglösa.

Sigfrid Nilsson V.Alstad n:r 9 88/9360 mtl.V.Alstad

Egenhändiga namnteckning bevittnas:

Olof Hansson.V.Alstad.

Olof Jönsson,Haglösa.

Nils Olsson 1/6 mtl.V.Alstad n:r 2 endast för anslag.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Olof Jönsson,Haglösa.

Anton Andersson,Haglösa.

Einar Olsson 82/5265 mtl.L.Alstad n:r 3.

För omyndiga barnen: Ebba Karolina, Owe Harald

82/5265 mtl.L.Alstad n:r 3.

Ovanstående godkännes: Elof Larsson.

Överförmyndaren i V.Alstads distrikt.

Amanda Olsson Lilla Alstad n:r 3. Olof Rasmusson,Bergalid pr.
Alstad.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Gustaf Bernh.Persson,Haglösa.

Olof Jönsson,Haglösa

Vidimeras, ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima hösttinget med Oxie och Skytts härad i Malmö den 25 november 1920.

Par. 58.

På därom gjord framställning i sammanhang med ingivande av bouppteckning efter lantbrukaren Anders Ohlsson från Kleingården, Lilla Alstad, förordnade häradsrätten hans änka Botilda Amanda Ohlsson, född Christoffersson, att vara förmyndare för makarna Ohlssons omyndiga barn, Födda: Karl Einar, den 25 maj 1905, Ebba Karolina den 28 april 1907 och Ove Harald den 1 april 1910, samt lantbrukaren Olof Rasmussen å Bergalid, Lilla Slågarp att med avseende å boutredningen och vid blivande arvskifte efter Anders Ohlsson bevaka de omyndigas rätt.

Förmynderskapet skulle stå under inseende av gode männen för tillsyn å förmynderskap inom Västra Alstads socken för vilka detta förordnande ofördröjligen borde uppvisas till anteckning.

På häradsrättens vägnar:

Arvid Dahlin.

Ovanstående utdrag rätt avskrivet intyga:

Olof Jönsson.

Gustaf Bernh. Persson.

Haglösa.

Haglösa.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsproto-

koll den 27 april 1927.

§:30. Statens lantbruksingeniör E.Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 2 april 1927 meddelat, att arrendatorn av lönebostället, förra kyrkoherdebostället 1 mantal Västra Alstad n:r 16 i Västra Alstads socken N.J.Ahlin underföretknat en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och anslag från statens avdikningsanslag för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Haglösa m.fl.hemman av år 1926" i Lilla Slågarps och Västra Ahlstads socknar, i vilket företag bostället inginge, samt anhållit om tillstånd för bemälda arrendator att söka sådant lån och anslag.

I infordrade yttranden hade kyrkorådet i Västra Alstads pastorat och kontraktsprosten Th.Warholm tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet ville giva arrendatorn Ahlin det sålunda begärda tillståndet.

Ut supra.

In fide

Tage Gynnerstedt.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag

Protokoll hållet vid samman-
träde å Ahlsted hotell fredagen 25 fe-
bruari kl. 9 f.m. med sakägare i dik-
ningsföretaget "Torrläggning av mark
till Haglösa m.fl.hemman av år 1926".

Par.II

Till styrelse för företaget valdes Hans Borg L.Ahlsted, Gus-
taf Persson, Haglösa, Olof Jönsson, Haglösa, till dessas supplean-
ter utsågos Agr.Edvin Nilsson, Haglösa, J.Ahlin, V.Ahlsted, Johan
Jönsson, Haglösa.

Ahlsted den 25 febr.1927

Justeras:

H.Rosvall.

Einar Olsson.

Rätt avskrivit intygas:

O.Persson.

Anna Wifvesson.

Haglösa.

Haglösa.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Haglösaby n:r 11 m.

fl.hemman uti L.Slågarp & V.Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus

län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 30 st.kallelser à 50 öre 15:-

" 2 st.sammanträdesdagar den ^{9,25}/₁₁ 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 5.8 km. à 3:- kr. 17:40

" 132 st.ägofig.åker, medelareal 0.12 har à 5 öre 6:60

" 16.41 har " " " " à 202 " 33:15

" 33 st.ägofig.äng " 0.05 " à 5 " 1:65

" 1.525 har " " " " à 146 " 2:23

" 35 st. ägofig.imp. " 0.16 " à 5 " 1:75

" 5.605 har " " " " à 78 " 4:37 49:75

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 23.54 har. à 66 öre 15:54

" 340 punkter à 2 öre , ... 6:80 22:34

" begränsningskurva 6.4 km. à 2:50 kr. 16:-

" längdavvägning och jordundersökn. d. ^{19-20 & 23}/₁₀ -26 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 200 fig. à 5 öre 10:-

" " " " 23.54 har à 10 " 2:35 12:35

För ägobeskrivning 6:-

Trpt.

205:84

	Trpt.	205:84
För jordregisters utrönande den 6/11	12:-	
" gradtabell	7:-	
" uträkning av värde å ytenhet 165 fig. à 6 öre	9:90	
" bestämmande av värdet före och efter 165 fig. à 12 öre	19:80	
" profilkartan 2.8 km. à 3:50 kr.	9:80	
" sektioner 40 st. à 28 öre	11:20	
" " 5 " à 17 "	0:85	
" 2 st.järnvägstrummor à 12:- kr.	24:-	
" 2 st.broar à 3:- kr.+ 3 för kostnadsberäkning	12:-	
" 3 st.brunnar och intag samt 2 st.kringmurningar à 3:- ..	<u>12:-</u>	60:05
" skalor, rubrik m.m.	6:-	
För hydrografisk utredning den 25/10 -26	12:-	
" bestämmande av dimensioner 1.- km. à 6:- kr. 1.5 " à 10:- " 1.5 " à 3:- "	25:50	
" dikenas insättande å kartan	3:10	
" grävningstabell	13:-	
För kostnadsberäkning 3.8 km. à 4:50 kr.	17:10	
därtill 0.1 % av kostnaderna	26:40	
" införande av höjdsiffror 340 st. à 1 öre	3:40	
" ersättningslängd	12:50	
" utlåtande	45:-	
" kostnadsfördelningslängd	12:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	<u>7:-</u>	

	Trpt.	507:39
För 200 fig. à 7 öre	14:-	
" 23.54 har à 14 öre	<u>3:30</u>	17:30
därtill 25 %		4:33
" 340 st. höjdlägestal à 2 öre		6:80
" diken å plankartan		5:25
" profilen 2.8 km. à 6:- kr.		16:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		54:05
därtill 30 %		16:22
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>60:-</u>	
		696:14
För gode männen		54:-
" utlägg till Distriktschef Sahlén		30:-
" kallelsekostnad		36:-
" dagsverken	<u>45:75</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>861:89</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader härafter
klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Alstad den 25 november 1926

Ernst Berggren.

696:14
30:- kvitteras Ernst Berggren.

27:- " Olof Christoffersson

27:- " L. Almroth.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond i och för torrläggning av mark till Haglösa m.fl.hemman uti L.Slägarps och V.Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande den $\frac{6-8}{1} = 2\frac{1}{2}$ dag	30:-	
" avskrifter av handl.med inbindning	63:-	
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 200 fig. à 7 öre	14:-	
" 23.54 har à 14 öre	<u>3:30</u>	17:30
" 340 st.höjdlägestal à 2 öre		6:80
" diken å plankartan		5:25
" profil och sektionsritn.,rubrik,skalor m.m.	8:-	
" 2.8 km.längdprofil à 6:- kr.	16:80	
" tvärsektioner m.m.	54:05	
därtill 30 %	<u>16:22</u>	
	95:07	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	<u>23:77</u>	71:30
för fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>226:65</u>

Kvitteras

Lund den

6 maj 1927

Ernst Berggren.

coll.
Z. M. B. L.

Förklarande Gagnatör (22) utifrån
sidan vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande
Haglösaby m.fl. hemman.

År 1926 den 9 november inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör, hos lantbrukaren Olof Jönsson i Haglösa för att på
grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till N:11 1/32 mtl. och 1/48 mtl. Hag-
lösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar
av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare
genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagan-
de denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstä-
deskommo:

sökandena:

Olof Jönsson för Haglösa N:11.

Johan Jönsson för Haglösa N:11.

och av övriga sakägare:

Carl Jönsson för V. Alstad N:9.

Per Larsson " do N:9.

H. Rosvall " do N:9 som arrendator.

Per Jönsson " Haglösa N:6.

Nils Persson " do N:11.

Agr. Edvin Nilsson do N:11.

Nils Gustafsson för Haglösa N:11.

Nils Johnsson do N:11.

Nils Olsson V.Alstad N:2.

N.J.Shlin som arrendator av lönebostället f.kyrkoherdebostället
V.Alstad N:16.

Gustaf Persson för Haglösa 11 och 15 och V.Alstad N:9.

Hans Borg för Lilla Alstad N:7.

Jöns Jönsson för Västra Alstad N:9.

Fru Amanda Olsson för Lilla Alstad N:3 för egen del och för omyn-
diga Ebba och Harald genom lantbr.August Christoffersson enl.full-
makt Bil.A.

Einar Olsson för Lilla Alstad N:3.

Kyrkorådet i V.Alstad genom lantbrukaren Elof Larsson,Rosenhill,
enligt kyrkorådets protokoll den 8 nov.1926.Bil.B.

Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägs A.B.genom Baningeniören C.A.
Olin enl.fullmakt Bil.C.

Som konsistorieombud Herr Kyrkoherde A.K.Krook enligt förordnande
av den 6/11 26.Bil.D.

Som gode män närvaro Herrar Olof Christoffersson i Fru Alstad och
Lars Almroth i V.Alstad,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom
skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse,som följer,Bil.E.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig Herrar Hans Borg, Nils Olsson och N. J. Ahlin samt Gustaf B. Persson härtill villiga och varom särskild förening upprättades Bil. F.

§:5.

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Det skulle antecknas att den ovanför järnvägstrumman liggande marken för vars torrläggning järnvägstrumman nu lade hinder i vägen hade varit av åkers natur före järnvägens tillkomst.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synmännen omedelbart skulle

verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på Alstads hotell torsdagen den 25 denna månad kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid :som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson.

L. Almroth. . .

Den 25 november 1926

inställde sig åter på Alstad hotell föreskrivne synemän och följande delägare och ompud:

Agronom Edvin Nilsson för Haglösa N:11.

Olof Jönsson do N:11.

Nils Persson. do N:11.

Gustaf Persson. do och V. Alstad.

Johan Jönsson do

Nils Jönsson do

Per Jönsson do

Hans Rosvall som arr. av V. Alstad.

Per Larsson V.Alstad.

Carl Jönsson do

Nils Ahlin som arr.av indr.kyrkoherdebost.V.Alstad.

V.Alstads,Fru Alstads,Stora Slågarps och Lilla Slågarps gemensamma kyrkoråd genom lantbrukaren Elof Larsson,Rosenhill,enligt protokollsutdrag Bil.G.

Nils Olsson för V.Alstad.

Fru Amanda Olsson för Lilla Alstad genom lantbrukaren August Christoffersson enligt förut inlämnad fullmakt Bil.A.

Hans Borg för Lilla Alstad.

Carl Einar Olsson för Lilla Alstad.

Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägs A.B.genom ^{båningenjer} C.A.Glin enl.fullmakt Bil.C.

Som konsistorieombud Herr Kyrkoherden A.K.Krook enligt förordmande av den 6/11 26.Bil.D.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.H.

§:11.

Olof Jönsson i Haglösa skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av

styrelse.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson.

L.Almroth.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min broder Lantbr.August Christoffersson L:a Ahlsted N:3 att vid dikes och vattenavledningsföretagets sammanträden hos Lantbr.Olof Jönsson, Haglösa bevaka min rätt och föra min talan, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Kleingården pr.Ahlsted den 9-11-1926.

Amanda Ohlsson.

Bevittnas: Olof Christoffersson.

K.Andersson.

Fru Ahlsted.

L.Alsted.

Bil.B.

Protokoll vid Kyrkorådets i V.Alstad sammanträde den 8 nov.
1926. .

Närvarande jämte ordf.voro Hrr.Johan Andersson,Elof Larsson,
Lars Christensson,Aug.Christoffersson,Gustaf Persson,K.M.Magnus-
son,Oskar Åkesson och N.J.Ahlin.

§:1.

Av statens lantbruksingeniör E.Berggren hade kyrkorådet kal-
lats att i egenskap av sakägare självt eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av
lantbruksingeniör.Berggren utsatts att hållas hos Olof Jönsson i
Haglösa tisd.d.9 nov.kl.9.30 f.m.angående av K.B.i länet förord-
nad syn för torrläggning av mark till 11 1/32 1/48 mtl.Haglösaby
m.fl.hemman uti L.Slågarp och V.Alstads socknar.

Och beslöt Kyrkorådet till sitt ombud vid nämnda sammanträde
utse lantbrukaren Elof Larsson,Rosenhill,som befullmäktigades att
kyrkorådets talan^{där}(föra och dess rätt bevaka;och godkänner kyrkorå-
det ombudets laga åtgärder.

Som ovan

A.Krook.

Kyrkorådets ordf.

Uppläst och justerat:

Joh.Andersson.

Elof Larsson.

Carl Christensson.

Gustaf Persson.

K.M.Magnusson.

O.J.Åkesson.

N.J.Ahlin.

Aug.Christoffersson.

Bil.C.

Fullmakt för baningeniör C.A.Olin att vid sammanträde angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och Västra Ahlstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län föra Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 2 november 1926.

För Landskrona-Lund-Trelleborgs

Järnvägsaktiebolag

Oskar Heyden.

Bevittnas:

A.Hörstedt.

Sture Persson.

Bil.D.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och Västra Ahlstads socknar av Skytts härad, **får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Olof Jönsson, Haglösa, tisdagen den 9 inst. november kl. 9.30 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående indragda kyrkoherdebostället n:r. 16 Ahlstad tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträden för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.**

Lund den 30 oktober 1926.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. Th. Warholm eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 3. november 1926.

Å domkapitlets vägnar:

Erik Aurelius.

/ Tage Gynnerstedt.

Transporteras på Herr Kyrkoherden A.K.Krook i V.Alstad.

Vellinge 6/11 1926.

Th.Warholm.

Bil.E.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör, att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande nr.11 1/32, 1/48 mtl.Haglösaby m.fl.hemman uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Malmöhus län.

Haglösa per Alstad den 21/12 1925.

Olof Jönsson.

Johan Jönsson.

Bil.E.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 mars 1926.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil.F.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammansammanträde för torrläggning av mark till 11 1/32 mtl. och 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och V. Alstads socknar av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Haglösa den 9 november 1926.

Hans Borg.

Nils Olsson N:6.

Lilla Alstad Nr 3-7.

N.J. Ahlin.

Gust. Bernh. Persson.

Bevittnas: Olof Christoffersson.

L. Almroth.

Bil.G.

Protokoll vid V.Alstads,Fru Alstads,Stora Slågarps och Lilla Slågarps gemensamma kyrkoråds sammanträde den 23 november 1926.

Närvarande jämte ordföranden voro Hrr.Johan Andersson, Lars Christersson,Gustaf Persson och Oskar Åkesson.

§:1.

Gemensamma kyrkorådet hade av statens lantbruksingeniör E.Berggren kallats att i egenskap av sakägare självt eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde å hotellet i Alstad torsdagen den 25 dennes kl.9.30 f.m.angående av K.B.i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:11 1/32,1/48 mtl.Haglösaby m.fl.hemman uti L.Slågarps och V.Alstads socknar.

Och beslöt gemensamma kyrkorådet att till sitt ombud vid nämnda sammanträde utse lantbrukaren Elof Larsson,Rosenhill, Alstad,vilken befullmäktigades att kyrkorådets talan föra och dess rätt bevaka,gch godkänner kyrkorådet ombudets laga åtgärder.

§:2.

Att justera dagens protokoll utsågos Hrr.Lars Christersson och Oskar Åkesson.

Som ovan.

A.Krook.

Kyrkorådets ordf.

Justerat:

Lars Christensson.

O.J. Åkesson.

Bil.H.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavanden
i länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
torrläggning av mark till Haglösaby
m.fl.hemman uti Lilla Slågarps och
Västra Alstads socknar av Skytts hä-
rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och i huvudsak rör-
läggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av till stör-
sta delen redan odlad mark i och för höjande av densammas alst-
ringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vatten-
lag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat ut-
rönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har

avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lag-
enliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreringen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid syngången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-H-B, B-F, B-C, L-K, L-P, C-D och D-E samt endast nygrävning av dikessträckan C-L - samt å dikessträckan D-E från D till 15+47 och från 17-E.

Som framgår av kostnadsförslaget bliva nämligen de förstnämnda billigare som täckta än som öppna diken, varemot synemännen ej kunnat föreskriva dikessträckan C-L som täckt, då det blir betydligt dyrare än det öppna, trots att det som täckt beräknats efter den streckade raka röda linien, som angives å plankartan.

Utom föreskrivna dikessträckor, som skola utföras har det även varit nödigt att beräkna kostnaderna för dikessträckorna H-N och F-G för att jämställa all i företaget ingående mark.- Dessa dikessträckor skola dock ej upptagas förr än någon av dem beroende delägare detta yrkar inom den tid, som föreskrives för arbetets utförande.

Även dessa dikessträckor hava kunnat beräknas som täckta.-

Å plankartan äro de täckta dikenas lägen utmärkta med en hel- dragen röd linie och de öppna dikena med tvenne parallella röda

linier.- De diken för vilka kostnader endast äro beräknade, men som ej skola upptagas förr än någon av dem beroende delägare detta önskar enligt föreskrivna bestämmelser äro däremot betecknade med grön färg.-

Å profilen äro de täckta dikena betecknade med tvenne parallella röda linier och det öppna diket med en röd bottenlinie.

För det alternativt beräknade öppna diket å sträckan C-D-E är bottenlinien betecknad med en streckad röd linie.-

Å plankartan äro brunnar och intag för den täckta ledningen utmärkta med små röda eller gröna cirklar.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 6 hektar

" H ----- 10 "

" 2+20 ----- 18 "

" B ----- 44 "

Vid C ----- 172 hektar

" D ----- 182 "

" 15+50 ----- 185 "

" N ----- 3 "

" G ----- 13 "

" F ----- 17 "

" P ----- 3 "

" 37+50 ----- 35 "

" 37 ----- 40 "

" K ----- 85. "

" L ----- 125 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sekund och hektar

och dimensionerna efter Hallins formel för vattnets $v = K \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}\right) \sqrt{RI}$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60.$

Efter dessa beräkningsgrunder och med de förefintliga fallförhållandena skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan A-H-B

från 0-2+20 ett 15 cm.(6") rör

" 2+20-B " 20 cm.(8") "

" dikessträckan H-N ett 12.5 cm.(5") rör

" " B-F " 22.5 " (9") "

" " F-G " 20 " (8") "

" " B-C " 30 " (12") "

för dikessträckan C-L ett 45 cm.(18") rör ✓

" " L-K " 45 " (18") "

" " L-P:

från 2-37+50 ett 30 cm.(12") rör

" 37+50-P " 15 " (6") "

" dikessträckan C-D ett 52.5 cm.(21") rör

" " D-E " 60 " (24") "

För öppna diken är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt
1:1.25 fullt tillräcklig.

Vid 0,1+25,2+20,N,25+85,26+50,3+38,4+95,36+33,37,37+50 och
38+17 insätts intagningsbrunnar av betong av 0.6 meters inre dia-
meter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med
lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 8+73,8+83,9+44,10+16 och 11+40 insätts liknande brunnar
men med en inre diameter av 0.8 m.samt med konisk överdel med 0.6
meters öppning.-

Vid 25+11,27+66,K,Q och 15+47 insätts intag av betong med
snett stående galler och lock.

Vid 25+64,L,D och 17 ommuras röret i betong med stensättning
i det öppna diket där nedom,allt enligt upprättade ritningar.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller
muffar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än

att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

För det alternativa förslaget för öppet dike å dikessträckan L-K och D-E har det däremot varit nödigt beräkna ombyggnad av tvenne ägovägsbroar av trä.-

I företaget ingå även tvenne järnvägstrummor under Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg, vilka ~~läggs~~ lägga hinder i vägen för ovanliggande marks torrläggning till 1.2 meters djup.- Då efter vad som kunnat utrönas denna mark varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst, få synemännen föreskriva, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap.9 och 10 §§ av vattenlagen att Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag skall bekosta och om dikningen kommer till utförande, inom tid så att ej något hinder därav förorsakas dikningsarbetet, utföra ombyggnaderna av trummorna med 30 cm.(12") för den övre och med 52 cm.(21") cementrör för den nedre enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap.52§ av vattenlagen, har planen för rörledningarna under järnvägen insänts till t.f.distriktschefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkänt ritningen enligt å densamma tecknat bevis av den 18/11 26.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd vars och ens

andel därav upptagen.-

Enligt föreskrivna paragraf skall även ersättning med fulla värdet gäldas för den skada och det intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersättning av syne-
männen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå till upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller äro med utförandet av viss del av dikningen för-
enade särskilt stora kostnader och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställt.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- värde	Kostnad på förbättr- krona.
I A-H-B och H-N.	1250:-	5548:50	0.2252
II B-F och F-G	890:-	5850:-	0.1521
III B-C	2630:-	856:50	3.0706
IV C-L, L-P och L-K	1530:-	7931:-	0.1942
Trpt.	6300:-	20186:-	

Dikessträckan.		Kostnad.	Förbättrings- värde.	Kostnad på förbättr. krona.
Trpt.		6300:-	20186:-	
V	C-D.	5800:-	1008:-	5.7530
VI	D-E	3280:-	3523:50	0.9309
Summa.		15390:-	24717:50	0.6226
<u>Egen utdikning:</u>				
	D-E	3280:-	3523:50	0.9309
	C-D	9080:-	1008:-	9.007
	C-L, L-P och L-K	10620:-	7931:-	1.3390
	B-C	11710:-	856:50	13.671
	B-F och F-G	12600:-	5850:-	2.1538
	A-H-B och H-N	12960:-	5548:50	2.3357
<u>Kombinerad utdikning.</u>				
	D-E och C-D.	9080:-	4531:50	2.0037
	D-E, C-D och C-L-P, L-K	10620:-	12462:50	0.8521
	D-E, C-D och B-C	11710:-	5388:-	2.1733
do	do do+C-L-P, L-K	13250:-	13319:-	0.9948
do	do ^{de} do+B-F o F-G	14140:-	19169:-	0.7376
do+	do+ do+ do+B-F o F-G	12600:-	11238:-	1.1211
do+	do+ do+ A-H-B och H-N	13850:-	16786:50	0.825

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast som en avdelning eller alla dikessträckorna tillsammans med en beräknad kostnad för förbättringskrona med 0.62 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökandena, att innan arbetet påbörjas, till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 24.72 kronor.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få syhemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökandena vilja fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av

ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande

förslag skall av delägarna gäldas samfäldt och återfinnes vars

och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av

anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas

i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och där-

till hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesvallen för öppet dike ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp; å järnvägens mark får ej något upplag ske;

att där dike går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att årliga ränsningar av öppna diken och av intag, brunnar och utlopp när så kräves skola verkställas;

att om träd finnas intill rörsträngen skola dessa ovillkorligen borttagas eller ock rörledningen därstädes väl cementeras i fogarna runt omkring;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Haglösa m.fl. hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,
men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Alstad den 25 november 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson.

L. Almroth.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.	
	8 <u>1/6 mtl. Haglösa N:11</u>																
	<u>Agr. Edvin Nilsson.</u>																
1	åker		22	-													
2	do		13	-													
3	väg imp.									35	-					01	50
	6 <u>Haglösa N:11</u>																
	<u>Olof Jönsson, sök.</u>																
4	åker		10	-													
5	do		18	-													
6	do		03	50													
7	do		11	-													
8	do		10	-													
9	do		06	-													
10	do		05	-													
11	äng						13	-									
12	do						03	50									
13	vattenhåla imp.									63	50		16	50		02	50
	5 <u>1/64 mtl. Haglösa N:11</u>																
	<u>Olof Jönsson, sök.</u>																
14	åker		05	50													
15	do		10	-													
16	do		08	-													
	Trpt.		23	50						98	50		16	50		04	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			2350				9850		1650				04	-	
17	åker			0650												
18	do			10 -												
19	do			10 -												
20	do			09 -												
21a	do			0750												
b	do			05 -												
22	do			02 -												
23a	håla imp.													03	-	
23b	äng					01 -		7350		01 -						
	⁹ <u>1/64 mtl.Haglösa N:11</u>															
	<u>Anton Andersson.</u>															
24	åker			18 -												
25	do			16 -												
26	do			0450												
27	do			1650												
28a	do			03 -												
b	do			07 -												
29a	do			17 -												
b	do imp.													13	-	
30	tomt o trädg.			0350				8550								
	¹⁰ <u>1/64 mtl.Haglösa N:11</u>															
	Trpt.							25750		1750				20	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	57	50		17	50		20	-
	<u>Nils Gustafsson.</u>															
31	åker			10	-	1										
32	do			10	-											
33	do			05	-	1										
34	do			04	50											
35	do			04	-											
36	do			07	-			1	:					1	1	
37	do			06	-											
38	äng						04	50								
39	do						02	50								
40	håla imp.														08	50
41	backe "														42	-
42	väg imp.							46	50		07	-			01	50
	³ <u>1/32 mtl. Haglösa N:11</u>							1	:					1	1	
	<u>Nils Persson.</u>															
43	åker			03	50											
44	do			17	50			21	-							
	³ <u>1/32 mtl. Haglösa N:11</u>															
	<u>Johan Jönsson, sök.</u>															
45	åker			08	50											
46	do			07	50											
	Trpt.			16	-			3	25	-		24	50		72	-

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		16	-				3	25	-		2450		72	-	
47	åker		22	-												
48	do		15	-												
49	do		05	-												
50	do		10	-												
51	do		07	-												
52	äng				02	-		75	-		02	-				
	² <u>1/16 mtl.Haglösa N:11</u>															
	<u>Nils Johnsson.</u>															
53	åker		20	-												
54	do		17	-												
55	do		10	-												
56	do		09	-												
57	äng				06	-		56	-		06	-				
	² <u>1/16 mtl.Haglösa N:11</u>															
	<u>Nils Persson.</u>															
58	åker		06	-												
59	do		19	-												
60	do		0750													
61	äng				02	-		3250			02	-				
	² <u>Haglösa N:6</u>															
	<u>Per Jönsson.</u>															
	Trpt.							4	8850		3450		72	-		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.								4 8850			3450			72 -	
62	åker			51 -												
63	do			06 -												
64	äng					06 -		57 -			06 -					
<u>88/9360 mtl.V.Alstad N:9</u> ⁵																
<u>Äg. Sigfrid Nilsson.</u>																
<u>Arr. Rosvall.</u>																
65	åker			03 -												
66	do			0350												
67	äng					02 -		0650			02 -					
<u>16/9360 mtl.V:Alstad N:9</u> ⁶																
<u>Per Larsson.</u>																
68	äng					0250										
69	åker			04 -												
70	do			05 -				09 -			0250					
<u>7/9360 mtl.V.Alstad N:9</u> ⁷																
<u>Carl Jönsson.</u>																
71	åker			04 -												
72	do			03 -				07 -								
<u>88/9360 mtl.V.Alstad N:9</u> ⁵																
<u>Äg. Sigfrid Nilsson.</u>																
<u>Arr. Rosvall.</u>																
	Trpt.							5 68 -			45 -			72 -		

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							5	68	-			45	-			72	-	
73	åker			10	-														
74	do			11	-														
75	äng					04	-												
76	vattenhåla imp.																35	-	
77	backe imp.																07	-	
78	do imp.							21	-				04	-			71	-	
	⁶ 1/24 mtl. Haglösa N:11																		
	<u>Gustaf Persson, sök.</u>																		
79	åker			26	-														
80	do			22	-														
81	do			08	-														
82	do			07	50														
83	do			03	50														
84	do			10	50			77	50										
	⁷ 13/192 mtl. Haglösa N:11 o. ⁴ 15																		
	<u>Gustaf Persson, sök.</u>																		
85	åker			10	-														
86	do			05	-														
87	do			15	50														
88	do			35	-			65	50										
	⁹ 79/1560 mtl. V. Alstad N:9																		
	Trpt.							7	32	-			49	-			1	85	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							732	-		49	-		185	-	
	<u>Gustaf Persson, sök.</u>															
89a	åker			15	-											
b	do			10	-											
90a	do			16	-											
b	do			15	-											
91	do			10	50											
92	do			06	-											
93	do			06	50											
94	do			08	-											
95	äng					04	-									
96	do					05	50									
97a	åker			07	-											
b	do imp.													40	-	
98	vattenhåla imp.													06	-	
99a	dike imp.													09	-	
99b	åker imp.													74	-	
100	dike imp.													03	50	
101	åker			11	-											
102	do			04	-											
103	do			03	50											
104	äng					04	50									
	Trpt.	1	12	50		14	-	7	32	-	49	-		3	17	50

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	12	50		14	-	7	32	-		49	-	3	17	50			
105	väg imp.							1	12	50		14	-			03	50		
	¹ 1 mtl.V.Alstad N:16																		
	<u>Indr.Kyrkoherdebost.</u>																		
	<u>Arr.Johan Ahlin.</u>																		
106	åker			15	50														
107	do			10	-														
108	do			22	-														
109	do			09	-														
110	äng					01	50												
111	damm imp.																44	-	
112	do imp.																34	-	
113	åker			07	-														
114	do			16	-														
115	do			30	-														
116	do			25	-														
117	do			09	-														
118	do			13	-														
119	äng					07	50												
120	do					01	50	1	56	50		10	50						
	⁸ 1/6 mtl.V.Alstad N:2																		
	<u>Nils Olsson,sök.</u>																		
	Trpt.							10	01	-		73	50	3	99	-			

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigures nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
121	Trpt.							10	01	-			7350	3	99	-
121	åker			24	-											
122	do			09	-											
123	do			0850						4150						
14 82/5265 mtl. L. Alstad N:3																
Fru Amanda Olsson.																
Ebba, Einar, Harald Olsson.																
124	åker			48	-											
125	do			42	-											
126	do			1150												
127	do			05	-											
128	do			0550				1	12	-						
13 41/5265 mtl. L. Alstad N:3																
Desamma.																
129	åker			0350						0350						
15 L. Alstad N:7																
Hans Borg, sök.																
130	åker			24	-											
131	do			1950												
132	do			26	-											
133	do			25	-											
134	do			0550												
Trpt.																
				1	00	-		11	58	-			7350	3	99	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	1	00	-				11	58	-		73	50	3	99	-
135	äng					05	50									
136	damm imp.							1	00	-		05	50		26	-
7/9360 mtl.V. Alstad N:9																
Jöns Jönsson.																
137	åker			10	-											
138	do			06	-											
139	do			10	-											
140	do			12	-											
141	do			04	-											
142	äng					05	-									
143	do					02	-									
144	do					01	-									
145	damm imp.														05	-
146	do imp.														10	-
147	do imp.														01	-
148	väg imp.														07	50
149	järnväg imp.							42	-		08	-		50	-	
7/13/192 mtl.Haglösa N:11 o. 15																
Gustaf Persson, sök.																
150	åker			15	-											
151	do			12	-											
	Trpt.			27	-			13	00	-		87	-	4	98	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		27	-			13	00	-		87	-	4	9850
152	åker		15	-										
153	do		18	-										
154	do		09	-										
155	do		11	-										
156	äng				09	-								
157	do				08	50								
158	do				01	-								
159	damm imp.												08	50
160	damm imp.												06	50
161	backe imp.												04	50
162	dike imp.						80	-		18	50		14	50
	<u>1/20 mtl.L.Alstad N:7⁵</u>													
	<u>Äg.Karna Jansson.</u>													
	<u>Arr.Johan Borg.</u>													
163	åker		16	50										
164	do		10	-										
165	do		15	-										
166	äng				04	50		41	50		04	50		
	<u>13/192 mtl.Haglösa N:11⁷ o 15⁴</u>													
	<u>Gustaf Persson.</u>													
167	åker		15	-										
	Trpt.		15	-			14	21	50		1	10	-	5 3250

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.		15	-				14	21	50	1	10	-	5	32	50
168	åker		27	-												
169	do		30	-												
170	do		24	-												
171	do		15	-												
172	do		21	-												
173	do		26	-												
174	do		12	-												
175	do		10	-												
176	do		24	-												
177	do		05	50												
178	do		10	-												
179	äng					07	50									
180	do					04	50									
181	do					06	50									
182	do					12	-									
183	do					06	50									
184	do					02	50									
185	do					03	-									
186	damm imp.														09	-
187	do do														03	50
188	do do														01	-
	Trpt.	2	19	50		42	50	14	21	50	1	10	-	5	46	-

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Dikesstr. A-H-B & H-N.																
	8 1/2 mtl. Haglösa N:11.																
	Agronom Edvin Nilsson.																
1	åker	22	-	3000	06	1800	396	-	1	3000	660	-	264	-			
2	do	13	-	3000	02	600	78	-	1	3000	390	-	312	-			
	Sma.	35	-				474	-			1050	-	576	-	576	-	
	6 Haglösa N:11																
	Olof Jönsson, sök.																
4	åker	10	-	3000	02	600	60	-	1	3000	300	-	240	-			
5	do	18	-	3000	08	2400	432	-	1	3000	540	-	108	-			
6	do	0350	3000	06	1800	63	-	1	3000	105	-	42	-				
7	do	11	-	3000	05	1500	165	-	1	3000	330	-	165	-			
8	do	10	-	3000	02	600	60	-	1	3000	300	-	240	-			
9	do	06	-	3000	02	600	36	-	1	3000	180	-	144	-			
10	do	05	-	3000	05	1500	75	-	1	3000	150	-	75	-			
11	äng	13	-	2000	00	-	-	-	06	1200	156	-	156	-			
12	do	0350	2000	01	200	7	-	1	2000	70	-	63	-				
	Sma.	80	-				898	-			2131	-	1233	-	1233	-	
	5 1/64 mtl. Haglösa N:11																
	Olof Jönsson, sök.																
14	åker	0550	3000	08	2400	132	-	1	3000	165	-	33	-				
15	do	10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-			
	Trpt.	1550					312	-			465	-	153	-	1809	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs-sänggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															159	-
	1/64 mtl.Haglösa N:11			10													
	Nils Gustafsson.																
31	åker			10	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
32	do			10	3000	02	600	60	-	1	3000	300	-	240	-		
33	do			05	3000	01	300	15	-	1	3000	150	-	135	-		
34	do			04	50 3000	03	900	40	50	1	3000	135	-	94	50		
35	do			04	3000	02	600	24	-	1	3000	120	-	96	-		
36	do			07	3000	03	900	63	-	1	3000	210	-	147	-		
37	do			06	3000	06	1800	108	-	1	3000	180	-	72	-		
38	äng			04	50 2000	00	-	-	-	06	1200	54	-	54	-		
39	do			02	50 2000	00	-	-	-	06	1200	30	-	30	-		
	Sma.			53	50			490	50			1479	-	988	50	988	50
	1/32 mtl.Haglösa N:11			3													
	Johan Jönsson,sök.																
45	åker			08	50 3000	07	2100	178	50	1	3000	255	-	76	50		
46	do			07	50 3000	03	900	67	50	1	3000	225	-	157	50		
47	do			22	3000	01	300	66	-	1	3000	660	-	594	-		
48	do			15	3000	03	900	135	-	1	3000	450	-	315	-		
49	do			05	3000	05	1500	75	-	1	3000	150	-	75	-		
50	do			10	3000	02	600	60	-	1	3000	300	-	240	-		
51	do			07	3000	06	1800	126	-	1	3000	210	-	84	-		
	Trpt.			75	-			708	-			2250	-	1542	-	1147	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		75	-				708	-			2250	-	1542	-	1147	50
52	äng		02	-	2000	00	-	-	-	06	1200	24	-	24	-		
	Sma.		77	-				708	-			2274	-	1566	-	1566	-
1/16 mtl. Haglösa N:11		2															
Nils Jonsson.																	
53	åker		20	-	3000	06	1800	360	-	1	3000	600	-	240	-		
54	do		17	-	3000	02	600	102	-	1	3000	510	-	408	-		
55	do		10	-	3000	01	300	30	-	1	3000	300	-	270	-		
56	do		09	-	3000	02	600	54	-	1	3000	270	-	216	-		
57	äng		06	-	2000	00	-	-	-	05	1000	60	-	60	-		
	Sma.		62	-				546	-			1740	-	1194	-	1194	-
1/16 mtl. Haglösa N:11		2															
Nils Persson.																	
58	åker		06	-	3000	06	1800	108	-	1	3000	180	-	72	-		
59	do		19	-	3000	03	900	171	-	1	3000	570	-	399	-		
60	do		07	50	3000	06	1800	135	-	1	3000	225	-	90	-		
61	äng		02	-	2000	01	200	4	-	08	1600	32	-	28	-		
	Sma.		34	50				418	-			1007	-	589	-	589	-
Haglösa N:6		2															
Per Jönsson.																	
62	åker		51	-	3000	07	2100	1071	-	1	3000	1530	-	459	-		
63	do		06	-	3000	03	900	54	-	1	3000	180	-	126	-		
	Trpt.		57	-				1125	-			1710	-	585	-	4496	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
92	åker		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
93	do		06	50	3000	07	2100	136	50	1	3000	195	-	58	50		
94	do		08	-	3000	05	1500	120	-	1	3000	240	-	120	-		
95	äng		04	-	2000	04	800	32	-	1	2000	80	-	48	-		
96	do		05	50	2000	05	1000	55	-	1	2000	110	-	55	-		
97a	åker		07	-	3000	07	2100	147	-	1	3000	210	-	63	-		
101	do		11	-	3000	06	1800	198	-	1	3000	330	-	132	-		
102	do		04	-	3000	05	1500	60	-	1	3000	120	-	60	-		
103	do		03	50	3000	05	1500	52	50	1	3000	105	-	52	50		
104	äng		04	50	2000	04	800	36	-	1	2000	90	-	54	-		
	Sma.		60	-				981	-			1660	-	679	-	679	-
1	mtl.V.Alstad N:16																
	Indr.Kyrkoherdeboställe.																
	arr.Johan Ahlin.																
106	åker		15	50	3000	05	1500	232	50	1	3000	465	-	232	50		
107	do		10	-	3000	08	2400	240	-	1	3000	300	-	60	-		
108	do		22	-	3000	05	1500	330	-	1	3000	660	-	330	-		
109	do		09	-	3000	03	900	81	-	1	3000	270	-	189	-		
110	äng		01	50	2000	02	400	6	-	09	1800	27	-	21	-		
113	åker		07	-	3000	01	300	21	-	08	2400	168	-	147	-		
114	do		16	-	3000	04	1200	192	-	1	3000	480	-	288	-		
115	do		30	-	3000	06	1800	540	-	1	3000	900	-	360	-		
	Trpt.	1	11	-				1642	50			3270	-	1627	50	679	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbät- tingsvärde		Summa förbät- tingsvärde	
						Höjdlägs- grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	11	-				1642	50			3270	-	1627	50	679	-
116	åker		25	-	3000	03	900	225	-	1	3000	750	-	525	-		
117	do		09	-	3000	04	1200	108	-	1	3000	270	-	162	-		
118	do		13	-	3000	03	900	117	-	1	3000	390	-	273	-		
119	äng		07	50	2000	01	200	15	-	07	1400	105	-	90	-		
120	do		01	50	2000	00	-	-	-	02	400	6	-	6	-		
	Sma.	1	67	-				2107	50			4791	-	2683	50	2683	50
1/6	mtl.V.Alstad N:2 ⁸																
	<u>Nils Olsson, sök.</u>																
121	åker		24	-	3000	06	1800	432	-	1	3000	720	-	288	-		
122	do		09	-	3000	04	1200	108	-	1	3000	270	-	162	-		
123	do		08	50	3000	03	900	76	50	1	3000	255	-	178	50		
	Sma.		41	50				616	50			1245	-	628	50	628	50
82/5265	mtl.L.Alstad N:3 ¹⁴																
	<u>Fru Amanda Olsson.</u>																
	<u>Ebba, Einar, Harald</u>																
	<u>Olsson.</u>																
124	åker		48	-	3000	07	2100	1008	-	1	3000	1440	-	432	-		
125	do		42	-	3000	06	1800	756	-	1	3000	1260	-	504	-		
126	do		11	50	3000	03	900	103	50	1	3000	345	-	241	50		
127	do		05	-	3000	02	600	30	-	09	2700	135	-	105	-		
128	do		05	50	3000	02	600	33	-	09	2700	148	50	115	50		
	Trpt.	1	12	-				1930	50			3328	50	1398	-	3991	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	12	-				1930	50			3328	50	1398	-	3991	-
	Sma.	1	12	-				1930	50			3328	50	1398	-	1398	-
41/5265	mtl.L.Alstad N:3																
	Desamma.																
129	åker		03	50	3000	08	2400	84	-	1	3000	105	-	21	-		
	Sma.		03	50				84	-			105	-	21	-	21	-
	L.Alstad N:7																
	Hans Borg, sök.																
130	åker		24	-	3000	07	2100	504	-	1	3000	720	-	216	-		
131	do		19	50	3000	06	1800	351	-	1	3000	585	-	234	-		
132	do		26	-	3000	03	900	234	-	1	3000	780	-	546	-		
133	do		25	-	3000	02	600	150	-	1	3000	750	-	600	-		
134	do		05	50	3000	04	1200	66	-	1	3000	165	-	99	-		
135	äng		05	50	2000	00	-	-	-	06	1200	66	-	66	-		
	Sma.	1	05	50				1305	-			3066	-	1761	-	1761	-
7/9360	mtl.V.Alstad N:9																
	Öns Jönsson.																
137	åker		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
138	do		06	-	3000	03	900	54	-	1	3000	180	-	126	-		
139	do		10	-	3000	05	1500	150	-	1	3000	300	-	150	-		
140	do		12	-	3000	05	1500	180	-	1	3000	360	-	180	-		
141	do		04	-	3000	03	900	36	-	1	3000	120	-	84	-		
	frpt.		42	-				600	-			1260	-	660	-	7171	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
163	åker 1a		16	50	3000	03	900	148	50	1	3000	495	-	346	50		
164	do		10	-	3000	07	2100	210	-	1	3000	300	-	90	-		
165	do		15	-	3000	07	2100	315	-	1	3000	450	-	135	-		
166	äng		04	50	2000	01	200	9	-	08	1600	72	-	63	-		
	Sma.		46	-				682	50			1317	-	634	50	634	50
13/192	mtl. Haglösa N:11	7		4													
	Gustaf Persson, sök.		15														
167	åker		15	-	3000	08	2400	360	-	1	3000	450	-	90	-		
168	do		27	-	3000	06	1800	486	-	1	3000	810	-	324	-		
169	do		30	-	3000	09	2700	810	-	1	3000	900	-	90	-		
170	do		24	-	3000	06	1800	432	-	1	3000	720	-	288	-		
171	do		15	-	3000	05	1500	225	-	1	3000	450	-	225	-		
172	do		21	-	3000	06	1800	378	-	1	3000	630	-	252	-		
173	do		26	-	3000	07	2100	546	-	1	3000	780	-	234	-		
174	do		12	-	3000	07	2100	252	-	1	3000	360	-	108	-		
175	do		10	-	3000	05	1500	150	-	1	3000	300	-	150	-		
176	do		24	-	3000	06	1800	432	-	1	3000	720	-	288	-		
177	do		05	50	3000	04	1200	66	-	1	3000	165	-	99	-		
178	do		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
179	äng		07	50	2000	02	400	30	-	1	2000	150	-	120	-		
180	do		04	50	2000	01	200	9	-	09	1800	81	-	72	-		
181	äng		06	50	2000	01	200	13	-	09	1800	117	-	104	-		
	Trpt.	2	38	-				4369	-			6933	-	2564	-	634	50

L. Almroth.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-H-B.</u>						
0-2+20	220	15 cm.(6") rör 1m.	220	1.25	275	-		
		för grävning, rörens läggning.						
		och igenfyllning 1m.	220	1.-	220	-		
2+20-3+38	118	20 cm.(8") rör 1m.	118	1.60	188	80		
		för grävning m.m. 1m.	118	1.35	159	30		
0,1+25,2+20		intagningsbrunnar av betong, 0.6 m. inre diam. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt för- sedda med lock av armerade betongskivor med falsar st. 3	3	40.-	120	-		
	338					963 10		
		för oförutsedda fall m.m.				96 90	1060	00
		<u>Dikessträckan H-N.</u>						
1+25-N	72	12.5 cm.(5") rör 1m.	72	1.-	72	-		
		för grävning m.m. 1m.	72	0.80	57	60		
N		intagningsbrunn lika föregående st. 1	1	40.-	40	-		
						169 60		
		för oförutsedda fall m.m.				20 40	190	00
	72					Summa.	1250	00
		<u>Dikessträckan B-F.</u>						

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
25-1-25+11) =3+38) och 25+64-26 +51	98	22.5 cm.(9") rör 1m.	98	2.-	196	-		
		för grävn. i ^{mylla} lera och grus 1m.	98	1.-	98	-		
25+11-25+64	53	levertorv och lera 1m.	20	0.50	10	-		
25+11		intag av betong med galler enl. ritn.			50	-		
25+64		ommura av rör i betong			25	-		
25+85, 26+51		intagningsbrunnar lika föregående	st. 2	40.-	80	-		
	151				459	00		
		för oförutsedda fall m.m.			41	-	50000	
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
26+51-27+66	115	20 cm.(8") rör 1m.	115	1.60	184	-		
		för grävn. i lera och grus m.m." 115	115	1.-	115	-		
27+66		intag av betong lika föregående			50	-		
27+66-27+80	15	ränsning 1m.	15	0.50	750			
					356	50		
		för oförutsedda fall m.m.			3350		39000	
	130				Summa.		89000	
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+38-6+64	306	30 cm.(12") rör 1m.	306	2.50	765	-		
		för grävn. i mylla på lera och						
	306	Trpt.			765	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	306	Trpt.				765 -		
		grus med läggning och fylln. 1m.	306	5.-	1530 -			
3+38,4+95		brunnar lika föregående st.	2	50.-	100 -		2395 -	
		för oförutsedda fall					235 -	
	306			Summa.			2630 -	
		<u>Dikessträckan C-L.</u>						
35-36+25	125	mylla och ngt. mossjord på lera						
		och grus kbm.	550	0.75	41250			
		för jordersättningar			4170			
		" ersättning för vallar			2093	6263		
	125	för oförutsedda fall m.m.				4487	52000	
		<u>Dikessträckan L-K.</u>						
36+25-K	20	45 cm.(18") rör 1m.	20	5.-	100 -			
		för grävning i mylla på lera						
		och grus, rörens nedläggning och						
		täckning 1m.	20	1.50	30 -			
L		omurnning av rör i betong				25 -		
K		intag av betong med galler				40 -		
K-K+10		ränsning 1m.	10	0.50	5 -			
						200 -		
	20	för oförutsedda fall				20 -	220 -	
		<u>Dikessträckan L-P.</u>						
36+25-36+33	8	30 cm.(12") under järnvägen						

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
36+33-37+50	117	30 cm.(12") lm.	117	2.50	292	50		
		för grävning i mylla på lera o						
		grus med läggning och igenfylln						
		ning lm.	117	1.-	117	-		
37+50-38+17	67	15 cm.(6") lm.	67	1.25	83	75		
		för grävning i mylla på lera,						
		läggning och igenfyllning lm.	67	0.70	46	90		
L		stensättn.i botten o slänter m.	10	2.50	25	-		
36+33,37,37+		intagningsbrunnar av betong li-						
+50 o 38+17		ka föregående st.	4	40.-	160	-		
	192				725	15		
		för oförutsedda fall m.m.			74	85	800	00
				Summa.			1540	00
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
6+64-8+73	210	52.5 cm.(21") rör lm.	210	6.-	1260	-		
		för grävn.i lera,grus o sten "	210	2.50	525	-		
8+73-8+83	10	52.5 cm.(21") rör under järnv.						
		kostn.gäldas av järnvägsbolaget			-	-		
8+83-12+36	353	52.5 cm.(21") rör lm.	353	6.-	2118	-		
		för grävning i leraoch grus "	353	2.50	882	50		
C		intag av betong med galler			60	-		
8+73,8+83, } 9+44,10+16 } 11+40	573	intagningsbrunnar lika föregå-						
		Trpt.			4845	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	573	Trpt.			484	50		
		ende men med en inre diameter						
		av 0.8 m. st.	5	75.-	375	-		
D		ommurning av rör med stensättn.			40	-	526	059
		för oförutsedda fall m.m.					539	50
	573				Summa		580	000
		<u>Dikessträckan D-E.</u>						
12+36-13+80	144	mylla på lera och grus kbm.	600	0.70	420	-		
13+80-15	120	mossjord. kbm.	200	0.40	80	-		
15-15+47	47	mylla på lera och grus kbm.	220	0.60	132	-		
15+47-17	153	60 cm.(24") rör lm.	153	7.50	1147	50		
		för grävning i lera och grus,						
		nedläggning och igenfyllning lm.	153	3.50	535	50		
15+47		intag av betong med galler enl.						
		ritning				75	-	
17		ommurning av rör med stensättn.				50	-	
17-19	200	mylla på lera och grus kbm.	330	1.-	330	-	2770	-
		för jordersättning				177	90	
		" ersättning för vallar				684	2	24632
		för oförutsedda fall m.m.						26368
	664				Summa		328	000

2 3 6
1 1 1
3 3 3

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-H-B			1060	-		
		" H-N (grön)			190	-	1250	-
		" B-F			500	-		
		" F-G (grön)			390	-	890	-
		" B-C					2630	-
		" C-L			520	-		
		" L-K (täckt)			220	-		
		" L-P			800	-	1540	-
		" C-D					5800	-
		" D-E					3280	-
					<u>Summa.</u>		15390	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan L-K (öppet dike)</u>						
36+25-K	20	mylla på lera och grus kbm.	55	0.75	41	25		
L+5-L+9		<u>Ägövägsbro av trä, 4 m. br. litt. A.</u>						
		balkar 0.25x0.22.5x6.5x5 -	1.80					
		plank 0.075x6.5x4	1.95					
		trä 3.75 kbm. à 75.-	281.25					
		för arbete m.m.	18.75		300	-	341	25
		för jordersättningar				480		
		" ersättning för vallar				150	630	
	20	Trpt.					347	55

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	akronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	20	Trpt.					347	55
		för oförutsedda fall m.m.					32	45
	20			Summa.			380	-
		<u>Dikessträckan C-D (öppet).</u>						
6+64-8+73	210	mylla på lera, grus och sten kbm. 2000		1.50	3000	-		
8+73-8+83	10	52.5 cm. (21") rör under järn- väg, bekostas av järnvägs A.B.			-	-		
8+73, 8+83		stensättn. omkring järnväg kvm.	20		50	-		
8+83-10	117	mylla på lera, grus och sten m ³	900	1.25	1125	-		
10-12+36	236	mylla på lera, grus och sten m ³	1600	1.50	2400	-		
6+75		ägovägsbro av trä 4 m. br. litt. A.			300	-	6875	-
		för jordersättning			31284			
		" ersättning för vallar			16652		47936	
		för oförutsedda fall m.m.					68564	
	573			Summa.			804000	
		<u>Dikessträckan D-E (öppet).</u>						
12+36-13+80	144	mylla på lera och grus kbm.	425	0.70	29750			
13+80-15	120	mossjord kbm.	150	0.40	60	-		
15-15+47	47	mylla på lera och grus kbm.	160	0.60	96	-		
15+47-18+50	303	do do do med sten kbm.	1150	2.-	2300	-		
15+47		<u>ägovägsbro av trä, 4 m. br. litt. B.</u>						
		balkar 0.22.5x0.20x5x5	1.12					
	614	Trpt.	1.12		275350			

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	614	Trpt. 1.12			2753	50		
		plank 0.075x4x5 1.50						
		2.67 kbm. 2.67 kbm.						
		2.67 kbm. a 75.- 196.50						
		arbete m.m. 28.50			225	-	2978	50
		för jordersättning			193	50		
		" ersättning för vallar			114	71	308	21
		för oförutsedda fall					293	29
	614			Summa.			358	000
		<u>Dikessträckan C-L (täckt).</u>						
35-36+25	100	45 cm.(18") rör 1m. 100		5.-	500	-		
		för grävning i lera och grus						
		med läggning och igenfyllning 1m. 100		3.50	350	-		
L		brunn lika föregående med en						
		inre diam.av 0.8 m. st. 1		75.-	75	-	925	-
		för oförutsedda fall					95	-
				Summa.			1020	-
		Alstad den 25 nov.1926.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten-bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-H-B.</u>	0	-		1.45			
	+50	50		2.10			
	1	50		2.40			F.P.=10.-
	+25	25		2.10			
	+50	25		1.75			
	2	50		1.10			
	+20	20		1.30			
	+50	30		2.05			
	3	50		2.25			
	+38	38		2.-			
	<u>Sma. 338</u>						
<u>Dikessträckan H-N.</u>	+25	-		2.10			
	N	72		1.40	12.5 cm.(5") rör		
	<u>Sma. 72</u>						
<u>Dikessträckan B-F.</u>	3+38 =25	-		2.-			
	25+11	11		1.90	22.5 cm.(9") rör		
			1:1.25	"	0.3	5.05	
	+64	53	"	1.05	"	2.90	
				0.95			
	+75	11		1.20			
	26	25		1.50			
	+51	51		1.30			
	<u>Sma. 151</u>						

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken F-G.</u>	26+51	-		1.30			
	27	49		1.50			
	+30	30		2.10			
	+66	36	1:1.25	1.35	0.3	3.70	
	+80	15	"	0.40	"	1.30	
	<u>Sma.</u>	<u>130</u>					
<u>Dikessträcken B-C</u>	3+38	-		2.-			
	+50	12		2.70			
	4	50		3.35			
	+50	50		3.40			
	5	50		3.55			
	+50	50		2.70			
	6	50		2.20			
	+64	44		1.80			
	<u>Sma.</u>	<u>306</u>					
<u>Dikessträcken C-L.</u>	35	-	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	36	50	"	2.65	"	6.90	
	+25	25	"	2.50	"	6.55	
	<u>Sma.</u>	<u>125</u>					
<u>Dikessträcken L-K.</u>	36+25	-		2.40			
	K	20		0.70			
	<u>Sma.</u>	<u>20</u>					

20 cm (8") rör

30 cm (12") rör

45 cm (18") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lösa nr	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken L-P.</u>	36+25	-		2.35			
	+33	8		1.45			
	+50	17		1.40			
	37	50		1.75			
	+50	50		1.70			
	38	50		1.60			
	+17	17		1.55			
	<u>Sma.</u>	<u>192</u>					
<u>Dikessträcken C-D.</u>	6+64	-		1.80			
	+75	12		2.35			
	7	25		2.65			
	+50	50		3.50			
	8	50		3.25			
	+50	50		3.-			F.P.=6.89
	9	50		2.85			
	+50	50		2.50			
	10	50		2.30			
	+20	20		1.85			
	+50	30		3.25			
	11	50		4.10			
	+50	50		3.-			
	12	50		1.85			
Trpt.		537					

30 cm (12") rön

15 cm (6") rön

52.5 cm (21") rön

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pålor	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		537					
	12+36	36		1.55			
	Sma.	573					
<u>Dikessträcka D-E.</u>	12+36	-	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	+50	14	"	1.75	"	4.70	
	13	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	+80	30	"	1.30	"	3.55	
	14+15	35	"	1.30	"	3.55	
	+30	15	"	1.40	"	3.80	
	+50	20	"	1.30	"	3.55	
	15	50	"	1.70	"	4.55	
	+47	47	"	2.30	"	6.05	
	16	53		3.50			
	+50	50		3.-			
	17	50		0.50			
			1:1.25	2.65	0.3	6.90	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	18	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
	19	50	"	-	"		
	Sma.	664					

57.5 cm (24") var

60 cm (24") var

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Alternativa förslag.</u>							
<u>Dikessträckan L-K (öppet dike).</u>							
	36+25	-	1:125	2.55	0.3	6.70	
	K	20	"	0.85	"	2.40	
	Sma.	20					
<u>Dikessträckan C-D (öppet).</u>							
	6+64	-	1:125	2.05	0.3	5.40	
	+75	12	"	2.50	"	6.55	
	7	25	"	2.80	"	7.30	
	+50	50	"	3.60	"	9.30	
	8	50	"	3.30	"	8.55	
	+50	50	"	3.-	"	7.80	
	+73	23	"	2.80	"	7.30	F.P.=6.89
	+83	10			52.5 cm. (21") rör		
			1:125	2.80	0.3	7.30	
	9	17	"	2.80	"	7.30	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	10	50	"	2.10	"	5.55	
	+20	20	"	1.65	"	4.40	
	+50	30	"	3.05	"	7.90	
	11	50	"	3.85	"	9.90	
	+50	50	"	2.65	"	6.90	
	12	50	"	1.55	"	4.20	
	+36	36	"	1.45	"	3.90	
	Sma.	573					

Dikets beteckning	Avrännings- längd m.	Längd mellan pålsarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	hjul	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan D-E (öppet)</u>	12+36	-	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	+50	14	"	1.50	"	4.05	
	13	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+80	30	"	1.-	"	2.80	
	14+15	35	"	1.05	"	2.90	
	+30	15	"	1.10	"	3.05	
	+50	20	"	1.05	"	2.90	
	15	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	16	50	"	3.20	"	8.30	
	+50	50	"	2.70	"	7.05	
	17	50	"	2.15	"	5.65	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	18	50	"	0.95	"	2.65	
	+50	50	"	0.65	"	1.90	
	<u>Sma. 61.4</u>						
<u>Dikessträckan C-L (täckt)</u>							
	35	-		1.80			
	C+60	60		2.70			
	36+25	40		2.50			
	<u>Sma. 100</u>						

45cm (18") höjd

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord.						Ersättn.för vallar					
mtl.	nr.	namn.		ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning		ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan C-L.</u>												
	9	V.Alstad.	Gust.Persson.	1.5	15-	22	50			5.32	2.25	11	93		
		do	" "	1.6	12-	19	20	41	70	5.01	1.80	9	-	20	93
						Sma.		41	70			Sma.		20	93
			<u>Dikessträckan D-E (täckt och öppet dike).</u>												
11 15	15	Haglösa	Gust.Persson.	4.2	15-	63	-			9.42	2.25	21	15		
		do	" "	2.70	12-	32	40			7.20	1.80	12	96		
		do	" "	1.70	15-	25	50	120	90	6.75	2.25	8	43	42	54
		do	Per Thorell.	1.10	15-	16	50			4.-	2.25	9	00		
		do	" "	2.70	15-	40	50	57	-	7.50	2.25	16	88	25	88
			<u>Alternativt förslag,</u>			Sma.		177	90			Sma.		68	42
			<u>Dikessträckan L-K.</u>												
	9	V.Alstad.	Gust.Persson.	0.2	15-	3	-			0.50	2.25	1	14		
		do	" "	0.15	12-	18	0	48	00	0.2	1.80	0	36	15	00
						Sma.		48	00			Sma.		15	00
			<u>Dikessträckan C-D (öppet dike).</u>												
	9	V.Alstad.	Gust.Persson.	7.8	15-	117	-			27.32	2.25	61	43		
			Trpt.			117	-							61	43

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Agarens namn.	Förbättringsvärde		Deltägningsprocent	Deltägningskostnad		Förbättringskostnad	
Jordregister-nr	antal	Namn.		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Dikesstr. A-H-B, H-N, B-F, F-G, B-C, C-L-P, L-K, C-D & D-E.</u>										
11 8	1/2	Haglösa.	Agrenom Edwin Nilsson.	576	-	233	358	59	2008	
11 6		do	Olof Jönsson, sök.	1233	-	499	767	96	4309	
11 5	1/64	do	do do	885	-	358	550	96	3086	
11 9	1/64	do	Anton Andersson.	925	50	374	575	59	3223	
11 3	1/32	do	Nils Persson.	157	50	064	98	50	552	
11 6	1/24	do	Gustaf Persson, sök.	1771	50	717	1103	46	6180	
11 5	1/64	do	Olof Jönsson, sök.	159	-	064	98	50	552	
11 10	1/64	do	Nils Gustafsson.	988	50	4.-	615	60	3448	
11 3	1/32	do	Johan Jönsson, sök.	1566	-	634	975	73	5464	
11 2	1/16	do	Nils Jönsson.	1194	-	483	743	34	4163	
11 2	1/16	do	Nils Persson.	589	-	238	366	28	2051	
6 2		do	Per Jönsson.	669	-	271	417	07	2336	
9 5	88/9360	V. Alstad.	Ag. Sigfrid Nilsson, arr.							
			Rosvall.	107	50	043	66	18	371	
9 6	16/9360	do	Per Larsson.	167	-	068	104	65	586	
9 7	7/9360	do	Carl Jönsson.	78	-	032	49	25	276	
			Trpt.	11066	5044	78	6891	66	38597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Trpt.	11,066	50	4478	6891	66	385	97
5 9	$\frac{88}{9360}$	V.Alstad.	Äg.Sigfrid Nilsson,arr.							
			Rosvall.	332	-	134	206	23	11	55
11,7 15	$\frac{13}{192}$	do	Gustaf Persson,sök.	315	-	127	195	45	10	95
9 9	$\frac{79}{1560}$	do	do do	541	50	219	337	04	18	87
"	"	do	do do	679	-	275	423	23	23	70
1 16	1	do	Indr.kyrkoherdebost.arr.							
			Johan Ahlin.	2683	50	1086	1671	35	93	60
18 2	1/6	do	Nils Olsson,sök.	628	50	254	390	90	21	89
14 3	$\frac{82}{5265}$	L.Alstad.	Fru Amanda Olsson,Ebba,Ei- nar & Harald Olsson.	1398	-	566	871	07	48	78
13 3	$\frac{41}{5265}$	do	do do do	21	-	008	123	1	06	9
15 7		do	Hans Borg,sök.	1761	-	712	1095	77	61	37
7 9	$\frac{7}{9360}$	V.Alstad.	Jöns Jönsson.	760	-	307	472	47	26	46
11,7,15 15	$\frac{13}{192}$	Haglösa.	Gustaf Persson,sök.	1008	-	408	627	91	35	16
5 7	1/20	L.Alstad.	Äg.Karna Jansson,arr.Joh.							
			Borg.	634	50	257	395	52	22	15
11,7,15 15	$\frac{13}{192}$	Haglösa.	Gustaf Persson,sök.	2889	-	1169	1799	09	100	75
			Sma.	2471	750	100	153	90	-	86189
			<u>Sammandrag.</u>							
		Haglösa.	Agronom Edvin Nilsson.	576	-	233	358	59	20	08
		do	Olof Jönsson,sök.	2277	-	921	1417	42	79	39
		do	Anton Andersson.	925	50	374	575	59	32	23
			Trpt.	3778	50	1528	2351	60	131	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Trpt.	3778	501	528	2351	60	131	170
	Haglösa.	Nils Persson.		746	50	302	464	78	26	03
	V.Alstad & Haglösa.	Gustaf Persson,sök.		7204	-29	15	4486	18	251	23
	Haglösa.	Nils Gustafsson.		988	50	4.-	615	60	34	48
	do	Johan Jönsson,sök,		1566	-	634	975	73	54	64
	do	Nils Jonsson.		1194	-	483	743	34	41	63
	do	Per Jönsson.		669	-	271	417	07	23	36
	V.Alstad.	Äg.Sigfrid Nilsson,arr.Ros-vall.		439	50	177	272	41	15	26
	do	Per Larsson.		167	-	068	104	65	58	6
	do	Carl Jönsson.		78	-	032	49	25	27	6
	do	Indr.kyrkoherdebost.arr. Nils Ahlin.		2683	501	086	1671	35	93	60
	do	Nils Olsson,sök.		628	50	254	390	90	21	89
	L.Alstad.	Fru Amanda Olsson,Ebba,Einar & Harald Olsson.		1419	-	574	883	38	49	47
	do	Hans Borg,sök.		1761	-	712	1095	77	61	37
	V.Alstad.	Jöns Jönsson.		760	-	307	472	47	26	46
	L.Alstad.	Äg.Karna Jansson,arr,Joh.Borg.		634	50	257	395	52	22	15
		Sma.		24717	501	00-	15390	-	861	89
	Alstad den 25 november 1926.									
	på tjänstens vägnar:									
	Ernst Berggren.									
	Biträdande gode män: Olof Christoffersson.						L.Almroth.			

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Olof Jönsson, Haglösa, tisdagen den 9 inst. november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 30 oktober 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

V. Alstad.	Carl Jönsson.	C.G.O. Jönsson.
do	Per Larsson.	Per Larsson.
do	Äg. Sigfrid Nilsson.	Sigfrid Nilsson.
	Arr. Rosvall.	H. Rosvall.
Haglösa n:r 6.	Per Jönsson.	Per Jönsson.
do n:r 11	Nils Persson.	Nils Persson.
do n:r 11	Anton Andersson.	Anton Andersson.
do n:r 11, 13.	Agronom Edv. Nilsson.	Edvin Nilsson.
do n:r 11	Nils Gustafsson.	Nils Gustafsson.
do n:r 11	Johan Jönsson.	Johan Jönsson.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Haglösa n:r 11 Nils Jönsson.

Nils Johnsson.

V.Alstad n:r 2 Nils Olsson.

Nils Olsson.

do n:r 16 Arr.Johan Ahlin.

N.J.Ahlin.

Haglösa n:r 11, 15. Gustaf Persson.

Gustaf Bernh. Persson.

do n:r 15 Per Thorell.

Per Thorell.

L.Alstad n:r 7. Ag.Karna Jonsson.

Karna Johnsson.

Arr.Johan Borg.

Johan Borg.

V.Alstad. n:r 9. Jöns Jönsson.

Jöns Jönsson.

do n:r 7 Hans Borg.

Hans Borg,

do n:r 3 Fru Amanda Olsson.

Amanda Ohlsson.

dotter Ebba "

Ebba Ohlsson.

son Einar "

Einar Ohlsson.

" Harald "

Harald Olsson gm.Amanda Ohlsson.
/förmyndare

L.Alstad n:r 7 Hanna Borg.

Hanna Borg.

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Västra Alstad och Lilla Slågarp den 2 november 1926.

Joh.Schultz.

Hilding Andersson.

Stämningsman.

Fjärdingsman,

Kallelse.

Styrelsen för Landskrona-Lund-Trälleborgs järnvägs A.B. varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Olof Jönsson, Haglösa, tisdagen den 9 inst. november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 30 oktober 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Lund den 1 nov. 1926:

för Landskrona-Lund-Trelleborgs
Järnvägsaktiebolag.

Oscar Heyden.

Bevittnas:

A. Hörstedt.

Sture Persson.

Kallelse.

Kyrkorådet i Västra Alstad varder härigenom kallat att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud
tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas hos Olof Jönsson, Haglösa, tisdagen den 9 inst. november kl.
9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förord-
nad syn för torrläggning av mark till n:r 11 1/48 mtl. Haglösaby m.
fl. hemman uti Lilla Slögarps och Västra Alstads socknar av Skytts
härad och Malmöhus län.

Lund den 30 oktober 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

V. Alstad den 8 nov. 1926.

A. Krook.

Kyrkorådets ordförande.

Kallelse.

Kyrkorådet i Fru Alstad varder härigenom kallat att i egenskap
av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud till-
städeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas
på Alstad hotell torsdagen den 25 denna månad kl. 9.30 f.m. angående
av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrlägg-
ning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m. fl. hemman uti

Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 9 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Fru Alstad den 23/11 1926.

A.Krook.

Kyrkorådets ordförande.

Kallelse.

Kyrkorådet i Lilla Slågarp varder härigenom kallat att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud
tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas på Alstad hotell torsdagen den 25 denna månad kl. 9.30 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för
torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hemman
uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad och
Malmöhus län.

Lund den 9 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse

är oss delgiven, som härmed erkännes:

Lilla Slågarp den 23/11 1926.

A. Krook.

Kyrkorådets ordförande.

Kallelse.

Kyrkorådet i Stora Slågarp varder härigenom kallat att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud
tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas på Alstad hotell torsdagen den 25 denna månad kl. 9.30 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för
torrläggning av mark till n:r 11 1/32, 1/48 mtl. Haglösaby m.fl. hem-
man uti Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Skytts härad
och Malmöhus län.

Lund den 9 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Stora Slågarp den 23/11 1926.

A. Krook.

Kyrkorådets ordförande.

Förestående kallelse (23/11) utfäst
Såsom vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Aplūsts

Atē, sātē framzā af hāntāles jōit
vedebōrtis diāimam, bevis ēls inu lāz
tē auftō amat en cūlir uprīft en 25 novembur
1926 apūtāt lām unspīātunz angānde
at pīlūz apūnde tūlāzgunz y mūdē tē
Hēptālely mpt. hūmān utē Līl. Slāzars
ar vītū Alitēls sūlmas af Hēntē hēiāts
ar Mēlūds Cā; ar vītū hēimēd
tē aris mēlētē. Tēlētātē: Lēlētēgēdē
vātēlētē. hēlētē en 24 februārī 1927

Lūm red. gm lē. 075

Sēlēs

1-
Sūm cūlētē

Ex officio

G. Lieborn

vidimēus

ex officio

hēntē Rūm

210 Jock.

224
28

M 3-0143

14139

KONTRAKT. DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBSTYRELSEN
15 JUNI 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928 för
"Torrläggning av mark till Haglösa m.fl. hemman av år 1926" i Lilla
Slågarps och Västra Alstads socknar av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med elvatusentvåhundrafyrtio (11.240)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusentvåhundratjugo (4.220) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~ut~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Haglösa den 31 maj 1928

Olof Jönsson lantbr.
Haglösa N: 11

Gustaf Benkt. Persson, lantbr.
Haglösa N: 15 samt V. Ålstad nr: 9

Hans Borg lantbr.
Lilla Ålstad nr: 7

Att Hvarar Hans Borg, Gustaf Persson och Olof Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Persson
Adress Haglösa Ålstad.

Johan Birger Karlsson
Adress Haglösa Ålstad


Med stöd av Kungl. brevet den 27 april
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juni 1928

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herman Hans*
Maj, Gustav Persson son Olof Jönsson

genom ett av *Sam* den *31 maj 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Torrläggning av mark till Haglösa m.fl. hemman av år 1926" i Lilla
Slågarps och Västra Alstads socknar av

MAIMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den *27 april 1928* beviljat dels *lån*
med *11.240* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med *4.220* kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för *lån* och *lån* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Haglösa den *31 maj* 1928.

Nils Gustafsson Landbruker Anton Andersson Landt
Haglösa nr 11 Haglösa nr 11

Att *Nils Gustafsson* *Anton Andersson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Oskar Persson

Johan Birger Karlsson

Adress Haglösa Ålstad

Adress Haglösa Ålstad

De lantbrukarna till intyget
och koten kunden är 11 Haglösa
i Län Hjälpens Län och har
sig enas samt vederbörande får
godkännat av omständighet
intyget. Kungen i Landsfiskal-
kontoret den 8 juni 1928.

Län en kran

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april
1928 godkänner Kungl. Lantbruk-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 29 juni 1928.

[Signature]
[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Sodk. 29/6 28

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBSTYRELSEN
15 JUNI 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Haglösa m.fl. hemman av år 1926" i Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar av Malmöhus län.


Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928.

Statsunderstöd:

lån av 11.240:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.220:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan med dikessträckan C-L som täckt dike, varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 13 juni 1928



Stämpel en krona.

E. Lundgren

4 alteratör, vara ritning och beskrivning i band. Lunda

