Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Heinge nr 13 m.fl. hemman uti

Lövestads socken av Färs härad i Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättn. år 1926 av

Ernst Rumm

Statens Lantbruksingenjör

Blad 1.

Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 16 mars 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 April 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Erik Nilsson

ex officio

Ernst Rumm



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kartsamling

Arkiv Nr 001

M 2*0144/

Nr 141 Malmöhus 2 rit.


Blad 2.

Anmärkning:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref. dan 16 mars 1928 fastställdes den öfvertallno vid allmänt uppdrag.
Stockholm den 14 April 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
vidimerad
ex officio
Ernst Ruppe


Förslag till
omläggning av marktråd
Heinge n:13 m.fl. hemman
uti Lövestads socken av Färs härad
och Malmöhus län;


upprättat vid laga syneförrättn. år 1926 av


Ernst Ruppe
Statens lantbruksingenjör





Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.




















Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Sektionsskala 1:100
0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

KTH.Nr 002 2

Av 141 Malmöhus 2 rit.

M 2:0144

M 2*0144

14567

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUNI 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGE n:r 13 m.fl.hemman

uti Lövestads socken av Färs härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande

av lån och bidrag år 1927

Innehåller Sjutton (17) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 16 mars 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
[redacted]

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift. Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av en bäck eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av i huvudsak ännu icke odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Heinge n:r 13,9,10,15 och 16 uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. sydost om Klasaröds järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,floddikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 12 maj 1925 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 25 oktober 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 30 april 1927.

Enligt en emellan delägarne ingången förening av den 12 mars 1927

hava samtliga beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till arbetets utförande och tvåstycken av dem även om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör de sistnämndas andel 42.74 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 1.27 har

äng " " " " ..... 13.50 "

eller tillsammans 14.77 har

Jordmånen utgöres av mylla och svämjord på grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är hödigt att verkställa vattenavledningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget eller rättare nedom detsamma förefinnes en allmän vägbro,men denna är både tillräckligt stor och ligger på nödigt djup som handlingarna och ritningen utvisa.

Däremot har det varit nödigt att ombygga tvänne ägovägsbroar av trä på stenlandfästen enligt upprättade ritningar.

Då Heinge kvarn och såg lägger hinder i vägen för vattenavledningens utförande,har även ersättning för vattenverkets bortagande beräknats av särskild tillkallad biträdande förrättnings-

man vid laga syneförrättningen.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnaden för hela företaget

uppgå till ..... 14.739:80 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget ..... 7.489:19 "

varför vinsten skulle bliva 7.250:61 kr.

och den relativa kostnaden utgör ~~0.5081~~ 0.51 kr.

Det statsunderstöd som sålunda bör kunna utlämnas borde kunna

uppgå till som bidrag ..... ~~1636:81~~ 2450:- kr.

som lån ..... ~~2501.31~~ 2150:- "

eller tillsammans ~~4138:12~~ 4600:- kr.

Lund den 7 maj 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningensområdet							Lånesökandes andel.							
	Areal:		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad	Areal		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	127.-								90	5						
Annan mark	1350.-								644	5						
Påräknad landvinning	-	-														
Summa:	1477.-		1178	720	26527	-	1473	980	735.-		625	160	12552	-	630	040

Lund d maj 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C 6740:-

Laga syneförrättningskostnaden 628:13

Betänkande med bilagor 121:06 749:19

Sma:kr. 7489:19

Lund i maj 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.489 kronor 19 öre, varav å lånesökandenas andel 3.193 kronor 84 öre.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolidera.	Mantal	Registernummer.	Ägarens namn m.m:	Ägofigurer. nr.	
Lövestad socken						
Heinge		3/88	9 19	Nils Persson	1,2	
do.		6/416	9 23	Nils Nilssons sterbhus: Anders, Kerstin Ingrid och Thea Nilsson	4	
do.		3/16	9 3	do. do. do.	5,7,9a-12,14-17, 20-26,30-34,36, 38-40	
do.		1/32	10 4	Nils Andersson	41-44,60a,b,74, 76,77	
do.		1/8	13 1	do.	45,46,49-56,58,63 64,66,69-73	
do.		1/8	15 3	Oscar Olsson.	78,79	
do.		1/32	16 4	Albert Persson. antagande $\frac{1}{64}$ av 16^4	80,81	
do.		14/512	16 5	do. $\frac{14}{512}$ 16^5	95,96	
do.		1/32	16 3	do. antagande $\frac{1}{64}$ av 16^3	86,87a	
do.		29/512	16 9	Per Jönsson	97	
					Summa:	

Lund i maj 1927.

Ernst Berggren.

Areal						Bidrag.		Andel i kostn. för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lån.	
Åker		Annan mark		Summa				Dikesstäckan A-B-C		Laga syneförrättningen.		Belänkandet m.m.									
har.	ar.	har	ar.	har	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö		%	kr.	ö.	kr.	ö.
-	-		54.-		54.-	17640		8088		754		145		8987		0.51 ~~0.5081~~	32.85 ~~21.8556~~	29 42 ~~1964~~		-	-
-	-		26.-		26.-	4680		2157		201		039		2397		"	"	7 84 ~~524~~		16 11 ~~1073~~	
	905		4725		563.-	427320		195393		18209		35110		217112		"	"	710 78 ~~47451~~		14583 2 ~~1696 61~~	
	12.-		183.-		195.-	28768	01	31565		12261		2363		146189		"	"	478 59 ~~31951~~		-	-
	11.-		421.5		4325	5017	-	229430		21382		4121		254933		"	"	834 59 ~~55717~~		-	-
-	-		47.-		47.-	33680		15367		1432		276		17075		"	"	5590 ~~3732~~		-	-
-	-		39.-		39.-	564	-	25747		2399		462		28608		"	"	9366 ~~6253~~		192 15 ~~22355~~	
-	-		85.-		85.-	128640		58840		5484		1057		65381		"	"	21405 ~~14289~~		439 15 ~~51092~~	
-	-		22.-		22.-	130	-	5931		553		106		6590		"	"	2157 ~~1440~~		4427 ~~5150~~	
	135	-	-		135	3240		1482		138		027		1647		"	21.90	360		-	-
	127.-		1350.-		1477.-	147398	01	67740	-	6281	31	2106		74891	9			2450 - ~~163681~~		2150 - ~~1250~~	31

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl. hemman av år 1926" uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda anslag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som kräves för sökande och erhållande av föreskrivet anslag och lån.

Heinge pr. Lövestad den 12 mars 1927.

Nils Andersson N:13 Heinge.
N:13 1/8, N:10 1/32 mantal.
Endast för bidrag.

Per Jönsson N:16 Heinge
29/512 mtl.
Endast för bidrag.

Albert Persson. N:16 Heinge.
N:16 1/32, N:16 14/512, N:16 1/32 mantal.
Bidrag och lån.

Oscar Olsson N:15 Heinge.
1/8 mtl.
Endast för bidrag.

Nils Persson N:9 Heinge.
3/88 mtl. Endast för bidrag.

Bevittnas:

Ola Persson
N:9 Heinge.

Ola Nilsson
Heinge 10

Nils Nils Sterbhus

Anders Nilsson
Ingrid Nilsson

Kerstin Nilsson
Thea Nilsson.

N:9 Heinge 6/416 och 1817/13312 mtl.(Enligt kronodebetssedeln $\frac{116288}{851968}$ mtl.)

Anhåller om bidrag och lån.

Bevittnas:

Ola Persson .
Heinge N:9

Alfred Persson.
Heinge N:9

Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med delägarna till diket "torrläggning av mark till Heinge N:13 med flera hemman av år 1926", valdes samtliga sakägare till arbetsstyrelse.

Lantbrukarna Nils Persson N:9 Heinge.

Anders Nilsson " "

Oskar Olsson N:15 "

Nils Andersson N:13 "

Albert Persson N:16 "

Per Jönsson N:16 "

Utom ovanstående delägare utsågs till ordförande i nämnda styrelse Lantbrukare Ola Persson N:9 Heinge, som åtog sig uppdraget.

Heinge den 22 januari 1927.

Justerat:

Nils Andersson. Heinge 13

Oscar Olsson Heinge 15.

Rätt avskrivet intygar:

Selma Tetens Heinge 9

Alfred Persson Heinge 9

Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 14 st.kallelser à 50 öre		7:-
" 3 st.sammanträdesdagar den 20/8,4/10 & 25/10 -26		36:-
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 3.08 km. à 3:- kr.		9:24
" 9 st.ägofig.åker medelareal 0.14 har. à 17 öre	1:53	
" 1.27 har " " " " à 106 "	1:35	
" 58 st.ägofig.äng " 0.23 har à 14 "	8:12	
" 13.50 har " " " " à 74 "	9:99	
" 35 st.ägofig.imp. " 0.08 " à 5 "	1:75	
" 2.96 har " " " " à 78 "	2:31	25:05
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 17.73 har à 52 öre	9:22	
" 115 punkter à 4 öre	4:60	13:82
" begränsningskurva 2.96 km. à 2:50 kr.		7:40
" längdavvägning och jordundersökningar den. $\frac{29,30}{6}$		24:-
För arealuträkning,skala 1:4000, 102 fig. à 5 öre	5:10	
" " " " 17.73 har à 10 "	1:77	6:87
För ägobeskrivning		3:06
" jordregisters utrönande		6:-
Trpt.		145:44

	Trpt.	145:44
För gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 67 fig. à 6 öre		4:02
" bestämmande av värdet före och efter 67 fig. à 12 öre		8:04
" profilkartan 1.3 km.à 3:50 kr.		4:55
" sektioner 20 st. à 34 öre	6:80	
" " 9 " à 21 "	1:89	
" 2 st.broar à 3+3 kr.	12:-	
" 1 st.vattenverksritning	6:-	26:69
" skalor,rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		2:72
" bestämmande av dimensioner		6:-
" dikenas insättande å kartan		1:63
" grävningstabell		3:-
För kostnadsberäkning 1 km. à 5:50 kr.		5:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		6:77
" införande av höjdsiffror 115 st. à 1 öre		1:15
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 102 fig. à 7 öre	7:14	
" 17.73 har à 14 öre	2:48	9:62
därtill 25 %		2:41
	Trpt.	286:54

	Trpt.	286:54
För 115 st.höjdlägestal à 2 öre		2:30
" diken å plankartan		2:80
" profilen 1.3 km. à 6:- kr.		7:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		17:69
därtill 30 %		5:30
" rubrik, skalor m.m.		5:-
För avskrift av handlingar med inbindning		35:-
		362:43
För biträdande förrättningsman för resor	53:50	
" dagarvoden	44:-	
" beräkningar	40:-	137:50
För gode männen		95:70
" kallelsekostnad		7:50
" dagsverken		25:-
	Summa kronor	628:13

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däråå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Heinge den 25 oktober 1926

Ernst Berggren.

362:43 kvitteras Ernst Berggren.

137:50 " Einar Sahlén.

51:90 " Olof Jönsson.

43:80 " Joh:s Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{16,17}{3}$ *1½ dag		18:-
" avskrift av handlingar med inbindning		32:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 102 fig. à 7 öre	7:14	
" 17.73 har à 14 öre	2:48	9:62
" 115 st. höjdlägestal à 2 öre		2:30
" diken å plankartan		2:80
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.3 km. längdprofil à 6:- kr.	7:80	
" tvärsektioner m.m.	17:69	
därtill 30 %	5:30	
	33:79	
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv	8:45	25:34
För fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.		6:-
	Summa kronor	121:06

Kvit-

teras

Lund den 7 maj 1927

Ernst Berggren.

Förutsände ejutten (17) klemma
liden, vidimeras, ex officio
Ernst Berggren

M 2*0144

DIARIE N:r 14567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUNI 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGE N:13 m.fl.hemman

uti Lövestads socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1926.

Innehåller Trettioåtta (38) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde, angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman.

År 1926 den 20 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Nils Andersson i Heinge n:r 13 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Nils Andersson för 1/8 mtl. Heinge n:r 13 1 och 1/32 mtl. Heinge n:r 10 4

och av övriga sakägare:

Nils Persson för 3/88 mtl. Heinge n:r 9,

Nils Nilssons sterbhus för 3/16 mtl.& 6/416 mtl. Heinge 9 3 och 9 23 genom Anders Nilsson enl.fullm.Bil.A.

Ordföranden i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Olof Jönsson i Frenninge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga.- Det vore hans mening att förtfarande bruka den som äng.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron vore av äldre datum än år 1880.

§:7.

Då i företaget ingår ett vattenverk skulle till nästa sammanträde begäras förordnande för en biträdande förrättningsman i enlighet med 10 kap.34§ av vattenlagen.

§:8.

Nu inf'unno sig Oscar Olsson för Heinge N:15,Sven Andersson för Heinge N:19 och för Per Johansson N:2 Heingetorp enl.fullmakt Bil.C.

Albert Persson för Heinge N:16.

§:9.

De sist ankommande sakägarna hade mot synemännen ej heller något jäv att anföra.

§:10.

Vattenverksägaren ville ej avstå från anläggning utan ersättning utan krävde vederbörlig värdering av den skada,som skulle uppkomma om den komme att utrivas eller försämras.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande,att sedan ovanskrivne biträdande förrättningsman hunnit förordnas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 4 instundande oktober kl.9.30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Olof Jönsson.

Den 4 oktober 1926

inställde sig åter föreskrivne synemän jämte biträdande förrättningsmannen Herr Majoren m.m.Einar Sahlén samt följande sakägare:

Nils Andersson för 1/8 mtl.Heinge N:13.och 1/32 mtl.Heinge N:10.

Anders Nilsson för 3/16 mtl.Heinge.

§:11.

Upplästes förordnandet för Majoren m.m.Einar Sahlén som biträdande förrättningsman.Bil.D.

§:12.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot den biträdande förrättningsmannen.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande,att synemännen omedelbart skulle verkställa nödiga värderingar och undersökningar,verefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 25 denna månad kl.9 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:14.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Einar Sahlén.

Joh:s Nilsson. : Olof Jönsson.

Den 25 oktober 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

Nils Persson för Heinge N:9

Nils Nilssons sterbhus för Heinge N:9 genom Anders Nilsson.

Nils Andersson för Heinge N:13 och 10.

Oskar Olsson för Heinge N:15.

Albert Persson " do N:16.

Per Jönsson " do N:16.

Sven Andersson do N:19.

§:15.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:16.

Avgavs följande utlåtande.Bil.E.

§:17.

Nils Andersson å N:13 Heinge skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs Nils Andersson å N:13 Heinge till sammankallande för val av styrelse.

§:18.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrätt-

ningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:19.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Einar Sahlén.

Joh:s Nilsson. Olof Jönsson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas vår broder Anders Nilsson, att vid sammanträde angående dikning hos Nils Andersson, N:13 Heinge föra vår talan och teckna våra namn.

Hallsberg den 20 augusti 1926.

Kerstin Nilsson. Ingrid Nilsson.

Tea Nilsson.

Bevittnas:

Ola Persson. Selma Tebens.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed ansöka om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge N:13 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad.

Heinge N:13 pr.Lövestad den 8 maj 1925.

Nils Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att,däest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 maj 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler. Oscar Rud.Olsson.

Bil.C.

Fullmakt

för Sven Andersson N:19 Heinge att vid sammanträdet hos Nils Andersson,13 Heinge d.20 aug.1926 över dikningsföretaget å N:16 Heinge föra min talan hållande jag för gilt allt vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Heingetorp N:2 d.19 aug.1926.

Per Johansson.

Bevittnas:

Nils Olsson. Nils Nilsson.

Bil.D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

R E S O L U T I O N n:r 2305.

Översändes till herr majoren m.m.Einar Sahlén,som jämlikt 10 kap.34 § 2 st.vattenlagen förordnas.*

Sedan länsstyrelsen den 12 maj 1925 förordnat undertecknad att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman uti Lövestads socken,och det visat sig att fråga är även om ändring eller utrivning av vattenverk,får jag anhålla,att sådan person som föreskrives i 34 § 2 st.10 kap.vattenlagen måtte förordnas som biträdande förrättningsman.

Sammanträde angående förrättningen har blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Andersson i Heinge N:13 pr.Lövestad,måndagen den 4 instundande oktober kl.9.30 f.m.

Distriktschefen,Majoren m.m.Einar Sahlén har förklarat sig villig att emottaga förordnandet.

Lund den 6 september 1926.

Ernst Berggren.

till biträdande förrättningsman vid ifrågavarande syneförrätt-
ning, i vad densamma rör ändring eller utrivning av vattenverk.

Malmö i landskansliet den 8 september 1926.

Fr.Ramel.

Oscar Rud.Olsson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Heinge N:13 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning av en bäck eller att naturligt vattendrag för bättre torrläggning av i huvudsak ännu icke odlad mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd- och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i bäcken d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls,har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter nygrävningen,har denna värdering skett under förutsättning,att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.- I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

För de delägares mark,vilken ligger mera avlägset från nygrävningen har särskild hänsyn tagits vid jordvärdenas åsättande.-.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävningen av sträckan,å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C.

Å plankartan är nygrävningens läge betecknad med två röda

parallellalinier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste nygrävningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdet har med ledning av Generalstabens karta uppgåtts och befunnits utgöra 3600 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sekund och hektar, vilken siffra på grund av områdets beskaffenhet kan anses fullt betryggande.- Den vattenmängd, som beräknats kunna avföras utgör således 2.16 kbm.pr.sekund.-

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{N}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten N=0.03.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således med en bottenbredd av 0.5 meter, sidosläntt 1:1.5, bottenlutning av 1.25:1000 och ett högsta vattendjup av 1.25 kunna framföra den nödiga vattenmängden.-

Å profilen är den nuvarande h.v.y. insatt med en heldragen

och den blivande h.v.y. med en streckad blå linie.-

I företaget ingår en allmän vägbro, som både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup.- Däremot är nödigt att ombygga tvenne ägovägsbroar av trä på stenlandfästen enligt upprättade ritningar.-

Några ersättningar enligt 9 kap.49§ för mark till bäckens utvidgning eller för dikesvallarnas upplagsplats hava synemännen ej ansett nödiga.-

Däremot hava synemännen ansett nödigt, att ersättningar enligt 9 kap.48§ vattenlagen bör utgå till ägaren av Heinge kvarn och såg

dels enligt bifogade P.M.av biträdande förrättningsmannen, Bil.F.

för vattenkraften med ----------	2160:- kr.	
vartill skall läggas 50% ----------	1080:-	3240:-
dels för damm och ålkista ----------	40:-	
" vattenhjul, axel och lager samt skjul ----------	310:-	
" sågverk och skjul ----------	150:-	
	500:-	
vartill kommer 50% eller ----------	250:-	750:-
	Summa.	3990:- kr.

eller således i ett för allt för ersättning av vattenverket Tretusenniohundranittio kronor.

Då nyttan av företaget efter avdrag av kostnaden för dess verkställande finnes överstiga två gånger skadan och intrånget å annans egendom, så är företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 38§ av vattenlagen tillåtligt.-

Angående ersättningens erläggande och tiden för uppsägning av fast egendom skall iakttagas vad därom stadgas i vattenlagens kap.9 §§ 54-58.

Enligt bestämmelserna i 11 kap.95 § av föreskrivne lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en på tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 14.74 kronor.-

Jämlikt föreskrifterna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde tillhör ifrågavarande N:92.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och ersättningen nedsatts samt den fasta egendomen som skall lösas avträdd och vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet skall gäldas efter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att de broar, som nu skola ombyggas skola bekostas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat;

att årliga ränsningar av dikessträckan skola verkställas;uppkommer jordras,så att vattnet hindras i sitt lopp,skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar därstädes,om så kräves,stensättas;

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Heinge N:13 m.fl.hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,som gälla för vattenavledningen eller efter deltagningsprocenten,men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande,ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill ~~och skälen därtill~~ och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Heinge den 25 oktober 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Einar Sahlén

Joh:s Nilsson. Olof Jönsson.

Bil.F.

P.M.angående värdet av vattenkraften vid Heinge kvarn.

Vattenmängden beräknas med ledning av Hydrografiska byråns uppgifter att minst vara tillgänglig halva året vid medelvatten till 0.36 sek.kbm.och vid normalt lågvatten till 0.09 sek.kbm.

Fallhöjden utgör ungefär 1.8 m.

Kraftbeloppet på vattenhjulets axel beräknas kunna fullt uttagas under en tid av sammanlagt 7,5 månader under året dels genom direkt tillströmning och dels genom tappning av magasinet, motsvarande en fördelning på hela året av 2.16 hästkrafter.Priset på den monterade effekten anser jag skäligen böra sättas till 1000 kr.

Ersättningen bör således utgöra 2160 kr.,vartill skall läggas 50%,eller sammanlagt 3240 kr.

Malmö den 20 oktober 1926.

Einar Sahlén.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	3/88 mtl. Heinge N:9 19															
	Nils Persson.															
1	äng					31	-									
2	do					23	-									
3	bäck imp.											54	-		06	50
	6/416 mtl. Heinge N:9 23															
	Nils Nilssons sterbhus:															
	Anders, Kerstin, Ingrid och															
	Tea Nilsson.															
4	äng					26	-					26	-			
	3/16 mtl. Heinge 9 3															
	Nils Nilssons sterbhus:															
	Anders, Kerstin, Ingrid och															
	Tea Nilsson.															
5	äng					26	-									
6	väg imp.														00	50
7	äng					96	-									
8	bäck imp.														18	-
9a	äng					04	-									
9b	do					06	50									
9c	bäck imp.														11	-
10	äng					25	-									
	Trpt.				1	57	50					80	-		36	-

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				1	57	50					80	-		36	-
11	äng					16	-									
12	do					03	50									
13	väg imp.														04	-
14	äng					07	50									
15	do					12	-									
16	do					46	-									
17	do					16	-									
18	do imp.														15	-
19	do imp.														44	-
20	do					51	-									
21	trädgård		37	-												
22	do		10	-												
23	äng					10	-									
24	do					04	50									
25	åker		02	-												
26	do		07	50												
27	väg imp.														02	50
28	väg imp.														03	50
29	väg imp.														03	50
30	äng					13	-									
31	do					05	-									
	Trpt.		56	50	3	42	-					80	-	1	08	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		56	50	3	42	–					80	–	1	08	50
32	äng					39	–									
33	do					16	50									
34	åker		32	–												
35	dike imp.														15	–
36	äng					54	–									
37	do imp.														10	–
38	åker		02	–												
39	äng					19	–									
40	do					02	–	9	05	0	4	72	50			
	1/32 mtl. Heinge N:10 4															
	Nils Andersson.															
41	äng					02	50									
42	do					31	–									
43	do					07	–									
44	do					06	50									
59	väg imp.														01	–
60a	åker		12	–												
60b	äng					01	–									
61a	bäck imp.														14	–
61b	väg imp.														01	–
74	äng				1	10	–									
	Trpt.		12	–	1	58	–	9	05	0	5	52	50	1	49	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		12	-	1	58	-		90	50	5	52	50	1	49	50
75	bäck imp.														05	-
76	äng					20	-									
77	do					05	-		12	-	1	83	-			
	1/8 mtl.Heinge N:13 [1]															
	Nils Andersson.															
45	äng					71	-									
46	do					42	-									
47	do imp.														01	50
48	bäck imp.														11	-
49	äng					02	50									
50	do					03	-									
51	do					04	50									
52	do					60	-									
53	åker		11	-												
54	äng					65	-									
55	do					10	50									
56	do					10	-									
57	bäck imp.														10	-
58	äng					03	50									
62	väg imp.														03	-
63	äng					15	-									
	Trpt.		11	-	2	87	-	1	02	50	7	35	50	1	80	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		11	-	2	87	-	1	02	50	7	35	50	1	80	-
64	äng					02	-									
65	väg imp.														01	50
66	äng					04	50									
67	väg imp.														03	50
68	dike imp.														04	-
69	äng					45	-									
70	do					36	-									
71	do					15	-									
72	do					29	-									
73	do					03	-		11	-	4	21	50			
	1/8 mtl.Heinge N:15 [3]															
	Oscar Olsson.															
78	äng					29	-									
79	do					18	-									
83	do imp.														09	50
84	do imp.											47	-		23	-
	1/32 mtl.Heinge N:16 [4]															
	Albert Persson.															
80	äng					30	-									
81	do					09	-									
82	do imp.														09	-
	Trpt.					39	-	1	13	50	12	04	-	2	30	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					39	-	1	13	50	12	04	-	2	30	50
85	bäck imp.											39	-		12	-
	14/512 mtl. Heinge 16[5]															
	Albert Persson.															
95	äng					61	-									
96	do					24	-					85	-			
	1/32 mtl. Heinge 16[3]															
	Albert Persson.															
86	äng					15	-									
87a	do					07	-									
b	do imp.														01	-
88	do imp.														05	50
89	väg imp.														02	-
90	äng imp.														23	-
91	bäck imp.														04	50
92	äng imp.														05	-
93	åker imp.														11	50
94	väg imp.											22	-		01	-
	29/512 mtl. Heinge N:16[9]															
	Per Jönsson.															
97	åker		13	50					13	50						
	Sma.							1	27	-	13	50	-	2	96	-

Heinge den

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	Kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	25 oktober 1926.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Högtillägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	3/88 mtl.Heinge N:9 19																
	Nils Persson.																
1	äng		31	-	1600	07	1120	347	20	1	1600	496	-	148	80		
2	do		23	-	600	08	480	110	40	1	600	138	-	27	60		
	Sma.		54	-				457	60			634	-	176	40	176	40
	6/416 mtl.Heinge N:9 23																
	Nils Nilssons sterbhus:																
	Anders, Kerstin, Ingrid																
	och Tea Nilsson.																
4	äng		26	-	600	07	420	109	20	1	600	156	-	46	80		
	Sma.		26	-				109	20			156	-	46	80	46	80
	3/16 mtl.Heinge 9 3																
	Nils Nilssons sterbhus:																
	Anders, Kerstin, Ingrid																
	och Tea Nilsson.																
5	äng		26	-	1600	06	960	249	60	1	1600	416	-	166	40		
7	do		96	-	2000	06	1200	1152	-	1	2000	1920	-	768	-		
9a	do		04	-	2000	04	800	32	-	1	2000	80	-	48	-		
9b	do		06	50	2000	04	800	52	-	1	2000	130	-	78	-		
10	do		25	-	1200	06	720	180	-	1	1200	300	-	120	-		
11	do		16	-	600	08	480	76	80	1	600	96	-	19	20		
12	do		03	50	2000	04	800	28	-	1	2000	70	-	42	-		
	Trpt.	1	77	-				1770	40			3012	-	1241	60	223	20

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläg-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	77	-				1770	40			3012	-	1241	60	223	20
14	äng		07	50	2000	04	800	60	-	1	2000	150	-	90	-		
15	do		12	-	1200	06	720	86	40	1	1200	144	-	57	60		
16	do		46	-	2000	06	1200	552	-	1	2000	920	-	368	-		
17	do		16	-	600	08	480	76	80	1	600	96	-	19	20		
20	do		51	-	600	06	360	183	60	1	600	306	-	122	40		
21	trädgård		37	-	2400	06	1440	532	80	1	2400	888	-	355	20		
22	do		10	-	2400	04	960	96	-	1	2400	240	-	144	-		
23	äng		10	-	1600	08	1280	128	-	1	1600	160	-	32	-		
24	do		04	50	1600	08	1280	57	60	1	1600	72	-	14	40		
25	åker		02	-	1600	09	1440	28	80	1	1600	32	-	3	20		
26	do		07	50	2400	05	1200	90	-	1	2400	180	-	90	-		
30	äng		13	-	2400	04	960	124	80	1	2400	312	-	187	20		
31	do		05	-	2000	05	1000	50	-	1	2000	100	-	50	-		
32	do		39	-	600	05	300	117	-	1	600	234	-	117	-		
33	do		16	50	1200	03	360	59	40	1	1200	198	-	138	60		
34	åker		32	-	1600	05	800	256	-	1	1600	512	-	256	-		
36	äng		54	-	2400	03	720	388	80	1	2400	1296	-	907	20		
38	åker		02	-	1600	08	1280	25	60	1	1600	32	-	6	40		
39	äng		19	-	1200	07	840	159	60	1	1200	228	-	68	40		
40	do		02	-	1200	08	960	19	20	1	1200	24	-	4	80		
	Sma.	5	63	-				4862	80			9136	-	4273	20	4273	20
	Trpt.															4496	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															449	40
	1/32 mtl. Heinge N:10	4															
	Nils Andersson.																
41	äng		02	50	1200	08	960	24	-	1	1200	30	-	6	-		
42	do		31	-	1200	05	600	186	-	1	1200	372	-	186	-		
43	do		07	-	1600	08	1280	89	60	1	1600	112	-	22	40		
44	do		06	50	2000	02	400	26	-	1	2000	130	-	104	-		
60a	åker		12	-	1600	08	1280	153	60	1	1600	192	-	38	40		
60b	äng		01	-	2000	02	400	4	-	1	2000	20	-	16	-		
74	do	1	10	-	2400	02	480	528	-	1	2400	2640	-	2112	-		
76	do		20	-	2400	02	480	96	-	1	2400	480	-	384	-		
77	do		05	-	1600	09	1440	72	-	1	1600	80	-	8	-		
	Sma.	1	95	-				1179	20			4056	-	2876	80	2876	80
	1/8 mtl. Heinge N:13	1															
	Nils Andersson.																
45	äng		71	-	1600	02	320	227	20	1	1600	1136	-	908	80		
46	do		42	-	1200	05	600	252	-	1	1200	504	-	252	-		
49	do		02	50	1600	02	320	8	-	1	1600	40	-	32	-		
50	do		03	-	2400	02	480	14	40	1	2400	72	-	57	60		
51	do		04	50	2000	01	200	9	-	09	1800	81	-	72	-		
52	do		60	-	2400	02	480	288	-	1	2400	1440	-	1152	-		
53	åker		11	-	2400	05	1200	132	-	1	2400	264	-	132	-		
	Trpt.	1	94	-				930	60			3537	-	2606	40	7373	20

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	94	-				930	60			3537	-	2606	40	7373	20
54	äng		65	-	2000	04	800	520	-	1	2000	1300	-	780	-		
55	do		10	50	1200	07	840	88	20	1	1200	126	-	37	80		
56	do		10	-	2400	02	480	48	-	1	2400	240	-	192	-		
58	do		03	50	2000	02	400	14	-	1	2000	70	-	56	-		
63	do		15	-	2000	03	600	90	-	1	2000	300	-	210	-		
64	do		02	-	2000	04	800	16	-	1	2000	40	-	24	-		
66	do		04	50	1600	06	960	43	20	1	1600	72	-	28	80		
69	do		45	-	2000	04	800	360	-	1	2000	900	-	540	-		
70	do		36	-	2000	05	1000	360	-	1	2000	720	-	360	-		
71	do		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
72	do		29	-	2000	08	1600	464	-	1	2000	580	-	116	-		
73	do		03	-	2000	09	1800	54	-	1	2000	60	-	6	-		
	Sma.	4	32	50				3228	-			8245	-	5017	-	5017	-
	1/8 mtl. Heinge N:15 [3]																
	Oscar Olsson.																
78	äng		29	-	1600	06	960	278	40	1	1600	464	-	185	60		
79	do		18	-	1400	04	560	100	80	1	1400	252	-	151	20		
	Sma.		47	-				379	20			716	-	336	80	336	80
	1/32 mtl. Heinge N:16 [4]																
	Albert Persson.																
80	äng		30	-	2000	03	600	180	-	1	2000	600	-	420	-		
	Trpt.		30	-				180	-			600	-	420	-	12727	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläd-ningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	Förbätt-ringsvärde öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	Summa förbätt-ringsvärde öre
	Trpt.		30	-				180	-			600	-	420	-	12727	-
81	äng		09	-	2000	02	400	36	-	1	2000	180	-	144	-		
	Sma.		39	-				216	-			780	-	564	-	564	-
	14/512 mtl. Heinge N:16 5																
	Albert Persson.																
95	äng		61	-	2400	02	480	292	80	1	2400	1464	-	1171	20		
96	do		24	-	2400	08	1920	460	80	1	2400	576	-	115	20		
	Sma.		85	-				753	60			2040	-	1286	40	1286	40
	1/32 mtl. Heinge 16 3																
	Albert Persson.																
86	äng		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
87a	do		07	-	2000	05	1000	70	-	1	2000	140	-	70	-		
	Sma.		22	-				310	-			440	-	130	-	130	-
	29/512 mtl. Heinge 16 9																
	Per Jönsson.																
97	åker		1350		2400	09	2160	291	60	1	2400	324	-	3240			
	Sma.		1350					291	60			324	-	3240		3240	
														Summa.		1473	80

Heinge den 25 oktober 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Olof Jönsson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C.						
0-3	300	mylla på grus och sten kbm.	700	0.80	560	-		
3-5+50	250	mylla och svämjord på grus "	460	0.60	276	-		
5+50-7	150	do på grus och sten. "	370	1.-	370	-		
7-8+50	150	do på grus o mycket sten "	100	2.00	200	-	1406	-
2+60-2+64		ägovägsbro av trä på stenlandfästen:						
		rivning och grävn.utöver sekt) kbm.	30	1.-	30	-		
		för grund kbm.	10	6.-	60	-		
		" sido- och frontmurar kbm.	30	12.-	360	-		
		" stensättning kvm.	44	2.-	88	-		
		" 5 st.balkar 0.15x0.175x3.5						
		" plank 0.075 kbm.	1.5	75:-	112	50		
		" käglor st.	4	2.50	10	-		
		" arbete och fyllning m.m.			39	50	700	-
7+30-7+34		ägovägsbro av trä på stenlandfästen:						
		rivn.och grävn. kbm.	20	2.50	50	-		
		för grund "	7	6.-	42	-		
		" sido- och frontmurar "	12	12.-	144	-		
		" 5 st.balkar 0.15x0.175x3.5						
		" plank 0.075 kbm.	1.5	75.-	112	50		
		" stensättning	17	2.-	34	-		
		" arbete och fyllning			17	50	400	00
	850	Trpt.					2506	-

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.					2506	–
		för oförutsedda fall					244	–
				Summa.			2750	–
		Därtill kommer ersättning för vattenkraft samt för skada och intrång:						
		för vattenkraften			2160	–		
		ålkista och damm			40	–		
		vattenhjul med axel, lager och skjul			310	–		
		för sågverk med skjul			150	–		
			Summa.		2660	–		
		därtill 50% förhöjning			1330	–	3990	–
			Summa.				6740	–
		Heinge den 25 oktober 1926.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan A-B-C.	0	-	1:1.5	1.50	0.5	5.-	
	+50	50	"	1.50	"	5.-	
	1	50	"	1.50	"	5.-	
	+50	50	"	1.50	"	5.-	
	2	50	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.00	"	3.50	
	3	50	"	1.65	"	5.45	
	+50	50	"	1.65	"	5.45	
	4	50	"	1.65	"	5.45	
	+50	50	"	1.65	"	5.45	
	5	50	"	1.65	"	5.45	
	+50	50	"	1.60	"	5.30	
	6	50	"	1.65	"	5.45	
	+50	50	"	1.75	"	5.75	
	+85	35	"	2.00	"	6.5	
	+95	10	"	2.05	"	6.65	
	7	5	"	1.50	"	5.-	
	+50	50	"	1.00	"	3.50	
	8	50	"	0.70	"	2.60	
	+50	50	"	0.80	"	2.90	
	Sma.	850					

Heinge den 25 oktober 1926.

på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Jordregister-nummer	mantal	nummer	namn	Ägarens namn.	Förrättningsvärde kr.	ö.	Delägarenprocent	Diknings-kostnad kr.	ö.	Förrättnings-kostn. kr.	ö.
19 9	3/88	9	Heinge.	Nils Persson.	17640		1.20	80	88	17	54
23 9	6 416	9	do	Nils Nilssons sterbhus:Anders, Kerstin, Ingrid och Tea Nilsson.	4680		0.32	21	57	2	01
3 9	3/16	9	do	do do	42732		2.99	195	93	18	09
4 10	1/32	10	do	Nils Andersson, sök.	2876	80	1,952	131	65	12	61
1 13	1/8	13	do	do do	5017	-	34,04	2294	30	213	82
3 15	1/8	15	do	Oscar Olsson.	3568	0	2.28	153	67	14	32
4 16	1/32	16	do	Albert Persson.	564	-	3.82	257	47	23	99
5 16	14 512	16	do	do	12864	0	8.73	588	40	54	84
3 16	1/32	16	do	do	130	-	0.88	59	31	5	53
9 16	29 512	16	do	Per Jönsson.	3240	0	2.22	148	2	13	38
				Sma.	147398	0	100.-	6740	-	628	13

Heinge den 25 oktober 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Olof Jönsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Nils Andersson,Heinge N:13,fredagen den 20 instundande augusti kl.9.30 f.m. angående av Konungens beafllningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heinge N:13 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:d.4/8 1926.

Heinge N:19.	Sven Andersson.	Sven Andersson.
do N:15.	Oscar Olsson.	Oscar Olsson.
Heingetorp N:2.	Per Johansson.	Per Johansson.
Heinge N:16.	Per Jönsson.	Per Jönsson.
do N:9 (Halsberg)	Nils Nilssons sterbh:	
	Kersti "	Kerstin Nilsson.
	Ingrid "	Ingrid Nilsson.
	Anders "	Anders Nilsson.
	Tea "	Tea Nilsson.
Heinge N:9	Nils Persson.	Nils Persson.
do N:16	Albert Persson.	Albert Persson.

Att ovan-

skrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygas och bevittnas: Lövestad den 4 augusti 1926.

H.J.Lindell.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf.i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Nils Andersson, Heinge n:r 13, fredagen den 20 instundande augusti kl.9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klasaröd pr.Vollsjö den 20/8 1926.


Anders Nilsson.

Förelästes Protokoll (38) rengjort
samt vidimeras ex officio

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående Syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbyggdens vattendomstols kansli den 29 december 1926.

På Ordens vägnar:
G. Lidbom

Lösen redov. för stpl 0:50
Stämpel 1:-
S:a kr. 1:50



211

M 2*0144

14567

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUNI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för "torrläggning av mark till Heinge nr 13 m.fl. hemman av år 1926" i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tvåtusenetthundrafemtio (2.150) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenfyrahundrafemtio (2.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~r~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heinge den 20 april 1928.

Nils Andersson
Heinge 13

Anders Nilsson
Heinge 9

Oscar Olsson
Heinge 15.

Albert Persson
Heinge 16

Nils Persson
Heinge 9

Per Jönsson
Heinge 16

Ola Persson
Heinge 9.

Att Herrar Nils Persson, Anders Nilsson, Oscar Olsson, Nils Andersson, Albert Persson, Per Jönsson och Ola Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Nilsson
Adress Heinge 10

Jakob Jakobsson
Adress 37 Löverstad,

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 juni ***1928.***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

1930 den 14 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Torrläggning av mark till Heinge nr 13 m.fl. hemman av år 1926" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Lån 2.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 mars 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer		Ägarens namn m.m.
Lövestads socken				
Heinge	6/416	9^{23}		Nils Nilssons sterbhus:Anders,Kerstin, Ingrid och Thea Nilsson
d:o	3/16	9^{3}	-	d:o d:o
d:o	1/32	16^{4}	-	Albert Persson
d:o	14/512	16^{5}	-	d:o
d:o	1/32	16^{3}	-	d:o

Stockholm den 14 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

210/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Sodk- 29/6 28

14568
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUNI 1928

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 13 m.fl.hemman av år 1926" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 16 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån av 2.150:- kronor från statens avdikningslånefond

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.450:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna arbetsplan, varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 20 juni 1928

Erik Persson

Stämpel en krona.