

DIARIET NR 1782
K. LANDTBRUKSSTYRELSEN
S. 3 AUG 1928

Förslag

Blad 1.


till förläggning av mark till

Gatuhuset nr 17 Hjörarp

m. fl. hemman i Ljoråkra socken av Bara härad och Malmö-
hus län; utpräglade vid laga synförrättning år 1927 av

Per Eriksson

Stadens Landbruksingenjör.



Notiser.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastsläut till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Landbrukets sty-
relsen i betänksamhet gjord för-
skrift.

Stockholm den 27 juli 1928
På Kungl. Landbrukets styrelsens vägnar:


Albert Smith

Vidareutskick

ex officio

Per Eriksson

Skala 1:4000.



1111111111

M



2-0146

Nr 158 Malmöhus 2 rit.

Förslag till egovägsbro vid 8+81. Sk. = 1:50.

Förslag till broförlängning vid 22+33. Sk. = 1:50.

Blad 2.



Förslag
till torrläggning av mark till
Gatuhuset n:r 17 Hjärup
m. fl. hemman uti Uppålära socken av Dava härad och Malmö-
hus län; upprättat vid laga synförmåttning år 1927 av

Samuel Persson



Staten s lantbruksingenjör

härskrift


Gemensk. lantbrukets nämnde bro den 1 juni 1928 fastställd
i en flerstämmande utskotts utfrående med först tillägg enligt av
Landbrukstygelsen i betänksamhet gjord påskrift. Stockholm den 27 juli 1928
Förslag till egovägsbro vid 23+22. Sk. = 1:50. På lantbrukstygelsen vägnar
Albert Ohlsson.

Förslag till ringmurning av utlöpp vid 3+54
Sk. = 1:50.



Allt förslag till broförlängning vid 22+33. Sk. = 1:50.



ordförrättad
ex officio
Samuel Persson





Förslag till brunn. Sk. = 1:50.



ING. Nr 002

M 20146 2

Nr 158 Malmöhus 2 rita



M 2*0146

DIARIE Nr 17895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1928

213/28 Handlingar

angående torrläggning av mark till

HJÄRUP n:r 17 m.fl.hemman

uti ~~Stora~~ Uppåkra socken av Bara hä-

rad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Innehåller Petiofyka (64) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 1 juni 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att utförande av
avdelningen III icke ingår i det arbete, som innefattas i den fast-
ställda arbetsplanen.

Stockholm den 27 juli 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimueas

ex officio

Remund Petersen

Översiktskarta.



Skala 1:100,000

Avskrift.

Betänkande angående avdelningarna I och II
av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av
mark till Hjerup n:r 17 m.fl.hemman av år 1927"
avgivet i och för sökande av lån från statens
avdikningslånefond och statsbidrag utan åter-
betalningsskyldighet från statens avdikningsan-
slag.

Ifrågavarande avdelningar av företaget avser nygrävning av
ett naturligt vattendrag jämte nygrävning och rörläggning av ett
mindre dike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord
i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Hjä-
rup n:r 17,4,10,9,7 och 5 samt den s.k. "Gatuvall" uti Stora Upp-
åkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. söder om Uppåkra
järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas
lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 12
mars 1926 att företaga en laga syneförrättning avseende torrlägg-
ning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 1 mars 1927 och mot densamma har
ej inom föreskriven tid anført besvär enligt efter handlingarna

tecknat bevis.

Enligt en förening ingången emellan delägarne den 15 juni 1927 hava 5 st. av delägarne beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet från statens avdikningsanslag till utförande av avdelningarna I och II av föreskrivna vattenavledningsföretag och utgör de lånesökandes andel 74.43% av hela företagets båtnadsvärde.

Då en av delägarne endast är arrendator av en kronoegendom har tillstånd för denne att ansöka sådant lån och statsbidrag begärts och även erhållits enligt Kungl. Maj:ts medgivande av den 26 augusti 1927 beträffande lånet och enligt Länsstyrelsens i Malmöhus län medgivande av den 8 september 1927 angående statsbidraget.

Enligt efterstående tabell ingår i avd. I och II av företaget

åker med en areal av	12.70 har
annan mark	<u>0.93 "</u>
eller tillsammans	<u>13.63 har.</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga avdelningarna I och II av den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor, vilka lägga hinder i vägen för den ovan dessa liggande markens torrläggning till nödigt djup.

Enligt laga synehandlingarna skall vägstyrelsen bekosta rörläggningen under desamma. Vägstyrelsen har däremot ej haft något att erinra.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle således båtnadsvärdet för avd. I och II av hela företaget utgöra 12.211:50 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget 5.296:94 "

varför vinsten skulle bli 6.914:56 kr.

Då den relativa kostnaden för avdelning I uppgår till $\frac{0.55}{0.54}$ kr.

och för avd. II till 0.34 kr. bör således ett statsbidrag kunna ut-

gå med respektive $22.\overset{85}{\cancel{66}}\%$ och 17.95% eller tillsammans med $\overset{1090:-}{\cancel{1031:50}}$ kr

lånet bör kunna utgå med $\overset{2740:-}{\cancel{2788:85}}$ "

eller ett statsunderstöd med tillsammans $\overset{3860:-}{\cancel{3820:43}}$

Lund i november 1927

Ernst Berggren.

T a b e l l .

	Hela torrlägningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	12	70							11	215						
Annan mark		93							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	1363	-286785040890	-1221150						11215	245565033645	-908850					

Lund i november 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr. A-E-B och E-F	2320:-	
" B-C	<u>2300:-</u>	4620:-
Laga syneförrättningskostnaden	^{369.86} <u>525.90</u>	
Betänkande med bilagor	<u>151:04</u>	^{520:90} <u>676:94</u>
	<u>Summa kronor</u>	^{5140.90} <u>5296:94</u>

Lund i november 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.140:- ^{90 öre} kronor varav å länesökandenas andel 3.436 kr. 6 öre.

Stockholm den 27 juli 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman.	Ägollärer.	Mantel.	Registrationsnummer.	Ägares namn m.m.	Areal.					
					Ägofigurer	Åker.		Annan mark.		Summa.
						har	ar	harar	harar	
<u>Uppåkra socken.</u>				<u>Avdeln. I. Dikesstr. A-E-B & E-F</u>						
Hjerup	1/4	4 2/10		Nils Larsson	1-3		475			475
Gatuhuset 16, 18 Hjerup	1/8	4 1/2		Bengt Persson	5		28-			28-
				Nils Olsson, arr. Osmart Olsson	6		29-			29-
Gatuvall Hjerup	1/4	9'		Julius Bengtsson	7-9		075	46-		535
Gatuhuset arr 17 Hjerup				Alf. Nilsson	11, 12, 14, 15		78-			78-
Gatuvall Hjerup				Kungl. Maj:t och Kronan arr. Alf. Nilsson ...	17, 19a, 21, 22a	112-		47-		159-
				<u>Avdeln. II. Dikesstr. B-C.</u>						
Hjerup	1/2	7		Kungl. Maj:t o Kronan, arr. Alf. Nilsson	23-25, 27, 28		400-			400-
do	1/2	5		Julius Bengtsson	32, 37, 38a, 39- -42		568-			568-
				Summa		12	70-	93-	13	63-
						12	41-		13	34-

Lund 1 nov. 1927

Ernst Berggren.

Bätnad.		Andel i kostnaden för.								Summa kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
		Andelning I.		Andelning II.		Laga syneför- rättningen.		Belämningskost- naden.									
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö		%	kr	ö	kr	ö
35850		17586				1409		576 447		19571 19442		0.55 0.54	22.85 22.60	4464 4394		15066 15048	
336	-	16472				1320		539 418		18331 18210		"	"	4181 4115		14112 14095	
87	-	4269				342		139		4750		"	"	1083		-	-
687	-	33710				2698		1102 856		37510 37264		"	34.25	12823 8422		-	-
912	-	44730				3581		1462 1136		40773 40447		"	22.85	11352 11175		38316 38272	
2349	-	115233				9224		3767 2926		128224 127383		"	"	29244 28789		-	-
3012	-	-	-	92598		7410		3027 3752		103035 103760		0.34	17.95	18460 19625		84345 85155	
4470	-	-	-	137402		11002		4492 5569		152896 153973		"	"	27393 27638		125161 126355	
1221150		2320-		2300-		36286		15104		514090				1090-		2770-	
1212450		227731				36644		15104		509479				107158		276885	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Hjerup n:r 17 m.fl. hemman av år 1927" uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- att utföra avdelningarna I och II av vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
- att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:
- att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån;
- att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet samt
- att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;
- att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet anslag och lån.

Hjerup den 15/6 1927

Alfred Nilsson

Nils Larsson

Gatohus Hjerup 17 Uppåkra. ägare av n:4 & 10 Hjerup $\frac{1}{2}$ mtl.

Julius Bengtsson

ägare av n:5 Hjerup $\frac{1}{2}$ mantal.

B.Persson

Alfred Nilsson

n:16 & 18 Hjerup.

arrendator av $\frac{1}{2}$ mantal Hjerup

n:r 7Uppåkra.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna på en gång närvarande:

A.W.Nilsson.

B.Nilsson.

Fjellie.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav statens lantbruksingeniör E. Berggren till länsstyrelsen i Malmöhus län ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 5 augusti 1927 jämte yttranden av domänintendenten och länsstyrelsen i Malmöhus län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen $\frac{1}{2}$ mtl. Hjärup n:r 7 i Uppåkra socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämmt "Torrläggning av mark till Hjärup n:r 17 m.fl. hemman år 1927" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetid å egendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 26 augusti 1927.

Enligt nådigt förordnande:

Felix Hamrin.

/Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

/Vidimeras ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 augusti 1927 medgivit arrendatorn av kronoegendomen 1/2 mtl. Hjerup n:r 7 uti Uppåkra socken av Malmöhus län Alfred Nilsson att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för utförande av ett vattenavledningsföretag "Torrläggning av mark till Hjerup n:r 17 m.fl.hemman av år 1927", får jag vördsamt anhålla, att bemälda arrendator även måtte få söka och erhålla ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till ovanskrivna vattenavledningsföretag.

Lund den 7 september 1927

Ernst Berggren.

Resolution.

Länsstyrelsen medgiver härmed arrendatorn av kronoegendomen 1/2 mantal Hjerup n:r 7 i Uppåkra socken, Alfred Nilsson rätt att söka och erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget för utförande av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Hjerup n:r 17 m.fl.hemman av år 1927". Malmö i landskontoret den

8 september 1927.

Fr.Ramel.

Carl Nielsen.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde
med delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Hjärup n:r 17 m.fl.hemman av år 1927"
den 15 juni 1927 hos undertecknad.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

§:2.

Till styrelse valdes Hrr.N.Julius Bengtsson och Alfred Nilsson
och som deras suppleanter valdes Hrr.Nils Larsson och Bengt Persson
alla i Hjärup.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

§:8.

Att justera dagens protokoll valdes Hrr.Nils Larsson och N.

Julius Bengtsson.

Som ovan

Alfred Nilsson.

Justerat:

N.J.Bengtsson.

Nils Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Alfred Nilsson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för terrläggning av mark till Gatuhuset Hjärup n:r 17 m.fl.hemman uti Uppåkra socken och Bara härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 12 st.kallelser à 50 öre	6:-	
" 2 st.sammanträdesdagar den 29/1 & 1/3	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.4 km. à 3:- kr.	10:20	
" 38 st.ägofig.åker,medelareal 0.38 har à 24 öre	9:12	
" 14.27 har " " " " " à 78 "	11:13	
" 7 st.ägofig.äng " " 0.27 " à 18 "	1:26	
" 1.555 har " " " " " à 58 "	0:90	
" 22 st.ägofig.imp. " " 0.21 " à 5 "	1:10	
" 4.655 har " " " " " à 78 "	<u>3:63</u>	27:14
" rubrik, skala m.m.	4:-	
För ytavvägning 20.48 har à 52 öre	10:65	
" 125 punkter à 4 öre	<u>5:-</u>	15:65
" begränsningskurva 3.4 km. à 2:50 kr.		8:50
" längdavvägning och jordundersökningar den 10/12 -26		12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 67 fig. à 5 öre	3:35	
" " " " 20.48 har à 10 "	<u>2:05</u>	5:40
För ägobeskrivning		2:01
" jordregisters utrönande = $\frac{1}{2}$ dag		<u>6:-</u>

Trpt. 133:90

	Trpt.	133:90
För gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 45 fig. à 6 öre		2:70
" bestämmande av värdet före och efter 45 fig. à 12 öre		5:40
" profilkartan 2.- km. à 3:50 kr.		7:-
" sektioner 36 st. à 28 öre	10:08	
" " 10 " à 17 "	1:70	
" 1 st.brunn, 1 st.kringmurning à 3:- kr.	6:-	
" 4 st.brotrummor à 5 + 3:- kr.	<u>32:-</u>	49:78
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning		2:25
" bestämmande av dimensioner		15:50
" dikenas insättande å kartan		2:29
" grävningstabell		7:-
För kostnadsberäkning 1,8 km. à 4:50 kr.		8:10
därtill 0,1 % av kostnaderna		6:57
" införande av höjdsiffror 125 st. à 1 öre		1:25
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 24/2 -27		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 67 fig. à 7 öre	4:69	
" 20.48 har. à 14 öre	<u>2:87</u>	<u>7:56</u>
	Trpt.	318:30

	Trpt.	318:30
därtill 25 %		1:89
För 125 st. höjdlägestal à 2 öre		2:50
" diken å plankartan		3:90
" profilen 2 km. à 6:- kr.		12:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		37:78
därtill 30 %		11:33
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>35:-</u>
		425:70
För gode männen		55:20
" kallelsekostnad		20:-
" dagsverken		<u>25:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>525:90</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härfter klander därå genom stämning till Bara häradsrätt anställa.

Hjärup den 1 mars 1927

Ernst Berggren.

425:70 kvitteras Ernst Berggren.

22:60 " Siwer Jönsson.

22:60 " Hans J. Wessner.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Hjerup n:r 17 m.fl.hemman uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	5:-	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande d. $\frac{6.7}{9}$ 1 $\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	36:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 67 fig. à 7 öre	4:69	
" 20.48 har à 14 öre	<u>2:87</u>	7:56
" 125 st.höjdlägestal à 2 öre		2:50
" diken å plankartan		3:90
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 2.- km. längdprofil à 6:- kr.	12:-	
" tvärsektioner m.m.	37:78	
därtill 30 %	<u>11:33</u>	
	64:11	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	<u>16:03</u>	48:08
för fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.		<u>6:-</u>

Summa kronor 151:04

Kvitteras

Lund den 5 november 1927

Ernst Berggren.

coll
off. 2. 11.

Friedrich Gutz. (20) reifer und
reife, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde an-

gående laga syneförrättning för torrlägg-

ning av mark till N:17 Hjerup m.fl.hemman.

År 1927 den 29 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Alf. Nilsson å Hjerup N:7 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hjerup N:17 m.fl.hemman uti Uppåkra socken av Båra härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättingens handläggning denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Alfred Nilsson för Hjerup N:17 gatukuset

och av övriga sakägare:

Alfred Nilsson som arrendator av kronoegendomen N:7 Hjerup.

Albin Andersson för Hjerup N:1.

Julius Bengtsson do N:5.

Kyrkoherde Sture Fjellander för Hjerup N:8 och 40.

Nils Olsson för Hjerup N:4.

Bengt Persson do N:16 och 18.

Nils Larsson do N:4 och 10.

Som kronoombud Landafiskalen i Arlövs distrikt Erik Grimlund enl. förordnande av den 18 denna månad.

- Bara härads vägstyrelse genom V.ordföranden häradsdomaren Anders Nilsson enligt protokollsutdrag Bil.A.

Som gode män Siver Jönsson i Lilla Uppåkra och nämndemannen Hans Wessner i Veståkra, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftegodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävaanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förkän-
nade sig Bengt Persson härtill villig och varem särskild förening
upprättades. Bil.C.

§:5.

Sökanden yrkade få diket upptaget från Bengt Perssons syd-
östra hörna så långt som krävdes för torrläggning av sökandens
mark helst genom täckt dike ned till bäcken i och för höjande av

jordens alstringsförmåga.-

§:5.

Det skulle antecknas att de i företaget ingående bygdevägs-
trummorna hade tillkommit senare än år 1880 och att marken liggan-
de ovanför desamma varit av åker eller ängs natur vid desammas
tillkomst.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträ-
det avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulla
verksamställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och
undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och för-
slag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma
ställe som detta tisdagen den 1 instundande mars kl. 10 f.m. och
skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Siver Jönsson.

Hans J:son Wessner.

Den 1 mars 1927.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följansägare och ombud:

Hils Larsson för Hjerup N:4 och 10.

Julius Bengtsson do N:9 och 5

Alf. Nilsson do N:17 och

som arrendator av Hjerup N:7.

Som kronombud landsfiakalen i Arlövs distrikt Erik Grimlund enl. förordnande av den 18 januari 1927.

Bara härads vägstyrelse genom v. ordföranden häradsdomaren Anders Nilsson enl. protokollsutdrag Bil. A.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil. D.

§:10.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Herr Alf. Nilsson å Hjerup, som även utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Siwer Jönsson.

Hans J:son Wessner.

Bil. A.

Utdrag ur Protokoll hållet vid
Bara härads vägstyrelses samman-
träde å Höjeåbro och i Malmö den
19 jan. 1927.

Närvarande voro styrelsens samtliga ordinarie ledamöter herrar:

W. de Sharengrad, Anders Nilsson, Måns Belander, Jöns Jönsson och Hans
Christiansson varjämte båda landsfiskalerna voro tillstädes och
vid protokollet sekreteraren.

§:17.

Torrläggning inom Hjerup.

Genom statens lantbruksingeniör Ernst Berggren hade herr ord-

föranden erhållit en så lydande kallelse, se Bilaga §:17 litt.H.

avseende närvaro vid sammanträde angående av Länsstyrelsen förordnad syn för torrläggning inom Hjerap.

Styrelsen beslöt utse sin herrar ordförande, häradsdomaren Anders Nilsson, till befullmäktigat ombud för ifrågavarande förrättning.

In fidein

Gustaf V. Streiffert.

Justeras:

W. de Shærengrad.

Rätt utdraget betyga:

And. Persson.

L. Lundell.

Till

Bil.B.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike för torrläggning av mark till Hjerup N:17 m.fl.hemman uti Uppåkra socken av Bara härad.

Hjerup pr.Uppåkra den 10/12 1925.

Alfred Nilsson.

Ägare av Hjerup n:r 17.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest lagshinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landakansliet den 12 mars 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman.

Hj.Kjäll.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av
mark till Hjerup N:17 m.fl.hemman uti Uppåkra socken av Malmöhus
län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med
sökanden till ovanakrivna laga syneförrättning.

Hjerup den 29 januari 1927.

Bengt Persson.

Revittnas:

Siver Hönsson.

Hans J:son Wessner.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallningaha-
vanden i länet på därom gjord an-
sökan förordnade laga syneförrätt-
ningen för torrläggning av mark
till Hjerup N:17 m.fl.hemman uti
Stora Uppåkra socken av Bara hä-
rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett naturligt vattendrag jämte nygrävning och rörläggning av ett mindre dike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtad av vattenavledning-
en, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien
blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva be-
lägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det
lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund
för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffen-
het angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförtecknings-
längden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostna-
dernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synmännen att upp-
skatta värdet av den ^{båtad eller} jordförbättring, som skulle komma att genom
vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken

Därvid hava synmännen gått så till väga, att sedan den vatten-
skadade markens höjdläge utrönt och dess naturliga godhet och be-
skaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje

Ågefigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket Ågefiguren pr. har kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frändes bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.

Höjdsakalen varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelagsgraderna i denna skala äro beroende på markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningen, har denna

värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till väderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägaras båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna för- eningen och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:5 och utgör nygräv- ningen av floddiket B-C samt nygrävning och rörläggning av dikes- sträckan A-E-B.

För att jämatälla all mark inom företaget har det dock varit nödigt att beräkna kostnaden för dikessträckan E-F och B-D.- Dessa dikessträckor skola dock ej utföras förr än någon av de-samma be- roende delägare detta yrkar och gör anmälan därom till den blivan- de styrelsen inom den för företagets utförande stadgade tiden.-

Å plankartan äro de diken, som skola utföras, betecknade för öp- pet dike med ^{röda} två parallella linier och för rördike med en röd linje. Å profilkartan däremot är det öppna diket betecknat med en röd bot- tenlinie och det täckta med två röda parallella linjer.-

De diken däremot, som endast möjligen komma att utföras äro

med samma beteckningar utförda med grön färg.-

Intagningsbrunnar Kro å plankartan betecknade med små röda cirk-
lar och å profilen med en vertikal röd linie.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste
vattenavledningen utföras i full överensstämmelse med det upprätta-
de förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och samman-
hållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av
vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdets have med ledning av ekonomiska kartverkets karta
uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-O ----- 7 hektar

vid 0+66 ----- 37 "

" 2+22 ----- 50 "

" B ----- 1350 "

" 8+85 ----- 1375 "

" D ----- 1250 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar
för täckt dike och till 0.6 liter pr.sekund och hektar för öppet
dike.

Rördimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vatt-
nets hastighet $v = K \frac{1}{(1+0.5 \frac{\sqrt{K+log.R}}{2})} \sqrt{RI}$ med ett värde på den i for-

medn ingående koefficienten $K=60$.

De öppna dikena hava däremot beräknats efter Ganguillets och

Kutters formel för vattnets hastighet

$$V = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{1}{N}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $N=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m. med en sidoslänk av 1:1.25 vara fullt tillräcklig.

Den blivande högvattenytan finnes å profilen angiven med en streckad blå linie.-

För de täckta ledningarna bliva enligt föreskriven beräkningsgrund med förefintliga fallförhållanden följande dimensioner nödiga.-

För dikessträckan A-E ett 20 cm. (8") rör.

" E-F " 20 cm. (8") "

" E-0+66 " 30 cm. (12") "

" 0+66-B " 37.5 " (15") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Vid 15+96, 15+30, 15+8, 15=0, 0+66, 1+18 och 2+22 samt eventuellt vid F insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter och med botten 0.5 m. under rörets underkant samt med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret med betong, varjämte diket där nedan stensättes i botten och slänter för att förekomma ras, allt enligt upprättade ritningar. -

I företaget ingå två stycken allmänna vägtrummor, vilka lägga hinder i vägen för vattenavledningens utförande.

Efter vad kunnat utrönas hava dessa tillkommit efter år 1889. -

Det har även utröntes att den ovanför men intill busarna liggande marken, för vars torrläggning deras ombyggnad kräves, varit av åkers eller ängs natur vid deras tillkomst. -

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8§ av vattenlagen stadfäst för synemännens föreskriva, att vägstyrelsen skall bekosta rören och läggningen under vägarna. - I enlighet med 7 kap. 7§ av föreskrivna lag skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, däremot ej denna hellre vill överlämna det till företaget. -

Arbetet skall utföras inom föreskriven tid så att vattenavledningsarbetets utförande därav ej hindras. -

Utom dessa har det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av en ägovägsbro vid 8+81 med ett armerat cementrör av 1.2 m. inre diameter enligt upprättad ritning, - samt för den eventuella dikessträckan B-B dels en ägovägsrumma vid 23+22 och dels en trumma för utfartsväg vid 22+33 med 1.0 m. cementrör, allt enligt upprättade ritningar. För den sistnämnda synes enligt kostnadsförslaget att låga betongfrontmurar med längre rörsträng blir billigare än det alternativa

förslaget med upp till vägplanet gående frontmurar, varför den förstnämnda upptagits i förslaget.-

De enskilda brotrummen skola bekostas av dikealaget, men sedan underhållas av den eller dessa denna skyldighet hittills ålegat.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenans utvidgning utgå med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Även skall enligt bestämmelsen i samma paragraf, ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikevallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller är med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått

i samfälligheten, skall för sådan jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkstälts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. eller båt- nadsvärde.	Kostnad för för- bättr. krona.
A-E-B och E-F	2320:-	4729:50	0.49053
B-C	2300:-	7482:-	0.30740
B-D	1950:-	2940:-	0.66326
<u>Summa.</u>	<u>6570:-</u>	<u>15151:50</u>	<u>0.43362</u>
<u>Egen utdikning.</u>			
A-E-B och E-F.	4620:-	4729:50	0.97684
B-D	4250:-	2940:-	1.44550
B-C	2300:-	7482:-	0.30740
<u>Sammanföring.</u>			
A-E-B, E-F + B-C	4620:-	12211:50	0.37833
B-D + B-C	4250:-	8022:-	0.40779
<u>Resultat.</u>			
Avd. I A-E-B och E-F	2320:-	4729:50	0.49053
* II B-C	2300:-	7482:-	0.30740
* III B-D	1950:-	2940:-	0.66326

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast i 3 avdelningar.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 15:15 kronor.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i över-

ensstämmelse med ovanskrivna förslag; de med grön färg beteck-

nade dikessträckorna dock enligt ovan angivna bestämmelser;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft,

och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida under-

hållet av ifrågavarande dikessträckor, skall utgå samfällt en-

ligt i kostnadsfördelningslängden utförd deltagningsprocent;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av

anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprät-

tas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och där-

till hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna

sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten

än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar

där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång, skall det upptagas till lika del å

varje sida varjämte även dikesjorden upplägges till hälften

å varje;

att i de dikessträckor, som skola täckas med rör, några andra rör

ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående

beskrivning där insätts;

att något avfallsvatten ej får inläppas i rörledningen förr än

det renats genom minst en vattenläsbrunn;

att om träd finnas intill rörledningen, skola dessa ovillkorligen

borttagas eller ock rörledningen där santeras runt omkring

rörfogarna;

att årliga ränningar av de öppna dikena och av brunnar och ut-

lopp, när så erfordras, skola verkställas; uppkommer jordras,

så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast

undanskaffas och doceringar och botten därstädes, om så kräves,

stensätts;

att vid grävnings- eller ränningsarbete så mycket vatten ej på

en gång får uppdämmas eller framsläppas, att fara för översväm-

ning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedlägges och innan rörsträngen täckes, skola de

besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller

dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och

godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets henämning skall vara "torrläggning av mark till

Hjerup N:17 m.fl. hemman av år 1927";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.-

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.- Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Hjerup den 1 mars 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Siwer Jönason.

Hans J:son Wessner.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	² <u>1/4 mtl. Hjärrup 4</u>															
	¹ <u>1/4 mtl. Hjärrup 10</u>															
	<u>Nils Larsson.</u>															
1	åker			31	-											
2	do			10	-											
3	do			06	50											
4	väg imp.							47	50					06	-	
	<u>*Gatuhuset 16, 18* Hjärrup.</u>															
	<u>Bengt Persson, sök.</u>															
5	åker			28	-			28	-							
	¹² <u>1/6 mtl. Hjärrup 4</u>															
	<u>äg. Nils Olsson.</u>															
	<u>arr. Lennart Olsson.</u>															
6	åker			29	-			29	-							
	<u>*Gatuvall* Hjärrup.</u>															
	(¹ <u>1/4 mtl. Hjärrup 9</u>)															
	<u>Julius Bengtsson.</u>															
7	åker			07	50											
8	äng					30	-									
9	äng					16	-									
10	väg imp.							07	50		46	-		05	-	
	<u>*Gatuhuset N:17* Hjärrup.</u>															
	<u>Alf. Nilsson, sök.</u>															
	Trpt.							112	-		46	-		11	-	

Indigens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.							112	-		46	-		11	-	
11	tomt och trädg.			11	-											
12	åker			36	-											
13	dike imp.													01	-	
14	åker			20	-											
15	do			11	-											
16	väg imp.							78	-					08	50	
	<u>"Gatuwall" Hjörup.</u>															
	<u>Äg. Kungl. Maj:t o Kronan.</u>															
	<u>arr. Alf. Nilsson.</u>															
17	åker			56	-											
18	dike imp.													05	50	
19a	äng					47	-									
19b	vattenhåla imp.													00	50	
20	backe imp.													01	50	
21	åker			03	-											
22a	åker			53	-											
22b	do			20	-			1	32	-	47	-				
	¹ <u>1 mtl. Hjörup 7</u>															
	<u>Äg. Kungl. Maj:t o Kronan.</u>															
	<u>arr. Alf. Nilsson.</u>															
23	åker			56	-											
	Trpt.			56	-			3	22	-	93	-		28	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.			56	-			3	22	-			93	-		28
24	åker			68	-											
25	do			80	-											
26	dike imp.														14	-
27	åker			41	-											
28	do			1	55	-										
29	do imp.							4	00	-					79	-
	¹ <u>f. mtl. Hjärrup 5</u>															
	<u>Julius Bengtsson.</u>															
30	åker imp.														99	-
31	do imp.														16	-
32	do imp.			91	-											
33	do imp.														60	-
34	dike imp.														05	50
35	åker imp.														24	-
36	do imp.														35	-
37	do			54	-											
38a	do			33	-											
38b	dike imp.														05	-
39	åker			84	-											
40	do			1	50	-										
41	do			65	-											
	Trpt.			4	77	-		7	22	-			93	-	3	6550

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.	4	77	-				7	22	-	93	-		365	50	
42	åker		91	-				5	68	-						
	<u>"Gatuvall" Hjärup.</u> ($\frac{1}{2}$ mtl. Hjärup 5)															
	<u>Julius Bengtsson.</u>															
43	åker		1250													
44	do		58	-												
45	dike imp.													0650		
46	backe imp.													13	-	
47	äng						31	-								
48	do						10	-								
49	väg imp.								7050		41	-		0550		
	<u>"Gatuvall" Hjärup.</u> ($\frac{1}{4}$ mtl. Hjärup 9 ¹)															
	<u>Julius Bengtsson.</u>															
50	åker		10	-												
51	dike imp.													05	-	
52	äng						0450									
53	åker		06	-												
54a	do		08	-												
54b	do		12	-												
55	äng						17	-								
56	åker		0750													
57	backe imp.								4350		2150			64	-	
	Trpt.							14	04	-	1	5550		4	5950	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Dikesstr. A-E-B & E-F.																
	2 1/4 mtl. Hjörup 4																
	1 1/4 mtl. do 10																
	Nils Larsson.																
1	åker	31	-	3000	072100	651	-	1	3000	930	-	279	-				
2	do	10	-	3000	082400	240	-	1	3000	300	-	60	-				
3	do	0650	3000	092700	175	50	1	3000	195	-	1950						
	Sma.	4750				1066	50			1425	-	358	50	358	50		
	*Gatuhuset 16, 18" Hjörup.																
	Bengt Persson, s.k.																
5	åker	28	-	3000	061800	504	-	1	3000	840	-	336	-				
	Sma.	28	-			504	-			840	-	336	-	336	-		
	12 1/6 mtl. Hjörup 4																
	Ag. Nils Olsson.																
	arr. Lennart Olsson.																
6	åker	29	-	3000	092700	783	-	1	3000	870	-	87	-				
	Sma.	29	-			783	-			870	-	87	-	87	-	87	-
	*Gatuvall" Hjörup.																
	(1/4 mtl. Hjörup 9 ¹)																
	Julius Bengtsson.																
7	åker	0750	3000	082400	180	-	1	3000	225	-	45	-					
8	äng	30	-	3000	051500	450	-	1	3000	900	-	450	-				
9	do	16	-	3000	061800	288	-	1	3000	480	-	192	-				
	Trpt.	5350				918	-			1605	-	687	-	781	50		

Länsvägs nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		53	50				918	-			1605	-	687	-	781	50
	Sma.		53	50				918	-			1605	-	687	-	687	-
	<u>"Gatuhuset 17" Hjärrup.</u>																
	<u>Äg. Alf. Nilsson, sör.</u>																
11	tomt och trädg.	11	-	3000	08	2400	264	-	1	3000	330	-	66	-			
12	äker	36	-	3000	05	1500	540	-	1	3000	1080	-	540	-			
14	do	20	-	3000	06	1800	360	-	1	3000	600	-	240	-			
15	do	11	-	3000	08	2400	264	-	1	3000	330	-	66	-			
	Sma.	78	-					1428	-			2340	-	912	-	912	-
	<u>"Gatuvall" Hjärrup.</u>																
	<u>Äg. Kungl. Maj: t o Kronan.</u>																
	<u>Äg. Alf. Nilsson.</u>																
17	äker	56	-	3000	05	1500	840	-	1	3000	1680	-	840	-			
19a	äng	47	-	3000	04	1200	564	-	1	3000	1410	-	846	-			
21	äker	03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-			
22a	do	53	-	3000	06	1800	954	-	1	3000	3590	-	636	-			
	Sma.	1	59	-				2421	-			4770	-	2349	-	2349	-
	<u>Nikeströket B-C</u>															4729	50
	<u>Äg. Kungl. Maj: t o Kronan.</u>																
	<u>Äg. Alf. Nilsson.</u>																
23	äker	56	-	3000	07	2100	1176	-	1	3000	1680	-	504	-			
	Trpt.	56	-					1176	-			1680	-	504	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Hjörup nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per kv. vid fullständ. terräng.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrängsändring	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trgt.																240 -
	<u>"Gatuvall" Hjörup.</u> (1/4 mtl.Hjörup 5) <u>Julius Bengtsson.</u>																
43	Åker	12	50	3000	092700	337	50	1	3000	375	-	3750					
44	do	58	-	3000	051500	870	-	1	3000	1740	-	870	-				
47	Eng	31	-	3000	061200	372	-	1	3000	930	-	558	-				
48	do	10	-	3000	041200	120	-	1	3000	300	-	180	-				
	<u>Sum.</u>	1	1150						1699 50			3345 -	164550				1645 50
	<u>"Gatuvall" Hjörup.</u> (1/4 mtl.Hjörup 9) <u>Julius Bengtsson.</u>																
50	Åker	10	-	3000	07 2100	210	-	1	3000	300	-	90	-				
52	Eng	0450	3000	03 900	4050	09 2700	12150	81	-								
53	Åker	06	-	3000	061800	108	-	1	3000	180	-	72	-				
54a	do	08	-	3000	082400	192	-	1	3000	240	-	48	-				
54b	do	12	-	3000	061800	216	-	1	3000	360	-	144	-				
55	Eng	17	-	3000	041200	204	-	08	2400	408	-	204	-				
56	Åker	0750	3000	072100	157 50	1	3000	225	-	6750							
	<u>Sum.</u>	65	-						1128 -			183450	20650				20650
	<u>"Gatuvall" Hjörup.</u> <u>Karl Bengtssons återbuds.</u>																
58	tomt & trädg.	06	-	6000	053000	180	-	09	5400	324	-	144	-				
59	do do	0450	6000	081800	216	-	1	6000	270	-	54	-					
	Trgt.	1050							396 -			594 -	198 -				2592 -

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesaträckan A-E-B.</u>						
15+96-15+8	88	20 cm. (8") cementrör med flens ^{lm.}	88	1.75	154	00		
		grävn. rörens lägg. samt igen-						
		fyllning ^{lm.}	88	1.-	88	-		
15+30-15+96		borttagande av pilar	66	0.50	33	-		
15+8-15+0	8	20 cm. (8") cementrör med lägg. m.						
		m. utföres och bekostas av väg-						
		styrelsen			-	-		
0+0+66	66	20 cm. (8") cementrör med flens ^{lm.}	66	1.75	115	50		
		grävn. rörens lägg. samt igen-						
		fyllning ^{lm.}	66	1.-	66	-		
0+66-2+22	156	30 cm. (12") cementrör m. flens ^{lm.}	156	2.75	429	-		
		grävn. rörens lägg. samt igen-						
		fyllning ^{lm.}	156	1.25	195	-		
2+22-3+54	132	37.5 cm. (15") cementrör m. flens ^{lm.}	132	3.50	462	-		
		grävn. rörens lägg. samt igen-						
		fyllning ^{lm.}	132	1.50	198	-		
15+96, 15+30, 15+8, 0, 0+66 1+18 o 2+22		Brunnar av betong. Invändig diam. = 0.6 m., botten i brunnen för- lägd 0.5 m. under röret. Locken av armerade, kupiga betongskivor med falsar	7	40.-	280	-		
	450	Trpt.			2020	50		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	450	Trpt.			2020	50		
3+54		Kringmurning av röret samt sten-						
		sättning i diket botten och						
		slänter till 1.3 m. vertikal höjd ^{st.} 1	1	50.-	50	-	2070	-
		för oförutsedda fall c:a 10%					20950	
	450				Summa		2080	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+54-12	846	grävning av mylla, lera och ^{kbm.} grus 1575	0.70	110250				
		<u>Agovägsbro vid 8+81, enl. ritn.</u>						
		grävn. utöver kanalsekt.						
		kbm. 4 à 0.70 =	2.80					
		1.2 m. cementkulvert lm. 5						
		à 30:-	150:-					
		rörens lägg. lm. 5 à 5:-	25:-					
		frontmurar av betong i						
		blandn. 1:3:7 m. ³ 7 à 25:-	175:-					
		stensätt. i botten och						
		slänter till 1.3 m. verti-						
		kal höjd o 2.- m. längd						
		² m. 17 à 2.50	42:50					
		vägbanans iordningst.	⁴ 4:70 1	400:-	400	-	150250	
		för oförutsedda fall c:a 10%					154	-
		Jordersättningar					405	-
	846	Trpt.					206150	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	846	Trpt.					2061	50
		Ersättning för vallar					238	50
	<u>846</u>			<u>Summa.</u>			2300	-
		<u>Dikessträckan B-D.</u>						
3+54-20-24+ 50	450	grävn. av mylla, lera o grus kbm.	960	0.65	624	-		
22+33- +38		bro för utfartsväg: enl. ritn.						
		grävn. utöver kanalsektion						
		m. ³ 8 à 0.70 =						
		1.0 m. cementrör lm. 7.5 à						
		20:- = 150:-						
		rörens lägg. lm. 7.5 à 3:-						
		frontmurar enl. ritn. av be-						
		tong i blandn. 1:5:7 m. ³ 7						
		à 25:-						
		räck av sten o järnrör						
		100:-						
		stensättn. i botten o slän-						
		ter till 1.3 m. vertikal						
		höjd och 2.0 m. längd						
		m. ² 17 à 2.50						
		42:50						
		väghansans iordningst.	1	515	515	-		
23+22- +26		ägovägsbro enl. ritn.						
		grävn. utöver kanalsekt.						
		m. ³ 4 à 0.70 =						
		2:80						
		1.0 m. cementrör lm. 4 à 20-80:-						
	450	Trpt.	82:80		515	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	450	Trpt. 82:80			515	-		
		rörens läggm. 1m. 4 à 3.0 = 12:-						
		frontmurar av betong i bland						
		³ 1:5:7 m. 7.5 à 25:- = 187:50						
		stensättn. i botten och						
		slänter till 1.3 m. verti-						
		kal höjd och 2.0 m. längd						
		² m. 17 à 2,50 42:50						
		väghanans iordningst. 5:20 ²	1	330	330	-	1469	-
		för oförutsedda fall. o: a 10%					139	-
		Jordersättningar					243	-
		Ersättn. för vallar					99	-
	450				Samma.		1950	-
		<u>Alt. förslag till bro för utfarts-</u>						
		<u>väg vid 22+33-+38.</u>						
		grävn. utöver kanalsekt.						
		³ m. 10 à 0.70 = 7:00						
		1.0 m. cementrör m. flans						
		1m. 5 à 20:- 100:-						
		rörens läggm. 1m. 5 à 3:- = 15:-						
		frontmurar av betong i						
		³ blandm. 1:5:7 m. 14 à 25:- 350:-						
		Trpt. 472:-						

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. 472:-						
		räck av sten o järnrör 100:-						
		stensättn. i botten och						
		slänter till 1.3 m. verti-						
		kal höjd och 2.- m. längd						
		å båda sidor om bron						
		2 m. 17 à 2.50 42:50						
		vägbansens iordningst. 15:50 630:- kr.						
		<u>Dikessträcken E-F.</u>						
E-F	6.	20 cm. (8") cementrör med flens						
		med läggm. m. m. utföres och bekos-						
		tas av vägstyrelsen				- -		
F		Brunn lika föregående st. 1 40:-			40 -		40 -	
	6				Summa.		40 -	
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträcken A-E-B				2280 -		
		do B-C				2300 -	4580 -	
		do B-D				1950 -		
		do E-F				40 -	1990 -	
					Summa.		6570 -	
		Hierup den 1 mars 1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-E-B-C.</u>	15+96			1.40			
	15+50	46		1.20			
	15+0	50		1.45			Fix=10.46
	+50	50		1.40			
	+66	16		1.40			
	1	34		1.45			
	+50	50		1.40			
	2	50		1.65			
	+22	22		1.85			
	+50	28		1.95			
	3	50		1.90			
	+54	54		1.75			
	4	46	1:1.25	1.90	0.3	5.05	
	+50	50	"	2.05	"	5.45	
	5	50	"	2.05	"	5.45	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	6	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	7	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	8	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
Trapp.		946					

Dikets beteckning	Avvägnings- löns n:?	Längd mellan pålsarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Träp.		946	1:1.25		0.3		
	9	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.45	"	3.95	
	10	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	11	50	"	1.15	"	3.20	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	12	50	"	1.00	"	2.80	
	Sma.	1296					
<u>Dikessträckan B-D.</u>	3+54 =20		1:1.25	1.90	0.3	5.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	21	50	"	2.25	"	5.95	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	22	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	23	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	24	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	Sma.	450					
<u>Dikessträckan E-F.</u>	E			1.25			
	F			1.60	20 cm. (8") rör		

[illegible]

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord.				Ersättn.för vallar					
mtrl.	nr.	namn.		ar	å keronen	Ersättning		Summa ersättning	ar	å keronen	Ersättning		Summa ersättning
						kr.	ö.				kr.	ö.	
				<u>Dikessträcken B-C.</u>									
1	7	Hjärup.	Ag.Kronan, arr.Alf.Nils-son.	4.3	30:-			129 -	4.54.50			6525	
1	5	do	Julius Bengtsson.	4.3	30:-	129 -			4.54.50	6520			
"	"	do	do	2.6	30:-	78 -			4.50	45 -			
"	"	do	do	1.8	30:-	54 -	261 -	9.4.50	4050	15075			
	1	do	Albin Andersson.	0.5	30:-			15 -	5.4.50			2250	
						Sma.	405 -		Sma.	23850			
				<u>Dikessträcken B-D.</u>									
		"Gatuvall" Hjärup.	Ag.Kronan, arr.Alf.Nils-son.	1.1	30:-			33 -	4.4.50			18 -	
		"Gatuvall" Hjärup.	Julius Bengtsson.	7.0	30:-			210 -	8.4.50			81 -	
						Sma.	243 -		Sma.	99 -			
				Hjerup den 1 mars 1927.									
				på tjänstens vägnar:									
				Ernst Berggren.									
				Biträdande gode män:									
				Siwer Jönsson.									
				Hans J:son Wessner.									

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			namn.	Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Förbättningsvärde i procent	Vattenavledn.kostn.		Deltagningsprocent	Förbättningskostnad	
nr.	mtl.	Registernumm.			kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Avdelning I. Dikesstr. A-E-B och E-F.</u>												
4	1/4	4	Hjärup.	Nils Larsson.	358	50	758	175	86	268	1409	
10	1/4	10	Gatuhus do	Bengt Persson, sök.	336	-	710	164	72	251	1320	
16		12	do	Nils Olsson, arr. Lennart Olsson.	87	-	184	426	9	065	342	
9	1/4	9	"Gatuvall" do } do }	Julius Bengtsson.	687	-	1453	337	10	513	2698	
17			Gatuhus do	Alf. Nilsson, sök.	912	-	1928	447	30	681	3581	
			"Gatuvall" do	Kungl. Maj:t o Kronan, arr. Alf. Nilsson.	2349	-	4967	1152	33	1754	9224	
<u>Avdeln. II. Dikesstr. B-C.</u>					<u>Sma.</u>		4729	501	100-	2320	-	
7	1/4	7	Hjärup.	Kungl. Maj:t o Kronan, arr. Alf. Nilsson	3012	-	4026	925	98	1409	7410	
5	1/4	5	do	Julius Bengtsson.	4470	-	5974	1374	02	2092	11002	
<u>Avdeln. III. Dikesstr. B-D.</u>					<u>Sma.</u>		7482	-	100-	2300	-	
			"Gatuvall" Hjärup.	Kungl. Maj:t o kronan, arr. Alf. Nilsson	240	-	816	159	12	242	1273	
5	1/4	5	do do } do }	Julius Bengtsson.	1645	50	5597	1091	42	1661	8735	
	1/4	9	do do do	do do do	706	50	2403	468	58	713	3750	
			do do	Hans Bengtssons sterbhus	198	-	673	131	43	200	1052	
			do do	Kyrkoherde Sture Fjellander	150	-	510	99	45	151	794	
<u>Sma.</u>					2940	-	100-	1950	-	100-	52590	

[illegible]

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Alf. Nilsson, Hjerup N:7, lördagen den 29 innev. januari kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hjerup n:r 17 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 17 januari 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hjerup n:r 1.	Albin Andersson.	Albin Andersson.
do n:r 5	Julius Bengtsson.	Julius Bengtsson.
do	Kyrkoh. Sture Fjellander	S. Fjellander.
do	Hans Bengtssons sterbh.	Cecilia Bengtsson.
Hjerup n:r 4	Äg. Nils Olsson.	Nils Olsson.
	Arr. Lennart Olsson.	L. Olsson.
do n:r 16 & 18.	Bengt Persson.	B. Persson.
do	Nils Larsson.	Nils Larsson.
do n:r 7	Arr. Alf. Nilsson.	Alfred Nilsson.

Att föreskrivna per-

soner blivitt delgivna denna kallelse intyga:

Uppåkra den 18 januari 1927.

Per Andersson.

Karl Nilsson.

Stämningssaman i Uppåkra.

Fjärdingsaman.

Kallelse.

Ordf. i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W. de Sharengrad,
Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det samman-
träde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Alf. Nilsson, Hjerup N:7,
lördagen den 29 innev. januari kl. 10 f.m. angående av Konungens befall-
ningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hje-
rup n:r 17 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus
län.

Lund den 17 januari 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lomma den 19/1 1927.

W. de Sharengrad.

Bevittnas:

Anton Persson.

Edvin Sjö.

*Förestående föraktis (43) revideras
seder vidimmas, ex officio
Lennart Persson*

Anskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes frät vederbörligt
kvarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en-
enligt uppgift den 1 mars 1927 avslutad laga synför-
rättning angående ett frättag avseende toreläggning
av mark till Hjerppe nr. 17 m. fl. hemman till Ljup-
åkers socken, Malmöhus län; det verkar härmed till bevis
meddelat. Lloekholm i Ljupåkers vattenmyndighets
kansli den 26 oktober 1927.

Ex officio
H. Lidbom.

På som redovisat gm. stpl. 0:75
Skämpel 1:-
Summa försumma 1:75

213

2.66
28

M 2•0146

DIARIE Nr 17895

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1928

KONTRAKT.

158/2

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 för
"torrläggning av mark till Hjärup nr 17 m.fl. hemman av år 1927"
i Stora Uppåkra socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusennittio (1.090) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hvar undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härnäs den 8 augusti 1928

Julius Benedictson
April of Year 509.
Uppermo.

Alfred Wilson
Banks.

Agar au Lejums m. s. t. 7
amendator au Lejums m. s. t. 7
i Izpildes pakārt.
Pirms: Izpildes

Att Herrar N Julius Kingtsson och Alfred
Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Address *Carthage*
Appala


4. Stefan Hansson
Address Uppsala

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni 1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1928.

Lars Juvskul *Carl Gustaf*
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1929 den 18 sept.

1928
Kil. 104

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Hjärup nr 17 m.fl. hemman av år 1927" i Stora Uppåkra socken av Malmöhus län.

Lån 2.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 1 juni 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och
hemman

Mantal

Reg.nr.

Ägares namn m.m.

Uppåkra socken.


Hjärup	1/4	4 ²	}	Nils Larsson,
	1/4	10 ¹		
"Gatuhuset 16,18" Hjärup				Bengt Persson,
"Gatuhuset nr 17" Hjärup				Alf. Nilsson,
Hjärup	1/2	7 ¹		Kungl. Maj:t o Kronan, arr. Alf Nilsson,
"	1/2	5 ¹		Julius Bengtsson,

Stookholm den 18 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar,

Olof Fredholm.

f



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar N.*
Julius Bengtsson och Alfred Nilsson

genom ett av *hem* den *8 augusti 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Hjärup nr 17 m.fl. hemman av år 1927" i
Stora Uppåkra socken av

MALMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ten den 1 juni 1928 beviljat dels lån
med 2.770 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 1.090 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *två* och *två* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Hjärup den *8 augusti* 1928.
Nils Larsson *Alfred Nilsson*
ägare af 4/10 Hjärup nr Uppåkra. ägare af nr 1 nr 13 Hjärup socken

Att *Herrar Nils Larsson och Alfred Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Carl Woberg

Adress

Uppåkra

N. Johan Larsson

Adress

Uppåkra

Att lantbrukarna Nils Larsson och Albin Andersson i Hjerup
anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av förestående
förbindelse, intygas

Arlöv i landsfiskalskontoret den 21 augusti 1928.

Lösen en krona.

Erik Grönlund

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 4 september 1928.

Lars Jervstedt *Carl Erikson*
föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

266/28
godk. 4/9 1928

DIARIE N:r 17896
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Hjärup n:r 17 m.fl.hemman av år 1927" uti Uppåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928. med tillägg att utförandet av avdelning III icke ingår i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Statsunderstöd:

lån av 2770:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1090:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Alfred Nilsson å Hjärup n:r 7 adress Uppåkra.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag hava avdelningarna I och II eller dikessträckorna A-E-B och E-F samt B-C befunnits utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 22 augusti 1928



Stämpel en krona.