

Thuse 354

Blad 1.

Förslag till
Zorrläggning af mark tillhörande



Husie nr 4 m. p. l. hemman nr 1

Husie socken af Oxie härad och Malmåhus län


uppräddad vid laga styrelse i 1916

Ernst Rumm

statens landöfveringenjör



Skala 1:4000




RTN.Nr 001



M

3*1357



Byggnadsvägar vid 1+21-1+27.





Förslag till intag vid 16+15
Skala 1:50





Förslag till intag vid 0+80. Skala 1:50





Förslag till brunnar
Sk. 1:50



Förslag till ringmurning av utlopp. Sk. 1:50



Skala 1:50



M

3*0147

Låna

den

Lbrs

18723

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

8 SEP. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HUSIE n:r 4 m.fl.hemman

uti Husie socken av Oxie härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

lån och bidrag år 1927.

Imnehåller Företag (51) skriftliga sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 1 juni 1928
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

*vidimnas
ex officio
Oscar Rygg*



Skala 1:100000

Avskrift. Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl. hemman av år 1926" uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län; avgivet i och för sökande av län från statens avdikningslänefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett redan förut, men med för små rör, täckt floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Husie N:4 och 2 samt Kvarnby N:12 uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län,.

Avdikningsområdet är beläget intill, söder och öster om Husie kyrka med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 januari 1926 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kronofogendomen N:3 och 4 Husie m.fl. hemman.

Förrättningen avslöts den 17 maj samma år och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 mars 1927.

Enligt en förening ingången emellan tvänne av delägarne hava de beslutat att ansöka om såväl lån från statens avdikningslänfond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och utgör deras andel 96.56 % av hela företagets bättnadsvärde.

Då en av dessa delägare endast är arrendator av en kronoeigendom har tillstånd för denne begärts att söka sådant lån och anslag och erhållits enligt Kungl. Maj:ts medgivande av den 11 februari 1927 beträffande lånet och enligt Länsstyrelsens i Malmöhus län medgivande av den 15 mars 1927 beträffande statsbidraget.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	21.885 har.
annan mark	<u>5.96 har.</u>
eller tillsammans	<u>27.845 har.</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.- Den nedanför E liggande Kvarnbybäcken, har upptagits genom en laga syneförrättning varför ränsningen av densamma sker enligt fastställda grunder.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg. Emot rörledningens framdragan-
de under densamma, har vägstyrelsens ordförande, som varit när-
varande vid ett sammanträde, ej haft något att erinra.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdiknings-
länefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från sta-
tens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i en-
lighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Bätnadsvärdet för hela företaget utgör 36.032:40 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget 11.969:51 kr.

varför vinsten skulle bli 24.062:89 kr.

och den relativa kostnaden 0.3323 kronor.

Det bidrag, som därför bör kunna lämnas utgör^{2 230:-}~~2.052:63~~ kr.

och det lån " " " " " "^{9 400:-}~~2.509:11~~ kr.

eller ett statsunderstöd av tillsammans^{11.630:-}~~11.561:74~~ kr.

Lund i april 1927.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet.								Länesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad.		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen.						
har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
Åker	21885							19405								
Annan mark	596							596								
Päräknad landvinning.	-	-						-	-							
Summa:	278453	0870	6066	903	-	3603	240	25365	2615	9406	0951	-	34791	60		

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D-E och C-G 11400:-

Laga syneförrättningskostnaden 453:64

Betänkande med bilagor 115:87 569:51

Sma. kr. 11969:51

Lund den 4 april 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 11.969 kronor 51 öre, varav ä lä-
nesökandenas andel 11.557 kronor 76 öre .

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsans vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken by och hemman.	Ägobeskrivning	Mantal	Registrationsnummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer
					nummer.
<u>Husie s:n</u>					
Husie.	2/3	4	1	Kronoegendom. arr. N. Bernh. Bengtsson	1-10, 12-24, 26-38 40.
Kvarnby	3/8	12 ³	1	Anders Larsson.	41, 42, 44, 45.
Husie.	2/3	2	2	Konsul Einar Hörstedt.	47a-51
					<u>Summa:</u>

Lund i april 1927.

Ernst Berggren.

Areal						Andel i kostn. för										Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lämn.	
Åker.		Annan mark.		Summa.		Bätnad.		Dikessäckarna A-B-C-D-E & G-G		Laga syngför- -rättningen.		Belänskanaler m.m.		Summa kostnad.				%	kr	öre	kr
18755	189	20645	30860	40		2764	10388	541	9925	10251	89	10278	10255	420	3323	17.70	1811	19	8440	24	
248.-		248.-	1240	80		392	16	15	61	398	411	75	"	"	"	"	72	75	-	-	
65.-	407-	472-	3931	20		124	374	49	49	1264	1305	87	1309	1306	32	"	26.55	346	06	959	76
2188.5		2784.5	36.032	40		11400	-	453	64	11969	51						2220	-	8440	-	
19405	596-	25365	34791	60		11007	844	3803	11587	11561	74						20525	3950	911		

n) utgå

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl. hemman av år 1926" uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med detta

statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga syne-

förrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdik-

ningsanslag och lån ur statens avdikningslänefond till så stort

belopp, som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av före-

skrivet anslag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-

för bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet, i be-

hörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i

öfrigt taga befattning med allt, som berörda anslag och lån röra

kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta så-

dana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhål-

lande av ett ovanskrivet anslag och lån.

Husie den 29

december 1926.

Nils Bernhard Bengtsson.	Husiegården.
arrendator av N:3 & 4 Husie.	Einar Hörstedt.
Husie boställe.	N:2 Husie socken.

Arrendatorns Herr Nils Bernhard Bengtssons & Herr Konsul Einar Hörstedts egenhändiga namnteckningar bevittna på en gång närvarande vittnen:

Namn oläsligt.	G. Persson.
----------------	-------------

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en till länsstyrelsen i Malmöhus län ställd,
av domänstyrelsen med utlåtande den 21 januari 1927 jämte yttranden
av länsstyrelsen och vederbörande domänintendent överlämnad ansök-
ning från statens lantbruksingeniör i länet E. Berggren, medgiver Kungl.
Maj:ts arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Husie N:3 och 4 i Hu-
sie socken av nämnda län B. Bengtsson att för ifrågavarande kronoege-
dom jämte örriga deltagare i ett dikningsföretag benämmt "torrlägg-
ning av mark till Husie n:4 m. flera hemman av år 1926" söka och
vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företa-
gets utförande, med skyldighet för arrendatorn att, därest lån var-
der beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen
belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14
mars 1937 då ännu ogulden andel av samma lån, dock att, därest han
efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för
vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter van-
liga ordning av honom inbetalas underhans arrendetid, samt att, i hän-
delse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendo-
mens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall
vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig berallning, meddela domänstyrelsen till
kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 11 feb-

ruari 1927.

Paul Hellström.

/Nils Lange.

Bestyrkas ä tjänstens vägnar:

Nils Kalén

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan arrendatorn av kronoegendomen 1 mtl. Husie N:3 och 4 i Husie socken av Malmöhus län B. Bengtsson bland andra undertecknat en förening för sökande av lån från statens avdikningslänefond och anslag från statens avdikningsanslag för utförande av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl. hemman av år 1926" och sedan Kungl. Maj:t den 11 denna månad medgivit bemälda arrendator att söka och vinna delaktighet i ovan beskrivna lån, får jag värdigt anhålla att han även måtte erhålla tillstånd till att

söka och emottaga föreskrivna anslag.

Lund den 25 februari 1927.

Ernst Berggren.

Resolution.

Länsstyrelsen medgiver härmed arrendatorn av kronoegendomen 1
mtl. Husie N:3 och 4 i Husie socken B. Bengtsson, rätt att söka
och erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget för utförande
av ifrågavarande torrlägningsföretag. Malmö i landskontoret den
15 mars 1927.

Fr. Ramel.

Carl Nielsen.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl. hemman uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	5:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande d. 14/2. = 1 dag	12:-	
" avskrifter av handl. med inbörindning	27:-	
" kopia av plankarta, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 55 fig. à 10 öre	5:50	
" 29.225 har. à 8 öre	<u>2:34</u>	7:84
" 180 st. höjdlägestal à 2 öre		3:60
" diken à plankartan		3:25
" profil- och sektionsritning, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 1.4 km. längdprofil à 6:- kr.	8:40	
" tvärsektioner m.m.	19:37	
därtill 30 %	<u>5:81</u>	
		41:58
avgår 25 % därav för profilritning à kalkerväv	<u>10:40</u>	31:18
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>5:-</u>	

Sma. kronor. 115:87

Kvitteras:

Lund den 4 april 1927.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl.
hemman i Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad
enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 10 st. kallelser à 50 öre	5:-	
" 2 st. sammanträdesdagar, den 21/4, 17/5 -26	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.4 km. à 3:- kr.	10:20	
" 40 st. ägofig, åker, medelareal 0.54 har. à 24 öre	9:60	
" 21.885 har. " " " " à 78 "	17:07	
" 8 st. ägofig. äng " 0.74 " à 26 "	2:08	
" 5.96 har " " " " à 42 "	2:50	
" 7 st. ägofig. imp. " 0.19 " à 5 "	0:35	
" 1.38 har. imp. " " " " à 78 "	1:08	32:68
" rubrik, skala m.m.	4:-	
För ytavvägning 27.84 har. à 66 öre	18:37	
" 180 punkter à 2 öre	3:60	21:97
" begränsningskurva 3.4 km. à 2:50 kr.	8:50	
" längdavvägning och jordundersökningar den 23/2 -26	12:-	
" jordregisters utrönande den 22/2 -26	12:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 55 fig. à 7 öre	3:85	
" " " 29.225 har. à 6 öre	1:75	5:60
Trpt.		138:95

	Trpt.	138:95
För ägobeskrivning		1:65
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 48 fig. å 6 öre		2:88
" bestämmande av värdet före och efter, 48 fig. å 12 öre		5:76
" profilkartan 1.4 km. å 3.50 kr.		4:90
" sektioner 15 st. å 28 öre		4:20
" " 1 st. å 17 öre		0:17
" 2 st. intag, 2 st. brunnar, 1 st. ommurning å 3:- kr.	<u>15:-</u>	19:37
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 26/2 -26		6:-
" bestämmande av dimensioner		10:-
" dikenas insättande å kartan		1:90
" grävningstabell		5:-
För kostnadsberäkning 1.4 km. å 4:50 kr.		6:30
" därtill 0.1 % av kostnaderna , ...		11:40
" införande av höjdsiffror 180 st. å 1 öre		1:80
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 55 fig. å 10 öre		5:50
" 29.225 har. å 8 öre	<u>2:34</u>	7:84
" därtill 25 %		1:96
" 180 st. höjdlägestal å 2 öre		3:60
	Trpt. 206:81	

Trpt.....	286:81,
för diken & plankartan	3:25
" profilen 1.4 km. à 6:-	8:40
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående	19:37
därtill 30 %	5:81
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar och inbäddning	<u>30:-</u>

361:64

För gode männen	65:-
" kallelsekostnad	3:-
" dagsverken	<u>24:-</u>

Summa kr. 453:64

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Husie den 17 maj 1926.

Ernst Berggren.

361:64 kr. kvitteras: Ernst Berggren.

38:- " " S.H. Andersson.

27:- " / " Lars Jacobsson.

*Fortfarande nitton (19) minuter sedan
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Husie N:3 och 4

m.fl.hemman.

År 1926 den 21 april inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör, i Husie kommunalrum, sedan mul- och klövsjuka utbrutit å det
intill belägna Husie boställe, å vilket ställe sammanträdet skolat
hållas, för att på grund. av nedan intagna förordnande handlägga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till kronoegendomen
N:3 o 4 Husie m.fl.hemman uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus
län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under-
rättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning varav
följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

B.Bengtsson som arr.av kronoegendomen 1 mtl.Husie N:3 o 4.

och av övriga sakägare:

Konsul Einar Hörstedt för Husiegården;

Herrar D.Hjort och Einar Hörstedt för Kvarnby Jordbruksaktiebolag

och A.B.Kritbruksbolaget i Malmö alla genom Ingeniör Nils Schwartz

enligt fullmakt Bil.A, B och C.

Edv.Persson som arr.av Husiegården.

Anders Larsson för Kvarnby N:12 genom Herr Sigfrid Larsson enl.

fullmakt Bil.D.

För Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som ^{krono}konsistorieombud t.f. landsfiskalen Erik Lindberg enligt förordnande av den 10 april 1926.

Som gode män Herrar S.H.Andersson å Broddahill och Lars Jakobsson i Fosie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer Bil.F.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Det skulle antecknas att arrendatorerna av kronoegendomen erhållit tillstånd att ansöka, ovenskrivna laga syneförrättning enl. Länsstyrelsens resolution av den 12 januari 1926. Bil.E.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.

§:5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup helst genom täckt dike ned till Kvarnbybäcken i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:6.

Ingeniör Schwartz ansåg att röret genom Konsul Hörstedts mark var tillräckligt stort och att han ej ville deltaga i någon kostnad för eventuell omläggning av röret. Ansåg även att Jordbruks A.B. ej heller hade någon nytta av företaget.

§:7.

Anders Larsson ansåg sig ej hava någon nytta av företaget, ansåg att Kvarnbybäcken hellre måtte ränsas och sänkas,

§:8.

Det skulle antecknas, att den nuvarande rörsträngen under bygdevägen ej berörde vägtrumman.

§:9.

Sökanden ansåg däremot att såväl Konsul Hörstedt som Anders Larsson förorsakades skada av den nuvarande rörsträngen, vilken både vore för liten och låg för grunt. Han ansåg däremot att utloppet eller Kvarnbybäcken vore tillräckligt djup.

§:10.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen hunnit verkställa nödiga jordundersökningar och värderingar och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas å Husie boställe måndagen den 17 instundande maj kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:11.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Lars Jakobsson.

Den 17 maj 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synmän och följande sakägare och ombud:

B.Bengtsson som arr.av kronoegendomen i mtl.Husie N:3 o 4.

Konsul Einar Hörstedt för Husiegården, Kvarnby jordbruks A.B. och för A.B.Kritbruksbolaget i Malmö.

Anders Larsson för Kvarnby N:12 genom Herr Sigfrid Larsson enl. fullmakt Bil. B.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som kronoombud landsfiskalen i Oxie distrikt Nils Witthoff enligt förordnande av den 10 sistlidne april.

Edvard Persson som arr.av Husiegården.

§:12.

De sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget förelades:

§:13.

Avgavs följande utlåtande Bil.H.

§:14.

Arrehdator B.Bengtsson skulle å Husie boställe emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Lars Jacobsson.

Bil.A.

Fullmakt

för Ingeniör Nils Schwartz att vid syneförrättning i Husie onsdagen den 21 april 1926 vår talan föra och vår rösträtt utöva godkännande vi vad ombudet sålunda lagligen gör och låter.

Kvarnby den 16 april 1926.

För Husiegården:

Einar Hörstedt.

Bevittnas:

G.Johansson.

G.Persson.

Bil.B.

Fullmakt

för Ingeniör Nils Schwartz att vid syneförrättning i Husie onsdagen
den 21 april 1926 vår talan föra och vår rösträtt utöva godkännande
vi vad ombudet sålunda lagligen gör och låter.

Kvarnby den 16 april 1926.

För Kvarnby jordbruks Aktiebolag

D.Hjort.

Einar Hörstedt.

: Bevittnas:

G.Johansson.

G.Persson.

Bil.C.

Fullmakt

för Ingeniör Nils Schwartz att vid syneförrättning i Husie onsdagen
den 21 april 1926 vår talan föra och vår rösträtt utöva, godkännande
vi vad ombudet sålunda lagligen gör och låter.

Kvarnby den 16 april 1926.

A.B.Kritbruksbolaget i Malmö.

D.Hjort.

Einar Hörstedt.

Bevittnas:

G.Johansson.

G.Persson.

Bil.D.

Fullmakt för Herr Sigfrid Larsson att vid sammanträdet, som är sammankallat av Lantbruksingenjören E. Berggren i Husie kommunalrum den 21 april 1926 kl. 11 f.m. föra min talan och utöva min rösträtt, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Kvarnby den 21 april 1926.

Anders Larsson.

Egenhändiga samteckning bestyrka på en gång närvarande vittnen:

Valfrid Johansson.

A. Nilsson.

Bil.E.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad arrendator av kronoegendomen N:3 o 4 Husie uti Husie socken av Oxie härad får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att ansöka en laga syneförrättning för totrläggning av mark: till ovanskrivna hemman.

Husie den 8/1 26.

B. Bengtsson.

Resolution.

Med stöd av § 1 i nådiga förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord medgiver länsstyrelsen arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Husie N:3 och 4 i Husie socken, B. Bengtsson, rätt att söka laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.
Malmö i landskontoret den 12 januari 1926.

E. Ramel.

Sven Wigert.

Bil.F.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kronoegendomen N:3 o 4 Husie m.fl.hemman uti Husie socken av Oxie härad.

Husie pr.Kvarnby d.8/1 26.

B. Bengtsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 januari 1926.

Er. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. B.

Fullmakt för Herr Sigfrid Larsson att vid sammanträdet, som är
samman kallat av Lantbruksingeniör E. Berggren att hållas hos Bern-
hard Bengtsson, Husie boställe den 17 maj 1926 föra min talan och
utöva min rösträtt godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Kvarnby den 17 maj 1926.

Anders Larsson.

Egenhändiga namnteckning bestyrka på en gång närvarande vittnen:

Valfrid Johansson.

A. Nilsson.

Bil. H.

Utlåtande av synemännen vid dan
av Kungl. Maj:ts befallningshavande
på därom gjord ansökan förordnade
laga syneförrättningen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Husie N:4 m.
fl. hemman uti Husie socken av Oxie hä-

rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning med rör av ett redan förut, men med för små rör täckt floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för : områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synmännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synmännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägo-

gur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter

samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckorna A-B-C-D-E och C-G. samt uppränsning av det öppna diket E-F.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie för täckt dike och med två röda parallella linier för öppet dike.-

För närvarande avledes vattnet från 0-8+25 genom ett 14" cementrör, i övre delen av ett 14" kilstensrör, vars ungefärliga läge å profilen angives med tvenne streckade svarta linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är det nödigt, att dikningen verkställles i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nog uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 40 hektar

" B ----- 100 "

" 1+28 ----- 130 "

" C ----- 130 "

" D ----- 148 "

" 6+25 ----- 150 "

" G ----- 3 "

" E ----- 2100 "

Avrinningen har beräknats för täckta diken till 1.0 liter pr. sekund och hektar och dimensionerna för dessa efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 69$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fallet av 1.0:1000 skulle således följande rördimensioner vara nödiga: för dikessträckan A-B ett 37.5 cm. (15") rör.

" " B+C-D ett 52.5 cm. (21") rör

" " D-E " 60 " (24") "

" " C-G " 12.5 " (5") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Vid A och B insättas intag av betong med snett stående galler enligt upprättade ritningar; vid 1+20, 1+28, 3+30, 5+20 och 6+25 insätas intagningsbrunnar av betong av 1.0 m. inre diam. med konisk överdel till 0.6 m. öppning, med botten 0.5 m. under rörets underkant samt

försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida; vid G insättes en likadan brunn med en inre diam. av 0.6 m.; vid E kringmuras röret med betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter; allt enligt upprättade ritningar.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.-

För det öppna diket E-F har en avrinning av 0.6 m. beräknats och dimensionerna efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{N}{R}} \right\} \sqrt{RI} \quad \text{med ett värde på den i formeln}$$

ingående koefficienten $N=0.03$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fallet av 0.5:1000 skulle således en bottenbredd av 0.5 m. med sidoslänt av 1:1.25 och ett högsta vattendjup av 1.25 kunna framföra den beräknade vattenmängden.-

Som synes av profil och sektioner är det endast fråga om en mindre uppränsning.-

En allmän väg ingår i företaget, med då det upplysts om enligt sammanträdesprotokollet §:8, att den nuvarande rörsträgan ej berörde vägtrumman utan låg vid sidan av densamma, kan ~~den~~ ej fordra att vägstyrelsen skall deltaga i någon kostnad för densammas omläggning.-

Något arbete med rörledningens nedläggande under väg, får dock ej företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörlig myndighet.-

Några ersättningar enligt bestämmelserna i 9 kap.49 § av vattenlagen anse synemännen ej behöva ifrågakomma.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen skall sökanden innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en på tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 36.03 kr.-

Beträffande yrkandet i sammanträdesprotokollets §:6 första del få synemännen endast hänvisa till föreskrivna beräkningar; beträffande däremot yrkandet i den senare delen få synemännen bifalla detsamma och har sålunda, beroende på belägenheten, ej upptagits något förbättringsvärde på ägofiguren 46.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet §:7 få synemännen dels hänvisa till värderingslängden och dels till den gjorda utredningen angående dikessträckan E-F.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig

överensstämmelse med ovan beskrivna förslag, som noggrant skall

följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som

profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och

vara bragt. till slut inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas gemensamt efter vars och ens båtnads- eller förbättringsvärden, vilka finnas angivna i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande kartor och handlingar; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att årliga ränsningar av den öppna dikessträckan och av brunnar och intag, när så kräves skola verkställas;

att rören, om de gjutas å platsen skola hava en blandning av 1:2:2 och få ej nedläggas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent; rörsträngarna få ej heller täckas med jord förr än någon av de föreskrivna besiktningsmännen därtill lämnat sitt medgivande;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Husie N:4 m.fl.hemman av år 1926";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av en av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men
nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas:

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio ⁽⁶⁰⁾ dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Husie den 17 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Lars Jacobsson.

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.			1109 -												35 -
20	Åker			21 -												
21	do			24 -												
22	do			50 -												
23	Äng						80 -									
24	do						1 09 -									
25	dike imp.															10 -
26	Åker			95 -												
27	do			32 -												
28	do			45 -												
29	do			20 -												
30	do			26 -												
31	do			57 -												
32	do			3650												
33	do			16 -												
34	do			83 -												
35	do			1 14 -												
36	do			3450												
37	do			2050												
38	do			64 -												
39	väg imp.															09 -
40	Åker			28 -				18 7550			189 -					
	Trpt.							18 7550			189 -					54 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.									18	75	50	1	89	-	54	-
	³ <u>3/8 mtl.Kvarnby 12</u>																
	<u>Anders Larsson.</u>																
41	åker			15	-												
42	do			06	-												
43	do imp.															06	-
44	do			1	16	-											
45	do			1	11	-				2	48	-					
	² <u>93/320 mtl.Kvarnby 1</u>																
	<u>Kvarnby Jordbruks A.B.</u>																
	<u>arr.Fru Maria Brorsson.</u>																
46	åker imp.															21	-
	¹ <u>2/3 mtl.Husie N:2</u>																
	<u>Konsul Einar Hörstedt.</u>																
47a	äng					60	-										
b	do					89	-										
48a	do					52	-										
b	do					45	-										
49	åker			65	-												
50	äng					1	20	-									
51	do					41	-										
52	åker imp.															28	-
	Trpt.			65	-	4	07	-	21	35	50	1	89	-	1	09	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.	65	-	4	07	-	21	23	50	189	-	1	09	-			
53	Åker imp.							65	-	407	-	29	-				
	<u>Sma.</u>							21	88	50	5	96	-	1	38	-	
Husle den 17 maj 1926.																	
på tjänstens vägnar:																	
Ernst Berggren.																	

VÄRDERINGSLÄNGD

Folksamling nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. terräng.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Hädlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Terrängmängdgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Kronoegendomen 2/3</u>																
	<u>mtl. Husie 4</u>																
	<u>arr. B. Bengtsson.</u>																
1	Åker	50	-		2400	07	1680	840 -	1	2400	1200 -	360	-				
2	do	79	-		2400	07	1680	132720	1	2400	1896 -	568	80				
3	do	1	55	-	2400	07	1680	2604 -	1	2400	3720 -	1116	-				
4	do	1	40	-	2400	03	720	1008 -	1	2400	3360 -	2352	-				
5	do		80	-	2400	01	240	192 -	1	2400	1920 -	1728	-				
6	do		10	-	2400	02	480	48 -	1	2400	240 -	192	-				
7	do		34	-	2400	04	960	326 40	1	2400	816 -	489	60				
8	do		52	50	2400	04	960	504 -	1	2400	1260 -	756	-				
9	do		20	-	2400	01	240	48 -	1	2400	480 -	432	-				
10	do		44	-	2400	04	960	422 40	1	2400	1056 -	633	60				
12	trädgård.		04	50	3000	06	1800	81 -	1	3000	135 -	54	-				
13	tomt o trädg.		08	-	3000	06	1800	144 -	1	3000	240 -	96	-				
14	Åker		93	-	2400	03	720	669 60	1	2400	2232 -	1562	40				
15	do		72	-	2400	05	1200	864 -	1	2400	1728 -	864	-				
16	do		55	-	2400	06	1440	792 -	1	2400	1320 -	528	-				
17	do	1	06	-	2400	04	960	1017 60	1	2400	2544 -	1526	40				
18	do		63	-	2400	02	480	302 40	1	2400	1512 -	1209	60				
19	do		43	-	2400	07	1680	722 40	1	2400	1032 -	309	60				
20	do		21	-	2400	05	1200	252 -	1	2400	504 -	252	-				
	Trpt.	11	30	-				12165 -			27195 -	15030	-				

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E och C-G.</u>						
16+15-15=0-0+80	195	37.5 cm.(15") rör. 1m.	195	3.50	682	50		
16+15-15=0		för grävning,rörens läggning och igenfyllning till minst 0,6 m.						
		över rören 1m.	115	1.-	115	-		
15+0-0+80		för grävning,rörens läggning och igenfyllning 1m.	80	2.50	200	-		
		tillskott för arbete under all- män väg				15 -		
0+80-5+20	440	52.5 cm.(21") rör 1m.	440	7.00	3080	-		
		för grävning,rörens läggning och igenfyllning 1m.	440	3.50	1540	-		
5+20-8+25	305	60 cm.(24") rör 1m.	305	8.50	2592	50		
		för grävning m.m. 1m.	305	4.-	1220	-		
		tillskott för arbete under byg- deväg				25 -		
16+15		intag av betong med snett ståen- de galler enl.ritn. st.	1		75	-		
0+80		intag lika föregående enl.rit.st.	1		100	-		
1+20,1+28		intagningsbrunnar av betong av 1.0 m.inre diam.med konisk över- del med botten 0.5 m.under rörets						
	940	Trpt.			9645	00		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Träpt.			964	500		
		underkant samt försedda med lock						
		av armerade betongskivor med fall-						
		sar och något kupig översida st. 2	100-	200 -				
3+30, 5+20 och 6+25		intagningsbrunnar lika föregående						
		st. 3	80.-	240 -				
E		omurnning av rör i betong med						
		stensättn. i det öppna diket enl.						
		ritn.			50 -			
E-F	200	uppränsning lm. 200	0.25	50 -				
C-G	78	12.5 cm.(5") rör lm. 78	1.-	78 -				
		för grävning m.m. lm. 78	0.50	39 -				
G		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam.av 0.6 m.			40 -	10342 -		
		för oförutsedda fall m.m.				1058 -		
					Summa.	11400 -		
		Husie den 17 maj 1926.						
940 78 <u>1018</u>		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträck.A-B-C-D-E-F och C-G.</u>							
	16+15	-		190			
	16	15		195			
	15+50	50		215			
	15=0	50		2.-			
	0+50	50		190			
	+80	30		280			
	1	20		250			
	+80	20		280			F.P.*11.64
	+50	30		250			
	2	50		210			
	+50	50		195			
	3	50		195			
	+30	30		190			
	+50	20		190			
	4	50		180			
	+50	50		180			
	5	50		155			
	+20	20		160			
	+50	30		170			
	6	50		150			
	+25	25		150			
Trpt.		740					

37.5 c.m. (15") rör

52.5 c.m. (21") rör

60 c.m. (24") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		740					
	6+50	25		150			
	7	50		160			
	+50	50		175			
	8	50		170			
	+25	25	{	190	{	0.5	5.50
			1:125	2.-			
	+50	25	"	210	"		5.75
	9	50	"	205	"		5.60
	+50	50	"	210	"		5.75
	10	50	"	265	"		7.10
	+50	50	"	250	"		6.75
	11	50	"	2.-	"		5.50
	<u>Sma.</u>	<u>1215</u>					
	G	-		130			
	+40	40		140	12.5 cm.	(5")	
	G	<u>38</u>		130	rör		
	<u>Sma.</u>	<u>78</u>					
Husie den 17 maj 1926.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättningsvärde		Debtagningsprocent	Diktningkostnad		Förbättningskostnad	
mtl.nr.		Lordregisternummer	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
2/3	4	4 ¹	Husie.	Kronoegendom, arr.B.Bengts- son.	30860	40	8565	9764	10	38854	
3/8	12	12 ³	Kvarnby.	Anders Larsson.	124080		3.44	392	16	1561	
2/3	2	2 ¹	Husie.	Konsul Einar Hörstedt.	393120		1090	1243	74	4949	
Sma.					3603240		100:	11400	-	45364	

Husieäden 17 maj 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Lars Jacobsson.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Ö. Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos B. Bengtsson, Husie boställe, onsdagen den 21 denna månad kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till kronoegendomen N:3 och 4 Husie m.fl. hemman uti Husie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Östra Grevie den 10/4 1926.

Anders Cedergren.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas i kommunalrummet i Husie, onsdagen den 21 denna månad kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark

till kronoegendomen N:3 & 4 Husie m.fl.hemman uti Husie socken av
Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Kvarnby N:r 1.	Äg. A.B. Kritbruksbolaget.	Einar Hörstedt.
	arr. Änkefru Maria Brorsson.	Maria Brorsson.
Husiegården.	Äg. Konsul E. Hörstedt.	Einar Hörstedt.
	arr. Edv. Persson.	Edvard Persson.
Kvarnby N:r 12.	Anders Larsson.	Anders Larsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kvarnby den 15 april 1926.

Nils Persson.

Fjärdingsman.

*Förestående kallelsen (31) utifrån
sidan vidimeras, ex officio
Ernst Berggren*

Postskrift.

Att såvitt framgår av härsätets fritt redublerligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift

(angående ett förtag)

den 17 maj 1926 avslutat laga synföreläggning, benämnd
"Föreläggning av mark till Flusie nr. 4 m. fl. hamman
av år 1926" uti Flusie socken, Öst härad malmåhus
län; det var der hämed till hvars meddelat. Stockholm
i Votordygens Rättsdomstols kausli den 14 mars 1927

Ex officio
G. Lidbom.

Posen redov. gmi. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Inu kr. 1:75.

vidimias, ex officio

Reuter Ragnan

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
dikesföretaget torrläggning av mark till n:r 3 -4
Husie m.fl.hemman i Husie socken Malmöhus län av
år 1926 den 3 sept. 1928.

Närvarande samtliga delägare herrar E. Hörstedt och Anders
Larsson och undertecknad B. Bengtsson.

Till styrelse och arbetsledare utsågs enhälligt lantbr. B.
Bengtsson Husie boställe ensam för nämnda dikeföretag.

Husie boställe pr Kvarnby den 3/9 -28

Anders Larsson. Einar Hörstedt. N.Bernh. Bengtsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna på en gång närvarande
vittnen:

M.Johansson.

G.Persson.

vidimus

ex officio

Runt Persson

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 18723
K. LANTBRUKSTYRELSEN
8 SEP. 1928

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 anvisade lånet av 9.400:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidraget av 2.230:- kronor från statens avdikningsanslag för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Husie n:r 4 m.fl.hemman av år 1928" vördsamt översända:

- 1) kontrakt i två exemplar;
- 2) säkerhet för kontraktets fullgörande;
- 3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgensförbindelse;
- 4) utdrag av taxeringslängden;
- 5) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av N.Bernhard Bengtssons andel i lånet;
- 6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av statsbidraget;
- 7) avskrift av handlingar i ett häfte jämte kopior av kartor i tre blad å kalkerväv,

varjämte jag får intyga att företaget är påbörjat.

Jag bifogar även en skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen från den ene av lånesökandena, vilken ej vill emottaga det honom beviljade lånet, jämte en avskrift av ett protokoll för val av styrelse för företaget.

Lund den 7 september, 1928



464
JF

4412

DIARIE N:4
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
22 FEB. 1929

Bevis

över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Husie N:4 m.fl.hemman av år 1926" i Husie socken
av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 1 juni 1928.

Statsunderstöd:

Lån från statens avdikningslånefond 9400:- kronor, vilken sum-
ma dock enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse till
Kungl.Statskontoret den 17 oktober 1928 minskats till
8440:- kronor.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdik-
ningsanslag med 2230:- kronor.

Efter företagen kontroll utröntes:

att dikessträckan B-C-D-E-F var utförd i överensstämmelse med
det fastställda förslaget;

att även dikessträckan A-B var utförd med fullgoda cementrör,
men bör sänkas omkring 9 c.m.vid 15+75 och med omkring 4
c.m.vid 0+35 samt förläggas med jämnt fall emellan 16+15-
0+80;

att dikessträckan C-G ej förlagts till gränshörnan utan om-
kring 20 m.söder därom, men då densamma endast avser att
avföra vatten från bostället, så kan den ändrade sträck-
ningen ej anses utgöra någon försämring i förslaget;

att föreskrivna rörsträng ligger omkring 30 cm.för högt vid
G, varför den bör omläggas;

att vid G en intagningsbrunn saknades.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas, får jag tillstyr-
ka att till styrelsen måtte utbetalas ^{högst} ~~nitio~~ procent av det
beviljade lånet och statsbidraget.

Lund den 17 februari 1929.

Stämpel en krona.



[Handwritten signature]

P. M.

D. Nr

4412/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrl. av mark till Husie nr 4 m.fl. hemman av år 1926" i
Husie sn av

Malmöhus län

Arb. plan: 1/6 28 , ändr. i plan 17/10 28

Kontrakt: 17/10 28

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.230

Lån: 9.400, minskat till 8.440

Beräkn. kostnad: 11.969:51

Tillstyrkt utbet. d. 17/10 28 av statsbidrag: 750 kr.
av lån: 2.900 kr.

Utfört arbete enligt Berggren den 17/2 1929

kr. = c:a %

0,80 · 8440 = 6800	0,80 · 2230 = 1800
1900	750
3900	1050

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Nils Bernh. Bengtsson,

Ende-intressent

Husie post., Kvarnby.

Rekv. är bifogad e

av statsbidrag 1050 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 3900 kr.

Stockholm den 28/2 1929

264/28
Godkänt 11/5 1929

DIARIE Nr 10425
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
7 MAJ 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Husie n:r 4 m.fl. hemman av år 1926" i Husie
socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928.

Statsunderstöd:

lån från statens avdikningslånefond av 8.440:- kronor.

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens av-
dikningsanslag med 2.230:- kronor.


Efter av undertecknad verkställd avsyning av föreskriv-
na dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmel-
se med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande..

Lund den 27 april 1929



Stämpel en krona.

[Handwritten signature]



2 1674

M 3•0147

KONTRAKT
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1928
18723

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 för
"torrläggning av mark till Husie nr 4 m, fl. hemman av år 1926" i
Husie socken av

MALMÖHUS LÄN



ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med niotusenfyrahundra (9.400) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusentvåhundratrettio (2.230) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter
enligt bifogade protokoll utsetts till styrelse för företaget
~~företagets protokoll utsetts till styrelse för företaget,~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager mig och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Husie den 9 augusti 1928

Nils Bernhard Bengtson
Husie beställer
Husaby

Att Huv. N. Bernh. Bengtson som Emma Hovstedt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. A. Bengtson
Adress Smeder Uppåkra

Carl Bengtson
Adress Gamlegård Uppåkra.

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1928

Carl Bengtson



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

