

SÖDERBYGDENS
8-AUG. 1930
VATTENDOMSTOL

SÖDERBYGDENS
6-FEB. 1932
VATTENDOMSTOL


Förslag
till torrläggning av mark
till hemmanen
Fårabäck nr 1, 2, 3, 9,

samt
Ö. Kattarp nr 7

allt i Södra Sallerups socken av Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning åren 1929-30

av
Nils Karlsson
förrättningsman
Skala 1:4000

100 80 60 40 20 0 200 300 met.



RITN. Nr 001

M

4*1477

7




Förslag
till
torrläggning av mark
ö hemmanen
Förabäck nr 1, 2 och 9
samt


Östra Kattarp nr 7
allt i Södra Sallerups socken av Malmöhus län;
upprättad åren 1929-1930

av
Mils, hantym
Förrättningsman

Alt. öppet dike.
Sekt. vid B. Sk. 1:100.




Sektion a-a




Alt Töck dike.

Detalj av intag vid A. Sk. 1:50



Sektion C.-C.





RITN.Nr 002

M 4*1475

Detalj av utlopp ved D. Sk. 1:50.

Sektion b-b



Längdskala 1:2000



Höjdskala 1:100

8

Alt. II.



Förslag
till
torrläggning av mark
ö hemmanen
Färabäck nr 1, 2 och 9
samt
Östra Kottarp nr 7
allt i Södra Jallerups socken av Malmöhus län;
upprättad åren 1929-1930
av
M. S. Svanström
Förordningsman



Längdskala 1:2000
Höjdskala 1:100


RITN.Nr003

M 4*1477

43018

9

Alt. III.



Marken består av fin sand.

Förslag
till
torrläggning av mark
på hemmanen
Förabäck nr 1, 2 och 9
samt
Östra Kattarp nr 7
allt i Jödra Jallerups socken av Malmöhus län;
upprättad åren 1929-1930
av
Anders Jönsson
Förordningsman



Förabäck den 24 maj 1929

Längdskala 1:1000
Höjd och sektionsskala 1:50

RITN. Nr 004

M 4-1477

Inf.

M

367

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



4*1477



M. O. 90
17

340

Soo vol 1 xix nr 7340

Handlingar $\frac{11}{5}$ 29

IV: 113

Inskr. i vattenb.
d. 16/2 1934

angående företag avseende torrläggning av mark
till hemmanen

Fårabäck nr 1, 2 och 9

i Södra Sallerups socken,
Oxie härad och Malmöhus län;

upprättade år 1930

av

Nils Svantesson

distriktslantmätare.

N:r

B. o. U. D 9/1930

Akten innehåller 78 skriva sidor.

Till akten hör a 4 ritningar kart

Akten 31/12 30

Protokoll hållet vid laga syne-
förrättning angående företag avseende
torrläggning av mark till hemmanen Fåra-
bäck nr 1, 859 i Södra Sallerups socken av
Malmöhus län.

Sedan Gustaf Meissner och August Jönsson den 10 april
1929 hos länsstyrelsen anhållit om förordnande för bundertecknad
förrättningsman att verkställa omförmälda förrättning och Läns-
styrelsen i anledning härav den 11 maj 1929 förordnat om dess
företagande hade sammanträde för förrättnings påbörjande bli-
vit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner den 31
december 1929. kl. 10 f.m.

Kallelser till sammanträdet hade delgivits i ansöknings-
om förrättningen uppgivna sakägare på sätt 10 kap. 38 § gällan-
de vattenlag föreskriver (bil. 1-11).

Då förrättningen å utsatt tid och plats företogs till hand-
läggning hade följande personer tillstädeskommit:

lantbrukaren August Jönsson, ägare av 50537/94500 och 514/7875
samt 514/7875 mtl, allt nr 9 (förut nr 4, 5 och 6) Fårabäck,

" Gustaf Meissner, " " $\frac{1}{2}$ mtl Fårabäck nr 1,

" Sigurd Jönsson, arrendator av August Jönssons fastiga-
heter,

arkitekten Elof Andersson, ägare av 3/32 mtl nr 2 Fårabäck,

änkefru Karna Hansson, genom sonen Valdemar Hansson, vilken jämte
bemälda Karna Hansson, fröken Anna Hansson, fröken Alma Hansson,
lantbrukaren Herman Hansson, Ådalap, Näsbyholm, gemensamt ägde $\frac{47}{288}$ mtl
~~lantbrukaren Martin Eriksson,~~ nr 1 Fårabäck

" Anton Andersson, ägare av 9/32 mtl Fårabäck nr 2 (litt)

2.
lantbrukaren Carl Persson, arrendator av Anton Anderssons fastighet. y

1 §


Förordnandet till förrättningen och ansökningen därtill
upplästes.

Se bil. A.

2 §

Antecknades att jäv mot förrättningsmannen icke förekom
samt att biträde av gode män ansågs icke erforderligt vid detta
sammanträde. Vid det sammanträde, som komme att hållas i samband
med värderingarna skulle emellertid gode män tillkallas och före-
slogos av sakägarna gode männen: Mauritz Klingborg, Kvarnby, Håkan Håkansson,
Östra Kattarp pr Bjärshög, samt vid förfall för någon av dessa Per
Edvard Hansson, Fridentorp pr Kvarnby.

Fyra sakägare förenade sig med sökandena. Se bil. B



3 §

Tillfrågades sakägarna huruvida något hinder mot förrättningsmannens företagande fanns. Sådant anmälades icke och var ej heller bekant för förrättningsmannen.

4 §

Anmälde förrättningsmannen, att han enligt avtal med sökandena verkställt vissa förberedande mätningar och undersökningar rörande företaget, vilka arbeten påbörjats den 28 maj detta år. På särskild fråga förklarade sig de närvarande godkänna vad som i berörda avseende åtgjorts förrättningen.

5 §

Sakägarna upplyste, att i den mån, vari ledningen komme att läggas fanns fanns för att cementrör vittrada.

6 §

Meddelades, att nästa sammanträde skulle ^{hållas} hos lantbrukaren Gustav Meissner den 16 januari 1930 kl. 10 f.m. Under tiden skulle värdering av den vattenskadade marken ske. Till värderingen skulle kallelser utfärdas pr. telefon.

7 §

Sakägarna anhöllo, att förslag skulle upprättas dels till områdets torrläggning till laga djup alternativt inloppet sänkes 0.6 meter, dels ock torrläggning till djup, som kunde anses mest ekonomiskt.

Vidare förekom icke.

Färabäck den 31 december 1929

M. Svanberg

Uppläst och justerat. Som ovan.

Reg. Jönsson Gustav Meissner Sig. Jönsson

E. Andersson Matt. ~~Andersson~~
 Antai Andersson Carl Persson

5

År 1930 den 16 januari.

Närvarande: undertecknad förrättningsman samt laga skiftes gode män Mauritz Klingborg, Kvarnby, och Håkan Håkansson, Östra Kattarp nr Bjärshög, samt de förut antecknade sakägarna Agust Jönsson, Gustaf Meissner, Sigurd Jönsson, Elof Andersson, Valdemar Hansson och Anton Andersson.

8 §

Antecknades, att gode männen avlagt föreskriven ed samt att anledning till jäv emot dem icke förekom.

9 §

Karta över av företaget berörd mark samt längdprofil över därifrån ledande täckt ledning företeddes.

10 §

Med anledning av i 5 § intagen upplysning, att den mark som nu ifrågakommande avloppsledning skulle komma att läggas vore av sådan beskaffenhet att cementrör vittnade, antecknades, att en därstädes befintlig cementbrunn, vilken av förrättningsmännen besiktigats, icke visade spår till angrepp av vatten. Brunnen hade nedsatts för 18 år sedan.

Upplystes av sakägarna, att avloppsledning från av företaget berörd mark, skulle komma att gå genom flytjord, bestående av sand med mindre stenar i.

11 §

Större delen av den mark, som skulle komma att ingå i företaget, stod nu liksom vid mätningarnas företagande i slutet av maj och början på juni under vatten. I anledning därav enade sakägarna sig om vilka värden på marken efter genomförandet av det planerade företaget, varvid detta tänktes utfört på sådant sätt att inloppet sänktes 0.6 meter.

Härjämte träffades överenskommelse rörande markupplåtelse från de egendomar, över vilka den planerade avloppsledningen skulle komma att gå.

Vad sålunda överenskommit intogs i särskild förening.

Se bil. C

12 §

Efter besiktning å marken funno förrättningsmännen icke något annat att erinra emot den gjorda markvärderingen än

att samtliga värden med hänsyn till gällande taxeringsvärden
 samt vanliga försäljningspriser å jord voro något för låga.
 Förrättningsmännen voro ense om att samtliga värden borde höjas
 30 %.

13 §

För verkställande av erforderliga kompletteringsmät-
 ningar samt upprättande av förslag till företaget uppsköts för-
 rättningen till den 29 i denna månad, då den åter skulle företagas
 i dagens sammanträdes-lokal kl. 1 e.m..

14 §

Antecknades ,att August Jönsson avlägsnat sig innan
 protokollet hunnit utskrivas.

Protokollet upplästes och godkändes.

Fårabäck den 16 januari 1930

Nils Svantesson

Herman Nilsson

god man

N. Ljungberg

god man

7
År 1930 den 29 januari.

inställde sig undertecknade förrättningsmän hos lantbrukaren Gustaf Meissner i Fårabäck för att fortsätta förrättningen och tillstädeskommo ~~härvid de förut antecknade gode männen samt~~ sakägarna August Jönsson, Gustaf Meissner, Sigurd Jönsson, Elof Andersson, Valdemar Hansson och Anton Andersson ävensom Anders Olsson, delägare i sterbhuset efter Ola Nilsson, vilket sterbhus enligt uppgift ägde 5/16 ml av Östra Kattarp ¹ 7.

15 §

Sakägaren Anders Olsson förklarade sig icke hava jäv att anföra emot förrättningsmännen samt upplyste, att sterbhuset efter hans fader Ola Nilsson icke skiftat boet, utan att änkan Kersti Nilsson satt kvar i orubbat bo.

16 §

Förrättningsmannen hade avvägt och upprättat preliminära förslag till tre stycken avlörpsledningar från ifrågavarande område. Av dessa förslag hade det ena visat sig bliva för dyrbart. De övriga två diskuterades ~~med~~ sakägarna. Dessa uttalade ^{sig} som sin åsikt, att avstånden emellan nedstigningsbrunnarna å ledningen borde kunna uppgå till emellan 100 och 125 meter. I övrigt träffades överenskommelse rörande disponerandet av vissa bortschaktade massor, vilken överenskommelse bekräftades genom förening. Se bil. D.

17 §

Grävningar och jordbormingar för undersökning av markens skaffenheten utefter de föreslagna ledningarna påbörjades.

18 §

Rörande sättet för kallelse till nästa sammanträde träffades överenskommelse. ~~träffad~~ Se bil. D.

19 §

Protokollet upplästes. Antecknades, att Anders Olsson avlägsnat sig före sammanträdet slut.

Fårabäck den 29 januari 1930

På tjänstens vägnar:

M. J. Jönsson
Valdemar Hansson *St. Jönsson*

Anders Olsson

År 1930 den 24 maj.

Närvarande: frunt antecknade syrenmän samt
sakägarna Aug. Jönsson, Gustaf
Krisner, Sigurd Jönsson, Stof
~~Andersson~~, Valdemar Hansson,
Anton Andersson samt Anders
Olsson -

§: 20

Sakägarna hade kallats pr telefon. Full-
ständiga handlingar rörande företaget hade
upprättats och föredrogs nu.

§: 21


Upplästes förvätningsmännens uttalande.
Förening här till träffade sakägarna förening.
Se bil. 8 och 9.

§: 22

August Jönsson utögs att emottaga
och frivare företaget rörande handlingar och
tecknor och erhöi i uppdrag att sammanställa
sakägarna för val av styrelse.

§: 23

Indlig uppskattning av båtraden efter byg-
i 10 kap. 61 § gällande vattenlag omförmåles
skulle icke äga rum.



§: 24

Di något vidare icke var att vid förätt-
ningen ålgru förklarades den avslutad

§: 25

Protokollat upplästes och godkännande
avlämnades.

Tärbäck den 24 maj 1930

På tjänstens vägnar:

Skts. Hultén

förätningsman

Yarman Håkansson

God man.

H. Ljungbom

God man.



R E S O L U T I O N.


Herr fil. dr. Nils Svantesson

förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 maj 1929.

J. Rind

W. W. W. W. W.



Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för fil.dr. Nils Svantesson i Malmö att verkställa laga syne/förrättning avseende torrläggning av mark genom dikning inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Följande fastigheter och sakägare beröras av företaget:

Fårabäck nr. 1	, äg. Gustaf Meissner, Kvarnby
" " 1	, " H. Hanssons sterbhus, änkan <i>Karna</i> Hansson, Kvarnby arr. Mårten Eriksson, Kvarnby,
" " 3 och 4,	äg. August Jönsson, Kvarnby, arr. Sigurd Jönsson, Kvarnby,
" " 2	äg. ~~Nils Anderssons sterbhus~~ , Anton Andersson Kvarnby, arr. Karl Persson, Kvarnby,
" " 2,	äg. ing. Elof Andersson, Kvarnby <i>Lindholm</i> <i>arrendator Arvid Jönsson, Kvarnby</i>

Fårabäck pr Kvarnby den 10 april 1929

Gustaf Meissner

Sig. Jönsson

Inlämnat av fil. dr. N. Svantesson. Malmö 9 Maj 1929. 30 Rörslip.

Bil. BF ö r e n i n g.

Vid sammanträde i och för laga syneförrättning angående
företag avseende torrläggning av mark till fastigheterna Fårabäck
nr 1, 259 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län. hava vi
överenskommit att förena oss med sökandena.

Fårabäck den 31 december 1929

M. J. Jansson


E. Jansson

Sig. Jansson
Ann

Ante Jansson

Betygshes:
Sig. Jansson

SKABERSJÖ



Förening.

ingången vid sammanträde rörande laga syneförrättning angående företag avseende mark till hemmanen Fårabäck nr 1, 2 och 9 samt Kattarp nr 7, allt i Södra Sallerups socken av Ålsjöhus län.

Undertecknade överenskomma härigenom,
och Gustaf Meissner
att Anton Andersson ~~skola~~ tillerkännas en ersättning av 150 kr
pr tunnland och år för uppbåtelse av mark för grävning av dike,
uppläggning av jordvallar samt eventuellt erforderlig väg
längs diket,

att under företagets utförande en erforderlig markväg skall hållas öppen för trafik å envar av ^{benämda} Meissners och Anderssons egendomar,

att av företaget förbättrad ~~mark~~ efter företagets utförande (utloppet från "Förbehållet" sänkes 0.6 meter) skall beräknas erhålla följande värden

fig.nr å Värde pr hektar
ek.karta

1	1000 kr
2	2000 "
3	2000 "
4	400 "
5	2000 "
6	1600 "
7	900 "
8	900 "
9	2000 "
10	2000 "
11	2000 "
12	2000 "
13	2000 "
14	2000 "
15	2000 "

samt övrig åker 2000 kr pr hektar

Fårabäck

den 16 januari 1930

Aug. Jönsson Gustaf Heisner
 Sig. Jönsson C. Andersson
 Olaus Hansson ströb. gen. Wald. Hansson.
 Antén Andersson

Såsom gode män och vittnen:

god man

god man

Nåvan Hansson

St. Ljungbom

Bil.D.Förening.

Vid sammanträde denna dag i och för handläggning av förrätt-
ning avseende torrläggning av mark till Fårabäck 1, 1, 2, 2, 2, 3 och
9 m.fl. fastigheter samt Östra Kattarp 7 i Södra Sallerups socken
av Malmöhus län har vi överenskommit följande:

1) Därest företaget kommer att utföras såsom ledning genom Snärpan
över Fårabäck 2 till Sege ån, må av den mark, som vid arbetet kommer
att uppgrävas, en del utköras å undertecknad Anton Anderssons ägor
och en del å undertecknad Meissners ägor.

Å Anderssons ägor må den så kallade Snärpan fyllas till en
nivå av 10.00 över det vid avvägningarna använda jämförelseplanet.
Därjämte må å samme Anderssons ägor vid Sege å på en areal av 2
tunnland utläggas jord i ett skikt om ^{högst} 0.25 meters höjd.

Å Meissners ägor må bortschaktad massa utläggas var som helst
i de så kallade förbehållsängarna.

Efter markens bortförande skall densamma jämnas och plane-
ras så, att den efter företaget kvarblivande svackan över ledningen
får sådan form, att den kan ^{och brukas} bearbetas med maskiner och redskap i
sammanhang med brukningen av intilliggande jord.

2) Att kallelse till nästa sammanträde skall ske av förrättningsmannen
per telefon.

Fårabäck den 29 januari 1930.

Eug. Forsson. Gustaf Meisner
Sig. Jönsson E. Andersson
E. E. Stubbhus. Wald. Hansson
Anton Andersson

Såsom gode män och vittnen:

Herman Hansson St. Klingberg

Bil. E.

F ö r e n i n g:

Vid sammanträde nedan nämnda dag angående syneförrätt-
ning rörande förslag avseende torrläggning av mark till hemma-
nen Fårabäck nr 1, 2 och 9 samt Kattarp nr 7 allt i Södra Sall-
rups socken av Malmöhus län hava vi överenskommit.

att anbud skola infordras å företagets utförande medelst täckt ledning enligt samtliga fyra alternativen, samt

att av alternativen I, II och III skall utföras det, å vilket
det billigaste anbudet erhålles, förutsatt att betryggande sä

kerhet kan erhållas från anbudsgivaren; dock skall allt till
 utföras därefter kontraktet underbjuder lämnas
 således. Endast därefter kontraktet överstiger
 nämnda värde skall något av de
 beaktade övriga alternativen komma
 i fråga.

Färehöck den 25 May 1830

Aug. Johnson
Liquor, Johnson
Anders Olson

Gustaf Weissner
Anton Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Mahan Yamanon
God man

H. Klingbon
God man

Bil. F.

Vid syneförrättning rörande företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Fårabäck nr 1, 2 och 9 samt Kattarp nr 7, allt i Södra Sallerups socken av Malmöhus län, hava synemännen avgivit följande

U t l å t a n d e.

Ifrågavarande företag avser anordnandet av avloppsdike för torrläggning av tidigare odlad mark, av vilken en del under de senare åren varit översvämmad, i och för höjandet av dess alstringsförmåga och är enl. bestämmelserna i 7 kap. gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända mark, som beredes båtnad av delningen har avfattats å vid syneförrättningen upprättad karta. Begränsningslinjen för berörda mark har bestämts på sådant sätt att all mark belägen lägre än linjen under nuvarande förhållanden icke är torrlagd till 1.2 meters djup.

I företaget ingående mark är till areal och beskaffenhet angiven i förrättningsakten närlagd "beskrivnings- och hävdeförteckningslängd".

Höjdläget över horisontalplanet, å mark som icke är översvämmad, har å kartan angivits medelst blå siffror, där enheten är metern.

Då överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning icke kunnat träffas, hava synemännen uppskattat värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande beredas den vattenskadade marken, i huvudsaklig överensstämmelse med sakägarnas förening (bil. C).

Däryvid hava synemännen gått så till väga att, sedan den ~~vattenskadade~~ ^{icke översvämmade} markens höjdläge utränts, och naturliga godheten och beskaffenheten undersökts såväl beträffande matjord som alv, var je ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar lär bli värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd. Dessa grader eller värden återfinnas i värderingslängden.

Markens nuvarande värde har ansetts vara en funktion av dels dess värde efter en fullständig torrläggning d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet efter nämnda åtgärd, & dels dess höjdläge och förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. Den anses vara värd 100 % av dess värde såsom fullt torrlagd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen. Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu anses värdelös, har höjdlägesgraden 0.0.

Höjdlägesgradens lägsta och högsta värden äro således 0.0 och 1.0. Intervallet emellan dessa båda tal har indelats i 10 delar. Således anges höjdläget genom graderna 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, ----- 0.9, 1.0.

För all den mark, som efter dikningen icke blir fullt torrlagd har reducering skett av förenämnda värde efter full torrläggning genom att multiplicera dem med torrläggningsgrader, vilka bestämts på samma sätt som höjdlägesgraderna.

Beträffande beräkandet av båtnadsvärdena hänvisas i öfrigt till värderingslängden, varest en värdeläggares båtnads- och förbättringsvärde beräknats.

Företagets omfattning har bestämts med hänsyn till ansökan, den ingångna föreningen och resultatet av synegången.

För företagets utförande hava tre olika dikessträckningar undersökts och för en var av dem har beräknats kostnaden för täckt och öppet dike.

Med hänsyn till de stora dikesdjup och schaktningsmassor, som förekomma, hava å-priserna bestämts efter mycket stor tvekan. Förutsättningen för att arbetet skall kunna utföras för beräknad kostnad är att lämpliga maskiner och transportredskap kunna disponeras för skälig kostnad.

Med hänsyn till osäkerheten i kostnadsberäkningarna pröva förrättningsmännen skäligt besluta, att arbetet skall utföras i enlighet med här bilagda förening ^(lit. E) och de i det följande lämnade föreskrifterna.

De olika dikessträckningarna äro å kartan utmärkta med

röda linjer och betecknade: litt 1 - litt 3.

Alt. Ia och Ib med litt 1

" IIa " IIb " " 2

" IIIa " IIIb " " 3.

Alt IV anger ett förslag till avrinningens förbättring genom omläggning av ledningen å sträckan ~~a-b-f~~ *a-b-f* ~~Segeån~~ *Segeån*. Den ledning, som skall utföras enligt detta alternativ har å profilritningen angivits med grön färg. I plan sammanfaller den med alt. III

Rörande alternativen IIIa och IIIb skall gälla, att av den bortschaktade massan 1) att en del må utläggas såsom ett högst 0.25 meter tjockt lager och till arealen två tunnland omfattande område intill Segeån å Anton Anderssons fastigheter, 2) en del må användas till igenfyllning av Snärpan till höjden + 10.00, 3) en del må fyllas i sakägaren Meissners ängar i det s.k. Förbehållet. Den svacka, som efter företagets utförande kommer att kvarbliva över ledningen, skall medelst mullskopa el. dyl. planeras så att den kan brukas tillsammans med intilliggande mark.

Å längdprofilen äro täckta ledningar betecknade med tvenne parallella röda linjer. Det alternativt beräknade öppna diket är i sektionen betecknat med streckad röd linje.

Å plankartan äro brunnar markerade med små röda cirkclar.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste däckningen verkställas i full överensstämmelse med något av förslagen. Dessa äro upprättade med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och övriga omständigheter, som kunna inverka på en ändamålsenlig anordning av däckningen.

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra: 120 hektar.

Avrinningen har uppskattats till 1.0 liter pr sekund och hektar och dimensionen beräknats med hjälp av hastighetsformeln:

$$v = \frac{100 R}{0.25 + R} \sqrt{R J}$$

Efter dessa beräkningsgrunder komma med hänsyn till befintliga fallförhållanden att erfordras de å profilritningarna angivna rördimensionerna.

Nedstigningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.9 m. samt med konisk överdel med 0.6 meters öppning insätts där ritningarna utvisa sådana. Botten lägges 0.5 m. under rörets underkant och brunnarna förses med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid utloppet i Segeå gjutes trumöga av betong och vid intaget anordnas risgaller i betongkonstruktion. Nedstigningsbrunnar med 60 cm. diameter och i övrigt lika de förenämnda insätts å platser, som angivas å ritningarna.

Alla rör skola vara fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Rörledningar få icke inkopplas i de vid företaget projekterade ledningarna med mindre brunnar insätts vid sammankopplingsställena.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Anledning saknades till antagande att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökandena, att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller *45/100 av*

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att därest sökandena vilja fullfölja sin talan, företaget skall utföras i överensstämmelse med ovanskriivna förslag och bestämmelser, som noggrannt skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-som profilritningen;

att företaget må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än även framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas varje sakägares deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande ~~till utförande~~ åt den minst bjudande, vilken därtill prövas lämplig; med denna skall kontrakt upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande, samt därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna ställa godkänd borgen för sitt åtagande;

att årliga rensningar av ledning, brunnar och utlopp skola verkställas när så kräves;

att träd intill rörsträngar skola borttagas eller ock rörledningen därstädes väl cementeras i och omkring fogarna;

att vid grävnings- och rensningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än undertecknad förrättningsman eller vederbörande lantbruksingenjör besiktigat och godkänt desamma;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets namn skall vara "torrläggning av mark till Fårabäck och Kattarp av år 1930".

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras förskotteras av sökandena;

att befintliga rör skola tillfalla företaget, därest ingen kan

styrka sig äga bättre rätt till desamma.

att under arbetets utförande väg och provisorisk bro skall hållas öppen å Meissners och Antons Andersssons egendomar.

att ersättningen för valtar skall utgå efter arbetets utförande efter ett pris av 150 kr pr tunnland och vegetationsperiod.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingives han inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandes alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fårabäck den 24 maj 1930

På tjänstens vägnar
Sten Brantén

Nathan Hansson Sten Brantén

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meisner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929

Nils Brantén

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.

Gustaf Meisner

N: r 1 Fårabäck.

Bevitnas:

Antony Olsson
Stämningssman.

Delgivningskostnaden, två kronor 18 öre kvitteras.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929

M. Montefiore

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erämnas.

Södra Sallerup den 29 december 1929.

Harna Hansson
Nr 1 Fårabäck.

Bevitnas:

Anders Olsson
Stämningssman.

K a l l e l s e .

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929

M. J. Hantefors

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.

Mårten Eriksen
N:r 1 Fårabäck.

Bevitnas:

Gustaf Olsson
Stämningssman.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929



En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.

Aug. Lönsson
Nr 3 och 4 Fårabäck.

Bevittnas:

Gustaf Olsson
Stämningssman.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för terr-
läggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län,
kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner
Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då veder-
börande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin
talan.


Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1,
2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929




En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag
fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.



N:r 3 och 4 Fårabäck.

Bevittnas:



Stämplingman.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för terr-
läggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län,
kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner
Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då veder-
börande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1,
2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929



En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag
fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.


N:r 2 Fårabäck.

Bevittnas: .


Stämpningsman.

Delgivningskostnaden, två kronor 18 öre kvitteras.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929

Nilsen-Lyden

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 22 december 1929.

Carl Persson
N:r 2 Fårabäck.

Bevittnas:

Gustaf Olsson
Stämningssman.

Delgivningskostnaden, två kronor 13 öre kvitteras.

K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929

W. J. Jansson

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Södra Sallerup den 21 december 1929.

Anders Jansson
Nr 2 Fårabäck.

Bevitnas:

Gustaf Olsson
Stämningssman.

Avskrift.K a l l e l s e.

I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner, Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3, och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Nils Svantesson.

Rätt avskrivet; betyga.

Gustaf Olsson

Nils Svantesson

En med förestående lika lydande avskrift har jag denna dag i egenskap av förvaltare i arrendatom Arvid Jeppsons, nr 2 Fårabäck, konkursbo fått emottaga; erkännes.

Malmö den 23 december 1929.

Bevittnas:

Gustaf Olsson
Stämningssman.

Delgivningskostnaden, 75 öre, kvitteras.

Gustaf Olsson

K a l l e l s e.


I och för företagande av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner Fårabäck, tisdagen den 31 december 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra hemmanen Fårabäck nr 1, 2, 3 och 4 i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.

Malmö den 20 december 1929



Att undertecknad denna dag emottagit en med denna lika lydande kallelse, erkännes Malmö den 22 december 1929



- 9:18 V 1) Gunbar Meissner, Färbäck, ^{m!} Kvarnby
 9:18 V 2) H. Hanssons storbhus, änkan Karna
 9:18 Hansson, Färbäck, ^{m!} Kvarnby
 9:18 V 3) Mr. Martin Eriksson, Färbäck nr 1, Kvarnby
 9:18 V 4) August Jönsson, Färbäck nr 3 och 4, Kvarnby
 9:18 V 5) Mr. Sigurd Jönsson, " " " "
 9:18 V 6) Anbon Andersson, " 2, Kvarnby
 9:18 V 7) Mr. Karl Persson, " " "
 1:50 V 8) " Noid Jönsson, " " "
 75 hon dr. bl. of d.
-
- 17:51

För delgivning av kallelsen till synsförrättning den 31 i denna månad åt ovan uppräknade personer har jag av doktor Nils Svantesson i Malmö bekommit ersättning för:

delgivningskostnader — N: 17:51
 förändringsarvode i portoers. — " 1:20 N: 18:71,
 som kutteras. Malmö den 23 december 1929.

Nils Skelitthoff
 Landshövding.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

1000

The undersigned hereby certify that the above is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

1. Chlorophyll is the green pigment in plants that captures light energy.

1000

K a l l e l s e .

I och för fortsättandet av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Södra Sallerups socken av Malmöhus län,

kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustaf Meissner,

Fårabäck, onsdagen den 29 januari 1930 kl. 1 e.m., då vederbö-

rande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin

talán.

Företaget synes komma att beröra Eder fastighet i Östra

Kattarp.

Malmö den 19 januari 1930.

Nilshantzen

Till Herr Lnadsfiskalen i Oxie distrikt.

Jag har äran härigenom anhålla, att denna kallelse snarast möjligt måtte delgivas Kerstin Nilsson, Östra Kattarp nr 7 pr Kvarnby.

Malmö den 19 januari 1930

Nilshantzen

Den med förestående liksom lydande kallelse har jag denna dag fått emottaga; erkännes.

Östra Kattarp den 21 januari 1930.

*Kerstin Nilsson
med hunden på rummet.*

Beniluan

*Gustaf Nilsson
Stämman.*

Delgivnings-

hertuaden, rex kronor, hutteras.

Am Capellman

Understörads arwode och porto -
ersättning - om h. 40 m - hutteras

Kilbuckhoff
Landshövding

Ägöfueras nummer å kartan		Gradtal	Inrösningsjord						Afrösningsjord						Impedi- ment	
			Tomter, åker o. d.			~~Övervannad~~ ~~Äng och odlingsmark~~ ~~mark~~			Areal			Uppskatt- ningsinnehåll				
			Areal		Uppskatt- ningsinnehåll	Areal		Uppskatt- ningsinnehåll	Areal		Uppskatt- ningsinnehåll					
			Hektar	Kvadrater Ar	Hektar	Kvadrat- meter	Ar	decimeter	Hektar	Kvadrater Ar	Hektar	Kvadrat- meter	Ar	decimeter		
N	Öfverfördt <u>Färabäck 1³ (½ mte)</u>															
	Gustaf Meistner															
1	Övervannad mark															
2	" "															
3	åker															
4	"															
5	"															
6	"															
7	"															
8	Övervannad mark															
9	" "															
10	" "															
11	" "															
25	åker															
26	"															
27	"															
38	Övervannad mark															
39	" "															
40	åker															
41	"															
42	"															
43	"															
44	"															
45	"															
46	"															
47	"															
48	Övervannad mark															
49	" "															
	Öfverføres															

[illegible]

[illegible]

Värderingslängd.

Ägo- fig. nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurer- nas beskrivning.	Areal		Värde pr. hektar vid fullst. terr.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättrings- värde		Summa förbättrings- värde		
					Värde pr. hektar	Värdet utgör	Värdet utgör	Värde pr. hektar	Värdet utgör						
		Har ar	Kvadr	Kr	Kr	Kr.	öre	Kr	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	Färabäck 1 ³ (1/2 m ²)														
	Gustaf Heisser														
1	Övervännad mark	51	-	2600	00	0	0	-	10	2600	1326	-	1326	-	
2	"	10	-	-	00	0	0	-	-	2600	260	-	260	-	
3	åker	19	-	2600	025	650	123	50	10	2600	494	-	370	50	
4	"	22	10	2600	075	1950	430	95	10	2600	574	60	143	65	
5	"	1	36	20	2600	09	2340	318	70	8	10	2600	354	12	
6	"	66	10	2600	075	1950	1288	95	10	2600	1718	60	429	65	
7	"	67	10	2600	025	650	436	15	10	2600	1744	60	1308	45	
8	Övervännad mark	1	96	80	2600	00	0	0	-	10	2600	5716	80	5116	80
9	"	6	90	-	00	0	0	-	-	2600	1739	40	1739	40	
10	"	44	90	-	00	0	0	-	-	2600	1167	40	1167	40	
11	"	1	51	40	-	00	0	0	-	-	2080	3149	12	3149	12
25	åker	-	10	2600	025	650	-	65	10	2600	2	60	1	95	
26	"	01	20	2600	075	1950	23	40	10	2600	31	20	7	80	
27	"	01	70	2600	09	2340	39	78	10	2600	44	20	4	42	
38	Övervännad mark	26	-	-	00	0	0	-	-	1170	304	20	304	20	
39	"	19	90	2600	00	0	0	-	10	2600	517	40	517	40	
40	åker	23	80	2600	025	650	154	70	10	2600	618	80	464	10	
41	"	11	-	2600	075	1950	214	50	10	2600	286	-	71	50	
42	"	09	50	2600	09	2340	222	30	10	2600	247	-	24	70	
43	"	66	90	2600	09	2340	156	546	10	2600	1739	40	173	84	
44	"	23	90	2600	075	1950	466	05	10	2600	621	40	155	35	
45	"	05	-	2600	025	650	32	50	10	2600	130	-	27	50	
46	"	06	-	2600	00	0	0	-	10	2600	156	-	156	-	
47	"	06	50	2600	025	650	42	25	10	2600	169	-	126	75	
48	Övervännad mark	04	70	2600	00	0	0	-	10	2600	122	20	122	20	
49	"	09	-	-	00	0	0	-	-	2600	234	-	234	-	
58	åker	05	20	2600	09	2340	121	68	10	2600	135	20	13	52	
	Överföres	10	51	90			8349	90			26190	32	17840	42	

Skriftnum. nr.	Sammanst. nummer och namn, ägarers namn och ägarföretags beskrifning	Areal			Värde per hektar i 1900	Före gränningen			Värde per hektar i 1900	Efter gränningen			Förbättrings värde		Summa förbättrings värde			
		hektar	kvadr.	li.		Värde i 1900	li.	li.		öre	Värde i 1900	li.	li.	öre	li.	öre	li.	öre
	Överföret	10	51	90				8349	90			26190	32	1784	44			
59	Åker		02	-	2600	0.75	1950	39	-	1.0	2600	52	-	13	-			
60	"		01	90	2600	0.25	650	12	35	1.0	2600	49	40	57	05			
61	Övervannad mark		01	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	39	-	39	-			
65	Åker		14	80	2600	0.9	2340	346	32	1.0	2600	384	80	38	48			
66	"		14	50	2600	0.75	1950	278	85	1.0	2600	371	80	92	95			
67	"		16	50	2600	0.25	650	107	25	1.0	2600	429	-	321	75			
68	Övervannad mark		64	60	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	1679	60	1679	60			
69	Åker		06	50	2600	0.25	650	42	25	1.0	2600	169	-	126	75			
	Summa	11	74	-				9175	92			29364	92	20189	-	20189	-	
<u>Färbäck 15</u> (49/144 mte)																		
Karna Henson m. ff.																		
70	Övervannad mark		10	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	267	80	267	80			
71	Åker		18	50	2600	0.25	650	118	95	1.0	2600	475	80	356	85			
72	"		13	-	2600	0.75	1950	253	50	1.0	2600	338	-	84	50			
73	"		70	70	2600	0.9	2340	1654	38	1.0	2600	1838	20	183	82			
74	"		42	-	2600	0.75	1950	819	-	1.0	2600	1092	-	273	-			
75	"		12	-	2600	0.25	650	78	-	1.0	2600	312	-	234	-			
76	Övervannad mark		62	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	1625	-	1625	-			
77	"		04	-	-	0.0	0	0	-	-	2600	104	-	104	-			
86	"		72	-	-	0.0	0	0	-	-	1300	936	-	936	-			
87	"		33	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	871	-	871	-			
88	Åker		11	50	2600	0.25	650	74	75	1.0	2600	299	-	227	25			
89	"		9	50	2600	0.75	1950	185	25	1.0	2600	447	-	61	75			
90	"		06	-	2600	0.9	2340	140	40	1.0	2600	156	-	15	60			
91	"		08	-	2600	0.9	2340	187	20	1.0	2600	208	-	20	80			
92	Övervannad mark		40	70	-	0.0	0	0	-	-	2600	1058	20	1058	20			
	Överföret	4	14	-				3511	43			9828	-	6316	57	20189	-	

Värderingslängd.

Ägarens nr.	Hemmanets nummer och namn; ägarens namn och ägarens beskrifning.	Areal			värde pr hektar vid full skörd till torr-laggningsgräs	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättrings värde		Summa förbättrings värde				
		Hör	Ar	Km		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torr-laggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre	
								Kr	öre			Kr	öre					Kr
	Överföll	4	14	00				3511	43			9828	—	6316	57	20189	—	
93	Åker		10	70	2600	025	650	69	55	1.0	2600	278	20	208	65			
94	"		11	60	2600	075	1950	226	20	1.0	2600	301	60	75	40			
95	"		15	50	2600	09	2340	362	70	1.0	2600	403	—	40	30			
	Summa	4	51	80				4169	88			10810	80	6640	92	6640	92	
Ansöndring från Tårabäck 1 ^{5, 1, 7, 18} Gustaf Weismen																		
33	Översämnad mark		0	480	—	0.0	0	0	—		1170	56	16	56	16			
34	"		—	40	2600	0.0	0	0	—	1.0	2600	10	40	10	40			
35	Åker		—	50	2600	025	650	3	25	1.0	2600	13	—	9	75			
36	"		—	30	2600	075	1950	5	85	1.0	2600	7	80	1	95			
37	"		—	10	2600	09	2340	2	04	1.0	2600	2	60	—	26			
	Summa		06	10				11	44			89	96	78	52	78	52	
Tårabäck 2 ^{2 (1/16 msk)} Elof Anderson																		
17	Översämnad mark		0	880	—	0.0	0	0	—	—	1170	102	96	102	96			
18	"		0	440	2600	0.0	0	0	—	1.0	2600	114	40	114	40			
19	Åker		—	60	2600	025	650	3	90	1.0	2600	15	60	11	70			
20	"		—	70	2600	075	1950	13	65	1.0	2600	18	20	4	55			
21	"		0	2	—	2600	09	2340	46	80	1.0	2600	52	—	5	20		
	Summa			16	50			64	35			303	16	238	81	238	81	
Ansöndring från Tårabäck 2 ⁴ (utmarker) Gustaf Weismen																		
12	Översämnad mark		8	630	—	0.0	0	0	—	—	1170	1009	71	1009	71			
13	"		0	150	2600	0.0	0	0	—	1.0	2600	39	—	39				
14	Åker		—	40	2600	025	650	2	60	1.0	2600	10	40	7	80			
	Överföll			88	20			2	60			1059	16	1056	51	27147	25	

Värderingslängd

Krofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Före grävningen				Efter grävningen				Förbättrings värde		Summa förbättrings värde	
		Har	Ar	Kvm	Värde pr hektar vid fullständig förhöjning	Förhöjnings grädd	Värde pr hektar	Värdet utgör	Förhöjnings grädd	Värde pr hektar	Värdet utgör	Förbättrings värde	Kr.	öre	Kr.	öre
	Överfört		88	20				2	60		1059	11	1056	11	2717	25
15	åker		- 20	2600	0.75		1950	3	90	1.0	2600	5		20	1	30
16	"		- 90	2600	0.9		2340	21	06	1.0	2600	23		40	2	34
22	övernäm med mark		11	20	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	291		20	291	20
23	åker		02	40	2600	0.25	650	15	60	1.0	2600	62		40	4	680
24	"		- 60	2600	0.75		1950	11	70	1.0	2600	15		60	3	90
	Summa	1	03	50				54	86		1456	91	1402	05	1402	05
Färabäck 2 ¹ (1/32 andel)																
Anders Andersson																
77	åker		22	50	2600	0.9	2340	52	6	1.0	2600	585	-		58	50
98	"		10	50	2600	0.75	1950	20	4	1.0	2600	273	-		68	25
99	"		15	-	2600	0.25	650	97	50	1.0	2600	390	-		292	50
100	"		23	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	611	-		611	-
101	"		12	-	-	0.0	0	0	-	-	2600	312	-		312	-
102	"		05	50	2600	0.9	2340	128	70	1.0	2600	143	-		14	30
103	"		01	-	2600	0.75	1950	19	50	1.0	2600	26	-		6	50
	Summa	90	-					976	95		2340	-	1363	05	1363	05
Färabäck 3 ¹																
Gustaf Meisner																
28	övernäm med mark		55	30	-	0.0	0	0	-	-	1170	647	01		647	01
29	"		04	50	2600	0.0	0	0	-	1.0	2600	117	-		117	-
30	åker		01	30	2600	0.25	650	8	45	1.0	2600	33		80	25	35
31	"		01	10	2600	0.75	1950	21	45	1.0	2600	28		68	7	15
32	"		04	-	2600	0.9	2340	93	60	1.0	2600	104	-		10	40
	Summa	66	20					123	50		930	41	806	91	806	91
Färabäck 9 ¹ (50537/91500 andel)																
August Jönsson																

[illegible]

Färöback den 24 maj 1930

Po Hjörstens vägnar:

Mikhaelsson

Förättningssman

Herman Hansen St. Ljungbora
 Gud man Gud man

2.5	5	48	%
1.5	3	25	
1.0	2	17	
~~0.5~~	~~2~~	~~17~~	
6.0	12		

Läge	Längd m.	Arbete m.m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan a-b</u>						
0+044	44	60 cm rör (24")	Zm.	44	7:-	308	-	✓
		grävning	m ³	80	1:-	80	-	✓
		rörläggning	Zm	44	2:-	88	-	✓
		igenfyllning	m ³	67	1:-	67	-	✓
0		medstärkningsbrunn av betong 0.9 m. i diam. med botten 0.45 m. under rörets underkant samt försedd med lock av arm. betongskivor med falsar	st.	1	70:-	70	-	✓
0+44		brunn lika föregående	st	1	70:-	70	-	✓
	44					683	-	✓
		aförutsett				67	-	750 - ✓
		<u>Dikessträckan b-c</u>						
0+44 - 2+80	236	60 cm rör (24")	km	236	7:-	1652	-	✓
		grävning	m ³	589	1:10	647	90	✓
		rörläggning	km	236	2:-	472	-	✓
		igenfyllning	m ³	515	1:-	515	-	✓
		brunn lika föregående men med 0.6 m. i diam.	st	2	40:-	80	-	✓
2+80		st 0.9 m.	st	1	70:-	70	-	✓
	236					3436	90	✓
		aförutsett				343	10	3780 - ✓
		<u>Dikessträckan c-d</u>						
2+80 - 4+14	134	60 cm rör (24")	km	134	7:-	938	-	✓
		grävning	m ³	449	1:50	673	50	✓
		rörläggning	km	134	2:-	268	-	✓
		igenfyllning	m ³	407 92	1:-	407 92	-	✓
		brunn 0.6 m. diam. lika föreg.	st	1	40:-	40	-	✓
4+14		st 0.9 m.	st	1	70:-	70	-	✓
	134					2396	50	✓
		aförutsett				2081	50	✓
						243	50	2640 -
						208	50	2290 -
		<u>Transport</u>						7170 -

Läge	Längd m.	Arbete m.m.	Antal	i kr.	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Transport</u> <u>Dikessträckan d-A</u>					7170	-
4+14 - 5+28	114	60 cm rör (24")	km	114	7:-	~~798~~ ~~784~~		
		grävning	m ³	537	2:-	1074		
		rörläggning	km	114	2:-	228		
		igenfyllning	m ³	500	1:-	500		
	114					~~2600~~ ~~2586~~ 260 ~~254~~	2860	-
		aförutsett					~~2840~~	
		<u>Sammandrag</u>					10030	-
		Dikessträckan a-b				750		
		-a- b-c				3780		
		-c- c-d				~~2640~~ ~~2290~~		
		-d- d-A				~~2860~~ ~~2840~~		
						~~10030~~ ~~9660~~		
		<u>Dikessträckan A-B</u>						
(5+28) 0 - 0+94	94	60 cm rör (24")	km	94	7:-	658		
		grävning	m ³	1105	3:-	3315		
		rörläggning	km	94	2:-	188		
		igenfyllning	m ³	1075	1:-	1075		
0		brunn av betong 0,9 m diam. som fröy. st	1	105:-	105			
0+94		do " " " " st	1	135:-	135			
0		intyg av betong med gränk av järn för av- skiljande av grävare försmäl	st.	1		250		
	94					5726		
		aförutsett				574	6300	-
		<u>Dikessträckan B-C</u>						
0+94 - 3+44	250	60 cm rör (24")	km	250	7:-	1750		
		grävning	m ³	2661	2:50	~~6652~~ ~~6352~~	50	
		rörläggning	km	250	2:-	500		
		igenfyllning	m ³	2583	1:-	2583		
		brunn med inre diam 0,6 m som fröy st	1	40:-	40			
	250					11525	50	
		aförutsett				1154	50	12680
		<u>Transport</u>					18980	-

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	Antal	à	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	Öre	Kr.	Öre
<u>Dikessträckan a-b.</u>								
0 - 0+44	44	Grävning m^3	172	1:-	172	-	✓	
	44				172	-	✓	
		aförutsett			18	-	190	- ✓
<u>Dikessträckan b-c</u>								
0+44 - 2+80	236	grävning m^3	1269	1:25	1586	25	✓	
1+95 - 2+05		Halvst av betong min diam 0.90 m	10	15:-	150	-	✓	
		Fyllning för väg m^3	50	1:-	50	-	✓	
	236				1786	25		
		aförutsett			173	75	1960	- ✓
<u>Dikessträckan c-d</u>								
2+80 - 4+14	134	grävning m^3	1062	1:50	1593	-	✓	
	134				1593	-	✓	
		aförutsett			157	-	1750	- ✓
<u>Dikessträckan d-A</u>								
4+14 - 5+28	114	grävning m^3	1393	2:-	2786	-	✓	
	114				2786	-	✓	
		aförutsett			274	-	3060	- ✓
							6960	-
<u>Sammmandrag</u>								
		Dikessträckan a-b			190	-	✓	
		- " - b-c			1960	-	✓	
		- " - c-d			1750	-	✓	
		- " - d-A			3060	-	6960	- ✓
<u>Dikessträckan A-B</u>								
(5+28) 0 - 0+94	94	grävning m^3	3824	3:-	11472	-		
	94				11472	-		
		aförutsett			1048	-	12520	-

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	Antal	a Kr	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Dikessträckan B-C</u>								
0+94 - 3+44	250	grävning m^3	8424	2:50	21060	-	✓	
0+95 - 1+11		Kulvert av betong, 0,90 m. inre diam. lin	16	15:-	240	-	✓	
		Fyllning m^3	430	1:-	430	-	✓	
	250				21730	-	✓	
		aförutsett			2170	-	23900	-
<u>Dikessträckan C-D</u>								
3+44 - 4+94	150	grävning m^3	~~2237~~ ~~44485~~	2:-	~~4474~~ ~~28970~~	-		
4+51 - 4+61		Kulvert av betong, 0,90 m. inre d. lin	10	15:-	150	-	✓	
		Fyllning m^3	50	1:-	50	-	✓	
	150				~~4674~~ ~~29170~~ ~~466~~ ~~2830~~	-	5140	-
		aförutsett					32000	-
<u>Sammandrag. M.I.B.</u>								
Dikessträckan a-b-c-d-A							6960	-
- a - A-B							12680	-
- a - B-C							23900	-
- a - C-D							5140	-
							~~32000~~	41660
								~~48620~~ ~~75360~~
Ersättning för jord (marklösen)							2223	-
							~~25650~~	2223
							18390	44040
								~~30843~~ ~~75800~~ 40

Läge	Längd m.	Arbete m.m.	Antal	à Kl.	Kostnad		Sammanlagt Kostnad	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
<u>Dikessträckan B-E</u>								
0+94 - 2+69	175	60 cm rör (24")	len	175	7:-	1225 -	-	✓
		grävning	m ³	1606	2:75	4416 50	-	✓
		rörläggning	len	175	2:-	350 -	-	✓
		igenfyllning	m ³	1550	1:-	1550 -	-	✓
1+69		broms, 0.60 m invre diam.	st	1	40:-	40 -	-	✓
2+69		do, 0.90 " "	st	1	120:-	120 -	-	✓
	175					7701 50		
		aförutsett				768 50	8570 -	
<u>Dikessträckan E-C</u>								
2+69 - 3+64	95	60 cm rör (24")	len	95	7:-	665 -	-	✓
		grävning	m ³	942	2:75	2590 50	-	✓
		rörläggning	len	95	2:-	190 -	-	✓
		igenfyllning	m ³	912	1:-	912 -	-	✓
	95					4357 50		
		aförutsett				432 50	4790 -	
<u>Sammandrag. M. II a</u>								
		Dikessträckan a-b-c-d-A					10030 -	
		"- A-B				6300 -	~~9660~~	
		"- B-E				8570 -		
		"- E-C				4790 -		
		"- C-D				~~4800~~		
						4580 -	24200 -	
		Brunnell grävning				1000 -	34130 -	
		Bettring för rullar				332 70	~~33860~~	
							1332 70	
							~~24570~~	
							34462 70	
							~~34105 70~~	

Lage	Längd m.	Arbete m.m.	Måttal	à Kr.	Kostnad Kr. öre	Sammantals Kostnad Kr. öre
		Dikessträckan B-E.				
0+94 - 2+69	175	grävning m ³	4838	2:65	12820 70	
0+96 - 1+12		Kulvert, invändig diam. 0.90 m. fyllning	16 430	15:- 1:-	240 - 430 -	x avsköten
	175				13490 70	
		aförutsett			1349 30	14840 -
		Dikessträckan E-C				
2+69 - 3+64	95	grävning m ³	2818	2:50	7045 -	
	95				7045 -	
		aförutsett			705 -	7850 -
		Sammandrag. Allt II b				
		Dikessträckan a-b-c-d-A				6960 -
		- " - A-B			12680 -	
		- " - B-E			14840 -	
		- " - E-C			7850 -	
		- " - C-D			5140 -	40350 -
					32000 -	67100 -
		Jorderättning (marklösen)			2228 20	47310 -
		för ersättning för skador			257 10	74060 =
					187 50	2228 20
						44460
						49538 20
						74504 60

Läge	Längd m.	Arbete m.m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Nyttiga Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Dikesträckan a-b</u>								
0 - 0+44	44	45 cm rör (18")	lin	44	5:-	220	-	✓
		grävning	m ³	28	1:-	28	-	✓
		rörläggning	lin	44	1:50	66	-	✓
		igenfyllning	m ³	20	1:-	20	-	✓
		inlaggningsbrunn av betong, 0.8 m inre diam., med botten 0.5 m. under rörets ne- derkant samt försedd med lock av armerad betongskivor med plisar						
0 och 0+44			st.	2	60:-	120	-	✓
	44					454	-	✓
		afströktsett				46		500 -
<u>Dikesträckan b-f</u>								
0+44 - 2+22	178	45 cm rör (18")	lin	178	5:-	890	-	✓
		grävning	m ³	207	1:-	207	-	✓
		rörläggning	lin	178	1:50	267	-	✓
		igenfyllning	m ³	165	1:-	165	-	✓
	178					1529	-	
		afströktsett				151	-	1680 -
<u>Dikesträckan F-G.</u>								
(2+22) -30 - 0+28	58	45 cm rör (18")	lin	58	5:-	290	-	✓
		grävning	m ³	183	1:75	320	25	-
		rörläggning	lin	58	2:-	116	-	✓
		igenfyllning	m ³	170	1:-	170	-	✓
-30		brunn, 0.8 m. inre diam. dike föreg.	st	1	75:-	75	-	✓
0+28		82 0.8 " " " "	st	1	105:-	105	-	✓
		Inlagg av betong med skyddsgaller av järn (i likhet med Alt I vid plat A) samt för brunnens vid (30) cm öppet dike fr. a-f och sedan täckt dike fr. F-L, (250:-kr.) ~~minst 20 / = 175:-~~						
	58					1076	25	
		afströktsett				123	75	1290 -

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	Antal	à			Kostnad		Summa Kostnad	
				kr.	fl.	öre	fl.	öre		
<u>Dikessträckan G-H</u>										
0+28 - 1+00	72	45 cm rör (18")	lin	72	5:-	360	-	-	-	-
		grävning	m ³	473	3:-	1419	-	-	-	-
		rörläggning	lin	72	2:-	144	-	-	-	-
		igenfyllning	m ³	456	1:-	456	-	-	-	-
1+00		brunn 0.8 m, lika frög.	st.	1	120:-	120	-	-	-	-
	72					2499	-	-	-	-
		aförutsett				251	-	-	2750	-
<u>Dikessträckan H-I</u>										
1+00 - 1+53	53	45 cm rör (18")	lin	53	5:-	265	-	-	-	-
		grävning	m ³	158	1:50	237	-	-	-	-
		rörläggning	lin	53	2:-	106	-	-	-	-
		igenfyllning	m ³	146	1:-	146	-	-	-	-
1+53		brunn, 0.8 m ännu diam. som frög. st.	1	75:-	75	-	-	-	-	-
	53					829	-	-	-	-
		aförutsett				81	-	-	910	-
<u>Dikessträckan I-K</u>										
1+53 - 3+24,2	171,2	Schaktning och bottenreparering	m ³	875	2:50	2187	50	-	-	-
		45 cm rör (18")	lin	171,2	5:-	856	-	-	-	-
		grävning	m ³	1113	3:-	3339	-	-	-	-
		rörläggning	lin	171,2	2:-	342	40	-	-	-
		igenfyllning	m ³	1073	1:-	1073	-	-	-	-
3+24,2		brunn, 0.8 m ännu diam. fördjupad 1/2 sm. st.	1	60:-	60	-	-	-	-	-
	171,2					7857	90	-	-	-
		aförutsett				782	10	-	8640	-
<u>Dikessträckan K-L</u>										
3+24,2 - 5+67	242,8	Schaktning och bottenreparering	m ³	1010	2:50	2525	-	-	-	-
		45 cm rör (18")	lin	242,8	5:-	1214	-	-	-	-
		grävning	m ³	985	3:-	2955	-	-	-	-
		gö.	m ³	110	1:-	110	-	-	-	-
		rörläggning	lin	242,8	2:-	485	60	-	-	-
		igenfyllning	m ³	1037	1:-	1037	-	-	-	-
5+67		utloppsanordning av betong	st.	1	35:-	35	-	-	-	-
	242,8					8361	60	-	-	-
		aförutsett				838	40	-	9200	-

Längd	Längd m.	Streck m.m.	Antal	à kr	Kostnad Fr. öre	Summa Kostnad Fr. öre
<u>Sammanslag. Allt II a</u>						
		Dikessträckan a-b			500 -	
- " -		b-F			1680 -	2180 -
- " -		F-G			1290 -	
- " -		G-H			2750 -	"
- " -		H-I			910 -	"
- " -		I-K			8640 -	"
- " -		K-L			9200	22690 -
						24870 -
		fr ersättning för vallar			211 80	
		här till kommer för kostn.			185 10	
		ning efter en sträcka av				
		400 m. längd, räknat vid ett				
		minsta grävningdjup av				
		c/a 4 m.	m ² 4000	2.50	10 000 -	10211 80
						10185 10
						35081 80
						35085 10

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	Mått	à	Kostnad	Summa Kostnad
				Kr.	Kr. öre	Kr. öre
<u>Dikessträckan a-b.</u>						
0 - 0+44	44	grävning m ³	120 ~~205~~	1:-	120 - ~~205 -~~	
	44	aförutsett			120 - ~~205 -~~ 10 - ~~25 -~~	130 - ~~230 -~~
<u>Dikessträckan b-F.</u>						
0+44 - 2+22	178	grävning m ³	692 ~~835~~	1:-	692 - ~~835 -~~	
	178	aförutsett			692 - ~~835 -~~ 68 - ~~85 -~~	760 - ~~920 -~~
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
(L+22) -30 - 0+28	58	grävning m ³	657	2:-	1314 -	✓
0+16 - 0+28		Kulvert av betong 0,76 m. inne diam. l.	12	10:-	120 -	✓
		fyllning m ³	139	1:-	139 -	✓
	58	aförutsett			1573 -	✓
		aförutsett			157 -	1730 - ✓
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
0+28 - 1+00	72	grävning m ³	2160	3:-	6480 -	✓
	72	aförutsett			6480 -	✓
		aförutsett			650 -	7130 -
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
1+00 - 1+53	53	grävning m ³	591	1:50	886 50	✓
	53	aförutsett			886 50	✓
		aförutsett			83 50	970 - ✓
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
1+53 - 3+24,2	171,2	Rekultivering och bottentransportering m ³	2777	2:50	6942 50	✓
		grävning m ³	4629	3:-	13887 -	✓
	171,2	aförutsett			20829 50	✓
		aförutsett			2070 50	22900 - ✓
<u>Dikessträckan K-L.</u>						
3+24,2 - 5+67	242,8	Rekultivering och bottentransportering m ³	3011	2:50	7527 50	✓
		grävning m ³	3500	3:-	10500 -	✓
		8: m ³	1000	2:-	2000 -	✓
		8: m ³	136	1:-	136 -	✓
		transport			20163 50	

Länge	Längd m.	Arbete m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr	öre	Kr	öre
	242.8	transport			20	163 50		
4+7 1/3 - 4+8 1/3		Hulvert av betong, 0.76 m. rördiameter	8	10:-	80	-		
		fyllning	37	1:-	37	-		
	242.8	afvärtsett			20	280 50		
					20	29 50	22	380 -
Sammandrag. Alt. II 6								
		Dikessträckan a-b			130	-		
		- 4 - b-f			230	-		
		- 4 - f-g			760	-	890	-
		- 4 - g-h			920	-	1150	-
		- 4 - h-i			1730	-		
		- 4 - i-k			7180	-		
		- 4 - k-l			970	-		
		- 4 - l-m			22900	-		
		- 4 - m-n			22380	-	55040	-
							55930	-
							56150	-
		fr fördrättning (marklösen)			1531	40	1531	40
		~~erättning för salar~~			274	80	422	10
					147	90	5746	40
							56572	10
Färdböck den 24 maj 1930								
På Hjärtans vägnar:								
Mils, kvantitet								

Täckt dike

Grävningsskista

Alt. I o II
gemensamma delen a-b-c-d

Dike's beteckning	Höj- ning- punkts n:o r.	Längd mellan Pälarna m.	Dike's				Anm.
			sid- slant	Öpp	Botten- bredd	Öst- bredd	
<u>a-b</u>	0	-	5:1	1.35	1.00	1.55	
	0+44	44	"	1.45	"	1.60	
	Summa	44					
<u>b-c</u>	0+44	-	5:1	1.45	1.00	1.60	
	1+00	56	"	1.60	"	1.70	
	1+44	44	"	1.85	"	1.80	
	1+88	44	"	2.65	"	2.10	
	2+00	12	"	2.15	"	1.90	
	2+30	30	"	1.50	"	1.65	
	2+80	50	"	1.50	"	1.65	
	Summa	236					
<u>c-d</u>	2+80	-	5:1	1.50	"	1.65	
	3+00	20	"	1.90	"	1.80	
	3+44	44	"	3.30	"	2.35	
	3+66	22	"	2.35	"	1.95	
	4+00	34	"	1.55	"	1.65	
	4+14	14	"	1.55	"	1.65	
	Summa	134					
<u>d-A</u>	4+14	-	5:1	1.55	"	1.65	
	4+58	44	"	2.45	"	2.00	
	4+72	14	"	3.45	"	2.40	
	5+00	28	"	3.50	"	2.45	
	5+28	28	"	3.75	"	2.55	
	Summa	114					

Öppet dike

Grävningslista

Alt I ö. II

gemensamma delar a-b-c-d-A

Dike's beteckning	Längd m	Längd mellan pilar m.	Dike's				Sum.
			Sida slänt	Djup	Bottn bredd	Topp bredd	
a-b.	0	-	1:1,25	1.6	0.3	4.30	
	0+44	44	"	1.7	"	4.55	
Summa		44					
b-c	0+44	-	1:1,25	1.7	0.3	4.55	
	1+00	56	"	1.8	"	4.8	
	1+44	44	"	2.0	"	5.3	
	1+88	44	"	2.8	"	7.3	
	2+00	12	"	2.2	"	5.8	
	2+30	30	"	1.60	"	4.3	
	2+80	50	"	1.60	"	4.3	
Summa		236					
c-d	2+80	-	1:1,25	1.60	0.30	4.3	
	3+00	20	"	2.00	"	5.3	
	3+44	44	"	3.40	"	8.8	
	3+66	22	"	2.40	"	6.3	
	4+00	34	"	1.60	"	4.3	
	4+14	14	"	1.60	"	4.3	
Summa		134					
d-A	4+14	-	1:1,25	1.60	0.30	4.3	
	4+58	44	"	2.50	"	6.55	
	4+72	14	"	3.50	"	9.05	
	5+00	28	"	3.50	"	9.05	
	5+28	28	"	3.75	"	9.7	
Summa		114					

Täckt dike

Grävningsskista

Net. I
A-B-C-D

Dikeets beteckning	Hög- nings- pöls m.	Längd mellan pölsarna m.	Dikeets				Summa
			Sida- slänt	djup	Botten- bredd	Över- bredd	
<u>A-B</u>	0	—	5:1	3.8	1.00	2.6	
	0+65	65	"	6.5	"	3.6	
	0+94	29	"	5.75	"	3.4	
Summa		94					
<u>B-C</u>	0+94	—	5:1	5.75	1.0	3.4	
	1+00	6	"	5.75	"	3.4	
	1+44	44	"	4.80	"	2.95	
	1+94	50	"	4.90	"	3.0	
	2+44	50	"	5.50	"	3.30	
	2+94	50	"	5.3	"	3.2	
	3+44	50	"	4.6	"	2.9	
Summa		250					
<u>C-D</u>	3+44	—	5:1	4.6	1.0	2.9	
	3+94	50	"	4.20	"	2.7	
	4+44	50	"	2.9	"	2.2	
	4+81	37	"	1.40	"	1.6	
	4+94	13	"	1.7	"	1.7	
Summa		150					

Öppet dike

Grävingslista

Alt. I
A-B-C-D

Dikeets beteckning	Höj- nings- pilen m.	Längd mellan pilarna	Dikeets				Anm.
			Sido- slänt	Djup	Bottn- bredd	Över- bredd	
<u>A-B</u>	0	-	1:1.25	3.8	0.3	9.8	
	0+65	65	"	6.5	"	16.55	
	0+94	29	"	5.75	"	14.7	
Summa		94					
<u>B-C</u>	0+94	-	1:1.25	5.75	0.3	14.7	
	0+95	1	"	5.75	"	"	90 cm. Kulvert (36")
	1+00	5	"	5.75	"	"	
	1+10	10	"	5.75	"	14.7	
	1+44	34	"	4.75	"	12.2	
	1+94	50	"	4.85	"	12.4	
	2+44	50	"	5.40	"	13.8	
	2+94	50	"	5.20	"	13.3	
	3+44	50	"	4.45	"	11.4	
Summa		250					
<u>C-D</u>	3+44	-	1:1.25	4.45	0.3	11.4	
	3+94	50	"	4.05	"	10.4	
	4+44	50	"	2.70	"	7.05	
	4+52	8	"	2.40	"	6.3	
	4+60	8	"	2.20	"	"	90 cm. Kulvert (36")
	4+81	21	"	1.15	"	3.20	
	4+94	13	"	1.50	"	4.05	
Summa		150					

täckst dike

Grävningens lista

Alt. II

A-B-E-C-D

Dikebets beteckning	Längd m.	Längd m.	Dikebets			Dag brett	Summa
			Sido- slant	Dipp	Bottn- bredd		
<u>A-B</u>	0	-	5:1	3.8	1.0	2.6	
	0+65	65	"	6.5	"	3.6	
	0+94	29	"	5.75	"	3.4	
Summa		94					
<u>B-E</u>	0+94	-	5:1	5.75	1.0	3.4	
	1+19	25	"	5.3	"	3.2	
	1+69	50	"	4.55	"	2.9	
	2+19	50	"	4.2	"	2.7	
	2+69	50	"	4.4	"	2.8	
Summa		175					
<u>E-C</u>	2+69	-	5:1	4.4	1.0	2.8	
	3+14	45	"	5.3	"	3.2	
	3+64	50	"	4.6	"	2.9	
Summa		95					
<u>C-D</u>	3+64	-	5:1	4.60	1.0	2.9	
	4+14	50	"	4.20	"	2.7	
	4+64	50	"	2.90	"	2.2	
	5+01	37	"	1.40	"	1.6	
	5+14	13	"	1.70	"	1.7	
Summa		150					

37.
65

“
Öppet dike

Grävningsslista.

Alt II
A-B-E-C-D

Dike's beteckning	Utvär- nings- piles n:r	Längd mellan pälarna m	Dike's				Anm.
			Sido- slant	Djup	Botten bredd	Över- bredd	
<u>A-B</u>	0	-	1:1.25	3.8	0.3	9.8	
	0+65	65	"	6.5	"	16.55	
	0+94	29	"	8.75	"	14.7	
Summa		94					
<u>B-E</u>	0+94	-	1:1.25	5.75	0.3	14.7	
	0+95	1	"	5.75	"	"	
	1+00	5	"	5.75	"	"	90cm kulvert (36")
	1+10	10	"	5.75	"	"	
	1+19	9	"	5.20	"	13.3	
	1+69	50	"	4.40	"	11.3	
	2+19	50	"	4.10	"	10.55	
	2+69	50	"	4.20	"	10.8	
Summa		175					
<u>E-C</u>	2+69	-	1:1.25	4.20	0.3	10.8	
	3+14	45	"	5.15	"	13.15	
	3+64	50	"	4.45	"	11.4	
Summa		95					
<u>C-D</u>	3+64	-	1:1.25	4.45	0.3	11.4	
	4+14	50	"	4.05	"	10.4	
	4+64	50	"	2.70	"	7.05	
	4+72	8	"	2.40	"	6.3	
	4+80	8	"	2.2	"	"	90cm kulvert (36")
	5+01	21	"	1.15	"	3.2	
	5+14	13	"	1.5	"	4.05	
Summa		150					

Dikets beteckning	Höjnings rings- pöles nr.	Längd enheten på samma m.	Dikets				Anm.
			Sido slänt	Djup	Bottnens bredd	Seg- bredd	
<u>a-b</u>	0	-	1:1.25	1.25	0.3	3.4	
	0+44	44	"	1.36	"	3.7	
Summa		44					
<u>b-F'</u>	0+44	-	1:1.25	1.36	0.3	3.7	
	2+22	178	"	1.8	"	4.8	
Summa		178					
<u>F'-G</u>	-30	-	1:1.25	1.8	0.3	4.8	(påst F' kullad {2+22 -30})
	0	30	"	2.85	"	7.45	
	0+16	16	"	3.4	"	8.8	
	0+28	12	"	3.85	"		76cm Kulvert (30")
Summa		58					
<u>G-H</u>	0+28	-	1:1.25	3.85	0.3	9.9	
	0+50	22	"	4.6	"	11.8	
	0+75	25	"	4.75	"	12.2	
	1+00	25	"	4.95	"	12.7	
Summa		72					
<u>H-I</u>	1+00	-	1:1.25	4.95	0.3	12.7	
	1+15	15	"	3.3	"	8.55	
	1+30.5	15.5	"	1.65	"	4.45	
	1+53	22.5	"	1.8	"	4.8	
Summa		53					
<u>I-K</u>	1+53	-	1:1.25	1.8	0.3	4.8	
	1+54	1	"	3.0	"	7.8	
	1+80.3	26.3	"	3.5	"	9.05	
	2+10	29.7	"	4.6	"	11.8	
	2+20	10.	"	5.0	"	12.9	
	3+24.2	104.2	"	5.0	"	12.9	
Summa		171.2					
	2+20	-	1:1.25	0.0	12.9	0.0	} för botttrans- portering.
	2+35.5	15.5	"	0.6	"	14.3	
	2+60	24.5	"	1.55	"	16.7	
	2+80.2	20.2	"	2.4	"	18.8	
	3+00	19.8	"	2.3	"	18.55	
	3+24.2	24.2	"	2.2	"	18.3	
Summa		104.2					
<u>H-L</u>	3+24.2	-	1:1.25	2.2	12.9	18.3	} för botttrans- portering.
	3+30.2	6	"	2.05	"	17.95	
	3+55	24.8	"	2.3	"	18.55	
	3+80.2	25.2	"	2.55	"	19.2	
	4+05	24.8	"	1.25	"	15.95	
	4+30.3	25.3	"	0.0	"	0.0	
Summa		106.1					
	3+24.2	-	1:1.25	5.0	0.3	12.9	
	4+30.3	106.1	"	5.0	"	12.9	
	4+55	24.7	"	3.45	"	8.95	
	4+76.3	21.3	"	2.25	"	5.95	
	4+84.3	8	"	1.80	"	4.80	76cm Kulvert (30")
	4+92.8	8.5	"	1.30	"	3.55	
	~~5+20~~	37.2	"	1.20	"	3.30	
	5+67	37	"	0.7	"	2.05	
Summa		242.8					

läckst dike

Grävningsskista.

Alt III

a-b-F-G-H-I-K-L

Dikebets beteckning	Höj- nings- pål m.	Längd mellan pålarna m.	Dikebets				Anm.
			Sida slant	Djup	Botten bredd	Över bredd	
<u>a-b</u>	0	-	5:1	0.8	0.5	0.82	
	0+44	44	"	1.01	"	0.90	
Summa		44					
<u>b-F</u>	0+44	-	5:1	1.01	0.5	0.9	
	2+22	178	"	1.80	"	1.2	
Summa		178					
<u>F-G</u>	-30	-	5:1	1.80	0.5	1.2	Här F kallad { 2+22 } {-30 }
	0	30	"	2.85	"	1.65	
	0+28	28	"	3.85	"	2.05	
Summa		58					
<u>G-H</u>	0+28	-	5:1	3.85	0.5	2.05	
	0+50	22	"	4.6	"	2.35	
	0+75	25	"	4.75	"	2.40	
	1+00	25	"	4.95	"	2.50	
Summa		72					
<u>H-I</u>	1+00	-	5:1	4.95	0.5	2.5	
	1+15	15	"	3.30	"	1.83	
	1+30.5	15.5	"	1.65	"	1.15	
	1+53	22.5	"	1.8	"	1.2	
Summa		53					
<u>I-K</u>	1+53	-	5:1	1.8	0.5	1.2	
	1+54	1	"	3.0	"	1.7	
	1+80.3	26.3	"	3.5	"	1.9	
	2+10	29.7	"	4.6	"	2.35	
	2+20	10	"	5.0	"	2.5	
	3+24.2	104.2	"	5.0	"	2.5	
Summa		171.2					
	2+20	-	1:1.25	0.0	2.5	0.0	} för bortrans- portering.
	2+35.5	15.5	"	0.6	"	4.0	
	2+60	24.5	"	1.55	"	6.4	
	2+80.2	20.2	"	2.4	"	8.5	
	3+00	19.8	"	2.3	"	8.3	
	3+24.2	24.2	"	2.2	"	8.0	
Summa		104.2					
<u>K-L</u>	3+24.2	-	1:1.25	2.2	2.5	8.0	} för bortrans- portering.
	3+30.2	6	"	2.05	"	7.6	
	3+55	24.8	"	2.3	"	8.3	
	3+80.2	25.2	"	2.55	"	8.9	
	4+05	24.8	"	1.25	"	5.6	
	4+30.3	25.3	"	0.00	"	0.0	
Summa		106.1					
	3+24.2	-	5:1	5.0	"	2.5	
	4+30.3	106.1	"	5.0	"	2.5	
	4+55	24.7	"	3.45	"	1.9	
	4+76.3	21.3	"	2.25	"	1.4	
	4+84.3	8.0	"	1.80	"	1.2	
	4+92.8	8.5	"	1.30	"	1.05	
	5+30	37.2	"	1.20	"	1.00	
	5+67	37.0	"	0.7	"	0.8	
Summa		242.8					

Ersättningslängd

34
68

Hemmanets			Agarens namn	Ersättning för jord				Ersättning för vatten										
mtl.	reg. bet. l. nr	namn		ar	i kronor	Ersättning		Summa Ersättning		ar	i kronor	Ersättning		Summa Ersättning				
						Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre			
1/2	1 ³	Färbäck	<u>Alt. I a</u> Gust. Meissner	-	3-			-	-	110.0 80.5	3:-			330 - 244 50				
-	-	-	<u>Alt. I b</u> Gust. Meissner	85.5	26.- 3-			2223 - 256 50	61.3	3-				183 90				
-	-	-	<u>Alt. II a</u> Gust. Meissner	-				-	-	110.9 81.4	3:-			332.70 245 70				
-	-	-	<u>Alt. II b</u> Gust. Meissner	85.7	26.- 3-			2228 20 257 10	62.5	3-				187 50				
1/2	1 ³	-	<u>Alt. III a</u> Gust. Meissner	-				-	-	25.1 25.5	3:-			75 30 76 50				
9/32	2 ⁴	-	Anton Andersson	-				-	-	45.5 36.2	3:-			136 50 108 60				
														Summa	211 80 185 10			
1/2	1 ³	-	<u>Alt. III b</u> Gust. Meissner	21.5 54.2	26.- 3-			539 - 162 60	21.1	3-				63 30				
9/32	2 ⁴	-	Anton Andersson	37.4	26.- 3-			972 40 412 20	28.0	3-				84				
														Summa	1531 40 674 80	Summa	147 20	
1/2	1 ³	-	<u>Alt. IV</u> Gust. Meissner	-				-	-	11.8 10.1	3:-			33 30 30 70				
9/32	2 ⁴	-	Anton Andersson	-				-	-	22.2 17.5	3:-			66 60 52 50				
														Summa	99 90 82 80			

Färbäck den 28 maj 1930

På Gastens vägnar:

M. Santesson

Förädlingsman

Yngve Hansson

Sto Lingbo

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Diktningkostnad.																Förbättringskostnad	
Jordregister nr.	Mantal	Namn		Kr.	öre		Alt. Ia täckt äike	Alt. Ib öppet äike	Alt. IIa täckt äike	Alt. IIb öppet äike	Alt. IIIa täckt äike	Alt. IIIb öppet äike	Alt. IV öppet o. täckt äike	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
13	1/2	Färabäck	Gustaf Meissner	20	189 -	44.33	15	462 31	22	538 70	15	720 62	21	960 28	15	551 76	25	472 64	6	498 73	29	2 62	292.62	
15	49/144	- " -	Karna Hansson m. fl.	6	640 92	14.58	5	085 50	7	412 91	5	170 46	7	222 67	5	114 93	8	377 87	2	137 41	9	6 25	96.25	
15 16 17 18	av.	- " -	Gustaf Meissner	7	8 52	0.18	6	2 78	9	1 52	6	3 83	8	9 17	6	3 15	1	03 43	2	6 39	1	1 19	1.19	
22	1/6	- " -	Elof Andersson	2	38 81	0.53	1	84 86	2	69 47	1	87 95	2	62 55	1	85 93	3	04 54	7	7 70	3	3 50	3.50	
24	av.	- " -	Gustaf Meissner	1	402 05	3.08	1	074 30	1	565 96	1	092 25	1	525 78	1	080 52	1	769 81	4	51 53	2	0 33	20.33	
24	9/32	- " -	Anton Andersson	1	363 05	2.99	1	042 91	1	520 21	1	060 33	1	481 19	1	048 94	1	718 10	4	38 33	1	9 74	19.74	
31	av.	- " -	Gustaf Meissner	8	06 91	1.77	6	17 38	8	99 92	6	27 69	8	76 83	6	20 95	1	07 07	2	59 48	1	1 68	11.68	
99	50537 94500	- " -	August Jönsson	1	4110 07	30.98	1	0805 83	1	5751 16	1	0986 35	1	5346 93	1	0868 34	1	7801 54	4	541 64	2	04 51	204.51	
71	5/8	Östra Kattarp	Karsten Nilsson m. fl.	7	11 75	1.56	5	44 13	7	93 15	5	53 22	7	72 80	5	47 28	8	96 40	2	28 69	1	0 30	10.30	
Summa				4	5541 08	100.00	3	4880 -	5	0843 -	3	5462 70	4	9538 20	3	5081 80	5	7461 40	1	4659 90	6	60 12	660.12	
<u>Sammandrag.</u>																								
13	1/2	Färabäck	Gustaf Meissner	2	2476 48	49.36	1	7216 77	2	5096 10	1	7504 39	2	4452 06	1	7316 38	2	8362 95	7	236 13	3	25 82	325.82	
15	49/144	- " -	Karna Hansson m. fl.	6	640 92	14.58	5	085 50	7	412 91	5	170 46	7	222 67	5	114 93	8	377 87	2	137 41	9	6 25	96.25	
22	1/6	- " -	Elof Andersson	2	38 81	0.53	1	84 86	2	69 47	1	87 95	2	62 55	1	85 93	3	04 54	7	7 70	3	3 50	3.50	
24	9/32	- " -	Anton Andersson	1	363 05	2.99	1	042 91	1	520 21	1	060 33	1	481 19	1	048 94	1	718 10	4	38 33	1	9 74	19.74	
99	50537 94500	- " -	August Jönsson	1	4110 07	30.98	1	0805 83	1	5751 16	1	0986 35	1	5346 93	1	0868 34	1	7801 54	4	541 64	2	04 51	204.51	
71	5/8	Östra Kattarp	Karsten Nilsson m. fl.	7	11 75	1.56	5	44 13	7	93 15	5	53 22	7	72 80	5	47 28	8	96 40	2	28 69	1	0 30	10.30	
Summa				4	5541 08	100.00	3	4880 -	5	0843 -	3	5462 70	4	9538 20	3	5081 80	5	7461 40	1	4659 90	6	60 12	660.12	

Fira back den 24 maj 1930

Mrs. Reintzford

ning till Quid och Lhytte kyrkoråd

Färabäck den 24/5 1930

På Hjörstens vägnar:

Nils Brantfors

Att redovisande arkivare erhållit
en med denna liksom lydande räkning
betygga. Som ovan.

Hälsan Hälsan Nils Brantfors

Gud man.

Gud man.

Till försäkrande belopp 480.09

63.92

544.01

kommer

gode människors arvoden (37.50 + 37.50)

75:—

inledning av handlingar

2:00

utlägg för kallelser

25:11

hyra för jordbarr och transport

19:00

ekonomiska koster

2:—

Totalsumma 660:12

KVITTO.

Att jag denna dag bekommit vederbörliga avskrifter av förrättningshandlingarna angående
 verkställd *nyföretäring* angående *förbehag* av-
seende *torrläggning* av mark till *hem-*
manen *Färsäck* nr 1, 2 och 9 *öfver*
der till *hörande* *karta*
 uti *S. Sallarp* socken *Malmöhus* län,
 erkännes.

Färsäck den *23 juni* 19*30*.

Aug. Jönsson

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens vatten-
domstol i Fårabäck den 8 december 1930.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängi-
ga målet angående av Elof Andersson i Fårabäck anförda be-
svär över en den 24 maj 1930 avslutad laga syneförrättning
angående företag, avseende torrläggning av mark till hemmanen
Fårabäck nr 1, 2, 3 och 9 samt Östra Kattarp nr 7 i Södra
Sallerups socken, Malmöhus län, hade sammanträde med vatten-
domstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Gustaf Weisner
i Fårabäck denna dag klockan 13.30.

Då målet å den utsatta tiden företogs till hand-
läggning, inställde sig klaganden personligen.

Av övriga sakägare tillstüdeskommo:

Waldemar Hansson, vilken anmälde sig tillstüdes
såsom delägare i dödsboet efter Hans Hansson samt uppgav,
att övriga delägare i dödsboet vore hans moder Karna Hansson
ävensom Anna Hansson, Alma Hansson och Herman Hansson, att
dödsboet vore oskiftat och att han förestode den dödsboet
tillhöriga fastigheten 49/144 mantal Fårabäck 1⁵;

Utan avgift.

Förrättningsmannen (distriktslantmätaren Nils Svantesson).

August Jönsson genom Sigurd Jönsson såsom lagligen befullmäktigat ombud; samt

Anton Andersson.

Klaganden uppgav, att han av Gustaf Meissner inköpt dennes samtliga av företaget berörda fastigheter; och vitsordades denna uppgift av övriga tillställdeskomna sakkägare.

Ordföranden föredrog handlingarna i målet.

Klaganden anförde: Av de olika alternativ, som av synemånen upprättats för företaget, vore det med III a betecknade alternativet det enda, som kunde komma ifråga att bringa till utförande. Det vore sakkägarnas avsikt att begära statsbidrag till företagets utförande enligt detta alternativ. Innan de erhöles besked om, huruvida statsbidrag komme att lämnas eller ej, ville de icke påbörja arbetet. Sådant besked kunde sannolikt icke påräknas tidigare än omkring ett år efter det ansökan om statsbidrag blivit gjord. Av den tid, som vore bestämmd för arbetets fullbordande, skulle därefter icke återstå mera än cirka ett år. Sistnämnda tid vore alldeles otillräcklig för arbetets utförande. Klaganden yrkade för den skull att den tid, inom vil-

ken arbetet skulle vara fullbordat, måtte varda förlängd, förslagsvis till utgången av år 1935. Mot ifrågavarande förrättning ville klaganden därjämte anmärka, att synemännen icke genom pejlingar av vattendjupet å de områden, vilka i förrättningshandlingarna betecknats såsom "översvämmad mark" bestämt höjdlägen för dessa områden. Klaganden ville dock icke framställa något yrkande i anledning härav.

Jönsson uppgav: En del av sistberörda områden hade tidigare varit odlade. För avledande av vattnet från desamma funnes en avloppsledning, som nedlagts för nära 40 år sedan och utgjordes av Högansrör med en diameter av 9 tum. Denna ledning vore emellertid numera igenslämnad och vattnet stode därför nu högre å markerna, än det gjort tidigare.

Sedan härafter överläggningar ägt rum mellan de tillstådeskomna sakägarna, förklarade de sig vara ense om, att något annat alternativ för utförande av företaget, än det med III a betecknade, icke kunde komma ifråga, och förnade sig i hemstället om, att förrättningen måtte varda återförvisad till synemännen, som skulle hava att dels utföra

1/ kompletterande mätningar och avvägningar för bestämmande
 av höjdlägen för samtliga de områden, vilka i förräknings-
 handlingarna betecknats såsom "översvämmande mark", - var-
 vid jämväl borde angivas jordmånen beskaffenhet, - och
 med ledning härav verkställa ny beräkning av båtnaden,
 dels^{2/} undersöka, om icke dikningen inom samma områden lämp-
 ligare borde utföras med öppna diken, därvid även borde
 angivas sträckningen för sådana diken, och dels^{3/} verkställa
 en mera detaljerad kostnadsberäkning för alternativet III a,
 varvid särskilt syntes böra beaktas att föreskrivna cement-
 rör borde vara armerade och utföras av fet blandning.

Det antecknades att kostnaderna för kungörelser i
 målet uppgingo till 45 kronor 25 öre och att klaganden nu er-
 lade detta belopp.

Sedan målet härfter överlämnats till avgörande,
 meddelades däri följande vid enskilt hållen överläggning be-
 slutade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt att i enlighet
 med den av sakkärgarna gjorda hemställan, med undanröjande

av synemännens utlåtande, visa ärendet åter till synemännen, som hava att efter av sakkägare hos förrättningsmannen gjord anmälan, - vilken anmälan skall ske senast före 1931 års utgång, vid äventyr att frågan om företagets utförande eljest är att anse såsom förfallen, - åter företaga ärendet till behandling för verkställande av sådana kompletteringar, som av sakkägarna begärts; viljande vattendomstolen härvid anmärka att i sammanhang med ärendets återföretagande noggrann beskrivning av den utsatta fixpunkten bör ske och att lämpligen ytterligare en ny säkrare fixpunkt bör vara anbringad ävensom att uppgift om nederbördsområdets storlek bör lämnas i förrättningshandlingarna, varjämte i kostnadsfördelningslängden bör anmärkas, vilka som äro att anse såsom sökande till företaget.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:




Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, vad icke inom laga tid anmälts mot förestående ut-

slag; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli

den 30 december 1930.

Ex officio:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "Andersson", written over the "Ex officio:" text.

Utan avgift.