
Blad 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Kägllinge n:r 5 m.fl. hemman
uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Edmund Rumm

Statens lantbr. ingenjör.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 24 maj 1928 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Jochimsen
ex officio
Edmund Rumm

Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv
Arkiv.Nr 001
M 9.8 2*0152

No. 147 Malmöhus 2 rote

Blad 2.

Tillhör förslag till
torrläggning av mark till
Käglinge n:r 5 m.fl. hemman
uti Glostorps socken av Oxie härad och
Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

[signature]
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 13 juni 1928


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith.

/ [signature]

Ex officio

[signature]





Akt. Nr 002
M 2*0152 2
Nr 147 Malmöhus 2 rit

M 2·0152
15849
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Kmb 219/1928

Handlingar
m 219 a E XIII b: 52

angående torrläggning av mark till

KÄGLINGE n:r 5 m.fl.hemman

uti Glostorps socken av Oxie härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1926.

Innehåller Trettiotre (33) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman.

År 1926 den 8 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Olof Andersson i Käglinge för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Olof Andersson för n:r 5 Käglinge,

och av övriga sakägare:

Lars Persson för Käglinge n:r 11,

Nils Isberg " do. n:r 11,

Olof Persson " do. n:r 11,

Sven Olander " do. n:r 11,

Ola Persson " do. n:r 11,

Nils A.Kjellander för do. n:r 11,

Fru Karra Månsson " do. n:r 11,

Johan Nilsson " do. n:r 11 genom hustrun Karin Nils-

son.

Statens järnvägars distriktsförvaltning i Malmö genom ingenjör K.E.Tynell enligt fullmakt Bil.A.

Oxie härads vägstyrelse genom ordföranden Anders Cedergren i Östra Grevie.

Som gode män Herrar S.H.Andersson i Broddahill och Lars Jakobsson i Fosie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Nils A.Kjellander härtill villig och varom särskild förening upprättades Bil.C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt samt i det huvudsakliga läge som den nuvarande rörströngen har.

§:6.

Nils Isberg,Olof Persson,Sven Olander och Ola Persson ansågo sig ej hava någon nytta av företaget.

§:7.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumma hade tillkommit före år 1880.

§:8.

Det skulle även antecknas att den ovan liggande vid järnvägen befintliga marken varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar verkställts och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 20 denna månad kl. 12.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Den 20 december 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Olof Andersson för Käglinge n:5 & 12,

Statens järnvägars distriktsförvaltning genom underingeniör K.E.Tynell enligt förut inlämnad fullmakt Bil.A,

Johan Nilsson för Käglinge n:r 11 genom hustrun Karin Nilsson,

Fru Karna Månsson för Käglinge n:r 11,

Olof Nilsson " do. n:r 11,

Nils A.Kjellander " do. n:r 11,

Ola Persson " do. n:r 11,

Sven Olander " do. n:r 11,

Nils Isberg " do. n:r 11,

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:13.

Olof Andersson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:14.

Olof Andersson skulle även sammankalla delägarne för val av styrelse.

§:15.

Statens järnvägars ombud anhöll om avskrift av handlingar och kopior av kartor tillhörande förrättningen.

§:16.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:17.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Bil.A.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av §:87 i Kungl.Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjeförvaltningar den 30 juni 1920, införd i Svensk Författningssamling n:r 593 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål angående torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 november 1926.

L.Isander.

Bil.B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla rätta syn för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl. hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Käglinge den 10 april 1926

Olof Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.C.

Förening.

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Käglinge n:r 8 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Käglinge den 8 december 1926

Nils A.Kjellander.

Bevittnas:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckdikning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under muvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken, som för närvarande avvattnas med ett mindre tegelrör (4") är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteck-

ningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles obero-

ende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark,som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan,den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.A-B-C-F,B-D och C-E samt uppränsningen av det öppna diket F-G.

- Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta med en heldragen röd linie för täckta diken och två parallella röda linier för öppet dike.

Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med två parallella röda linier och öppet dike med en röd bottenlinie.

Intag och brunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för dikessträckan	A-B	.....	5 hektar,
" "	B-C	.....	10 "
" "	B-D	.....	4 "
" "	C-E	.....	0.5 "
" "	C-F	.....	15 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och har.

och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=k^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^{1}=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med avseende även fästat på-att en del av området är bebyggt skulle således med förefintliga fallförhållanden följande rördimensioner vara nödiga:

för dikessträckan 0-0+35 ett 20 cm.(8") rör

" " B-D " 15 " (6") "

" " C-E " 15 " (6") "

" " B-1+36 " 20 " (8") "

" " 1+36-F " 25 " (10") "

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,0+18,1+36,1+44,1+93,2+39,3+5,4+26,D,C+24 och E insättas intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 0+35 insättes även en liknande brunn men fyrkantig och med anslutning till trumman under statens järnväg Malmö-Trelleborg.

Vid E insättes ett intag av betong med snett stående galler

och vid F kringmuras röret i betong, varjämte diket stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingår en trumma av sten 0.6x0.6 under statens järnvägar linien Malmö-Trälleborg. Då denna ligger i det närmaste tillräckligt djupt, hava synemännen ansett att någon ombyggnad av densamma ej borde ske. - Då denna dock på grund av bristande avlopp är mycket igenslammad hava synemännen kunnat föreskriva att ränsningen av densamma och avloppet till B, som ligger på järnvägens område skall utföras och bekostas av järnvägen.

Avloppet från F ligger även på järnvägens områd-e. - Utvidgningen av detsamma skall ske åt norr så att banken ej rubbas. - Arbetet å järnvägens område får ej ske förr än anmälan därom ingivits till vederbörande banbefäl.

I företaget ingår även en allmän väg.

Något väster om den föreslagna rörledningen ligger en vägtrumma, som dock ligger för grunt men efter vad som kunnat utrönas har denna vägtrumma tillkommit före år 1880, varför någon kostnad för densammas ombyggnad ej heller kunnat påläggas vägstyrelsen, - Någon rörläggning under vägen får dock ej företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande vägstyrelse. Efter rörläggningen skall vägen återställas i sitt förra skick.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

Några ersättningar enligt 9 kap.49:§ av vattenlagen anse synemännen ej krävas, såvida arbetet ej företages på den tid då växande gröda finnes.

Enligt 7 kap.21:§ av vattenlagen, skall all mark,för vilken dikningen medför båtnad utföra en samfällighet.

I enlighet med 11 kap.95:§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen i Malmö som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 11:51 kronor.

Beträffande yrkandena i sammanträdesprotokollets §:6 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivne lag, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- ocm profilritningen;

att arbetet må påbörjas, så fort denna förrättningen vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarne gäldas efter vars och ens båtnads- eller förbättringsvärde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av intag, brunnar och avlopp skola när så kräves verkställas; inom statens järnvägars område besörjer järnvägen själv ränsningen;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förr än lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman av år 1926";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för dikningen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm,ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Käglinge den 20 december 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	1/16 mtl. Käglinge n:r 5 11															
	Olof Andersson, sök.															
1	åker		50	–												
2	do. imp.														35	50
3	do.		16	75												
4	do.		30	25												
5	do.		36	40												
6	do.		13	–												
7	tomt & trädgård		35	–												
8	väg imp.														04	75
9	åker		42	50												
10	do.		33	75												
11	do.		59	85				3	17	50						
	1/16 mtl. Käglinge 12 4															
	Olof Andersson, sök.															
12	åker		20	–												
13	do.		50	–												
14	do. imp.														39	–
15	väg imp.														01	–
16	åker		03	–												
17	do.		27	–				1	00	–						
	Avs. fr. 29/1344 mtl. Käglinge 11	28					2									
	& avs. fr. 11															
	Trpt.							1	17	50					80	25

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	17	50			-		80	25
	Statens järnvägar															
18	banvall imp.														17	50
19	do. imp.														06	25
20	åker		01	40												
21	tomt & trädgård		02	50												
22	åker imp.														00	75
23	banvall imp.								03	90					17	85
	avs. från Käglinge n:11 2															
	Johan Nilsson.															
24	tomt & trädgård		11	25												
25	åker		23	75					35	-						
	avs. från Käglinge n:11 2															
	Fru Karna Månsson.															
26	trädgård		06	-												
27	väg imp.														01	75
28	åker		14	-												
29	do.		14	-												
30	väg imp.														04	75
31	väg imp.														11	10
32	väg imp.			-					34	-					02	-
	Käglinge 11 Olsbo n:1 16															
	Trpt.							4	90	40				1	42	20

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	90	40				1	42	20
	Olof Nilsson.															
33	tomt & trädg.imp.														06	–
34	trädg.		03	–												
35	åker		13	25												
36	do.		03	–					19	25						
29/1344 mtl.Käglinge 11 28																
Nils A.Kjellander,sök.																
37	tomt & trädgård		08	50												
38	do. imp.								08	50					02	–
	Käglinge n:r 11.															
	Ola Persson.															
39a	tomt & trädgård imp.														03	25
39b	" " imp.														06	–
39c	åker		01	–												
40	trädgård		07	75												
41	do.		05	19												
42	väg imp.								13	85					01	10
	Käglinge n:r 11.															
	Sven Olander.															
43	tomt & trädgård		06	75												
44	do.		02	50												
	Trpt.		09	25				5	32	–				1	60	55

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.		09	25				5	32	-				1	60	55
45	åker		00	50												
46	do.		17	-					26	75						
	175/22848 mtl. Käglinge n:11 12															
	Sven Olandet.															
47a	åker		01	50												
47b	do. imp.														01	25
48a	do.		12	50												
49b	do. imp.								14	-					07	50
	1/112 mtl. Käglinge n:11 8															
	Olof Persson.															
49b	åker		17	50												
49b	do.		08	50												
50	väg imp.														00	90
51	do. imp.														02	45
52	åker		28	-												
53	do.		22	50					76	50						
	263/11424 mtl. Käglinge 11 11															
	Nils Isberg.															
54	åker		12	50												
55	do.		12	75												
56a	do. imp.		27	25											1	[illegible]
	Trpt.		52	50				6	49	25				1	72	65

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		52	50				6	49	25				1	72	65
56b	åker imp.														18	75
57	do.		31	50					84	-						
	Sma.							7	33	25				1	91	40

Käglinge den 20 december 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	1/16 mtl.Käglinge n:5	11															
	Olof Andersson,sök.																
1	åker		50	-	3000	08	2400	1200	-	1	3000	1500	-	300	-		
3	do.		16	75	3000	08	2400	402	-	1	3000	502	50	100	50		
4	do.		30	25	3000	05	1500	453	75	1	3000	907	50	453	75		
5	do.		36	40	3000	05	1500	546	-	1	3000	1092	-	546	-		
6	do.		13	-	3000	06	1800	234	-	1	3000	390	-	156	-		
7	tomt & trädgård		35	-	5000	06	3000	1050	-	1	5000	1750	-	700	-		
9	åker		42	50	3000	01	300	127	50	09	2700	1147	50	1020	-		
10	do.		33	75	3000	01	300	101	25	09	2700	911	25	810	-		
11	do		59	85	3000	03	900	538	65	1	3000	1795	50	1256	85		
	Sma.	3	17	50				4653	15			9996	25	5343	10	5343	10
	1/16 mtl.Käglinge 12	4															
	Olof Andersson.sök.																
12	åker		20	-	3000	01	300	60	-	09	2700	540	-	480	-		
13	do		50	-	3000	03	900	450	-	1	3000	1500	-	1050	-		
16	do		03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-		
17	do		27	-	3000	05	1500	405	-	1	3000	810	-	405	-		
	Sma.	1	00	-				978	-			2940	-	1962	-	1962	-
	Avs.fr.29/1344 mtl.Käglinge 11	28	& avs.fr.11	2													
	Statens järnvägar.																
20	åker		01	40	2000	01	200	2	80	09	1800	252	0	224	0		
	Trpt.		01	40				2	80			252	0	224	0	7305	10

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		01	40				2	80			25	20	22	40	73	05
21	tomt och trädg.		02	50	5000	06	3000	75	-	1	5000	125	-	50	-		
	Sma.		03	90				77	80			150	20	72	40	72	40
	2 Ave.fr.Käglinge 11																
	Johan Nilsson.																
24	tomt och trädg.		11	25	5000	04	2000	225	-	1	5000	562	50	337	50		
25	åker		23	75	3000	03	900	213	75	1	3000	712	50	498	75		
	Sma.		35	-				438	75			1275	-	836	25	836	25
	2 Ave.fr.Käglinge 11																
	Fru Karna Månsson.																
26	trädgård		06	-	5000	04	2000	120	-	1	5000	300	-	180	-		
28	åker		14	-	3000	03	900	126	-	1	3000	420	-	294	-		
29	do		14	-	3000	05	1500	210	-	1	3000	420	-	210	-		
	Sma.		34	-				456	-			1140	-	684	-	684	-
	16 Käglinge 11																
	Olsbo N:1.																
	Olof Nilsson.																
34	trädgård.		03	-	5000	09	4500	135	-	1	5000	150	-	15	-		
35	åker		13	25	3000	08	2400	318	-	1	3000	397	50	79	50		
36	do		03	-	3000	04	1200	36	-	1	3000	90	-	54	-		
	Sma.		19	25				489	-			637	50	148	50	148	50
	29 28 1344 mtl.Käglinge 11																
	Ni Trpt.															9046	25

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläg-nadsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															904	625
	Nils A.Kjellander.sök.																
37	tomt och trädg.		08	50	5000	06	3000	255	-	1	5000	425	-	170	-		
	Sma.		08	50				255	-			425	-	170	-	170	-
	Käglinge 11																
	Ola Persson.																
39c	åker		01	-	3000	09	2700	27	-	1	3000	30	-	3	-		
40	trädgård		07	75	5000	05	2500	193	75	1	5000	387	50	193	75		
41	do		05	10	5000	04	2000	102	-	1	5000	255	-	153	-		
	Sma.		13	85				322	75			672	50	349	75	349	75
	Käglinge N:11.																
	Sven Olander.																
43	tomt och trädg.		06	75	5000	06	3000	202	50	1	5000	337	50	135	-		
44	do do		02	50	5000	06	3000	75	-	1	5000	125	-	50	-		
45	åker		00	50	3000	06	1800	9	-	1	3000	15	-	6	-		
46	do		17	-	3000	06	1800	306	-	1	3000	510	-	204	-		
	Sma.		26	75				592	50			987	50	395	-	395	-
175 / 22848	12 mtl.Käglinge 11																
	Sven Olander.																
47a	åker		01	50	3000	06	1800	27	-	1	3000	45	-	18	-		
48a	do		12	50	3000	07	2100	262	50	1	3000	375	-	112	50		
	Sma.		14	-				289	50			420	-	130	50	130	50
	Trpt.															10091	50

Igenfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fastställd taxeringsgrund Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															10091	50
	1/112 mtl. Käglinge 11	8															
	Olof Persson.																
48b	åker		17	50	3000	06	1800	315	-	1	3000	525	-	210	-		
49b	do		08	50	3000	08	2400	204	-	1	3000	255	-	51	-		
52	do		28	-	3000	06	1800	504	-	1	3000	840	-	336	-		
53	do		22	50	3000	08	2400	540	-	1	3000	675	-	135	-		
	Sma.		76	50				1563	-			2295	-	732	-	732	-
263	11424 mtl. Käglinge 11	11															
	Nils Isberg.																
54	åker		12	50	3000	08	2400	300	-	1	3000	375	-	75	-		
55	do		12	75	3000	06	1800	229	50	1	3000	382	50	153	-		
56a	do		27	25	2600	07	1820	495	95	1	2600	708	50	212	55		
57	do		31	50	2600	07	1820	573	30	1	2600	819	-	245	70		
	Sma.		84	-				1598	75			2285	-	686	25	686	25
														Summa.		11509	75

Käglinge den 20 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-F-G.						
0-0+35	35	20 cm.(8") rör lm.	35	1.50	52	50		
		för grävning i mylla på lera						
		och grus med rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	35	1.-	35	-		
0+35-0+50	15	uppränsning i järnvägstrumman						
		och utloppet vid B utföres och						
		bekostas av statens järnvägar			-	-		
0+50-1+36	86	20 cm.(8") rör lm.	86	1.50	129	-		
		för grävning m.m. lm.	86	1.50	129	-		
1+36-5+13	377	25 cm.(10") rör lm.	377	2.-	754	-		
		för grävn.i mylla på lera och						
		grus med nedläggning av rör och						
		jordens påfyllning lm.	377	2.-	754	-		
0 och 0+18		intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.						
		under rörets underkant samt för-						
		sedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar. st.	2	40.-	80	-		
0+35		fyrkantsbrunn av betong enl.rit.	1	50.-	50	-		
0+50		intag av betong enl.ritn.			75	-		
1+36, 1+44, 1+93, 2+39, 3+5 o 4+26		intagningsbrunnar av betong med						
	513	Trpt.			205	50		

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	513	Trpt.			20[illegible]	50		
		0.6 m.inre diam.lika föregående						
		de st.	6	40.-	240	-		
F		kringmurning av utlopp st.	1	40.-	40	-		
5+13-5+50	37	uppränsning lm.	37	1.-	37	-		
1+36-1+44		tillägg för försvårad grävning						
		under bygdevägen samt vägens						
	550	iordningställande lm.	8	2.-	16	-	2391	50
		Dikessträckan B-D.						
B-D	34	15 cm.(6") rör lm.	34	1.25	42	50		
		för grävning m.m. lm.	34	0.75	25	50		
D		intagningsbrunn lika föregående st.	1	40.-	40	-	108	-
	34	Dikessträckan C-E.						
C-E	53	15 cm.(6") rör lm.	53	1.25	66	25		
		för grävning m.m. lm.	53	1.-	53	-		
C+24 och E		intagningsbrunnar lika föregående						
		st.	2	40.-	80	-	199	25
							2698	75
		för orörutsedda fall m.m.					261	25
				Summa.			2960	00

Käglinge den 20 dec.1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Diket sträckan A-B-C-F-G.							
	0	-		1.35			
					20 cm.(8") rör		
	+35	35		1.50	↓		
	+45	10		1.75			
			1:1.25	"	0.3	4.70	
	+50	5	"	1.80	"	4.80	
	1	50		1.75	20 cm.(8") rör		
	+36	36		2.05	↓		
	+44	8		2.40			F.P.=10.98
	+50	6		2.45			
	+93	43		2.20			
	2	7		2.10			
	+39	39		1.90			
	+50	11		1.90			
	3	50		2.15	25 c.m. (10") rör		
	+5	5		2.15			
	+50	45		2.20			
	4	50		2.00			
	+26	26		1.90			
	+50	24		1.90			
	5	50		1.50			
	+13	13		1.45	↓		
			1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	37	"	1.35	"	3.70	
	Sma.	550					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan B-D.	B	–		1.30			
	D	34		1.30			15 cm.(6") rör
	Sma.	34					
Dikessträckan C-E.	C	–		1.60			
	+24	24		1.50			15 cm.(6") rör
	E	29		1.50			
	Sma.	53					

Käglinge den 20 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Jordregisternr	Hemmanets mantal	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde ö.	Deltagningsprocent	Diktningskostnad kr.	Diktningskostnad ö.	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
11 5	1/16	Käglinge.	Olof Andersson, sök.	5343	10	4642	137	40	3	18 06 4
4 12	1/16	do	do do	1962	-	1705	50	46	8	6635
28 avs.fr. 11 11²	29/1344 avs.	do	Statens järnvägar	7240		063	1865			245
2 11	avs.	do	Johan Nilsson.	836	25	7.27	215	19		2829
2 11	avs.	do	Fru Karna Månsson.	684	-	594	175	82		2312
6 11		do (Olsbo N:1)	Olof Nilsson.	1485	0	1.29	38	18		502
28 29 11 1344		Käglinge.	Nils A.Kjellander, sök.	170	-	148	43	81		576
11		do	Ola Persson.	3497	5	3.04	89	98		1183
11		do	Sven Olander	395	-	343	101	53		1335
12 175 11 22848		do	do	1305	0	1.13	33	45		4405
8 11	1/112	do	Olof Persson.	732	-	636	188	26		2475
11 263 11 11424		do	Nils Isberg.	6862	5	596	176	42		2319
			Sma.	11509	75	100:-	2960	-		38915

Käglinge den 20 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Olof Andersson, Käglinge, onsdagen den 8 instundande december kl.9.f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Käglinge n:r 11.	Lars Persson.	Lars Persson.
do n:r 11	Nils Isberg.	Nils Isberg.
do n:r 11.	Olof Persson.	Olof Persson.
do n:r 11	Sven Olander.	Sven Olander.
do	Ola Persson.	Ola Persson.
do	Nils A.Kjellander.	N.A.Kjellander.
do	Olof Nilsson.	Olof Nilsson.
do	Fru Karna Månsson.	Karna Månsson.
do	Johan Nilsson.	Johan Nilsson.

Att föreskrivna

personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Käglinge den 22/11 1926.

A.Theander

Fjärdingsman.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för statens järnvägar Malmö varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Olof Anderason,Käglinge,onsdagen den 8 instundande december kl.9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven,som härmed erkännes:

Malmö den 20 nov.1926.

Distriktsförvaltningen.

L.Isander.

Bevittnas:

L.Tollstadius. Eric Berg,

Kallelse.

Ordf.i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren,Ö.Grevie, varder härigenom kallad att i egenskäp av sakägare själv eller genom lagligen berullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Olof Andersson,Käglinge,onsdagen den 8 instundande december kl.9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Satens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Östra Grevie den 18/12 1926.

Anders Cedergren.

Förutnämnde Fredrik Bo (33) underrättades vidimus, ex officio
Emanuel Persson

M 2 6152

15849

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Kimb 219/1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KÄGLINGE n:r 5 m.fl.hemman

uti Glostorps socken av Oxie härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

lån och bidrag år 1927.

om 219 i E:X III b:52

Ömsesidigt Gjutbon (17) s kontrakt sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.-


Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Käglinge N:r 5 m.fl. hemman av år 1926"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.-

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Käglinge n:r 5,12 och 11 uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.-

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Glostorps kyrka med avfall åt norr.-

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 14 april 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 20 december 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 22 februari 1927.-

Enligt en förening ingången den 21 mars 1927, hava 3 st. av delägarne beslutat att ansöka om såväl ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som ett lån från statens avdikningslånefond till arbetets utförande och utgör de lånesökandes andel 75.79 % av hela företagets förbättringsvärde.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 7.3325 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till nödigt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att verkställa dikningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syne förrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.-

I företaget ingår en järnvägstrumma, som är tillräckligt stor och ligger i det närmaste på tillräckligt djup, varför någon ombyggnad av densamma eller ny rörläggning under järnvägen ej ansetts krävas.-

Även en bygdeväg ingår i företaget under vilken en vägtrumma f.n. ligger för grunt och varför en ny rörledning något öster om trumman varit nödig.- Kostnaden för denna rörledning under vägem skall dock ej drabba vägstyrelsen.-

Såväl ombud för statens järnvägar som för vägstyrelsen ha varit närvarande vid förrättningen, men ej haft något att erinra emot densamma.-

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnaden för hela företaget

utgöra 11.509:75

kostnaden enligt kostnadsförslaget 3.471:41

varför vinsten skulle bliva 7.038:34 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.30 skulle således ett statsunderstöd kunna utgå med

som bidrag 452:30

" lån 2208:28

eller tillsammans kr:2660:58

Lund i augusti 1927.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	73	25							5	78.-						
Annan mark	–	–							–	–						
Påräknad landvinning.	–	–							–	–						
Summa:	73	25	11	714	20	23	22	395	1	150	975	5	78.-	8	792	90	1	751	625	8	72	335

Lund i augusti 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-B-C-F-G, B-D och C-E 2.960:-

Laga syneförrättningskostnaden 389:15

Betänkande med bilagor 122:26 511:41

Summa kr. 3.471:41

Lund i augusti 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.471 kronor 41 öre varav å lånesökandes andel 2660 kronor 58 öre.

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolidera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer. nummer.
Glostorps socken.					
Käglinge		1/16	5 11	Olof Andersson	1,3-7,9-11
do.		1/16	12 4	do.	12,13,16,17
do.		1/112	11 8	Olof Persson	48b,49b,52, 53.
do.		263/11424	11 11	Nils Isberg	54-56a,57
					Summa .....

Areal						Belopp.		Andel i kostn. för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa				Diken. A-B-C-F-G, B-D, och C-E.		Laga syneförr. -rättsingen.		Beräkkander m.m.									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	%	kr.	ö.	kr.	ö.
31	75			31	75	5343	10	1374	03	180	64	74	88	1629	55	0.30	17.00	277	02	1352	53
10	0.-			10	0.-	1962	–	504	68	66	35	27	50	598	53	"	"	101	75	496	78
7	65			7	65	732	–	188	26	24	75	10	26	223	27	"	"	37	96	185	31
8	4.-			8	4.-	686	25	176	42	23	19	9	62	209	23	"	"	35	57	173	66
57	8.-			57	8.-	8723	35	2243	39	294	93	122	26	2660	58			452	30	2208	28

Lund i augusti 1927.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl. hemman av år 1926" uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt;

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån;+

Käglinge den 21 mars 1927.

Olof Andersson 3/32 mtl. n:r 5, 1/16 mtl. n:r 12 n:r 5 Käglinge pr. Lockarp.

Nils Isberg 263/11424 mtl. Käglinge n:r 11 postadr. Lockarp.

Olof Persson 1/12 mtl. n:r 11 Käglinge.

Låntagarnas egenhändiga namnteckning bevittnas av på en gång närvarande vittnen:

Anders Andersson. Olof Nilsson n:r 11

/vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarne i företaget "Torrläggning av mark till Käglinge N:r 5 m.fl. hemman av år 1926" den 2 februari 1927.

§:1

Följande delägare voro närvarande:

Olof Andersson, N.A.Kjellander, S.Olander, Johan Nilsson, fru Karin Nilsson, Fru Karna Månsson och Nils Isberg.

Det skulle antecknas att samtliga delägare voro kallade.

§:2

Beslöts att styrelsemedlemmarnas antal skall vara tre.

§:3

Till styrelse valdes Olof Andersson, Nils A. Kjellander och Nils Isberg.

§:4.

Till suppleant för styrelsen valdes Sven Olander.

§:5.

Protokollet genast uppläst och godkänt.

Käglinge som ovan

Gustav Pålsson.

Anders Andersson. Karna Månsson.

/Vidimeras:

ex officio.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Käglinge N:r 5 m.fl. hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.-

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{29,30}{4}$ -27	24:-	
" avskrifter av handl. med inbindn.	29:-	
" kopia av plånkarta, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 63 fig. à 10 öre	6:30	
" 9.2465 har à 28 öre	2:59	8:89
" 100 st. höjdlägestal à 2 öre	2:-	
" diken å plankartan	3:35	
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.2 km, längdprofil à 7:- kr.	8:40	
" tvärsektioner m.m.	15:87	
därtill 30 %	4:76	
	32:03	
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv	8:01	24:02
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	6:-	
	Summa kronor:	122:26

Kvitteras:

Lund den 30 augusti 1927.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Käglinge N:5 m.fl. hemman uti Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 14 st. kallelser à 50 öre 7:-

" 2 st. sammanträdesdagar, den 8/12 & 20/12 .....24:-

För ägomätning, skala 1:2000:

" mätningsområdets gränser 1.75 km. à 3:- kr. 5:25

" 41 st. ägofig. åker, medelareal 0.18 har à 24 öre 9:84

" 7.3325 har ... " ... " ... " à 78 " 5:72

" 22 st. ägofig. imp. ... " ... 0.09 " à 5 " 1:10

" 1.9140 har ... " ... " ... " " à 78 " 1:49 18:15

därtill 30 % för skala 1:2000 .....5:45

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 9.2465 har à 66 öre 6:10

" 190 punkter à 2 öre 2:- 8:10

" begränsningskurva 1.75 km. à 2:- kr. 3:50

" längdavvägning den 10/11 .....12:-

För arealuträkning, skala 1:2000; 63 fig. à 7 öre 4:41

" ... " ... " 9.2465 har à 20 öre.....1:85 6:26

För ägobeskrivning 1:89

Trpt. 98:60

Trpt. 98:60

för jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

" uträkning av värde å ytenhet 41 fig.à 6 öre 2:46

" bestämmande av värdet före och efter 41 fig.à 12 öre ...4:92

" profilkartan 1.2 km.à 4:- kr. 4:80

" sektioner 12 st.à 28 öre 3:36

" " 3 st.à 17 öre 0:51

" 1 st.intag,2 st.brunnar,1 st.ommurning à
3:- kr....12:- 15:87

" skalor,rubrik m.m. 3:-

För hydrografisk utredning 2:-

" bestämmande av dimensioner 10:-

" dikenas insättande å kartan 1:96

" grävningstabell 5:-

För kostnadsberäkning 1 km.à 4.50 kr 4:50

därtill 0.1 % av kostnaderna ,..... .....3:-

" införande av höjdsiffror 100 st.à 1 öre 1:-

" utlåtande 36:-

" kostnadsfördelningslängd 6:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik,skalor m.m. 7:-

" 63 fig.à 10 öre 6:30

" 9.2465 har.à 28 öre 2:59 8:89

Trpt. 225:00

Trpt.	225:00
därtill 25 %	2:22
för 100 st.höjdlägestal à 2 öre	2:-
" diken å plankartan	3:35
" profilen 1.2 km.à 7:- kr.	8:40
" tvärsektioner och brotrummor ~~lika~~ föregående	15:87
därtill 30 %	4:76
" rubrik,skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	30:-
	294:60
För gode männen	62:80
" kallelsekostnad	6:75
" dagsverken	25:-
Summa kronor:	389:15

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader härefter klander däråa genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Käglinge den 20 december 1926.

Ernst Berggren.

294:60	kvitteras:	Ernst Berggren
33:60	"	S.H.Andersson
29:20	"	Lars Jacobsson

Förklaras sjuttio (17) kronor sedan redimerats, ex officio

Emil Rumm

219

M 2-0152

M 2-0152

15849

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för

"torrläggning av mark till Käglinge nr 5 m.fl. hemman av år 1926" i Glostorps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tvåtusentvåhundra (2.200) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femhundranittio (590) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Täglinge den 27 juni 1928.

Olof Andersson
Lantbruka nr 5 Täglinge pr Lockarp
Nils Isberg nr 11 Täglinge pr Lockarp.
Dennis N. A. Tjellander nr 11 Täglinge Lockarp

Att Herrar Olof Andersson, Nils A. Tjellander och Nils Isberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rudolf Jönsson
Adress Lockarp.

Anders Andersson
Adress Lockarp

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 16 juli ***19*** 28.

[signature]
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

244/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godk 16/7 28

DIARIE N:r 15850
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Käglinge n:r 5 m.fl.hemman av år 1926" uti Glostorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 24 maj 1928.

Statsunderstöd:

statsbidrag från statens avdikningsanslag med 590:- kronor

lån från statens avdikningslånefond med 2.200:- kronor.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukaren Olof Andersson i Käglinge n:r 5 adress Lockarp.

Efter av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 11 juli 1928

Erik Lemm



Stämpel en krona.