


Förslag 2:22
 Örrläggning av mark 2:22 hörande
 Höpings 119 m.f. l. hemman nr 1
 Stora Höpings socken av Malmöhus län;
 utpräglad vid laga synförrättning år 1927.
 Benämning
 Statens landödn ingenjör.



Notis.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
 fäl den 27 april 1928 fastsättes till efterrättelse
 vid arbetets utförande.
 Stockholm den 15 maj 1928
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

vidimad
 ex officio
 Benämning

M
 4-0153

Skala 1:4000
 100 50 0 100 200 300 400 meter

STAT. N. 001
 M 4-0153
 K. TULLBERG
 1888
 N. 152 Malmöhus Hvit

Robert Rogers

Silene lanceolata Wieg.

Manuskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga

fra den 27 april 1928 fastslået til

efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928


Pi Kongl. Landbruketstyrelsens väg nar.

Albert Smith.

Vidimus. Ex officio

Robert Penn

Förslag till rörledning under Ustads-Eslöfs järnväg
omkring 1300 m. norr om Köpingsbro station.



Situationsplan. Skala 1:1000

april 1st

Godhåmmes.

Malmit $27/5$ 1924.

Einar Schlin

 td. distr. ches. |

vidimus

ex officio

Ernst Krumm

Scale 1:1000

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70,

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4 5m.

ИД. № 004


No. 152 *Melospiza 4* rita

M 4-0153


Förslag till bygdevägsbro vid 6+10. Sk. = 1:50




Förslag till ägrovägsbro Litt. B. sk. = 1:50



Förslag till bygglöslägsbro vid 30+48. Sk=1:50



Förslag till ägenvägsbro. Lill. C. Sk. 1:50.





Förslag till
 förläggning av mark tillhörande
 Kjöpinge M 19 m. fl. hemman uti
 Stora Kjöpinge socken av Madmöhus län,
 upprättad vid laga synförrättning år 1927.

Count Rumford
Statens Landöfveringenjör. *Autograph.*

Suomen Kungl. Maj:ts nädiga be-
f. om 27 april 1928 fastställt till efternärskade
vid arbetslöshetsutgånder.
Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Albert Arnell.

1 vidimmas
3m.
ex affinis
Lamin. Pinnata
2- och 3 sektionsskala 1:100



Postskrift.

Genom Hingl. kgl. ts. rådg. br. den
27 april 1928 fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928

På Hingl. lantbrukarskyddens vägnar:

Albert Smith.

vidimmas

av officia

Smith

88711
DARIE N° 14788
K. LANTBRUKSSKYDD
25 JUNI 1928

Blad 3.

Förslag till

terrällgning av mark tillhörande

Köpinge N: 19 m. f. l. hemman uti


Stora Köpinge socken av Malmöhus län,

upprättadt vid laga synförrättning år 1927

Smitt

Statens lantbrukingenjör.



Förslag till brunn Skala 1:50.



Förslag till intag. Skala 1:50

Förslag till brunn
Skala 1:50.

Förslag till ommurning av rör. Skala 1:50



28

M 4*0153

DIARIE Nr 14788

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUNI 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KÖPINGE n:r 19 m.fl.hemman

uti Stora Köpinge socken av Herre-

stads härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927 .

Inmälare Allivätker (88) skivorna sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 april
1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.


Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

*Vidimus
ex officio
Gunnar Gunnarsson*



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående avdelning II av diknings-
företaget "Torrläggning av mark till Köpinge n:r
19 mfl. hemman av år 1927"; avgivet i och för sö-
kande av statsbidrag utan återbetalningsskyldig-
het från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av en
del eller eventuellt hela sträckan av ett mindre floddike för bätt-
re torrläggning i och för höjande av jordens alstringsförmåga till-
hörande Köpinge n:r 19, 12, 9, 26, 36 och 35 uti Stora Köpinge socken
av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget intill och söder om Svenstorps
järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets
läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5
november 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark till ovanskrivna hemman.- Förrättningen avslöts den
30 maj 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts
besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 3 augusti
1927.

Enligt en förening ingången den 30 maj 1927 hava 10 st. av delägarne inom avdelning II beslutat att ansöka om såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslänefond för utförande av avdelning II av föreskrivna dikningsföretag och utgör deras andel 99,91 % av avdelning II av företagets förbättringsvärde.

Då en av de bidrags- och lånesökande endast är arrendator av lönebostället f.kyrkoherdebostället $\frac{3}{4}$ mtl. Köpinge 26¹ har tillstånd för denne begärts och erhållits enligt efterstående Lunds domkapitels boställsprotokoll den 26 okt. 1927.

Enligt efterstående tabell ingår i hela företaget:

äker med en areal av	18.34 har.
annan mark med en areal av	<u>2.48.5 "</u>

eller tillsammans 20.82.5 har.

Jordmänen utgöres av mylla på mossjord eller sand och grus med lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag till avdelning II hörande vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget med dikessträckan F-G-H-I vare sig täckt eller öppet.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- **kronor**--

I företaget ingår en järnvägstrumma tillhörig Ystad-Eslövs järnväg, vilken lägger hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning till lagenligt djup, varför en rörledning under järnvägen föreskrivits.- Kostnaden härför skall gäldas av järnvägen.- Ritningen häröver har granskats och godkänts av t.f. Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.- Ävenledes ingår i avdelning II av företaget tvänne allmänna vägtrummor, som även lägga hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning.- Kostnaden för ombyggnaden av dessa eller eventuellt endast rörledningar under dessa skall gäldas av vägstyrelsen.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslänefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnaden för avd. II av företaget uppgå
till 21174:40 kr.
och kostnaden till 15400:94 kr.
varför vinsten skulle bli 5773:46 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.73 kr. skulle således
ett statsbidrag kunna utgå med ^{resp. 70.55 % och} 27.05 % eller^{4560:-}4162:28
och ett lån med^{10830:-}11225:07
eller ett statsunderstöd av tillsammans^{15390:-}15387:35 kr.

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad.	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	14	52-							14	49-						
Annan mark	2	215							2	215						
Påräknad landvin- ning.	-	-							-	-						
Summa	16	735	276738	048848	202117	440			16	705	27597-48	75220	21155	20		

Lund i november 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättningsupprättat förslag.

Avdeln. II Dikessträckan D-E-F-G-H-I 14.300:-

Laga syneförrättningen 848:92

Betänkande med bilagor 252:02 1.100:94

Sma: kronor. 15.400:94

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.400 kronor 94 öre varav å lånesökandenas andel 15.387 kronor 35 öre.

Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt
låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hem- man.	Ägolltera	Mandal.	Registernumm.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nr.
<u>St. Köpinge.</u>				<u>Avdeln. II. Dikessträck. D-E-F-G-H-I</u>	
Köpinge		$\frac{158}{474.560}$	27 19	Per Persson Wallin.	32-37b, 39, 40
do.		$\frac{21}{512}$	12 19	do. do.	48-51
do.		7/64	14 19	do. do.	41, 43, 45
do.		1/768	35 19	do. do.	46, 47
do.		7/64	14 19	do. do.	52, 53
do.		3/47	2 12	Edvard Jönsson	54, 56-58
do.		$\frac{55}{108}$	3 9	Per Persson	59, 61
do.		$\frac{77}{188}$	3 12	do.	64-66
do.	avsf. 89/1636	89	19 ⁵	Per Nilsson sterbh: Änk. Maria Nilsson, fru Perstin dömda, bevilj. Begravning R. i fru Beata Malmkvist, Karlskrona, fru. Nelly Persson.	67
do.	avsf. 1536	1536	5 19	Sven Olsson	68-
do.		$\frac{89}{1536}$	5 19	Smedmäst. Oscar Jönsson	70
do.		3/4	1 26	Lönébost. f. kyrkoh. bost. arr. Aug. Mäns- son.	73, 75, 77, 79- 84
do.		$\frac{31}{48}$	17 36	Lasse Hansson	85, 87-89, 91, 92
do.		$\frac{31}{48}$	17 36	do.	94, 95
do.		$\frac{305}{4608}$	31 36	Jöns Hansson, arr. Nils Hallin.	97, 101
do.		$\frac{959}{9216}$	30 36	Jöns Jönssons sterbh: Änk. Karna Jöns- son, Sven Jönsson.	99
do.		$\frac{233}{360}$	8 35	Nils Mänsson	102, 104-106
					<u>Summa:</u>

Lund i nov. 1927.

Ernst Berggren.

Areal.						Båtnad.		Andel i kostn. för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa.				Andelen II		Laga synför- rättningen		Betänkandet m.m.									
kar	ar.	kar.	ar.	kar.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1405		04.-		1445		1420	40	959	53	5694		1694		1033	41	0.73	27.05	279 52 27954		753 82 75387	
37.-		65.-		102.-		1267	20	855	14	5084		1510		921	08	"	40.55	373 47 24915		547 56 67193	
615		90.-		1515		1987	20	1341	34	7968		2366		1444	68	"	"	585 77 39079		858 89 105389	
21.-		32.-		53.-		764-		516	23	3059		910		555	92	"	"	225 40 15038		930 49 40554	
15.-				15.-		8960		6006		362		106		6474		"	27.05	1751		4723	
1275				1275		1792	80	1211	21	7192		2135		1304	48	"	"	952 83 35286		951 56 95162	
67.-				67.-		643	20	434	72	2573		766		468	11	"	"	126 61 12662		341 47 34149	
79.-				79.-		758	40	511	94	3038		902		551	34	"	"	149 13 14914		402 17 40220	
03.-				03.-		19 20		12 87		0 72		- -		13 59		"	"	3 68		- -	
355				355		454	40	307	45	1819		542		331	06	"	"	89 54 8955		241 50 24151	
20.-				20.-		256-		173	03	1023		305		186	31	"	"	50 39 5040		135 91 13591	
270.-		305		3005		4394	-	2968	68	17619		5234		3197	21	"	"	864 78 86485		2332 21 233236	
143.-				143.-		1907	20	1288	43	7647		2273		1387	63	"	"	375 32 37535		1012 21 101228	
135				135		1488	0	1001	0	599		176		1078	5	"	"	2917		78 67 7868	
995				995		1249	60	843	70	5012		1489		908	71	"	"	245 79 24581		662 85 66290	
30.-				30.-		384	-	258	83	1540		459		278	82	"	"	75 41 7542		203 39 20340	
289.-				289.-		3638	40	2456	74	14591		4335		2646	-	"	"	715 68 71574		1930 13 193026	
14 52.- 1449.-				16 725 16705		21174 40 2115520		14300 - 1428713		848 92 84820		25202		15400 94 1538735				4560 - 416228		10.830 - 11.22507	

Förening.

Avskrift.

ingången emellan delägarna i avdelning II av dikningsföretaget
"torrläggning av mark till Köpinge N:19 m.fl. hemman av år 1927"
uti St.Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.-
Undertecknade överenskomma härmed som följer:
att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med
det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syne-
förrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som
Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan åter-
betalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, var-
för vi uppdraga åt företagets styrelse:
att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av före-
skrivet bidrag och lån;
att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-
för bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, samt
att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån
röra kan;
att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana
handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av
föreskrivet bidrag och lån.

Köpinge den

30 maj 1927.

Per Persson Wallin.	Edvard Jönsson.	Per Persson
N:99 St.Köpinge.	N:12 St.Köpinge	Köpinge N:12

Sven Olsson.	August Månsson.	Oscar Jönsson.
N:19 St.Köpinge	arr.av N:26 Köpinge.	St.Köpinge 19

Nils Månsson.	Lasse Hansson.	Karna Jönsson.
N:35 St.Köpinge.	36 St.Köpinge.	St.Köpinge 36

Sven Jönsson	Jöns Hansson.
Fridhill.	

Ovanstående nio namnteckningar bevitna:

Albr. Fredriksson.	Lars Jacobsson.
--------------------	-----------------

Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lands domkapitels

boställsprotokoll den 26 oktober 1927.

§:18. I skrivelse till domkapitlet den 3 oktober 1927 hade statens lantbruksingeniör i Malmöhus län Ernst Berggren under för-
mälan att arrendatorn av lönebostället, förra kyrkoherdebostället
3/8 mantal Köpinge 26¹ August Månsson undertecknat en förening
för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbi-
drag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag
för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till n:r 19 Köpinge
m.fl. hemman av år 1927" i Stora Köpinge socken- anhållit om
tillstånd för arrendatorn härtill.

I avgivna infordrade yttrande hade Stora Köpinge försam-
lings kyrkoråd och kontraktsprosten E. A. Thulin tillstyrkt fram-
ställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag
av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att dom-
kapitlet funne skäligt lämna arrendatorn det begärda tillstån-
det. Ut supra.

In fidem

B. Wivesson.

Vidimers:

Ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Köpinge n:19 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande d. $\frac{22,23}{7} = 2$ dagar.....	24:-	
" avskrift av handl, med inbindn.	55:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 110 fig. à 7 öre	7:70	
" 22.945 har à 14 öre	<u>3:21</u>	10:91
" 165 st. höjdlägestal à 2 öre	3:30	
" diken à plankartan	5:65	
" kopia av profil- och sektionsritn. rubrik, skalor m.m.	11:-	
" 6 km. längdprofil à 6:- kr.	36:-	
" tvärsektioner, brotrummor m.m.	86:06	
därtill 30 %	<u>25:82</u>	
	158:88	
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv ...	<u>39:72</u>	119:16
för fastställelsebevis med kommissionsavvode.....	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>	

Sma:kr. 252:02

Kvitteras:

Lund den 5 nov.1927.

Ernst Berggren.

.....Arvodesräkning.....

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Köpinge nr
19 m.fl. hemman uti St.Köpinge socken av Herrestads härad och Mal-
mohus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12
1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 35 st. kallelser à 50 öre 17:50
" 3 st. sammanträdes- och graderingsdagar den $\frac{9,17,30}{5}$ 36:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 6.4 km.à 3:- kr. 19:20
" 72 st. ägofig, åker, medelareal 0.25 har, à 17 öre 12:24
" 18.34 har " " " " à 106 " 19:44
" 13 st. ägofig. äng. " 0.19 " à 14 " 1:82
" 2.485 har. " " " " à 74 " 1:84
" 25 st. ägofig, imp. " 0.08 " à 5 " 1:25
" 2.12 har. " " " " à 78 " 1:65 38:24
" rubrik, skala m.m, ... 4:-

För ytavvägning 22.945 har à 66 öre 15:14

" 165 punkter à 2 öre 3:30 18:44
" begränsningskurva 6.4 km.à 2.50 kr. 16:-
" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{22,28}{3}$, $\frac{12}{5}$ 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000 110 fig.à 5 öre 5:50

" " " " 22.945 har.à 10 öre ... 2:29 7:79

För ägobeskrivning 3:30

Trpt. 572:90

för 110 fig. à 7 öre	7:70	
" 22.945 har à 14 öre	<u>3:21</u>	10:91
därtill 25 %		2:73
" 165 st. höjdlägestal à 2 öre		3:30
" diken & plankartan		5:65
" profilen 6.- km. à 6:- kr, ,,,,,, ...		36:-
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående		86:06
därtill 30 %		25:82
" rubrik, skalor m.m.		11:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>60:-</u>
		814:37
För utlägg för annonskostnad		17:-
" " till distriktschefen för granskning , ...		35:-
" kopia till distriktschefen		25:-
" gode männen		81:-
" kallelsekostnad		13:-
" dagsverken		<u>48:-</u>

Summa kronor: 1033:37

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Herrestads häradsrätt anställa.

Köpinge den 30 maj 1927

Ernst Berggren.

814:37 }
17:- } 891:37 kvitteras: Ernst Berggren
35:- }
25:- }

40:50 " Lars Jacobsson

40:50 " Albr. Fredriksson.

Car
P. G. H.

Fortfarande villon (19) daryn
seder vidimmas, ex officio
Runtum Runtum

✓

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för nygrävning av ett floddike från
Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷.

År 1927 den 9 maj inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör, hos lantbrukaren Per Persson Vallin i Köpinge N:19
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga
syneförrättning för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹²
ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till Köpinge
N:24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads
härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelse
uppläst i Stora Köpinge sockens kyrka söndagen den 17 sist-
lidne april, Bil. A, genom kungörelse intagen i tidningen Skånska
Dagbladet torsdagen den 14 sistlidne april, Bil. B, och genom under-
rättelse i öppna brev till envar av förrättningsmännen känd sak-
ägare i enlighet med upprättad förteckning, Bil. C, underrättats om
förrättningsens företagande denna dag, med anledning varav följande
personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Per Persson Vallin för Köpinge N:19.

Edvard Jönsson " do N:12.

Nils Rosdal " do N:20 och 24

Per Göransson " do N:22.

Fröken Anna Lilja Köpinge N:20 och 24.

Ivar Månsson som arr.av Köpinge N:12.

Per Persson do N:12.

Laas Hansson do N:36.

Sven Olsson do N:19.

Nils Hallin som arr. do N:31 och 32.

Nils Månsson do N:35.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B. för avsöndr.från Köpinge N:3 genom baningen-
jören H.Thulin enligt fullmakter Bil.D och E.

Ordföranden i Herrestads vägstyrelse Herr Anders Nilsson i Bussjö-
dal.

Som konsistorieombud Herr Kyrkoherde Aug.Olsson St.Herrestad enligt
förordnande av den 7 denna månad, Bil.F.

Som gode männen Herrar Lars Jakobsson i Svenstorp och Albrekt Fredriks-
son i Karlsfält, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-
män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom
upplästes och hade lydelse, som följer, Bil.G.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder fö-
refinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Nils Rosdal, Lasse Hansson, N. Hallin och Nils Månsson sig härtill villiga och varom särskild förening upprättades. Bil. H.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.

§:5.

Det skulle antecknas, att de i företaget ingående trenne väg-trummorna hade tillkommit den översta eller landsvägen före år 1880 och de nedersta eller bygdevägstrummorna efter år 1880 och att den ovan de sistnämnda brotrummorna liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst.

§:6.

Per Göransson och Fröken Lilja ansågo sig ej hava någon nytta av företaget.

§:7.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike från 25+60 till 18 eller i så stor utsträckning, som möjligt.

§:8.

Edvard Jönsson önskade även helst täckt dike över sina ägor. Per Persson ville ävenledes helst hava täckt dike genom sina ägor.

§:9.

Lasse Hansson, Nils Hallin och Nils Månsson ville helst hava diket täckt genom sina ägor.

§:10.

Nu infann sig Aug. Månsson som arr. av lönebostället N:26 Köpinge, som även helst ville hava täckt dike genom boställets mark.

§:11.

Konsistorieombudet ansåg detta lämpligt.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan fortsatta mätningar och avvägningar och graderingar hunnit verkställas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 30 denna månad kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Jakobsson.

Alb. Fredriksson.

Den 30 maj 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare och ombud:

Ystad-Eslövs järnvägs A.B. genom baningeniören H. Thulin enl. fullmakt (redan inlämnad).

Nils Rosdal för Köpinge N:24.

Per Göransson do N:22.

Per Persson Vallin do N:19.

Edvard Jönsson do N:12.

Per Persson do N:12 och 9.

Sven Olsson do N:19.

Smedm. Oscar Jönsson do N:19.

Aug. Månsson som arr. av lönebostället Köpinge N:26.

Lasse Hansson Köpinge N:36.

Jöns Jönssons sterbhus: Änkan Karna Jönsson och Sven Jönsson i

Fridhill enl. fullmakt Bil. I för Köpinge N:36.

Nils Hallin som arr. av Köpinge N:36.

Nils Månsson do N:35.

§:14.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:15.

Avgavs följande utlåtande Bil. K.

§:16.

Baningeniör Thulin anhöll om utdrag av handlingarna i de delar, som rörde järnvägen samt kopia av trumman.

§:17.

Per Persson Vallin skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:18.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:19.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan:

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Alb. Fredriksson.

Lars Jacobson.

Bil. A.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag, handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24^{t2} ned till Köpinge 36^{t7} i och för torrläggning av mark till Köpinge n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren Per Persson Vallin, Köpinge n:r 19 måndagen den 9 instundande maj kl. 10 f.m. och varda härigenom kallade alla de som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att vid detta sammanträde övervara.

Lund den 13 april 1927.

Ernst Berggren.

Ovanstående kungörelse är uppläst i Stora Köpinge sockens kyrka söndagen den 17 april 1927 intygas.

Aug. Ahlner.

v. pastor.

Bil.B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag, handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till Köpinge N:24,3,22,19,9,12,26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Per Persson Vallin, Köpinge N:19 måndagen den 9 instundande maj kl.10 f.m. och varder härigenom kallade alla de som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att vid detta sammanträde övervara.

Lund den 13 april 1927.

Ernst Berggren.

Bil.C.

Förteckning

Över avsända försändelser för laga syneförrättningen för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till Köpinge N:24,3,22,19,9,12,26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus

län.

Den 14 april 1927.

Till Skånska Dagbladet

"	Pastorsämbetet i Stora Köpinge,	Svenstorp.
"	Styrelsen för Ystad-Eslövs järnvägs A.B.	Ystad.
"	Domkapitlet i Lund.	Lund.
"	Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson.	Bussjödalen. Ystad.
"	Lantbrukaren Per Persson Vallin.	Köpinge N:19. Svenstorp.
"	do Edward Jönsson.	do N:12 do
"	Skiftesgodemannen Lars Jakobsson.	Svenstorp N:7. do
"	do Albrekt Fredriksson, Karlsfält.	St. Herrestad.
"	Fröken Ester Nilsson.	Köpinge. Svenstorp.
"	do Ingeborg Nilsson.	do do
"	Nils Rosdal	do do
"	Lantbrukaren Per Göransson.	do N:22 do
"	Änkefru Marna Nilsson.	do N:19. do
"	Fru Kerstin Linder.	Everöd.
"	Änkefru Bengta Morelli.	do Svenstorp.
"	Fru Anna Andersson.	do N:20 do
"	Stationskarl Olof Nilsson.	Ystad.
"	Fru Hanna Olsson.	do N:20 & 24 Svenstorp.
"	Fröken Anna Lilja	do N:20 & 24 do

Till Änkefru Anna Nilsson.	Köpinge	Svenstorp.
* Arrendatorn Ivar Månsson	do N:r 12	do
* Lantbrukaren Per Persson.	do N:12	do
* Arrendatorn Aug.Månsson	do N:26	do
* Lantbrukaren Lasse Hansson	Köpinge	do
* do Sven Olsson.	do N:19	do
* Fröken Nelly Persson.	do N:19	do
* Reperatör H och Fru Beata Malmkvist, Stenbergsgränd, Karlskrona.		
* Eric Nilsson	Köpinge	Svenstorp.

Lund den 14 april 1927.

Ernst Berggren.

Bil.D.

Fullmakt

för baningeniören H.Thulin, Ystad, att måndagen den 9 maj 1927 och vid eventuellt främdeles av statens lantbruksingeniör utlysta sammanträden ang. av Konungens befallningshavande förordnad syn för torrläggning av mark till ^{Köpinge} n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 22 april 1927.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Bernåt Petersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil. E.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med styrelsen för Ystad-Eslövs
järnvägsaktiebolag den 29 maj 1926.

.....
.....

§:4.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr f.d.
borgmästaren Berndt Petersson, eller den han i sitt ställe förord-
nade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst
sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka
dess rätt.

§:5.

.....
.....

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil. F.

Till

Domskapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för
nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷
i och för torrläggning av mark till Köpinge n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12,
26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad av Malmö-
hus län, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående
denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Per Persson
Vallin, Köpinge N: 19 måndagen den 9 instundande maj kl. 10 f.m. vörd-
samt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Lönebo -
stället Köpinge n:r 26 tillhörig jord måtte förordnas att närvara
såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möj-
ligen blivande sammanträden för att berörda jords rätt iakttaga
och bevaka.

Lund den 13

april 1927.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.E.A.Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 27 april 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/Tage Gynnerstedt.

Herr Kyrkoherde J. Stoltz i Löderup förordnas att i mitt ställe vara konsistorieombud vid omstående förrättning.

Mösseberg den 30 april 1927.

Emil Thulin.

Kontraktsprost.

Herr Kyrkoherden Aug. Ahlner, St. Herrestad, förordnas att i mitt ställe vara konsistorieombud vid ovannämnda förrättning.

Löderup den 7 maj 1927.

J. E. Stoltz.

Till

Bil.G.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Köpinge n:r 19 m.fl.hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad.

St.Köpinge den 15 oktober 1926.

Per Persson.Vallin.

Edvard Jönsson.

N:19 St.Köpinge.

N:12 St.Köpinge.

Svenstorp.

Svenstorp.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 november 1926.

Fr.Ramel.

T.Kinnman.

Bil.H.

Förening

ingången vid laga syneförrättnings~~samman~~träde för torrläggning av mark till Köpinge N:24,3,22,19,9,12,26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Köpinge den 9 maj 1927.

Nils Rosdal.

Lasse Hansson.

N. Hallin.

Nils Månsson.

Bevittnas:

Lars Jacobsson. Albr. Fredriksson.

Bil.I.

Härmed befullmäktigas min moder, Karna Jönsson, att vid sammanträde hos lantbrukaren Per Persson Vallin, N:19 St. Köpinge den 30 dennes angående grävning av ett floddike över vissa fastigheter i St. Köpinge, föra min talan och bevaka min rätt och galler fullmakten jämväl för andra sammanträden, som kunna komma att i

saken hållas.

Fridhill, Lövestad den 15 maj 1927.

Sven Jönsson.

Bevittnas: . . .

N. Hallin.

Axel Nilsson.

Bil. K.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl. Maj:ts befallningshavan-

den i länet på därom gjord ansökan

förordnade laga syneförrättningen

för torrläggning av mark till Köpinge

N:19 m. fl. hemman uti Stora Köpinge

socken av Herrestads härad och Mal-

möhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av en del eller möjligen det hela av ett mindre floddike för bättre torrläggning i och för höjande av alstringsförmågan av i huvudsak redan odlad jord, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.--

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har av-

fattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

För den mark, som för närvarande saknar avloppsdike vare sig öppet eller täckt, har kurvan förlagts 0.6 meter över densamma.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammes naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir

fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda varavärd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdschalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingglängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 7-10 och vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. B-C-D-E samt nygrävning av dikessträckorna A-B och E-F-G-H-I.

I enlighet med yrkandena i föreskrivna paragrafer och vid synegången har förslag^{även} uppgjorts till rörläggning av dikessträckan F-G-H-I med rätning av diket emellan 0-0+55 och med förläggning av diket från H-I enligt den streckade röda linien.-

Av kostnadsförslaget framgår emellertid att kostnaden för denna sträcka som täckt blir betydligt dyrare än öppet dike, varför synemännen, ehuru de anse det mycket önskvärt, ej kunna tillstyrka denna rörläggning med mindre än att de som önska rörläggningen själva bekosta skillnaden emellan täckt och öppet dike.-

Å plankartan är det öppna dikets läge angivet med tvenne paral-

lälla röda linier och det täckta med en heldragen röd linie med undantag av överskärningar, där det täckta betecknats med en streckad röd linie.-

I profilkartan är däremot det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta med tvenne parallella röda linier.-

Intag och brunnar för täckt dike äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	-----	43	hektar
" C	-----	59	"
" E	-----	67	"
" F	-----	113	"
" 1+40	-----	165	"
" 6+10	-----	178	"
" 10+20	-----	200	"

Vid 13 ----- 225 hektar

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar.-

För öppet dike har några beräkningar ej ansetts behövlige utan har dimensionerna kunnat bestämmas till 0.3 m.bottenbredd med en slänt av 1:1.25.

För den täckta ledningen däremot har rördimensionerna beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet.

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2} \right) \sqrt{R I}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med de förefintliga fallen skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för sträckan B-C ett 37.5 cm.(15") rör.

" " C-D " 25 " (10") "

" " D-E " 30 " (12") "

och eventuellt för

sträckan F-1+40 ett 50 cm.(20") rör

" 1+40-G-H-I ett 52.5 cm.(21") rör.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Vid 25+60 och eventuellt vid F insätts intag av betong med stående galler och lock enligt ritning.-

Vid 24+58, 23+50, 23+35 och 22 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till

0.6 m. och med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 20+50, 19+50 och 18+13 insätts även liknande intagningsbrunnar men med en inre diameter av endast 0.6 meter.-

Om dikessträckan F-G-H-I kommer att täckas insätts intagningsbrunnar med 0.8 m. inre diameter vid 1+40, 2+80, 4+80, 6+10, 7+52, 9+60, 10+20, 12+13, 13+70, 14+60, 30+45 och 30+57 samt med 1.0 m. inre diameter vid 13 och 13+22.-

Vid 18 och eventuellt vid 17+20 ommuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter till 1.0 m. vertikal höjd på en längd av 2.- meter, allt enligt upprättade ritningar.-

(15=30)+20 och 31 stensättes botten och slänter till 1.0 meters höjd för att undvika utskärning.-

Då diket emellan dessa punkter även går intill allmän väg har ett räck av tvenne järnrör på stenfäste upptagits i kostnadsförslaget såvida diket kommer att göras öppet.-

I företaget ingår en järnvägstrumma cirka 1300 meter norr om Köpingsbro station och tillhörig Ystad-Eslövs järnväg, som lägger hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till lägenligt djup.-

Då efter vad som kunnat utrönas denna mark varit av åkers

- natur vid järnvägens tillkomst, få synemännen i enlighet med bestämmelserna i 9 och 10§§ ^{7 kap} av vattenlagen föreskriva att Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag skall bekosta och om dikningen kommer till utförande, inom tid så att något hinder därav ej förorsakas dikningsarbetet, utföra en rörläggning under banken och på järnvägens område enligt upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52§ av vattenlagen har planen för rörläggningens utförande å järnvägens område insänts till f.f. Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkänt ritningen enligt å densamma tecknat bevis av den 27/5 27.-

I företaget ingå även tre stycken allmänna vägar, vid 25+35, 6+10 och 30+48.- Efter vad som kunnat utrönas är den förstnämnda eller landsvägen av gammalt datum före år 1880, någon trumma har ej heller kunnat återfinnas under densamma.- De övriga trummorna hava däremot tillkommit senare än år 1880 och lägga hinder i vägen för den ovan dem liggande markens torrläggning till lagenligt djup, som varit av åkers natur vid deras tillkomst.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8§ av vattenlagen få därför synemännen föreskriva beträffande dessa senare att vägstyrelsen skall bekosta ombyggnaden i enlighet med upprättade ritningar.-

I enlighet med 7 kap. 7§ av föreskrivna lag, skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, därest ej denna hellre vill överlämna

det till den dikande och skall arbetet utföras inom tid så att dikningsarbetets utförande därav ej hindras.-

För öppet dike å sträckan F-G-H-I har det även varit nödigt att föreskriva ombyggnaden av en vägtrumma av betongrör av 0.6 m.inre diam.vid 0+68,

av en vägtrumma av betongrör omkring 4+50

" " " " " " 7+50

" " " " " " 9+60

" " " " " " 12+13

Alla dessa brotrumnor skola bekostas av dikeslaget men sedan underhållas av dem, som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning utgå för mark, som åtgår till det öppna dikets utvidgning med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.- Likaledes skall ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ skulle visserligen all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet, men då på grund av höjdläget dikessträckan A-B-C-D är alldeles obero-

ende av den nedanför liggande dikessträckan, hava synemännen ansett ~~skäligt~~ föreskriva, att dessa dikessträckor skola betraktas som tvenne olika dikningssamfälligheter eller avdelning I omfattande dikessträckan A-B-C-D och avdelning II eller dikessträckan ~~D-E-F-G-H-I~~ eller D-E-F-G-H-K.

I värderingslängden synes vilka ågofigurer, som hänföras till de olika avdelningarna.

Kostnaden pr. förbättringskrona utgör:

för den förstnämnda avdelning I ----- 1.2571 kr.

och för avdelning II ----- 0.6753 "

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 27 § av vattenlagen är delägare i dikningssamfällighet ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot den båtnad som han därigenom beredes, utan så är att han är sökande.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 tillhör området N:89.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tjugofem kronor 77 öre.-

Angående yrkandet å sammanträdesprotkollets §:6 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få syne-
männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i full-
ständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmel-
ser;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft
och skall vara avslutat inom fem år därefter eller inom ut-
gången av år 1932;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av
ifrågavarande dikessträckor skall utgå samfällt inom de olika
avdelningarna med den begränsningen angående dikningskostna-
den, som förut omnämnts;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av
anbud avdelningsvis överlämnas till utförande åt den minstbju-
dande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall
upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och
därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna
sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten
än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppning-
ar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å
varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften

å varje; emellan 12+90-13 och 30+20-30+48 utvidgas dock diket endast åt öster och emellan 30+56-31 endast åt väster;

att i de dikessträckor, som skola täckas med rör några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanskrivna bestämmelser där insättas;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av intag, brunnar och utlopp, när så erfordras, skola verkställas; uppkommer jordras, så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas och doceringar därstädes, om så kräves stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Köpinge N:19 m.fl.hemman av år 1927";

att förrättningskostnaden skall utgå samfällt efter var och ens båtnadsvärde, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förordningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vatten-domstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Köpinge den 30 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Alb. Fredriksson.

Lars Jacobson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Avs.fr. 1 mtl. Köpinge N:3.</u>															
	<u>Ystad-Eslövs järnvägs A.B.</u>															
1	trädgård	21	-					21	-							
	12 <u>85/2048 mtl. Köpinge 24</u>															
	<u>Nils Rosdal, sök.</u>															
2	åker	40	-													
3	do	31	-													
4	vattenhåla imp.													41	-	
5	äng				03	50										
6	do				02	-		71	-		05	50				
	11 <u>151 2048 mtl. Köpinge N:24</u>															
	<u>Nils Rosdal, sök.</u>															
7	äng				05	-										
8	do				08	50										
9	do				08	-										
10	åker	15	-													
11	do	21	-													
12	do	15	-													
13	do	01	50													
14	intagen väg imp.													06	50	
15	åker	11	-													
16	do	11	50													
	Trpt.	75	-		21	50		92	-		05	50		47	50	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	75	-		21	50		92	-		05	50		47	50	
17	tomt 6 trädg.	09	-													
18	väg imp.							84	-		21	50		04	-	
91																
2048 mtl. Köpinge 24 ⁹																
Nils Nilssons sterbhus:																
Ankan Anna Nilsson,																
barn: Eric, Ester och Inge-																
borg Nilsson.																
Arr. Nils Rosdal.																
19	åker	26	-													
20	do	19	-					45	-							
10																
2048 mtl. Köpinge 24 ⁸																
Ankan Bengta Morelli.																
21	åker	02	50					02	50							
4/2048 mtl. Köpinge 24 ⁷																
Stationskarl Olof Nilsson.																
22	åker	00	50					00	50							
9/2048 mtl. Köpinge 24 ⁶																
Fröken Anna Lilja.																
23	åker	00	50					00	50							
1289/23040 mtl. Köpinge 22 ⁴																
Per Göransson.																
	Trpt.							2	24	50	27	-		51	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.							2	24	50			27	-		51	50
24	åker			08	50			08	50								
1289/23040 mtl.Köpinge 22 ⁶																	
<u>Per Göransson.</u>																	
25	åker			56	-												
26	do			22	-			78	-								
1289/23040 mtl.Köpinge 22 ⁷																	
<u>Per Göransson.</u>																	
27	åker			24	-												
28	do			34	-			58	-								
1289/23040 mtl.Köpinge 22 ⁸																	
<u>Per Göransson.</u>																	
29	åker			08	50												
30	do			04	50												
31	väg imp.							13	-							05	50
158893 ²⁷ 1474560 mtl.Köpinge 19																	
<u>Per Persson Wallin,sök.</u>																	
32	åker			18	-												
33	do			13	-												
34	do			10	-												
35	do			06	-												
36a	do			30	-												
	Trpt.			77	-			3	82	-			27	-		57	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ar	r	m.	ar	r	m.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ar	r	m.
								ar	r	m.	ar	r	m.			
	Trpt.							3	82	-				57	-	
36b	åker							29	-							
37a	do							15	-							
37b	do							09	-							
38	väg imp.													00	-	
39	åker							10	50							
40	äng							04	-	1	40	50	04	-		
21/512 mtl. Köpinge 19 ¹²																
<u>Per Persson Vallin, sök.</u>																
48	äng										39	-				
49	do										21	-				
50a	do										05	-				
b	åker							16	-							
51	åker							21	-		37	-	65	-		
7/64 mtl. Köpinge 19 ¹⁴																
<u>Per Persson Vallin, sök.</u>																
41	åker							04	50							
42	väg imp.													02	-	
43	åker							19	-							
44	äng										90	-				
45	åker							31	-		61	50	90	-		
1/768 mtl. Köpinge 19 ³⁵																
	Trpt.							6	21	-	1	86	-	63	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kv.
								ha	ar	kv.	ha	ar	kv.			
	Trpt.							6	21	-	1	86	-		63	-
	³⁵ <u>Per Persson Vallin, sök.</u>															
46	äng															
47	åker			21	-			21	-		32	-				
	¹⁴ <u>7/64 mtl. Köpinge 19</u>															
	<u>Per Persson Vallin, sök.</u>															
52	åker			04	-											
53	do			11	-			15	-							
	² <u>3/47 mtl. Köpinge 12</u>															
	<u>Edvard Jönsson, sök.</u>															
54	åker			08	50											
55	dike imp.														09	-
56	åker			92	-											
57	do			11	-											
58	do			16	-			1	27	50						
	³ <u>55/108 mtl. Köpinge 9</u>															
	<u>Per Persson.</u>															
59	åker			39	-											
60	dike imp.														03	50
61	åker			28	-											
62	åker imp.							67	-						15	-
	³ <u>77/188 mtl. Köpinge 12</u>															
	Trpt.							8	51	50	2	18	-		90	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		ha	ar	kv	ha	ar	kv	ha	ar	kv	ha	ar	kv	ha	ar	kv
-	Trpt.							8	51	50	2	18	-			9050
	<u>Per Persson.</u>															
63	åker imp.															26 -
64	åker			29 -												
65	dike imp.															0450
66	åker			50 -				79	-							
	<u>avs. fr. 89/1536 mtl. Köpinge 19⁵</u>															
	<u>Per Nilssons sterbhus:</u>															
	<u>Ankan Maria Nilsson.</u>															
	<u>Fru Kerstin Linda, Everöd.</u>															
	<u>Reparatör H. och Fru Beata</u>															
	<u>Malmkvist, Karlskrona,</u>															
	<u>Fröken Nelly Persson.</u>															
67	åker			03 -				03	-							
	<u>Avs. fr. 89/1536 mtl. Köpinge 19⁵</u>															
	<u>Sven Olsson.</u>															
68	åker			3550												
69	dike imp.							3550								0350
	<u>Avs. fr. 89/1536 mtl. Köpinge 19⁵</u>															
	<u>Smedm. Oscar Jönsson.</u>															
70	åker			20 -												
71	do imp.															16 -
	Trpt.			20 -				9	69 -	2	18 -					14050

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		20	-				9	69	-	2	18	-	1	40	50
72	väg imp.										20	-			04	-
	¹ <u>3/4 mtl. Köpinge N:26</u>															
	<u>Löneboställe förra kyrkoherdebostället</u>															
	<u>Arr. Aug. Månsson.</u>															
73	åker		35	-												
74	dike imp.														05	-
75	åker		50	-												
76	väg imp.														03	-
77	åker		39	-												
78	dike imp.														06	50
79	åker		35	-												
80	do		29	-												
81	do		56	-												
82	do		26	-												
83	äng									04	50					
84	do							26	-	2	70	-	30	50		
	¹⁷ <u>31/48 mtl. Köpinge 36</u>															
	<u>Lasse Hansson, sök.</u>															
85	åker		32	-												
86	dike imp.														07	-
87	åker		19	-												
	Trpt.		51	-				12	59	-	2	48	50	1	66	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	- - Trpt.		51	-				12	59	-	2	48	50	1	66	-
88	åker		20	-												
89	do		35	-												
90	väg imp.														03	50
91	åker		26	-												
92	do		11	-				1	43	-						
	<u>Ystad-Eslöfs järnvägs A. B.</u>															
93	järnvägsbank														10	50
	<u>31/48 mtl. Köpinge 36¹⁷</u>															
	<u>Lasse Hansson, sök.</u>															
94	åker		07	50												
95	do		06	-												
96	dike imp.							13	50					01	-	
	<u>305³¹</u> <u>4608 mtl. Köpinge N:36</u>															
	<u>Jöns Hansson.</u>															
	<u>arr. Nils Hallin, sök.</u>															
97	åker		94	50												
98	dike imp.													05	-	
101	tomt och trädg.		05	-				99	50							
	<u>959³⁰</u> <u>9216 mtl. Köpinge N:36</u>															
	<u>Jöns Jönssons sterbhus:</u>															
	<u>Änkan Karna Jönsson.</u>															
	- Trpt.							15	15	-	2	48	50	1	86	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullvärd. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Avdelning I.</u>																
	<u>Avs.fr.1 mtl.Köpinge N:3.</u>																
	<u>Ystad-Eslövs järnvägs A.B.</u>																
1	trädgård	21	-	4000	062400	504	-	1	4000	840	-	336	-				
	<u>Sma.</u>	21	-			504	-			840	-	336	-			336	-
85	2048 mtl.Köpinge 24																
	<u>Nils Rosdal,sök.</u>																
2	åker	40	-	3200	072240	896	-	1	3200	1280	-	384	-				
3	do	31	-	3200	03960	297	60	1	3200	992	-	69440					
5	äng	0350	3000	01300	105008	2400	84	-				7350					
6	do	02	-	3000	01300	6	-	08	2400	48	-	42	-				
	<u>Sma.</u>	7650	-			1210	10			2404	-	119390				1193	90
151	2048 mtl.Köpinge N:24																
	<u>Nils Rosdal,sök.</u>																
7	äng	05	-	3200	03960	48	-	1	3200	160	-	112	-				
8	do	0850	3200	01320	272008	2560	21760	19040									
9	do	08	-	3200	02640	51	2009	2880	23040	17920							
10	åker	15	-	3200	03960	144	-	1	3200	480	-	336	-				
11	do	21	-	3200	072240	470	40	1	3200	672	-	20160					
12	do	05	-	3200	03960	144	-	1	3200	480	-	336	-				
13	do	0150	3200	03960	1440	1	3200	48	-	3360							
15	do	11	-	3200	041280	140	80	1	3200	352	-	21120					
16	do	1150	3200	072240	25760	1	3200	368	-	11040							
	<u>Trpt.</u>	9650	-			1297	60			3008	-	171040				1529	90

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullskad. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		9650					1297	60			3008	-	1710	40	1529	90
17	tomt och trädg.	09	-	4000	083200			288	-	1	4000	3680	-	72	-		
	Sma.	1	0588	-				1585	60	-		3368	-	1782	40	1782	50
91	2048 mtl. Köpings 24																
	Nils Nilssons sterbhua:																
	Ank. Anna Nilsson, barn:																
	Eric, Ester o Ingeborg Nilsson.																
	arr. Nils Rosdal.																
19	åker	26	-	3000	072100			546	-	1	3000	780	-	234	-		
20	do	19	-	3000	082400			456	-	1	3000	570	-	114	-		
	Sma.	45	-					1002	-			1350	-	348	-	348	-
10/2048	mtl. Köpings 24																
	Inkan Bengta Morelli.																
21	åker	0250	3000	082400				60	-	1	3000	75	-	15	-		
	Sma.	0250						60	-			75	-	15	-	15	-
4/2048	mtl. Köpings 24																
	Stationskarl Olof Nilsson.																
22	åker	0050	3000	092700				13	50	1	3000	15	-	150			
	Sma.	0050						13	50			15	-	150		1	50
9/2048	mtl. Köpings 24																
	Frk. Anna Lilja.																
23	åker	0050	3000	092700				13	50	1	3000	15	-	150			
	Trpt.	0050						13	50			15	-	150		3676	80

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
Avdelning II.																	
158	27																
1474560 mtl. Köpinge 19																	
Per Persson Vallin, sök.																	
32	åker	18	-	3000	072100	378	-	1	3000	540	-	162	-				
33	do	13	-	3000	072100	273	-	1	3000	390	-	117	-				
34	do	10	-	2800	041120	112	-	09	2520	252	-	140	-				
35	do	06	-	2800	041120	67	2009	2520	15120	84	-						
36a	do	30	-	3200	072240	672	-	1	3200	960	-	288	-				
36b	do	29	-	2400	061440	417	60	1	2400	696	-	27840					
37a	do	15	-	3200	072240	336	-	1	3200	480	-	144	-				
37b	do	09	-	2400	061440	129	60	1	2400	216	-	8640					
39	do	1050	3000	082400	252	-	1	3000	315	-	63	-					
40	äng	04	-	2400	04 960	38	40	1	2400	96	-	5760					
Sma.		1	4450	-	28675		80	-	409620		142040	1420	40				
21	12																
512 mtl. Köpinge 19																	
Per Persson Vallin, sök.																	
48	äng	39	-	2000	02 400	156	-	09	1800	702	-	546	-				
49	do	21	-	2000	03 600	126	-	1	2000	420	-	294	-				
50a	do	05	-	2400	04 960	48	-	1	2400	120	-	72	-				
50b	åker	16	-	2400	061440	230	40	1	2400	384	-	15360					
51	do	21	-	2400	061440	302	40	1	2400	504	-	20160					
Sma.		1	02	-	862		80	-	2130		-	126720	1267	20			
Trpt.																2687	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullskid torrlägen	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																2687 60
	7/64 mtl. Köpinge 19	14															
	Per Persson Vallin, sök.																
41	åker	04	50	2400	06	1440	64	80	1	2400	108	-	4320				
43	do	19	-	2400	07	1680	319	20	1	2400	456	-	13680				
44	äng	90	-	2000	03	600	540	-	1	2000	1800	-	1260	-			
45	åker	38	-	2400	04	960	364	80	1	2400	912	-	54720				
	Sma.	1	51	50			1288	80			3276	-	198720			1987	20
	1/768 mtl. Köpinge 19	35															
	Per Persson Vallin, sök.																
46	äng	32	-	2000	02	400	128	-	1	2000	640	-	512	-			
47	åker	21	-	2400	05	1200	252	-	1	2400	504	-	252	-			
	Sma.	53	-				380	-			1144	-	764	-		764	-
	7/64 mtl. Köpinge 19	14															
	Per Persson Vallin, sök.																
52	åker	04	-	2400	08	1920	76	80	1	2400	96	-	1920				
53	do	11	-	3200	08	2560	281	60	1	3200	352	-	7040				
	Sma.	15	-				358	40			448	-	8960			89	60
	3/47 mtl. Köpinge 12	2															
	Edvard Jönsson, sök.																
54	åker	08	50	2400	04	960	81	60	1	2400	204	-	12240				
56	do	92	-	2400	04	960	883	20	1	2400	2208	-	132480				
	Trpt.	1	00	50			964	80			2412	-	144720			5528	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fulländad torrlägg. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar		kv.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															17152 -
	Jöns Jönssons sterbhus:															
	änk.Karna Jönsson,															
	Sven Jönsson,															
99	åker	30	-	3200	061920	576	-	1	3200	960	-	384	-			
	Sma.	30	-			576	-			960	-	384	-	384	-	
233	8															
360	mtl.Köpinge N:35															
	Nils Månsson,sök.															
102	åker	70	-	3200	072240	1568	-	1	3200	2240	-	672	-			
104	do	35	-	3200	051600	560	-	1	3200	1120	-	560	-			
105	do	1 00	-	3200	051600	1600	-	1	3200	3200	-	1600	-			
106	do	84	-	3200	072240	1881 60		1	3200	2688	-	80640				
	Sma.	2 89	-			5609 60				9248	-	363840		3638	40	
														Summa.		21174 40
														Avdeln.I		4597 80
														do II		21174 40
														Sma.		25772 20
	Köpinge den 30 maj 1927.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Herggren.															
	Biträdande gode män:															
	Lars Jacobsson.													Alb.Fredriksson		

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
26-25+60	40	mylla och mossjord kbm.	35	0.50	1750			
25+60-20+50	510	37.5 cm. (15") rör lm.	510	3.50	1785	-		
25+60-25		för grävning i mylla på sand och						
		grus med läggn. och igenfylln. lm.	60	1.-	60	-		
25-24+50		för grävning m.m. lm.	50	6.-	300	-		
24+50-23		do do lm.	150	9.-	1350	-		
23-21+50		do do lm.	150	4.-	600	-		
21+50-20+50		do do lm.	100	3.-	300	-		
20+50-19+50	100	25 cm. (10") rör lm.	100	2.25	225	-		
		för grävning m.m. lm.	100	1.-	100	-		
25+60		intag av betong med snett stå-						
		ende galler och lock enl. ritn. st. 1			60	-		
24+58, 23+50,		intagningsbrunnar av betong med						
23+35 och 22		0.8 m. inre diam. med konisk över-						
		del till 0.6 m. med botten 0.5						
		m. under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade						
		betongskivor med falsar och ngt.						
		kupig översida st. 4	4	100-	400	-		
20+50		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam. av 0.6 m. st. 1	1	40.-	40	-		
	650	Trpt.			523750			

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	650	Trpt.			523750		523750	
		för jordersättningar ar	0.5	32.-	16	-		
		" ersättning för vallar ar	1	4.80	480	-	2080	
		för oförutsedda fall m.m.					52170	
	650				Summa.		5780	-
		<u>Dikessträckan D-E-F-G-H-I. (delvis täckt).</u>						
19+50-18	150	30 cm. (12") rör lm.	150	2.50	375	-		
		för grävning i mylla på sand,						
		grus m.m. lm.	150	1.-	150	-		
19+50, 18+13		Intagningsbrunnar lika föreg. med						
		0.6 m. inre diam. st.	2	40.-	80	-		
18		omurnning av rör i betong enl.						
		ritn. st.	1	30.-	30	-	635	-
18-(15=0)	300	mylla på mossjord och sand kbm.	930	0.60	558	-		
		för jordersättningar			14240			
		" ersättning för vallar			8262		78302	
0-1+40	130	50 cm. (20") rör lm.	130	5.50	715	-		
		för grävning uti mylla på sand						
		och grus med lera m.m. lm.	130	2.-	260	-		
0		intag av betong lika föregående st.	1		75	-		
1+40		intagningsbrunn av betong lika						
		föregående med 0.8 m. inre diam. st.	1		70	-	1120	-
	580	Trpt.					2538	02

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	580	Trpt.					2538	02
1+40-6+10	470	52.5 cm. (21") rör lm.	470	6.-	2820	-		
		för grävning i mylla på sand och						
		grus lm.	470	2.50	1175	-		
2+80,4+80,		intagningsbrunnar lika föregående						
6+10		de med 0.8 m. inre diam. st.	3	70.-	210	-	4205	-
6+10-6+18	8	52.5 cm. (21") à 6.- 48.-						
		för lägg. 8 à 5.- 40.-						
		" skärkning 8 à 5.- 40.- 128.-						
		som gäldas av vägstyrelsen			-	-	-	-
6+18-13	682	52.5 cm. (21") rör lm.	682	6.-	4092	-		
		för gräv. i mylla, sand och grus lm.	682	2.-	1364	-		
7+52,9+60,		intagningsbrunnar av betong lika						
10+20,12+13		föregående med 0.8 m. inre diam. st.	4	60.-	240	-		
13		intagningsbrunn lika föreg. med						
		en inre diam. av 1.0 m. st.	1	80.-	80	-	5776	-
13-13+22	22	60 cm. (24") rör à 15.- 330:-						
		för gräv. i mylla på sand och						
		grus, gäldas av järnvägen			-	-	-	-
13+22-14+60	138	52.5 cm. (21") rör lm.	138	6.-	828	-		
		för grävning i mylla, sand, grus						
		och lera lm.	138	2.-	276	-		
	1900	Trpt.			1104	-	1251902	

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1900	Trpt.			1104	-	12519	02
13+82		intagningsbrunn lika föreg.med						
		1.0 m.inre diam.	st. 1		80	-		
13+70,14+60,		intagningsbrunnar lika föreg.						
30+45,30+57		med 0.8 m.inre diam.	st. 4	60.-	240	-	1424	-
30+45-30+57	12	52.5 cm.(21") rör å 2 å 6.- 72.-						
		för läggm.m.m. å 4.- 48:-						
		" vägens iordningst.å 5:-40:-						
		160:-						
		gäldas av vägstyrelsen				-	-	-
14+60-30+45 och 30+57-32+80	270	52.5 cm.(21") rör	lm. 270	6.-	1620	-		
		för grävning i mylla på sand och						
		grus med lera.	lm. 270	2.50	675	-		
32+80		omgärning av rör i betong med						
		stensättn.enl.ritn.med uppräns-						
		ning av utlopp				60	-	2355
	2182							1639802
		för oförutsedda fall m.m.						130198
					Summa.		17700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan D-E-F-G-H-I (huvudsakl. öppet).</u>						
19+50-18	150	30 cm.(12") rör enl.föregående					635	-
18-(15=0)	300	mylla o mossjord och sand enl. föregående					558	-
0-6+10	610	mylla på sand,grus o ngt.lera m. ³	3570	1.-	3570	-		
0+68		<u>ägovägstrumma av betong 0.6 m. rör</u> <u>5 m.bred.Litt.A.</u> grävn.utöver sektion 5:- 0.6 m.cementrör à 10:- 50:- rörens läggning 5 à 2.- 10:- frontmurar 13 kbm.à 25.- 325:- stensättning 15 kvm.à 3.- 45:- fyllning och iordningst. 15:-				450	-	
4+50		<u>ägovägstrumma av betong,0.6 m.rör,5 m.</u> <u>bred.</u> grävning utöver sektion. 7:- 0.6 m.cementrör à 10:- 50:- rörens läggning 5 lm.à 2.- 10:- frontmurar 19 kbm.à 25.- 475:- stensättning 15 kvm.à 3.- 45:- fyllning och ordnande av väg13:-				600	-	
	1060	Trpt.			4620	-	1193	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1060	Trpt. <u>Bygdevägstrumma av betong.</u>			4620	-	1193	-
6+10-6+18	8	60 cm.(24") rör à 10.- 80:- för läggning 8 lm.à 6.- 48 - " frontmurar 26 kbm. ~~25~~ 650:- " vägbanans ordn. 8 à 5 40:- " stensättn. 15 kvm. à 3:- 45:- " räck 150:- 1013:- gäldas av vägstyrelsen - -						
6+18-13	682	mylla på sand och grus kbm. 20000-75			1500	-		
7+50		<u>ägovägstrumma med 0.6 m. rör, 5 m.</u> <u>bred.enl.föregående litt.A.</u>			450	-		
9+60		ägovägstrumma lika föregående litt.A.			450	-		
12+13		do do " "			450	-		
		stensättning omkr. järnvägstrumman			45	-		
		<u>Järnvägstrumma å Ystad-Eslövs järnväg</u>						
13-13+22	22	0.6 m. rör under järnväg, gäldas av järnvägstyrelsen - -						
13+22-30+48	226	mylla på sand, grus med lera kbm. 750		0.80	600	-		
		<u>Bygdevägstrumma av betong.</u>						
30+48-30+56	8	60 cm.(24")rör à 10.- 80:- för läggning 8 à 6:- 48:- " frontmurar 15 kvm. ~~25~~ 375:-						
	2006	Trpt. 503:-			8115	-	1193	-

Ernst Berggren.

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	26	-	1:1.25	0.55	0.3	7.70	
	25+60	40	"	0.90	"	2.55	
	25+50	10		0.95			
	25	50		1.40			
	24+50	50		3.80			
	24	50		3.70			
	23+50	50		3.60			
	23	50		2.80			
	22+50	50		2.50			
	22	50		2.40			
	21+75	25		2.75			
	21+50	25		2.35			
	21	50		1.90			
	20+50	50		1.55			
	20	50		1.55			F.P.=13.61
	19+50	50		1.35			
	<u>Sma.</u>	650					
<u>Dikessträck.D-E-F-G-H-I.</u>	19+50	-		1.35			
(delvis täckt).	19	50		1.65			
	18+50	50		1.65			
	18	50		1.25			
			1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	17+50	50	"	1.70	"	4.55	
Trpt.		200					

Dikets beteckning	Avvägnings- lots nr	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	hölj- bredd	dagbredd	
Trpt.		200					
	17	50	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	16+50	50	"	1.50	"	4.05	
	16	50	"	1.65	"	4.40	
	15+50	50	"	1.80	"	4.80	
	15=0	50	"	1.75	"	4.70	
	0+58	58	"	1.75			
	1	32		2.05			
	+40	40		2.30			
	+50	10		2.40			
	2	50		2.45			F.P.=11.62
	+50	50		2.80			
	3	50		2.55			
	+50	50		2.40			
	4	50		2.50			
	+50	50		2.50			
	5	50		2.55			
	+50	50		2.40			
	6	50		2.30			
	+50	50		2.10			
	7	50		2.-			
	+52	52		1.85			
Trpt.		1192					

50 cm (207 rör)

52.5 cm (217 rör)

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		1192					
	8	48		1.80			
	+50	50		1.90			
	9	50		1.75			
	+50	50		1.70			
	10	50		1.65			
	+20	20		1.50			F.P. = 8.41
	+50	30		1.30			
	11	50		1.25			
	+50	50		1.40			
	12	50		1.30			
	+50	50		1.70			
	13	50		1.65			
	+22	22		1.65			
	+50	28		1.70			
	14	50		1.50			
	+50	50		1.60			
	+60	10		1.60			
	30+45	76		2.10			
	30+57	12		2.20			
	30+94	38		2.10			
	31+66	57		1.80			
Trpt.		2083					

52.5 cm (21") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pålar m.	Dikets				Anm.
			sluttant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		2083					
	32	34		1.85			
	+35	35		1.90			
	+80	30		1.75			
	Sma.	2182					
<u>Dikessträck.D-E-F-G-H-I (huvudsakl. öppet).</u>							
	19+50	-		1.35			
	19	50		1.65			
	18+50	50		1.65			
	18	50		1.25			
			1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	17+50	50	"	1.70	"	4.55	
	17	50	"	1.45	"	3.90	
	16+50	50	"	1.50	"	4.05	
	16	50	"	1.65	"	4.40	
	15+50	50	"	1.80	"	4.80	
	15=0	50	"	1.75	"	4.70	
	0+50	50	"	1.80	"	4.80	
	1	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	2	50	"	2.40	"	6.30	F.P.=11.62
	+50	50	"	2.70	"	7.05	
	3	50	"	2.40	"	6.30	
Trpt.		750					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m:	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		750					
	3+50	50	1:1.25	2.20	0.3	5.80	
	4	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.25	"	5.90	
	5	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	6	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	7	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.80	
	8	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	9	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	10	50	"	1.70	"	4.55	
	+20	20	"	1.60	"	4.30	F.P. = 8.41
	+50	30	"	1.45	"	3.90	
	11	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	12	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	13	50	"	1.65	"	4.40	
Trptö		1750					

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn. för jord						Ersättn. för vallar					
mätal	nummer	namn		ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning		ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Avdelning I.</u>															
151 2048	24	Köpinge.	Nils Rosdal.	0.5	32:-	16	-	16	-	1.0	4.80	480		480	
<u>Avdeln. II. delvis täckt.</u>						Sma.		16	-			Sma.		480	
158893 1474560	19	Köpinge.	Per Persson Vallin	0.3	24:-	720				1.6	3.60	576			
21/512	19	do	do	0.3	24:-	720				1.6	3.60	576			
21/512	19	do	do	1.8	20:-	36	-			7.2	3.-	2160			
7/64	19	do	do	2.1	20:-	42	-			8.4	3:-	2520			
7/64	19	do	do	1.0	24:-	24	-			3.0	3.60	1080			
1/768	19	do	do	1.3	20:-	26	-	14240		4.5	3:-	1350		8262	
<u>Avdeln. II, öppet dike.</u>						Sma.		14240				Sma.		8262	
158893 1474560	19	Köpinge.	Per Persson Vallin.	0.3	24:-	720				1.6	3.60	576			
21/512	19	do	do	0.3	24:-	720				1.6	3.60	576			
21/512	19	do	do	1.8	20:-	36	-			7.2	3:-	2160			
7/64	19	do	do	2.1	20:-	42	-			8.4	3:-	2520			
"	"	do	do	1.0	24:-	24	-			3.-	3.60	1080			
1/768	19	do	do	1.3	20:-	26	-			4.5	3:-	1350			
"	"	do	do	0.5	20:-	10	-	15240		1.8	3:-	540		8802	
Trpt.								15240						8802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			15240								8802	
3/47	12	Köpinge.	Edv. Jönsson.	3.-	24.-	72 -				8.33.60		2988			
3/47	12	do	do	2.1	32.-	6720	13920	5.54.80		2640		5628			
~~55~~ ~~108~~	9	do	Per Persson, arr. Ivar Månsson.	5.9	32.-	18880		15.44.80		7392					
~~77~~ ~~188~~	12	do	do do do	8.2	32.-	26240	45120	21.-4.80		10080		17472			
avs. fr. 89 1536	19	do	Oscar Jönsson.	2.7	32.-	8640	8640	7.84.80		3744		3744			
~~1536~~ ~~1536~~ ~~1536~~	19	do	Lasse Olsson	2.7	32.-	8640	8640	7.84.80		3744		3744			
3/4	26	do	Lönebost. f. kyrkoh. bost. arr. Aug. Månsson.	8.2	32.-	26240		33.34.80		15984					
"	"	do	do do do	0.6	28.-	1680	27920	2.24.20		924		16908			
31/48	36	do	Lasse Hansson.	4.8	32.-	15360		25.24.80		12096					
31/48	36	do	do	0.9	32.-	2880	18240	4.-4.80		1920		14016			
		do	Jöns Hansson, arr. N. Hallin.	2.9	32.-	9280	9280	7.24.80		3456		3456			
		do	Jöns Jönssons sterbh.	2.-	32.-	64 -	64 -	6.-4.80		2880		2880			
			Nils Månsson.	3.9	32.-	12480	12480	9.24.80		9216		9216			
						<u>Sma 765880</u>				<u>Sma. 85866</u>					

Köpinge den 30 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Albr. Fredriksson.

Lars Jacobsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde i procent, för hela företaget	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i procent avdelningsvis	Deltagningskostnad		Deltagningsprocent	Förbättringskostnad	
numm.	markta	jordregisternr.	namn.			kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
				<u>Avdeln. I.</u>									
3	avs. 1		Köpinge.	Ystad-Eslövs järnv.AB.	1.30	336	-	731	336	-	1.67	1343	
24	85 2048	12	do	Nils Rosdal, sök.	4.63	1193	90	2597				4785	
24	151 2048	11	do	do do	6.92	1782	40	3876	415850	20.71		7151	
24	91 2048	9	do	Nils Nilssons sterbh. Änk. Anna Nilsson, barn: Eric, Ester & Ingeborg N. arr. N. Rosdal	1.35	348	-	757	348	-	1.73	1395	
24	10 2048	8	do	Änk. Bengta Morelli.	0.06	15	-	033	15	-	0.07	062	
24	4 2048	7	do	Stationskarl Olof Nils- son.	0.01	150		003	150		0.01	010	
24	9 2048	6	do	Fröken Anna Lilja.	0.01	150		003	150		0.01	010	
2223040	1289 040	4	do	Per Göransson.	0.10	2550		055	2550		0.13	103	
2223040	1289 040	6	do	do	1.82	468	-	1018	468	-	2.33	1881	
2223040	1289 040	7	do	do	1.35	348	-	757	348	-	1.73	1395	
2223040	1289 040	8	do	do	0.30	78	-	170	78	-	0.39	310	
				<u>Avdeln. II.</u>	459780:00:- 5780 -								
191474560	158 512	27	do	Per Persson Vallin, sök.	5.51	1420	40	671	95953		4.78	5694	
19	21 512	12	do	do do	4.92	1267	20	598	85514		4.26	5084	
				Trpt.	28.28	2687	60	1269	18146737		7.82	29223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Trpt.	28.28	2687	60	12.69	1814	675	7.82	292	23
19	⁷ 64	¹⁴ 19	Köpinge.	Per Persson Vallin, sök.	7.71	1987	20	9.38	1341	34	6.68	79	68
19	1/768	³⁵ 19	do	do do	2.96	764	-	3.61	516	23	2.57	30	59
19	7/64	¹⁴ 19	do	do do	0.35	896	0	0.42	600	6	0.30	36	2
12	3/47	² 12	do	Edvard Jönsson, sök.	6.96	1792	80	8.47	1211	21	6.03	71	92
9	⁵⁵ 108	³ 9	do	Per Persson.	2.49	643	20	3.04	434	72	2.17	25	73
12	⁷⁷ 188	³ 12	do	do	2.94	758	40	3.58	511	94	2.55	30	38
Ans	⁸⁹ 1536	⁵ 19	do	Per Nilssons sterbh. änk. Marna Nilsson, fru Kerst- tin Linder, reparatör H. och fru Beata Malmkvist, frk. Nelly Persson.	0.07	1920	0	0.09	1287	0	0.06	07	2
Ans	⁸⁹ 1536	⁵ 19	Köpinge.	Sven Olsson.	1.76	454	40	2.15	307	45	1.53	18	19
*	⁸⁹ 1536	⁵ 19	do	Smedm. Oscar Jönsson.	0.99	256	-	1.21	173	03	0.86	10	23
26	3/4	¹ 26	do	Lönebost. f. kyrkoh. bost. arr. Aug. Månsson.	17.05	4394	-	20.76	2968	68	14.78	176	19
36	³¹ 48	¹⁷ 36	do	Lasse Hansson, sök.	7.40	1907	20	9.01	1288	43	6.42	76	47
36	³¹ 48	¹⁷ 36	do	do do	0.58	1488	0	0.70	1001	0	0.50	59	9
36	³⁰⁵ 4608	³¹ 36	do	Jöns Hansson, arr. Nils Hallin, sök.	4.85	1249	60	5.90	843	70	4.20	50	12
36	⁹⁵⁹ 9216	³⁰ 36	do	Jöns Jönssons sterbh: änk. Karna Jönsson, Sven Jönsson.	1.49	384	-	1.81	2588	3	1.29	15	40
35	²³³ 360	⁸ 35	do	Nils Månsson, sök.	14.12	3638	40	17.18	2456	74	12.24	145	91
				Sma.	100:-	3174	40	100:-	14300	-	100:-	1033	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<u>Sammandrag.</u>									
				<u>Avdelning I.</u>									
3			Köpinge	Ystad-Eslövs järnvägs A.B.	130	336	-		336	-	167	1343	
24			do	Nils Rosdal, sök.	1155	2976	30		4158	50	2071	11936	
			do	Nils Nilssons sterbh. änk. Anna Nilsson barn: Eric, Ester & Ingeborg N. arr. N. Rosdal	135	348	-		348	-	173	1395	
24			do	Ankan Bengta Morelli	006	15	-		15	-	007	062	
			do	Stationskarl Olof Nils- son	001	150			150		001	010	
			do	Fröken Anna Lilja	001	150			150		001	010	
			do	Per Göransson	357	919	50		91950		458	3689	
									5780	-			
				<u>Avdelning II.</u>									
			Köpinge	Per Persson Vallin, sök.	2145	5528	40		3732	30	1859	22167	
			do	Edvard Jönsson, sök.	696	1792	80		1211	21	603	7192	
			do	Per Persson	543	1401	60		946	66	472	5611	
			do	änk. Per Nilsson sterbh. Mar- na Nilsson fru Kerstin Linder, reparatör H. & fru Beata Malmkvist, frk Nelly Persson	007	1920			1287		006	071	
			do	Sven Olsson	176	454	40		307	45	153	1819	
			do	Smedmäst. Oscar Jönson	099	256	-		173	03	086	1023	
			do	Lönebost. f. kyrkoh. bost arr. Aug. Månsson	1705	4394	-		2968	68	1478	17619	
			do	Lasse Hansson, sök.	798	2056	-		1388	53	692	8246	
			do	Jöns Hansson, arr. Nils Hallin, sök.	485	1249	60		843	70	420	5012	
				Trpt.	8439	2174	980		1701	557	8647	87206	

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs järnvägs A.B. varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Per Persson Vallin Köpinge n:r 19 måndagen den 9 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till Köpinge n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 13 april 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 22 april 1927

Ystad-Eslövs

järnvägsaktiebolag

Berndt Pettersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

N. Sjöberg.

Kallelse.

Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson
Bussjödalen, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskom-
ma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos
Per Persson Vallin, Köpinge n:r 19, måndagen den 9 instundande
maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i lä-
net förordnad syn för nygrävning av ett floddike från Köpinge
24¹² ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till
Köpinge n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken
av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 13 april 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bussjödalen den 17 maj 1927

Anders Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Per Persson Wallin, Köpinge n:r 19, måndagen den 30 denna månad kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av ett floddike från Köpinge 24¹² ned till Köpinge 36¹⁷ i och för torrläggning av mark till Köpinge n:r 24, 3, 22, 19, 9, 12, 26 och 36 uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 11 maj 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förrestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Köpinge n:r 19	Smedm. Oscar Jönsson	Oscar Jönsson.
do n:r 31 och 32	Jöns Hansson	Jöns Hansson
do " "	Fru Karna Jönsson	Karna Jönsson
do " "	lantbr. Sven Jönsson	Sven Jönsson.

Bevittnas

Axel Nilsson

fjärdingsman.

Delgivningskostnaden och reseersättning kr. 13.- kvitteras

Axel Nilsson.

Fjärdingsman.

Förklarad ocktionis (69) skifva sedn
vidimera *all 15.9.27*

Ex officio
Gunnar Persson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 maj 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torr-läggning av mark till Köpinge n:r 19 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 3 augusti 1927

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov.gm.stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

vidimera

Ex officio
Gunnar Persson

220

227
28

M 4*0153

DIARIE Nr 14788

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUNI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928

för

"Torrläggning av mark till Köpinge nr 19 m.fl. hemman av år 1927" i
Stora Köpinge socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tiotusenåttahundratrettio (10.830)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusenfemhundrasextio (4.560) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ^{va} undertecknad ^e, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen måtte hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Köpinge den 31 maj 1928.

Per Persson Wallin Per Persson
Köpinge n. 19 Köpinge n. 12.
August Månsson
Köpinge 11-26.

Att Herrar Per Persson Wallin, Per Persson och August
Månsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Andersson
Adress Köpinge n. 19


Martin Ols son
Adress Köpinge n.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 juli 1928.

Leif Jönsson föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godkänt 22 maj 1929 28

STATENS LANDTBROKSSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

11158

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1929

Bevis

över verkställd avsyning av avdelning II eller dikessträckan D-E-F-G-H-I av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Köpinge n:r 19 m.fl. hemman av år 1927" i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928.


Statsunderstöd:

lån av 10.830:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.560:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Per Persson Vallin i Köpinge n:r 19 pr Svenstorp.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikessträcka, har den befunnits utförd som täckt ledning från D-E och från F-G-H-I samt som öppet emellan E-F i överensstämmelse med ovan beskrivna plan, varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 6 maj 1929



Per Persson Vallin

Stämpel en krona.