


torrläggning av mark till

uti Löddeköpinge socken av Hattjagers härad och

၇၇၆ သလကဝ်ကံးလဲၵ်း

upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Ernst Pernin
Stalens Lantbruksingeniör



Rosledning för anslutningen är ca 50 m.
ledningen är buren i ca 20 m.
På den är fäst en med $\frac{80}{50}$ aktors $\frac{3}{5}$
och kostnaden för anslutningen
För att kunna köpa frukt från
På den kan man se flera andra re-
ser för besökare.

Archrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 juni 1928 fastställdt tillräckligt
vid arbetets utförande med visst tillägg
enligt av Landbruksstyrelsen a betänkandet
gjord förskrift.

Stockholm den 5 juli 1928.

På Kungl. Landtbrukets Styrelsens vägnar:

T. Wallin.

vidimus
exaffus
Contra

Längdskala 1:4000.


KTIN.Nr 007

M 4-0156


No 153 Malvastrum 4ritr

Förslag till
 torrläggning av mark till
 Löddeköpings nr 12 m.fl. hemman
 i Löddeköpings socken av Häljars härad och
 Malmöhus län;
 upprättad vid laga synförrättningen år 1927 av
Eumund Persson
 Statens lantbruksingenjör.


Förslag till kringmurning vid B, D.




Förslag till ågsvägsstrumma vid 12+10.





Förslag till brunn.
 Skala 1:50.






Förslag till brunn.




Förslag till skiftesvägstrumma vid 25.



Förslag till underbyggnad under bygdevägen 16+63. Skala 1:50.



Arkitekt.
 Gunnar Knuth Maj:ti nädige besv den
 14 juni 1928 fastställt till efterutställning vid
 arbetets utgående med vilka tillägg enligt
 av lantbrukstypisken & betänkskrets öfver
 förskrift.
 Stockholm den 5 juli 1928.
 På Knuth lantbrukstypisken vägnar:
 S. Wallin.
Eumund Persson
 ex officio



Förslag till torrläggning av mark till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman uti Löddeköpinge socken av Hanjagers härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Arskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 14 juni 1928 fastsläddes efterutlåtelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbrukstypelsen å biträdaudis gjord förskrift.

Stockholm den 5 juli 1928.

På Kungl. Lantbrukstypelsens vägnar:

T. Wallin.

Medlemmas
ex officio
Lantbrukstypelsen



Carl Bengtson
Ståens Lantbrukstypingen

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.



Nr 153 Malmöhus län

M 4-0156

Förslag till underbyggnad av järnvägstrumma på Hävlinge-Barsebäcks järnväg (omkring 10 km öster om Löddeköpings station)
 i och för torrläggning av mark till hemman i Löddeköpings socken av Harjagers härad






och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Arskrift.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 14 juni 1928 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens i betänkandet gjord påskrift.
 Stockholm den 5 juli 1928.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 T. Wallin.

Statens Lantbruksingenjör

Arskrift.
 Godkännes med villkor att nya rörtrumman påläggas väster om gamla trumman på sätt å ritningen med grön färgbeteckning angivits. Malmö den 28 februari 1927.
 Einar Lohlin.
 f. f. distriktschef.

Vidimeras:
 ex officio
 Einar Lohlin



M 4-0156 4

No 153 Malmöhus län

M 4*0156

Lantbruk. Jordbruks-Dept.
d. 20 JUN. 1952

DIARIE Nr 17153
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1928

223/28 Rom. Handlingar

angående torrläggning av mark till
LÖDDEKÖPINGE n:12 m.fl.hemman
uti Löddeköpinge socken av Harjagers
härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1927.

Innehåller Lantionio (59) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Löddeköpinge N:r

12 m.fl.hemman.

År 1927 den 28 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Per Persson i Löddeköpinge N:12 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Löddeköpinge N:12 m.fl. hemman uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Per Persson för $\frac{1}{2}$ mtl. Löddeköpinge N:12.

och av övriga sakägare:

Gustaf Nilsson som arrendator av do

Anders Nilsson för Löddeköpinge N:15.

Carl Persson do N:7.

Axel Christersson som arr. av Löddeköpinge N:9.

Nils Pålsson för Löddeköpinge N:29.

Axel Månsson som arr. do N:27 och 31.

Trafikaktiebolaget Kävlinge-Barsebäcks-hamn genom verkställande

direktören I.A.W. Fromell enl. fullmakt Bil.A.

Ordföranden i Harjagens härads vägstyrelse Herr Disp.Jöns Persson.

Fröken Isabella Warberg för Löddeköpings N:9 och 19 och Fru Jeanette

Mahl för Löddeköpings N:21,23,27 och 31 bägge genom Ryttnästare S.af

Petersens enl.fullmakter Bil.B och C.

Hans Hansson för Löddeköpings N:10.

Som gode män:Herrar Sven Christersson och Agronom Folke Larsson,vil-

ka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodamän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom
upplästes och hade lydelse som följer.Bil.D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder fö-
refinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenaka-
dade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och
för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så
stor utsträckning som möjligt.

§:5.

Ryttnästare S.av Petersens yrkade att utdikningen skulle verk-

ställas på billigast sätt.

§:6.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Hans Hansson, och Anders Nilsson ~~sig~~ härtill villiga och varom särskild förening upprättades. Bil. E.

§:7.

Det skulle antecknas att de i företaget ingående landsvägstrumman och bygdevägstrumman tillkommit den förstnämnda omkring år 1924 och den senare år 1889 och att den ovan trumman liggande marken varit av åkers natur vid trummornas tillkomst.

§:8.

Det skulle även antecknas att den ovanför ^{trumman} ~~jäggvägslinien~~ liggande marken varit av åkers natur vid dess tillkomst.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit utarbetas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 4 instundande mars kl. 12 midd. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gods män:

Sven Christensson.

Folke Larsson.

Den 4 mars 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän med ut-
dömande av Folke Larsson, som fått förhinder och i vilkens ställe
Jöns Jönsson från Höj, samt följande sakägare:

Per Persson för $\frac{1}{2}$ mtl. Löddeköpinge N:12.

Gustaf Nilsson som arr. av do

Nils Pålsson för Löddeköpinge N:29.

Fru Jeanette Muhl för Löddeköpinge N:31 och 27 samt Fröken

Isabella Warberg för Löddeköpinge N:9 och 19 genom Ryttnästare

S. af Petersens enl. förut inlämnade fullmakter Bil. B och C.

Nils Nilsson som nuvarande ägare av Löddeköpinge N:15 genom

föreskrivne Nils Pålsson enligt fullmakt Bil. F.

Carl Persson för Löddeköpinge N:7.

Hans Hansson do N:10.

Trafikaktiebolaget Kävlinge-Barsebäck genom verkställande

direktören J. A. W. Fromell enl. fullm. Bil. A.

Ordföranden i Harjagers härads vägstyrelse Disp. Jöns Persson.

§:11.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot gode mannen Jöns Jönsson i Høj.

§:12.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:13.

Avgavs följande utlåtande Bil.G.

§:14.

Ryttmästare af Petersens och Nils Pålsön ansågo den översta avdelningens kostnad gick så nära förbättringsvärdet, att de ville påyrka att denna avdelning ej kom till utförande.

§:15.

Per Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor och utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

§:17.

Då ej något vidare fanns att anteckna avslöts förrättningen och upplöstes sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Christensson.

Jöns Jönsson.

Bil.A.

Fullmakt för verkst. Direktören I.A.W. Fromell, Barsebäck
att vid förrättning, utsatt att hållas av statens lantbruksingeniör
i Malmöhus län, med början fredagen den 28^{de} januari 1927 kl. 12 p.d.
hos Lantbrukaren Per Persson N:12 Löddeköpinge, föra järnvägsaktie-
bolagets talan och dess rätt bevaka, hållande vi för gott vad om-
budet lagligen göra låter.

Barsebäcksby den 27 januari 1927.

Trafikaktiebolaget

Kävlinge-Barsebäckshamn.

Adolf Hamilton.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Carl Rosén.

Selma Erlandson.

Bil.B.

Fullmakt

för Ryttmästaren S. af Petersens, Lödöesborg, att vid sammanträde hos
Per Persson, N:12 Löddeköpinge med början fredagen den 28 dennes
kl. 12 midd. angående av Komungens befallningshavande i länet för-
ordnad syn för torrläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m.fl.
hemman min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag vad ombudet
lagligen gör och låter.

Stockholm den 18

jan. 1927.

Isabella Warberg.

Fröken Isabella Warbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Brita Afzelius.

(Namn oläsl.)

Bil.C.

Fullmakt

för Ryttnästaren S. af Petersens, Löddesborg, att vid sammanträde hos Per Persson, n:r 12 Löddeköpinge, med början fredagen den 28 dennes kl. 12 midd. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m. fl. hemman min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Alvesta den 18 jan. 1927.

Jeanette Muhl.

Fru Jeanette Muhls egenhändiga namnteckning bevittna:

O. Jönsson.

Ernst Berg.

Båda i Alvesta.

Bil.D.

Till Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till Löddeköpinge N:12 m. fl.hemman uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad.

Löddeköpinge den 3 februari 1926.

Per Persson. N:12.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landakansliet den 5 februari 1926.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Löddköpinge N:12 m.fl.hemman uti Löddköpinge socken av Malmöhus
län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till ovan skriv-
na laga syneförrättning.

Löddköpinge den 28 januari 1927.

Anders Nilsson.

Hans Hansson.

Bevittnas:

Sven Christensson.

Folke Hansson.

Bil. F.

Innehavaren härav befullmäktigas, att vid det av lantbrukarlag-
eniör E. Berggren, Lund, till den 4 inst.mars kl. 12 middag utsatta
sammanträdet hos Per Persson, N:12 Löddköpinge, för torrläggning
av mark tillhörande Löddköpinge N:12 m.fl.hemman föra min talan
och bevaka min rätt, samt i mitt namn underskriva härvid nödiga
handlingar, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Löddköpinge den 15 februari 1927.

Nils Nilsson.

Bevittnas:

And. Persson.

Gunnar Larsson.

Bil. G.

Utlåtande av synmännen vid

den av Kungl. Maj:ts befallnings-

havanden i länet på därem gjord

ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av

mark till Löddeköpinge N:12 m. fl.

hemman uti Löddeköpinge socken

av Harjagers härad och Malmöhus

län. -

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rör-
läggning av mindre floddiken, för bättre torrläggning av redan od-
lad jord ^{8/22 lagenligt djup} (1 och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. -

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har av
fattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit
så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark
ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga dju-
pet av 1.2 meter. -

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund
för områdets begränsning. -

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal
och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Håvds-

förteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. -

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönta och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. -

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler. --

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d. v. s. av markens nuvarande vattenskada. -

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0. -

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den m ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har den beräknats ligga 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande v.y.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägars påtänkt eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den vid sammanträdet ingångna föreningen och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:4 och utgör nygrävningen av dikesträckorna, å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt A-B, B-G, B-C, C-D-E och E-F.

Synemännen hava kunnat föreskriva dikessträckorna A-B och B-G som täckta, men ej dikessträckorna B-C, C-D-E och E-F, ehuru det skulle varit önskvärt, då kostnaderna för täckta diken å dessa sträckor bliva betydligt större än för öppna diken, som framgår av kostnadsförslaget, med mindre än att den delägare, som vill ha en del av dem täckta med rör själv gäldar skillnaden i kostnaderna för täckt och öppet dike.-

För att jämnställa all i företaget ingående mark har det även varit nödigt att beräkna kostnaden för det täckta diket D-H.- Detta dike skall dock ej utföras, om någon därav beroende delägare detta yrkar och gör anmälan därom hos den blivande styrelsen inom den för företagets utförande föreskrivna tiden.-

Å plankartan äro de öppna dikena betecknade med två parallella röda linier och de täckta betecknade med en heldragen röd linie. Å profilkartan är däremot öppet dike betecknat med en röd bottenlinje och rördike med två parallella röda linier.

Det ovanskrivna beräknade diket är enligt samma grunder betecknat med grön färg.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sam-

manhållande förväga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka. -

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nega uppgåtta och befunnits utgöra:

vid A ----- 4 hektar

" 1+50 ----- 13 "

" 3+36 ----- 22 "

" 6+33 ----- 39 "

" B ----- 60 "

" 8 ----- 9 "

" 11 ----- 65 "

" 13+50 ----- 85 "

" 16+63 ----- 120 "

" D ----- 185 "

" 25 ----- 230 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar.

Rördimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vatt-

nets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \sqrt{\frac{R + \log R}{2}} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i

formeln ingående koefficienten $K = 60$. -

Efter dessa beräkningsgrunder och med örefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

För dikessträckan 0-1+50 ett 15 cm. (6") rör

" " 1+50-3+35 ett 22.5 cm. (9") rör

För dikessträckan 3+60-6+33 ett 30 cm.(12") rör

"	"	6+33-B	"	37.5" (15")	"
"	"	B-G	"	20 cm.(8")	"
"	alternativa	B-E	"	45 " (18")	"
"	do	E-F	"	37.5" (15")	"
"	beräknad	D-H	"	37.5" (15")	"

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.- På grund av markens beskaffenhet har dock för det alternativa förslaget för dikessträckan A-B beräknats en sidoslänt av 1:1.5.-

Alla rör är beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar med priser för gjutning å platsen med en blandning av 1:2.5: 2.5.-

Emellan 3+44-3+60 finnes f.n.ett 60 cm.(24") rör, som är beräknat att kunna omläggas.

Likaledes finnes vid 3+44 en fyrkantbrunn i betong 1.6x1.6 med järnlock, vilken ligger tillräckligt djupt och är beräknad kunna bibehållas.-

Vid 0,1+50 och 6+33 samt 6 insätts intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 3+35, 3+60 insätts liknande intagningsbrunnar med en inre diameter av 1.0 m. och med konisk överdel till 0.6 m. öppning.-

För det beräknade diket D-H insättes liknande brunnar med 0.6 m. inre diameter vid D+6, D+68, D+78 och H. -

Vid B och eventuellt vid D kringmuras rören i betong, varjämte dikena där nedom stansättes i botten och slänter för att förhindra ras. -

För det alternativa förslaget med täckt dike å sträckan B-C-D-E-F insättes intagningsbrunnar vid 8+40, 9+17, 11, 13+50, 14+93, 15+6, 16+63 och 17+40 samt 19+20 och 20+40 med en inre diameter av 0.8 m. och vid 24+50 och 25 liknande men med en inre diam. av 0.6 meter. -

I företaget ingår en trumma under Kävlinge-Barsebäcks järnväg, vilken lägger hinder i vägen för evanliggande marks torrläggning till lagenligt djup.

Då efter vad som kunnat utrönas denna mark varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst, få synemännen föreskriva, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen att Kävlinge-Barsebäcks järnväg (Trafikaktiebolaget Kävlinge-Barsebäckshamn) skall bekosta och om dikningen kommer till utförande, inom föreskriven tid, så att ej något hinder därav förorsakas dikningsföretaget, inom järnvägens område väster om den gamla trumman med ett avstånd av minst 3.0 m. därifrån nedlägga ett 52.5 cm. (21") cementrör med betonggjutning omkring ändarna i enlighet med det upprättade och av t.f. distriktschefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet med viss ändring fastställda förslaget. - Rörets inre underkant skall ligga 3.0 och för det alternativa förslaget 3.20 under räls

q. p. u.

B-C

F. i. a. h.

överkant.-

Ej mindre än tre allmänna vägtrummor ingå i företaget nämligen vid 3+35-3+44, 16+63-16+70 och D+68-D+78, vilka alla lägga hinder i vägen för den ovan dem liggande markens torrläggning till lagenligt djup.- Då efter vad som kunnat utrönas denna mark varit av åkers natur vid deras tillkomst och alla tillkommit senare än år 1880, få synmännen föreskriva i enlighet med 7 kap. 8§ av vattenlagen att, såvida företaget kommer till utförande eventuellt även dikessträckan D-H, vägstyrelsen skall bekosta och inom föreskriven tid, så att dikningsarbetet ej hindras, omläggningen och underbyggnaden av föreskrivna vägtrummor enligt upprättade ritningar och förslag.

I enlighet med 7 kap. 7§ av föreskrivna lag skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.-

Även ombyggnad av en enskild vägtrumma kräves enligt upprättad ritning.- Ombyggnaden av denna skall bekostas av dikeslaget, men underhållet skall drabba den som denna skyldighet hittills ålegat.-

I enlighet med 9 kap. 49§ av vattenlagen skall ersättning gäldas för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgning med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en saksägares andel därav.-

Även skall ersättning utgivas med fulla värdet för den förlust,

skada eller intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplata, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget. - Dessa ersättningar finnas även upptagna i ovan beskrivna längd. -

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet. -

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda gränar av diket eller åro med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader eller förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållandena och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för sådan jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkstälts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnadsvärde	Kostnad för förbättr. krona.
A-B	3170:-	3753:60	0.8445
B-G	500:-	1089:60	0.4589
B-C	3860:-	4034:20	0.9568
C-D-E och D+H	1780:-	6138:90	0.2900
E-F	245:-	82:40	2.9731
Summa.	9555:-	15098:70	0.6328

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnads- värde	Kostnad för för- bättr. krona.
<u>Egen utdikning.</u>			
A-B	7030:-	3753:60	1.8728
B-G	4360:-	1089:60	4.0014
B-C	3860:-	4034:20	0.9568
C-D-E och D-H	1780:-	6138:90	0.2900
E-F	245:-	82:40	2.9733
<u>Kombinerad utdikning.</u>			
A-B+B-G+B-C	7530:-	8877:40	0.8482
A-B+B-C	7030:-	7787:80	0.9027
B-G+B-C	4360:-	5123:80	0.8509
<u>Resultat.</u>			
Avdelning I A-B+B-G+B-C			0.8482
" II C-D-E och D-H			0.2900
" III E-F			2.9733

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast i 3 ovanstående avdelningar. -

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 15.10 kronor.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ vattenlagen få synemännen angående i frågavarande företag vidare bestämma:
- att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;
- att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;
- att kostnaden för ej ^{dikningen än framtida} mindre underhåll av ifrågavarande dikessträckor skall utgå samfällt enligt den i kostnadsfördelningslängden införda deltagningsprocenten; dock med den inskränkningen beträffande kostnaden för dikningen, som omförmäles i 7 kap.27§ av vattenlagen.-
- att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje

sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;
att i rörsträngarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än
att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;
att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på
en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översväm-
ning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att årliga ränsningar av de öppna dikena och av brunnar och utlopp,
när så kräves, skola verkställas; uppkommer jordras så att vatt-
net hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas
och botten och doceringar därstädes om så kräves stensättas;
att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas med jord,
skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i lä-
net eller dennes assistent;
att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och
godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Löd-
deköpinge N:12 m.fl. hemman av år 1927".
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,
men nu om så skulle erfordras av sörkanden förskjutas.

Bevärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökanden. -

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar. -

Löddeköpinge den 4 mars 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Christensson.

Jöns Jönsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	¹ <u>ä mtl. Löddeköpinge 12</u>															
	<u>äg. Per Persson, sök.</u>															
	<u>Ärr. Gustav Nilsson.</u>															
1	Åker	1	23	-												
2	do		88	-												
3	do		03	50												
4	do		16	-												
5	do		48	-												
6	do		18	50												
7	do		13	50												
8	do		34	-												
9	do		46	-												
10	do		16	-												
11	do		27	-												
12	Äng					27	50									
13	håla imp.														02	50
14a	dike do														07	50
b	håla do														01	-
15	väg do														05	-
16	dike do														05	-
17	Åker		42	-												
18	do		37	-												
	Trpt.	5	12	50		27	50								21	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	51	25		27	50								21	-	
19	åker	90	-													
20	do	70	-													
21	do	62	-													
22	do	97	50					7	42	-	27	50				
	¹ 1/4 mtl. Löddköpinge 29															
	<u>Mils Pålsson.</u>															
23	åker	50	-													
24	do	67	-													
25	do	1	50	-												
26	såg imp.													04	-	
27	backe imp.													48	-	
28	dike imp.													02	-	
29	åker	1	73	-				4	40	-						
	<u>Löddköpinge N:15.</u>															
	<u>Äg. Mils Nilsson, s.k.</u>															
	<u>Ärr. Hugo Persson.</u>															
30	åker	89	-													
31	do	40	-													
32	do	88	-					2	13	-						
	¹ 1/4 mtl. 27, ² 1/8 mtl. 31															
	<u>Löddköpinge.</u>															
	Trpt.							13	95	-	27	50		75	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.							13	95	-	27	50		75	-	
	<u>Äg.Fru Jeanette Muhl.</u>															
	<u>Arr.Axel Månsson.</u>															
33	åker	1	40	-												
34	dike imp.							1	40	-				08	-	
	¹ <u>1/4 mtl.Löddeköpinge N:29</u>															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
35	åker		86	-												
36	do		39	-				1	25	-						
	¹ ² <u>1/4 mtl.27 1/8 mtl.31</u>															
	<u>Löddeköpinge.</u>															
	<u>Äg.Fru Jeanette Muhl.</u>															
	<u>Arr.Axel Månsson.</u>															
37	åker	2	32	-												
38	do	1	05	-												
39	do		70	-												
40	do		20	-												
41	do	1	03	-												
42	do		64	-												
43	do		09	-												
44	do		06	50												
45	do		49	-												
	Trpt.	6	58	50				16	60	-	27	50		83	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	6	58	50				16	60	-	27	50		83	-	
46	Åker	1	00	-												
47	do		68	-												
48	do		87	-												
49	dike imp.													08	50	
50	båla imp.													03	-	
51	do do													04	-	
52	våg imp.							9	13	50				06	-	
<u>39/128 mtl. Löddeköpinge 21</u>																
53	Åker		45	-												
54	do		40	-												
55	do		70	-												
56	do		12	-												
57	do	1	91	-												
58	do		16	-												
59	do		34	-												
60	do		48	-												
61	dike imp.							4	56	-				10	-	
<u>39/128 mtl. Löddeköpinge N: 23</u>																
62a	Åker		30	50												
62b	do		02	50												
63	do		35	-												
-	Trpt.	68	-					30	29	50	27	50		1	14	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kv.
								ha	ar	kv.	ha	ar	kv.			
	Trpt.				68	-		30	2950		2750			1	1450	
64	åker				30	50										
65	do				30	-										
66a	backe imp.													2	69	-
b	väg imp.														06	-
67	dike imp.							1	2850					10	-	
	² 57/512 mtl. 7, 21/1024 mtl. N:7				³											
	<u>Löddeköpinge.</u>															
	<u>Carl Persson.</u>															
68	åker				58	-										
69	do				35	-										
70	do				66	-		1	59	-						
	¹ <u>1 mtl. Löddeköpinge N:9</u>															
	<u>Äg. Frk. Isabella Warberg.</u>															
	<u>Ärr. A. Kristersson.</u>															
71	åker				99	-										
72	do				34	-										
73	do				70	-										
74	do				15	50										
75	do				09	-										
76	do				60	-										
77	do				50	-										
78	Trpt.	3	3750					3317	-		2750			3	9950	

Länshuset nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		ha	a	m	ha	a	m	ha	a	m	ha	a	m	ha	a	m
	Trpt.	3	37	50				33	17	-	27	50	3	99	50	
78	väg imp.														27	50
79	väg imp.							3	37	50					40	-
	i mtl. Löddköpinge N:10															
	<u>Hans Hansson, sök.</u>															
80	åker			5	35	0										
81	do			0	45	0										
82	do			4	1	-										
83	do			4	8	-										
84	do			5	5	-										
85	do			6	1	-										
86	do			2	0	-										
87	do			3	5	-										
88	do			5	6	-										
89	dike imp.														15	50
90	båla imp.														03	-
91	åker			0	25	0										
92	do			0	65	0										
93	do			0	2	-										
94	do			0	2	-										
95	dike imp.														02	-
96	väg imp.							3	87	-					05	50
	Trpt.							40	41	50	27	50	4	93	-	

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländad torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikessträckan A-B.</u>																
	<u>1 mtl. Löddeköpinge 12</u>																
	<u>Julius Jönsson</u>																
	<u>Äg. Per Persson, Sör.</u>																
	<u>arr. Gustaf Nilsson.</u>																
1	åker	1	23	-	1600	09	1440	177120	1	1600	1968	-	19680				
2	do		88	-	1600	09	1440	126720	1	1600	1408	-	14080				
3	do		0350	1600	07	1120	3920	08	1280	4480	560						
4	do		16	-	1600	08	1280	20480	1	1600	256	-	5120				
5	do		48	-	1600	09	1440	69120	1	1600	768	-	7680				
6	do		1850	1600	09	1440	26640	1	1600	296	-	2960					
7	do		1350	1600	08	1280	17280	1	1600	216	-	4320					
8	do		34	-	1600	07	1120	38080	1	1600	544	-	16320				
9	do		46	-	1600	09	1440	66240	1	1600	736	-	7360				
10	do		16	-	1600	07	1120	17920	1	1600	256	-	7680				
11	do		27	-	1400	08	1120	30240	1	1400	378	-	7560				
12	äng		2750	1600	08	1280	352	-	1	1600	440	-	88	-			
17	åker		42	-	1600	09	1440	60480	1	1600	672	-	6720				
18	do		37	-	1600	08	1280	47360	1	1600	592	-	11840				
19	do		90	-	1600	08	1280	1152	-	1	1600	1440	-	288	-		
20	do		70	-	1600	08	1280	896	-	1	1600	1120	-	224	-		
21	do		62	-	1600	08	1280	79360	1	1600	992	-	19840				
22	do		0750	1600	08	1280	96	-	1	1600	120	-	24	-			
	Trpt.	7	6950					1030560			1224680	194120					

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Samma förbättringsvärde	
						Hödlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägs-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.														
	<u>Äg. Fru Jeanette Muhl.</u>														
	<u>arr. Axel Månsson.</u>														
33	åker	1	40	-	1500	08	1200	1680	-	1	1500	2100	-	420	-
	<u>Sma.</u>	1	40	-				1680	-			2100	-	420	-
	<u>1/4 mtl. Löddeköpinge</u>														
	<u>Nils Pålsson.</u>														
35	åker		86	-	1500	08	1200	1032	-	1	1500	1290	-	258	-
36	de		39	-	1500	09	1350	526	50	1	1500	585	-	5850	
	<u>Sma.</u>	1	25	-				1558	50			1875	-	31650	31650
	<u>1/4 mtl. 27¹, 1/8 mtl. 31²</u>														
	<u>Löddeköpinge.</u>														
	<u>Äg. Fru Jeanette Muhl.</u>														
	<u>arr. Axel Månsson.</u>														
37	åker	2	32	-	1400	07	980	2273	60	1	1400	3248	-	97440	
38	de	1	05	-	1400	09	1260	1323	-	1	1400	1470	-	147	-
39	de		70	-	1400	09	1260	882	-	1	1400	980	-	98	-
40	de		20	-	1400	06	840	168	-	1	1400	280	-	112	-
41	de	1	03	-	1400	08	1120	1153	60	1	1400	1442	-	28840	
42	de		64	-	1400	09	1260	806	40	1	1400	896	-	8960	
43	de		09	-	1400	06	840	75	60	1	1400	126	-	5040	
44	de		06	50	1400	09	1260	81	90	1	1400	91	-	910	
	Trpt.	6	09	50				6764	10			8533	-	176890	736 50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständig torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	6	09	50				6764	10			8533	-	1768	90	736	50
45	åker		49	-	1400	09	1260	617	40	1	1400	686	-		6860		
46	do		1	00	-	1400	08	1120	1120	-	1	1400	1400	-		280	-
47	do		68	-	1400	07	980	666	40	1	1400	952	-		28560		
48	do		87	-	1400	09	1260	1096	20	1	1400	1218	-		12180		
	<u>Sma.</u>	9	13	50				10264	10			12789	-		252490	2524	90
<u>39/128 mtl. Löddeköpings 21</u>																	
53	åker		45	-	1400	09	1260	568	-	1	1400	630	-		63	-	
54	do		40	-	1400	08	1120	448	-	1	1400	560	-		112	-	
55	do		70	-	1400	09	1260	882	-	1	1400	980	-		98	-	
56	do		12	-	1400	07	980	117	60	1	1400	168	-		5040		
57	do		1	91	-	1400	09	1260	2406	60	1	1400	2674	-	21740		
58	do		16	-	1400	07	980	156	80	1	1400	224	-		6720		
59	do		34	-	1400	09	1260	428	40	1	1400	476	-		4760		
60	do		48	-	1400	09	1260	604	80	1	1400	672	-		6720		
	<u>Sma.</u>	4	56	-				5611	20			6384	-		77280	772	80
<u>Dikessträckan C-D-E & D-H.</u>																	
<u>39/128 mtl. Löddeköpings 23</u>																	
<u>Äg. Fru Jeanette Muhl.</u>																	
<u>arr. Axel Månsson.</u>																	
62a	åker		30	50	1800	09	1620	494	10	1	1800	549	-		5490		
	Trpt.		30	50				494	10			549	-		5490		

VÄRDERINGSLÄNGD

Längd i meter	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per ar vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		30	50				494	10			549	-			5490	
62	åker		02	50	1800	09	1620	40	50	1	1800	45	-			450	
63	do		35	-	1800	07	1260	441	-	1	1800	630	-		189	-	
64	do		30	50	1800	05	900	274	50	1	1800	549	-			27450	
65	do		30	-	1800	07	1260	378	-	1	1800	540	-		162	-	
	Sma.	1	28	50				1624	10			2313	-			68490	684 90
57/512 mtl. 7 ² , 1024 ²¹ mtl. 7 ³																	
<u>Löddeköpinge.</u>																	
<u>Carl Persson.</u>																	
68	åker		58	-	1800	07	1260	730	80	1	1800	1044	-			31320	
69	do		35	-	1800	06	1080	378	-	1	1800	630	-		252	-	
70	do		66	-	1800	07	1260	831	60	1	1800	1188	-			35640	
	Sma.	1	59	-				1940	40			2862	-			92160	921 60
<u>1 mtl. Löddeköpinge 9¹</u>																	
<u>Äg. Frk. Isabella Warberg.</u>																	
<u>arr. A. Kristersson.</u>																	
71	åker		99	-	1800	06	1080	1069	20	1	1800	1782	-			71280	
72	do		34	-	1800	08	1440	489	60	1	1800	612	-			12240	
73	do		70	-	1800	03	540	378	-	09	1620	1134	-			756	-
74	do		15	50	1800	02	360	5580	08	1440	22320	16740					
75	do		09	-	1800	05	900	81	-	1	1800	162	-		81	-	
76	do		60	-	1800	07	1260	756	-	1	1800	1080	-			324	-
	Trpt.	2	87	50				282960				499320				216360	1606 50

Lp. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per kv. vid fullständigt förbättringsarbete	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	87	50				2829	60			499320	216360		1606	50	
77	Åker	50	-	1800	08	1440	720	-	1	1800	900	-	180	-			
	Sma.	3	37	50			3549	60			589320	234360		2343	60		
i mtl. Löddeköpinge 10																	
Hans Hansson, sök.																	
80	Åker	53	50	1800	08	1440	770	40	1	1800	963	-	19260				
81	do	04	50	1800	06	1080	48	60	1	1800	81	-	3240				
82	do	41	-	1800	07	1260	516	60	1	1800	738	-	22140				
83	do	48	-	1800	06	1080	518	40	1	1800	864	-	34560				
84	do	55	-	1800	04	720	396	-	1	1800	990	-	594	-			
85	do	61	-	1800	06	1080	658	80	1	1800	1098	-	43920				
86	do	20	-	1800	09	1620	324	-	1	1800	360	-	36	-			
87	do	35	-	1800	08	1440	504	-	1	1800	630	-	126	-			
88	do	56	-	1800	08	1440	806	40	1	1800	1008	-	20160				
	Sma.	3	74	-			4543	20			6732	-	218880		2188	80	
Dikessträckan E-F.																	
Sma. 6138 90																	
i mtl. Löddeköpinge 10																	
Hans Hansson, sök.																	
91	Åker	02	50	1600	08	1280	32	-	1	1600	40	-	8	-			
92	do	06	50	1600	08	1280	83	20	1	1600	104	-	20	80			
93	do	02	-	1600	07	1120	22	40	1	1600	32	-	9	60			
94	do	02	-	1600	06	960	19	20	1	1600	32	-	12	80			
	Trpt.	13	-				156	80			208	-	51	20			

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B (täcktt dike)</u>						
0-1+50	150	15 cm.(6") rör. 1m.	150	1.20	180	-		
		för grävning, rörens läggning						
		och igenfyllning 1m.	150	0.25	37	50		
1+50-3+35	185	22.5 cm.(9") rör 1m.	185	2.-	370	-		
		för grävning m.m. 1m.	185	0.50	92	50		
3+35-3+44	9	omläggning av 60 cm.rör med vägens ordn., gäldas av vägstyrelsen						
		(9 m.å 10.- 90.-)			-	-		
3+44-3+60	16	omläggning av 60 cm.(24") rör 1m.	16	5.-	80	-		
3+60-6+33	273	30 cm.(12") rör 1m.	273	2.50	682	50		
		för grävning m.m. 1m.	273	0.75	204	75		
6+33-8+40	207	37.5 cm.(15") rör 1m.	207	3.25	672	75		
		för grävning m.m. 1m.	207	1.25	258	75		
0, 1+50 o 6+33		intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida	st. 3	40.-	120	-		
3+35 o 3+60		intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diam.av 1.0						
	840	Trpt.			2698	75		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	840	Trpt.			2698	75		
		m.med konisk överdel	st. 2	80.-	160	-		
B		kringsurning av rör i betong						
		med stensättning			25	-	2883	75
		för oförutsedda fall m.m.					286	25
	840			Summa.			3170	00
		<u>Dikessträckan B-G (täckt dike).</u> ✓						
8+40-35-36+92	192	20 cm.(8") rör	lm. 192	1.50	288	-		
		för grävning m.m.	lm. 192	0.50	96	-		
G		intagningsbrunn lika föregående						
		med en inre diam.av 0.6 m.	st. 1		40	-		
B		omurning av rör i betong med						
		stensättning			25	-	449	-
		för oförutsedda fall m.m.					51	-
	192			Summa.			500	-
		<u>Dikessträckan B-C (öppet dike).</u> ✓						
8+40-12+50	410	mylla på grus o sten, ngt. lera	1250	0.70	875	-		
12+50-14+93	243	do do do do	800	1.-	800	-		
14+89-14+93		stensättn. i botten o slänter	15	2.50	3750			
14+93-15+6	13	52.5 cm.centrör med falsar						
		13 m. à 15:-			195	-		
		läggn. m. 13 à 20			260	-		
	666	Trpt.	455:-		171250			

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	666	Trpt.	455:-		1712	50		
		betonggjuten vid änden	45:-					
		gäldas av järnvägsbolaget	500:-		-	-		
15+6-15+10		stensättning	kvm.	15	2.50	3750		
15+6-17	194	mylla på grus o sten med lera	620	1.25	775	-		
17-18+50	150	do do do do	200	0.75	150	-		
12+10-12+16		ägovägsrumma 0.52x4			275	-		
16+63-16+70		underbyggnad av bygdevägsrumma						
		med 0.6 m.cementrör med stensätt-						
		ning 8 m.å 10:-	80:-					
		för läggning 8 m.å 10:-	80:-					
		" betonggjutning	60:-					
		" vägens ordnanden	30:-					
		gäldas av vägstyrelsen	250:-		-	-		
		stensättn.omkring i botten och						
		slänter	kvm.	12	2.50	30 -	2980	-
		för jordersättning				29695		
		" ersättning för vallar				28540	58235	
		för oförutsedda fall m.m.					29765	
	1010				Summa.		3860	-
		Dikesstr.C-D-E (öppet) och D-H (täckd dike).						
18+50-19+20	70	mylla på grus o sten ngt.lera	100	0.80	80	-		
	70	Trpt.			80	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	70	Trpt.			80	-		
19+20-24+50	530	mylla på grus och lera kbm.	960	0.60	576	-		
19+20-20+40		stensättn. i botten o slänter kvm.	30	2.50	75	-		
		för jordersättning 167:40						
		" ersättn. för vallar 164:70			332	10		
	600	för oförutsedda fall			7690	1140	-	
19+20-D+68	68	37.5 cm. (15") rör lm.	68	3.25	221	-		
		för grävning m.m. lm.	68	1.50	102	-		
		" svårighet under utfartsväg lm.	6	3.-	18	-		
D+68-D+78	10	37.5 cm. (15") rör lm. 10 à 3.25=						
		=32.50						
		för lägga. och vägens ordn. 50:-						
		skall gäldas av vägst. 82:50						
D+78-D+87	9	37.5 cm. (15") rör lm.	9	3.25	2925			
		för grävning m.m. samt vägens						
		iordningställande lm.	9	3.-	27	-		
D+6, D+68,		intagningsbrunnar av betong						
D+78 och H		lika föregående med 0.6 m. inre						
		diam. st.	4	40.-	160	-		
D		omringning av rör i betong			25	-		
					38225			
		för oförutsedda fall			5775	640	-	
	87				Summa	1780	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan E-F (öppet dike).</u>						
24+50-25+50	100	nylla på lera och grus km.	45	0.60	27	-		
		ombyggnad av skifteavvägsbro med						
		37.5 cm.rör ,4.- m.bredd.			175	-	202	-
		för jordsättning			1008			
		" ersättning för vallar			12	-	2208	
		för oförutsedda fall					2092	
					<u>Summa</u>		<u>245 -</u>	
		<u>Sammandrag:</u>						
		Dikessträck.A-B (täckt dike)			3170	-		
		do B-G (täckt dike)			500	-		
		do B-C (öppet dike)			3860	-		
		do C-D-E(öppet) och D-H (täckt)			1780	-		
		do E-F (öppet)			245	-	9555	-
		<u>Specialförslag för brotrumma 12+10.</u>						
		för grävn.utöver dikessakt.10:-						
		" 52.5 cm.(21")rör 4 m.						
		å 10.- 40:-						
		" läggning m.m.						
		10:-						
		" frontmurar 6.5 km.å						
		2525.162:50						
		" vägbanans ordnande						
		22:50						
		" stensättning 12 kvm.						
		å 2.50			30:-	275:-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	akronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Specialförslag för skiftesvägstrumma 25.</u>						
		för grävning över sekt. 3:-						
		" 60 cm. (24") rör 4 m. à 10:- 40:-						
		" läggning m.m. 10:-						
		" frontmurar 3.5 à 25:- 87:50						
		" stensättning 8 kvm. à 2.50 20:-						
		" vägbanans ordn. 14:50 175:-						
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>						
0-3+35	335	mylla på sand o grus kbm. 970	0.60	582	-			
3+35-3+44	9	omläggning av rör, gäldas av vägst.			-	-		
		ommurar av rör med stensättning.			50	-		
3+44-3+60	16	omläggning av 60 cm. rör lika föreg.			80	-		
		ommurar av ledning med stensättning.			50	-		
3+60-7+50	390	mylla på sand och grus kbm. 1840	0.70	1288	-			
7+50-8+40	90	do " sand o ngt. sten kbm. 360	0.80	288	-			
6+53		ägovägsturmma av 52.5 cm. (21")						
		rör 4.0 m. bred med frontmurar						
		av betong.			325	-	2663	-
		för jordersättningar			38260			
		" ersättning för vallar			31150		694	10
		" oförutsedda fall m.m.					262	90
	840				Summa.		3620	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan B-C (täckt dike)</u>						
8+40-14+93	653	45 cm.(18") rör lm.	653	5.-	3265	-		
8+40-12+50		för grävning m.m. lm.	410	2.-	820	-		
12+50-14+93		do do lm.	243	3.-	729	-		
14+93-15+6	13	för rör 21" bekostas av järnv.AB.			-	-		
15+6-18+50	344	45 cm.(18") rör lm.	344	5.-	1720	-		
		för grävning m.m. lm.	344	2.50	860	-		
8+40,9+17,11		intagningsbrunnar av betong li-						
13+50,14+93,		ka föregående men med en inre						
15+6,16+63 och 17+40		st. diam.av 0.8 m.med konisk överdel	8	75.-	600	-	7994	-
		för oförutsedda fall m.m.					806	-
	1010				Summa.		8800	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan C-D-E (täckt dike).</u>						
18+50-24+50	600	45 cm.(18") rör lm.	600	5.-	3000	-		
		för grävning m.m. lm.	600	4.-	2400	-		
19+20,20+40		intagningsbrunn lika föreg. st.	2	75.-	150	-	5550	-
		för oförutsedda fall m.m.					550	-
					Summa.		6100	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan E-F.</u>						

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B (täckt dike).</u>							
	0			1.30			
	+50	50		1.30			
	1	50		1.40			
	+50	50		1.40			
	2	50		1.30			
	+50	50		1.65			
	3	50		1.55			
	+36	36		2.05			F.P.=10.57
	+60	24		1.80			
	4	40		1.55			
	+50	50		1.60			
	5	50		1.60			
	+50	50		1.60			
	6	50		1.65			
	+33	33		2.10			
	+50	17		1.95			F.P.=9.79
	7	50		1.75			
	+50	50		1.60			
	8	50		1.55			
	+40	40		1.60			
		<u>840</u>					
<u>Dikessträckan B-G (täckt dike).</u>							

Dikets beteckning	Avvägnings- lös nr.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	öpp	bottn- bredd	dagbredd	
	5	3	4	5	6	7	8
	35	-		1.55		-	
	+50	50		1.45			
	36	50		1.45			
	+50	50		1.40			
	+92	42		1.45			
		192					
<u>Dikessträckan B-C (öppet dike)</u>							
	8+40		1:125	1.75	0.3	4.70	
	+50	10	"	1.90	"	5.05	
	9	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	10	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	11	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	12	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	13	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	14	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
Trgt.		610					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m:P	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.		610					
	15	50	1:1.25	2.60	0.3	6.80	F.P.=8.97
	+50	50	"	2.45	"	6.45	
	16	50	"	2.45	"	6.45	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	17	50	"	2.15	"	5.65	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	18	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
		1010					
<u>Dikessträckan C-D (öppet dike).</u>							
	18+50	-	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	19	50	"	1.65	"	4.40	
	+20	20	"	1.85	"	4.90	
		70					
<u>Dikessträckan D-E (öppet dike).</u>							
	19+20	-	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	+50	30	"	1.70	"	4.55	
	20	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	21	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		230					

Dikets beteckning	Avvägnings- löns m.f.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottn- bredd	toppbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tröpt.		230					
	22	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	23	50	"	1.50	"	4.05	
	+32	32	"	1.55	"	4.20	
	+50	18	"	1.65	"	4.40	
	24	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
		<u>530</u>					
<u>Dikessträckan E-F (öppet dike).</u>							
	24+50	-	1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	25	50	"	0.90	"	2.55	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
		<u>100</u>					
<u>Dikessträckan D-H (täcktt dike).</u>							
	19+20 = D						
	D+6	6		1.60			
	D+68	62		1.50			
	+78	10		1.70			
	+87	9		1.70			
		<u>87</u>					

37.5 c.m. (15') x 37.5

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
	2	3	4	5	6	7	8
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>							
	0		1:1.5	1.30	0.3	4.20	
	+50	50	"	1.35	"	4.35	
	1	50	"	1.50	"	4.80	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	2	50	"	1.55	"	4.95	
	+50	50	"	1.90	"	6.00	
	3	50	"	1.85	"	5.85	
	+60	60	"	2.30	"	7.20	
	4	40	"	1.75	"	5.55	
	+50	50	"	1.75	"	5.55	
	5	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	
	6	50	"	1.85	"	5.85	
	+50	50	"	2.05	"	6.45	F.P.=9.79
	7	50	"	1.95	"	6.15	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	
	8	50	"	1.70	"	5.40	
	+40	40	"	1.75	"	5.55	
		840					
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan B-C (täckt dike).</u>							

Dikets beteckning	Avvägnings- lösa n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
	8+40			1.60			
	+50	10		1.75			
	9	50		1.70			
	+50	50		1.85			
	10	50		1.85			
	+50	50		1.85			
	11	50		1.70			
	+50	50		2.15			
	12	50		2.00			
	+50	50		1.90			
	13	50		2.05			
	+50	50		2.00			
	14	50		2.45			
	+50	50		2.10			
	15	50		2.60			
	+50	50		2.70			
	16	50		2.75			
	+50	50		2.75			
	17	50		2.55			
	+50	50		1.95			
	18	50		2.15			
	+50	50		2.10			
	10+0						

45 c.m. (18") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottnbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan C-D (täckt dike).</u>							
	18+50	-		2.10			
	19	50		1.70			
	+20	20		1.65			
		70					
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan D-E (täckt dike).</u>							
	19+20			1.65			
	+50	50		1.75			
	20	50		2.05			
	+50	50		2.00			
	21	50		2.25			
	+50	50		2.35			
	22	50		2.75			
	+50	50		2.65			
	23	50		2.70			
	+50	50		2.65			
	24	50		2.50			
	+50	50		1.50			
		530					
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan E-F (täckt dike).</u>							

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord				Ersättn.för vallar							
mtl.	nr.	namn.		ar	i kronor	Ersättning	Summa	ar	i kronor	Ersättning	Summa				
						kr.ö.	kr.ö.			kr.ö.	kr.ö.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Dikessträckan B-C.</u>															
1/429	¹	Löddeköpinge	Nils Pålasson.	0.95	15:-	14	25	1425	3.03	75	11	25	1125		
1/427 1/831		do	Äg.Fru J.Muhl, arr.A. Månsson.	7.3	14:-	10	220		24.-	3.50	84	-			
³⁹ 128	21	do	do do	5.5	14:-	77	-		20.-	3.50	70	-			
³⁹ 128	23	do	do do	5.30	18:-	95	40	27460	24.-	4.50	108	-	262	-	
¹	10	do	Hans Hansson.	0.45	18:-	81	0	810	2.74	50	12	15	1215		
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>															
³⁹ 128	23	Löddeköpinge	Äg.Fru J.Muhl, arr.A. Månsson.	0.5	18:-	9	-	9	-2.34	50	10	35	1035		
¹	10	do	Hans Hansson.	0.5	18:-	9	-		2.34	50	10	35			
¹	10	do	do do	8.3	18:-	149	40	15840	32.-	4.50	144	-	15435		
<u>Dikessträckan E-F.</u>															
¹	10	Löddeköpinge	Hans Hansson.	0.5	16:-	8	-	8	-2.34	-	9	20	920		
¹	9	do	Äg.Isabella Wartung, arr.Axel Kristerson.	0.13	16:-	208		2080	74.-	-	2	80	280		
						Sma.	1008			Sma.	12	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Alternativt förslag.</u>												
			<u>Dikessträckan A-B.</u>												
1/429	12	Löddeköpinge	Äg. Per Persson, sök, arr. G. Nilsson.	5.7	16:-	9	120			19	4.-	76	-		
		do	do do	2.10	14.-	29	40			7.53	50	26	25		
		do	do do	9.40	16.-	150	40	27		31	4.-	124	-	22	625
		do	Nils Pålsson.	3.6	15:-	54	-			11	3.75	4	125		
		do	do	3.6	16:-	57	60	11	160	11	4.-	44	-	85	25
						Sma.	382	60				Sma.	311	50	
			Löddeköpinge den 4 mars 1927.												
			på tjänstens vägnar:												
			Ernst Berggren.												
			Biträffande gode män:												
			Sven Christensson.			Jöns	Jönsson.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Trpt.						9744	883 66 995 84	
			<u>Avd. III. Dikesstr. E-F.</u>								
1/2	10	Löddeköpinge.	Hans Hansson, sök.	5120	62.14	15224	159			14 49 1023	
1/2	9	do	Ag. Frk. Isabella Warberg, arr. A. Kristersson.	3120	37.86	9276	097			8 80 993	
				8240	100:-	245	-				
								2.56		906 88	
								Summa.	100:-	1022	
			<u>Sammandrag.</u>								
		Löddeköpinge.	Ag. Per Persson, sök. arr. Gustaf Nilsson.	1941	20		164681	1724		156 35 178 19	
		do	Nils Pålsson.	2128	90		180570	1889		171 30 193 06	
		do	Ag. Nils Nilsson, sök. arr. Hugo Persson.	1089	60		92393	967		87 70 9883	
		do	Frö Jeanette Muhl. arr. Axel Månsson.	4402	60		335221	3509		318 22 358 62	
		do	Carl Persson.	921	60		26718	280		25 30 28 62	
		do	Frk. Isabella Warberg, arr. A. Kristersson.	2374	80		77236	808		73 28 8257	
		do	Hans Hansson, sök.	2240	-		78481	823		74 64 84 13	
			Summa.	15,098	70		9555	-100:-		906 88 1022	

Löddeköpinge den 4 mars 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Christensson.

Jöns Jönsson.

Ändring i anordningsräkningens belopp
beror på felräkning, vilken summa
anordningsräkningens belopp
för betänkslandet med bilagor för erhållande
av bidrag och lån.
Lund den 15 sept. 1927.

Ernst Berggren

Kallelse.

Styrelsen för Kävlinge-Barsebäcks järnväg varder härigenom .
kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig
blivit utsatt att hållas hos Per Persson, Löddeköpinge n:r 12, fre-
dagen den 28 innev. januari kl. 12 m. angående laga syn för torrlägg-
ning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m. fl. hemman uti Löddeköpinge
socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 17 januari 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Barsebäck den 19/1 1927.

Trafikaktiebolaget
Kävlinge-Barsebäckshamn.

Adolf Hamilton.

Bevittnas:

J. Håkansson.

Hilda Håkansson.

Kallelse.

Ordf. i Harjagers härads vägstyrelse Herr Disponent Jöns Pers-
son, Kävlinge, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma
vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Per

Persson, Löddköpinge n:r 12, fredagen den 28 innev. januari kl. 12
m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn
för torrläggning av mark till Löddköpinge n:r 12 m. fl. hemman uti
Löddköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 17 januari 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kävlinge den 18/1 1927.

J. Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller
genom lagligen befullmäktigade ombud tillstadeskomma vid det sam-
manträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Per Persson, Löd-
köpinge n:r 12, fredagen den 28 innevarande januari kl. 12 m. angä-
ende av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för
torrläggning av mark till Löddköpinge n:r 12 m. fl. hemman uti
Löddköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 17 januari 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

Löddeköpinge n:r 15. Äg. Anders Nilsson. And. Nilsson.

arr. Hugo Persson.

do n:r 7. Carl Persson. Carl Persson.

do n:r 9. Äg. Frk. Varberg.

Arr. A. Kristersson. Axel Christensson.

do n:r 12. Arr. Gust. Nilsson. H. Gustaf Nilsson.

do n:r 29. Nils Pålsson. Nils Pålson.

do N:27 & 31. Äg. Fru Jeanette Muhl.

Arr. Axel Månsson. Axel Månsson.

do N:10. Hans Hansson. Hans Hansson.

*Förestående funktionär (59/11) i denna sidos
vidimneras, ex officio
Gunnar Persson*

Auskunft.

Att, så vitt framgår av härestädes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppsgift den 4
mars 1927 avslutad laga synförrättning angående företag,
benämnt "Försläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m.
fl. hemman av år 1927" uti Löddeköpinge socken av Flarjagers
härad och Malmöhus län; det vardes härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 6 maj 1927.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel

1:-

Summa kr. 1:75

Ex officio

G. Lidbom.

M 4*0156

de

DIARIE Nr 17153
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1928

223/18 komb.
Betänkande

angående torrläggning av mark till
LÖDDEKÖPINGE N:12 m.fl.hemman
uti Löddeköpinge socken av Harjagers
härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande
av lån och bidrag år 1927.

Innehåller Tjugott (21) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 juni 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att utförande av avdelning III, dikessträckan E-F, icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.


Stockholm den 5 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Översiktskarta.

Vidimnas
ex officio
Emil Rymn



Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående avdelningarna

I och II av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge N:12 m.fl. hemman av år 1927"; avgivet och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande avdelningar av föreskrivna företag avser nygrävning och delvis även torrläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Löddeköpinge N:12, 29, 15, 27, 31, 23, 7, 9 och 10 uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är heläget norr och öster om Löddeköpinge järnvägsstation med avfall åt öster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 februari 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.-

Förrättningen avslöts den 4 mars 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 6 maj 1927.

Enligt en emellan delägarna ingången förening den 19 maj 1927 hava sex av delägarna beslutat att för avdelningarna I och II av företaget söka såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 85.82%, därav de lånesökandes 78.57% av förbättringsvärdet i avdelningarna I och II.

Enligt efterstående tabell ingår i föreskrivna avdelningar:

åker med en areal av	-----	40.285 har
annan mark	" " -----	<u>0.275 "</u>
	eller tillsammans	<u>40.560 har.</u>

Jordmånen utgöres i övre delen av mylla på sand och grus, som nedåt övergår i mylla på grus och lera delvis med sten. -

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget. -

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor. -

I företaget ingår en trumma under Kävlinge-Barsebäcks

järnväg, som enligt utlåtandet skall ombyggas och bekostas av Kävlinge-Barsebäcks järnväg enligt upprättad ritning. -

Ej mindre än tre allmänna vägtrummor ingå även i avdelningarna I och II av företaget, vilka alla skola ombyggas enligt upprättade ritningar och bekostas av vägstyrelsen. -

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond för dikningens utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbrukarsstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för avd. I och II till 15016:30 kr. och kostnaden enligt kostnadsförslaget till ----- 10434:18

varför vinsten skulle bli ----- 4582:12 kr.

Då den relativa kostnaden för avdelning I utgör 0.95 och för avdeln. II ^{0.33} ~~0.34~~ bör således statsbidraget kunna utgå till den förstnämnda med 32.20% och för den sistnämnda med ^{17.70} ~~17.95~~% eller tillsammans med ----- ^{3070:-} ~~2429:16~~ kr. och lånet för bägge tillsammans till ----- ^{5280:-} ~~2728:36~~ * eller ett statsunderstöd av tillsammans ^{8350:-} ~~7757:52~~ kr.

Lund i september 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	40	285							32	505						
Annan mark		275								275						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa.	40	56-	484537063470	-	1501630				3278-	3952220	51320	-1179780				

Lund i september 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B, B-G och B-C ----- 7530:-

" D-D-E och D-H ----- 1780:- 9310:-

Laga syneförrättningskostnaden ----- 883:66

Betänkande med bilagor ----- 240:52 1124:18

Sma. kr. 10434:18

Lund i september 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.434 kronor 18 öre, varav å lånesökandenas andel 7394 kronor.

Stockholm den 5 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt
låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Agnallera	Mantel	Registrationsnummer	Ägares namn m.m.	Ägarefigursnummer	Areal.			
						nr.	har	arhar	arhar
<u>Löddeköpinge</u>									
<u>Avdeln. I. Dikesstr. A-B, B-G & B-C.</u>									
Löddeköpinge	1/4	12	1	Per Persson, arr. Gust. Nilsson	1-12, 17-22	742-		275	7695
do	1/4	29'	2	Nils Nilsson	23-25	267-			267-
do	1/4	29'	3	Nils Nilsson, arr. Hugo Persson.	26-29	178-			178-
do	1/4	27	4	Nils Nilsson, arr. Hugo Persson.	30-32	213-			213-
do	1/8	31	5	Fru Jeanette Muhl, arr. Axel Månsson.	33	140-			140-
do	1/4	29'	6	Nils Nilsson	35, 36	125-			125-
do	1/8	27	7	Fru Jeanette Muhl, arr. Axel Månsson.	37-48	9135			9135
do	39	2	8	do do	53-60	456-			456-
<u>Avdelning II. Dikesstr. C-D-E & D-H.</u>									
do	39	2	9	Fru Jeanette Muhl, arr. Axel Månsson.	62a-65	1285			1285
do	57	2	10	Carl Persson.	68-70	159-			159-
do	1/2	1	11	Frk. Isabella Warberg, arr. A. Kristersson.	71-77	3375			3375
do	1/2	1	12	Hans Hansson.	80-88	374-			374-
Summa.						40 28.5	27.5		40 56-

Lund i september 1927.

Ernst Berggren.

Bälad		Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostn.	Bidrag		Län	
		Avdelning I		Avdelning II		Laga syneför- rättningen		Betänkanäm.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
194120		164681				15635	42 55			184571						124914	
77440		65662				6230	36 22			183938		0.95	32.20	59432		124710	
1038 -		88026				8352	16 96			73588		"	"	23691		-	
108960		92393				8770	22 73			98657		"	"	31760		-	
							33 86			103549		"	"	33337		-	
							20 32			103195		"	"	33229		-	
420 -		35617				3383	9 21			39921		"	"	12853		27017	
316 50		26882				2548	784			39784		"	"	12810		26974	
							6 95			30135		"	"	9698		-	
252490		214228				20332	55 34			240094		"	"	77296		162493	
							47 12			239272		"	"	77046		162226	
77280		65511				6221	16 92			73425		"	"	23630		49693	
							14 43			73175		"	"	23562		49613	
68490				19865		1886	5 12			22263		0.32	17.95	3939		182190	
							1280			23031		"	"	4134		18897	
92160				26718		2539	6 90			29044		"	"	53 -		24601	
							1720			30977		"	"	5560		25417	
234360				67960		6448	17 56			76164		"	"	13479		62568	
							4375			78783		"	"	14142		64641	
218880				63457		6022	16 41			71120		"	"	12586		58424	
							4084			73563		"	"	13205		60358	
1501630		7530 -				88366				1043418				3070 -		5280 -	
1288740		572430		1780 -		71236		24052		845718				242916		532836	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m.fl.hemman av år 1927" uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras för avd.I eller dikessträckorna A-B,

B-G och B-C och avd.II eller dikessträckorna C-D-E och D-H i

noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingen-

jör Ernst Berggren år 1927 vid laga syneförrättning upprätta-

de förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan

föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla bidrag utan återbetal-

ningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån ur sta-

tens avdikningslånerond till så stort belopp som möjligt, var-

för vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-

reskrivet bidrag och lån till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet,

i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt

i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån

röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta

sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet bidrag och lån.

Löddeköpinge den 10 maj.1927.

Jeanette Muhl genom S.af.Petersens enl.fullmakt,

Isabella Warberg genom S.af Petersens enl.fullmakt

Per Persson,

Hans Hansson,

Carl Persson,

Nils Nilsson.

Bevittnas:

: Anna Knutsson.

Folke Larsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för Ryttmästare S.af Petersens att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge N:12 m.fl.hemman av år 1927" uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Stockholm den 5 maj 1927.

Isabella Warberg.

Bevittnas:

W.Thott.

Märta Thott.

f.af Petersens.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för Ryttnästare S.af Petersens att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m.fl.hemman av år 1927" uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 7 maj 1927.

Jeanette Muhl.

Bevittnas:

Folke Larsson.

L.Åkerblom.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Avskrift av protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i torrlägningsföretaget till Löddeköpinge n:r 12 m.fl. hemman uti Löddeköpinge 1927.

Närvarande: Samtliga delägare, Fru Muhl och Fröken Warberg dock representerade av Ryttmästare S. af Petersens, enl. fullmakt. Bil. 1.

§:1.

Ryttmästare S. af Petersens valdes till ordförande.

§:2.

Samtliga delägare erkände sig blivit lagligen kallade.

§:3.

Föredrogs skrivelse från Söderbygdens vattendomstol/Bil. 2/ att några besvär innan laga tid ej inkommit, vadan betänkande och kartor vunnit laga kraft.

§:4.

Beslöts, sedan sökande förklarat sig vilja fullfölja sin talan att företaget skulle taga sin början nästkommande september månad och snarast därefter avslutas.

§:5.

Kostnaden skall intill dess bidrag och lån kan erhållas av Kungl. Maj:t gäldas genom lån, som sökes i Löddeköpinge sparbank, varvid, då sökandena Per Persson och Hans Hansson voro medlemmar av sagda banks styrelse, Nils Nilsson skulle ställa sig såsom lån-

tagare och övriga delägare såsom borgensmän.

§:6.

Nils Pålsson förklarade sig vilja betala sin andel kontant, dock först jämlikt lag sedan företaget blivit insynat och godkänt.

§:7.

Ovanstående lån skulle t.v. upptagas till belopp kr. 8500:-

§:8.

Till styrelse valdes S. af Petersens, Hans Hansson och Per Persson, som mot skäligt arvode ägde att såsom biträde tillkalla kamreraren Folke Larsson.

§:9.

Uppsattes och undertecknades förening ang. bidrag och lån
Bil. 3. hos Kungl. Maj:t.

§:10.

Uppsattes entreprenadannons att insändas till Skånska Dag-
Bil. 4 bladet att däri inflyta en gång.

§:11.

Att justera protokollet utsågos Nils Nilsson och Carl Persson.

Intet vidare förekom.

In fidem

S. af Petersens.

Juste-

ras:

Nils Nilsson.

Carl Persson.

Rätt avskrivet betyga:

Gösta Pettersson.

Gunnar Larsson.

Löddeköpinge.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Löddekö-
pinge n:r 12 m.fl.hemman uti Löddeköpinge socken av Harjagers
härad och Malmöhus län;upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan
av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 15 st.kallelser à 50 öre 7:50

" 2 st.sammanträdesdagar den 28/1,4/3 26 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 6.5 km.à 3:- kr. 19:50

" 77 st.ägofig.åker,medelareal 0.53 har à 36 öre ..27:72

" 40.61 har " " " " à 54 " ...21:93

" 1 st.ägofig.äng " 0.27 " à 18 " ... 0:18

" 0.275 har " " " " à 58 " 0:16

" 26 st.ägofig.imp. " 0.21 " à 5 " 1:30

" 5.35 har " " " " à 78 " 4:17 55:46

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 46.235 har à 52 öre 24:04

" 308 punkter à 4 öre 12:32 36:36

" begränsningskurva 6.5 km.à 2.50 kr. 16:25

" längdavvägning och jordundersökn.d. 16,9-10
12 26 2/2 27... 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000,104 fig.à 5 öre 5:20

" " " " 46.235 har à 10 öre ... 4:62 9:82

Trpt. 211:89

För ägobeskrivning	3:12
" jordregisters utrönande den 15/1 27	12:-
" gradtabell	7:-
" uträkning av värde å ytenhet 78 fig.å 6 öre	4:68
" bestämmande av värdet före och efter 78 fig.å 12 öre	9:36
" profilkartan 5.6 km.å 3.50 kr.	19:60
" sektioner 105 st.å 28 öre	29:40
" " 14 st.å 17 "	2:38
" 1 st.järnvägstrumma med plan	15:-
" 2 st.brötrummor å 5:- kr.+3:-	16:-
" 2 st.brunnar och 2 st.ommurningar å 3:- kr.....	<u>12:-</u> 74:78
" skalor,rubrik m.m.	9:-

För hydrografisk utredning den 16/12 26,9/ 2 27	12:-
" bestämmande av dimensioner { 2.6 km.å 3.50 kr..... 9:10 2.5 " å 10:- " 25:- 0.35 " å 6:- " <u>2:10</u> 36:20	
" dikenans insättande å kartan	3:10
" grävningstabell	13:-
" kostnadsberäkning 5.5 km.å 4:50 kr.	24:75
därtill 0.1 % av kostnaderna	28:71
" införande av höjdsiffror 308 st.å 1 öre	3:08
" ersättningslängd	9:-
" utlåtande	48:-
" kostnadsfördelningslängd den 3/3 27	<u>12:-</u>

Trpt. 541:27

Trpt. 541:27

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 104 fig. ⁷ ~~32~~ öre	~~37:28~~ 7:28
" 46.235 har ¹⁴ ~~140~~ öre	~~64:73~~ 6:47 13:75 98:01
därtill 25%	3:44 24:50
" 308 st. höjdlägestal à 2 öre	6:16
" diken å plankartan	5:25
" profiler 5.6 km. à 6:- kr.	33:60
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	68:78 74:78
därtill 30 %	20:63 22:43
" rubrik, skalor m.m.	11:- 17:-
" begärd vävkopia till Distriktschefen för järnvägstrumma..	20:-

För avskrift av handlingar med inbindning 50:-
780:88
896:-

För gode männen 37:50

" utlägg till Distriktschefen för granskning	30:-
" dagsverken	58:50

Summa kronor 906:88
1022:-

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Harjagers häradsrätt anställa.

Löddeköpinge den 4 mars 1927.

Ernst Berggren.

Vidi-

meras.

Ex officio

Ernst Berggren.

Att delägarna erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

Sven Christensson.

Jöns Jönsson.

Felräkning i arvodesräkningen tillsammans 115:12 kr. vilken summa avräknats i arvodesräkning för betänkande med bilagor av den 15 september 1927.

Lund den 15 september 1927.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för Avd.I och Avd.II av dikningsföretaget "torrläggning av mark till Löddeköpinge n:r 12 m.fl.hemman uti Löddeköpinge socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den $\frac{24, 25, 27}{5} = 2\frac{1}{2}$ dag	30:-
" avskrift av handlingar med inbindning	48:-
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-
" 104 fig. à 7 öre	7:28
" 46.235 har à 14 öre	<u>6:47</u> 13:75
" 308 st.höjdlägestal à 2 öre	6:16
" diken å plankartan	5:25
" kopia av profil- och sektionsritn.rubrik, skala m.m.	11:-
" 5.6 km.längdprofil à 6:- kr.	33:60
" tvärsektioner m.m.	74:78
därtill 30%	<u>22:43</u> 141:81
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	<u>35:45</u> 106:36
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>
<u>Summa kr. 240:52</u>	

Kvitte-

ras:

Lund den 22 september 1927.

Ernst Berggren.

coll
24. 10. 27.

Främling Guggen (21. 10. 27. 27. 27.)
vidimur ex ipso
Berggren

223

290

28

M 4*0156

DIARIE Nr 17153

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juni 1928 för
avdelningarna I och II av dikningsföretaget "torrläggning av
mark till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927" i Löd-
deköpinge socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtusentvåhundraåttio (5.280)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusensjuttio (3.070) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här under tecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löddeköpings

den 24 juli

1928

S. af Petersen

Agare av 1 mantel nr 1, $\frac{1}{2}$ mantel nr 2, $\frac{1}{2}$ mantel nr 3, $\frac{479}{1000}$ mantel nr 4, $\frac{1}{2}$ mantel nr 17 och $\frac{1}{2}$ mantel nr 20, allt i Löddecköpinge.

Per Persson
egare af 1/2 mtl. N: 12
Löddecköpinge

Hans Hansson
egare af N: 10 1/2 mtl
Löddecköpinge

Att Herrar S. af Petersens, Hans Hansson och Per Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Persson
kommunalsordförande
Adress Bergby N: 8

Isen Christensen
kommunalsordförande
Adress Löddecköpinge.


Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1928.


föredragande



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Avskrift.

D.nr J 949/51

T i l l

K O N U N G E N.

I skrivelse till lantbruksstyrelsen den 19 november 1951 har dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927" i Kalmöhus län be-

L A N T B R U K S S T Y R E L S E N,
angående framställning av dikningsfö-
retaget "Torrläggning av mark till
Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av
år 1927" i Kalmöhus län om ersätt-
ning för vissa av företaget lidna
skador.

gärt ersättning av Kungl. Maj:t och Kronan med 15.040 kronor, utgörande 4/5 av de kostnader, som företaget fått vidkännas för omläggning av en till företaget hörande rörledning. Därjämte har företaget hemställt, att det belopp, per den 24 augusti 1951 uppgående till 2.635 kronor, varmed företaget häftar i skuld för ett företaget beviljat avdikningslån, måtte avskrivas.

I ovan nämnda skrivelse samt skrivelser till styrelsen den 26 juni och 4 december 1951 samt den 7 juni 1952 har företaget närmare utvecklat skälen för sina ersättningsanspråk och anfört följande.

Den ifrågavarande rörledningen, som utgjorts av betongrör, hade holt och hållit fallit sönder efter att ha varit i bruk under cirka 20 år. Vid laboratorieundersökningar av prov från rör till ledningen hade konstaterats, att den gjutmassa, varav rören tillverkats, bl.a. genom förekomsten däri av kalksten, haft en olämplig sammansättning, som gjort rören otäta. Ledningens sönderfall hade således berott icke på bristande underhåll utan därpå att rör av undermålig kvalitet kommit till användning. Enligt bestämmelser i dåmera gällande läns- och bidragskungörelser tillkomme det lantbruksstyrelsen att handha inseendet över utförandet av torrlägningsarbete, beträffande vilket kontrakt blivit antaget, ävensom att meddela slutligt godkännande av sådant arbete. Den eller de befattningshavare, som på grund av nämnda bestämmelser haft att utöva tillsyn över torrlägningsarbetets utförande, syntes ha under-

låtitt att undersöka rörens täthet, vilket finge tillräknas dem som försummelse vid övervakningen av arbetet. För skador, som uppkommit genom fel eller försummelser av befattningshavare i statens tjänst, vore Kronan i vissa fall ersättningskyldig.

./.

Lantbrukstyrelsen får med överlämnande av de från företaget inkomna skrivelserna samt ett från lantbruksnämnden i Malmöhus län infordrat yttrande i ärendet anföra följande.

De av företaget åberopade bestämmelserna återfinnas i mom. 5 kungörelserna den 11 juni 1926 (nr 257 och 258) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Det inseende över torrlägningsarbetets utförande, som lantbrukstyrelsen enligt nämnda bestämmelser handhaft, har skett genom viss kontroll av företaget, vilken verkställes av vederbörande lantbruksingenjör. Genom denna kontroll, vilken företaget kontraktsevenligt varit skyldigt underkasta sig, har styrelsen utövat tillsyn över att företaget kommit till utförande i enlighet med den för företaget fastställda planen och de villkor i övrigt, som förskrivits för lånets och bidragets tillgodonjutande. Kontrollen har haft till syfte att ge det allmänna en viss garanti för att de statsmedel, som investerades i företaget, skulle användas på avsett sätt. Kontrollen har däremot ingalunda, såsom företaget nu synes vilja göra gällande, inneburit, att det allmänna iklätt sig någon garanti gentemot företaget för eventuella fel vid arbetets utförande. Den av lantbrukstyrelsen utövade kontrollen över ifrågakvarande företag lär därför

icke kunna av sakägarna åberopa som grund för ersättningsanspråk gentemot Kronan. Ej heller i övrigt föreligger, såvitt lantbruksstyrelsen kunnat finna, något förhållande som skulle kunna ha medfört, att Kronan blivit gentemot sakägarna ansvarig för det skett på vilket företaget utförts. För övrigt må anmärkas, att, även om något lagligen grundat ersättningsanspråk en gång förelegat, torde detta för länge sedan vara preskriberat.

Under åberopande av det anförda får lantbruksstyrelsen hemställa, att företagets framställning icke måtte föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd.

En till ärendet hörande syneförrättningsakt bestående av ett hufte handlingar och en vävritning bifogas och torde sedermera få återförväntas. ./.

En avskrift av denna skrivelse har tillställts företaget genom dess ombud advokaten Lage Knöös, Landskrona.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit t.f. generaldirektören, överdirektören Wetterhall, t.f. byrådirektören Wallin och extra ordinarie förste byråsekreteraren Dahlqvist, föredragande.

Stockholm den 19 juni 1952.

Underdånigst

(C.-H. Nordlander)

(Sven Dahlqvist)

Bestyrkes i tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

S. Dahlqvist

Till lantbruksstyrelsen.

Med utlåtande den 19 juni 1952 har lantbruksstyrelsen underställt Kungl. Maj:ts prövning av Julius Hansson för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, till lantbruksstyrelsen ingivna skrifter, vari företaget dels begärt ersättning av statsmedel med 15.040 kronor, utgörande fyra femtedelar av de kostnader, som företaget fått vidkännas för omläggning av en till företaget hörande rörledning, dels ock hemställt om avskrivning av resterande belopp, 2.635 kronor per den 24 augusti 1951 räknat, å ett företag beviljat avdikningslån. Företaget har till stöd för sin framställning åberopat, att rören i ifrågavarande ledning tillverkats av en olämpligt sammansatt gjutmassa och till följd därav fallit sönder redan efter 20 år i stället för efter beräknade 100 år samt att det ålegat vederbörande befattningshavare i lantbruksingenjörsorganisationen att svara för att fullgoda rör kommit till användning.

I ärendet har advokaten Lage Knöös, Landskrona, i egenskap av ombud för företaget, sedermera inkommit med en skrift, varefter statskontoret avgivit utlåtande den 19 november 1952.

Kungl. Maj:t finner vad dikningsföretaget anfört och yrkat icke föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd.

Angående ansökning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927" i Malmöhus län om ersättning för vissa företaget åsamkade kostnader.

Detta får jag, på nådig befallning, härigenom meddela. En akt för-
måtningshandlingar med tillhörande ritning återställs till lant-
bruksstyrelsen. Avskrift av denna skrivelse översändes från jord-
bruksdepartementet till företaget, lantbruksnämnden och statskon-
toret. Stockholm den 12 december 1952.

Sam.B. Norup.

/Per Eldin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar,
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Emil Nyström

ADVOKATERNA
WILHELM PEHRSSON OCH BENGT BJERKE

LEDAMÖTER AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TELEFON 236440 (VÄXEL)
POSTGIRO 195020

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

STOCKHOLM C DEN 16 mars 1955.
KUNGSGATAN 36"
(CENTRUMHUSET)

WP/SG

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Jordförbättringsbyrån,
Stockholm 16.

Ang. rättegången dikningföretaget "Torrläggning av mark till
Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927, kärande ./.

Kungl. Maj:t och Kronan, svarande.

Åberopande mina skrivelser av den 7 maj och 7 juni 1954
får jag meddela, att Kungl. Maj:t i ett denna dag givet beslut
förklarat sig icke finna skäl att meddela prövningstillstånd,
i följd varav Hovrättens dom skall stå fast. Kronan har berättigats att hos Hovrätten såsom/^{ersättning för}sina kostnader å målet hos
Kungl. Maj:t lyfta det av dikningsföretaget till säkerhet i
sådant avseende nedsatta beloppet kronor 150:--.

Då målet sålunda nu är slutgiltigt avgjort, återställer
jag de handlingar, som jag emottagit från Kungl. Lantbruks-
styrelsen med brev av den 25 februari 1953.

Högaktningsfullt

Wilhelm Pehrsson

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Stenar J.*
af Petersens, Hans Hansson och Per Persson

genom ett av *Per* den *24 juli 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
avdelningarna I och II av dikningsföretaget "torrläggning av mark
till Löddeköpinge nr 12 m.fl. hemman av år 1927" i Löddeköpinge
socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 14 juni 1928 beviljat dels lån
med 5.280 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 3.070 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Löddeköpinge den *24 juli* 1928

Nils Nilsson *Carl Persson*
ägare af $\frac{31}{64}$ mtl ägare af $\frac{37}{512}$ mtl
N: 15 Löddeköpinge sk: 7 Löddeköpinge

Att *Lantbrukarne Nils Nilsson och Carl*

Påman i Löddeköpinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

L. Skerblom

L. G. Lvenstam

Adress

Lofthuset p. Banstället

Adress

Löddeköpinge

Folkrikshärens

Smedmästare

Att lantbrukarna Nils Nilsson å n:r 15 Löddeköpinge och Carl Persson å n:r 7 Löddeköpinge, båda i Löddeköpinge socken, anses, var för sig, vederhäftiga för den borgen, de här ovan iklätt sig, intygas. Kävlinge i Kävlinge distrikts landsfiskalskontor den 2 augusti 1928.

P. Löfberg

Lösen enk krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 11 augusti 1928

[Signature]
för redogående

[Signature]

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Godk. 11/8 1928

290
28

DIARIE Nr 17154
K. LANTBRUKSBYRELSEN
8 AUG. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av avdelningarna I och II av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Löddeköpinge N:12 m.fl.hemman av år 1927" uti Löddeköpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 14 juni 1928.

Statsunderstöd:


lån av 5280:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 3070:- kronor från
statens avdikningslånefond.

Arbetsstyrelsens ordförande är Hyttmästare S. av Petersens.

Enligt en av undertecknad den 2 sistlidne mars verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag, hava ovanskrivna avdelningar av dikningsföretaget visat sig vara utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkas till godkännande.

Lund den 6 augusti 1928.

Björn Ljung



Stämpel en krona.

