

Förslag till
nygrävning av Saxån och för torrläggning av mark till
Gissleberga m.fl. hemman
uti Norrvidinge socken av Onsjö och Harjagers härad,
Malmöhus Län;

upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Rennius Perren
Statens lantbruksingeniör.

Afslut:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 april 1928 fastställt till
efteråtse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith *vid sinnes*

ex officio
Rennius Perren



Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

M.N. 001

M

3-0157

Nr 150 Malmöhus 3 riter

Tillhör förslag till nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till

Gissleberga m.fl. hemman



uti Norrvidinge socken av Onsjö och Harjagers häraden,

Malmsköns län;

upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Emund Ruppén

Statens lantbruksingenjör




Avskrift.

Konungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 april 1928 fastställde till
efteråtseelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928.
På Konigl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith. *vid sinne*
och afförs
Emund Ruppén



NTH.NP002

M 3*0157


2

År 150 Malmsköns 3:ite



Förslag till nygrävning av Saxån i och för torrläggning av märk till Gissleberga m.fl. hemman i Norrvidinge socken av Onsjö och Marjagers härader, Malmöhus län.

upprättat vid laga synesförrättning år 1926 av



Reinert Rönner
Statens landbruksingenjör



Förslag till åra vid 22+60 (träbjörn)
Skala 1:50



Förslag till åra vid 22+60 (järnbalkar)
Skala 1:50



Arskrift:
Reinert Rönner, Majors närliggande åra
den 24 april 1926 fastställt till
efteråtställas vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1926.
På Rönner, Landbruksingenjörens vägnar:
Knut Smith
i vittnes
Ca affis
Reinert Rönner

M

3*0157

DIARIE Nr. 15178
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1928

224/Län o. länslag
28

Handlingar

angående nygrävning av Saxån i och för
torrläggning av mark till GISSLEBERGA
m.fl.hemman uti Norrvidinge socken av
Onsjö härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1926.

Innehåller Tyrafyra (44) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl.hemman.

År 1926 den 23 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Axel Kristiansson i Trää för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl.hemman uti Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Axel Kristiansson för Trää n:r 1,

Johan Andersson " Gissleberga n:r 12,

och av övriga sakägare:

Mauritz Nilsson för Norrvidinge n:r 2,

Vilhelm Nilsson " do. n:r 1,

Edvard Arvidsson " Trää n:r 1,

Civilingenjören m.m. Bonde Bondesson för Onsjö härads vägstyrelse enligt fullmakt Bil.A.

Som gode män Herrar Hans Andersson uti Gissleberga och Nils Andersson i Källs Nöbbelöv, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökandena.

§:5.

I företaget ingår ett strömfall med vädur samt en elektrisk anläggning. Om strömfallet skulle borttagas yrkade ägaren av detsamma en ersättning av 2000:- kronor i ett för allt.

§:6.

Övriga delägare ansågo anbudet för högt och yrkade att värdering av detsamma skulle ske.

§:7.

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:8.

Som ej något vidare fanns, att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan biträdande förrättningsman enligt 10 kap.34:§ av vattenlagen hunnit förordnas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 19 instundande oktober kl.10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Andersson

Nils Andersson.

§:10.

Efter synegången anmälde sig Mauritz Nilsson vilja göra gemensam sak med sökandena, varför särskild förening därom av honom nu underskrevs Bil.C.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Andersson.

Nils Andersson.

Den 19 oktober 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän jämte
biträdande förrättningsmannen Majoren Einar Sahlén samt följande sakägare:

Vilhelm Nilsson för Norrvidinge n:r 1,

Johan Andersson " Gissleberga n:r 12,

Nils Nilsson " Norrvidinge n:r 6,

Axel Kristiansson för Trää n:r 1,

Edv. Arvidsson " do. n:r 1,

Mauritz Nilsson " Norrvidinge n:r 2,

Onsjö härads vägstyrelse genom ledamoten i vägstyrelsen civil-
ingenjör m.m. B. Bondesson enligt förut inlämnat förordnande.

§:11.

Upplästes förordnandet för biträdande förrättningsmannen

Bil.D.

§:12.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot föreskrivne
biträdande förrättningsman.

§:13.

Det skulle antecknas att den nedanför företaget belägna bygdevägsbron hade tillkommit före år 1880.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga värderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och kartor hunnit utarbetas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 29 instundande november kl.9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras..

§:15.

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande förrättningsman:

Einar Sahlén.

Nils Andersson.

Hans Andersson.

Den 29 november 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Vilhelm Nilsson för Norrvidinge n:r 1,

Axel Kristiansson för Träa n:r 1,

Mauritz Nilsson " Norrvidinge n:r 2,

Arvid Hansson " do. n:r 2,

Nils Nilsson " do. n:r 6,

Edv. Arvidsson " Träa n:r 1,

§:16.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:17.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:18.

Edv. Arvidsson vidhöll att han frivilligt avstod från strömfallet mot den beviljade ersättningen för detsamma.

§:19.

Axel Kristiansson i Träa skulle emottaga och förvara hit hörande handlingar och kartor.

§:20.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förordningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:21.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Einar Sahlén.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Hans Andersson.

Avskrift.

Bil.A.

Kallelse.

Ordf. i Onsjö härads vägstyrelse Förste hovjägmästaren Friher-
re Nils Trolle, Trollenäs, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat om-
bud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit ut-
satt att hållas hos Axel Kristiansson, Träa n:r 1, torsdagen
den 23 innev. september kl. 10 f.m. angående av Konungens befall-
ningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Saxån i
och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl. hemman uti
Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 9 september 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras:

Aug. Svensson.

vägstyrelsens sekreterare.

Vägstyrelsen i Onsjö härads
väghållningsdistrikt.

Vägstyrelsen i Onsjö härads väghållningsdistrikt.

förordnar härigenom ledamoten i vägstyrelsen civilingenjören
m.m. B.Bondesson att vid ovan omförmälda sammanträde ävensom
vid de övriga sammanträden, vilka kunna komma att hållas, uti
ifrågavarande ärende föra vägstyrelsens talan och bevaka dess
rätt.

Trollenäs den 18 september 1926.

Å vägstyrelsens vägnar:

N.Svensson.

/Aug.Svensson.

Bil.B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vatten-
lag handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av Sax-ån
i och för torrläggning av mark tillhörande Gissleberga m.fl.
hemman uti Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Dikanäs pr.Norrvidinge den 11 juni 1925

Johan Andersson.

Axel Kristiansson.

Gissleberga 12.

Träa n:r 1.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas här-
igenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 juni 1925

På länsstyrelsens vägnar:

T.Thege.

Oscar Rud-Olsson.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för nygrävning av
Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl.hem-
man uti Norrvidinge socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökandena till ovenskrivna laga syneförrättning.

Träa den 23 september 1926

Mauritz Nilsson.

Bevittnas:

Hans Andersson.

Nils Andersson.

Bil.D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan Länsstyrelsen den 25 sistlidne juni förordnat mig att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl.hemman och det visat sig att ägare av strömfall tillskyndas förlust av vattenkraft genom eventuell utrivning av vattenverk, får anhålla om förordnande för biträdande förrättningsman jämlikt 10 kap. 34:§ andra stycket vattenlagen och meddela att sammanträde i förrättningen är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Axel Kristensson i Trää tisdagen den 19 instandande oktober kl.10 f.m.

Tf.Distrikschefen m.m. Major Einar Sahlén har förklarat sig villig att emottaga förordnandet i fråga.

Lund den 25 september 1926

Ernst Berggren.

Resolution.

Översändes till herr majoren m.m. Einar Sahlén, som jämlikt 10 kap.34 § 2 st. vattenlagen förordnas till biträdande förrättningsman vid ifrågavarande syneförrättning, i vad den samma rör utrivning av vattenverk.

Malmö i landskansliet den 28 september 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid den av Konungens befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark tillhörande Gissleberga, Norrvidinge, och Trää uti Norrvidinge socken av Harjagers och Onsjö härader av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av en å eller naturligt vattendrag för bättre torrläggning av jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

I företaget ingår även borttagandet av ett strömfall.

Visserligen uppfylles ej det i vattenlagen 7 kap. 38:§ stadgade villkoret för utrivning av detsamma, då båtnadsvärdet endast obetydligt överstiger kostnaden, men då ägaren av strömfallet frivilligt vill avstå detsamma mot en i sammanträdesprotokollets §:5 och vid synegången begärd ersättning av tvåtusen (2000) kronor i ett för allt, vilken summa biträdande förrättningsmannen och övriga synemän funnit fullt skälig, så synes ej detta utgö-

ra något laga hinder mot företaget.

Något annat laga hinder synes ej heller föreligga.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivitt så beräknad att all den nedom denna linie eller - kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagens utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd

och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i ån d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning oeräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter nygrävningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlä-

gesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. - I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

För den delägares mark vilken ligger mera avlägset från nygrävningen eller för vilken tillträde är försvårat har särskild hänsyn tagits vid jordvärdenas åsättande.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:7 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och **profilkartan** samt i handlingarna betecknad med litt.A-B.

Å plankartan är nygrävningens läge betecknad med två hel-dragna röda linier. - Som synes av densamma hava synemännen ej ansett sig kunna föreskriva några rätningar av ågången, endast en del avjämningar av de svåraste krökarna.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, ~~måse~~ te nygrävningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av Generalstabens karta

uppgåtts och befunnits utgöra 12900 hektar.

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sekund och har.
vilken siffra får anses fullt betryggande.

Den vattenmängd, som sålunda bör kunna avföras utgör 7.74
sek.kbm.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguiellet och Kutters
formel för vattnets hastighet $v = \left\{ \frac{33 + \frac{0.00155}{L} + \frac{1}{n}}{1 + \left(33 + \frac{0.00155}{L} \right) \frac{n}{R}} \right\} \sqrt{RJ}$ med
ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fall-
förhållandet av 1.3:1000 skulle således, med en bottenbredd av 4.5
meter, sidoslänt 1:1.5 och ett högsta vattendjup av 1.2 meter, kun-
na framföra den nödiga vattenmängden.

Å profilen är den nuvarande h.v.y. insatt med en heldragen och
den blivande med en streckad blå linie.

Den nedanför företaget belägna bygdevägsbron beröres ej av fö-
retaget.

Några andra allmänna vägar ingå ej i företaget. - Däremot har
det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av en i företaget ingå-
ende ägovägsbro, som har en för ringa öppning och vars botten lig-
ger för högt.

Förslag till ombyggnad av densamma har uppgjorts dels som
träbro med träbalkar på ett pålok med isbrytare samt på stenland-
fästen och dels som träbro med järnbalkar I N.P.N^o22 på stenland-

fästen. - Då kostnaderna bliva lika stora för bägge förslagen, som framgår av kostnadsförslaget och då stora fördelar uppkommer genom förslaget med järnbalkar dels genom bättre hållbarhet ~~men~~ huvudsakligen genom att den för träbalkarna nödiga mittelpelarna ej kräves, hava synemännen kunnat föreskriva att ägavägsbron skall utföras med järnbalkar på stenlandfästen enligt det upprättade förslaget.

I enlighet med 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning med fulla värdet lämnas för den jord, som åtgår till åns utvidgning.

Likaledes skall ersättning gäldas med fulla värdet av den förlust, skada och intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Den av ägaren till strömfallet fordrade ersättningen av tvåtusen (2000) kronor i ett för allt för borttagandet av det samma, har ^{som} ~~sin~~ redan förut nämnts av såväl biträdande förrättningsmannen som övriga synemän ansetts fullt skälig och skall denna ersättning erläggas innan arbetet påbörjas. - Enligt yrkande vid synegången skall den i dammen befintliga stenen samt naturligtvis den elektriska anläggningen och väduren fortfarande förbliva strömfallsägarens egendom. Angående ersättningens er-

läggande skall iakttagas var därom stadgas i vattenlagens kap.9 §§ 54-58.

Enligt bestämmelsen i 11 kap.95:§ av föreskrivne lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en för tusen av värdeökningen eller nio (9) kronor 15 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt Kungl.Maj:ts Kungörelse om nummerbeteckning å nerderbördsområde av den 11 maj 1922 tillhör området n:r 93.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få sýnemännen angående i frågavarande företag vidare bestämma: att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med föreskrivna förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen; att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och föreskrivna ersättning nedsatts samt den fasta egendomen, som skall lösas avträdd och vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen är framtida underhål-

let skall gäldas efter vars och ens båtnads- eller förbättrings-
värden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördel-
ningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av
anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken
därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas
i enlighet med bestämmelsen i detta utlåtande och därtill hö-
rande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta
godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre åkanten än
1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppning-
ar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att grävningen är beräknad utföras under den torra årstiden då
några kostnader för fördämningar ej upptagits i kostnadsför-
slaget;

att om vid grävningen eller ränsningen uppdämning likväl sker,
får ej på en gång så mycket vatten framläppas eller uppdäm-
mas att fara för översvämning eller annan skada därigenom
kan uppstå;

att den ägovägsbro, som nu skall byggas skall bekostas av dikesla-
get, men sedan underhållas av den som denna skyldighet hit-
tills ålegat;

att årliga ränsningar av ån skall verkställas vid lågvattenstånd

uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp skall dock detta genast undanskaffas och doceringar därstädes om så kräves stensättas eller förses ^{med} risbeklädnad;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Nygrävning av Saxån av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för vattenavledningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad ~~sina~~ till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Träa den 29 november 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Einar Sahlén.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Hans Andersson.

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	7/18 mtl.Träa 1 ⁴ .															
	<u>Edv.Arvidsson.</u>															
1	äng					16	-									
2	do.					20	-									
3	do.					53	-									
4	do. sidd.					02	-									
5	do. do.					15	-									
6	do. do.					12	-									
7	ån imp.														25	-
8	vall imp.														03	50
9	äng imp.														12	-
10	stendamm imp.														01	50
11	ån imp.										1	18	-		06	-
	5/12 mtl.Norrvidninge 1 ² .															
	<u>Vilhelm Nilsson.</u>															
12	äng					22	-									
13	do. sidd.					02	-									
14	do.					62	-									
15	do. sidd.					02	-									
16	do.					58	-									
17	do. sidd.					03	50									
18	do. do.					05	-									
	Trpt.					1	54	50			1	18	-		48	-

Ägarens nr	Hammanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				1	54	50				1	18	-	48	-	
19	äng				20	-										
20	do. sidd.				03	50										
21	do.				12	-										
22	do.				05	50										
23	do.				28	-										
24	do.				20	50										
25	do.				03	50										
26	ån imp.													13	-	
27	do. imp.										2	47	50	13	-	
-	39/80 mtl. Träa 1 ⁷ .															
	<u>Axel Kristiansson.</u>															
28	äng				26	-										
29	do.				25	-										
30	do.				02	50										
31	do.				13	-										
32	do.				08	50										
33	do.				01	50										
34	åker		20	-												
35	do.		10	-												
36	do.		04	50												
37	do.		07	50												
-	Trpt.	42	-		76	50					3	65	50	74	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		42	-			7650					3	6550		74	-
38	åker		10	-					52	-			7650			
	1/14 mtl. Norrvidninge 2 ⁷															
	<u>Mauritz Nilsson.</u>															
39	äng						06	-								
40	do.						0550									
41	ån imp.														11	-
42	äng						1050									
43	do.						0650									
44	do.						28	-								
45	åker		02	-												
46	ån imp.														13	-
47	åker		02	-												
48	äng						04	-								
49	do.						12	-								
50	åker		03	-												
51	do.		02	-												
52	ån imp.														20	-
53	äng						36	-								
54	do.						20	-								
55	do.						08	-								
56	do.						11	-								
	Trpt.		09	-	1	4750			52	-	4	42	-	1	18	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
-	Trpt.		09	-	1	47	50		52	-	4	42	-	118	-	
57	äng					12	-									
58	do.					16	-									
59	åker		12	-												
60	do. imp.													31	-	
61a	do. imp.													15	-	
b	do.		04	-												
c	do.		04	-												
62	do.		15	50												
63	do.		05	50												
64	do.		30	-												
65	do.		27	-												
66	do.		08	-												
67	do.		16	-												
68	do. imp.													02	50	
69	do.		05	-												
70	äng					10	-									
71	do.					01	50									
72	do.					29	-									
73	ån imp.													20	-	
74	ån imp.							1	36	-	2	16	-	41	-	
1/25 mtl. Norrvidinge n:2 ⁶																
-	Trpt.							1	88	-	6	58	-	2	27	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt.							1	88	-	6	58	-	2	27	50
	<u>Arvid Hansson.</u>															
75	äng				05	-										
76	åker			05	-											
77	do.			15	-											
78	äng				01	-		20	-		06	-				
	$\frac{3}{64}$ mtl. Norrvidinge n:6 ⁴															
	<u>Nils Nilsson.</u>															
79	åker			04	50											
80	äng				30	-		04	50		30	-				
	$\frac{25}{60}$ mtl. Gissleberga 12 ³															
	<u>Johan Andersson.</u>															
81	ån imp.														05	50
82	äng				01	-										
83	åker			23	-											
84	do.			25	-											
85	do.			08	50											
86	do. imp.														08	-
87	do.			04	-											
88	do.			51	-											
89	do.			13	-											
90	do.			16	-											
-	Trpt.	1	40	50	01	-		2	12	50	6	94	-	2	41	-

Lp	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		h	a	v	h	a	v	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			h	a	v
								h	a	v	h	a	v			
	Trpt.	1	40	50		01	-	2	12	50	6	94	-	2	41	-
91	åker		06	-												
92	do.		11	-												
93	do.		26	-												
94	äng					20	-									
95	ån imp.														26	-
96	äng					15	-									
97	do.					06	-									
98	do.					20	-									
99	do.					03	50									
100	do.					02	50									
101	do.					13	-									
102	do.					30	-									
103	åker		30	-												
104	do.		19	-												
105	do.		17	-												
106	do.		04	-												
107	äng					08	50									
108	do.					04	50									
109	ån imp.														41	-
110	äng imp.														71	-
111	do. imp.														35	-
	Trpt.	2	53	50	1	24	-	2	12	50	6	94	-	4	14	-

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	53	50	1	24	-	2	12	50	6	94	-	4	14	-
112	åker		08	-				2	61	50	1	24	-			
	Sma.							4	74	-	8	18	-	4	14	-
	Träa den 29 november 1926															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	4 - 7/18 mtl.Träa-1 .																
	<u>Edv.Arvidsson.</u>																
1	äng	16	-	3000	07 2100	336	-	1	3000	480	-	144	-				
2	do. -	20	-	3000	07 2100	420	-	1	3000	600	-	180	-				
3	do. -	53	-	3000	08 2400	1272	-	1	3000	1590	-	318	-				
4	dd. sidd.	02	-	2000	04 800	16	-	1	2000	40	-	24	-				
5	do. do.	15	-	2000	04 800	120	-	1	2000	300	-	180	-				
6	do. do.	12	-	2000	06 1200	144	-	1	2000	240	-	96	-				
	Sma.	18	-			2308	-			3250	-	942	-			942	-
	2 5/12 mtl.Norrvidninge 1 .																
	<u>Vilhelm Nilsson.</u>																
12	äng	22	-	3000	07 2100	462	-	1	3000	660	-	198	-				
13	do. sidd.	02	-	2000	04 800	16	-	1	2000	40	-	24	-				
14	do.	62	-	3000	08 2400	1488	-	1	3000	1860	-	372	-				
15	do. sidd.	02	-	2000	06 1200	24	-	1	2000	40	-	16	-				
16	do.	58	-	3000	08 2400	1392	-	1	3000	1740	-	348	-				
17	do. sidd.	03 50	2000	04 800	28	-	1	2000	70	-	42	-					
18	do. sidd.	05	-	2000	04 800	40	-	1	2000	100	-	60	-				
19	dd.	20	-	3000	08 2400	480	-	1	3000	600	-	120	-				
20	do. sidd.	03 50	2000	05 1000	35	-	1	2000	70	-	35	-					
21	do.	12	-	3000	06 1800	216	-	1	3000	360	-	144	-				
22	do.	05 50	3000	07 2100	115 50	-	1	3000	165	-	49 50	-					
	Trpt.	1	95 50			4296 50	-			5705	-	1408 50	-			1408 50	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägg	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggning	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	95	50				4296	50			5705	-	1408	50	942	-
23	äng		28	-	3000	04	1200	336	-	09	2700	756	-	420	-		
24	do. - - -		20	50	3000	07	2100	430	50	1	3000	615	-	184	50		
25	do. - - -		03	50	3000	06	1800	63	-	1	3000	105	-	42	-		
	Sma.	2	47	50				5126	-			7181	-	2055	-	2055	-
39/80 mtl.Träa 1 ⁷ .																	
Axel Kristiansson.																	
28	äng		26	-	3000	05	1500	390	-	1	3000	780	-	390	-		
29	do. -		25	-	3000	07	2100	525	-	1	3000	750	-	225	-		
30	do.		02	50	3000	05	1500	37	50	1	3000	75	-	37	50		
31	do.		13	-	3000	06	1800	234	-	1	3000	390	-	156	-		
32	do. - - -		08	50	3000	07	2100	178	50	1	3000	255	-	76	50		
33	do. -		01	50	3000	06	1800	27	-	1	3000	45	-	18	-		
34	åker		20	-	3000	08	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-		
35	do.		10	-	3000	06	1800	180	-	1	3000	300	-	120	-		
36	do. -		04	50	3000	05	1500	67	50	1	3000	135	-	67	50		
37	do. - -		07	50	3000	07	2100	157	50	1	3000	225	-	67	50		
38	do. - - -		10	-	3000	09	2700	270	-	1	3000	300	-	30	-		
	Sma.	1	28	50				2547	-			3855	-	1308	-	1308	-
1/14 mtl.Norrvidinge 2 ⁷ .																	
Mauritz Nilsson.																	
39	äng		06	-	1000	07	700	42	-	1	1000	60	-	18	-		
	Trpt.		06	-				42	-			60	-	18	-	4305	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.		06	-				42	-			.60	-	18	-	4305	-
40	äng -		05	50	1000	06	600	33	-	1	1000	55	-	22	-		
42	do. -		10	50	3000	07	2100	220	50	1	3000	315	-	94	50		
43	do.		06	50	3000	06	1800	117	-	1	3000	195	-	78	-		
44	do. -		28	-	3000	08	2400	672	-	1	3000	840	-	168	-		
45	åker		02	-	3000	09	2700	54	-	1	3000	60	-	6	-		
47	do. -		02	-	3000	09	2700	54	-	1	3000	60	-	6	-		
48	äng -		04	-	2000	08	1600	64	-	1	2000	80	-	16	-		
49	do. -		12	-	3000	07	2100	252	-	1	3000	360	-	108	-		
50	åker		03	-	3000	09	2700	81	-	1	3000	90	-	9	-		
51	do.		02	-	3000	07	2100	42	-	1	3000	60	-	18	-		
53	äng		36	-	3000	07	2100	756	-	1	3000	1080	-	324	-		
54	do.		20	-	3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-		
55	do.		08	-	3000	05	1500	120	-	1	3000	240	-	120	-		
56	do.		11	-	3000	07	2100	231	-	1	3000	330	-	99	-		
57	do. -		12	-	3000	06	1800	216	-	1	3000	360	-	144	-		
58	do. -		16	-	2400	08	1920	307	20	1	2400	384	-	76	80		
59	åker		12	-	3000	09	2700	324	-	1	3000	360	-	36	-		
61b	do.		04	-	3000	08	2400	96	-	1	3000	120	-	24	-		
c	do.		04	-	3000	09	2700	108	-	1	3000	120	-	12	-		
62	do. -		15	50	3000	08	2400	372	-	1	3000	465	-	93	-		
63	do.		05	50	3000	08	2400	132	-	1	3000	165	-	33	-		
	Trpt.	2	25	50				4713	70			6399	-	1685	30	4305	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländad torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	- Trpt.															7242	80
25 60	mtl. Gissleberga 12																
	Johan Andersson.																
82	äng	01	-		500	07	350	3	50	-1	500	5	-	150			
83	åker	23	-		3000	09	2700	621	-	1	3000	690	-	69	-		
84	do.	25	-		3000	08	2400	600	-	1	3000	750	-	150	-		
85	do.	08	50		3000	08	2400	204	-	1	3000	255	-	51	-		
87	do.	04	-		3000	09	2700	108	-	1	3000	120	-	12	-		
88	do.	51	-		3000	08	2400	1224	-	1	3000	1530	-	306	-		
89	do.	13	-		3000	09	2700	351	-	1	3000	390	-	39	-		
90	do.	16	-		3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
91	do.	06	-		3000	09	2700	162	-	1	3000	180	-	18	-		
92	do.	11	-		3000	09	2700	297	-	1	3000	330	-	33	-		
93	do.	26	-		3000	08	2400	624	-	1	3000	780	-	156	-		
94	äng	20	-		3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-		
96	do.	15	-		2000	07	1400	210	-	1	2000	300	-	90	-		
97	do.	06	-		2000	09	1800	108	-	1	2000	120	-	12	-		
98	do.	20	-		2000	08	1600	320	-	1	2000	400	-	80	-		
99	do.	03	50		3000	07	2100	73	50	1	3000	105	-	31	50		
100	do.	02	50		2000	07	1400	35	-	1	2000	50	-	15	-		
101	do.	13	-		2000	08	1600	208	-	1	2000	260	-	52	-		
102	do.	30	-		2000	09	1800	540	-	1	2000	600	-	60	-		
	Trpt.	2	94	50				6445	-			7945	-	1500	-	7242	80

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Saxån A-B.</u>						
27+60-23	460	mylla på lera och grus kbm.	470	1.-	470	-		
23-20=0 -	300	do. do. do. "	500	1.-	500	-		
0-7+60	760	do. do. do. "	3800	1.-	3800	-		
7+45		för dammens borttagande			100	-	4870	-
22+80		<u>ägovägsbro av trä på järnbalkar</u>						
		<u>och stenlandfästen 4 m.bred</u>						
		för grävn.utöver kanalsekt. m ³	38	1.-	38	-		
		" grundmurning kbm.	6	5.-	30	-		
		" sidomurar o frontmurar "	31	15.-	465	-		
		järnbalkar I N.P.22 7.5m.5 kg. st.	1155	0.20	231	-		
		plank 0.075x4x7.5 kbm. 2.25						
		balkar för plankens fäst.						
		0.15x0.15x7.5x3 kbm. 0.50	2.75	75.-	206	25		
		stensättning kvm.	20	2.50	50	-		
		arbete, beslag spik och			79	75	1100	-
					Sma.		5970	-
		för jordersättningar			403	-		
		" ersättning för vallar			168	23	571	23
		" oförutsedda fall					598	77
		Summa					7140	-
		för inlösen av Träa kvarndamm					2000	-
	1520	Summa					9140	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-		Alternativt förslag för ägovägsbro.						
-		för grävning utöver kanalsekt.	40	1.-	40	-		
-		" grundmurar . kbm.	6	5.-	30	-		
-		" front- och sidomurar "	31	15.-	465	-		
-		balkar 0.175x0.20x4.2x10 = 1.47						
-		* 0.175x0.20x1.3x5 = 0.23						
-		mittelbalk 0.2x0.2x4 = 0.16						
-		do.pålar 0.2x0.2x2.5x5 = 0.50						
-		strävor 0.2x0.2x2.3x2 = 0.18						
-		pålar framför strävor						
-		0.2x0.2x1.5x2 = 0.12						
-		plank 0.075x4x8.4 = 2.52	5.18	75.-	388	50		
-		stensättning i botten kvm.	20	2.50	50	-		
-		arbete och beslag m.m.			126	50	1100	-
-		Träa den 29 november 1926						
-		på tjänstens vägnar						
-		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Dikessträckan A-B.	27+ 60	-	1:1.5	1.60	4.5	9.30	
	27	60	"	1.55	"	9.15	
	26+ 50	50	"	1.65	"	9.45	
	26	50	"	1.60	"	9.30	
	25+ 50	50	"	1.70	"	9.60	
	25	50	"	1.75	"	9.75	
	24+ 50	50	"	1.65	"	9.45	
	24	50	"	2.00	"	10.50	
	23+ 50	50	"	2.00	"	10.50	
	23	50	"	1.80	"	9.90	
	22+ 50	50	"	1.90	"	10.20	
	22	50	"	1.80	"	9.90	
	21+ 50	50	"	1.85	"	10.05	
	21	50	"	1.95	"	10.35	
	20+ 50	50	"	1.95	"	10.35	
	20=0	50	"	2.30	"	11.40	
	0+50	50	"	2.60	"	12.30	
	1	50	"	1.70	"	9.60	
	+8	8	"	1.70	"	9.60	
	+20	12	"	1.80	"	9.90	
	+50	30	"	1.60	"	9.30	
	+80	30	"	1.55	"	9.15	
Trpt.		940					

Dikets beteckning	Avvägnings- lös n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		940					
2	20	20	1:1.50	1.90	4.5	10.20	
+25	25	"	"	1.90	"	10.20	
+50	25	"	"	2.05	"	10.65	
+77	27	"	"	1.60	"	9.30	
3	23	"	"	1.60	"	9.30	
+20	20	"	"	1.70	"	9.60	
+50	30	"	"	1.50	"	9.-	
+75	25	"	"	1.50	"	9.-	
4	25	"	"	1.40	"	8.70	
+50	50	"	"	1.50	"	9.-	
+60	10	"	"	1.30	"	8.40	
5	40	"	"	1.55	"	9.15	
+25	25	"	"	1.55	"	9.15	
+50	25	"	"	2.35	"	11.55	
+80	30	"	"	1.80	"	9.90	
6	20	"	"	1.50	"	9.-	
+25	25	"	"	1.40	"	8.70	
+50	25	"	"	1.40	"	8.70	
7	50	"	"	1.60	"	9.30	
+50	50	"	"	2.35	"	11.55	
+60	10	"	"	1.70	"	9.60	F.P.=8.46
Sma.	1520						

[illegible]

[illegible]

Ersättningslängd.

[illegible]

29 november 1926

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Hans Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Förbättringsvärde.		Dragningsprocent.	Dyrningskostnad		Förvätningskostnad.	
Jordregister nr.	Mantal.	namn.		kr.	ö		kr.	ö	kr.	ö
1 4	7 18	Träa	Edv. Arvidsson	942	1030		941	42	68	36
1 2	5 12	Norrvidinge	Vilhelm Nilsson	2055	2246		2052	85	149	06
1 7	39 80	Träa	Axel Kristiansson	1308	1430		1307	02	94	90
2 7	1 14	Norrvidinge	Mauritz Nilsson	2570	3028		2567	43	186	43
2 6	1 25	do.	Arvid Hansson	147	161		147	15	10	69
6 4	3 64	do.	Nils Nilsson	220	50	241	220	27	15	99
12 3	25 60	Gissleberga	Johan Andersson	1906	2083		1903	86	138	24
Sma.				9148	80100	-	9140	-	663	67

Träa den 29 november 1926

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Andersson.

Hans Andersson.

Kallelse.

Nedanskriivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivitt utsatt att hållas hos Axel Kristiansson, Träa n:r 1, torsdagen den 23 innev. septemb. kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark tillhörande Gissleberga m.fl. hemman uti Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 9 september 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Norrvidinge n:r 2	Mauritz Nilsson	Mauritz Nilsson
do. n:r 1	Vilhelm Nilsson	Vilhelm Nilsson
Gissleberga n:r 12	Johan Andersson	Johan Andersson.
Träa	Edv. Arvidsson	Edv. Arvidsson.

Att förestående personer blivitt delgivna denna kallelse intyga:

Teckomatorp och Norrvidinge den 15/9 1926

G.E. Nilsson J. Andersson

Stämmingsmän.

Kallelse.

Ordf. i Onsjö härads vägstyrelse Förste hovjägmästaren Friherre Nils Trolle, Trollenäs, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Axel Kristiansson, Träa n:r 1, torsdagen den 23 innev. september kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl. hemman uti Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 9 september 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Trollenäs den 10 sept. 1926

Vägstyrelsen i
Onsjö härads väghåll-
ningsdistrikt.

Nils Trolle.

/ Aug. Svensson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr. Axel Kristiansson, Träa n:r 1, tisdagen den 19 instund. oktober kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark till Gissleberga m.fl. hemman uti Norrvidinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 11. oktober 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Norrvidinge n:r 2	Arvid Hansson	Arvid Hansson
do.	Nils Nilsson	Nils Nilsson.

Att övanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Norrvidinge och Teckomatorp den 13 okt. 1926

J. Andersson.

G. E. Nilsson.

Stämmingsmän.

*Förestående kallelse (44) delgiven redot
vidimarus, ex officio Gunnar Berggren*

M 3*0157

15178

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JULI 1928

224/Län o länth
28 Handlingar

angående nygrävning av Saxån i och
för torrlägg. av mark till GISSLEBER-
GA m.fl.hemman uti Norrvidinge socken
av Onsjö härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1928.

Innehåller Aderton (18) skilda sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27
april 1928 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.


Stockholm den 15 maj 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Victorinus
ex officio
Rent-Dennis

Oversichts-karte.



572222 - 1:100.000.

Betähkande angående vattenavledningsföretaget
"Nygrävning av Saxån av år 1926", avgivet i och
för erhållande av statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdikningsanslag och lån
från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av en del av Saxån för
bättre torrläggning av mark däromkring i och för höjande av den-
samma alstringsförmåga och tillhörande Träm, Norrviddinge och
Gissleberga byar uti Norrviddinge socken av Harjagers och Onsjö
häradet av Malmöhus län.-

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Norr-
viddinge järnvägsstation med avfall åt väster.-

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,
åns läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en strec-
kad blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 25
juni 1925 att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning
av Saxån i och för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 29 november 1926 och mot densamma
har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handling-
arna tecknat bevis av den 8 februari 1927.

Enligt en emellan delägarne den 17 februari 1927 ingången

förening hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag varjämte 5 st. av dem även ansökt om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör de sistnämndas andel 95.98 % av hela bättnadsvärdet.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 4.74 har.
annan mark med en areal av 8.18 "

eller tillsammans 12.92 har.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.-

I företaget ingå ej några allmänna vägar, som beröras av nygrävningen.- Däremot ingår i företaget ett strömfall, som måste borttagas, och vilket ägaren frivilligt avstätt mot en lösesumma, som såväl biträdande förrättningsmannen som övriga syne-
män funnit fullt skölig.-

En ägovägsbro har det varit nödigt att ombygga med järnpalkar, på stenlandrästen enligt upprättad ritning.-

För att till lagenligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att i övrigt utföra vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningglänefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget
till 9.148:80 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget till 9.954:83 kr.
varför kostnaden skulle överstiga båtnaden med 806:03 kr.
Den relativa kostnaden skulle således uppgå till ^{1.09}~~1.088~~.

Enligt efterstående tabell skulle således statsunderstöd kunna lämnas till vattenavledningsföretaget med ett
bidrag med ^{4.230:-}~~3.049:30~~ kr.
och ett lån med ^{4.710:-}~~5.854:49~~ kr.
eller tillsammans ^{8.940:-}~~8.903:79~~ kr.

Lund den 27 april 1927

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad.	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker		474								4495						
Annan mark		818								782						
Påräknad landvinning																
Summa:		1292	27376	20365	25		9148	80	12315	25928	7034	710		8781	30	

Lund den 27 april 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning. -

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Saxån A-B 9.140:-

Laga syneförrättningskostnaden 663:67

Betänkande med bilagor 151:16 814:83

Sma: kr. 9954:83

Lund den 27 april 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 9.954 kronor 83 öre varav ä länesökandenas an-
del 9.554 kronor 66 öre .

Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande läne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna

samt läne- och bidragsbelopp.

socken by och hemman.	Ägare. Mantal	Jordregister nummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer	Areal.			
					Åker.		Annan mark	
				nummer	har	ar	har	ar
<u>Norrvid- dinge</u>								
Träa	7 18	1 ⁴	Adv. Arvidsson	1-6			118-	
Norrvid- dinge	5 12	1 ²	Vilhelm Nilsson	12- 25			2475	
Träa	39 80	1 ⁷	Axel Kristiansson	28-38	52-		765	
Norrvid- dinge	1 14	2 ⁷	Mauritz Nilsson	{39,40,42-45,47-51, 53-57,61,62,62-67,69-72,	136-		216-	
do.	1 25	2 ⁶	Arvid Hansson	75-78	20-		36-	
do.	3 64	4 ⁶	Nils Nilsson	79,80	045		30-	
Gissle- berga	25 60	12 ³	Johan Andersson	{82-85,87-94, 96-108,112	2615		124-	
Summa:					474-		818-	

x) Aikaget utgår med hälsan av förtädnar

x) " " " " " " " " " " " "

Areal		Båtnad.		70 % av båtnaden.		Andel i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
Summa.	Dikessträckan R-B					Laga synförrättningen.	Befärandet m.m.												
kar.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
118-	942-	65	940	94	142	68	36	15	57	102	535	108	84	31 1/3 x	470,75	471	20	03	
2475	2055	-	143850	205	285	149	06	33	95	223	586	"	" x	1026,96	1027	94	07		
1285	1308	-	91560	130	702	94	90	21	62	142	354	"	" x	653,66	654	28	04		
352-	257030	179	921	256	743	186	43	42	46	279	632	"	" x	1284,47	1285	70	62		
26-	147	-	10290	14	715	10	69	24	3	160	27	"	" x	48,97	-	-	-		
345	22050	154	35	220	27	15	99	36	4	239	90	"	" x	110,19	-	-	-		
3855	1906	-	133420	190	386	138	24	31	49	207	359	"	" x	635 -	1270	88	73		
1292-	914880	640	416	914	0	663	67	151	16	99	5483			4230 -	4710	-	-		
															304930	5854	49		

Lund den 27 april 1927

Ernst Berggren

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Nygrävning av Saxån av år 1926" uti Norrviddinge socken av Onsjö härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga synförrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
- att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslänefond till så stort belopp som möjligt varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:
- att hos Kungl. Maj:t göra underdålig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån till arbetets utförande;
- att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag och lån röra kan;
- att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag och lån.

Träa den 17 februari 1927.

Axel Kristiansson 39/80 mtl. n:r 1 Träa, anslag och lån.

Edv. Arvidsson 1/2 mtl. n:r 1 Träa, anslag och lån.

Johan Andersson 25/60 mtl. Gissleberga, anslag och lån.

Mauritz Nilsson 1/14 mtl. N:2 Norrviddinge, anslag och lån.

Wilhelm Nilsson 5/12 mtl. n:r 9 Norrviddinge, anslag och lån.

Nils Nilsson 3/8 mtl. n:r 6 Norrviddinge, endast för anslag.

Arvid Hansson 1/14 mtl. N:r 2 Norrviddinge, endast för anslag.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Helmer Månsson, Träa n:r 2.

Anders Andersson, Norr-
viddinge

Vidimeras:

ex officio.

Ernst Berggren

ex officio.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för nygrävning av Saxån i och för torr-
läggning av mark till Gissleberga m.m. henman uti Norrviddinge
socken av Onsjö och Harjagers härader av Malmöhus län; upprättad en-
ligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.-

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ²3:-

" 11 st.kallelser à 50 öre 55:50

" 3 st. sammanträdesdagar, den 23/9, 19/10 & 29/11.....36:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättingsområdets gränser 3.6 km. à 3:- kr.....10:80

" 37 st. ägofig. åker, medelareal 0.13 har. à 17 öre 6:29

" 4.74 har. " " " à 106 " 5:02

" 56 st. ägofig. äng 0.15 " à 14 " 7:84

" 8118 chargo " " " " à 74 " 6:05

" 211 st. ägofig. imp. " 0.20 " à 5 " 1:05

" 4.14 har. " " " " à 78 " 3:23 29:48

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 17.06 har. à 66 öre.....11:26

" 195 punkter à 2 öre 3:90 15:16

" begränsningskurva 3.8 km. à 2.50 kr. 9:50

" längdavgöring och jordundersökningar d. 30/8, 8/11 -26.....24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 114 fig. à 5 öre 5:70

" " " " 17.06 har. à 10 öre 1:70 7:40

Trpt. 144:84

Trpt. 144:84

För ägobeskrivning	5:42.3:42	
" jordregisters utrönande den 25/9	6 :-	
" gradtabell	5:50	
" uträkning av värde å ytenhet 93 fig. å 6 öre	5:58	
" bestämmande av värdet före och efter 93 fig. å 12 öre ...	11:16	
" profilkartan 1.7 km å 3.50 kr.	5:95	
" sektioner 44 st. å 49 öre	21:56	
" " 9 st. å 31 öre	2:79	
" 2 st. broar å 3:- kr. + 3	<u>12:-</u>	36:35
" skalor, rubrik m.m.	6:-	
För hydrografisk utredning	4:58	
" bestämmande av dimensioner	12:75	
" dikenans insättande å kartan	2:14	
" grävningstabell	5:-	
För kostnadsberäkning 1.5 km. å 8:- kr.	12:-	
" därtill 0.1 % av kostnaderna , , , , , ...	10:24	
" införande av höjdsiffror 195 st. å 1 öre	1:95	
" ersättningslängd	4:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd	6:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 114 fig. å 7 öre	<u>7:98</u>	
	7 98	
Trpt.	7:98	326:46

	Trpt.	7:98	326:46
För 17.06 har. å 14 öre		<u>2:39</u>	10:37
därtill 25 %			2:59
" 195 st. höjdlägestal å 2 öre			3:90
" diken å plankartan			3:65
" profilen 1.7 km. å 6 $\frac{1}{2}$ - kr.			10:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående			30:35
därtill 30 %			9:10
" rubrik, skalor m.m.			8:-
För avskrift av handlingar med inbindning			<u>37:-</u>
			441:62
För biträdande förrättningsman			78:80
" gode männen			64:50
" kallelsekostnad			9:-
" dagsverken			<u>69:75</u>
			<u>Summa kr. 663:67</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härafter klander därå genom stämning till Harjagers häradsrätt anställa.

Träa den 29 november 1926.

441:62	kvitteras:	Ernst Berggren
78:80	"	Einar Sahlén.
40:50	"	Nils Andersson.
24:-	"	Hans Andersson.

[illegible][illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

.....

.....

- ii -

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

.....

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

... ..

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslänfond för nygrävning av Saxån i och för torrläggning av mark tillhörande Gissleberga, Norrviddinge och Träa uti Norrviddinge socken av Harjagers och Onsjö häradet av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{2,3}{3} = 2$ dagar.	24:-	
" avskrifter av handl. med inbindn.	36:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 114 fig. à 7 öre	7:98	
• 17.06 har à 14 öre	<u>2:39</u>	10:37
" 195 st. höjdlägestal à 2 öre	3:90	
" diken à plankartan	3:65	
" profil- och sektionsritn. rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 1.7 km. längdprofil à 6:- kr.	10:20	
• tvärsektioner och broar	30:35	
" därtill 30 %	<u>9:10</u>	

57:65

avgär 25 % därav för profilritn. & kalkerväv 14:41 43:24

Trpt. 141:16

Trpt. 141:16

För fastställelsebevis med kommissionsarvode 5:-

" skrivelser 5:-

Summa kronor: 151:16

Kvitterasp

Lund den 27 april 1927

Ernst Berggren.

*Förkländ. aktören (18) skrifva
seder vidismas. ex officio
Ernst Berggren*

224

226
28

M 3-0157

15178

KONTRAKT

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928

för

"Nygrävning av Saxån av år 1926" i Norrvidinge socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fyratusensjuhundratio (4.710) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med fyratusentvåhundratrettio (4.230) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~n~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~.

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Träa

den

31 maj

1928

E. H. Fridman Wilhelm Nilsson Axel Thorskiöld
ägare Träa N: 1 ägare av Konungens Träa N: 1

Mauritz Nilsson Nils Nilsson Arvid Hansson
ägare af Konungens Träa N: 1 ägare af N: 2 Konungens
Johan Andersson
ägare af N: 2 Lundeberg.

Att Herrar E. H. Fridman, Wilhelm Nilsson, Axel Thorskiöld,
Mauritz Nilsson, Arvid Hansson, Nils Nilsson och Johan Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mauritz Hansson

Paul Hedvin

Adress Träa N: 2.

Adress Träa N: 3

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 9 juli

1928

Ant. Wulander

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.



DIARIE Nr 15178
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1928

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 27 april 1928 anvisade lånet av 4710:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidraget av 4230:- kronor från statens avdikningsanslag för "Nygrävning av Saxån av år 1926" vördsamt översända:

- 1) kontrakt i två exemplar;
- 2) säkerhet för fullgörande av kontrakt;
- 3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgensförbindelse;
- 4) utdrag av taxeringslängden;
- 5) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av en del av lånet;
- 6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av en del av bidraget;
- 7) avskrift av handlingar i två häfte jämte kopior av kartor i tre blad å kalkerväv, varjämte jag får intyga att företaget är påbörjat men ännu ej färdigt.

Lund den 29 juni 1928



19026

DIARIE Nr
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
14 SEP. 1928

Revis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Ny-
grävning av Saxån av år 1926" uti Norrviddinge socken av Mal-
möhuss län.-

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928.-


Statsunderstöd:

lån av 4710:- kronor från statens avdikningslånefond och stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet av 4230:- kronor från
statens avdikningsanslag.-

Arbetsstyrelsens ordförande är Axel Kristiansson
i Träa pr. Norrviddinge.-

Efter av undertecknad nedanskrivna dag verkställd
avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det be-
funnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför
detsamma kan av mig förordas till godkännande.-

Lund den 8 september 1928.



Stämpel en krona.-

Arvid Ryman

