Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Öremölla nr 26 av år 1933"
uti Skivarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Clas Henric Wallén

Statens lantbruksingenjör.



KHN.Nr 001

M 2-1570

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
22 MRS. 1935

Alternativ I.





Förslag
till
"Dikningsföretaget Öremölla nr 26 av år 1933"
uti Skivarps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1933 av
Chr. Henrik Malm.
Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till ägotrumma mellan pålarna 2+46 och 2+51.

Skala 1:50.



Alternativ II.



Förslag till ommurning vid påle 1.
Skala 1:50.



Förslag till brunn.
Skala 1:50



Förslag till brunn med intag vid påle 8.
Skala 1:50.



Förslag till brunn med intag vid påle 12+27
Skala 1:50.





KIIN.Nr 002

M 2-1570

de.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
22 MRS. 1935

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M475

M 2 * 1570

Inskr. i vattenb.
d. 22/2 1939

16/9-31 432

Handlingar V:110:5
till
"Dikningsföretaget Öremölla nr 26
av år 1933"
uti Skivarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

SVD vol Ixxiv nr I 432

N.O. 89/90

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Öremölla nr 26

av år 1933"

uti Skivarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öredal m.fl. fastigheter uti Skivarps socken, Malmöhus län.

År 1933 den 2 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils V.Persson i Skivarp och Hans Olsson i Stavshög hos lantbrukaren Emanuel Nilsson i Öredal för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande / Bil.nr. 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öredal m.fl. fastigheter uti Skivarps socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 sistlidne maj översänt till pastorsämbetet i Skivarps församling, och hade denna kungörelse/Bil.nr 2 / söndagen den 14 maj upplästs i Skivarps kyrka. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 6 maj varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 6 maj översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning/ Bil.nr 3 / upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Emanuel Nilsson Öredal eller Öremölla nr 26;, äg. 19/192 mtl. av Öremölla 26^{13} samt 1/72 mtl. Öremölla 12^{3}.

Av övriga sakägare:

Otto Gustafsson, Öremölla nr 26, äg. 1/16 mtl. Öremölla 26^{14};

Ernst Olsson, Öremölla nr 12, äg. 71/2688 mtl. Öremölla 26^{12} och 1/9 mtl. Öremölla 12^{2};

Johan Jönsson, Öremölla nr 20, äg. 1 mtl. Öremölla 20 samt förande talan för torrläggningsföretaget "Nygrävning av flooddiket genom och från ägor till Öremöllan nr 20 av år 1898";

Salomon Svensson, Skivarp nr 8, äg. $^{131}/_{1600}$ mtl. Skivarp 16^{8}, $^{7}/_{512}$ mtl. av Skivarp 16^{19} samt $^{13}/_{64}$ mtl. Skivarp 8^{4};

Jöns Hansson, Skivarp nr 16, äg. $^{21}/_{800}$ mtl. Skivarp 16^{16} och $^{3}/_{2000}$ mtl. Skivarp 16^{18};

Anton Mårtensson, Öremölla nr 1.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna / Bil.nr. 1/.

§ 2.

Jäv emot ~~förrättningsmännen~~ synemännen hade ingen att anmäla. ~~Förrättningsmännen~~ Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunde tänkas berörda av företaget, ävensom en profilritning över dess avlopp, som med förrättningen avsåges att upptagas.

§ 5.

Emanuel Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättning avsåge att få sina nu vattenskadade marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde det nuvarande avloppet upptagas från den vid avvägningen nedslagna pålen 8 eller från gränsen mellan fastigheterna Öremölla 26^{14} och 26^{13} norr och öster ut till påle 1, där nöjaktigt fall torde erhållas. Nilsson framhöll vidare att avloppet i hela sin sträckning borde utföras som täckt dike.

Nilsson yrkade vidare, att avlopp skulle upptagas från påle $5+\overset{-12}{92}$ samt att i rågången mellan fastigheterna Öremölla 12^3 och Skivarp 16^{19} till rågången för Jöns Hansson fastighet Skivarp 16^{18} vid påle 12+27.

§ 6

Salomon Svensson förklarade, att hans mark ej kunde tillskyndas någon nytta av det planerade dikningsföretaget, enär den redan var nöjaktigt torrlagd. Svensson bestred därför att någon som helst kostnad för företagets genomförande påfördes hans fastighet.

Kommer företaget att utföras, yrkade Svensson att ~~[illegible]~~ avloppet åtminstone till den omfattning, detsamma berörde hans fastighet under Skivarp nr 16, utfördes som öppet dike. Beträffande avloppet över sökandens mark framhöll Svensson, att endast sökanden själv hade nytta av att avloppet gjordes täckt, varför sökanden ensam borde ~~[illegible]~~ gälda de härmed förenade merkostnaderna.

§ 7.

Ernst Olsson förklarade, att hans mark ej kunde tillskyndas någon nytta av det plaverode dikningsföretagets utförande. Han bestred därför att några som helst kostnader för företagets genomförande påfördes hans fastigheter.

§8.

Det upplystes av Emanuel Nilsson, att Ernst Olssons fastighet Önnemåla 12² avvattnades till det avlopp, om vars upptagande fråga var, vid påle 2+16

§9.

Jöns Håkansson yrkade att bliva befriad från deltagningsskyldighet i företaget, enär hans jord redan nu var tillräckligt torrlagd.

§10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe onsdagen den 7 innevarande juni kl. 6 e. m.

Öredal den 2 juni 1933
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nauri.
Statens lantbruksingenjör.

N. P. V. Persson Hans Olsson
Gode män.

Ar 1933 den 7 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Emanuel Nilsson i Öredal för att fortsätta syneförrättningen.

Följadde hade tillstädeskommit:

Emanuel Nilsson, Öredal eller Öremölla nr 26,

Otto Gustafsson, Öremölla nr 26,

Ernst Olsson, Öremölla nr 12,

Salomon Svensson, Skivarp nr 8,

Jöns Hansson, Skivarp nr 16,

Johan Jönsson, Öremölla nr 20.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till avlopps upptagande, som nu upprättats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande – se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor – med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelsen i V. L. 11:85.

§ 15

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Emanuel Nilsson, Öredal per Skivarp, och där hållas för delägarne tillgängliga.

§16

Överlämnades till Emanuel Nilsson 1 ex. av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§17

Sedan samtliga närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot Emanuel Nilsson Övedal från Skivarp.

§18.

Till revisorer utsågos Salomon Svensson, Skivarp nr 8 och Ernst Olsson, Vemölla nr 12.

§19.

Samtliga delägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De utsågo Emanuel Nilsson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

Emanuel Nilsson förklarade sig vilja komma i åtnjutande jämväl av lån från statens avdikningslånefond.

§20

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll varefter förrättningen förklarades avslutad.

Övedal den 7 juni 1933.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Malm.
Statens lantbruksingenjör.
Nils Persson Hans Olsson
Gode män

~~77/1931~~
~~25/1932~~
15/33

Bil. nr 1.

RESOLUTION.

Herr **lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - -** förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den **16 september** 19**31**.

På länsstyrelsens vägnar:

Länsstyrelsen i Malmöhus län
16. SEP. 1931
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för landtbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga synförrättning för torrläggning av mark till Öredal m. fl. hemman uti Skivarps socken av Wemmenhögs härad.

Öredal den 14 Sept. 1931

Emanuel Nilsson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öredal uti Skivarps s:n, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Emanuel Nilsson, Öredal, fredagen den 2 juni 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels jord tillhörande följande fastigheter, nämligen inom Öremölla hemman 12^{2}, 12^{3}, 26^{12}, 26^{13}, 26^{14} och 20^{1}, samt inom Skivarps hemman 8^{4}, 16^{8}, 16^{16}, 16^{18} och 16^{19}, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägor till Öremölla nr 20 av år 1898".

Malmö den 5 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 maj 1933 för Skivarps församling i Skivarps kyrka betygar:

Per [illegible]

Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Skivarps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Fersens väg 14 a, Malmö.

Bil. nr 3

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Öredal uti Skivarps socken, Malmöhus län.

1. Adress.	2. Adressat.	3. Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Skivarps församling, /kungörelse/,	Skivarp	5/5 1933
Nämndemannen Nils V. Persson, /god man/,	"	" "
Lantbrukaren Hans Olsson, /god man/, Stavshög,	Skivarp	" "
✓ Lantbrukaren Emanuel Nilsson, Öredal,	"	6/5 "
✓ " Otto Gustavsson, Öremölla	"	" "
✓ " Ernst Olsson, "	"	" "
✓ " Johan Jönsson "	"	" "
✓ " Salomon Svensson	"	" "
✓ " Jöns Hansson	"	" "

Malmö den 6 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

11.

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
[illegible]förteckning

12.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Skivarps sn.						
Avd. II.						
Öremölla	12^{3}		$\frac{1}{72}$		Emanuel Nilsson	
				1	Åker, m. p. l.	8
					Summa	
Skivarp	16^{16}		$\frac{21}{800}$		Jöns Hansson	
				2	Åker, m. p. l.	9
					Summa	
Skivarp	16^{18}		$\frac{3}{200}$		Jöns Hansson	
				3	Åker m. p. l.	9
					Summa	
Avd. II.						
Skivarp	av 16^{7}		$\frac{7}{512}$		Salomon Svensson	
				4	Åker m. p. l.	9
				5	D:o D:o	9
					Summa	
Avd. III.						
Skivarp	16^{8}		$\frac{131}{1600}$		Salomon Svensson	
				6	Åker m. p. l.	7
				7	D:o D:o	7
				8	D:o D:o	7
				9	D:o D:o	9
				10	D:o D:o	6
				11	D:o D:o	6
					Att öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							1750	245	-	2200	308	-	450	63	-
	14								245	-		308	-		63	-
	08							2000	160	-	2200	176	-	200	16	-
	08								160	-		176	-		16	-
	21							1900	399	-	2200	462	-	300	63	-
	21								399	-		462	-		63	-
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
	36							2000	720	-	2200	792	-	200	72	-
	51								1020	-		1122	-		102	-
	04							1700	68	-	2200	88	-	500	20	-
	03							1700	51	-	2200	66	-	500	15	-
	53							1700	901	-	2200	1166	-	500	265	-
	80							2100	1680	-	2200	1760	-	100	80	-
	17							1600	272	-	2200	374	-	600	102	-
	04							1600	64	-	2200	88	-	600	24	-
1	61								3036	-		3542	-		506	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				12	~~Åker,~~ ~~m. p. l.~~	7
					Summa	
~~Öjamölla~~	~~26^14~~		~~1/16~~		~~Otto Gustafsson~~	
				13	~~Åker,~~ ~~m. p. l.~~	9
					Summa	
~~Öjamölla~~	~~a 26^13~~		~~19/192~~		~~Emanuel Nilsson~~	
				14	~~Åker~~ ~~m. p. l.~~	9
				15	~~D:o~~ ~~d:o~~	7
				16	~~D:o~~ ~~d:o~~	6
				17	~~D:o~~ ~~d:o~~	6
					Summa	
Afd. IV						
~~Öjamölla~~	~~a 26^13~~		~~19/192~~		~~Emanuel Nilsson~~	
				18	~~Åker~~ ~~m. p. l.~~	9
				19	~~D:o~~ ~~d:o~~	9
				20	~~D:o~~ ~~d:o~~	7
				21	~~D:o~~ ~~d:o~~	9
				22	~~D:o~~ ~~d:o~~	9
				23	~~D:o~~ ~~d:o~~	6
				24	~~D:o~~ ~~d:o~~	7
				25	~~D:o~~ ~~d:o~~	8
					Summa	
~~Öjamölla~~	~~12^3~~		~~1/72~~		~~Emanuel Nilsson~~	
				26	~~Åker,~~ ~~m. p. l.~~	9
					Öfverförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	61								3036	-		3542	-		506	-
	02							1700	34	-	2200	44	-	500	10	-
1	63								3070	-		3586	-		516	=
	10							1900	190	-	2200	220	-	300	30	-
	10								190	-		220	-		30	-
	53							2100	1113	-	2200	1166	-	100	53	-
	37							1700	629	-	2200	814	-	500	185	-
	56							1500	840	-	2200	1232	-	700	392	-
	05							1600	80	-	2200	110	-	600	30	-
1	51								2662	-		3322	-		660	=
	18							2100	378	-	2200	396	-	100	18	-
	10							2100	210	-	2200	220	-	100	10	-
	42							1600	672	-	2200	924	-	600	252	-
	16							2100	336	-	2200	352	-	100	16	-
	13							2100	273	-	2200	286	-	100	13	-
	49							1500	735	-	2200	1078	-	700	343	-
	05							1600	80	-	2200	110	-	600	30	-
	18							1900	342	=	2200	396	-	300	54	-
1	71								3026	-		3762	-		736	-
	08							2100	168	-	2200	176	-	100	8	-
	08								168	-		176	-		8	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfördt	
				27	Åker, m. p. l.	7
				28	D:o D:o	7
				29	D:o D:o	6
				30	D:o D:o	7
				31	D:o D:o	9
				32	D:o D:o	9
				33	D:o D:o	9
				34	D:o D:o	95
				35	D:o D:o	9
					Summa	
Ö:a Öjemölla	12^{2}		1/9		Ernst Olsson	
				36	Åker m. p. l.	7
				37	D:o D:o	9
					Summa	
Ö:a Öjemölla	26^{12}		$\frac{71}{1688}$		Ernst Olsson	
				38	Åker m. p. l.	9
				39	D:o D:o	8
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								168	-		176	-		8	-
	13							1600	208	-	2200	286	-	600	78	-
	40							1600	640	-	2200	880	-	600	240	-
	17							1500	255	-	2200	374	-	700	119	-
	59							1600	944	-	2200	1298	-	600	354	-
	15							2100	315	-	2200	330	-	100	15	=
	07							2100	147	-	2200	154	-	100	7	-
	09							2100	189	-	2200	198	-	100	9	-
	06							2100	126	-	2200	132	-	100	6	-
	06							2100	126	-	2200	132	-	100	6	-
1	80								3118	-		3960	-		842	-
	04							1700	68	-	2200	88	-	500	20	-
	10							2100	210	-	2200	220	-	100	10	-
	14								278	-		308	-		30	-
	14							2100	294	-	2200	308	-	100	14	-
	03							2000	60	=	2200	66	-	200	6	-
	17								354	=		374	-		20	-

18.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Skivarps s:n.					
Avdelning I.					
Övremölla	12^{3}		$\frac{1}{72}$	1	Emanuel Nilsson
Skivarp	16^{6}		$\frac{21}{800}$	2	Jöns Hansson
D:o	16^{12}		$\frac{3}{200}$	3	Dens.
					Sqr.
Avdelning II.					
Skivarp	av 16^{19}		$\frac{7}{512}$	4,5	Salomon Svensson
					Sqr.
Avdelning III					
Skivarp	16^{8}		$\frac{131}{1600}$	6-12	Salomon Svensson
Övremölla	26^{14}		$\frac{1}{16}$	13	Otto Gustafsson
D:o	av 26^{13}		$\frac{19}{192}$	14-17	Emanuel Nilsson.
					Sqr.
Avdelning IV.					
Övremölla	av 26^{13}		$\frac{19}{192}$	18-25	Emanuel Nilsson
D:o	12^{3}		$\frac{1}{72}$	26-35	Dens.
D:o	12^{5}		$\frac{1}{9}$	36,37	Ernst Olsson
D:o	26^{15}		$\frac{71}{2688}$	38,39	Dens.
					Sqr.
					Summa för hela förslaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	14								245	–		308	–		63	–	√
	08								160	–		176	–		16	–	√
	21								399	–		462	–		63	–	√
	43								804	–		946	–		142	–	
	51								1020	=		1122	–		102	–	√
	51								1020	–		1122	=		102	–	
1	63								3070	–		3586	–		516	–	√
	10								190	–		220	=		30	–	√
1	51								2662	–		3322	–		660	–	√
3	24								5922	–		7128	–		1206	–	
1	71								3026	–		3762	–		736	–	√
1	80								3118	–		3960	–		842	–	√
	14								278	–		308	–		30	–	√
	17								354	–		374	–		20	–	
3	82								6776	–		8404	–		1628	–	
8	00								14522	–		17600	–		3078	–	

Ösdal den 7 juni 1933.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Walin.
Statens lantbruksingenjör.

Vid förrättningen — Hans Olsson
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. [illegible]
SKARA

311833

Kostnadsförslag   Öfre Bäl. Lott. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ II								
		Öppna diket.								
		Dikessträckan A-B.								
1 - 2+16	116	Schaktning, mylla på lera m³	150	0.80	120	-				
2+16 - 3	84	d:o d:o "	150	0.80	120	-				
3 - 4	100	d:o d:o "	250	0.80	200	-				
4 - 5	100	d:o d:o "	180	0.80	144	-				
5 - 5+92	92	d:o d:o "	190	0.80	152	-	736	=		
Tills.	492	meter Tills.	920	m³						
		Ombyggnad av ägotrumma mellan pålarna 2+46 och 2+51					170	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning:								
		Till Ernst Olsson;								
		0.7 a à 17:- kr.			11	90				
		Till Engen Nilsson								
		0.7 + 7.5 = 8.2 a à 17:- kr.			139	40				
		Ersättning för intrång genom jorduppläggning								
		Till Ernst Olsson								
		2.- a à 7:- kr.			14	-				
		Till Engen Nilsson								
		2.- + 18.- = 20 a à 7:- kr.			140	-	305	30		
		Stensättning av brinkarna vid pålarna 2+16 och 2+51 till 1 m. vertikal höjd och 3 m. längd på vardera sidan om kröken m²	19	2.-	38	-	38	=		
		För oförutsedda fall, var-								
		Överföres					1249	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört					1249	30		
		Arbets tillsyn m. m. till-								
		läggas ca 10% med					80	70	1330	–
		Dikessträckan B–C.								
5+92–7	108	Schaktning, mylla på lera m³	250	0.80	200	–				
7–8	100	D:o d:o	150	0.80	120	–	320	–		
Tills.	208	meter Tills.	400	m³						
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets								
		utvidgning:								
		Till Emanuel Nilsson								
		2 ar à kr. 17:–			34	–				
		Till Salomon Svensson								
		2 ar à kr. 17:–			34	–				
		Ersättning för intrång								
		genom jordupplag,								
		Till Emanuel Nilsson.								
		4.5 ar à kr. 7:–			31	50				
		Till Salomon Svensson								
		4.5 ar à kr. 7:–			31	50	131	–		
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		tilläggas ca 10%								
		med					49	–	500	–
		Dikessträckan B–D.								
5+92=12–		Schaktning, mylla på								
–12+27	27	lera m³	60	0.80	48	–	48	–		
Tills.	27	meter Tills.	60	m³						
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets								
		Överföres					48	–	1830	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					48	–	1830	–
		utvidgning:								
		Till Emanuel Nilsson								
		0.3 ar à 17:- kr.			5	10				
		Till Salomon Svensson								
		0.3 ar à 17:- kr.			5	10				
		Ersättning för intrång								
		genom jordupplag:								
		Till Emanuel Nilsson								
		0.6 ar à 7:- kr.			4	20				
		Till Salomon Svensson								
		0.6 ar à 7:- kr.			4	20	18	60		
		För oförutsedda fall [illegible]								
		[illegible] tillägges ca. 10% med					3	40	70	=
		Summa kostnad							1900	–
Särskild beräkning av kostnaderna för utförandet av ägotrumman mellan pålarna 2+46 och 2+54										
		Borttagning av den gamla								
		trumman samt schaktning								
		utöver [illegible]			10	–				
		Inköp av 0.6 m. betongrör								
		samt dessas läggning m.	4.5	8:-	36	–				
		Frontmurar av betong m³	4	20	80	–				
		Stensättning uppströms och								
		nedströms trumman till								
		1.0 m. vertikal höjd och 1.5 m.								
		längd m².	9	2:-	18	–				
		Vägbanans iordningställan-								
		de			10	–				
		För oförutsedda fall o. m. m.								
		tillägges ca 10% med			16	–				
		Summa kostnad			170	=				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ III.								
		Täckta diken.								
		Dikessträckan A-B.								
1-5+92	492	Inköp av 18" cementrör med muff m.	492	4.-	1968	-				
		Schaktning, rörens läggning och fyllning m.	492	1.-	492	-	2460	-		
		Ommurning av utloppet vid påle 1 st.	1	30	30	=				
		Brunnar av betong med 0.8 m. inre diameter, vid pålarna 2+16, 2+75, 4+50 och 5+92 st.	4	40.-	160	-	190	-		
		För oförutsedda fall, arbetstillsyn m. m. tillägges ca 10 % rund					250	-	2900	-
		Dikessträckan B-C.								
5+92-6+12	20	Inköp av 15" cementrör med muff m.	20	3.-	60	-				
		Schaktning, rörens läggning och fyllning m.	20	0.70	14	=				
6+12-8	188	Inköp av 12" cementrör med muff m.	188	2.25	423	-				
		Schaktning, rörens läggning och fyllning m.	188	0.70	131	60	628	60		
		Överföres					628	60	2900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					628	60	2900	-
		Trumma av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 6+12, 7 och 8 st.	3	30			90	-		
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % rund.					81	40	800	-
		[illegible] B-D.								
12+5+92 - -12+27	27	Rörläggning av 8" cement-rör med muff m.	27	1.50	40	50				
		Schaktning, rörens läggning och kringfyllning m.	27	0.50	13	50	54	-		
		Trumma av betong med 0.6 m. inre diameter vid pålen 12+27 st.	1	30			30	=		
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % rund.					16	-	100	-
		Summa kostnad							3800	-

Övedal den 7 juni 1933

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nalin

Statens lantbruksingeniör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

322798

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

25.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Alternativ II					
		Öppna diken.					
		Dikessträckan A-B.					
1	-	1.30	0.3	3.55	1:1.25	5.70	
+50	50	1.30	"	3.55	"	7.75:1000	
2	50	1.30	"	3.55	"		
+16	16	1.30	"	3.55	"	6.60	
+46	30	0.95	"	2.70	"	16.66:1000	
+52	6	1.55	"	4.20	"	7.10 12.24:1000	Fixpkt: Järndubb i grundmuren till Övedals [illegible], nord-östra hörnet; belägen på höjden +10.-
3	48	1.85	"	4.95	"	7.70	
+50	50	1.80	"	4.80	"	6:1000	
4	50	1.45	"	3.95	"	8.30	
+50	50	1.18	"	3.20	"	7:1000	
5	50	1.35	"	3.70	"	9.-	
+50	50	1.35	"	3.70	"	10.87:1000	
+92	42	1.20	"	3.30	"	10.-	
Summa	492	meter					
		Dikessträckan B-C.					
5+92	-	1.20	0.3	3.30	1:1.25	10.-	
6	8	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.75	"	4.70	"	4.43:1000	
7	50	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.25	"	3.40	"	10.70 10:1000	
8	50	1.40	"	3.80	"	11.20	
Summa	208	meter					
		Dikessträckan B-D.					
5+92=12	-	1.60	0.3	4.30	1:1.25	10.-	
12+15	15	1.55	"	4.20	"	22.22:1000	
12+27	12	1.25	"	3.40	"	10.60	
Summa	27	meter					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag.					
	492	Dikessträckan			A-B		
	208			"	B-C		
	27			"	B-D		
Summa	727	meter					

Övedal den 7 juni 1933
Å tjänstens vägnar:
C. A. Walin.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öredal m. fl. fastigheter uti Skivarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 16 september 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öredal m.fl. fastigheter uti Skivarps socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Öremölla n:ris 12 och 26 samt Skivarp nr 16 uti Skivarps socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget 2.- km. söder om Skivarps kyrka samt likaledes 2.- km. söder om Skivarps järnvägsstation på järnvägslinjen Trelleborg-Rydsgård. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet avvattnas f.n. genom ett öppet dike, som från gränsen mellan fastigheterna Skivarp 16^{8} och Öremölla 26^{13} eller från den vid förundersökningarna nedslagna pålen 5+92 avrinner söder ut till ett större öppet avlopp vid påle 1, vilket avlopp upptagits efter en år 1898 handlagd syneförrättning för "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 1 mtl. Öremölla nr 20 uti Skivarps socken". Till påle 5+92 avrinna därjämte tvenne mindre diken, vilka i sina nedre delar upptagits i gränsen mellan Skivarps och Öremölla hemman. Det västliga av dessa diken har i den mån detsamma berör fastigheten Öremölla 26^{13} upprensats och delvis nygrävts förliden vår.

De olika dikena hava i den utsträckning, desamma beröra sökandens marker, avvägts och undersökts, därvid det utrönts, att avloppen ej upptagits med sådana dimensioner, som erfordras för de kringliggande markernas rationella torrläggning. Med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, hava synemännen därför upprättat förslag till de nuvarande dikenas utvidgning, därvid tvenne alternativa förslag uppgjorts och beräknats nämligen förslaget alternativ I, avseende de olika dikessträckornas upptagande som öppna avlopp, samt förslaget alternativ II, avseende samma dikessträck~~as~~ors utförande som täckta ledningar. Särskilda profilritningar hava upprättats för de olika alternativa förslagen med angivande av avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För förslaget alternativ I hava därjämte sektionsritningar till erforderligt antal upprättats ävensom ritning till den ägotrumma, som enligt detta alternativa förslag skall ombyggas. För förslaget alternativ II hava särskilda ritningar upprättats för de brunnar, de intag och den ommurning, som skola utföras, därest detta alternativa förslag kommer till utförande. Beträffande sistnämnda förslag anse synemännen med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, att det grund- och dagvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår närmare av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till högst 1 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ligger 1.35 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn därjämte tagits till det avfall, som erfordras för vattents avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Verkställda beräkningar beträffande kostnaderna för företagets utförande enligt de olika alternativa förslagen hava visat, att kostnaderna för utförande av förslaget alternativ II äro betydande i förhållande till motsvarande kostnader för utförande av förslaget alternativ I. Då synemännen ej anse sig kunna påföra de sakägare, som ej påfordrat täckta avlopp, större kostnader, än som erfordras för deras marks torrläggning genom öppen avdikning, stadga synemännen att, företaget skall utföras enligt förslaget alternativ I. Vill sökanden alltså fullfölja företaget, äger han att utföra detsamma enligt sistnämnda alternativa förslag, därvid han jämväl äger att enligt härefter angivna grunder påfordra deltagningsskyldighet av övriga i företaget ingående delägare. Vill sökanden hellre utföra företaget enligt förslaget alternativ II, äger han jämväl därtill rätt, men är han i så fall pliktig att ensam gälda merkostnaderna för företagets utförande enligt detta alternativa förslag.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Till ledning vid uppskattning av jordens nuvarande värde har särskild gradtabell upprättats samt bifogats detta utlåtande /Bil. Litt. Da/. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av hithörande värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika grenar av avloppet, och då nivåskillnaderna därjämte äro betydande beträffande vissa i företaget ingående områden, hava synemännen uppdelat dikningssamfälligheten i fyra avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom stadgas i V.L. 7:24, skall företagas. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden som hänförts till de olika avdelningarna.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-3, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan B-D utföras, dels det nuvarande öppna diket upprensas i viss mindre omfattning nedströms punkt B. Kostnaderna härför beräknas till 120 /70+50/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 4-5 skall kunna torrläggas, måste det nuvarande öppna diket upprensas i viss mindre omfattning nedströms punkt B. Kostnaderna härför beräknas till 50 kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 6-17 skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C utföras samt därjämte det nuvarande öppna diket upprensas i viss mindre omfattning nedströms punkt B. Kostnaderna härför beräknas till 550 /500+50/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 18-39, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför beräknas till 1330 kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I	142 kr.		
II	102 "		
III	1206 "		
IV	1628 "		
	3078 kr.	1900 kr.	0.617283

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I	142 kr.	120 kr.	0.845070
II	102 "	50 "	0.490196
III	1206 "	550 "	0.456053
IV	1628 "	1330 "	0.816953.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I+II	244 kr.	120 kr.	0.491803
I+II+III	1450 "	620 "	0.427586
II+III	1308 "	550 "	0.420489
II+III+IV	2936 "	1830 "	0.623297

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
III+IV	2834 kr.	1830 kr.	0.645730.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna II och III erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt utan hjälp av annan eller andra avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, skall jämkning enligt stadgandet i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningarna II och III påföras sålunda gemensamt en kostnad om 550 kr., varigenom dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.420489. Av återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning, 1350 kr, påföras 70 kr. avdelning II och 1280 avdelning IV. Dessa avdelningars relativa kostnader belöpa då till 0.492957, respektive 0.786240.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande enligt förslaget alternativ I och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande enligt detta förslag liksom även kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påföradras; av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Kommer företaget alternativ I till utförande, skall ersättning utgå till vederbörande jordägare såväl för jord, som åtgår till till de olika dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd, som ock för intrång genom jordupplag. De ersättningsbelopp, som därvid skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ under respektive dikessträckor. Kommer åter förslaget alternativ II till utförande, skola däremot inga ersättningsbelopp utgå med undantag för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse härom ej kan träffas, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Företaget skall utlämnas på entreprenad. Påfordrar sökanden, att företaget i sin helhet eller beträffande viss eller vissa dikessträckor skall utföras enligt förslaget alternativ II, skall anbud infordras på företagets utförande enligt båda de alternativa förslagen. Skillnaden mellan de avgivna anbuden skall ligga till grund för beräkning av sökandens merkostnader. Kan enighet beträffande denna beräkning ej träffas, avgöres frågan av lantbruksingeniören i länet.

Vid företagets utförande är i övrigt att iakttaga följande bestämmelser.

Allmänt:

att avloppen skola följa på marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt bestämmelser om det öppna avloppets släntlutning skola ~~skall~~ gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt~~er~~ blivit anbragt~~a~~, vil~~kas~~ens läge~~n~~ i plan och profil framgår av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Därest företaget utföres enligt förslaget alternativ I:

att det nuvarande diket i regel skall utvidgas lika åt båda sidor;

att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest ej, där avloppet helt framgår över viss jordägares mark, denne påfordrar att samtliga schaktmassor eller större del därav skola uppläggas på viss sida;

att schaktmassorna ej få förläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.5 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att jordmassorna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att det nuvarande diket, där större krökar förekomma, skall utvidgas åt krökens inre sida, så att densamma i möjligaste mån rätas;

att stenar, som till äventyrs förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att avloppet skall stensättas till minst den omfattning, som framgår av förslagshandlingar och ritningar;

att stängsel, som förekommer utmed avloppet, skall av vederbörande ägare borttagas i så god tid att företagets utförande icke hinddras, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att skadas.

Därest företaget utföres enligt förslaget alternativ II:

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas, förrän den blivit avsynad och godkänd av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att brunnarna skola utföras med de inre diametermått, som för respektive brunnar angivas i kostnadsförslaget;

att ommurningen - ögat - vid påle 1 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten samt i övrigt utföras på sådant sätt, att fara för underskärning ej uppstår.

Mom. 7.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppet eller därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av 1 ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Öremölla nr 26 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Skivarps socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Öredal den 7 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Nils C. Persson Hans Olsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas.		Torrläggningsgrader.										
N:o		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
1		5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.–
	+50	6.55	6.70	6.85	7.–	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05
2		6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.–	8.15	8.30	8.45
	+16	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.–	8.15	8.30	8.45	8.60
	+52	7.55	7.70	7.85	8.–	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05
3		8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.–	9.15	9.30	9.45	9.60
	+50	8.40	8.55	8.70	8.85	9.–	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90
4		8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.–	10.15
	+50	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.–	10.15	10.30	10.45	10.60
5		9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.–
	+50	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.–	11.15	11.30	11.45
	+92	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.–	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75
6		10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80
	+50	10.70	10.85	11.–	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20
7		10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40
	+50	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.–	12.15	12.30	12.45	12.60
8		11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80

Ördal den 7 juni 1933.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Walei.
Statens lantbruksingenjör.

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängden.

43.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Skivarps socken					
21/800	16^16		Skivarp	; Jöns Hansson		2	160.-	176.-
3/800	16^18		D:o	; Dens.		3	399.-	462.-
7/512	n16^19		D:o	; Håkan Svensson		4/5	1020.-	1122.-
131/1600	16^8		D:o	; Dens.		6-12	3070.-	3586.-
1/16	26^14		Övremöllan	; Otto Gustafsson		13	190.-	220.-
19/192	n26^13		D:o	; Emanuel Nilsson	Sökh.	14-17	2662.-	3322.-
						18-25	3026.-	3762.-
1/72	12^3		D:o	; Dens	Sökh.	1	275.-	308.-
						26-35	3118.-	3960.-
1/9	12^2		D:o	; Ernst Olsson		36-37	272.-	308.-
71/2688	26^12		D:o	; o Dens.		38-39	354.-	374.-
				Summa			14522.-	17600.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.492957	Rel. Kostn. 0.420489	Rel. Kostn. 0.786240			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.-	7.89					7.89	0.42	1.70	
63.-	331.06					331.06	1.63	6.60	
1102.-		442.89				442.89	2.26	9.15	
5516.-		2216.97				2216.97	11.42	46.25	
330.-		112.62				112.62	0.66	2.67	
6660.-		2777.52							
7736.-			5778.67			8556.19	45.06	182.46	
663.-	331.05								
8842.-			6662.01			6993.06	36.48	147.72	
330.-			223.59			223.59	1.24	5.02	
290.-			115.73			115.73	0.83	3.36	
30778.-	670.-	5550.-	12780.-			19000.-	100.-	404.93	

Öndal den 7 juni 1933.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Malm.
Statens lantbruksingenjör.

Nils V[illegible] Hans Olsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

302:0

PETTERSONSKA BOKTR. [illegible]
* SKARA *

45.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Öremölla nr 26 av år 1933 inom

Skivarps *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
1933/3	3	**Kallelser och kungörelser,** § 5,	st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 20 ar	st.	39	0,17	6	63		
			har	8.-	1.06	8	48		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	-		
		övriga regalark blad						23	91
		Överföres						28	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					28	41
		Avvägning:						
15-16/3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	1¼	12,00	15	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	8.=	0.50	4	–		
		avvägda punkter ... st.	220	0.03	6	60		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.6	2,00	3	20		
		i annan mark ... „		5,00			28	80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st.	39	0.05	1	95		
		... har	8.–	0.10	–	80	2	75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	39	0,04			1	56
		Markvärdering:						
2/6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för öviga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	78	0,06	4	68		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	39	0,12	4	68	19	36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.5	3.50	5	25		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	2	0.14	–	28		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	18	0.25	4	50		
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	–	13	03
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
18/3		dagar [illegible] ... [illegible]	1	12,00	12	–	14	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.75	3,50	2	63		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ - „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.75	10,00	7	50	10	13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	21	0,03		63	1	63
		Överföres					119	67

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					119	67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	=
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1,5	4,00	6	–		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	70	11	70
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00	5	–		
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	3	–		
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
							8	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	220	0,01			2	20
		Översiktskarta § 41					4	–
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	2	0,20	-	40	5	10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00			42	–
[illegible]		**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	–
[illegible]		**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 dagar		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „	1/4	12,00	3	–		
		utlopp för täckt ledning „	1/4	12,00	3	–		
		slamficka „	2/3	12,00	8	–		
							14	–
		Lösen för: Summa kronor					239	67
		Kopia av plankartan § 51						
		1 a) 1:sta regalarket / bladet			7	–		
		övriga regalark / blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	39	0,07	2	73		
		har	8.-	0,17	1	12		
		Överföres			10	85		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	85		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				96		
		3) insättning av höjdlägestal st.	220	0,02	4	40		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1	05	19	01
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	1,5	6.–	9	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4	78		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	21	78
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/6	12,00			14	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	42	0,55			23	10
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					81	89
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	17		
		Inbindning av förrättningshandlingar och uppklistring ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			2	50	21	67
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39	20		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			22	50		
							61	70
		Summa kronor					83	37
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					239	67
		Lösen för kopior och avskrifter					81	89
		Övriga förrättningskostnader					83	37
		Summa kronor					404	93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhög, Ljunits och Herrestads *häradsrätt.*

Ystad *den* 17 juni *19*33

C. A. Malin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Wallgren Hans Olsson

Kronor 382.43 *kvitteras:*

Malmö *den* 8 juni *19*30

C. A. Malin

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R SKARA
30613

Räkning

[illegible] den 7 juni 1900

[illegible] Hans Olsson Debet

till [illegible] [illegible] av 26 av år 1900

1900				
juni	2	Resa Cement till Ödsal och åter 8 km. à 0.30 k.	2	40
		1 [illegible]	8	–
juni	7	Lista med [illegible] 2/6	10	40
		Kronor	20	80

Kvitteras

Hans Olsson

50

Räkning Övervölla den 7 juni 1933

Stiftsgodemannen Nils J. Persson **Debet**

till Dikningsföretaget Övervölla nr 26 av år 1933

1933				
juni	2	Resa hemmet till Vedsöl och åter 6 km à 0,20 kr.	1	20
		Traktamente	8	-
juni	7	Lika med den 2/6	9	20
		Kronor	18	40

Kvitteras
Nils J. Persson

Separaträkning:

MALMÖ den 6 maj 1933

Statens Lantbruksingenjör Herr Claes - Henrik Wallér Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1933 Maj	6	Syneförrättning, Emanuel Nilsson Öredal + 10%	1	70	21	16	17

Kvitteras den 13/9
A.-B. Skånska Dagbladet

Anmär[illegible]ngar, ej de[illegible]na inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, borfaller eventuell rabatt.



Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öredal uti Skivarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Emanuel Nilsson, Öredal, fredagen den 2 juni 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels jord tillhörande följande fastigheter, nämligen inom Öremölla hemman 12^2, 12^3, 26^{12}, 26^{13}, 26^{14} och 20^1, samt inom Skivarps hemman 8^4, 16^8, [illegible] 16^{18} och 16^{19} dels dikningsföretaget: Nygrävning av floddiket genom [illegible] ägor till Öremölla n:r 20 av år [illegible]

Malmö den 5 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér,

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet Lördagen den 6 xxxxxx Maj 1933 intygas härmed.

Malmö den 6 maj 1933

Skånska Dagbladet