4

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Gatekärrets dikningsföretag av år 1932"
uti Östra Grevie socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932 av

Claes-Henric Mallé.

Statens lantbruksingenjör.

SÖDERBYGDENS
23 FEB. 1933
VATTENDOMSTOL



RITN. Nr 001

M 3-1574

Blad 2

Profil- och sektionsritningar

5

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
23 FEB 1933

Förslag
till
"Gatekärrets dikningsföretag av år 1932"
uti Östra Grevie socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932 av

Claes-Henric Wallin

Statens Lantbruksingenjör.

Alternativ I.



Förslag till brunn.
Skala 1:50.





Förslag till kringmurning av utlopp.
Skala 1:50.



Förslag till intag vid påle 3+92.
Skala 1:50.



RITN. Nr 002

M 3*1574

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

6

SÖDERBYGDENS
23 FEB 1933
VATTENDOMSTOL





Förslag
till
"Gatekärrets dikningsföretag av år 1932"
uti Östra Grevie socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1932 av
Clas-Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör.



Längdskala 1:2000
100 50 0 100 200 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

KITN. N:r 003

④

4301B.

M 3*1574

Lånat ,

den

3/

SÖDERBYGDENS
23 FEB. 1933
VATTENDOMSTOL

M 3★1574

M479.

SÖDERBYGDENS
22 MRS. 1935
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 22/2 1939

11/3-32 1/86

V:115.2

Handlingar
till
"Gatekärrets dikningsföretag
av år 1932"
uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1932.

SVDom I XXV
nr 1436

NO. 89/90.
148

Handlingar
till
"Gatekärrets dikningsföretag
av år 1932"
uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1932.

Hit hör 3 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning
av det s.k. Gatekärret uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län.

År 1932 den 15 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Algot Andersson, Steglarp, Ö. Grevie, och Birger Bengtsson, Hagalid, Slågarp, i Ö. Grevie kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av det s.k. Gatekärret uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län /Bil. n:r 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Ö. Grevie församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Ö. Grevie kyrka /Bil. n:r 2/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 20 oktober 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 oktober 1932 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. n:r 3/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden~~s~~ till förrättningen:

Östra Grevie kommun genom Nils Johan Hansson, Almdalen enligt fullmakt (Bil. n:r 4) samt ordföranden i Ö. Grevie kommunalnämnd Anders Cedergren, Thorslätt.

Av övriga sakägare:

Lomma Tegelfabriks A.B. Lomma, äg. 1/8 mtl. Ö. Grevie 11^4 och 5/16 mtl. Ö. Grevie 14^1 gemensamma ägor genom disponenten P. Albertz i Lomma utan fullmakt.

Klag Ida Andersson, Skånebo, arr. Lomma Tegelfabriks ~~bruks~~ A.B. tillhöriga fastigheter genom lantbrukaren Nils Svensson, Skånebo, enl. fullmakt (Bil. n:r 5);

Olof Welin, Ö. Grevie n:r 1, äg. 67/250 mtl. Ö. Grevie 22^{58};

Anders Greko, Anderstorp, äg. lägenheten Anderstorp 1^{1} samt 1/336 mtl. Ö. Grevie 9^{18};

Gustaf Persson, Lövhyddan, äg. lägenheten Lövhyddan 1^{1};

Elimsförsamlingen i Malmö, äg. avs. Ö. Grevie 14^{6}, genom Janne Jeppsson, Jordholmen, enl. fullmakt (Bil. n:r 6);

P. Ljungberg, Nybohill, äg. 1/56 mtl. Ö. Grevie 9^{10};

Anders Holmberg, Annetorp, äg. lägenheten Annetorp 1^{1} samt avs. Ö. Grevie 22^{15};

Karna Borg, Hyreshem, äg. lägenheten Hyreshem 3^{1} samt avs. Ö. Grevie 22^{9};

Johan Hedin, Hyreshem, äg. avs. Ö. Grevie 22^{8};

Artur Malmsjö, Agnesfrid, äg. 516/1003 delar av gatuhuset Ö. Grevie 19^{1};

Johan Persson, Vellinge, äg. 487/1003 delar av gatuhuset Ö. Grevie 19^{1};

~~Kersti Larsson, Ö. Grevie n:r 20, äg. 1/2 av gatuhuset Ö. Grevie 20^{1};~~

Oxie härads vägstyrelse genom sin ordförande, lantbrukaren Anders Cedergren i Thorslätt;

Styrelsen för Oxie och Skytts härads folkhögskola genom sin ordförande, lantbrukaren Anders Cedergren i Thorslätt;

Johan Hansson, Ö. Grevie n:r 5, syssloman för det dikningsföretag, som avser nygrävning av floddiken genom och från ägor till hemmanen n:ris 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14 och 22 Ö. Grevie, vartill förslag upprättats vid synförrättning åren 1900-1901 av framlidne lantbruksingenjören Otto Nilsson;

Vägföreningen Ö. Grevie - St. Marieholm genom sin ordförande Nils Johan Hansson enl. fullmakt (Bil. n:r 7).

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna / Bil. n:r 1 /.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4

Förrättningsmannen företedde en plankarta över

~~Ht~~ De områden, som kunde tänkas bliva berörda av företaget, ävensom profilritningar för fyra olika sträckningar, där avlopp kunde ifrågakomma att upptagas.

De fyra ~~uppdragna~~ avvägda sträckorna ~~som följande~~ ~~Alt I~~ voro å planskartan och å profilritningarna betecknade sålunda:

Alt. I med 2+43 – 0+52;
Alt. II med 23+67 – 23+18 = 28+37 – 21 = 25 – 20 = 0+52;
Alt. III med 23+67 – 23+18 = 28+37 – 26+50 – 25 = 21 – 20 = 0+52;
Alt. IV med 33+30 – 31+50 – 30 = 1 – 0+52.

§ 5.

Nils Johan Hansson förklarade att Ö. Grevie kommun med äganderättsanspråk innehade det s.k. Gatekärret. Kommunens avsikt med synförrättningen vore att få Gatekärret, som kommunen nu utarrenderade till kolonister, torrlagt till erforderligt djup, därvid jämväl de trakter och odlade områden, som nu besväras av vatten, och som kunde tillskyndas båtnad genom företagets utförande, skulle vara skyldiga att i mån av båtnaden deltaga i kostnaderna för ~~företaget~~ avloppets ~~genomförande~~ upptagande. Hansson yrkade vidare att avlopp skulle upptagas från "Östersjön" till "Flogeta" samt från Flogeta vidare ut till och genom Gatekärret. Avloppet borde i hela sin sträckning utföras som täckt dike.

§ 6.

Disponent Albertz förklarade, att han intet hade att invända mot att avlopp upptoges i den sträckning, som av Nils Johan Hansson påyrkats, förutsatt att avloppet upptoges för enbart torrläggning av mark. Komme avloppet att avleda jämväl spillvatten, bestrede han att företaget finge utföras, därest skada härigenom uppkomma å Lomma Tegelfabriks ~~Tegelbruks~~ A.B. tillhörig egendom.

§ 7.

Nils Svensson, ombud för arrendatorn, fröken Ida Andersson, instämde med disponent Albertz.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe tisdagen den 20 instundande december kl. 5 e.m.

Ö. Grevie den 15 november 1932.

Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallé.
Statens lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson. Nils Andersson.
Skiftesgodeman. Skiftesgodeman.

År 1932 den 20 december inställde sig synemännen åter i Ö.Grevie kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Ö.Grevie kommun genom Nils Johan Hansson,Almdalen och Anders Cedergren, Thorsslätt;

Lomma Tegelfabriks A.B. genom disponenten P.Albertz;

Ida Andersson genom Nils Svensson,Skånebo;

~~Olof Welin, Ö.Grevie nr 1;~~

Anders Greko, Anderstorp;

Gustaf Persson, Lövhyddan;

Elimsförsamlingen i Malmö genom Janne Jeppsson;

P.Ljungberg,Nybohill;

Anders Holmberg, Annetorp;

~~Karna Berg, Hyreshem;~~

Johan Hedin, Hyreshem;

Artur Malmsjö, Agnesfrid;

~~Johan Persson, Vellinge;~~

Oxie härads vägstyrelse genom sin ordförande,lantbrukaren Anders Cedergren,Thorsslätt.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande.Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom Bil.Litt.A.
Kostnadsförslaget	såsom Bil.Litt. B.
Grävningstabellen	såsom Bil.Litt.C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil.Litt. D med tillhörande underbilagor / med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.11:85.

§ 12.

Överlämnades till Nils Johan Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 13.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Johan Hansson, Almdalen per Ö.Grevie och där hållas för sakägarne tillgängliga.

§ 14.

Sedan samtliga närvarande förklarat sig beredda att omedelbart skrida till styrelseval, utsågs till styrelse lantbrukaren Nils Johan Hansson, Almdalen samt till revisorer Kamrer P. Ljungberg och chauffören Artur Malmsjö.

§ 15

Då intet ytterligare framkom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Östra Grevie den 20 december 1902.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nann

Statens lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson
Skiftesgodeman

Algot Andersson
Skiftesgodeman

92/32

Bil. n:r 1.

KONUNGENS BEFALLNINGSHAFVANDE ÖFVER MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Herr **lantbruksingenjören i Malmöhus län**

förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den **11 mars** 19**32.**

Ex. D, litt. ...... n:r ...... år 193__
Länsstyrelsen i Malmöhus Län
Ink. 1[illegible] MARS 1932
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt 7 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark till fastigheterna ″Gatekärret″och Östra Grevie n:r 14 jämte närliggande fastigheter i Östra Grevie socken av Malmöhus län.

Östra Grevie den 7 mars 1932

Nils Jak. Hansson
av Kommunalstämman vald

Adr. Almdalen
Östra Grevie
Telf 21

Bil.n:r 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av det s.k. Gatekärret uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län kommer att hållas i Ö. Grevie kommunalrum tisdagen den 15 november 1932 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande följande fastigheter inom Ö. Grevie by nämligen: Byns vattning, samfälld för Ö. Grevie by, 11^{4} och 14^{1} gem. ägor, äg. Lomma Tegelfabriks A/B., arr. Ida Andersson, 22^{58} äg. Olof Wellin, läg. Anderstorp 1^{1} samt 9^{18} äg. Anders Greko, läg. Lövhyddan 1^{1} äg. Gustaf Persson, avs. 14^{6} äg. Elimförsamlingen, 9^{10} äg. P. Ljungberg, läg. Annetorp 1^{1} samt avs. 22^{15} äg. Anders Holmberg, läg. Hyreshem 3^{1} samt avs. 22^{9} äg. Karna Borg, avs. 22^{8} äg. Johan Hedin, gth. 19^{1} äg. Anton Malmsjö och Johan Persson, del av gth. 20^{1} äg. Kersti Larsson samt 22^{59} äg. Oxie och Skytts härads folkhögskola, dels ock allmänna vägen Malmö-Ystad inom Oxie härads vägdistrikt, enskilda vägen förbi Gatekärret till Almdalen, samt Dikningsföretaget för torrläggning av mark till Ö. Grevie m.m. av åren 1900-1901.

Malmö den 18 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nalin

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst för Ö. Grevie församling i Ö. Grevie kyrka betygar:

Henry Plantin.
Teol. Stud.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Ö. Grevie församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Fersens väg 14 a, Malmö.

Bil.n:r 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av det s.k. Gatekärret uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Nils Joh. Hansson, lantbr., Almdalen,	Ö. Grevie	24/10 1932
Lomma Tegelfabriks/A/B.,	Lomma	" "
Ida Andersson, arr.	Ö. Grevie	" "
Olof Welin, lantbr.,	" "	" "
Anders Greko,	" "	" "
Gustaf Persson,	" "	" "
Elimsförsamlingen, pastor E. Larsson, Trädgårdsgatan 6 a,	Malmö	" "
P. Ljungberg, kamrer,	Ö. Grevie	" "
Anders Holmberg, skomakare	" "	" "
Karna Borg,	" "	" "
Johan Hedin,	" "	" "
Artur Malmsjö,	" "	" "
Johan Persson,	Hvellinge	" "
Kersti Larsson,	Ö. Grevie	" "
Styrelsen för Oxie härads vägdistrikt, Anders Cedergren,	" "	" "
Styrelsen för Oxie och Skytts härads folkhögskolor	" "	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget för torrläggning av mark till Ö. Grevie m.m. av åren 1900-1901 Johan Hansson, lantbr., Ö. Grevie n:r 5,	Ö. Grevie	" "
Skolrådet i Ö. Grevie församling,	" "	" "
Algot Andersson, lantbr., /god man/,	Steglarp, Ö. Grevie	18/10 1932.
Birger Bengtsson, " / " " /,	Hagalid, Slågarp	" "
Pastorsämbetet i Ö. Grevie församling, /kungörelse/	Ö. Grevie	" "

Malmö den 24 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Hallin

Statens lantbruksingeniör.

12.

Bil. n:r 4.

Avskrift

Protokoll vid kommunalstämma i Östra Grevie den 21. februari 1932.

§ 1.

Till kommunalstämman hade inkommit en så lydande skrivelse:

"Herr kommunalordföranden Anders Cedergren, Ö. Grevie

Enär motstånd mött att få avleda vatten från byns allmänning "gatekär" har arbetslöshetskommittén beslutat att anhålla om hållande av extra kommunalstämma för att besluta, om ovannämnda "gatekärs" torrläggning och därmed sammanhängande frågor skall ordnas genom att kommunen begär ingripande av statens lantbruksingenjör.

Östra Grevie den 5/2 1932.
Å kommitténs vägnar:
J. V. Plantin."

Efter antecknandet härav och sedan ett flertal av stämmodeltagarna instämt i arbetslöshetskommitténs framställning beslöt kommunalstämman enhälligt, befullmäktiga arbetslöshetskommitténs ordförande lantbrukaren Nils Hansson, Almdalen, att begära förordnande för länets lantbruksingenjör att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn för torrläggning av byns allmänning det s. k. gatekäret samt därintill angränsande mark å Ö. Grevie nr 14 m. fl. Kommunalstämman ansåg dessutom såsom rättvist, att alla de fastigheter, som genom den föreslagna vattenavledningen finge att ur snygghets- och hälsovårdssynpunktet väl ordnat avlopp för sitt spillvatten, även borde deltaga i kostnaden för arbetets utförande. Slutligen beslöt stämman att utredningskostnaderna skulle förskotteras ur kommunens kassa.

Det skulle därefter antecknas att följande personer och fastigheter erhölle nytta av vattenledningen:
Lomma Tegelbruks A-B. Olof Velin nr. 22. Anders Persko, Johan Hedin, Nils Sköld, Hanna Borg, Anders Andersson d. y., Kerstin Nilsson, Anders Holmberg, Artur Malmsjö, Christina Johan Persson Olsson, Kommunens fastigheter, Missionsföreningen, P. Ljungberg, Otto Persson och Elof Olofsson.

§ 2

13

Till att justera protokollet valdes Anders Gisko och Olof Landgren

Östra Grevie som ovan.
Anders Cedergren.

Justerat:
Anders Gisko. Olof Landgren.

Protokollets justering kungjord i Ö. Grevie kyrka den $28/2$ 1932 betyg
Hugo Blennow.

Vidimeras:
Anders Cedergren
Kom. stäm. ordförande

Bil. n:r 5.

Fullmakt

Härmed befullmäktigar Landtb. Nils Svensson å N:o 14 Östra Grevie att å mina vägnar föra min talan min rätt bevaka vid den syneförrättning som hålles i kommunalrummet Tisdagen d. 15/11 1932 angående torrläggning af det s.k. gata kärret, och godkänner jag till alla delar vad mitt ombud lagligen gör å låter

Östra Grevie d. 15/11 1932
Ida Andersson.

Att
Bevittnas

Ellen. Jönsson.

[illegible] Christensson

Bil. n:r 6.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas herr Janne Jeppsson, Jordholmen, att föra Elimförsamlingens i Malmö talan vid stämma i Östra Grevie i och för dikningsföretag.

Malmö den 14/11 1932,
för Elimförsamlingen i. Malmö.

Johan Jönsson E. Blom. N. M. Nilsson

Ivar Lindahl

Bevittnas: Åke E. Åkesson

Bil. n:r 7.

Protokoll från extra sammanträde den 9 nov. 1932 med vägföreningen Ö. Grevie - St. Marikolm

§ 1

Med anledning av Lantbruksingenjörens kallelse till det av honom utsatta sammanträde tisdagen den 15 nov 1932 kl. 10 f. m. i kommunalrummet i Ö. Grevie i och för det s. k. Gatekärrs utdikning utses till ombud för vägföreningen undertecknad ordf. att närvara och vägföreningens rätt bevaka

Östra Grevie som ovan
Nils Jak. Hansson
Justeras
Ludvig Forsberg Anders Johansson

Rätt avskrivet betygar
Nils Jak. Hansson
ordf.

Bil. Litt A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ö. Grevie s:n.						
Lövhyddan	1^1		läg.		Gustav Persson	
				1	Tomt o. trädgård	50%
				2	D:o	70
				3	D:o , högländ	90
					Summa	
Ö. Grevie	14		avs.		Elimförsamlingen, Malmö	
				4	Tomt o. trädgård	70
				5	D:o	90
					Summa	
Anderstorp	1^1		läg.		Anders Greko	
				6	Tomt o. trädgård	90
				7	D:o	80
					Summa	
Ö. Grevie	9^{10}		1/56		Per Ljungberg	
				8	Tomt o. trädgård, högländ	–
					Summa	
Ö. Grevie, Gatehuset			samf.		Ö. Grevie Kommun.	
				9	Odlingsmark, m. p. lättbra	–
				10	D:o d:o	90
				11	D:o m. p. lättbra	70
				12	D:o d:o	50%
					Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10.4		01							12000	120	—	15000	150	—	3000	30	—
10.		01							12000	120	—	15000	150	—	3000	30	—
11.								01	—	—	—						
		02						01		240	—		300	—		60	—
10.7		02							13000	260	—	15000	300	—	2000	40	—
11.		01							13500	135	—	15000	150	—	1500	15	—
		03								395	—		450	—		55	—
11.		01							13000	130	—	15000	150	—	2000	20	—
11 ~~10.~~		01							13000	130	—	15000	150	—	2000	20	—
		02								260	—		300	—		40	—
11.								02									
								02									
11.				01					4500	45	—	5000	50	—	500	5	—
10.				01					4500	45	—	5000	50	—	500	5	—
10.				01					4500	45	—	5000	50	—	500	5	—
10.				01					3000	30	—	5000	50	—	2000	20	—
				04						165	—		200	—		35	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				13	Odlingsmark, m. p. lättlera	30 %
				14	d:o d:o	20
				15	d:o d:o	20
				16	d:o d:o	30
				17	d:o d:o	30
					Summa	
Annetorp	1¹		låg.		Anders Holmberg	
				18	Tomt o. trädgård	30
				19	d:o	50
				20	d:o	70
				21	d:o , högland	90
					Summa	
Ö. Grevie	22⁹		ars.		Karna Borg.	
				22	Tomt o. trädgård, högland	90
				23	d:o	70
				24	d:o	55
					Summa	
Hyreshem	3¹		låg.		Karna Borg.	
				25 a	Tomt o. trädgård	70
				25 b	d:o	50
				26	d:o	40
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
				04						165	–		200	–		35	–	
9.8				01					2000	20	–	5000	50	–	3000	30	–	
9.6 -				04					1000	40	–	5000	200	–	4000	160	–	
9.6				01					1000	10	–	5000	50	–	4000	40	–	
9.7 -				06					1750	105	–	5000	300	–	3250	195	–	
9.8				01					2000	20	–	5000	50	–	3000	30	–	
-				17						360	–		850	–		490	–	√
10.		01							9000	90	–	15000	150	–	6000	60	–	
10.4		01							10500	105	–	15000	150	–	4500	45	–	
10.1		01							13500	135	–	15000	150	–	1500	15	–	
11 -								01	—	—	—	—	—	—		—	—	
		03						01		330	–		450	–		120	–	√
11 -								01		—	—		—	—		—	—	
10.1		01							13500	135	–	15000	150	–	1500	15	–	
10.3		01							11000	110	–	15000	150	–	4000	40	–	
		02						01		245	–		300	–		55	–	√
10.7		01							13500	135	–	15000	150	–	1500	15	–	
10.		01							10500	105	–	15000	150	–	4500	45	–	
10. -		01							9000	90	–	15000	150	–	6000	60	–	
		03								330	–		450	–		120	–	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ö. Grevie	22^{2}		avs.		Johan Hedin	
				27	Tomt o. trädgård	55%
				28	d:o	70
				29	d:o , högland	90
					Summa	
Ö. Grevie	19^{1}		gth.		Artur Malmsjö	
				30	Tomt o. trädgård, högland	90
				31	d:o	70
					Summa	
Ö. Grevie	22^{58}		67/250		Olof Walin.	
				33	Åker, m. p. lättlera	60
				34	d:o d:o	70
				35	d:o högland	90%
				36	d:o d:o	
				37	d:o d:o	
				38	d:o d:o	
				39	d:o d:o	90
				40	d:o m. p. lättlera	70
				41	d:o d:o	55%
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10.50		01							11000	110	–	15000	150	–	4000	40	–
10.70		01							13500	135	–	15000	150	–	1500	15	–
11.–								01									
		02						01		245	–		300	–		55	–
11.–								01									
10.70		01							13500	135	–	15000	150	–	1500	15	–
		01						01		135	–		150	–		15	–
10.7		01							1750	17	50	2500	25	–	750	7	50
10.		01							2250	22	50	2500	25	–	250	2	50
10.		01															
11.–		01															
11.		01															
11.–		10															
10.		05															
10.		02							2250	45	–	2500	50	–	250	5	–
10.		01							1750	17	50	2500	25	–	750	7	50
		23								102	50		125	–		22	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Grevie	11^{4}_{1}, 14^{1}		$\frac{1}{8}$ + 5/16		Lomma Tegelfabriks A.B., Arr. Ida Andersson.
				42	Åker; m. p. lättlera
				43	d:o d:o
				44	d:o d:o
				45	d:o d:o
				46	d:o d:o
				47	d:o d:o
				48	d:o d:o
				49	d:o högland
				50	d:o m. p. lättlera
				51	d:o högland
				52	d:o d:o
				53	d:o m. p. lättlera
				54	d:o d:o
				55	d:o d:o
				56	d:o d:o
				57	d:o högland
				58	d:o d:o
				59	d:o dymylla p. lera
				60	d:o d:o
				61	d:o d:o
				62	d:o d:o
				63	d:o d:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10.1		04							1500	60	–	2500	100	–	1000	40	–
9.8		08							1250	100	–	2500	200	–	1250	100	–
9.7		04							1000	40	–	2500	100	–	1500	60	–
9.80		01							1000	10	–	2500	25	–	1500	15	–
9.8		01							1000	10	–	2500	25	–	1500	15	–
10.1		01							1500	15	–	2500	25	–	1000	10	–
10.4		01							2250	22	50	2500	25	–	250	2	50
10.7								01									
10.4		01							2250	22	50	2500	25	–	250	2	50
11.–								04									
10.7								09									
10.4		03							2250	67	50	2500	75	–	250	7	50
10.0		04							1700	68	–	2500	100	–	800	32	–
10.1		05							1500	75	–	2500	125	–	1000	50	–
10.4		03							2250	67	50	2500	75	–	250	7	50
10.7								05									
11.–								04									
		12							1400	168	–	1500	180	–	100	12	–
		09							1150	103	50	1250 ~~1500~~	112	50	100	9	–
		05							700	35	–	800 ~~1500~~	40	–	100	5	–
		07							1150	80	50	1250 ~~1500~~	87	50	100	7	–
		08							1400	112	–	1500	120	–	100	8	–
		77						23		1057	–		1440	–		383	–

26.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Ö. Grevie s:n.					
Lörbyddan	1¹		låg.	1-3	Gustaf Persson
Ö. Grevie	14		avs.	4, 5	Elimförsamlingen, Malmö
Anderstorp	1¹		låg.	6, 7	Anders Greho
Ö. Grevie	9¹⁰		1/56	8	Per Ljungberg
Ö. Grevie, Gatehuset			samf.	9-17	Ö. Grevie kommun
Annetorp	1¹		låg.	18-21	Anders Holmberg
Ö. Grevie	22⁹		avs.	22-24	Karna Borg
Hyreshem	3¹		låg.	25a-26	Dens.
Ö. Grevie	22⁸		avs.	27-29	Johan Hedin
d:o	19¹		gth.	30, 31	Artur Malmsjö
d:o	22⁵⁸		67/250	33-41	Olof Welin
d:o	11⁴, 14¹		1/8 + 5/16	42-63	Lomma Tegelfabriks AB, arr. Ida Andersson
					Summa

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02						01		240	–		300	–		60	–
	03								395	–		450	–		55	–
	02								260	–		300	–		40	–
							02									
			17						360	–		850	–		490	–
	03						01		330	–		450	–		120	–
	02						01		245	–		300	–		55	–
	03								330	–		450	–		120	–
	02						01		245	–		300	–		55	–
	01						01		135	–		150	–		15	–
	23								102	50		125	–		22	50
	77						23		1057	–		1440	–		383	–
1	18		17				30		3699	50		5115	–		1415	50

Ö. Grevie den 20 december 1932.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson
Skiftesgodeman

[illegible] Andersson
Skiftesgodeman

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. LITH.
SKARA

311833

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I.								
		Dikessträckan A-B-C.								
4+63-3+92	71	Inköp av 10" cementrör m.	71	2.-	142	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	71	0.90	63	90				
3+92-3+71	21	Schaktning m.	21	0.50	10	50	216	40		
		Kringmurning av utloppet vid påle 4+63 st.	1		40	-				
		Intag av betong vid påle 3+92 st.	1		90	-	130	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % med					33	60	380	-
		Dikessträckan D-E-F.								
2+47-2+43	4	Schaktning m.	4	0.50	2	-				
2+43-0+52	191	Inköp av 9" cementrör m.	191	1.75	334	25				
2+43-2		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	43	1.20	51	60				
2-1+50		d:o d:o m.	50	2.50	125	-				
1+50-1		d:o d:o m.	50	2.70	135	-				
1-0+52		d:o d:o m.	48	1.40	67	20	715	05		
		Kringmurning av utloppet vid påle 2+43 st.	1		40	-				
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter, vid pålarna 2, 0+93 och 0+52 st.	3	40.-	120	-	160	-		
Överf.	287	Överföres					875	05	380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	287	Överfört					875	05	380	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % med					94	95	970	–
Summa	287	meter	Summa kostnad						1350	–
		Alternativ II.								
		Dikessträckan G-H.								
23+67-23+18= =28+37	49	Inköp av 9" cementrör m.	49	1.75	85	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	49	1.40	68	60	154	35		
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter vid påle 23+18 st.	1		40	–				
		Inkoppling av den nya rörledningen i den gamla brunnen vid påle 23+67 st.	1		10	–	50	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % med					25	65	230	–
		Dikessträckan H - I.								
23+18 – 21 = 25	218	Inköp av 9" cementrör m.	218	1.75	381	50				
23+18-22+80		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	38	1.40	53	20				
Övf.	267	Överföres			434	70			230	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordınån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf	267	Överfört			434	70			230	–
22+80-22+50		Schaktning, rörens läggning och fyllning m.	30	3.-	90	–				
22+50-22		D:o d:o m.	50	7.-	350	–				
22-21+70		D:o d:o m.	30	11.50	345	–				
21+70-21		D:o d:o m.	70	7.-	490	–	1709	70		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 22+50, 21+50 och 21 st.	3	55			165	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					175	30	2050	–
		Dikessträckan I – F.								
21-20= 0+52	100	Inköp av 9" cementrör m.	100	1.75	175	–				
21-20+50		Schaktning, rörens läggning och fyllning m.	50	3.-	150	–				
20+50-20		D:o d:o m.	50	1.40	70	–	395	–		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 20+33 och 20 st.	2	40			80	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					45	–	520	–
Summa	367	meter	Summa kostnad						2800	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ III.								
		Dikessträckan G–H.								
23+67–23+18= = 28+37	49	Se alternativ II							230	–
		Dikessträckan H–K–L.								
28+37–25	337	Inköp av 9" cementrör m.	337	1.75	589	75				
28+37–27+50		Schaktning, rörens höljning o. läggning m.	87	1.40	121	80				
27+50–26+50		D:o d:o m.	100	1.60	160	–				
26+50–26		D:o d:o m.	50	1.75	87	50				
26–25+50		D:o d:o m.	50	4.–	200	–				
25+50–25 = 21		D:o d:o	50	4.75	237	50	1396	55		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter, vid pålarna 27+50, 26+50 och 21 st.	3	45			135	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % med					168	45	1700	–
		Dikessträckan L–F.								
25=21– –20=0+52	100	Se alternativ II							520	–
Summa	486	meter	Summa kostnad						2450	–

Ö. Grevie den 20 december 1932

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nalin

Statens lantbruksingenjör.

Grävningstabell.

Bil. Litt. C

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Alternativ I							
Dikessträckan A-B-C							
4+63	–	0.25					10" rör mellan pålarna 4+63 och 3+92.
4+50	13	0.75					
4	50	1.35					
3+92	8	1.40					
3+71	21	–					
Summa	92	meter					
Dikessträckan D-E-F							
2+47	–	1.05					
2+43	4	0.85					9" rör mellan pålarna 2+43 och 0+52.
2	43	1.70					
1+50	50	2.65					
1	50	1.90					
0+75	25	1.25					
0+52	23	1.45					Fixpkt: Kors o. järndubb i grundsten å gamla skolans veranda, 75 cm. från S.O. hörnet, 15 cm. över gångbanan, belägen på höjden +12.67.
Summa	195	meter					

Östra Grevie den 20 december 1932.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallin
Statens Kulturingenjör

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av det s.k. "Gatekärret" uti Östra Grevie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 11 mars 1932 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av det s.k. Gatekärret uti Östra Grevie socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma förutom Gatekärret berör marker tillhörande fastigheter under Östra Grevie n:ris 9, 11, 14, 19 och 22 ävensom lägenheterna Lövhyddan, Anderstorp, Annetorp och Hyreshem uti Östra Grevie socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, och då förrättningen huvudsakligen avser avledande av vatten för torrläggningsändamål, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör [redacted] nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart öster om Östra Grevie kyrka samt 0.5 km. norr om Östra Grevie järnvägsstation å statsbanan Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Det s.k. Gatekärret utgör enligt storskifteshandlingarna en samfällighet till Ö. Grevie by, men disponeras f.n. av Ö. Grevie kommun. Då det under förrättningen upplysts, att Ö. Grevie kommun nu med äganderättsanspråk innehar och besitter Gatekärret /förrättningsprotokollets § 5/, torde kommunen också jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:23 äga rätt att tala och svara för detsamma. Gatekärret har till för en del år sedan varit odlat samt uppdelat i kolonilotter. Dessa kolonilotter utarrenderades då till olika personer, och arrendet ingick till kommunens kassor. Numera är Gatekärret emellertid en försumpad ängsmark, som i sitt nuvarande tillstånd och på grund av sitt läge inom Ö. Grevie kyrkoby måste anses i viss mån hälsofarlig.

Enligt lämnade uppgifter har för åtskilliga år sedan upptagits ett av 2½" tegelrör utfört avlopp från Gatekärret till den vattensamling, som å hithörande plankarta och ritningar benämnes Flaget. Detta avlopp, som skulle ligga ungefär i den å plankartan med D-E-F betecknade sträckningen, har påträffats och avvägts vid punkten F, men i övrigt har dess läge ej kunnat exakt fastställas. Tydligt är emellertid att detta avlopp numera är igenslammat. I enlighet med framställda yrkanden hava synemännen därför upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp från Gatekärret. Fyra olika sträckningar, vilkas lägen närmare framgå såväl av hithörande plankarta och profilritningar som av förrättningsprotokollet /§ 4/, hava avvägts och undersökts. Av dessa sträckningar hava dock endast de tre blivit föremål för närmare utredning, enär den fjärde eller sträckan mellan pålarna 33+30 och 30 ej ansetts böra under några förhållanden komma till utförande.

Enligt förslaget alternativ I skulle avlopp i första hand upptagas mellan vattensamlingarna Östersjön och Flaget. Detta avlopp, dikessträckan A-B, skulle till huvudsaklig del utföras som täckt ledning av 10" cementrör, till en mindre del som öppet dike. Vidare skulle täckt avlopp av 9" cementrör, dikessträckan D-E-F, upptagas från Flaget väster ut till punkten F vid enskilda vägen Ö. Grevie - Marieholm. Enligt förslaget alternativ II skulle täckt avlopp av 9" cementrör, dikessträckan G-H-I-F, upptagas från den nuvarande brunnen vid punkten G norr och väster ut, likaledes till punkten F vid enskilda vägen Ö. Grevie - Marieholm. Förslaget alternativ III sammanfaller delvis eller beträffande dikessträckorna G-H och I-F med förslaget alternativ II. För att emellertid undgå den betydande skärning, som enligt alternativ II måste upptagas mellan punkterna H och I, har avloppet mellan dessa punkter förlagts i den längre sträckning, som å plankartan och å ritningarna betecknats med H-K-I.

Fullständiga profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats för de tre alternativa förslagen med angivande av såväl avloppets djup, som dess dimensioner i övrigt. För förslaget alternativ I har därjämte särskilda förslagsritningar uppgjorts för brunnar, intag och ommurning.

Beträffande ~~Vid avgörande av~~ frågan om vilket av de upprättade förslagen som bör komma till utförande, anse synemännen att förslaget alternativ I givetvis är att föredraga, enär detta förslag ställer sig förmånligast såväl ur kostnadssynpunkt som beträffande avloppets sträckning. De farhågor, som under förrättningens handläggning framhållits, att vattnet i Östersjön och Flaget skulle komma att förorenas, därest avlopp upptoges enligt förslaget alternativ I, varigenom skada och olägenhet skulle uppkomma för ägare och brukare av jorden kring dessa vattensamlingar, anse synemännen ogrundade. Dels torde nämligen avrinningsförhållandena beträffande såväl Östersjön som Flaget vara sådana, att eventuellt spillvatten erhåller nödig utspädning, dels få endast de, som äro delägare i företaget, inleda spillvatten i avloppet och detta först sedan spillvattnet blivit i erforderlig grad renat.

Med ledning av vad sålunda blivit utrett föreskriva synemännen att sökanden, därest denne vill fullfölja företaget, äger att upptaga avlopp enligt det här upprättade förslaget alternativ I, därvid de ytterligare bestämmelser, som framgå av förslagshandlingarna och detta utlåtande, noga skola beaktas. Kommer företaget till stånd, äger sökanden påfordra betalningsskyldighet av övriga i företaget ingående delägare, dock med den inskränkning, som framgår av V.L. 7:27.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen ansett att med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet samt nuvarande och framtida avrinning rör av mindre dimensioner än 9" ej bör komma till användning.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all åker och odlingsbar jord, som ej ligger 1.2 m. över nuvarande medelvattenstånd, samt all tomtmark, som ej ligger 1.5 m. över samma vattenstånd. Medelvattenståndet har för ~~all~~ den mark, som ligger inom eller angränsar Gatekärret, ansetts vara + 9.35, och för mark, som angränsar Flaget + 6.50. För att kunna med säkerhet fastställa markens höjdlägesförhållanden hava de olika nivåkurvorna avvägts och inmätts på marken. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande, som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet och kulturform ~~beträffande matjord och alv~~ samt dess ~~jordens~~ blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet och kulturform.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej förefinnes att uppdela samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas. Vid denna fördelning skall dock beaktas bestämmelserna i V.L. 7:27.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, festställes av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, ~~vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad~~, är i övrigt att iakttaga:

att avloppet skall följa å marken utstakad och å plankartan närmare angiven sträckning;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att, därest det skulle visa sig att bottnen för viss del av dikessträckan A-B ej har tillräcklig fasthet, rören och ommurningen skola förläggas på lämpligt underlag av trä;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit av statens lantbruksingenjör eller den, han sitt ställe förordnar, godkända;

att rörledning ej får täckas, förrän den blivit av statens lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar, avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall täckas höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljas av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 9.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Gatekärrets dikningsföretag av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Grevie socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Östra Grevie den 20 december 1932.

Å tjäns-tens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Birger Bengtsson
Skiftesgodeman

[illegible] Andersson
Skiftesgodeman

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas.	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Mark vid Gatehauet.											
Odlad och odlingsbar jord.											
	9.35	9.47	9.59	9.71	9.83	9.95	10.07	10.19	10.31	10.43	10.55
Tomtmark											
	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85
Mark vid Flaget.											
Odlad och odlingsbar jord.											
	6.50	6.62	6.74	6.86	6.98	7.10	7.22	7.34	7.46	7.58	7.70

Östra Grevie den 20 december 1932.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Mallé
Statens lantbruksingenjör.

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

Bil. Litt. Db.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ö. Grevie socken.				
läg.	1¹		Korhyddan ; Gustav Persson		1-3	240.-	300.-
avs.	14		Ö. Grevie ; Elimförsamlingen, Malmö		4, 5	395.-	450.-
läg.	1¹		Anderstorp ; Anders Grehn		6, 7	260.-	300.-
13/56	9¹⁰		Ö. Grevie ; Per Ljungberg		8	—	—
samf.			Gatehuset ; Ö. Grevie kommun		9-17	360.-	850.-
läg.	1¹		Annetorp ; Anders Holmberg		18-21	330.-	450.-
avs.	22⁹		Ö. Grevie ; Hanna Borg		22-24	245.-	300.-
läg.	3¹		Kyrkhem ; Dens.		25a-26	330.-	450.-
avs.	22⁸		Ö. Grevie ; Johan Hedin		27-29	245.-	300.-
gth.	19¹		D:o ; Artur Malmsjö		30, 31	135.-	150.-
67/250	22⁵⁸		D:o ; Olof Walin		33-41	102.50	125.-
1/8 + 5/16	11⁴, 14¹		D:o ; Lomma Tegelfabriks AB, arr. Ida Andersson		42-63	1057.-	1440.-
			Summa			3699.50	5115.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Tot. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.953727					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60.-	57.22					57.22	4.24	17.49	
55.-	52.45					52.45	3.86	15.92	
40.-	38.15					38.15	2.83	11.67	
—	—					—	—	—	
490.-	467.33					467.33	34.62	142.79	
120.-	114.45					114.45	8.48	34.98	
55.-	52.45					52.45	3.89	16.04	
120.-	114.45					114.45	8.48	34.98	
55.-	52.45					52.45	3.89	16.04	
15.-	14.31					14.31	1.06	4.37	
22.50	21.46					21.46	1.59	6.56	
383.-	365.28					365.28	27.06	111.62	
1415.50	1350.-					1350.-	100.-	412.46	

Östra Grevie den 20 december 1932.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson
Skiftesgodeman

Algot Andersson
Skiftesgodeman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

30250

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gakkärets dikningsföretag

av år 1932 inom

Östra Grevie *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	0.9	3,00	2	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 3 ar st.	48	0.05	2	40		
		har	1.35	2.02	2	73		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar st.	15	0.05		75		
		har	0.30	0.78		23		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			2	64		
		Mätning utöver torläggningsområdet 8 har à 0.35 kr.			2	80		
		Avvägning " " 110 pkter à 0.0315 kr			3	30		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad			4	-	21	55
		Överföres					32	05

1	2	3	4	5	6		7	
1932		Överfört					32	05
		Avvägning:						
15/9, 16/9, 19/9, 30/11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 .... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal .... punkter pr har .... har	1.65	0.50		83		
		avvägda punkter .... st.	40	0.03	1	20		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	0.9	2,00	1	80		
		i annan mark .... „		5,00			39	83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2.6 ar, ... st.	63	0.07	4	41		
		.... har	1.65	0.20		33	4	74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer .... st.		0,04			1	50
		Markvärdering:						
15/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 .... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för öviga kilometer .... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	96	0,06	5	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	48	0,12	5	76	21	52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .... km.	1.7	3.50	5	95		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „						
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... st.	14	0.14	1	96		
		.... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .... „						
		.... „						
		.... „						
		Antal profil- och sektionsritningar .... „	2	3,00	6	—	13	91
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal .... km.^{2}		0,02				
19/9		dagar, bestämning av nederbördsområdet	1/2	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen .... m^2 sektion på .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „	1.2	10,00			12	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... cm.	40	0,03	1	20	2	20
		Överföres					135	75

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					135	75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00			3	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	1.2	2,50	3	—		
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6	60	9	60
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	150	0,01			1	50
		Översiktskarta *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	10	3,00			30	—
15/11,	20/12	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
20/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning „	1/4	12,00	3	—		
		slamficka „	1/2	12,00	6	—		
							12	—
		Lösen för: *Summa kronor*					231	45
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 2.6 *ar ägofigurer* *st.*	63	0.10	6	30		
		har	1.65	0.28	0	46		
		Överföres			13	76		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	76		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	69		
		3) insättning av höjdlägestal st.	150	0,02	3	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2	–	22	20
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.5	3 –	1	50		
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	1.2	6 –	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	96		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	–	16	66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00			12	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	43	0,55			23	65
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					78	51
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			25	20		
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			2	50	30	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42	80		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			29	–		
							71	80
		Summa kronor					102	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					231	45
		Lösen för kopior och avskrifter					78	51
		Övriga förrättningskostnader					102	50
		Summa kronor					412	46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oxie och Skytts *häradsrätt.*

Ö. Grevie *den* 20 december *19*32.

C. A. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Birger Bengtsson Nils Andersson

Skiftesgodeman *Kronor* 383.46 *kvitteras:* Skiftesgodeman

Ö. Grevie *den* 20 december *19*32

C. A. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30613

Räkning

från skiftesgodemannen Algot Andersson, Steglarp, Ö. Grevie, till "Gatekärrets dikningsföretag av år 1932"

1932 15/11	Hemmet - Ö. Grevie - Hemmet		
	6.- km. á 0.45 kr.	2.70	
	Dagtraktamente	8.-	10.70 kr.
20/12	Samma som förestående		10.70 "
	Summa		21.40 kr.

Kvitteras:

Ö. Grevie den 20 december 1932.

Algot Andersson
Skiftesgodeman

Räkning

från skiftesgodemannen Birger Bengtsson, Hagalid, Slågarp,
Ö. Grevie,

till "Gatekärrets dikningsföretag av år 1932"

1932			
15/11	Hemmet - Östra Grevie - Hemmet		
	6.- km. á 0.45 kr.	2.70	
	Dagtraktamente	8.-	10.70 kr.
20/12	Samma som förestående		10.70 "
	Summa		21.40 kr.

Kvitteras:

Ö. Grevie den 20 december 1932.

Birger Bengtsson



Separaträkning:

Malmö den 20 okt. 1932

Statens Lantbruksingeniör Claes-Henrik Wallér Fersens Väg 14 a Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1932 Okt.	20	Sammanträde för syneförrättning ang. torrl. av det s.k. Gatekärret	1	120	21	25	20

24/12

Persson

Anmärknin ej delgivn om 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av det s. k. Gatekärret uti Ö. Grevie socken av Malmöhus län kommer att hållas i Ö. Grevie kommunalrum tisdagen den 15 november 1932 kl. 10 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande följande fastigheter inom Ö. Grevie by, nämligen: Byns vattning, samfälld för Ö. Grevie by, 11⁴ och 14¹ gem. ägor, äg. Lomma Tegelfabriks A.-B., arr. Ida Andersson, 22⁵⁸ äg. Olof Wellin, läg. Anderstorp 1¹ samt 9¹⁸ äg. Anders Greko, läg. Lövhyddan 1¹ äg. Gustaf Persson, avs. 14⁶ äg. Elimförsamlingen, 9¹⁰ äg. P. Ljungberg, läg. Annetorp 1¹ samt avs. 22¹⁵ äg. Anders Holmberg, läg. Hyreshem 3¹ samt avs. 22⁹ äg. Karna Borg, avs. 22⁸ äg. Johan Hedin, gth 19¹ äg. Anton Malmösjö och Johan Persson, del av gth. 20¹ äg. Kersti Larsson samt 22⁵⁹ äg. Oxie och Skytts härads folkhögskola, dels ock allmänna vägen Malmö—Ystad inom Oxie härads vägdistrikt, enskilda vägen förbi Gatekärret till Almdalen, samt Dikningsföretaget för torrläggning av mark till Ö. Grevie m. m. av åren 1900—1901.

Malmö den 18 oktober 1932.

På K. M. tjänstens vägnar:

Claes-Henric Wallér,

statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 oktober 1932 intygas härmed.

Malmö den 20 Okt. 1932

Skånska Dagbladet