


Förslag till terräggning av mark till
 Slättmunge nr 27 m.fl. hemman uti Slättmunge
 socken av Vemmenhög's härad, Malmöhus län;
 upprädd vid laga synförrättning år 1927 av

Per Olof Ryman
 Stadsens Lantbrukssingeniör.



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 1 juni 1928 fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidmuncal

ex officio

Per Olof Ryman

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RIIN.Nr 007

M

2*0159

Nr 156 Malmöhus län

DIARIE N:o
K. LANTBRUKSTYRELSEN
3 JULI 1928


Förslag till vattentäggning av mark till Slimminge nr 27 m.fl. hemman till Slimminge socknen
av Vemmenhögskärn och Malmöhus län; utgör del av den stora synförrättningen år 1927 av

Vemmenhögskärn
Statens lantbruksingeniör


Avskrift.
K. Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastställt den efter-
rättelsen vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 juli 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vicechef, ex officio
Vemmenhögskärn

Förslag till ägrovägsbro vid 6+38.


Skala 1:50.




Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100.





Skala 1:4000



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Förslag till kringmurning av utloppet.
Skala 1:50.



M 2-0159

M 2-0159 156 Malmöhus län 2 rit.

M 2*0159

DIARIE N:R 17893

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
SLIMMINGE N:R 27 m.fl.hemman
uti Slimminge socken av Vemmenhøgs
härad och Malmöhus län; upprättade
i och för erhållande av län och stats-
bidrag år 1927.

—
Samhället femtio (50) skriftliga sidor.

Avskrift. Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 1 juni

1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande .

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

vidmæns

ex officio

Per Ruppert



Skala 1:100,000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Slimminge N:27 m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för sökande av län från statens avdikningslänefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande dikningsföretag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad mark för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Slimminge N:27,14,5 och 3 uti Slimminge socken av Vennehögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 km. nordost om Skurups järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dike-
nas lägen med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 15 mars 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 8 juni 1927, och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en emellan delägarne ingången förening den 8 juni 1927 hava fyra stycken av dem beslutat att ansöka om såväl ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 82.07 % av hela företagets bätnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	5.65 har
annan mark	<u>0.54.5 har.</u>
eller tillsammans	<u>6.19.5 har.</u>

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägganden i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond för dikningsarbetets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle bätnaden uppgå

till 5.931:50 kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 2.920:89 kr.

varför vinsten skulle bli 3.010:61 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till ^{0.49}~~3.50~~ kronor skulle så-

ledes ett bidrag kunna utgå med^{620:-}~~524:42~~ kr.

och ett lån med^{1880:-}~~1892:25~~ kr.

eller ett statsunderstöd av tillsammans 2500:-
2416:67 kr.

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-B-C-D och B-E 2450:-

Laga syneförrättningskostnaden 362:15

Betänkande med bilagor 108:74 470:89

Sma. kronor 2920:89

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 2.920 kronor 89 öre, varav å låne-
sökandenas andel 2.397 kronor 17 öre.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande läne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Socken by och hemman.	Ägarens Mantals.	Registernummer	Agarens namn m.m.	Ägare
				nummer.
Slimminge	$\frac{1}{256}$	27 ¹³	Albert Andersson.	7
Slimminge	$\frac{1}{24}$	27 ¹⁴	Nils Larsson	3-8
do.	$\frac{307}{155520}$	27 ⁷	Christoffer Larsson, arr. N. Christoffersson	9, 11, 12
do.	$\frac{1}{108}$	27 ¹³	do.	13, 14
do.	$\frac{77}{25920}$	27 ⁶	do.	17-19, 21
do.	$\frac{4491}{139680}$	27 ⁸	do.	22, 24-28
do.	$\frac{4491}{139680}$	27 ⁹	do.	30-33
do.	$\frac{13}{256}$	27 ⁸	Olof Svensson , ...	34-39, 41, 42
do.	$\frac{13}{256}$	27 ⁵	do.	44, 45
do.	$\frac{1}{3}$	27 ¹	Nils Larsson	46a, 47, 48 50-53
Summa:				
Lund i oktober 1927.				
Ernst Berggren.				
do.	$\frac{13}{256}$	5 ⁵	Magnus Jonsson.	54, 55
do.	$\frac{13}{256}$	5 ⁵	Hans Olsson	56, 57
do.	$\frac{13}{256}$	5 ⁶	" "	58, 59
do.	$\frac{1}{4}$	5 ⁸	" "	61, 62.
Summa:				

Areal						Bätnad.		Andel i kostn.för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Län		
Åker.		Annan mark		Summa.				Dikesläckorna A-B-C-D u B-L.		Laga synesför- rättningen.		Beväskander m.m.										
kar.	ar.	kar.	ar.	kar.	ar.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre	
	12.5				12.5	187	50	77	42	11	44	3	44	92	30	0.49	21.45	19	59	-	-	
84.-		30.-			114.-	1186	50	490	-	7243		21	75	584	18	"	"	124	01	458	14	
												26	50	588	93	0.50	21.70	127	80	461	13	
18.5					18.5	217	50	899	2	1329		3	99	107	20	"	"	22	75	84	08	
												4	86	108	07	"	"	23	45	84	62	
13.5					13.5	156	-	6444		952		2	86	76	82	"	"	16	31	60	24	
												3	48	77	44	"	"	16	80	60	64	
35.-					35.-	132	-	5463		808		2	42	65	13	"	"	13	82	51	08	
												2	95	65	66	"	"	14	25	51	41	
53.-					53.-	442	50	18277		2702		8	11	217	90	"	"	46	25	170	89	
												9	88	219	67	"	"	47	67	172	-	
10.5					10.5	124	50	5145		761		2	28	61	34	"	"	13	02	48	11	
												2	78	61	84	"	"	13	42	48	42	
8.95	0.35				9.3-	783	-	32340		4780		14	35	385	55	"	"	81	84	302	97	
												17	50	388	70	"	"	84	35	304	35	
0.75					0.75	41	-	1690		250		0	75	20	15	"	"	4	27	15	81	
												0	91	20	31	"	"	44	1	15	90	
148.-					148.-	1785	-	73720		10897		32	93	878	90	"	"	186	56	689	28	
												39	88	886	05	"	"	192	27	693	78	
459.5	3.35				462.85	4868	-	201071		29722		108	74	2416	67			524	42	1892	25	
16.5					16.5	198	-	81	83	12	10	3	63	97	56	"	"	20	71	-	-	
31.-					31.-	279	-	115	15	17	02	5	11	137	28	"	"	29	14	-	-	
45.5					45.5	273	-	112	70	16	66	5	00	134	36	"	"	28	52	-	-	
					21.-	21.-	126	-	52	19	7	71	2	32	62	22	"	"	13	21	-	-
565.-	54.5	6	19.5		5931	50		2450	-	362	15	108	74	2920	89			620	-	1880	-	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Slimminge N:27 af fl. hemman av år 1927" uti Slimminge socken av Hemmenhågs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syn-

förrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar,

som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och

ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp

som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-

reskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lå-

net samt,

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån

röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet bidrag och lån.

Slimminge den 8 juni 1927.

Nils Larsson N:3 Slimminge,

Kristofer Larsson N:27 Slimminge,

Olof Svensson N:5 Slimminge,

Nils Larsson N:27 Slimminge

Att Herrar Nils Larsson N:3, Kristoffer Larsson, Olof Svensson och Nils Larsson N:27 egenhändigt underskrivit ovanstående förening vitsorda och intyga:

Lars Mårtensson.

Lars Hansson.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Slimminge N:27
m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vermenhögs härad och Malmöhus
län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 10 st. kallelser à 50 öre 5:-

" 2 st. sammanträdesdagar den 23/5 och 8/6 24:-

För ägomätning skala 1:4000:.....

" mätningsområdets gränser 2.1 km.à 3:- kr. 16:30

" 47 st. ägofig. åker. medelareal 0.12 har à 5 öre 2:35

" 5.65 har " " à 202 " 11:41

" 4 st ägofig. äng " 0.14 " à 14 " 0:56

" 0.545 har " " à 74 " 0:40

" 13 st. ägofig. imp. " 0.07 " à 5 " 0:65

" 0.895 har " " à 78 " 0:70 16:07

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 7.09 har à 66 öre 4:68

" 70 punkter à 2 öre 1:40 6:08

" begränsningskurva 2.1 km.à 2.50 kr. 5:25

" längdavvägning och jordundersökningar den 25/4, 26/4 18:-

För arealuträkning, skala 1:4000 64 fig.à 5 öre 3:20

" " " 7.09 har à 10 öre 0:70 3:90

För ägobeskrivning 1:92

Trpt. 93:52

Trpt..... 93:52

för jordregisters utrönande	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 51 fig. å 6 öre	3:06	
" bestämmande av värdet före och efter 51 fig. å 12 öre ,.....	6:12	
" profilkartan 0.8 km. å 3.50 kr.	2:80	
" sektioner 14 st. å 28 öre.....	3:92	
" " 5 st. å 17 öre	0:85	
" 1 st. brotrumma, å 5:- kr. +3:- kr.	8:-	
" 1 st. brunn, 1 st. ommurning å 3:- kr.	<u>6:-</u>	18:77
" skalor rubrik, m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning den 26/4	6:-	
" bestämmande av dimensioner	19:50	
" dikebas insättande å kartan	1:54	
" grävningstabell	3:-	
För kostnadsberäkning 1.- km. å 4.50 kr.	4:50	
därtill 0.1 % av kostnaderna	2:45	
" införande av höjdsiffror 70 st. å 1 öre	0:70	
" ersättningslängd	2:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelninglängd	12:-	
För kopia av plan - och profilkartan:		
" rubrik, skala m.m.	7:-	
" 64 fig. å 7 öre	<u>4:48</u>	

Trpt.	4:48	231:96
för 7.09 har à 14 öre :.....	<u>0:99</u>	5:47
därtill 25 %		1:37
" 70 st. höjdlägestal à 2 öre		1:40
" diken å plankartan		2:65
" profilen 0.8 km. à 6:- kr.		4:80
" tvärsektioner och brotrumma lika föregående		15:77
därtill 30 %		4:73
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbäddning		<u>29:-</u>
		300:45
För gode männen		43:-
" kallölsekostnad.....		3:-
" dagsverken		<u>16:-</u>
	Summa kronor:	<u>362:15</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt an-
ställa.

Slimmingen 8 juni 1927.

Ernst Berggren.

300:15 kronor kvitteras:	Ernst Berggren.
22:60 " "	Lars Mårtensson.
20:40 " "	Lars Hansson.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

.....

.....

.....

.....

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och försökande av lån ur statens avdikningslångfond, och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Slimminge N:27 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{13,25}{7} = 1\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrift av handl. med inbändning	29:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 64 fig. à 7 öre	4:48	
" 7.09 har à 14 öre	<u>0:99</u>	5:47
" 70 st. höjdlägestal à 2 öre	1:40	
" diken à plankartan	2:65	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 0.8 km. längdprofil à 6:- kr.	4:80	
" tvärsektioner m.m.	15:77	
därtill 30 %	<u>4:73</u>	
	28:30	
avgår 25 % därav för profilritn. à kalkerväv.	<u>7:08</u>	21:22
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>	

Summa kr. 108:74

Kvitteras:

Lund den 19 oktober 1927.

Ernst Berggren.

Forstämde sexten (16) ~~medlemmar~~
Sedan vidimneat, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående
laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Slimminge n:r 27 m.fl.hemman.

År 1927 den 23 maj inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Kristoffer Larsson i Slim-
minge n:r 27 för att på grund av nedan intagna förordnande hand-
lägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Slim-
minge n:r 27 m.fl.hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs hä-
rad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom sär-
skilda kallelser underrättats om förrättningens företagande den-
na dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädes-
konno:

sökanden

Kristoffer Larsson för n:r 27 Slimminge,
och av övriga sakägare:

Nils Larsson för n:r 27 Slimminge,

Nils Kristoffersson som arr. av Slimminge n:r 27,

Nils Larsson för Slimminge n:r 3,

Magnus Jönsson för do n:r 5,

Hans Olsson " do n:r 5,

Olof Svensson " do n:r 14 och 8,

Albert Andersson för do n:r 27,

Som gode män Herrar Lars Mårtensson i Ekarp och Lars Hansson

i Kalvabacken, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade kartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden till förrättningen förklarade sig Nils Larsson i Slimminge n:r 3 härtill villig och varom särskild förening ingicks Bil.B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom täckta diken från östra sidan om n:r 14 väg och från n:r 3 Slimminge gräns.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet

avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 8 instundande juni kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson.

Lars Hansson.

Den 8 juni 1927

inställde sig åter på samma ställe förskrivne synemän och följande sakägare:

Albert Andersson för Slimminge n:r 27,

Nils Larsson " do n:r 27,

Nils Kristoffersson som arr. av Slimminge n:r 27,

Christoffer Larsson för Slimminge n:r 27,

Olof Svensson " do n:r 5 och 14,

Nils Larsson " do n:r 3,

Magnus Jönsson för Slimminge n:r 5 genom sonen Valdemar Jönsson,

Hans Olsson för Slimminge n:r 5,

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:10.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Christoffer Larsson.

§:11.

Enligt en emellan delägarne ingången förening Bil.D valdes till
styrelse Herrar Kristoffer Larsson, Nils Larsson å n:r 3 Slimminge
och Olof Svensson.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet
upplöst och förrättningen avslutad.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson.

Lars Hansson.

Bil.A.

Till

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Jag får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att företaga syn å ett flod- och täckdike, som genomskär ägorna n:r 27, 3, 6 och 5 Slimminge.

N:r 27 Slimminge, Slimmingeby den 11 mars 1927

Kristofer Larsson

hemmansägare.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 mars 1927

Fr. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av mark till Slimminge n:r 27 m.fl. hemman uti Slimminge socken

av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Slimminge den 23 maj 1927

Nils Larsson.

Slimminge n:r 3.

Bevittnas: -

Lars Mårtensson.

Lars Hansson.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavanden i länet på där-

om gjord ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av mark tillhörande

de Slimminge n:r 27 m.fl.hemman uti Slimminge

socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad mark för höjande av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen har

avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

- Där kurva ej kunnat emås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningen utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

- Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jor-

dens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. -

- Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

- Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. -

- Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

- Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 och vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av i handlingarna och å plan- och profilkartorna med litt. A-B-C och B-E betecknade dikessträckorna samt endast nygrävning av dikessträckan C-D. Det hade visserligen syntts synemännen önskvärt att rörlägga hela dikessträckan ut till bäcken, men då ägaren av marken omkring denna dikessträcka ej velat förena sig med sökanden, har detta ej låtit sig göra.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie för rördiken och två parallella röda linier för öppet dike.

Å profilkartan äro rördikena däremot betecknade med två rödalinier och öppet dike med en röd bottenlinie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är det nödigt att dikningen verkställles i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

- Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets

karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A	2	hektar
" 0+40	15	"
" B	25	"
" 3+88	29	"
" E	5	"
" C	40	"

- Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar

och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$v = k \sqrt[1]{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}) \sqrt{RI}}$ med ett värde på den i formeln ingåen-

de koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhål-

landen skulle således följande rördimensioner bli lämpliga:

för sträckan: A-0+40 ett 12.5 cm.(5") rör

"	"	0+40-B	"	20	" (8")	"
"	"	B-E	"	15	" (6")	"
"	"	B-3+88	"	25	" (10")	"
"	"	3+88-5+42	"	20	" (8")	"

- För den öppna dikessträckan C-D är en bottenbredd av 0.3 m. med

- sideslänkt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

- Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med muffar el-

ler falsar.

Vid 0,0+5,0+40,1+58,E,3,3+36 och 3+88 insätts intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter,med botten 0.5 meter under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid C ommuras röret i betong varjämte diket därnedan stensättes i botten och slänter till 1.0 m.vertikal höjd på en längd av 2.- meter, allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Det har däremot varit nödigt att föreskriva ombyggnad av en ägovägsbro vid 6+38 med ett 0.5 m.cementrör och med frontmurar av betong enligt uppräta ritning.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts. - Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förr än det renats genom minst en vattenläsbrunn.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet av den mark,som åtgår till det öppna dikets utvidgning och finnes denna ersättning upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall enligt föreskrivne paragraf ersättning lämnas till fulla värdet för den förlust,skada eller intrång,som vållas genom dikesvallarnas upplagsplats,vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark,som be-

räknats åtgå för upplaget.

Någon avgift enligt 11 kap.95:§ skall däremot ej erläggas, då denna avgift ej skulle uppgå till tio kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21:§ skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som

noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hän-

syn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat senast före 1932 års utgång;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhål-

let av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med

hithörande förslag skall av delägarna gäldas gemensamt ef-

ter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden,

vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördel-

ningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall

upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande

och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så erfordras av

brunnar och avlopp skola verkställas;

att rören om de gjutas å platsen skola hava en blandning av 1:3 och

få ej nedläggas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruks-

ingenjören i länet eller dennes assistent;

att rörsträngarna ej få täckas med jord förr än någon av föreskrivna

tjänstemän besiktigat och godkänt desamma;

att företags benämning skall vara torrläggning av mark till Slim-

minge n:r 27 m.fl.hemman av år 1927";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och god-

känt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men

nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Slimminge den 8 juni 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Lars Hansson.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Slimminge n:r 27 av år 1927 uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Till styrelse för företaget välja vi Herrar Christoffer Larsson, Nils Larsson å Slimminge n:r 3 och Olof Svensson.

Slimminge den 8 juni 1927

Nils Larsson n:r 3 Slimminge,

Kristoffer Larsson n:r 27
Slimminge,

Olof Svensson n:r 5 Slimminge,

Hans Olsson,

Nils Larsson Slimminge n:r 27,

Albert Andersson n:r 27 Slimminge.

Bevittnas:

Lars Mårtensson.

Lars Hansson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>1</u> 18 <u>256 mtl.Slimminge 27</u>															
	<u>Albert Andersson.</u>															
1	åker			12 50												
2	väg imp.							12 50						04 50		
	<u>1</u> 14 <u>24 mtl.Slimminge 27</u>															
	<u>Nils Larsson.</u>															
3	äng				30	-										
4	åker			32	-											
5	do			13	-											
6	do			23	-											
7	tomt och trädgård			04 50												
8	åker			11 50				84	-		30	-				
	<u>307</u> <u>155520 mtl.Slimminge 27</u>															
	<u>Äg.Christoffer Larsson,sök.</u>															
	<u>arr.Nils Christoffersson.</u>															
9	åker			03	-											
10	backe imp.													15	-	
11	åker			07 50												
12	do			08	-			18 50								
	<u>1</u> 13 <u>108 mtl.Slimminge 27</u>															
	<u>Äg.Christoffer Larsson,sök.</u>															
	<u>arr.Nils Christoffersson.</u>															
	Trpt.							1 15	-		30	-		19 50		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter				
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.		
	Trpt.									1	15	-		30	-		19	50
13	åker			12	-													
14	trädgård			01	50													
15	tomt och trädg. imp.																07	50
16	do do imp.									13	50						02	-
	⁷⁷ <u>25920 mtl.Slimminge 27</u> ⁶																	
	<u>Äg. Chr. Larsson, sök.</u>																	
	<u>arr. Nils Christoffersson.</u>																	
17	åker			15	-													
18	do			03	-													
19	do			10	50													
20	backe imp.																19	-
21	åker			06	50					35	-							
	⁴⁴⁹¹ <u>1399680 mtl.Slimminge 27</u> ⁸																	
	<u>Äg. Chr. Larsson, sök.</u>																	
	<u>arr. Nils Christoffersson.</u>																	
22	åker			11	-													
23	backe imp.																01	50
24	åker			03	50													
25	do			17	-													
26	do			02	50													
27	do			08	50													
	Trpt.			42	50					1	63	50		30	-		49	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.			42 50				1	63	50			30	-		49 50
28	åker			10 50												
29	väg imp.							53	-							04 50
4491																
1399680	mtl. Slimminge 27 ⁹ .															
	<u>Äg. Chr. Larsson, sök.</u>															
	<u>arr. Nils Christoffersson.</u>															
30	åker			04 -												
31	do			02 50												
32	do			02 50												
33	do			01 50				10	50							
	8 avsöndringen 14 Slimminge.															
	<u>Olof Svensson.</u>															
34	åker			25 -												
35	do			06 -												
36	do			13 -												
37	do			06 50												
38	äng						03 50									
39	åker			31 -												
40	väg imp.															01 -
41	åker			05 50												
42	do			02 50				89	50				03 50			
	13 avs. fr. 256 mtl. Slimminge 5 ⁵															
	Trpt.							3	16 50				33 50			55 -

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt				Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.			
		har	ar	kv.		har	ar	kv.						
	Trpt.					3	16	50		33	50		55	-
	<u>Olof Svensson.</u>													
43	tomt och trädg. imp.												10	50
44	trädgård		02	-										
45	åker		05	50			07	50						
	<u>1 mtl. Slimminge 3¹</u>													
	<u>Nils Larsson, sök.</u>													
46a	åker		25	-										
b	do imp.												04	50
47	do		05	-										
48	do.		16	-										
49	vattenhåla imp.												13	50
50	åker		45	-										
51	do		20	-										
52	do		18	-										
53	do		19	-			1	48	-					
	<u>13 avs. fr. 256 mtl. Slimminge 5⁵</u>													
	<u>Magn. Jönsson.</u>													
54	åker		10	50										
55	do		06	-			16	50						
	<u>13 avs. fr. 256 mtl. Slimminge 5⁵</u>													
	<u>Hans Olsson.</u>													
-	Trpt.					4	88	50		33	50		83	50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1591	50
	arr. Nils Christoffersson.																
13	åker	12	-	3000	061800	216	-	1	3000	360	-	144	-				
14	trädgård	01	50	4000	083200	48	-	1	4000	60	-	12	-				
	Sma.	13	50			264	-			420	-	156	-			156	-
77	25920 mtl. Slimminge 27																
	Ag. Chr. Larsson, sök.																
	arr. Nils Christoffersson.																
17	åker-	15	-	3000	092700	405	-	1	3000	450	-	45	-				
18	do	03	-	3000	061800	54	-	1	3000	90	-	36	-				
19	do	10	50	3000	092700	283	50	1	3000	315	-	3150					
21	do	06	50	3000	092700	175	50	1	3000	195	-	1950					
	Sma.	35	-			918	-			1050	-	132	-			132	-
4491	1399680 mtl. Slimminge 27																
	Ag. Chr. Larsson, sök.																
	arr. Nils Christoffersson.																
22	åker-	11	-	3000	082400	264	-	1	3000	330	-	66	-				
24	do	03	50	3000	041200	42	-	1	3000	105	-	63	-				
25	do-	17	-	3000	072100	357	-	1	3000	510	-	153	-				
26	do	02	50	3000	082400	60	-	1	3000	75	-	15	-				
27	do	08	50	3000	082400	204	-	1	3000	255	-	51	-				
28	do	10	50	3000	072100	220	50	1	3000	315	-	9450					
	Trpt.	53	-			1147	50			1590	-	44250				1879	50

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckorna A-B-C-D och B-E.</u>						
0-0+40	40	12.5 cm. (5") rör lm.	40	0.85	34	-		
		för grävning i mylla på lera och						
		grus, rörens läggning och igen-						
		fyllning- lm.	40	0.50	20	-		
0+40-1+58	118	20 cm. (8") rör "	118	1.50	177	-		
		för grävning m.m. "	118	0.60	70	80		
1+58-3+88	230	25 cm. (10") rör "	230	2.-	460	-		
		för grävning m.m. "	230	1.25	287	50		
3+88-5+42	154	20 cm. (8") rör "	154	1.50	231	-		
		för grävning m.m. "	154	1.10	169	40		
1+58-E	70	15 cm. (6") rör "	70	1.25	87	50		
		för grävning m.m. "	70	0.50	35	-		
0,0+5,0+40, 1+58,E,3,3+ -36 och 3+88		intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diameter och med bot- ten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av arme- rade betongskivor med falsar och något kupig översida.	8	40.-	320	-		
5+42		kringsurning av betong med sten sättning enl. ritning	1	40.-	40			
5+42-6+42	100	mylla och mossjord på lera grus						
	712	Trpt.			1932	20		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	712	Trpt.			1932	20		
		ngt.sten kbm.	1150.60		69	-		
6+38-6+42		ägovägstrumma av 0.5 m.rör: 4 m.bred						
		för grävning	5:-					
		" 4 m.0.5 m.rör à 10:-	40:-					
		" frontmurar 3.3 à 25:-	82:50					
		" stensättning 10 m ³ à 3:-	30:-					
		" vägbanans iordnings-						
		ställande	17:50		175	-	2176	20
		för jordersättningar			30	-		
		" ersättning för vallar			22	50	52	50
		" oförutsedda fall m.m.					221	30
	712			Summa kronor			2450	-
		Slutning den 8 juni 1927						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avgränsnings- längd m.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	0	-		1.35			
	+40	40		1.45	12.5 m. (5') r.o.r.		
	+50	10		1.35			
	1	50		2.15	20 m. (8') r.o.r.		F.P.=11.14
	+50	50		1.60			
	+58	8		1.55			
	2	42		1.50			
	+50	50		1.55			
	3	50		2.30	25 m. (10') r.o.r.		
	+50	50		1.55			
	+88	38		1.45			
	4	12		1.60			
	+50	50		1.65	20 m. (8') r.o.r.		
	5	50		1.50			
	+42	42	1:1.25	1.40	0.3	4.20	
	+50	8	"	1.40	"	3.80	
	6	50	"	0.80	"	2.30	
	+42	42	"	1.00	"	2.80	
	<u>Sma.</u>	<u>642</u>					
<u>Dikessträckan B-E.</u>	B	-		1.45			
	+10	10		1.40	15 m. (6') r.o.r.		
	E	60		1.30			
	<u>Sma.</u>	<u>70</u>					

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord.				Ersättning för vatten.					
Mantal.	Husnummer.	Namn.		an.	äkerheten.	Ersättning.		Summa.	an.	äkerheten.	Ersättning.		Summa.
						öre.	öre.				öre.	öre.	
1/4	5	Slimminge	Hans Olsson	1.-	30.-		30	-	5.-	4.50		22	50
							Sma.	30	-			Sma.	2250
			Slimminge den 8 juni 1927										
			på tjänstens vägnar:										
			Ernst Berggren.										
			Biträdande gode män:										
			Lars Mårtensson. Lars Hansson.										

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.				Ägarens namn.	Förvärfningsvärd.		Delegningsprocent.	Delegningskostnad.		Förvärfningskostnad.	
Nummer	Mantal.	Jordnag/ster m:	namn.		kr	ö.		kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	$\frac{1}{256}$	18	Slimminge	Albert Andersson	187	50	3.16	77	42	11	44
27	1/24	14	do	Nils Larsson	1186	50	2000	490	-	72	43
27	$\frac{307}{155.520}$	7	do	Christoffer Larsson, sök. arr. Nils Christoffersson	217	50	3.67	89	92	13	29
27	$\frac{1}{108}$	13	do	" " "	156	-	263	64	44	9	52
27	$\frac{77}{25920}$	6	do	" " "	132	-	223	54	63	8	08
27	$\frac{4491}{1.399.680}$	8	do	" " "	442	50	7.46	182	77	27	02
27	$\frac{4491}{1.399.680}$	9	do	" " "	124	50	2.10	51	45	7	61
	avs. 14	8	do	Olof Svensson	783	-	1320	323	40	47	80
5	$\frac{13}{26}$	5	do	" "	41	-	0.69	16	90	2	50
3	1/2	1	do	Nils Larsson, sök.	1785	-	3009	737	20	108	97
5	$\frac{13}{256}$	5	do	Magnus Jönsson	198	-	3.34	81	83	12	10
5	$\frac{13}{256}$	5	do	Hans Olsson	279	-	4.70	115	15	17	02
5	$\frac{13}{256}$	6	do	" "	273	-	4.60	112	70	16	66
5	1/4	7	do	" "	126	-	2.13	52	19	7	71
Summa					5931	50	100.-	2450	-	362	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<u>Sammandrag.</u>							
27	¹ <u>256</u>	¹⁸ 27	Slimminge	Albert Andersson	18750	3.16		7742			1144
27	¹⁴ 1/2427		do	Nils Larsson	118650	2000		490	-		7243
27			do	Christoffer Larsson, sök. arr. Nils Christoffersson	107250	18.09		44321			6552
			do	Olof Svensson	824	-1389		34030			5030
3	¹ 1/2	3	do	Nils Larsson, sök.	1785	-3009		73720			10897
5	⁵ <u>13</u> <u>256</u>	5	do	Magnus Jönsson	198	-334		8183			1210
5			do	Hans Olsson	678	-1143		28004			4139
				<u>Summa</u>	5931	50100.-		2450	-		36215
				Slimminge den 8 juni 1927							
				på tjänstens vägnar							
				Ernst Berggren.							
				Biträdande gode män:							
				Lars Mårtensson.							
				Lars Hansson.							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Christoffer Larsson, Slimminge n:r 27, måndagen den 23 innev. maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Slimminge n:r 27 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vermenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 11 maj 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Slimminge n:r 27	Nils Larsson	Nils Larsson.
do n:r 2	arr. Nils Christoffersson	Nils Kristoffersson.
do n:r 3	Nils Larsson	Nils Larsson.
do n:r 5	Magnus Jönsson	Magnus Jönsson
do n:r 5	Hans Olsson	Hans Olsson
do n:r 14	Olof Svensson	Olof Svensson
do n:r 27	Albert Andersson	Albert Andersson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Slimminge den

14 maj 1927

Anders Nilsson.

Fjärdingsman.

coll.
B.S.

Försläande Frelisforn (34) utifrån vilken
vidimmas, ex officio
Curt Bergh

226

266

28

M

2•0159

DIARIE Nr 17893

K. LANTBRUKSBSTYRELSEN

23 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928

för

"torrläggning av mark till Slimminge nr 27 m.fl. hemman av år 1927" i Slimminge socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenåttahundraåttio (1.880) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med sexhundraåtjugo (620) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~vi~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

den ... 8. augusti

1928

Kristofer Larson

STEFAN L. JOHNSON

Att Herman Kristoffer Larsson, Nils Larsson och Olof
Pronsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mattilda Larsson

Address Stimmengely Nr 23

ingeling No 23

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni


1928.....*antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,*

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1928.

Lingvistiska Institutet
för redogående

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn Kristoffer*
Larsson, Nils Larsson och Olof Cronsson

genom ett av *hem* den *8 augusti 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Slimminge nr 27 m.fl. hemman av år 1927"
i Slimminge socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:ten den 1 juni 1928 beviljat dels lån
med 1.880 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 620 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *boä* och *boä* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Slimminge den *8 augusti* 19*28*
Hagnus Jönsson Nils Larsson
ägare af nr 5 Slimminge ägare af nr 27 Slimminge

Att

Hagnus Jönsson & Nils Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Albert Andersson.

Nils Kristoffersson

Adress Slimmingeby

Adress Slimmingeby

Att lantbrukarna Magnus Jönsson å n:r 5 Slimminge
och Nils Larsson å n:r 23 Slimminge äro var för sig fullt vederhäfti-
ga för fullgörandet av förestående förbindelse, intygas.

Skurup den 12 augusti 1928.

Lösen en krona.

Landfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den 1. juni
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 4 september 1928.

Landsstyrelsen
för edragande

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

266
28
Gödde. $\frac{4}{9}$ 1928

DIARIE Nr 17894

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1928

Besvis

Över verkställd avsynning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Slimminge n:r 27 m.fl.hemman av år 1927" uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928.

Statsunderstöd:

lån av 1880:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 620:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Christoffer Larsson n:r 27 Slimminge adress Slimmingeby.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig avsynning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 22 augusti 1928



Stämpel en krona.

Christoffer Larsson

